その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	児童浴室 ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去	1216 浴槽、換気扇、折戸、撤去共 集積共	か所	1			36,700		代価表 0189
01	床組撤去	ころばし 集積共	㎡	1.2 ×1.6	1	3,172.55	6,091.3		
02	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	11.2	1	1,153.66	12,920.99		
03	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1.2 ×1.6	1	1,442.07	2,768.77		
04	浴槽撤去	1200×800×700	か所	1	1	10,228.78	10,228.78		代価表 0190
05	換気扇撤去			1	1	4,712.53	4,712.53		代価表 0191
	計						36,722.37		
	浴槽撤去	1200×800×700	か所	1			10,200		代価表 0190
01	配管工		人	0.47 ×1.88	0.35	26,250	8,118.08	○	
	その他		式	1	0.26	8,118.08	2,110.7		
	計						10,228.78		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	換気扇撤去			1			4,710		代価表 0191
01	機械設備工			0.39	0.35	27,400	3,740.1	○	
	その他		式	1	0.26	3,740.1	972.43		
	計						4,712.53		
	児童脱衣 床足拭きﾏｯﾄ撤去	W810xD660 集積共	か所	1			460		代価表 0192
01	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	㎡	0.81 ×0.66	1	865.24	462.56		
	計						462.56		
	職員台所 流し台撤去	W1000 集積共	か所	1			2,980		代価表 0193
01	特殊作業員		人	0.25	0.35	26,985	2,361.19	○	
	その他		式	1	0.26	2,361.19	613.91		
	計						2,975.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	職員台所 調理台撤去	W700 ｺｰﾅｰ用 集積共	か所	1			1,790		代価表 0194
01	特殊作業員		人	0.15	0.35	26,985	1,416.71	○	
	その他		式	1	0.26	1,416.71	368.34		
	計						1,785.05		
	職員台所 調理台撤去	W450 集積共	か所	1			1,790		代価表 0195
01	特殊作業員		人	0.15	0.35	26,985	1,416.71	○	
	その他		式	1	0.26	1,416.71	368.34		
	計						1,785.05		
	職員台所 吊り戸棚撤去	W1450xH500 集積共	か所	1			3,570		代価表 0196
01	特殊作業員		人	0.3	0.35	26,985	2,833.43	○	
	その他		式	1	0.26	2,833.43	736.69		
	計						3,570.12		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	職員台所 吊り戸棚撤去	W850xH500 集積共	か所	1			2,980		代価表 0197
01	特殊作業員		人	0.25	0.35	26,985	2,361.19	○	
	その他		式	1	0.26	2,361.19	613.91		
	計						2,975.1		
	食堂ﾎｰﾙ 吊り戸棚撤去	W1200xH650 集積共	か所	1			3,570		代価表 0198
01	特殊作業員		人	0.3	0.35	26,985	2,833.43	○	
	その他		式	1	0.26	2,833.43	736.69		
	計						3,570.12		
	食堂ﾎｰﾙ 吊り戸棚撤去	W700xH500 集積共	か所	1			2,980		代価表 0199
01	特殊作業員		人	0.25	0.35	26,985	2,361.19	○	
	その他		式	1	0.26	2,361.19	613.91		
	計						2,975.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	職員台所 水切棚撤去	SUS製 W1200xD210xH245 集積共	か所	1			1,190		代価表 0200
01	特殊作業員		人	0.1	0.35	26,985	944.48	○	
	その他		式	1	0.26	944.48	245.56		
	計						1,190.04		
	食堂ﾎｰﾙ 児童ﾛｯｶｰ撤去	W5160xD509xH1870 集積共	か所	1			5,540		代価表 0201
01	壁下地撤去	集積共	㎡	9.6	1	576.83	5,537.57		
	計						5,537.57		
	職員浴室 浴槽撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製 W1000xD715 集積共	か所	1			10,200		代価表 0202
01	床組撤去	ころばし 集積共	㎡	1 ×0.715	1	3,172.55	2,268.37		
02	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	2.06	1	1,153.66	2,376.54		
03	浴槽撤去	1000×715×640	か所	1	1	5,527.2	5,527.2		代価表 0203
	計						10,172.11		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	浴槽撤去	1000×715×640	か所	1			5,530		代価表 0203
01	配管工		人	0.47 ×1.28	0.35	26,250	5,527.2		
	計						5,527.2		
	客摺撤去	ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ W145 集積共	m	1			560		代価表 0204
01	床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 撤去	集積共	㎡	0.145	1	3,860.1	559.71		
	計						559.71		
	壁 軽量鉄骨下地開口 補強	W65 550x2000	か所	1			7,440		代価表 0205
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	0.9286	8,017.2	7,444.77		
	計						7,444.77		
	壁 軽量鉄骨下地開口 補強	W65 760x1980	か所	1			7,720		代価表 0206
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	0.9633	8,017.2	7,722.97		
	計						7,722.97		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚30	㎡	1			5,510		代価表 0207
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	1	1.5	3,671.2	5,506.8		
	計						5,506.8		
	食堂ﾎｰﾙ 流し台塞ぎ板	W110xH900	か所	1			1,290		代価表 0208
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	㎡	0.11 ×0.9	1	1,978.8	195.9		
02	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 - -	㎡	0.11 ×0.9	1	1,493.5	147.86		
03	壁 不燃化粧板	t3	㎡	0.11 ×0.9	1	9,559.28	946.37		代価表 0225
	計						1,290.13		
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共	m3	1			29,500		代価表 0209
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	29,515.14	29,515.14		
	計						29,515.14		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	巾木 長尺ｼｰﾄ立上撤去	石綿含有建材 集積共	㎡	1			2,310		代価表 0210
01	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,307.31	2,307.31		
	計						2,307.31		
	壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	石綿含有材 集積共	㎡	1			1,150		代価表 0211
01	壁ｸﾛｽ撤去	集積共	㎡	1	1.3333	865.24	1,153.62		
	計						1,153.62		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲い	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H1800 養生ｼｰﾄ張り共 設置期間：4.4ヶ月	m	1.8			3,400		代価表 0212
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	1	1	1,442.07	1,442.07		
02	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	か所	1	4.4	700	3,080		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	1.8 ×0.9	132	0.88	188.18		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 基本料 修理費含む -	㎡	1.8 ×0.9	1	50.33	81.53		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 掛払い手間 -	㎡	1.8 ×0.9	1	814.97	1,320.25		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1.8 ×0.9	1	8.16	13.22		
	計						6,125.25		
	工事車両出入口ｹﾞｰﾄ	L=4500 H=2000 設置期間：4.4ヶ月	か所	1			37,300		代価表 0213
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (ﾊﾟﾈﾙ付)	H2.0 W4.5 片引き 月額損料	か所	1	4.4	4,410	19,404		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (ﾊﾟﾈﾙ付)	H2.0 W4.5 片引き 定額損料	か所	1	1	17,918.26	17,918.26		
	計						37,322.26		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄板敷き	厚22 設置期間：4.4ヶ月	㎡	1			5,940		代価表 0214
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	4.4	1,027.5	4,521		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,417.93	1,417.93		
	計						5,938.93		
	工事車両出入口ｹﾞｰﾄ	L=5400 H=2000 設置期間：4.4ヶ月	か所	1			47,900		代価表 0215
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (ﾊﾟﾈﾙ付)	H2.0 W5.4 両引き 月額損料	か所	1	4.4	5,985	26,334		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (ﾊﾟﾈﾙ付)	H2.0 W5.4 両引き 定額損料	か所	1	1	21,518.26	21,518.26		
	計						47,852.26		
	床 ｼﾅ合板	t6	㎡	1			2,000		代価表 0216
01	床 ｼﾅ合板	t6	㎡	1	1.03	1,940	1,998.2		
	計						1,998.2		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床 構造用合板	t12	㎡	1			2,170		代価表 0217
01	床 構造用合板	t12	㎡	1	1.03	2,110	2,173.3		
	計						2,173.3		
	床 ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ	t1.8	㎡	1			2,370		代価表 0218
01	床 ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ	t1.8	㎡	1	1.02	2,320	2,366.4		
	計						2,366.4		
	壁 木胴縁組	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1			2,440		代価表 0219
01	壁 木胴縁組	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1	1.03	2,370	2,441.1		
	計						2,441.1		
	壁 木下地組	杉 30x24	㎡	1			1,830		代価表 0220
01	壁 木下地組	杉 30x24	㎡	1	1.03	1,780	1,833.4		
	計						1,833.4		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 木下地組	杉 30x40 @303	㎡	1			1,830		代価表 0221
01	壁 木下地組	杉 30x40 @303	㎡	1	1.03	1,780	1,833.4		
	計						1,833.4		
	壁 ｼﾅ合板	t6	㎡	1			2,000		代価表 0222
01	壁 ｼﾅ合板	t6	㎡	1	1.03	1,940	1,998.2		
	計						1,998.2		
	壁 化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	t6.0	㎡	1			6,080		代価表 0223
01	壁 化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	t6.0	㎡	1	1.03	5,900	6,077		
	計						6,077		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 不燃化粧板	t3	㎡	1			9,560		代価表 0224
01	壁 不燃化粧板	t3	㎡	1	1	5,810	5,810		
02	壁 化粧ｼｰﾄ張り手間	ﾎﾞｰﾄﾞ、ｹｲｶﾙ 下地処理共	㎡	1	1	3,749.28	3,749.28		
	計						9,559.28		
	壁 不燃化粧板	t3	㎡	1			9,560		代価表 0225
01	壁 不燃化粧板	t3	㎡	1	1	5,810	5,810		
02	壁 化粧ｼｰﾄ張り手間	ﾎﾞｰﾄﾞ、ｹｲｶﾙ 下地処理共	㎡	1	1	3,749.28	3,749.28		
	計						9,559.28		
	天井 ｼﾅ合板	t6	㎡	1			2,250		代価表 0226
01	天井 ｼﾅ合板	t6	㎡	1	1.03	2,180	2,245.4		
	計						2,245.4		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 吊りﾎﾞﾙﾄ用ｲﾝｻｰﾄ	金属拡張型	㎡	1			340		代価表 0227
01	天井 吊りﾎﾞﾙﾄ用ｲﾝｻｰﾄ	金属拡張型	㎡	1	1.02	330	336.6		
	計						336.6		
	壁見切	木製 W25	m	1			1,440		代価表 0228
01	壁見切	木製 W25	m	1	1.03	1,400	1,442		
	計						1,442		
	あと施工ｱﾝｶｰ	D10 下向き	か所	1			920		代価表 0229
01	あと施工ｱﾝｶｰ	D10 下向き	か所	1	1.03	897	923.91		
	計						923.91		
	畳寄	15x55	m	1			1,120		代価表 0230
01	畳寄	15x55	m	1	1.03	1,090	1,122.7		
	計						1,122.7		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 木下地組		㎡	1			2,680		代価表 0231
01	天井 木下地組		㎡	1	1.03	2,600	2,678		
	計						2,678		
	発生材積込み	畳 人力	m3	1			5,770		代価表 0232
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	5,768.28	5,768.28		
	計						5,768.28		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 畳類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			7,810		代価表 0233
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	7,812.72	7,812.72		
	計						7,812.72		

○は「その他」の率対象

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	8,516,505	
計			8,516,505	

電気設備工事				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
第2寮舎	1	式	3,931,389	
第13寮舎	1	式	4,585,116	
計			8,516,505	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
第2寮舎	低圧配線設備	1	式	333,512	
第2寮舎	幹線設備	1	式	318,600	
第2寮舎	動力設備	1	式	570,370	
第2寮舎	電灯・コンセント設備	1	式	2,531,767	
第2寮舎	拡声設備	1	式	38,840	
第2寮舎	テレビ共同受信設備	1	式	10,510	
第2寮舎	自動火災報知設備	1	式	127,790	
計				3,931,389	
第13寮舎	低圧配線設備	1	式	315,473	
第13寮舎	幹線設備	1	式	865,508	
第13寮舎	動力設備	1	式	570,370	
第13寮舎	電灯・コンセント設備	1	式	2,653,735	
第13寮舎	拡声設備	1	式	31,120	
第13寮舎	テレビ共同受信設備	1	式	10,510	
第13寮舎	自動火災報知設備	1	式	138,400	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				4,585,116	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		第2寮舎			低圧配線設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	30	m	6,210	186,300	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 FEP内(PF･CD)	20	m	5,950	119,000	
ﾌﾞﾚｰｶｰ	MCCB3P　225AF/150AT	1	個	53,800	53,800	代価表　0023
主任技術者立会費		1	式		18,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		25,890	別紙 00-0001
有価材		1	式		▲69,478	別紙 00-0002
計					333,512	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		第2寮舎			幹線設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	12	m	2,170	26,040	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	12	m	340	4,080	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	6	m	3,580	21,480	
電灯分電盤	L-A　(2寮)	1	面	267,000	267,000	代価表　0020
計					318,600	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		第2寮舎		動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空調開閉器盤	露出・防雨型　SUS製	1	面	564,000	564,000	代価表　0019
撤去工事	再使用しない	1	式		6,370	別紙 00-0003
計					570,370	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		第2寮舎		電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	20	m	400	8,000	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	1	m	550	550	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	330	4,290	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	18	m	450	8,100	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	5	m	510	2,550	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	6	m	540	3,240	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	73	m	690	50,370	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	1	m	440	440	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	30	m	600	18,000	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	3	m	650	1,950	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	14	m	620	8,680	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m	530	7,420	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C FEP内(PF･CD)	7	m	570	3,990	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	4	m	1,320	5,280	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	3	m	1,240	3,720	

電気設備工事	第2寮舎			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m	590	4,130	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m	800	6,400	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	5	m	1,750	8,750	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 16mm	17	m	1,990	33,830	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	7	m	1,390	9,730	
2種金属線ぴ(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	15	m	2,790	41,850	
2種金属線ぴ(MM2)附属品	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)	3	個	3,330	9,990	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	11	m	2,870	31,570	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	5	個	2,190	10,950	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,770	7,540	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個	3,950	15,800	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	30	m	3,950	118,500	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	5	個	2,480	12,400	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	11	個	4,390	48,290	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3	個	3,950	11,850	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	第2寮舎			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	12	個	1,880	22,560	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200× 200× 150	4	個	9,000	36,000	
樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200× 200× 150	3	個	11,900	35,700	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	150× 150× 100	3	個	5,580	16,740	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150× 150× 100 -	3	個	9,730	29,190	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	5	個	3,850	19,250	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無 - -	7	個	1,980	13,860	
埋込ｽｲｯﾁ	1P 15A ×1 (樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ) 1P 15A ×1L	3	個	3,390	10,170	代価表 0004
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無 - -	7	個	2,980	20,860	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無 - -	1	個	2,590	2,590	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無	1	個	4,590	4,590	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×3 ﾈｰﾑ無 - -	1	個	3,980	3,980	
埋込ｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ	1P15A×1+2P15A×2+ET (樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ)	1	個	4,710	4,710	代価表 0001
自動点滅器	光電式 100V 3A	1	個	9,640	9,640	
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	1	個	26,200	26,200	

電気設備工事		第2寮舎			電灯・コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　-3　-	1	個	41,400	41,400	
誘導灯	SH1-FSF 20 -　- C　-	1	個	17,500	17,500	
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- C　-	2	個	17,500	35,000	
誘導灯	SH1-FSF 21 -　- BL　-	1	個	26,000	26,000	
LED照明器具	LSS1　-2 -30　LN	1	個	14,000	14,000	
LED照明器具	LSS1　-4 -65　LN	6	個	20,200	121,200	
LED照明器具	LSS9　-4 -37　LN	1	個	17,000	17,000	
LED照明器具	LSS9　-4 -65　LN	2	個	20,200	40,400	
LED照明器具	LSS10　-4 -65　LN	5	個	21,700	108,500	
LED照明器具	LRS1　-　-08　LN	10	個	14,400	144,000	
LED照明器具	LRS1　-　-13　LN	1	個	17,100	17,100	
LED照明器具	LRS1　-　-17　LN	1	個	19,500	19,500	
LED照明器具	LBF3MP/RP　-2 -13　LN	8	個	25,500	204,000	
LED照明器具	SP-1A	1	個	18,600	18,600	代価表　0005
LED照明器具	SP-1B	1	個	22,900	22,900	代価表　0006

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		第2寮舎			電灯・コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	SP-2A	2	個	16,000	32,000	代価表　0007
LED照明器具	SP-2B	2	個	17,700	35,400	代価表　0008
LED照明器具	SP-3	3	個	66,500	199,500	代価表　0009
LED照明器具	SP-4	2	個	10,400	20,800	代価表　0010
LED照明器具	SP-5	3	個	42,300	126,900	代価表　0011
LED照明器具	SP-6	2	個	10,400	20,800	代価表　0012
LED照明器具	SP-7	1	個	12,900	12,900	代価表　0013
LED照明器具	SP-8　2寮	1	個	18,500	18,500	代価表　0014
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 - 125V	1	個	1,950	1,950	
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	9	個	2,920	26,280	
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	1	個	2,540	2,540	
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	13	個	2,730	35,490	
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	4	個	3,130	12,520	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1E (15A･20A兼用) (樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ)	5	個	2,720	13,600	代価表　0002
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	250V 2P30A×1接地極付	1	個	5,450	5,450	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		第2寮舎			電灯・コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	4	個	1,020	4,080	
はつり工事		1	式		141,865	別紙 00-0004
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		35	別紙 00-0005
貫通部防火処置		1	式		32,010	別紙 00-0006
撤去工事	再使用しない	1	式		188,536	別紙 00-0007
廃棄物処分費		1	式		1,638	別紙 00-0008
有価材	再使用しない	1	式		▲2,327	別紙 00-0009
計					2,531,767	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		第2寮舎			拡声設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V3	3	個	6,780	20,340	
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V3	1	個	13,800	13,800	
撤去工事	再使用しない	1	式		4,700	別紙 00-0010
計					38,840	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		第2寮舎			テレビ共同受信設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾃﾚﾋﾞ端子 (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-　7F	1	個	9,230	9,230	
撤去工事	再使用しない	1	式		1,280	別紙 00-0011
計					10,510	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		第2寮舎			自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
感知器	無線式　煙式　親機	1	個	9,550	9,550	代価表　0017
感知器	無線式　煙式　子機	11	個	9,080	99,880	代価表　0018
撤去工事	再使用しない	1	式		18,360	別紙 00-0012
計					127,790	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		第13寮舎			低圧配線設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	17	m	6,210	105,570	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 FEP内(PF･CD)	37	m	5,950	220,150	
主任技術者立会費		1	式		18,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		15,090	別紙 00-0013
有価材		1	式		▲43,337	別紙 00-0014
計					315,473	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		第13寮舎			幹線設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	54	m	340	18,360	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	19	m	2,170	41,230	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	1,930	15,440	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	4	m	3,580	14,320	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	15	m	2,720	40,800	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	2,860	2,860	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300×　300×　200	11	個	16,000	176,000	
電灯分電盤	L-A　(13寮)	1	面	273,000	273,000	代価表　0021
電灯分電盤	L-B　(13寮)	1	面	244,000	244,000	代価表　0022
はつり工事		1	式		24,645	別紙 00-0015
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		35	別紙 00-0016
貫通部防火処置		1	式		6,270	別紙 00-0017
撤去工事	再使用しない	1	式		12,850	別紙 00-0018
有価材		1	式		▲4,302	別紙 00-0019
計					865,508	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		第13寮舎		動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空調開閉器盤	露出・防雨型　SUS製	1	面	564,000	564,000	代価表　0019
撤去工事	再使用しない	1	式		6,370	別紙 00-0020
計					570,370	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		第13寮舎		電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	9	個	1,980	17,820	
埋込ｽｲｯﾁ	1P 15A ×1　(樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ) 1P 15A ×1L	3	個	3,390	10,170	代価表　0004
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ無 -　-	6	個	2,980	17,880	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	1	個	2,590	2,590	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ無 3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無	1	個	4,590	4,590	
埋込ｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ	1P15A×1+2P15A×2+ET (樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ)	1	個	4,710	4,710	代価表　0001
埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×5　(樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ)	1	個	6,350	6,350	代価表　0003
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	15	m	400	6,000	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	21	m	540	11,340	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	111	m	690	76,590	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	18	m	600	10,800	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	12	m	330	3,960	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	12	m	450	5,400	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	600	4,800	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	3	m	650	1,950	

電気設備工事	第13寮舎			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	1	m	370	370	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	4	m	510	2,040	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	18	m	620	11,160	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m	530	7,950	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C FEP内(PF･CD)	5	m	570	2,850	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	6	m	1,320	7,920	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	4	m	1,240	4,960	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m	800	5,600	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	4	m	1,010	4,040	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	12	m	1,990	23,880	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	4	m	2,530	10,120	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	5	m	2,310	11,550	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	6	m	1,390	8,340	
2種金属線ぴ(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	10	m	2,790	27,900	
2種金属線ぴ(MM2)(材料費)	A型 40×30 ふた	10	m	340	3,400	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	第13寮舎			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2種金属線ぴ(MM2)附属品	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)	2	個	3,330	6,660	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	62	m	2,870	177,940	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	8	個	2,190	17,520	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	8	個	3,770	30,160	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19	個	3,950	75,050	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	21	m	3,950	82,950	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	7	個	2,480	17,360	
1種金属線ぴ(MM1)附属品	B型(40.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	9	個	4,390	39,510	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	7	個	1,880	13,160	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	150× 150× 100	2	個	5,580	11,160	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200× 200× 150 -	1	個	17,000	17,000	
樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200× 200× 150	3	個	11,900	35,700	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200× 200× 150	3	個	9,000	27,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150× 150× 100 -	2	個	9,730	19,460	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	3	個	3,850	11,550	

電気設備工事	第13寮舎			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
誘導灯	SH1-FBF 20 -　- C　-	3	個	17,500	52,500	
誘導灯	SH1-FSF 21 -　- BL　-	1	個	26,000	26,000	
LED照明器具	LSS1　-2 -30　LN	1	個	14,000	14,000	
LED照明器具	LSS1　-4 -65　LN	4	個	20,200	80,800	
LED照明器具	LSS9　-4 -37　LN	1	個	17,000	17,000	
LED照明器具	LSS9　-4 -65　LN	2	個	20,200	40,400	
LED照明器具	LSS10　-4 -65　LN	5	個	21,700	108,500	
LED照明器具	LRS1　-　-08　LN	9	個	14,400	129,600	
LED照明器具	LRS1　-　-13　LN	1	個	17,100	17,100	
LED照明器具	LRS1　-　-17　LN	1	個	19,500	19,500	
LED照明器具	LBF3MP/RP　-2 -13　LN	6	個	25,500	153,000	
LED照明器具	SP-1A	1	個	18,600	18,600	代価表　0005
LED照明器具	SP-1B	1	個	22,900	22,900	代価表　0006
LED照明器具	SP-2A	2	個	16,000	32,000	代価表　0007
LED照明器具	SP-2B	2	個	17,700	35,400	代価表　0008

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	第13寮舎			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	SP-3	3	個	66,500	199,500	代価表　0009
LED照明器具	SP-4	2	個	10,400	20,800	代価表　0010
LED照明器具	SP-5	2	個	42,300	84,600	代価表　0011
LED照明器具	SP-6	2	個	10,400	20,800	代価表　0012
LED照明器具	SP-7	1	個	12,900	12,900	代価表　0013
LED照明器具	SP-8　13寮	7	個	23,800	166,600	代価表　0015
LED照明器具	SP-9	1	個	12,500	12,500	代価表　0016
ｺﾝｾﾝﾄ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付）	連用形2P15A×1 - 125V	2	個	1,950	3,900	
ｺﾝｾﾝﾄ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付）	連用形2P15A×2 - 125V	9	個	2,920	26,280	
ｺﾝｾﾝﾄ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付）	連用形2P15A×2 （接地極×2付 一体形） 125V	2	個	2,540	5,080	
ｺﾝｾﾝﾄ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付）	連用形2P15A×1 （接地端子付） 125V	1	個	2,540	2,540	
ｺﾝｾﾝﾄ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付）	連用形2P15A×2 （接地極×2 接地端子×1付 一体形） 125V	9	個	2,730	24,570	
ｺﾝｾﾝﾄ（防雨形）	2P15A×2 （抜止め 接地極×2 接地端子付） 125V	4	個	3,130	12,520	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1E（15A･20A兼用） （樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ）	6	個	2,720	16,320	代価表　0002
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	250V 2P30A×1接地極付	1	個	5,450	5,450	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		第13寮舎			電灯・コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	4	個	1,020	4,080	
はつり工事		1	式		141,865	別紙 00-0021
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		35	別紙 00-0022
貫通部防火処置		1	式		30,000	別紙 00-0023
撤去工事	再使用しない	1	式		200,414	別紙 00-0024
廃棄物処分費		1	式		2,572	別紙 00-0025
有価材		1	式		▲6,101	別紙 00-0026
計					2,653,735	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		第13寮舎			拡声設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V3	2	個	6,780	13,560	
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V3	1	個	13,800	13,800	
撤去工事	再使用しない	1	式		3,760	別紙 00-0027
計					31,120	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		第13寮舎			テレビ共同受信設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾃﾚﾋﾞ端子 (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-　7F	1	個	9,230	9,230	
撤去工事	再使用しない	1	式		1,280	別紙 00-0028
計					10,510	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		第13寮舎			自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
感知器	無線式　煙式　親機	1	個	9,550	9,550	代価表　0017
感知器	無線式　煙式　子機	12	個	9,080	108,960	代価表　0018
撤去工事	再使用しない	1	式		19,890	別紙 00-0029
計					138,400	

電気設備工事		第2寮舎			低圧配線設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		25,890	別紙 00-0001
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	20	m	360	7,200	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2- 3C 管 内 再使用しない	30	m	400	12,000	
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去	MCCB3P　225AF/125AT 再使用しない	1	個	6,690	6,690	代価表　0024
計					25,890	
有価材		1	式		▲69,478	別紙 00-0002
有価材	1号銅線銅くず	51.69	kg	▲1,390	▲71,849.1	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		67.75	kg	35	2,371.25	
計					▲69,477.85	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		第2寮舎			動力設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		6,370	別紙 00-0003
空調開閉器盤撤去	再使用しない	1	面	6,370	6,370	代価表　0025
計					6,370	

電気設備工事		第2寮舎			電灯・コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		141,865	別紙 00-0004
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	13	か所	10,900	141,700	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	7,520	75.2	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	0.01	m3	9,020	90.2	
計					141,865.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		35	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	3,525	35.25	
計					35.25	
貫通部防火処置		1	式		32,010	別紙 00-0006
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	2	か所	4,510	9,020	
防火区画貫通処理(壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	11	か所	2,090	22,990	
計					32,010	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		第2寮舎			電灯・コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		188,536	別紙 00-0007
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	5	m	64	320	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	1	m	84	84	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	3	m	110	330	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD) 再使用しない	4	m	98	392	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	14	m	140	1,960	
線び類撤去	1種金属線び(MM1) A型 25.4×11.5 再使用しない	14	m	450	6,300	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	3	m	290	870	
合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)撤去	16 再使用しない	4	m	190	760	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	7	個	640	4,480	
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 20W　×1 再使用しない	3	個	1,250	3,750	
蛍光灯器具(白熱灯内蔵)撤去	露出形　FL 20W　×1 再使用しない	3	個	1,740	5,220	
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	1	個	2,020	2,020	
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W　×2 再使用しない	4	個	2,520	10,080	
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W　×3 再使用しない	4	個	3,280	13,120	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	第2寮舎			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		188,536	別紙 00-0007
照明器具 LED撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 1260×200未満 再使用しない	6	個	1,720	10,320	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 20W　×1 再使用しない	1	個	1,930	1,930	
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	埋込形　FL 20W　×2 再使用しない	3	個	2,910	8,730	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×1 再使用しない	3	個	3,020	9,060	
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再使用しない	4	個	2,020	8,080	
白熱灯器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再使用しない	12	個	1,250	15,000	
白熱灯器具 撤去	ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ　再使用しない	3	個	1,160	3,480	
白熱灯器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　再使用しない	2	個	1,480	2,960	
非常用白熱灯器具 撤去	露出形 JE9～30W,I40W 再使用しない	2	個	1,250	2,500	
誘導灯撤去	C　－　再使用しない	4	個	1,680	6,720	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×1 (再使用無し)	3	個	520	1,560	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×2 (再使用無し)	10	個	780	7,800	
ｽｲｯﾁ 撤去	3W15A×1 (再使用無し)	1	個	680	680	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	第2寮舎			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		188,536	別紙 00-0007
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×2,3W15A×1 (再使用無し)	1	個	1,200	1,200	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×3 (再使用無し)	1	個	1,040	1,040	
埋込ｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	1P15A×1+2P15A×2ET 再使用しない	1	個	1,170	1,170	代価表　0031
自動点滅器 撤去	(再使用無し)	1	個	1,570	1,570	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×1 (再使用無し)	2	個	520	1,040	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2 (再使用無し)	10	個	520	5,200	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2EET (再使用無し)	6	個	650	3,900	代価表　0029
ｺﾝｾﾝﾄ　撤去	2P15A×1E　再使用しない	5	個	650	3,250	代価表　0026
防水ｺﾝｾﾝﾄ　撤去	2P15A×2EET　再使用しない	2	個	650	1,300	代価表　0028
防雨入線ｶﾊﾞｰ 撤去	再使用しない	2	個	180	360	代価表　0030
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		40,000	
計					188,536	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		第2寮舎			電灯・コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		1,638	別紙 00-0008
蛍光管処分費		8.19	kg	200	1,638	
計					1,638	
有価材	再使用しない	1	式		▲2,327	別紙 00-0009
有価材	1号銅線銅くず	1.78	kg	▲1,390	▲2,474.2	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		4.2	kg	35	147	
計					▲2,327.2	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		第2寮舎			拡声設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		4,700	別紙 00-0010
拡声設備 撤去	壁掛形ｽﾋﾟｰｶ　再使用しない	3	個	940	2,820	
拡声設備 撤去	天井埋込形ｽﾋﾟｰｶ 再使用しない	1	個	1,880	1,880	
計					4,700	

電気設備工事		第2寮舎			テレビ共同受信設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,280	別紙 00-0011
直列ﾕﾆｯﾄ撤去	端末 再使用しない	1	個	1,280	1,280	
計					1,280	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		第2寮舎			自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		18,360	別紙 00-0012
火災報知設備 撤去	煙感知器　無線式 -　再使用しない	12	個	1,530	18,360	
計					18,360	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		第13寮舎			低圧配線設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		15,090	別紙 00-0013
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2- 3C 管 内 再使用しない	17	m	300	5,100	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	37	m	270	9,990	
計					15,090	
有価材		1	式		▲43,337	別紙 00-0014
有価材	1号銅線銅くず	32.32	kg	▲1,390	▲44,924.8	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		45.36	kg	35	1,587.6	
計					▲43,337.2	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		第13寮舎			幹線設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		24,645	別紙 00-0015
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	3	か所	8,160	24,480	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	7,520	75.2	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　10.5km以下	0.01	m3	9,020	90.2	
計					24,645.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		35	別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	3,525	35.25	
計					35.25	
貫通部防火処置		1	式		6,270	別紙 00-0017
防火区画貫通処理(壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	3	か所	2,090	6,270	
計					6,270	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		第13寮舎		幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		12,850	別紙 00-0018
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	8mm2- 3C 管 内 再使用しない	16	m	190	3,040	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	16	m	420	6,720	
各戸盤撤去	6回路　(再使用無し)	1	面	3,090	3,090	
計					12,850	
有価材		1	式		▲4,302	別紙 00-0019
有価材	2号銅線屑	3.42	kg	▲1,330	▲4,548.6	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		7.04	kg	35	246.4	
計					▲4,302.2	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		第13寮舎		動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		6,370	別紙 00-0020
空調開閉器盤撤去	再使用しない	1	面	6,370	6,370	代価表　0025
計					6,370	

電気設備工事		第13寮舎			電灯・コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		141,865	別紙 00-0021
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	13	か所	10,900	141,700	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	7,520	75.2	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	0.01	m3	9,020	90.2	
計					141,865.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		35	別紙 00-0022
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	3,525	35.25	
計					35.25	
貫通部防火処置		1	式		30,000	別紙 00-0023
防火区画貫通処理(壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	12	か所	2,090	25,080	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	1	か所	4,920	4,920	
計					30,000	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		第13寮舎			電灯・コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		200,414	別紙 00-0024
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	12	m	110	1,320	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	71	m	84	5,964	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	10	m	290	2,900	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	2	個	640	1,280	
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 20W　×1 再使用しない	3	個	1,250	3,750	
蛍光灯器具(白熱灯内蔵)撤去	露出形　FL 20W　×1 再使用しない	3	個	1,740	5,220	
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W　×1 再使用しない	1	個	2,020	2,020	
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W　×2 再使用しない	11	個	2,520	27,720	
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W　×3 再使用しない	5	個	3,280	16,400	
蛍光灯器具撤去	埋込形　FL 20W　×1 再使用しない	1	個	1,930	1,930	
蛍光灯器具(白熱灯内蔵)撤去	埋込形　FL 20W　×2 再使用しない	2	個	2,910	5,820	
蛍光灯器具撤去	埋込形　FL 40W　×1 再使用しない	3	個	3,020	9,060	
蛍光灯器具撤去	埋込形　FL 40W　×2 再使用しない	2	個	3,760	7,520	
白熱灯器具撤去	埋込灯　再使用しない	4	個	2,020	8,080	

電気設備工事	第13寮舎			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		200,414	別紙 00-0024
白熱灯器具 撤去	ﾌﾟﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再使用しない	9	個	1,250	11,250	
白熱灯器具 撤去	ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ　再使用しない	6	個	1,160	6,960	
白熱灯器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　再使用しない	4	個	1,480	5,920	
誘導灯撤去	C　－　再使用しない	3	個	1,680	5,040	
誘導灯撤去	BL,BH －　再使用しない	1	個	1,930	1,930	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×1 （再使用無し）	4	個	520	2,080	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×2 （再使用無し）	8	個	780	6,240	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×1,PL×1 （再使用無し）	1	個	780	780	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×5 （再使用無し）	1	個	1,560	1,560	
ｽｲｯﾁ 撤去	3W15A×1 （再使用無し）	1	個	680	680	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×2,3W15A×1 （再使用無し）	1	個	1,200	1,200	
埋込ｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	1P15A×1+2P15A×2ET 再使用しない	1	個	1,170	1,170	代価表　0031
自動点滅器 撤去	（再使用無し）	1	個	1,570	1,570	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×1 （再使用無し）	3	個	520	1,560	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	第13寮舎			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		200,414	別紙 00-0024
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2 （再使用無し）	9	個	520	4,680	
ｺﾝｾﾝﾄ　撤去	2P15A×1E　再使用しない	6	個	650	3,900	代価表　0026
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2EET （再使用無し）	3	個	650	1,950	代価表　0029
ｺﾝｾﾝﾄ　撤去	2P15A×2E　再使用しない	2	個	650	1,300	代価表　0027
防水ｺﾝｾﾝﾄ　撤去	2P15A×2EET　再使用しない	2	個	650	1,300	代価表　0028
防雨入線ｶﾊﾞｰ 撤去	再使用しない	2	個	180	360	代価表　0030
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		40,000	
計					200,414	
廃棄物処分費		1	式		2,572	別紙 00-0025
蛍光管処分費		12.86	kg	200	2,572	
計					2,572	

電気設備工事		第13寮舎			電灯・コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲6,101	別紙 00-0026
有価材	1号銅線銅くず	4.64	kg	▲1,390	▲6,449.6	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		9.96	kg	35	348.6	
計					▲6,101	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		第13寮舎			拡声設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		3,760	別紙 00-0027
拡声設備撤去	壁掛形ｽﾋﾟｰｶ　再使用しない	2	個	940	1,880	
拡声設備撤去	天井埋込形ｽﾋﾟｰｶ 再使用しない	1	個	1,880	1,880	
計					3,760	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	第13寮舎			テレビ共同受信設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,280	別紙 00-0028
直列ﾕﾆｯﾄ撤去	端末 再使用しない	1	個	1,280	1,280	
計					1,280	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	第13寮舎			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		19,890	別紙 00-0029
火災報知設備撤去	煙感知器　無線式 -　再使用しない	13	個	1,530	19,890	
計					19,890	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		714,220	別紙 00-0030
計					714,220	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		714,220	別紙 00-0030
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 21- 30箇所まで	1		414,000	414,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 21- 30箇所まで	29		4,880	141,520	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 21- 30箇所まで	1		113,000	113,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 21- 30箇所まで	1		45,700	45,700	
計					714,220	

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	埋込ｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ	1P15A×1+2P15A×2+ET (樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ)	個	1	4,710	4,709.08	有り	代価表 0001
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1E (15A･20A兼用) (樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ)	個	1	2,720	2,720.08	有り	代価表 0002
	埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×5 (樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ)	個	1	6,350	6,352.5	有り	代価表 0003
	埋込ｽｲｯﾁ	1P 15A ×1 (樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ) 1P 15A ×1L	個	1	3,390	3,394.57	有り	代価表 0004
	LED照明器具	SP-1A	個	1	18,600	18,596.8	有り	代価表 0005
	LED照明器具	SP-1B	個	1	22,900	22,936.61	有り	代価表 0006
	LED照明器具	SP-2A	個	1	16,000	16,048.79	有り	代価表 0007
	LED照明器具	SP-2B	個	1	17,700	17,728.79	有り	代価表 0008
	LED照明器具	SP-3	個	1	66,500	66,530.19	有り	代価表 0009
	LED照明器具	SP-4	個	1	10,400	10,355.43	有り	代価表 0010
	LED照明器具	SP-5	個	1	42,300	42,262.81	有り	代価表 0011
	LED照明器具	SP-6	個	1	10,400	10,395.36	有り	代価表 0012
	LED照明器具	SP-7	個	1	12,900	12,940.79	有り	代価表 0013
	LED照明器具	SP-8 2寮	個	1	18,500	18,532.5	有り	代価表 0014
	LED照明器具	SP-8 13寮	個	1	23,800	23,782.5	有り	代価表 0015

代価表一覧

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	LED照明器具	SP-9	個	1	12,500	12,495.36	有り	代価表 0016
	感知器	無線式 煙式 親機	個	1	9,550	9,549.14	有り	代価表 0017
	感知器	無線式 煙式 子機	個	1	9,080	9,079.94	有り	代価表 0018
	空調開閉器盤	露出･防雨型 SUS製	面	1	564,000	564,425.25	有り	代価表 0019
	電灯分電盤	L-A (2寮)	面	1	267,000	267,458.96	有り	代価表 0020
	電灯分電盤	L-A (13寮)	面	1	273,000	273,336.38	有り	代価表 0021
	電灯分電盤	L-B (13寮)	面	1	244,000	243,554.76	有り	代価表 0022
	ﾌﾞﾚｰｶｰ	MCCB3P 225AF/150AT	個	1	53,800	53,834.86	有り	代価表 0023

撤去

NO	名　称	摘　要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去	MCCB3P　225AF/125AT 再使用しない	個	1	6,690	6,686.97	有り	代価表　0024
	空調開閉器盤 撤去	再使用しない	面	1	6,370	6,371.91	有り	代価表　0025
	ｺﾝｾﾝﾄ　撤去	2P15A×1E　再使用しない	個	1	650	646.19	有り	代価表　0026
	ｺﾝｾﾝﾄ　撤去	2P15A×2E　再使用しない	個	1	650	646.19	有り	代価表　0027
	防水ｺﾝｾﾝﾄ　撤去	2P15A×2EET　再使用しない	個	1	650	646.19	有り	代価表　0028
	ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2EET （再使用無し）	個	1	650	646.19	有り	代価表　0029
	防雨入線ｶﾊﾞｰ 撤去	再使用しない	個	1	180	183.25	有り	代価表　0030
	埋込ｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	1P15A×1+2P15A×2ET 再使用しない	個	1	1,170	1,167	有り	代価表　0031

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	埋込ｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ	1P15A×1+2P15A×2+ET (樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ)	個	1			4,710		代価表 0001
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	179	179		
02	ｺﾝｾﾝﾄ	連 用 2P15A×2 接地端子付 125V	個	1	1	394	394		
03	取付枠		個	2	1	37	74		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 2連用	個	1	1	156	156		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	803	16.06		
06	配線器具 (施工費)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×1 - -	個	1	1	1,736.04	1,736.04		
07	配線器具 (施工費)	ｺﾝｾﾝﾄ 連用形 2P15A ×2 接地端子付 一体形	個	1	1	2,153.98	2,153.98		
	計						4,709.08		

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1E (15A･20A兼用) (樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ)	個	1			2,720		代価表 0002
01	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1E (15A･20A兼用) 枠付	個	1	1	480	480		
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 1連用	個	1	1	75	75		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	555	11.1		
04	配線器具 (施工費)	ｺﾝｾﾝﾄ 連用形 2P15A ×1 接地極付 -	個	1	1	2,153.98	2,153.98		
	計						2,720.08		
	埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×5 (樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ)	個	1			6,350		代価表 0003
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	5	1	179	895		
02	取付枠		個	2	1	37	74		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 2連用	個	1	1	156	156		
04	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	969	19.38		
05	配線器具 (施工費)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×5 - -	個	1	1	5,208.12	5,208.12		
	計						6,352.5		

○は「その他」の率対象

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	埋込ｽｲｯﾁ	1P 15A ×1 (樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ) 1P 15A ×1L	個	1			3,390		代価表 0004
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 1P15A	個	1	1	130	130		
02	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	452	452		
03	取付枠		個	1	1	37	37		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製 2連用	個	1	1	156	156		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	775	15.5		
06	配線器具 (施工費)	ｽｲｯﾁ - 1P15A ×2 - -	個	1	1	2,604.07	2,604.07		
	計						3,394.57		
	LED照明器具	SP-1A	個	1			18,600		代価表 0005
01	LED照明器具	SP-1A	個	1	1	12,200	12,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	12,200	610		
03	電灯設備 (施工費)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形 650×200未満	個	1	1	5,786.8	5,786.8		
	計						18,596.8		

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	LED照明器具	SP-1B	個	1			22,900		代価表 0006
01	LED照明器具	SP-1B	個	1	1	13,700	13,700		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	13,700	685		
03	電灯設備 (施工費)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形 1300×200未満	個	1	1	8,551.61	8,551.61		
	計						22,936.61		
	LED照明器具	SP-2A	個	1			16,000		代価表 0007
01	LED照明器具	SP-2A	個	1	1	10,600	10,600		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	10,600	530		
03	電工		人	0.153	1	25,515	3,903.8	○	
	その他		式	1	0.26	3,903.8	1,014.99		
	計						16,048.79		

○は「その他」の率対象

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	LED照明器具	SP-2B	個	1			17,700		代価表 0008
01	LED照明器具	SP-2B	個	1	1	12,200	12,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	12,200	610		
03	電工		人	0.153	1	25,515	3,903.8	○	
	その他		式	1	0.26	3,903.8	1,014.99		
	計						17,728.79		
	LED照明器具	SP-3	個	1			66,500		代価表 0009
01	LED照明器具	SP-3	個	1	1	58,800	58,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	58,800	2,940		
03	電灯設備（施工費）	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 650×200以上	個	1	1	4,790.19	4,790.19		
	計						66,530.19		

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	LED照明器具	SP-4	個	1			10,400		代価表 0010
01	LED照明器具	SP-4	個	1	1	6,280	6,280		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	6,280	314		
03	電灯設備（施工費）	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 650×200未満	個	1	1	3,761.43	3,761.43		
	計						10,355.43		
	LED照明器具	SP-5	個	1			42,300		代価表 0011
01	LED照明器具	SP-5	個	1	1	33,300	33,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	33,300	1,665		
03	電灯設備（施工費）	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形 650×200以上	個	1	1	7,297.81	7,297.81		
	計						42,262.81		

○は「その他」の率対象

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	LED照明器具	SP-6	個	1			10,400		代価表 0012
01	LED照明器具	SP-6	個	1	1	5,920	5,920		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	5,920	296		
03	電灯設備 (施工費)	LED ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 露出形 390以下×320以下	個	1	1	4,179.36	4,179.36		
	計						10,395.36		
	LED照明器具	SP-7	個	1			12,900		代価表 0013
01	LED照明器具	SP-7	個	1	1	7,640	7,640		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	7,640	382		
03	電工		人	0.153	1	25,515	3,903.8	○	
	その他		式	1	0.26	3,903.8	1,014.99		
	計						12,940.79		

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	LED照明器具	SP-8 2寮	個	1			18,500		代価表 0014
01	LED照明器具	SP-8 2寮	個	1	1	12,200	12,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	12,200	610		
03	電灯設備 (施工費)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 1260×200未満	個	1	1	5,722.5	5,722.5		
	計						18,532.5		
	LED照明器具	SP-8 13寮	個	1			23,800		代価表 0015
01	LED照明器具	SP-8 13寮	個	1	1	17,200	17,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	17,200	860		
03	電灯設備 (施工費)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 1260×200未満	個	1	1	5,722.5	5,722.5		
	計						23,782.5		

○は「その他」の率対象

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	LED照明器具	SP-9	個	1			12,500		代価表 0016
01	LED照明器具	SP-9	個	1	1	7,920	7,920		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	7,920	396		
03	電灯設備 (施工費)	LED ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 露出形 390以下×320以下	個	1	1	4,179.36	4,179.36		
	計						12,495.36		
	感知器	無線式 煙式 親機	個	1			9,550		代価表 0017
01	感知器	無線式 煙式 親機	個	1	1	4,430	4,430		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	4,430	88.6		
03	火災報知設備 (施工費)	感知器 煙	個	1	1	5,030.54	5,030.54		
	計						9,549.14		

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	感知器	無線式 煙式 子機	個	1			9,080		代価表 0018
01	感知器	無線式 煙式 子機	個	1	1	3,970	3,970		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	3,970	79.4		
03	火災報知設備 (施工費)	感知器 煙	個	1	1	5,030.54	5,030.54		
	計						9,079.94		
	空調開閉器盤	露出・防雨型 SUS製	面	1			564,000		代価表 0019
01	空調開閉器盤		面	1	1	526,000	526,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	526,000	10,520		
03	電工		人	0.868	1	25,515	22,147.02	○	
	その他		式	1	0.26	22,147.02	5,758.23		
	計						564,425.25		

○は「その他」の率対象

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	電灯分電盤	L-A (2寮)	面	1			267,000		代価表 0020
01	電灯分電盤	L-A (2寮)	面	1	1	182,000	182,000		
02	雑材料		式	1	0.02	182,000	3,640		
			K01						
03	電工		人	2.545	1	25,515	64,935.68	○	
	その他		式	1	0.26	64,935.68	16,883.28		
	計						267,458.96		
	電灯分電盤	L-A (13寮)	面	1			273,000		代価表 0021
01	電灯分電盤	L-A (13寮)	面	1	1	190,000	190,000		
02	雑材料		式	1	0.02	190,000	3,800		
			K01						
03	電工		人	2.474	1	25,515	63,124.11	○	
	その他		式	1	0.26	63,124.11	16,412.27		
	計						273,336.38		

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	電灯分電盤	L-B (13寮)	面	1			244,000		代価表 0022
01	電灯分電盤	L-B (13寮)	面	1	1	173,000	173,000		
02	雑材料		式	1	0.02	173,000	3,460		
			K01						
03	電工		人	2.087	1	25,515	53,249.81	○	
	その他		式	1	0.26	53,249.81	13,844.95		
	計						243,554.76		
	ﾌﾞﾚｰｶｰ	MCCB3P 225AF/150AT	個	1			53,800		代価表 0023
01	ﾌﾞﾚｰｶｰ	MCCB3P 225AF/150AT	個	1	1	20,000	20,000		
02	雑材料		式	1	0.02	20,000	400		
			K01						
03	電工		人	1.04	1	25,515	26,535.6	○	
	その他		式	1	0.26	26,535.6	6,899.26		
	計						53,834.86		

○は「その他」の率対象

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去	MCCB3P 225AF/125AT 再使用しない	個	1			6,690		代価表 0024
01	電工		人	1.04	0.2	25,515	5,307.12	○	
	その他		式	1	0.26	5,307.12	1,379.85		
	計						6,686.97		
	空調開閉器盤 撤去	再使用しない	面	1			6,370		代価表 0025
01	電工		人	0.991	0.2	25,515	5,057.07	○	
	その他		式	1	0.26	5,057.07	1,314.84		
	計						6,371.91		
	ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×1E 再使用しない	個	1			650		代価表 0026
01	電工		人	0.067	0.3	25,515	512.85	○	
	その他		式	1	0.26	512.85	133.34		
	計						646.19		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2E 再使用しない	個	1			650		代価表 0027
01	電工		人	0.067	0.3	25,515	512.85	○	
	その他		式	1	0.26	512.85	133.34		
	計						646.19		
	防水ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2EET 再使用しない	個	1			650		代価表 0028
01	電工		人	0.067	0.3	25,515	512.85	○	
	その他		式	1	0.26	512.85	133.34		
	計						646.19		
	ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2EET （再使用無し）	個	1			650		代価表 0029
01	電工		人	0.067	0.3	25,515	512.85	○	
	その他		式	1	0.26	512.85	133.34		
	計						646.19		

○は「その他」の率対象

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	防雨入線ｶﾊﾞｰ撤去	再使用しない	個	1			180		代価表 0030
01	電工		人	0.019	0.3	25,515	145.44	○	
	その他		式	1	0.26	145.44	37.81		
	計						183.25		
	埋込ｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ撤去	1P15A×1+2P15A×2ET 再使用しない	個	1			1,170		代価表 0031
01	ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×1 （再使用無し）	個	1	1	520.81	520.81		
02	ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2(接地端子付) （再使用無し）	個	1	1	646.19	646.19		
	計						1,167		

○は「その他」の率対象

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
第２寮舎	1	式	5,932,798	
第１３寮舎	1	式	5,537,607	
計			11,470,405	

機械設備工事　科目別内訳

第２寮舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	2,204,856	
換気設備	1	式	366,788	
衛生器具設備	1	式	969,165	
給水設備	1	式	330,224	
排水設備	1	式	734,990	
給湯設備	1	式	1,169,934	
ガス設備	1	式	156,841	
計			5,932,798	

機械設備工事　科目別内訳

第１３寮舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	1,368,016	
換気設備	1	式	311,398	
衛生器具設備	1	式	965,355	
給水設備	1	式	413,873	
排水設備	1	式	1,020,672	
給湯設備	1	式	1,268,634	
ガス設備	1	式	189,659	
計			5,537,607	

機械設備工事　中科目別内訳

第２寮舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	1,255,592	
空気調和設備	配管設備	1	式	949,264	
計				2,204,856	
換気設備	機器設備	1	式	366,788	
計				366,788	
衛生器具設備		1	式	969,165	
計				969,165	
給水設備		1	式	330,224	
計				330,224	
排水設備		1	式	734,990	
計				734,990	
給湯設備		1	式	1,169,934	
計				1,169,934	
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式	156,841	
計				156,841	

機械設備工事　中科目別内訳

第１３寮舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	839,806	
空気調和設備	配管設備	1	式	528,210	
計				1,368,016	
換気設備	機器設備	1	式	311,398	
計				311,398	
衛生器具設備		1	式	965,355	
計				965,355	
給水設備		1	式	413,873	
計				413,873	
排水設備		1	式	1,020,672	
計				1,020,672	
給湯設備		1	式	1,268,634	
計				1,268,634	
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式	189,659	
計				189,659	

機械設備工事　細目別内訳

第２寮舎	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	PAC-1　壁掛型 4.5kW ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,予備ﾌｨﾙﾀｰ, 室外機用防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ,他付属品共	2	組	265,000	530,000	代価表　0001
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	RC-1　壁掛型ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　2.2kw ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,予備ﾌｨﾙﾀｰ, 室外機用防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ,他付属品共	6	組	85,100	510,600	代価表　0002
据付費		1	式		142,160	別紙 00-0001
撤去工事	再使用しない	1	式		53,047	別紙 00-0002
冷媒ﾌﾛﾝ回収費		1	式		17,760	別紙 00-0003
廃棄物処分費		1	式		2,025	別紙 00-0004
計					1,255,592	

機械設備工事　細目別内訳

第２寮舎	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10mm以上	42	m	2,500	105,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	29	m	4,670	135,430	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	13	m	5,620	73,060	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　　20A	13	m	1,610	20,930	
空調ﾄﾞﾚﾝ用3層樹 脂管	屋内一般　　20A	24	m	3,350	80,400	
ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ	屋内一般	16	m	1,060	16,960	代価表　0007
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	42	m	820	34,440	
保温工事		1	式		379,610	別紙 00-0005
土工事		1	式		60,654	別紙 00-0006
撤去工事	再使用しない	1	式		65,489	別紙 00-0007
残土処分費		1	式		990	別紙 00-0008
廃棄物処分費		1	式		241	別紙 00-0009
有価材		1	式		▲23,940	別紙 00-0010
計					949,264	

第２寮舎	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排気ﾌｧﾝ	ELF-1　ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音型) 天井埋込ﾀｲﾌﾟ 150φ×270㎥/h×145Pa 天井吊金具,付属品共	1	台	21,700	21,700	
排気ﾌｧﾝ	VF-2　天井扇(低騒音型) ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞﾃﾞｨ 100φ×73㎥/h×28Pa 天井吊金具,付属品共	1	台	9,460	9,460	
据付費		1	式		74,800	別紙 00-0011
排気グリル	100φ用	3	個	1,280	3,840	
深型ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(防鳥網付)	ｽﾃﾝﾚｽ製　150φ	3	個	5,800	17,400	
深型ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(防鳥網付)	ｽﾃﾝﾚｽ製　100φ	3	個	5,000	15,000	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	1	個	12,300	12,300	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100φ	3	個	12,000	36,000	
ｱﾙﾐﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ(Wﾀｲﾌﾟ)	100mm　(2m/本)	4	本	3,120	12,480	
ｱﾙﾐﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ(Wﾀｲﾌﾟ)	150mm　(2m/本)	2	本	3,740	7,480	
塩ﾋﾞ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	100mm　(締付ﾍﾞﾝﾄﾞ付)	3	本	4,560	13,680	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150mm	2	m	4,890	9,780	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 100mm	4	m	4,050	16,200	

機械設備工事　細目別内訳

第２寮舎	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　100A	2	m	10,700	21,400	
保温工事		1	式		75,291	別紙 00-0012
撤去工事	再使用しない	1	式		19,501	別紙 00-0013
廃棄物処分費		1	式		476	別紙 00-0014
計					366,788	

機械設備工事　細目別内訳

第２寮舎		衛生器具設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風便器	密結ﾀﾝｸ,温水洗浄便座付,棚付2連紙巻器共	4	組	139,000	556,000	代価表　0010
タオル掛け		1	個	5,740	5,740	代価表　0011
手洗器	手動水栓,排水金具,止水栓,ﾊﾟｯｸﾊﾝｶﾞｰ他	1	台	52,300	52,300	代価表　0012
化粧鏡	角形　350×450程度	1	個	8,540	8,540	代価表　0013
洗面化粧台	600幅,2扉,1面鏡,ｼｬﾜｰ水栓,止水栓他	1	台	79,500	79,500	代価表　0014
洗濯パン	640×640,ﾄﾗｯﾌﾟ,ｼﾞｬﾊﾞﾗﾎｰｽ共	2	個	20,100	40,200	代価表　0015
洗濯パン	800×640,ﾄﾗｯﾌﾟ,ｼﾞｬﾊﾞﾗﾎｰｽ共	1	個	20,700	20,700	代価表　0016
洗濯機水栓	緊急止水弁付き	3	個	7,010	21,030	代価表　0017
台所混合水栓		3	個	20,800	62,400	代価表　0018
撤去工事	再使用しない	1	式		120,588	別紙 00-0015
廃棄物処分費		1	式		2,167	別紙 00-0016
計					969,165	

機械設備工事　細目別内訳

第２寮舎		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　20A	5	m	2,550	12,750	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　20A	17	m	3,020	51,340	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　25A	2	m	3,720	7,440	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	11	m	1,690	18,590	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　25A	1	m	2,100	2,100	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　15A	4	個	5,060	20,240	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ)　15A	4	個	4,660	18,640	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給湯器接続用)	ｽﾃﾝﾚｽ製　15A　300mm	4	本	3,710	14,840	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　20A　保温有	4	か所	3,660	14,640	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　25A　保温有	1	か所	3,660	3,660	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　20A　保温無	1	か所	3,310	3,310	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　25A　保温無	2	か所	3,310	6,620	
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐　20A　保温無	1	か所	3,310	3,310	
保温工事		1	式		14,610	別紙 00-0017
土工事		1	式		46,686	別紙 00-0018

機械設備工事　細目別内訳

第２寮舎		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		24,199	別紙 00-0019
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		66,033	別紙 00-0020
残土処分費		1	式		558	別紙 00-0021
廃棄物処分費		1	式		658	別紙 00-0022
計					330,224	

機械設備工事　細目別内訳

第２寮舎		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　75A	2	m	5,440	10,880	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　65A	3	m	4,450	13,350	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　50A	8	m	3,510	28,080	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　40A	3	m	4,890	14,670	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	1	m	5,250	5,250	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　100A	7	m	12,800	89,600	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	5	m	9,710	48,550	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	4	m	6,300	25,200	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　40A	5	m	2,730	13,650	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	11	m	6,300	69,300	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　40A	2	m	4,890	9,780	
床上掃除口(VP用)	COV 100A	3	個	14,000	42,000	
床上掃除口(VP用)	COV　80A	2	個	12,200	24,400	
床上掃除口(VP用)	COV　50A	1	個	9,330	9,330	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5A　50A	1	個	15,100	15,100	

機械設備工事　細目別内訳

第２寮舎		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁	40A	1	個	4,400	4,400	
配管切断（樹脂管類）・手間のみ	配管切断　40A 保温無	1	か所	4,300	4,300	
配管切断（樹脂管類）・手間のみ	配管切断　50A 保温無	5	か所	4,300	21,500	
配管切断（樹脂管類）・手間のみ	配管切断　65A 保温無	2	か所	4,630	9,260	
配管切断（樹脂管類）・手間のみ	配管切断　75A 保温無	2	か所	5,620	11,240	
配管切断（樹脂管類）・手間のみ	配管切断 100A 保温無	3	か所	5,950	17,850	
土工事		1	式		146,880	別紙 00-0023
はつり工事		1	式		602	別紙 00-0024
撤去工事	再使用しない	1	式		95,569	別紙 00-0025
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		35	別紙 00-0026
残土処分費		1	式		1,836	別紙 00-0027
廃棄物処分費		1	式		2,378	別紙 00-0028
計					734,990	

機械設備工事　細目別内訳

第２寮舎		給湯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ガス給湯器	GH-1　16号(ｵｰﾄ)屋外壁掛型 潜熱回収型，LPG仕様 機器接続接手共	2	台	146,000	292,000	代価表　0020
ガス給湯器	GH-2　16号(ｵｰﾄ)据置型 潜熱回収型，LPG仕様 機器接続接手共	1	台	151,000	151,000	代価表　0021
ガス給湯器	GH-3　10号(給湯専用)壁掛型 LPG仕様 機器接続接手共	1	台	54,000	54,000	代価表　0026
浴室ﾘﾓｺﾝ	ﾒｲﾝﾘﾓｺﾝ共	3	組	16,200	48,600	
給湯ﾘﾓｺﾝ		1	個	4,130	4,130	
掘付費		1	式		244,070	別紙 00-0029
給湯・被覆銅管	屋内一般　　20A（ 3/4B）	11	m	5,350	58,850	
給湯・被覆銅管	機械室・便所　　20A（ 3/4B）	7	m	6,100	42,700	
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（追い炊き用）	PT-13A（ｼﾝｸﾞﾙ管ｹｰﾌﾞﾙ無）	23	m	730	16,790	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）	地中配管　　20A	6	m	1,610	9,660	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　20A	4	本	7,040	28,160	
配管切断（銅管類）・手間のみ	配管切断　20A 保温有	2	か所	4,650	9,300	
保温工事		1	式		106,316	別紙 00-0030
はつり工事		1	式		10,990	別紙 00-0031
土工事		1	式		14,034	別紙 00-0032

機械設備工事　細目別内訳

第２寮舎		給湯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		77,967	別紙 00-0033
残土処分費		1	式		234	別紙 00-0034
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		35	別紙 00-0035
廃棄物処分費		1	式		1,098	別紙 00-0036
計					1,169,934	

機械設備工事　細目別内訳

第２寮舎		ガス設備			液化石油ガス設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＬＰＧガス		1	式		156,841	
計					156,841	

第１３寮舎		空気調和設備		機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	PAC-1　壁掛型 4.5kW ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,予備ﾌｨﾙﾀｰ, 室外機用防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ,他付属品共	2	組	265,000	530,000	代価表　0001
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	RC-1　壁掛型ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　2.2kw ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,予備ﾌｨﾙﾀｰ, 室外機用防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ,他付属品共	2	組	85,100	170,200	代価表　0002
据付費		1	式		87,760	別紙 00-0037
撤去工事	再使用しない	1	式		32,061	別紙 00-0038
冷媒ﾌﾛﾝ回収費		1	式		17,760	別紙 00-0039
廃棄物処分費		1	式		2,025	別紙 00-0040
計					839,806	

機械設備工事　細目別内訳

第１３寮舎		空気調和設備		配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10mm以上	21	m	2,500	52,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	9	m	4,670	42,030	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	12	m	5,620	67,440	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　　20A	8	m	1,610	12,880	
空調ﾄﾞﾚﾝ用3層樹 脂管	屋内一般　　20A	10	m	3,350	33,500	
ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ	屋内一般	9	m	1,060	9,540	代価表　0007
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　3C 管内	21	m	950	19,950	
保温工事		1	式		230,984	別紙 00-0041
土工事		1	式		37,344	別紙 00-0042
撤去工事	再使用しない	1	式		27,869	別紙 00-0043
残土処分費		1	式		612	別紙 00-0044
廃棄物処分費		1	式		211	別紙 00-0045
有価材		1	式		▲6,650	別紙 00-0046
計					528,210	

第１３寮舎		換気設備		機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排気ﾌｧﾝ	ELF-1　ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音型) 天井埋込ﾀｲﾌﾟ 150φ×270㎥/h×145Pa 天井吊金具,付属品共	1	台	21,700	21,700	
据付費		1	式		57,800	別紙 00-0047
排気グリル	100φ用	3	個	1,280	3,840	
深型ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(防鳥網付)	ｽﾃﾝﾚｽ製　150φ	3	個	5,800	17,400	
深型ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(防鳥網付)	ｽﾃﾝﾚｽ製　100φ	2	個	5,000	10,000	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	1	個	12,300	12,300	
丸形 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100φ	3	個	12,000	36,000	
ｱﾙﾐﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ(Wﾀｲﾌﾟ)	100mm　(2m/本)	3	本	3,120	9,360	
ｱﾙﾐﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ(Wﾀｲﾌﾟ)	150mm　(2m/本)	2	本	3,740	7,480	
塩ﾋﾞ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	100mm　(締付ﾍﾞﾝﾄﾞ付)	3	本	4,560	13,680	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150mm	3	m	4,890	14,670	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 100mm	3	m	4,050	12,150	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　100A	1	m	10,700	10,700	
保温工事		1	式		64,341	別紙 00-0048

機械設備工事　細目別内訳

第１３寮舎		換気設備		機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		19,501	別紙 00-0049
廃棄物処分費		1	式		476	別紙 00-0050
計					311,398	

第１３寮舎		衛生器具設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風便器	密結ﾀﾝｸ,温水洗浄便座付,棚付2連紙巻器共	4	組	139,000	556,000	代価表　0010
タオル掛け		1	個	5,740	5,740	代価表　0011
手洗器	手動水栓,排水金具,止水栓,ﾊﾟｯｸﾊﾝｶﾞｰ他	1	台	52,300	52,300	代価表　0012
化粧鏡	角形　350×450程度	1	個	8,540	8,540	代価表　0013
洗面化粧台	600幅,2扉,1面鏡,ｼｬﾜｰ水栓,止水栓他	1	台	79,500	79,500	代価表　0014
洗濯パン	640×640,ﾄﾗｯﾌﾟ,ｼﾞｬﾊﾞﾗﾎｰｽ共	3	個	20,100	60,300	代価表　0015
洗濯パン	800×640,ﾄﾗｯﾌﾟ,ｼﾞｬﾊﾞﾗﾎｰｽ共	1	個	20,700	20,700	代価表　0016
洗濯機水栓	緊急止水弁付き	4	個	7,010	28,040	代価表　0017
台所混合水栓		3	個	20,800	62,400	代価表　0018
撤去工事	再使用しない	1	式		89,668	別紙 00-0051
廃棄物処分費		1	式		2,167	別紙 00-0052
計					965,355	

機械設備工事　細目別内訳

第１３寮舎		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　20A	5	m	2,550	12,750	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　25A	1	m	3,720	3,720	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　20A	10	m	3,020	30,200	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　25A	3	m	2,100	6,300	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	27	m	1,690	45,630	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　15A	4	個	5,060	20,240	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ)　15A	4	個	4,660	18,640	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給湯器接続用)	ｽﾃﾝﾚｽ製　15A 300mm	4	本	3,710	14,840	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　20A 保温有	3	か所	3,660	10,980	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　25A 保温有	1	か所	3,660	3,660	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　20A 保温無	4	か所	3,310	13,240	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　25A 保温無	1	か所	3,310	3,310	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　40A 保温無	1	か所	4,300	4,300	
保温工事		1	式		17,450	別紙 00-0053
土工事		1	式		142,656	別紙 00-0054

機械設備工事　細目別内訳

第１３寮舎		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		34,260	別紙 00-0055
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		29,433	別紙 00-0056
残土処分費		1	式		1,440	別紙 00-0057
廃棄物処分費		1	式		824	別紙 00-0058
計					413,873	

機械設備工事　細目別内訳

第１３寮舎		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	1	m	5,250	5,250	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　100A	7	m	12,800	89,600	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	12	m	9,710	116,520	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　65A	3	m	8,020	24,060	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	2	m	6,300	12,600	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　40A	4	m	4,890	19,560	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　75A	3	m	5,440	16,320	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　65A	4	m	4,450	17,800	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　50A	6	m	3,510	21,060	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　40A	3	m	2,730	8,190	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	18	m	6,300	113,400	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　40A	5	m	4,890	24,450	
床上掃除口(VP用)	COV　100A	3	個	14,000	42,000	
床上掃除口(VP用)	COV　80A	1	個	12,200	12,200	
床上掃除口(VP用)	COV　65A	3	個	10,700	32,100	

第１３寮舎		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5A　50A	1	個	15,100	15,100	
ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁	40A	1	個	4,400	4,400	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　40A 保温無	2	か所	4,300	8,600	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　50A 保温無	5	か所	4,300	21,500	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　65A 保温無	1	か所	4,630	4,630	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　75A 保温無	3	か所	5,620	16,860	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	5,950	11,900	
土工事		1	式		204,774	別紙 00-0059
はつり工事		1	式		602	別紙 00-0060
撤去工事	再使用しない	1	式		171,044	別紙 00-0061
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		35	別紙 00-0062
残土処分費		1	式		1,224	別紙 00-0063
廃棄物処分費		1	式		4,893	別紙 00-0064
計					1,020,672	

機械設備工事　細目別内訳

第１３寮舎		給湯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ガス給湯器	GH-1　16号(ｵｰﾄ)屋外壁掛型 潜熱回収型,LPG仕様 機器接続接手共	2	台	146,000	292,000	代価表　0020
ガス給湯器	GH-2　16号(ｵｰﾄ)据置型 潜熱回収型,LPG仕様 機器接続接手共	1	台	151,000	151,000	代価表　0021
ガス給湯器	GH-3　16号(給湯専用)壁掛型 LPG仕様	1	台	81,100	81,100	代価表　0027
浴室ﾘﾓｺﾝ	ﾒｲﾝﾘﾓｺﾝ共	3	組	16,200	48,600	
給湯ﾘﾓｺﾝ		1	個	4,130	4,130	
据付費		1	式		262,270	別紙 00-0065
給湯・被覆銅管	屋内一般　20A(　3/4B)	15	m	5,350	80,250	
給湯・被覆銅管	機械室・便所　20A(　3/4B)	6	m	6,100	36,600	
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(追い炊き用)	PT-13A (ｼﾝｸﾞﾙ管ｹｰﾌﾞﾙ無)	13	m	730	9,490	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　20A	1	m	1,610	1,610	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　20A	4	本	7,040	28,160	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　20A 保温有	3	か所	3,660	10,980	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　25A 保温有	1	か所	3,660	3,660	
保温工事		1	式		92,564	別紙 00-0066
土工事		1	式		60,732	別紙 00-0067

機械設備工事　細目別内訳

第１３寮舎		給湯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		103,852	別紙 00-0068
残土処分費		1	式		378	別紙 00-0069
廃棄物処分費		1	式		1,258	別紙 00-0070
計					1,268,634	

機械設備工事　細目別内訳

第１３寮舎		ガス設備			液化石油ガス設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＬＰＧガス		1	式		189,659	
計					189,659	

第２寮舎		空気調和設備		機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		142,160	別紙 00-0001
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 4.5kW以下	2	台	21,100	42,200	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 壁掛け － 4.5kW以下	2	台	9,180	18,360	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	6	台	10,200	61,200	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 2.5kW以下	6	台	3,400	20,400	
計					142,160	
撤去工事	再使用しない	1	式		53,047	別紙 00-0002
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 5.0kW以下 再使用しない	2	台	6,420	12,840	代価表 0003
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機 壁掛け － 5.0kW以下 再使用しない	2	台	2,800	5,600	代価表 0004
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]撤去	屋外機 床置き 2.5kW以下 再使用しない	6	台	3,110	18,660	代価表 0005
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け 2.5kW以下 再使用しない	6	台	1,040	6,240	代価表 0006
産業廃棄物積込・運搬費		1.35	m3	7,190	9,706.5	
計					53,046.5	

機械設備工事　別紙明細

第２寮舎		空気調和設備		機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒ﾌﾛﾝ回収費		1	式		17,760	別紙 00-0003
冷媒ﾌﾛﾝ回収費	5.0kW	2	組	8,880	17,760	
計					17,760	
廃棄物処分費		1	式		2,025	別紙 00-0004
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.17	t	11,909.09	2,024.54	
計					2,024.54	

第２寮舎		空気調和設備		配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		379,610	別紙 00-0005
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 100A　厚20mm	31.9	m	11,900	379,610	
計					379,610	
土工事		1	式		60,654	別紙 00-0006
土工事	人力堀方　　－	2.73	m3	11,200	30,576	
土工事	人力埋戻し　　－	2.18	m3	8,600	18,748	
土工事	山砂の類　　－	0.55	m3	10,300	5,665	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.55	m3	10,300	5,665	
計					60,654	

機械設備工事　別紙明細

第２寮舎		空気調和設備		配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		65,489	別紙 00-0007
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般　6.35	41.5	m	340	14,110	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般　9.52	29	m	500	14,500	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般　12.70	12.5	m	640	8,000	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般　20A	13.5	m	620	8,370	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	41.5	m	87	3,610.5	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A 再使用しない	5.2	m	3,070	15,964	
産業廃棄物積込・運搬費		0.13	m3	7,190	934.7	
計					65,489.2	
残土処分費		1	式		990	別紙 00-0008
残土処分費	投棄料(阪南2区)	0.55	m3	1,800	990	
計					990	

第２寮舎		空気調和設備			配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		241	別紙 00-0009
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	13.5	m	9	121.5	
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.01	t	11,909.09	119.09	
計					240.59	
有価材		1	式		▲23,940	別紙 00-0010
銅くず	並銅	18	kg	▲1,330	▲23,940	
計					▲23,940	

機械設備工事　別紙明細

第２寮舎		換気設備			機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		74,800	別紙 00-0011
消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	1	台	57,800	57,800	
換気扇 据付	天井埋込形	1	台	17,000	17,000	
計					74,800	
保温工事		1	式		75,291	別紙 00-0012
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150mm 保温厚25	3	m	3,010	9,030	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100mm 保温厚25	19.7	m	2,410	47,477	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 50	3.2	m	5,870	18,784	
計					75,291	

第２寮舎		換気設備			機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		19,501	別紙 00-0013
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 （再使用無し）	1	台	5,210	5,210	
換気扇 撤去	250 φ 取付枠共 （再使用無し）	2	台	4,340	8,680	
天井扇撤去	100 φ （再使用無し）	1	台	5,180	5,180	代価表　0009
産業廃棄物積込・運搬費		0.06	m3	7,190	431.4	
計					19,501.4	
廃棄物処分費		1	式		476	別紙 00-0014
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.04	t	11,909.09	476.36	
計					476.36	

機械設備工事　別紙明細

第２寮舎		衛生器具設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		120,588	別紙 00-0015
大便器撤去	ﾀﾝｸ式　再使用しない	1	組	15,500	15,500	
小便器撤去	専用洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	組	11,300	22,600	
手洗器撤去	再使用しない	1	組	2,980	2,980	
洗面化粧台撤去	再使用しない	1	組	5,760	5,760	
ｼｬﾜｰｾｯﾄ撤去	固定式ｼｬﾜｰ、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組	9,920	9,920	
鏡撤去	再使用しない	10	枚	2,280	22,800	
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去	ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない	3	組	4,760	14,280	
掃除流し撤去	ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない	1	組	10,900	10,900	
ﾀｵﾙ掛け撤去	再使用しない	4	個	1,290	5,160	
衛生器具類撤去 再使用しない	混合水栓　13	3	組	1,090	3,270	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類　13	7	組	690	4,830	
産業廃棄物積込・運搬費		0.36	m3	7,190	2,588.4	
計					120,588.4	

第２寮舎		衛生器具設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		2,167	別紙 00-0016
衛生器具類処分費	洋風便器(ﾀﾝｸ方式)	1	組	420	420	
衛生器具類処分費	小便器(床置形ｽﾄｰﾙ)	2	組	500	1,000	
衛生器具類処分費	手洗器	1	組	90	90	
衛生器具類処分費	ﾊﾟｯｸ付掃除流し	1	組	300	300	
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.03	t	11,909.09	357.27	
計					2,167.27	

機械設備工事　別紙明細

第２寮舎		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		14,610	別紙 00-0017
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	1	m	7,200	7,200	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	3.9	m	1,900	7,410	
計					14,610	
土工事		1	式		46,686	別紙 00-0018
土工事	人力堀方　－	2.17	m3	11,200	24,304	
土工事	人力埋戻し　－	1.86	m3	8,600	15,996	
土工事	山砂の類　－	0.31	m3	10,300	3,193	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.31	m3	10,300	3,193	
計					46,686	

機械設備工事　別紙明細

第２寮舎		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		24,199	別紙 00-0019
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般　20A	6.6	m	620	4,092	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所　25A	9	m	880	7,920	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所　20A	6.5	m	730	4,745	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　25A	3.5	m	520	1,820	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　20A	1	m	430	430	
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A 再使用しない	1	m	1,560	1,560	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 20A 再使用しない	5.6	m	610	3,416	
産業廃棄物積込・運搬費		0.03	m3	7,190	215.7	
計					24,198.7	

機械設備工事　別紙明細

第２寮舎		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		66,033	別紙 00-0020
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温有	18	か所	3,660	65,880	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		0.01	m3	3,640	36.4	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.01	m3	5,770	57.7	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾟｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 80.0km以下	0.01	m3	5,890	58.9	
計					66,033	
残土処分費		1	式		558	別紙 00-0021
残土処分費	投棄料(阪南2区)	0.31	m3	1,800	558	
計					558	

第２寮舎		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		658	別紙 00-0022
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	25A	12.5	m	13	162.5	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	14.1	m	9	126.9	
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.01	t	11,909.09	119.09	
廃棄物処分費	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃棄物	0.01	m3	25,000	250	
計					658.49	

機械設備工事　別紙明細

第２寮舎		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		146,880	別紙 00-0023
土工事	人力堀方　－	6.8	m3	11,200	76,160	
土工事	人力埋戻し　－	5.78	m3	8,600	49,708	
土工事	山砂の類　－	1.02	m3	10,300	10,506	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	1.02	m3	10,300	10,506	
計					146,880	
はつり工事		1	式		602	別紙 00-0024
手はつり (面はつり)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　30mm程度	0.04	㎡	12,800	512	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	0.01	m3	9,020	90.2	
計					602.2	

第２寮舎		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		95,569	別紙 00-0025
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	地中配管　65A	2.4	m	1,130	2,712	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	地中配管　50A	3	m	890	2,670	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	地中配管　40A	0.8	m	700	560	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	屋内一般　50A	1.4	m	1,270	1,778	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	機械室・便所　100A	4.8	m	2,920	14,016	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	機械室・便所　80A	5.9	m	2,260	13,334	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	機械室・便所　50A	17.9	m	1,530	27,387	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	機械室・便所　40A	1.6	m	1,200	1,920	
排水金物撤去再使用しない	COV　100A	3	個	3,180	9,540	
排水金物撤去再使用しない	COV　80A	2	個	2,880	5,760	
排水金物撤去再使用しない	COV　65A	1	個	2,580	2,580	
排水金物撤去再使用しない	T14A,T14B,T3A,T16A,T5A,COB　80A	1	個	3,770	3,770	
排水金物撤去再使用しない	T14A,T14B,T3A,T16A,T5A,COB　50A	2	個	2,580	5,160	
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　ｷｬｯﾌﾟ 50A	1	か所	3,160	3,160	

機械設備工事　別紙明細

第２寮舎		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		95,569	別紙 00-0025
産業廃棄物積込・運搬費		0.17	m3	7,190	1,222.3	
計					95,569.3	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		35	別紙 00-0026
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		0.01	m3	3,525	35.25	
計					35.25	
残土処分費		1	式		1,836	別紙 00-0027
残土処分費	投業料(阪南2区)	1.02	m3	1,800	1,836	
計					1,836	

第２寮舎		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		2,378	別紙 00-0028
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	100A	4.8	m	130	624	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	80A	5.9	m	80	472	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	65A	2.4	m	56	134.4	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	22.3	m	38	847.4	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	40A	2.4	m	26	62.4	
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.02	t	11,909.09	238.18	
計					2,378.38	

機械設備工事　別紙明細

第２寮舎		給湯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		244,070	別紙 00-0029
瞬間湯沸器　据付	追炊付壁掛形　16号	2	台	68,700	137,400	
瞬間湯沸器　据付	追炊付据置形　16号	1	台	55,000	55,000	
瞬間湯沸器　据付	給湯専用壁掛形 10号	1	台	39,700	39,700	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）		7	個	1,710	11,970	
計					244,070	
保温工事		1	式		106,316	別紙 00-0030
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	4.8	m	1,900	9,120	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	5.8	m	6,380	37,004	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	7	m	1,900	13,300	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	5.2	m	6,800	35,360	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	6.2	m	1,860	11,532	
計					106,316	

第２寮舎		給湯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		10,990	別紙 00-0031
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	1	か所	10,900	10,900	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	0.01	m3	9,020	90.2	
計					10,990.2	
土工事		1	式		14,034	別紙 00-0032
土工事	人力堀方　－	0.63	m3	11,200	7,056	
土工事	人力埋戻し　－	0.5	m3	8,600	4,300	
土工事	山砂の類　－	0.13	m3	10,300	1,339	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.13	m3	10,300	1,339	
計					14,034	

機械設備工事　別紙明細

第２寮舎		給湯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		77,967	別紙 00-0033
ガス給湯器　撤去	給湯専用壁掛け24号 再使用しない	1	台	24,500	24,500	代価表　0022
ガス給湯器　撤去	追炊付床置き16号　再使用しない	1	台	16,800	16,800	代価表　0023
ガス給湯器　撤去	給湯専用壁掛け10号 再使用しない	1	台	12,100	12,100	代価表　0024
ﾘﾓｺﾝ類撤去 再使用しない		4	個	520	2,080	
銅管類撤去(給水・給湯) 再使用しない	屋内一般　20　(3/4)	4.7	m	810	3,807	
銅管類撤去(給水・給湯) 再使用しない	機械室・便所　20　(3/4)	5.2	m	970	5,044	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所　15A	5.2	m	550	2,860	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 20A 再使用しない	2.7	m	1,160	3,132	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	2	m	530	1,060	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	5.2	m	740	3,848	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	2.3	m	560	1,288	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 25A 再使用しない	0.3	m	1,230	369	
産業廃棄物積込・運搬費		0.15	m3	7,190	1,078.5	
計					77,966.5	

第２寮舎		給湯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		234	別紙 00-0034
残土処分費	投棄料(阪南2区)	0.13	m3	1,800	234	
計					234	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		35	別紙 00-0035
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		0.01	m3	3,525	35.25	
計					35.25	
廃棄物処分費		1	式		1,098	別紙 00-0036
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	15A	5.2	m	5	26	
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.09	t	11,909.09	1,071.81	
計					1,097.81	

第１３寮舎		空気調和設備		機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		87,760	別紙 00-0037
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 4.5kW以下	2	台	21,100	42,200	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 壁掛け － 4.5kW以下	2	台	9,180	18,360	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	2	台	10,200	20,400	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 2.5kW以下	2	台	3,400	6,800	
計					87,760	
撤去工事	再使用しない	1	式		32,061	別紙 00-0038
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 5.0kW以下 再使用しない	2	台	6,420	12,840	代価表 0003
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 撤去	屋内機 壁掛け － 5.0kW以下 再使用しない	2	台	2,800	5,600	代価表 0004
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]撤去	屋外機 床置き 2.5kW以下 再使用しない	2	台	3,110	6,220	代価表 0005
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け 2.5kW以下 再使用しない	2	台	1,040	2,080	代価表 0006
産業廃棄物積込・運搬費		0.74	m3	7,190	5,320.6	
計					32,060.6	

第１３寮舎		空気調和設備			機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒ﾌｫﾝ回収費		1	式		17,760	別紙 00-0039
冷媒ﾌｫﾝ回収費	5.0kW	2	組	8,880	17,760	
計					17,760	
廃棄物処分費		1	式		2,025	別紙 00-0040
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.17	t	11,909.09	2,024.54	
計					2,024.54	

機械設備工事　別紙明細

第１３寮舎		空気調和設備			配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		230,984	別紙 00-0041
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 100A　厚20mm	19.3	m	11,900	229,670	
保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)	60mm×58mm	0.6	m	2,190	1,314	代価表　0008
計					230,984	
土工事		1	式		37,344	別紙 00-0042
土工事	人力堀方　－	1.68	m3	11,200	18,816	
土工事	人力埋戻し　－	1.34	m3	8,600	11,524	
土工事	山砂の類　－	0.34	m3	10,300	3,502	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.34	m3	10,300	3,502	
計					37,344	

第１３寮舎	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		27,869	別紙 00-0043
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般　6.35	20.7	m	340	7,038	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般　9.52	8.3	m	500	4,150	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般　12.70	12.4	m	640	7,936	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般　20A	10.2	m	620	6,324	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm2- 3C 管 内 再使用しない	20.7	m	110	2,277	
産業廃棄物積込・運搬費		0.02	m3	7,190	143.8	
計					27,868.8	
残土処分費		1	式		612	別紙 00-0044
残土処分費	投業料(阪南2区)	0.34	m3	1,800	612	
計					612	

機械設備工事　別紙明細

第１３寮舎	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		211	別紙 00-0045
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	10.2	m	9	91.8	
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.01	t	11,909.09	119.09	
計					210.89	
有価材		1	式		▲6,650	別紙 00-0046
銅くず	並銅	5	kg	▲1,330	▲6,650	
計					▲6,650	

第１３寮舎		換気設備		機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		57,800	別紙 00-0047
消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	1	台	57,800	57,800	
計					57,800	
保温工事		1	式		64,341	別紙 00-0048
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150mm 保温厚25	4.4	m	3,010	13,244	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100mm 保温厚25	15.6	m	2,410	37,596	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 50	2.3	m	5,870	13,501	
計					64,341	

機械設備工事　別紙明細

第１３寮舎		換気設備		機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		19,501	別紙 00-0049
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 （再使用無し）	1	台	5,210	5,210	
換気扇 撤去	250 φ 取付枠共 （再使用無し）	2	台	4,340	8,680	
天井扇撤去	100 φ （再使用無し）	1	台	5,180	5,180	代価表　0009
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.06	m3	7,190	431.4	
計					19,501.4	
廃棄物処分費		1	式		476	別紙 00-0050
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.04	t	11,909.09	476.36	
計					476.36	

第１３寮舎		衛生器具設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		89,668	別紙 00-0051
大便器撤去	ﾀﾝｸ式　再使用しない	1	組	15,500	15,500	
小便器撤去	専用洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	組	11,300	22,600	
手洗器撤去	再使用しない	1	組	2,980	2,980	
洗面化粧台撤去	再使用しない	1	組	5,760	5,760	
鏡撤去	再使用しない	2	枚	2,280	4,560	
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去	ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない	3	組	4,760	14,280	
掃除流し撤去	ﾊﾟｯｸ付き掃除流し 再使用しない	1	組	10,900	10,900	
ﾀｵﾙ掛け撤去	再使用しない	4	個	1,290	5,160	
衛生器具類撤去 再使用しない	混合水栓　13	3	組	1,090	3,270	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類　13	3	組	690	2,070	
産業廃棄物積込・運搬費		0.36	m3	7,190	2,588.4	
計					89,668.4	

機械設備工事　別紙明細

第１３寮舎		衛生器具設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		2,167	別紙 00-0052
衛生器具類処分費	洋風便器(ﾀﾝｸ方式)	1	組	420	420	
衛生器具類処分費	小便器(床置形ｽﾄｰﾙ)	2	組	500	1,000	
衛生器具類処分費	手洗器	1	組	90	90	
衛生器具類処分費	ﾊﾟｯｸ付掃除流し	1	組	300	300	
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.03	t	11,909.09	357.27	
計					2,167.27	

第１３寮舎		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		17,450	別紙 00-0053
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	1.5	m	7,200	10,800	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	3.5	m	1,900	6,650	
計					17,450	
土工事		1	式		142,656	別紙 00-0054
土工事	人力堀方　－	6.72	m3	11,200	75,264	
土工事	人力埋戻し　－	5.92	m3	8,600	50,912	
土工事	山砂の類　－	0.8	m3	10,300	8,240	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.8	m3	10,300	8,240	
計					142,656	

機械設備工事　別紙明細

第１３寮舎		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		34,260	別紙 00-0055
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般　20A	8.3	m	620	5,146	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所　40A	0.8	m	1,200	960	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所　25A	6.6	m	880	5,808	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所　20A	11.9	m	730	8,687	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　20A	18.5	m	430	7,955	
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 20A 再使用しない	1.5	m	1,300	1,950	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 20A 再使用しない	5.8	m	610	3,538	
産業廃棄物積込・運搬費		0.03	m3	7,190	215.7	
計					34,259.7	

第１３寮舎		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		29,433	別紙 00-0056
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温有	8	か所	3,660	29,280	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		0.01	m3	3,640	36.4	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.01	m3	5,770	57.7	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 80.0km以下	0.01	m3	5,890	58.9	
計					29,433	
残土処分費		1	式		1,440	別紙 00-0057
残土処分費	投棄料(阪南2区)	0.8	m3	1,800	1,440	
計					1,440	

機械設備工事　別紙明細

第１３寮舎		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		824	別紙 00-0058
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	40A	0.8	m	26	20.8	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	25A	6.6	m	13	85.8	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	38.7	m	9	348.3	
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.01	t	11,909.09	119.09	
廃棄物処分費	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃棄物	0.01	m3	25,000	250	
計					823.99	

第１３寮舎		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		204,774	別紙 00-0059
土工事	人力堀方　－	9.93	m3	11,200	111,216	
土工事	人力埋戻し　－	9.25	m3	8,600	79,550	
土工事	山砂の類　－	0.68	m3	10,300	7,004	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.68	m3	10,300	7,004	
計					204,774	
はつり工事		1	式		602	別紙 00-0060
手はつり (面はつり)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　30mm程度	0.04	㎡	12,800	512	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	0.01	m3	9,020	90.2	
計					602.2	

機械設備工事　別紙明細

第１３寮舎		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		171,044	別紙 00-0061
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般　80A	4.1	m	1,890	7,749	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般　65A	2.3	m	1,620	3,726	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般　50A	8.1	m	1,270	10,287	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般　40A	6.9	m	1,000	6,900	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所　100A	8.2	m	2,920	23,944	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所　80A	16.2	m	2,260	36,612	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所　50A	34.8	m	1,530	53,244	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所　40A	1.7	m	1,200	2,040	
排水金物撤去 再使用しない	COV　100A	3	個	3,180	9,540	
排水金物撤去 再使用しない	COV　80A	2	個	2,880	5,760	
排水金物撤去 再使用しない	COV　65A	1	個	2,580	2,580	
排水金物撤去 再使用しない	T14A,T14B,T3A,T16A,T5A,COB　50A	2	個	2,580	5,160	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　ｷｬｯﾌﾟ 50A	1	か所	2,280	2,280	
産業廃棄物積込・運搬費		0.17	m3	7,190	1,222.3	

第１３寮舎		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		171,044	別紙 00-0061
計					171,044.3	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		35	別紙 00-0062
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		0.01	m3	3,525	35.25	
計					35.25	
残土処分費		1	式		1,224	別紙 00-0063
残土処分費	投棄料(阪南2区)	0.68	m3	1,800	1,224	
計					1,224	

機械設備工事　別紙明細

第１３寮舎		排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		4,893	別紙 00-0064
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	100A	8.2	m	130	1,066	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	80A	20.3	m	80	1,624	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	65A	2.3	m	56	128.8	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	42.9	m	38	1,630.2	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	40A	7.9	m	26	205.4	
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.02	t	11,909.09	238.18	
計					4,892.58	

第１３寮舎		給湯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		262,270	別紙 00-0065
瞬間湯沸器　据付	追炊付壁掛形　16号	2	台	68,700	137,400	
瞬間湯沸器　据付	追炊付据置形　16号	1	台	55,000	55,000	
瞬間湯沸器　据付	給湯専用壁掛形 16号	1	台	57,900	57,900	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）		7	個	1,710	11,970	
計					262,270	
保温工事		1	式		92,564	別紙 00-0066
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	8.7	m	1,900	16,530	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	6.2	m	6,380	39,556	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	6.4	m	1,900	12,160	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	2.4	m	6,800	16,320	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	4.3	m	1,860	7,998	
計					92,564	

機械設備工事　別紙明細

第１３寮舎		給湯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		60,732	別紙 00-0067
土工事	人力堀方　－	2.94	m3	11,200	32,928	
土工事	人力埋戻し　－	2.73	m3	8,600	23,478	
土工事	山砂の類　－	0.21	m3	10,300	2,163	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾍﾟｯｸ容0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.21	m3	10,300	2,163	
計					60,732	

第１３寮舎		給湯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		103,852	別紙 00-0068
ガス給湯器　撤去	給湯専用壁掛け16号 再使用しない	2	台	17,700	35,400	代価表　0025
ガス給湯器　撤去	追炊付床置き16号　再使用しない	1	台	16,800	16,800	代価表　0023
ﾘﾓｺﾝ類撤去 再使用しない		4	個	520	2,080	
銅管類撤去(給水・給湯) 再使用しない	屋内一般　20　(3/4)	14.9	m	810	12,069	
銅管類撤去(給水・給湯) 再使用しない	機械室・便所　20　(3/4)	6.4	m	970	6,208	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般　15A	4.8	m	460	2,208	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所　15A	8.6	m	550	4,730	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	8.7	m	530	4,611	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 20A 再使用しない	6.2	m	1,160	7,192	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	6.4	m	810	5,184	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 25A 再使用しない	2.4	m	1,230	2,952	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	4.3	m	810	3,483	
産業廃棄物積込・運搬費		0.13	m3	7,190	934.7	
計					103,851.7	

機械設備工事　別紙明細

第１３寮舎		給湯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		378	別紙 00-0069
残土処分費	投棄料(阪南2区)	0.21	m3	1,800	378	
計					378	
廃棄物処分費		1	式		1,258	別紙 00-0070
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	15A	13.4	m	5	67	
廃棄物処分費	金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.1	t	11,909.09	1,190.9	
計					1,257.9	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊検査（X線）		1	式		24,480	別紙 00-0071
計					24,480	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		24,480	別紙 00-0071
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 21- 30箇所まで	1		14,000	14,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 21- 30箇所まで	1		4,880	4,880	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 21- 30箇所まで	1		4,000	4,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 21- 30箇所まで	1		1,600	1,600	
計					24,480	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	PAC-1 壁掛型 4.5kW ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,予備ﾌｨﾙﾀｰ, 室外機用防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ,他付属品共	組	1	265,000	264,550	有り	代価表 0001
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	RC-1 壁掛型ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 2.2kw ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,予備ﾌｨﾙﾀｰ, 室外機用防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ,他付属品共	組	1	85,100	85,050	有り	代価表 0002
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 5.0kW以下 再使用しない	台	1	6,420	6,422.64	有り	代価表 0003
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機 壁掛け - 5.0kW以下 再使用しない	台	1	2,800	2,796.96	有り	代価表 0004
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]撤去	屋外機 床置き 2.5kW以下 再使用しない	台	1	3,110	3,107.73	有り	代価表 0005
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け 2.5kW以下 再使用しない	台	1	1,040	1,035.91	有り	代価表 0006
	ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ	屋内一般	m	1	1,060	1,059.96	有り	代価表 0007
	保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)	60mm×58mm	m	1	2,190	2,189.31	有り	代価表 0008
	天井扇撤去	100 φ (再使用無し)	台	1	5,180	5,179.55	有り	代価表 0009
	洋風便器	密結ﾀﾝｸ,温水洗浄便座付,棚付2連紙巻器共	組	1	139,000	138,976	有り	代価表 0010
	タオル掛け		個	1	5,740	5,739.75	有り	代価表 0011
	手洗器	手動水栓,排水金具,止水栓, ﾍﾞｯｸﾊﾝｶﾞｰ他	台	1	52,300	52,301.6	有り	代価表 0012
	化粧鏡	角形 350×450程度	個	1	8,540	8,536	有り	代価表 0013
	洗面化粧台	600幅,2扉,1面鏡,ｼｬﾜｰ水栓,止水栓他	台	1	79,500	79,483.5	有り	代価表 0014
	洗濯パン	640×640,ﾄﾗｯﾌﾟ,ｼﾞｬﾊﾞﾗﾎｰｽ共	個	1	20,100	20,087.2	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	洗濯パン	800×640,ﾄﾗｯﾌﾟ,ｼﾞｬﾊﾞﾗﾎｰｽ共	個	1	20,700	20,687.2	有り	代価表 0016
	洗濯機水栓	緊急止水弁付き	個	1	7,010	7,008.5	有り	代価表 0017
	台所混合水栓		個	1	20,800	20,780.5	有り	代価表 0018
	ガス給湯器	GH-1 16号(ｵｰﾄ)屋外壁掛型 潜熱回収型,LPG仕様 機器接続接手共	台	1	146,000	146,240	有り	代価表 0020
	ガス給湯器	GH-2 16号(ｵｰﾄ)据置型 潜熱回収型,LPG仕様 機器接続接手共	台	1	151,000	151,240	有り	代価表 0021
	ガス給湯器 撤去	給湯専用壁掛け24号 再使用しない	台	1	24,500	24,508.58	有り	代価表 0022
	ガス給湯器 撤去	追炊付床置き16号 再使用しない	台	1	16,800	16,769.03	有り	代価表 0023
	ガス給湯器 撤去	給湯専用壁掛け10号 再使用しない	台	1	12,100	12,105.45	有り	代価表 0024
	ガス給湯器 撤去	給湯専用壁掛け16号 再使用しない	台	1	17,700	17,662.05	有り	代価表 0025
	ガス給湯器	GH-3 10号(給湯専用)壁掛型 LPG仕様 機器接続接手共	台	1	54,000	54,020	有り	代価表 0026
	ガス給湯器	GH-3 16号(給湯専用)壁掛型 LPG仕様	台	1	81,100	81,140	有り	代価表 0027

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	PAC-1 壁掛型 4.5kW ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,予備ﾌｨﾙﾀｰ, 室外機用防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ,他付属品共	組	1			265,000		代価表 0001
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	PAC-1 壁掛型 4.5kW ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,予備ﾌｨﾙﾀｰ共	組	1	1	264,000	264,000		
02	室外機用防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ		個	1	1	550	550		
	計						264,550		
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	RC-1 壁掛型ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 2.2kw ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,予備ﾌｨﾙﾀｰ, 室外機用防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ,他付属品共	組	1			85,100		代価表 0002
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	RC-1 壁掛型ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 2.2kw ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ,予備ﾌｨﾙﾀｰ共	組	1	1	84,500	84,500		
02	室外機用防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ		個	1	1	550	550		
	計						85,050		
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 5.0kW以下 再使用しない	台	1			6,420		代価表 0003
01	設備機械工		人	0.62	0.3	27,405	5,097.33	○	
	その他		式	1	0.26	5,097.33	1,325.31		
	計						6,422.64		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)撤去	屋内機 壁掛け - 5.0kW以下 再使用しない	台	1			2,800		代価表 0004
01	設備機械工		人	0.27	0.3	27,405	2,219.81	○	
	その他		式	1	0.26	2,219.81	577.15		
	計						2,796.96		
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]撤去	屋外機 床置き 2.5kW以下 再使用しない	台	1			3,110		代価表 0005
01	設備機械工		人	0.3	0.3	27,405	2,466.45	○	
	その他		式	1	0.26	2,466.45	641.28		
	計						3,107.73		
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け 2.5kW以下 再使用しない	台	1			1,040		代価表 0006
01	設備機械工		人	0.1	0.3	27,405	822.15	○	
	その他		式	1	0.26	822.15	213.76		
	計						1,035.91		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ	屋内一般	m	1			1,060		代価表 0007
01	ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ		m	1.1	1	46	50.6		
02	付属品		式 T01	0.25	1	46	11.5		
03	雑材料		式 K01+K02	0.02	1	62.1	1.24		
04	電工		人	0.031	1	25,515	790.97	○	
	その他		式	1	0.26	790.97	205.65		
	計						1,059.96		
	保温化粧ｹｰｽ（樹脂製）	60mm×58mm	m	1			2,190		代価表 0008
01	保温化粧ｹｰｽ（樹脂製）	60mm×58mm	m	1	1	695	695	○	
02	継手		m T01	1	0.4	695	278	○	
03	保温工		人	0.029	1	27,825	806.93	○	
	その他		式	1	0.23	1,779.93	409.38		
	計						2,189.31		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	天井扇撤去	100 φ （再使用無し）	台	1			5,180		代価表 0009
01	設備機械工		人	0.5	0.3	27,405	4,110.75	○	
	その他		式	1	0.26	4,110.75	1,068.8		
	計						5,179.55		
	洋風便器	密結ﾀﾝｸ，温水洗浄便座付，棚付2連紙巻器共	組	1			139,000		代価表 0010
01	洋風便器	密結ﾀﾝｸ，温水洗浄便座付	台	1	1	101,000	101,000		
02	棚付二連紙巻器		個	1	1	1,940	1,940		
03	大便器 取付	ﾀﾝｸ式 温水洗浄便座	組	1	1	36,036	36,036		
	計						138,976		
	タオル掛け		個	1			5,740		代価表 0011
01	タオル掛け		個	1	1	1,440	1,440		
02	ﾀｵﾙ掛け 取付	金属製	個	1	1	4,299.75	4,299.75		
	計						5,739.75		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	手洗器	手動水栓,排水金具,止水栓,ﾊﾞｯｸﾊﾝｶﾞｰ他	台	1			52,300		代価表 0012
01	手洗器	手動水栓,排水金具,止水栓,ﾊﾞｯｸﾊﾝｶﾞｰ他	台	1	1	45,500	45,500		
02	手洗器 取付	壁掛けそで付き、水栓1個	組	1	1	6,801.6	6,801.6		
	計						52,301.6		
	化粧鏡	角形 350×450程度	個	1			8,540		代価表 0013
01	化粧鏡	角形 350×450程度	枚	1	1	3,960	3,960		
02	鏡 取付	360×450mm程度	枚	1	1	4,576	4,576		
	計						8,536		
	洗面化粧台	600幅,2扉,1面鏡,ｼｬﾜｰ水栓,止水栓他	台	1			79,500		代価表 0014
01	洗面化粧台	600幅,2扉,1面鏡,ｼｬﾜｰ水栓,止水栓他	台	1	1	60,300	60,300		
02	洗面化粧台 取付		組	1	1	19,183.5	19,183.5		
	計						79,483.5		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	洗濯パン	640×640,ﾄﾗｯﾌﾟ,ｼﾞｬﾊﾞﾗﾎｰｽ共	個	1			20,100		代価表 0015
01	洗濯機パン	640×640,ﾄﾗｯﾌﾟ,ｼﾞｬﾊﾞﾗﾎｰｽ共	台	1	1	10,800	10,800		
02	洗濯機ﾊﾟﾝ 取付	ﾄﾗｯﾌﾟ付き	組	1	1	9,287.2	9,287.2		
	計						20,087.2		
	洗濯パン	800×640,ﾄﾗｯﾌﾟ,ｼﾞｬﾊﾞﾗﾎｰｽ共	個	1			20,700		代価表 0016
01	洗濯機パン	800×640,ﾄﾗｯﾌﾟ,ｼﾞｬﾊﾞﾗﾎｰｽ共	台	1	1	11,400	11,400		
02	洗濯機ﾊﾟﾝ 取付	ﾄﾗｯﾌﾟ付き	組	1	1	9,287.2	9,287.2		
	計						20,687.2		
	洗濯機水栓	緊急止水弁付き	個	1			7,010		代価表 0017
01	洗濯機水栓	緊急止水弁付き	個	1	1	4,730	4,730		
02	水栓（据付）	13	個	1	1	2,278.5	2,278.5		
	計						7,008.5		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	台所混合水栓		個	1			20,800		代価表 0018
01	混合水栓	台所水栓	個	1	1	17,200	17,200		
02	混合水栓（据付）	13	個	1	1	3,580.5	3,580.5		
	計						20,780.5		
	ガス給湯器	GH-1　16号(オート)屋外壁掛型 潜熱回収型,LPG仕様 機器接続接手共	台	1			146,000		代価表 0020
01	ガス給湯器	GH-1　16号(オート)屋外壁掛型 潜熱回収型,LPG仕様	台	1	1	144,000	144,000		
02	機器接続接手		個	4	1	560	2,240		
	計						146,240		
	ガス給湯器	GH-2　16号(オート)据置型 潜熱回収型,LPG仕様 機器接続接手共	台	1			151,000		代価表 0021
01	ガス給湯器	GH-2　16号(オート)据置型 潜熱回収型,LPG仕様	台	1	1	149,000	149,000		
02	機器接続接手		個	4	1	560	2,240		
	計						151,240		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ガス給湯器　撤去	給湯専用壁掛け24号 再使用しない	台	1			24,500		代価表 0022
01	配管工		人	2.47	0.3	26,250	19,451.25	○	
	その他		式	1	0.26	19,451.25	5,057.33		
	計						24,508.58		
	ガス給湯器　撤去	追炊付床置き16号　再使用しない	台	1			16,800		代価表 0023
01	配管工		人	1.69	0.3	26,250	13,308.75	○	
	その他		式	1	0.26	13,308.75	3,460.28		
	計						16,769.03		
	ガス給湯器　撤去	給湯専用壁掛け10号 再使用しない	台	1			12,100		代価表 0024
01	配管工		人	1.22	0.3	26,250	9,607.5	○	
	その他		式	1	0.26	9,607.5	2,497.95		
	計						12,105.45		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ガス給湯器　撤去	給湯専用壁掛け16号 再使用しない	台	1			17,700		代価表　0025
01	配管工		人	1.78	0.3	26,250	14,017.5	○	
	その他		式	1	0.26	14,017.5	3,644.55		
	計						17,662.05		
	ガス給湯器	GH-3　10号(給湯専用)壁掛型 LPG仕様 機器接続接手共	台	1			54,000		代価表　0026
01	ガス給湯器	GH-3　10号(給湯専用)壁掛型 LPG仕様 機器接続接手共	台	1	1	52,900	52,900		
02	機器接続接手		個	2	1	560	1,120		
	計						54,020		
	ガス給湯器	GH-3　16号(給湯専用)壁掛型 LPG仕様	台	1			81,100		代価表　0027
01	ガス給湯器	GH-3　16号(給湯専用)壁掛型 LPG仕様	台	1	1	80,000	80,000		
02	機器接続接手		個	2	1	570	1,140		
	計						81,140		

○は「その他」の率対象