

文書番号：公建般第1505号

契約番号：R6 2024-10-16402

令和6年9月24日

設計工事第二グループ

工事名称：大阪府立体育会館（第一競技場アリーナ部）特定天井その他改修工事

総工事費 ¥ 439,676,600

工事価格 ¥ 399,706,000

工事概要（工事場所：大阪市浪速区難波中三丁目）

特定天井改修工事一式
第一競技場アリーナ部 天井面積3,349㎡
排煙窓改修工事一式 29箇所
上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式

【既存施設概要】
SRC造 地上4階建地下2階 延床面積28,206㎡

公告日 R6.10.24

入札書の開札日 R6.11.28

(工期)約 12.2 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R7.12.19

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	304,213,589	
電気設備工事	1	式	4,412,036	
機械設備工事	1	式	2,261,120	
計			310,886,745	
共通費				
共通仮設費	1	式	18,831,006	
現場管理費	1	式	29,117,728	
一般管理費等	1	式	40,870,521	
計			88,819,255	
工事価格	1	式	399,706,000	
消費税等相当額	1	式	39,970,600	消費税率 10 %
工事費	1	式	439,676,600	

共通仮設費

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事	12.2	311,676,698	3.69	0.00	3.69	1.00	1.00	11,500,870
小計 (率対象)		311,676,698						11,500,870
建築工事 処分費		▲789,953						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						7,330,136
小計 (率対象外)		▲789,953						7,330,136
合計		310,886,745						18,831,006

一般管理費等

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事 改修工事	359,625,432						
建築工事 処分費	▲789,953						
合計 (率対象)	358,835,479	11.35	0.00	11.35	1.00	40,727,826	399,563,305
契約保証費	358,835,479			0.04	1.00	143,534	143,534
端数調整						▲839	▲839
総計	358,835,479					40,870,521	399,706,000

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	157,399,225	
計				157,399,225	
排煙装置改修	撤去 1F 休館日作業	1	式	247,794	
排煙装置改修	改修 1F 休館日作業	1	式	6,629,934	
排煙装置改修	撤去 2F・3F・4F・RF	1	式	2,348,894	
排煙装置改修	改修 2F・3F・4F・RF	1	式	46,864,514	
計				56,091,136	
特定天井改修	撤去	1	式	891,800	
特定天井改修	改修	1	式	59,032,166	
計				59,923,966	
塗装改修	改修	1	式	31,541,781	
計				31,541,781	
発生材処理	運搬	1	式	47,470	
発生材処理	処分	1	式	▲789,989	
計				▲742,519	

建築工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬		1	式		10,226,410	別紙 00-0006
仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	12,310	m ²	330	4,062,300	
仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	1,363	m ²	330	449,790	
仮設材運搬 (梁桢) (手すり先行方式)		144	か所	2,020	290,880	代価表 0020
仮設材運搬 (安全てすり)	桢組本足場用(手すり先行方式)	1,141	m	73	83,293	
仮設材運搬 (単管本足場)		13,345	m ²	380	5,071,100	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	80.2	m ²	100	8,020	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	29.2	m ²	100	2,920	
仮設材運搬 (内部単管足場)		20.9	m ²	230	4,807	代価表 0021
仮設材運搬 (鋼製布板)		2,533	m ²	100	253,300	代価表 0022
計					10,226,410	

建築工事 別紙明細

建築工事		排煙装置改修			改修 1F 休館日作業	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排煙装置取替工事	外倒し窓ハレレーナー【2連窓】8か所 外倒し窓ハレレーナー【3連窓】5か所	1	式		6,339,750	別紙 00-0007
ハントボックス		13	台	114,000	1,482,000	
ハントボックス取付板		13	枚	18,800	244,400	
ケーブル		65	m	680	44,200	
ワイヤロープ		155	m	640	99,200	
桢滑車		124	ヶ	2,550	316,200	
障子滑車・ブラケット		62	ヶ	2,850	176,700	
ステーションバー		62	ヶ	13,500	837,000	
桢クランプ・ブラケット	製作品	62	ヶ	18,000	1,116,000	
ステーションバー用ボルト・ナット		62	組	650	40,300	
付属部材	取替ビス等	13	組	3,750	48,750	
取付及び調整作業費		1	式		1,350,000	
既設装置撤去費	13か所 排煙手動操作箱撤去含む	1	式		585,000	
計					6,339,750	

建築工事		排煙装置改修		改修 2F・3F・4F・RF		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排煙装置取替工事	外倒し窓ホベレータ【2連窓】 16か所 外倒し窓ホベレータ【3連窓】 8か所 外倒し窓ホベレータ【4連窓】 16か所 外開窓【1開口】 4か所	1	式		46,095,400	別紙 00-0008
電動駆動装置・アラケット		40	台	522,000	20,880,000	
電動駆動装置本体	製作	40	ヶ	82,800	3,312,000	
側ケーブル保護板		40	ヶ	39,800	1,592,000	
リミットスイッチ・取付アラケット・当て板		40	ヶ	32,800	262,400	
非常用開放スイッチ	押切型	8	ヶ	5,630	45,040	
非常用開放スイッチ	目隠しプレート	8	枚	6,000,000	6,000,000	
ホベレータ制御盤		1	面			
ケーブル		80	m	680	54,400	
ワイヤロープ		600	m	640	384,000	
粹滑車		240	ヶ	2,550	612,000	
障子滑車・アラケット		240	ヶ	2,850	684,000	
ステイションバー		240	ヶ	13,500	3,240,000	
ステイションバー用ボルト・ナット	240か所	1	式		155,000	
付属部材	取替ビス等 40か所	1	式		150,000	

建築工事 別紙明細

建築工事		排煙装置改修		改修 2F・3F・4F・RF		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排煙装置取替工事	外倒し窓ホベレータ【2連窓】 16か所 外倒し窓ホベレータ【3連窓】 8か所 外倒し窓ホベレータ【4連窓】 16か所 外開窓【1開口】 4か所	1	式		46,095,400	別紙 00-0008
N-78B電磁リリース		4	ヶ	114,000	456,000	
電磁リリースBOX	製作	4	ヶ	60,000	240,000	
電磁リリース取付BK	製作	4	ヶ	150,000	600,000	
シリンダー先端アラケット	製作	8	ヶ	180,000	1,440,000	
背面プレート	製作	8	ヶ	24,000	192,000	
トランク取っ手		4	ヶ	1,890	7,560	
サイリスター		8	ヶ	3,000	24,000	
ボルト・ビス		1	式		15,000	
取付及び調整作業費		1	式		3,600,000	
既設装置撤去費	44か所 排煙手動操作箱撤去含む	1	式		2,150,000	
計					46,095,400	

建築工事		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式		25,984	別紙 00-0009
発生材積込み	廃プラスチック類	0.1	m3	5,770	577	代価表 0044
発生材積込み	岩綿吸音板 アスベスト含有	2.7	m3	5,770	15,579	代価表 0045
アスベスト処理 集積・梱包		2.7	m3	3,640	9,828	
計					25,984	
発生材運搬		1	式		21,486	別紙 00-0010
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホよ0.13m3 廃プラスチック類 DID区間有り 15.0km以下	0.1	m3	3,990	399	代価表 0046
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石綿含有岩綿吸音板 DID区間有り 60.0km以下	2.7	m3	7,810	21,087	代価表 0047
計					21,486	

建築工事 別紙明細

建築工事		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式		▲789,989	別紙 00-0011
発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m3	5,110	511	
発生材処分	岩綿吸音板 アスベスト含有	2.7	m3	25,000	67,500	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	26.4	t	▲32,500	▲858,000	
計					▲789,989	

直接仮設							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	床シート養生	資材搬入路	m ²	1	120	115.37	有り 代価表 0001
	階段 踏面 床シート養生	資材搬入路	m ²	1	120	115.37	有り 代価表 0002
	階段 蹴込 床シート養生	資材搬入路	m ²	1	120	115.37	有り 代価表 0003
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間260日	m ²	1	4,430	4,429.79	有り 代価表 0004
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間225日	m ²	1	4,130	4,129.14	有り 代価表 0005
	梁枠 (手すり先行方式)	設置期間260日	か所	1	22,300	22,290.58	有り 代価表 0006
	鋼製布板	500×1800mm	枚	1	796	796	無し 代価表 0007
	鋼製布板	240×1800mm	枚	1	708	708	無し 代価表 0008
	合板足場板	240×4000mm	枚	1	1,846	1,846	無し 代価表 0009
	梁枠	4877 2スパン用	本	1	2,454	2,454	無し 代価表 0010
	隅梁受け		個	1	404	404	無し 代価表 0011
	方杖	L1524mm	本	1	412	412	無し 代価表 0012
	梁渡し	914mm	本	1	419	419	無し 代価表 0013
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間200日	m	1	1,370	1,374.42	有り 代価表 0014
	単管本足場	10m未満 設置期間60日	m ²	1	4,340	4,337.96	有り 代価表 0015

代価表一覧

直接仮設							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	チルト	設置期間7日	基	1	5,950	5,950	有り 代価表 0016
	内部仕上足場	単管足場 設置期間30日 伏m ²	m ²	1	1,550	1,554.22	有り 代価表 0017
	足場下 シートt1.5+合板t12		m ²	1	5,360	5,364.28	有り 代価表 0018
	足場上 鋼製布板+合板t12		m ²	1	2,120	2,124.57	有り 代価表 0019
	仮設材運搬 (梁枠) (手すり先行方式)		か所	1	2,020	2,016.54	有り 代価表 0020
	仮設材運搬 (内部単管足場)		m ²	1	230	232.63	有り 代価表 0021
	仮設材運搬 (鋼製布板)		m ²	1	100	102.03	有り 代価表 0022
	仮設電灯	設置期間260日	か所	1	9,520	9,520.49	有り 代価表 0050

直接仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	床シート養生	資材搬入路	m ²	1			120	代価表 0001
01	養生(内部改修)	搬出入路部分	m ²	1	1	115.37	115.37	
	計						115.37	
	階段 踏面 床シート養生	資材搬入路	m ²	1			120	代価表 0002
01	養生(内部改修)	搬出入路部分	m ²	1	1	115.37	115.37	
	計						115.37	
	階段 蹴込 床シート養生	資材搬入路	m ²	1			120	代価表 0003
01	養生(内部改修)	搬出入路部分	m ²	1	1	115.37	115.37	
	計						115.37	

代価表

直接仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間260日	m ²	1			4,430	代価表 0004
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,815.16	1,815.16	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	260	8.59	2,233.4	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	381.23	381.23	
	計						4,429.79	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間225日	m ²	1			4,130	代価表 0005
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,815.16	1,815.16	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	225	8.59	1,932.75	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	381.23	381.23	
	計						4,129.14	

直接仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	梁枠 (手すり先行方式)	設置期間260日	办所	1			22,300	代価表 0006
01	鋼製布板	500×1800mm	枚	1.28	1	796	1,018.88	代価表 0007
02	鋼製布板	240×1800mm	枚	1.28	1	708	906.24	代価表 0008
03	合板足場板	240×4000mm	枚	0.12	1	1,846	221.52	代価表 0009
04	梁枠	4877 2スパン用	本	2	1	2,454	4,908	代価表 0010
05	隅梁受け		個	4	1	404	1,616	代価表 0011
06	方杖	L1524mm	本	4	1	412	1,648	代価表 0012
07	梁渡し	914mm	本	1	1	419	419	代価表 0013
08	修理費		式	1	0.05	9,609.88	480.49	
09	とび工		人	0.049	6.1	29,400	8,787.66	○
	その他		式	1	0.26	8,787.66	2,284.79	
	計						22,290.58	

代価表

直接仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	鋼製布板	500×1800mm	枚	1			796	代価表 0007
01	鋼製布板 (基本料)	500×1800mm	枚	1	1	120	120	
02	鋼製布板 (賃料)	500×1800mm	枚	1	260	2.6	676	
	計						796	
	鋼製布板	240×1800mm	枚	1			708	代価表 0008
01	鋼製布板 (基本料)	240×1800mm	枚	1	1	110	110	
02	鋼製布板 (賃料)	240×1800mm	枚	1	260	2.3	598	
	計						708	
	合板足場板	240×4000mm	枚	1			1,846	代価表 0009
01	合板足場板 (基本料)	240×4000mm	枚	1	1	130	130	
02	合板足場板 (賃料)	240×4000mm	枚	1	260	6.6	1,716	
	計						1,846	

大阪府立体育会館（第一競技場アリーナ部）特定天井その他改修工事

○は「その他」の率対象

直接仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	梁枠	4877 2スパン用		1			2,454		代価表 0010
01	梁枠 (基本料)	4877 2スパン用	本	1	1	270	270		
			本						
02	梁枠 (賃料)	4877 2スパン用	本	1	260	8.4	2,184		
			本						
	計						2,454		
	隅梁受け		個	1			404		代価表 0011
01	隅梁受け (基本料)		個	1	1	40	40		
			個						
02	隅梁受け (賃料)		個	1	260	1.4	364		
			個						
	計						404		
	方杖	L1524mm	本	1			412		代価表 0012
01	方杖 (基本料)	L1524mm	本	1	1	48	48		
			本						
02	方杖 (賃料)	L1524mm	本	1	260	1.4	364		
			本						
	計						412		

代価表

直接仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	梁渡し	914mm	本	1			419		代価表 0013
01	梁渡し (基本料)	914mm	本	1	1	55	55		
			本						
02	梁渡し (賃料)	914mm	本	1	260	1.4	364		
			本						
	計						419		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間200日	m	1			1,370		代価表 0014
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	2	296.35	592.7		
			m						
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	200	3.35	670		
			m						
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72		
			m						
	計						1,374.42		

直接仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	単管本足場	10m未満 設置期間60日	m ²	1			4,340	代価表 0015
01	単管本足場	掛払い手間 10m未満	m ²	1	1	3,704.4	3,704.4	
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	m ²	1	60	7.3	438	
03	単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満	m ²	1	1	195.56	195.56	
	計						4,337.96	
	チルホール	設置期間7日	基	1			5,950	代価表 0016
01	チルホール (賃料)		基・日	1	7	850	5,950	
	計						5,950	
	内部仕上足場	単管足場 設置期間30日 伏m ²	m ²	1			1,550	代価表 0017
01	地足場	掛払い手間	m ²	1	1	1,333.58	1,333.58	
02	地足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	4.28	128.4	
03	地足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	92.24	92.24	
	計						1,554.22	

代価表

直接仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	足場下 ゴムシートt1.5+合板t12		m ²	1			5,360	代価表 0018
01	ゴムシート	t1.5	m ²	1.05	1	2,410	2,530.5	○
02	養生合板	t12 運搬共	m ²	1	1	620	620	
03	内装工		人	0.04	1	30,870	1,234.8	○
	その他		式	1	0.26	3,765.3	978.98	
	計						5,364.28	
	足場上 鋼製布板+合板t12		m ²	1			2,120	代価表 0019
01	鋼製布板	500×1800mm	枚	1.11	1	796	883.56	代価表 0007
02	養生合板	t12 運搬共	m ²	1	1	620	620	
03	修理費		式	1	0.05	883.56	44.18	
04	普通作業員		人	0.02	1	22,890	457.8	○
	その他		式	1	0.26	457.8	119.03	
	計						2,124.57	

大阪府立体育会館（第一競技場アリーナ部）特定天井その他改修工事

排煙装置改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	天井 岩綿吸音板撤去	t12+PBt12.5 7ｽﾊﾞｽ含有 休館日 集積共	m ²	1			3,750	代価表 0023
01	天井合板・ﾎｰﾄﾞ 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	3,749.38	3,749.38	
	計						3,749.38	
	天井 岩綿吸音板撤去	t12+PBt12.5 7ｽﾊﾞｽ含有	m ²	1			3,750	代価表 0024
01	天井合板・ﾎｰﾄﾞ 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	3,749.38	3,749.38	
	計						3,749.38	
	SGP15撤去	集積共	m	1			6,620	代価表 0025
01	たてどい撤去	銅管 集積共	m	1	1	6,615	6,615	
	計						6,615	

代価表

排煙装置改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	AW21・AW22・AW22-1 防鳥用ﾈｯﾄ取外し 取付	W6050×H1450	か所	1			5,560	代価表 0026
01	普通作業員		人	8.77	0.008	22,890	1,605.96	○
02	普通作業員		人	8.77	0.014	22,890	2,810.43	○
	その他		式	1	0.26	4,416.39	1,148.26	
	計						5,564.65	
	AW23 防鳥用ﾈｯﾄ取外し 取付	W6150×H1450	か所	1			5,660	代価表 0027
01	普通作業員		人	8.92	0.008	22,890	1,633.43	○
02	普通作業員		人	8.92	0.014	22,890	2,858.5	○
	その他		式	1	0.26	4,491.93	1,167.9	
	計						5,659.83	

大阪府立体育会館（第一競技場アリーナ部）特定天井その他改修工事

○は「その他」の率対象

特定天井改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	吊り材鉄骨撤去	小規模(集積共)人力	t	1			34,300	代価表 0028
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	1	1	34,292.14	34,292.14	
	計						34,292.14	
	溶接費	工場溶接 6mm換算	m	1			510	代価表 0029
01	溶接費	工場溶接 6mm換算	m	1	1.04	490	509.6	
	計						509.6	
	エキスパンドメタル	XG21 材工共	m ²	1			3,060	代価表 0030
01	エキスパンドメタル	XG21	m ²	1	1	2,740	2,740	
02	溶接金網敷込み 手間		m ²	1	1	320	320	
	計						3,060	

代価表

特定天井改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スラップ 控除		式	1			▲6,800	代価表 0031
01	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.2	1	▲34,000	▲6,800	
	計						▲6,800	
	鉄骨加工組立		t	1			54,400	代価表 0032
01	鉄骨加工組立		t	1	1.04	52,300	54,392	
	計						54,392	
	鉄骨運搬	2t車	t	1			5,060	代価表 0033
01	鉄骨運搬	6t車	t	1	1	5,059.6	5,059.6	
	計						5,059.6	
	錆止め		m ²	1			430	代価表 0034
01	錆止め		m ²	1	1.04	410	426.4	
	計						426.4	

塗装改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	屋根モータ部 EP塗替	既設ALC面 下地調整共	m ²	1			1,400	代価表 0035
01	E P塗り改修仕様	押出成形FRP板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m ²	1	1	1,403.02	1,403.02	
	計						1,403.02	
	SOP塗替	既設L ² デッキ面 下地調整共	m ²	1			2,030	代価表 0036
01	SOP塗り改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロム7リ-1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	1	2,028.42	2,028.42	
	計						2,028.42	
	SOP塗替	既設キャットウォーク面 下地調整共	m ²	1			2,030	代価表 0037
01	SOP塗り改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロム7リ-1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	1	2,028.42	2,028.42	
	計						2,028.42	
	SOP塗替	既設鉄骨トラス面 下地調整共	m ²	1			2,030	代価表 0038
01	SOP塗り改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロム7リ-1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	1	2,028.42	2,028.42	
	計						2,028.42	

代価表

塗装改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	SOP塗	新設メンテナンス足場面	m ²	1			1,480	代価表 0039
01	SOP塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程B塗料A(鉛・クロム7リ-1種)	m ²	1	1	1,484.44	1,484.44	
	計						1,484.44	
	SOP塗替	既設メンテナンス足場面 下地調整共	m ²	1			2,030	代価表 0040
01	SOP塗り改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロム7リ-1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	1	2,028.42	2,028.42	
	計						2,028.42	
	SOP塗替	既設外外面 下地調整共	m ²	1			2,030	代価表 0041
01	SOP塗り改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロム7リ-1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	1	2,028.42	2,028.42	
	計						2,028.42	
	SOP塗替	既設スラブデッキ面 下地調整共	m ²	1			2,030	代価表 0042
01	SOP塗り改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロム7リ-1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	1	2,028.42	2,028.42	
	計						2,028.42	

大阪府立体育会館（第一競技場アリーナ部）特定天井その他改修工事

共通仮設費								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	資材置き場 養生合板		m ²	1			620	代価表 0048
01	養生合板	t12 運搬共	m ²	1	1	620	620	
	計						620	
	資材置き場 フェンスハリケート*	H1800×W1800 設置期間260日	m	1.8			4,480	代価表 0049
01	仮囲(7) フェンスハリケート*標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	1	1	2,598.96	2,598.96	
02	仮囲(7) フェンスハリケート*標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	1	8.67	630.25	5,464.27	
	計						8,063.23	

電気設備工事		本館			排煙窓設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	204	m	2,170	442,680	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	1	m	3,390	3,390	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	140	m	4,430	620,200	
鋼板製 プルボックス(露出形) 塗装共	200× 200× 200	26	個	12,200	317,200	
鋼板製 プルボックス(露出形) 塗装共	300× 300× 200	5	個	18,300	91,500	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	625	m	530	331,250	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	627	m	640	401,280	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C ビッド・天井	303	m	810	245,430	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C 管内	483	m	960	463,680	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	42	m	1,360	57,120	
600V耐燃性ホリチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	1	m	400	400	
600Vホリチレン絶縁 耐燃性ホリチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	10	m	810	8,100	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビッド・天井	158	m	1,290	203,820	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	147	m	1,490	219,030	
EM-CEケーブル	14mm2- 3C 管内	1	m	2,410	2,410	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		本館			排煙窓設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排煙窓分電盤		1	面	245,000	245,000	代価表 0001
防火区画貫通処置		1	式		56,880	別紙 00-0001
はつり工事		1	式		141,730	別紙 00-0002
コンクリート類処分費		1	式		36	別紙 00-0003
計					3,851,136	

電気設備工事		本館			排煙窓設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火区画貫通処置		1	式		56,880	別紙 00-0001
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	12	か所	4,740	56,880	
計					56,880	
はつり工事		1	式		141,730	別紙 00-0002
機械はつり(クレーン リフト・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 32mm	12	か所	11,800	141,600	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3	7,520	75.2	
とりこわし 発生材運搬	クレーントラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	0.01	m3	5,510	55.1	
計					141,730.3	
コンクリート類処分費		1	式		36	別紙 00-0003
コンクリート類処分費		0.01	m3	3,600	36	
計					36	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		本館			放送設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用する	1	式		36,180	別紙 00-0004
拡声設備 撤去	天井直付スピーカー 再使用する	6	個	2,010	12,060	
拡声設備 撤去	ホーンスピーカー 再使用する	12	個	2,010	24,120	
計					36,180	

機械設備工事		空調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用する	1	式		369,280	別紙 00-0001
ノズル形吹出口 取外し	再使用する	64	個	5,770	369,280	
計					369,280	
総合調整費		1	式		29,440	別紙 00-0002
スライダ付調整		64	m	460	29,440	
計					29,440	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スチールダクト (高圧1ダクト、 高圧2ダクト)	400mm - 耐震吊金物含む	m	1			17,500	代価表 0001
01	スチールダクト	400mm 厚さ0.6	m	1.1	1	2,180	2,398	○
02	ダクト用テープ		m	2.51	1	16.8	42.17	○
03	カップスクリュー		本	10	1	3.9	39	○
04	シール材		g	46	1	3.6	165.6	○
05	平鋼	25×3	kg	0.38	1	195	74.1	○
06	棒鋼	M10又は呼び径9	kg	0.17	1	160	27.2	○
07	六角ボルト・ナット	M8×20L	組	0.47	1	9.8	4.61	○
08	耐震金物	ボルト金具	個	2	1	170	340	○
09	異形継手		式	0.2	1	2,750.68	550.14	○
10	雑材料等		式	0.15	1	3,300.82	495.12	○
11	運搬費		式	0.05	1	847.8	42.39	○
12	ダクト工		人	0.336	1	30,618	10,287.65	○
	その他		式	1	0.21	14,465.98	3,037.86	
	計						17,503.84	