

文書番号：公建般第1506号

契約番号：R6 2024-10-16411

令和6年9月24日

設計工事第二グループ

工事名称：大阪府立体育会館屋根その他改修工事

総工事費 ¥ 473,704,000

工事価格 ¥ 430,640,000

工事概要（工事場所：大阪市浪速区難波中三丁目）

建築工事一式
屋根改修工事 屋根改修面積6,255㎡
防水改修工事 防水改修面積1,868㎡
上記に伴う電気設備工事一式、機械設備工事一式

【既存施設概要】
SRC造 地上4階建 地下2階 延床面積28,206㎡

公告日 R6.10.24

入札書の開札日 R6.11.28

(工期)約 12.2 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R7.12.19

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	333,429,320	
電気設備工事	1	式	2,021,793	
機械設備工事	1	式	5,432,025	
計			340,883,138	
共通費				
共通仮設費	1	式	15,919,644	
現場管理費	1	式	30,150,681	
一般管理費等	1	式	43,686,537	
計			89,756,862	
工事価格	1	式	430,640,000	
消費税等相当額	1	式	43,064,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	473,704,000	

共通仮設費

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築物 改修工事	12.2	7,454,630	3.59	0.00	3.59	1.00	1.00	267,621
建築物 改修工事 監理事務所を設けない 小計 (率対象)	12.2	333,438,541	3.59	0.00	3.59	0.944	1.00	11,300,098
		340,893,171						11,567,719
建築物 処分費		▲10,033						0
建築物 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						4,351,925
小計 (率対象外)		▲10,033						4,351,925
合計		340,883,138						15,919,644

現場管理費

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理费率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事	12,074,176	8.45	0.00	8.45	1.00	1.00	1,020,267
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない 小計 (率対象)	344,738,639	8.45	0.00	8.45	1.00	1.00	29,130,414
	356,812,815						30,150,681
建築工事 処分費	▲10,033						0
小計 (率対象外)	▲10,033						0
合計	356,802,782						30,150,681

一般管理費等

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事 改修工事	13,094,443						
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	373,869,053						
建築工事 処分費	▲10,033						
合計 (率対象)	386,953,463	11.25	0.00	11.25	1.00	43,532,264	430,485,727
契約保証費	386,953,463			0.04	1.00	154,781	154,781
端数調整						▲508	▲508
総計	386,953,463					43,686,537	430,640,000

建築工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式		23,246,655			
屋根改修		1		式		280,807,869			
屋上防水改修		1		式		28,099,395			
塗装改修		1		式		130,315			
植栽改修		1		式		1,088,100			
発生材処理		1		式		56,986			
	計					333,429,320			

建築工事		屋根改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(塔屋屋根(平滑))							
かん合式平滑葺	フラット 納工法 カーガールハリ鋼板t0.4 裏貼:ポリエチレンフォームt4.0 吊り子:アルミ押出型材 バックアップ材:ポリエチレンフォームt40 下葺材:コームスルーフィンク t1.0	836	m ²	26,200	21,903,200		
野地板	構造用合板t9.0	836	m ²	4,130	3,452,680		
ハット型高さ調整材	PLt1.6加工品 L75×D75×H91	5,439	ヶ	830	4,514,370		
ハット型高さ調整材	PLt1.6加工品 L150×D112.5×H91	147	ヶ	1,050	154,350		
隠し樋	トレンチアイ	2,424	m	2,250	5,454,000		
隠し樋	W150 屋根同材	33	m	3,750	123,750		
軒先カバ-	屋根同材	101	m	3,000	303,000		
軒先アルム	亜鉛メッキ鋼板t1.0	101	m	2,630	265,630		
軒先唐草水切	H100+70 屋根同材 補強材:亜鉛メッキ鋼板t0.8共	101	m	5,250	530,250		
ケラハ 雨押え	屋根同材 下地:亜鉛メッキ鋼板t0.8	33	m	8,250	272,250		
ケラハ面戸	屋根同材	66	m	750	49,500		
壁水切り	W50 屋根同材	33	m	3,380	111,540		
シーリング	水切取合 MS-2 10×20	33	m	710	23,430	代価表 0035	

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋根改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
壁 角波ケラハ ینگ	t15 下地:□-60×30	22.9	m ²	6,380	146,102		
小計					37,304,052		
(塔屋内部屋根 (瓦葺き))							
かん合式瓦葺葺	カーガールハリ鋼板t0.4 裏貼:ポリエチレンフォームt4.0 吊り子:アルミ押出型材 下葺材:コームスルーフィンク t1.0 下敷き鋼板	326	m ²	14,900	4,857,400		
野地板	構造用合板t9.0	317	m ²	4,130	1,309,210		
ハット型高さ調整材	PLt1.6加工品 L75×D75×H150	2,368	ヶ	980	2,320,640		
角棧カバ-	屋根同材	961	m	1,130	1,085,930		
水上雨押え	W150 屋根同材 下地:カーガールハリ鋼板t0.8	101	m	11,300	1,141,300		
シーリング	金物取合 MS-2 10×20	101	m	710	71,710	代価表 0036	
軒先唐草水切	W87.5 屋根同材	102	m	7,130	727,260		
ケラハ 雨押え	W150 屋根同材 下地:亜鉛メッキ鋼板t0.8	72.8	m	11,300	822,640		
ケラハ面戸	屋根同材	146	m	750	109,500		
壁水切り	W50+H50 屋根同材	72.8	m	3,380	246,064		
シーリング	水切取合 MS-2 10×20	72.8	m	710	51,688	代価表 0035	

建築工事		屋根改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 角波軒引 ^{インク}	t15 下地:□-60×30	98.5	m ²	6,380	628,430	
小計					13,371,772	
(大屋根(平滑))						
かん合式平滑葺	フラット ^ハ 葺工法 カ ^ラ ガ ^ル ハ ^リ ム鋼板t0.4 裏貼:ポ ^リ エチレン ^フ ォ ^ー ムt4.0 吊り子:アルミ ^ミ 押出 ^シ 型 ^材 ハ ^ッ ク ^ア ッ ^プ 材:ポ ^リ エチレン ^フ ォ ^ー ムt40 下葺材:コ ^ー ス ^ト ア ^ス ル ^フ ィ ^ン ク ^ト t1.0	741	m ²	26,200	19,414,200	
野地板	構造用合板t9.0	741	m ²	4,130	3,060,330	
ハ ^ッ ト ^型 高 ^さ 調 ^整 材	PLt1.6加工品 L75×D75×H166	4,600	ヶ	1,050	4,830,000	
ハ ^ッ ト ^型 高 ^さ 調 ^整 材	PLt1.6加工品 L150×D150×H30	96	ヶ	900	86,400	
ハ ^ッ ト ^型 高 ^さ 調 ^整 材	PLt1.6加工品 L150×D75×H(変動部分30~60)	200	ヶ	980	196,000	
隠し樋	ド ^レ ィ ^ン グ ^イ ト ^ト	2,163	m	2,250	4,866,750	
隠し樋	W140 屋根同材	41.6	m	3,750	156,000	
軒先カ ^バ ー	屋根同材	71.8	m	3,000	215,400	
軒先フ ^レ ーム	亜鉛 ^メ ッキ ^鋼 板t1.0	71.8	m	2,630	188,834	
軒先唐草水切	W87.5 屋根同材	69.2	m	5,250	363,300	
ケ ^ラ ハ ^雨 押 ^え	屋根同材 下地:カ ^ル ハ ^リ ム鋼板t0.8	41.6	m	8,250	343,200	

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋根改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケ ^ラ ハ ^水 切	屋根同材	41.6	m	4,130	171,808	
ケ ^ラ ハ ^カ バ ^ー	屋根同材	41.6	m	6,000	249,600	
ケ ^ラ ハ ^フ レ ^ー ム	亜鉛 ^メ ッキ ^鋼 板t1.0	41.6	m	3,000	124,800	
シー ^リ ン ^ク	金物取合 MS-2 10×20	41.6	m	710	29,536	代価表 0036
避雷導線受け金具 用下地	亜鉛 ^メ ッキ ^鋼 板t1.0	41.6	m	2,630	109,408	
平滑葺用避雷導線 受け金具	ステンレス t2.0	41.6	m	6,380	265,408	
小計					34,670,974	
(大屋根(段葺き))						
金属横葺きカ ^バ ー改 修	ハ ^ッ ク ^ア ッ ^プ 工法 カ ^ラ ガ ^ル ハ ^リ ム鋼板t0.4 裏貼:ポ ^リ エチレン ^フ ォ ^ー ムt4.0 三角ハ ^ッ ク ^ア ッ ^プ :ポ ^リ スチ ^レ ン ^板 吊り子:アルミ ^ミ 押出 ^シ 型 ^材 断熱材:ポ ^リ エチレン ^フ ォ ^ー ムt25	3,820	m ²	22,500	85,950,000	
ハ ^ッ ト ^型 高 ^さ 調 ^整 材	PLt1.6加工品 L75×D150×H40	23,782	ヶ	680	16,171,760	
ハ ^ッ ト ^型 高 ^さ 調 ^整 材	PLt1.6加工品 L150×D75×H40	506	ヶ	600	303,600	
ハ ^ッ ト ^型 高 ^さ 調 ^整 材	PLt1.6加工品 L150×D100×H40	96	ヶ	750	72,000	
ハ ^ッ ク ^ア ッ ^プ 材	ポ ^リ エチレン ^フ ォ ^ー ムt35 2段 下地:カ ^ル ハ ^リ ム鋼板t0.8	9.5	m ²	7,500	71,250	
隠し樋	W140 屋根同材	86	m	3,750	322,500	

建築工事		屋根改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
金属葺き	亜鉛メッキ鋼板t1.0	11,051	m	2,250	24,864,750		
メッキパント	亜鉛メッキ鋼板t1.0	24,558	か所	750	18,418,500		
軒先唐草水切	屋根同材 下地:亜鉛メッキ鋼板t0.8	178	m	7,130	1,269,140		
ケラ水切	W20+H40 屋根同材	86	m	4,880	419,680		
ケラ雨押え	H76 屋根同材 下地:亜鉛メッキ鋼板t0.8	86	m	5,630	484,180		
段差部雨押え	屋根同材 下地:亜鉛メッキ鋼板t0.8	175	m	11,300	1,977,500		
笠木取合水切	W50 屋根同材	2.6	m	3,750	9,750		
笠木	塩化ビニル樹脂系シート防水(接着工法) ガラス繊維不織布積層塩化シートt1.5 ※ジョイント部完全熱融着	86	m	21,000	1,806,000		
内樋	スチール防水樋加工t1.9 下地Z形鋼:亜鉛メッキ鋼板t1.2 下地:亜鉛メッキ鋼板t0.8	178	m	63,800	11,356,400		
内樋水切	屋根同材	355	m	5,250	1,863,750		
段差用避雷導線受け金具		86	m	9,750	838,500		
小計					166,199,260		
(屋根モーター部)							
水洗い	既設面	462	m ²	180	83,160	代価表 0037	
天端塗膜防水	既設面	13.6	m ²	7,070	96,152	代価表 0038	

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋根改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
シーリング	天端・笠木取合 MS-2 20×7	1,954	m	710	1,387,340	代価表 0039	
小計					1,566,652		
(P1 北側屋根)							
平場 スチール防水	高耐候塩化系シート積層鋼板貼t1.9 (ガラス繊維不織布積層塩化シートt1.5 +カラーガルバリウム鋼板t0.4) バックアップ材:発砲ポリスチレン板t40 下葺材:コーラスブルーフィンク t1.0	17.1	m ²	28,400	485,640		
立上り スチール防水	高耐候塩化系シート積層鋼板貼t1.9 (ガラス繊維不織布積層塩化シートt1.5 +カラーガルバリウム鋼板t0.4) 下葺材:コーラスブルーフィンク t1.0	0.7	m ²	26,100	18,270		
笠木 スチール防水	W250 高耐候塩化系シート積層鋼板貼t1.9 (ガラス繊維不織布積層塩化シートt1.5 +カラーガルバリウム鋼板t0.4) 下葺材:コーラスブルーフィンク t1.0	11.1	m	22,500	249,750		
既設ジョイント部ハット型メッキ加工品	亜鉛メッキ鋼板t1.0	35.2	m	2,630	92,576		
水上押え金物	W100+H170 カラーガルバリウム鋼板t0.4	6.4	m	22,500	144,000		
軒先水切	W110程度+H100 塩化積層鋼板t1.9 補強下地:亜鉛メッキ鋼板t1.0	5.9	m	27,000	159,300		
ケラ水切	W100程度+H120 塩化積層鋼板t1.9 補強下地:亜鉛メッキ鋼板t1.0	11.1	m	21,000	233,100		
壁水切り	W125+H70	6.4	m	3,750	24,000		
シーリング	水切取合 MS-2 10×20	6.4	m	710	4,544	代価表 0035	

建築工事		屋根改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
シーリング	壁取合 MS-2 30×20	5.9	m	1,010	5,959	代価表 0040	
小計					1,417,139		
(P1 東側屋根)							
平場 スチール防水	高耐候塩ビ系シート積層鋼板貼t1.9 (ガラス繊維不織布積層塩ビシートt1.5 +カラーガルバリウム鋼板t0.4) パッキング材:発砲ポリスチレン板t40 下葺材:コムアスルーフイックt1.0	144	m ²	28,400	4,089,600		
排水溝 スチール防水	W300 高耐候塩ビ系シート積層鋼板貼t1.9 (ガラス繊維不織布積層塩ビシートt1.5 +カラーガルバリウム鋼板t0.4) 下葺材:コムアスルーフイックt1.0	11.7	m	30,000	351,000		
既設ジョイント部ハット 型タキ加工品	亜鉛メッキ鋼板t1.0	310	m	2,630	815,300		
立上り 硬質木片セメント板	t18	4.6	m ²	4,500	20,700		
立上り 硬質木片セメント板	t25	22.6	m ²	6,000	135,600		
立上り 発砲ポリスチレン板	t25	12.9	m ²	1,880	24,252		
立上り 発砲ポリスチレン板	t40	12.9	m ²	2,630	33,927		
平場 増貼りシート	W200 下地:鋼板t0.6	5.9	m	18,800	110,920		
バラベツト水切	W40+H70程度 カラーガルバリウム鋼板t0.4	11.7	m	6,380	74,646		
バラベツト水切	W70+H70 カラーガルバリウム鋼板t0.4	39	m	6,380	248,820		

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋根改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
壁水切り	W70+H70 カラーガルバリウム鋼板t0.4	39	m	3,750	146,250		
シーリング	水切取合 MS-2 10×20	179	m	710	127,090	代価表 0035	
バラベツト天端 塗膜防水	既設面	14.5	m ²	7,070	102,515	代価表 0041	
バラベツト天端 水洗い	既設面	14.5	m ²	180	2,610	代価表 0042	
横引改修ドレン	兼ドレンφ100	4	か所	33,800	135,200		
シーリング	ドレン廻り MS-2 15×10	1.6	m	600	960	代価表 0043	
シーリング	バラベツト天端取合 MS-2 20×7	123	m	710	87,330	代価表 0044	
小計					6,506,720		
(P1 西側屋根)							
平場 スチール防水	高耐候塩ビ系シート積層鋼板貼t1.9 (ガラス繊維不織布積層塩ビシートt1.5 +カラーガルバリウム鋼板t0.4) 下葺材:コムアスルーフイックt1.0 パッキング材:ポリエチレンフォームt40	106	m ²	28,400	3,010,400		
排水溝 スチール防水	W300 高耐候塩ビ系シート積層鋼板貼t1.9 (ガラス繊維不織布積層塩ビシートt1.5 +カラーガルバリウム鋼板t0.4) 下葺材:コムアスルーフイックt1.0	5.5	m	30,000	165,000		
既設ジョイント部ハット 型タキ加工品	亜鉛メッキ鋼板t1.0	234	m	2,630	615,420		
立上り 硬質木片セメント板	t18	2.2	m ²	4,500	9,900		

建築工事		屋根改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
立上り 硬質木片セメント板	t25	22.6	m ²	6,000	135,600		
立上り 発砲ポリスレン板	t25	12.9	m ²	1,880	24,252		
立上り 発砲ポリスレン板	t40	12.9	m ²	2,630	33,927		
平場 増貼りシート	W200 下地:鋼板t0.6	2.8	m	18,800	52,640		
パレレット水切	W40+H70程度 カラーガルバリウム鋼板t0.4	5.5	m	6,380	35,090		
パレレット水切	W70+H70 カラーガルバリウム鋼板t0.4	39	m	6,380	248,820		
壁水切り	W70+H70 カラーガルバリウム鋼板t0.4	39	m	3,750	146,250		
シーリング	水切取合 MS-2 10×20	167	m	710	118,570	代価表 0035	
パレレット天端 塗膜防水	既設面	10.4	m ²	7,070	73,528	代価表 0041	
パレレット天端 水洗い	既設面	10.4	m ²	180	1,872	代価表 0042	
横引改修ドレン	素ドレンφ100	2	か所	33,800	67,600		
シーリング	ドレン廻り MS-2 15×10	0.8	m	600	480	代価表 0043	
シーリング	パレレット天端取合 MS-2 20×7	93	m	710	66,030	代価表 0044	
小計					4,805,379		
(P1 南側屋根)							

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋根改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
かん合式平滑葺	フラットパネル工法 カラーガルバリウム鋼板t0.4 裏貼:ポリスレンフォームt4.0 吊り子:アルミ押出型材 バックアップ材:ポリスレンフォームt40 下葺材:コルムスルーフィン [®] t1.0	265	m ²	26,200	6,943,000		
野地板	構造用合板t9.0	265	m ²	4,130	1,094,450		
ハット型高さ調整材	PLt1.6加工品 L75×H141	1,728	ヶ	980	1,693,440		
ハット型高さ調整材	PLt1.6加工品 L100×H150	108	ヶ	1,050	113,400		
高さ調整材	ポリスレンフォームt50	10	m ²	3,750	37,500		
隠し樋	ドレンカバー	737	m	2,250	1,658,250		
隠し樋	W140 屋根同材	36.8	m	3,750	138,000		
軒先唐草水切	H150 屋根同材	14.4	m	7,500	108,000		
軒先カバ-	屋根同材	14.4	m	3,000	43,200		
軒先フレーム	亜鉛メッキ鋼板t1.0	14.4	m	2,630	37,872		
クラハ水切	H60 屋根同材	36.8	m	4,130	151,984		
クラハ雨押え	H80 屋根同材 下地:亜鉛メッキ鋼板t0.8	36.8	m	13,500	496,800		
クラハカバ-	屋根同材	36.8	m	5,250	193,200		
クラハフレーム	亜鉛メッキ鋼板t1.0	36.8	m	3,000	110,400		

建築工事		屋上防水改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮目地撤去	W35 集積共	106	m	710	75,260	代価表 0045
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	120	m	710	85,200	代価表 0048
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	11.5	m	710	8,165	代価表 0046
小計					168,625	
(4F ハコニ-3)						
伸縮目地撤去	W35 集積共	174	m	710	123,540	代価表 0045
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	185	m	710	131,350	代価表 0048
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	15	m	710	10,650	代価表 0046
小計					265,540	
(4F ハコニ-4)						
伸縮目地撤去	W35 集積共	186	m	710	132,060	代価表 0045
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	182	m	710	129,220	代価表 0048
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	19.6	m	710	13,916	代価表 0046
小計					275,196	
(4F ハコニ-5)						

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮目地撤去	W35 集積共	56.8	m	710	40,328	代価表 0045
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	54.6	m	710	38,766	代価表 0048
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	20.7	m	710	14,697	代価表 0046
小計					93,791	
(4F ハコニ-a)						
伸縮目地撤去	W35 集積共	7.9	m	710	5,609	代価表 0045
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	8.1	m	710	5,751	代価表 0048
小計					11,360	
(4F ハコニ-b)						
伸縮目地撤去	W35 集積共	48.1	m	710	34,151	代価表 0045
小計					34,151	
(4F ハコニ-c)						
伸縮目地撤去	W35 集積共	7.8	m	710	5,538	代価表 0045
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	7.2	m	710	5,112	代価表 0048
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	3.1	m	710	2,201	代価表 0046

建築工事		屋上防水改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計					12,851	
(4F ﾊﾞﾙｺﾆｰd)						
伸縮目地撤去	W35 集積共	8.4	m	710	5,964	代価表 0045
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	7.8	m	710	5,538	代価表 0048
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	3	m	710	2,130	代価表 0046
小計					13,632	
(3F ﾊﾞﾙｺﾆｰ1)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	5	m	710	3,550	代価表 0049
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	8.1	m	710	5,751	代価表 0048
小計					9,301	
(3F ﾊﾞﾙｺﾆｰ2)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	4.9	m	710	3,479	代価表 0049
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	7.7	m	710	5,467	代価表 0048
小計					8,946	
(3F ﾊﾞﾙｺﾆｰ3)						

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮目地撤去	W25 集積共	12	m	710	8,520	代価表 0049
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	12.4	m	710	8,804	代価表 0048
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	5.2	m	710	3,692	代価表 0046
小計					21,016	
(3F ﾊﾞﾙｺﾆｰ4)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	9.8	m	710	6,958	代価表 0049
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	12.4	m	710	8,804	代価表 0048
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	5.2	m	710	3,692	代価表 0046
小計					19,454	
(3F ﾊﾞﾙｺﾆｰ5)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	4.6	m	710	3,266	代価表 0049
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	6.5	m	710	4,615	代価表 0048
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	3.2	m	710	2,272	代価表 0046
小計					10,153	
(3F ﾊﾞﾙｺﾆｰ8)						

建築工事		屋上防水改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮目地撤去	W25 集積共	28.4	m	710	20,164	代価表 0049
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	37.5	m	710	26,625	代価表 0048
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	4.9	m	710	3,479	代価表 0046
小計					50,268	
(3F ﾊﾞﾙｺﾝ-9)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	31.8	m	710	22,578	代価表 0049
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	36.9	m	710	26,199	代価表 0048
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	6.6	m	710	4,686	代価表 0046
小計					53,463	
(3F ﾊﾞﾙｺﾝ-10)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	4.4	m	710	3,124	代価表 0049
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	7.6	m	710	5,396	代価表 0048
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	3.3	m	710	2,343	代価表 0046
小計					10,863	
(3F ﾊﾞﾙｺﾝ-11)						

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮目地撤去	W25 集積共	4.4	m	710	3,124	代価表 0049
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	7.5	m	710	5,325	代価表 0048
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	3.3	m	710	2,343	代価表 0046
小計					10,792	
(3F ﾊﾞﾙｺﾝ-12)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	24.8	m	710	17,608	代価表 0049
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	37.8	m	710	26,838	代価表 0048
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	4.9	m	710	3,479	代価表 0046
小計					47,925	
(3F ﾊﾞﾙｺﾝ-13)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	13.6	m	710	9,656	代価表 0049
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	23.4	m	710	16,614	代価表 0048
小計					26,270	
(3F ﾊﾞﾙｺﾝ-14)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	8.8	m	710	6,248	代価表 0049

建築工事		屋上防水改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	14.7	m	710	10,437	代価表 0048
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	3.1	m	710	2,201	代価表 0046
小計					18,886	
(3F ﾊﾞﾙｺﾝ-15)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	13.5	m	710	9,585	代価表 0049
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	21.3	m	710	15,123	代価表 0048
小計					24,708	
(3F ﾊﾞﾙｺﾝ-a)						
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	12.7	m	710	9,017	代価表 0048
側溝石蓋撤去	W150程度 集積共	1.3	m	580	754	代価表 0050
柵石蓋撤去	W450×D350 集積共	1	か所	610	610	代価表 0051
小計					10,381	
(3F ﾊﾞﾙｺﾝ-b 下部)						
伸縮目地撤去	W35 集積共	11.6	m	710	8,236	代価表 0045
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	11.9	m	710	8,449	代価表 0048

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	0.6	m	710	426	代価表 0046
小計					17,111	
(3F ﾊﾞﾙｺﾝ-b 上部)						
伸縮目地撤去	W35 集積共	14.5	m	710	10,295	代価表 0045
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	8	m	710	5,680	代価表 0048
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	0.7	m	710	497	代価表 0046
小計					16,472	
(3F ﾊﾞﾙｺﾝ-c)						
伸縮目地撤去	W35 集積共	12.3	m	710	8,733	代価表 0045
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	0.7	m	710	497	代価表 0046
小計					9,230	
(2F ﾊﾞﾙｺﾝ-1)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	2.9	m	710	2,059	代価表 0049
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	7.9	m	710	5,609	代価表 0048
小計					7,668	

建築工事		屋上防水改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2F ハココーン-2)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	3.7	m	710	2,627	代価表 0049
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	7.7	m	710	5,467	代価表 0048
小計					8,094	
(2F ハココーン-3)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	2.1	m	710	1,491	代価表 0049
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	1.6	m	710	1,136	代価表 0046
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	7.5	m	710	5,325	代価表 0048
小計					7,952	
(2F ハココーン-4)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	2.1	m	710	1,491	代価表 0049
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	1.6	m	710	1,136	代価表 0046
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	7.5	m	710	5,325	代価表 0048
小計					7,952	
(2F ハココーン-5)						

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮目地撤去	W25 集積共	5.6	m	710	3,976	代価表 0049
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	1.8	m	710	1,278	代価表 0046
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	6	m	710	4,260	代価表 0048
小計					9,514	
(2F ハココーン-6)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	5.5	m	710	3,905	代価表 0049
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	3.3	m	710	2,343	代価表 0046
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	10	m	710	7,100	代価表 0048
小計					13,348	
(2F ハココーン-7)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	10.5	m	710	7,455	代価表 0049
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	3.4	m	710	2,414	代価表 0046
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	11.1	m	710	7,881	代価表 0048
小計					17,750	
(2F ハココーン-8)						

建築工事		屋上防水改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮目地撤去	W25 集積共	26.5	m	710	18,815	代価表 0049
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	5.1	m	710	3,621	代価表 0046
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	37.4	m	710	26,554	代価表 0048
小計					48,990	
(2F ハココン-9)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	29	m	710	20,590	代価表 0049
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	6.7	m	710	4,757	代価表 0046
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	37.6	m	710	26,696	代価表 0048
小計					52,043	
(2F ハココン-10)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	4.7	m	710	3,337	代価表 0049
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	3.3	m	710	2,343	代価表 0046
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	7.6	m	710	5,396	代価表 0048
小計					11,076	
(2F ハココン-11)						

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮目地撤去	W25 集積共	4.7	m	710	3,337	代価表 0049
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	3.3	m	710	2,343	代価表 0046
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	7.5	m	710	5,325	代価表 0048
小計					11,005	
(2F ハココン-12)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	24.3	m	710	17,253	代価表 0049
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	5	m	710	3,550	代価表 0046
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	37.7	m	710	26,767	代価表 0048
小計					47,570	
(2F ハココン-13)						
伸縮目地撤去	W25 集積共	10.4	m	710	7,384	代価表 0049
シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	1.7	m	710	1,207	代価表 0046
シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	17.3	m	710	12,283	代価表 0048
小計					20,874	
(1F 東側外部通路)						

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
改修ドレイン	φ150 縦型	2	か所	21,700	43,400	代価表 0067	
E-1 受基礎コンクリート	t5 W500×D300	6	か所	570	3,420	代価表 0068	
E-2 受基礎コンクリート	t5 W350×D300	6	か所	400	2,400	代価表 0069	
E-3 受基礎コンクリート	t5 W350×D300	4	か所	400	1,600	代価表 0070	
シーリング	建具取合 MS-2 15×10	2	m	600	1,200	代価表 0071	
E-1 設備配管受基礎仮撤去復旧	300×100×100	6	か所	1,950	11,700	代価表 0072	
E-2 設備配管受基礎仮撤去復旧	150×100×100	6	か所	1,080	6,480	代価表 0073	
E-3 設備配管受基礎仮撤去復旧	150×100×100	4	か所	1,080	4,320	代価表 0074	
樋下岩石取外し復旧	W300×D250×H150	1	か所	1,950	1,950	代価表 0075	
小計					3,823,029		
(P1 ハルコ-B)							
平場塗膜防水	X-1 既設面	431	m ²	7,070	3,047,170	代価表 0053	
平場水洗い	既設面	431	m ²	180	77,580	代価表 0054	
樹脂モルタル充填	W35	403	m	820	330,460	代価表 0055	
排水溝塗膜防水	X-1 既設面	17.8	m ²	7,070	125,846	代価表 0056	

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水溝水洗い	既設面	17.8	m ²	180	3,204	代価表 0057	
立上り塗膜防水	X-1 既設面	42.8	m ²	5,230	223,844	代価表 0058	
立上り水洗い	既設面	42.8	m ²	180	7,704	代価表 0059	
パラペット鼻先塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	26.5	m ²	5,230	138,595	代価表 0060	
パラペット鼻先水洗い	既設コンクリート面	26.5	m ²	180	4,770	代価表 0061	
パラペット天端塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	63.3	m ²	7,070	447,531	代価表 0062	
パラペット天端水洗い	既設コンクリート面	63.3	m ²	180	11,394	代価表 0063	
壁立上り塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	9	m ²	5,230	47,070	代価表 0076	
壁立上り水洗い	既設コンクリート面	9	m ²	180	1,620	代価表 0077	
設備機器基礎立上り塗膜防水	X-1 既設面	17	m ²	5,230	88,910	代価表 0078	
設備機器基礎立上り水洗い	既設面	17	m ²	180	3,060	代価表 0079	
設備機器基礎鼻先塗膜防水	X-1 既設面	12.8	m ²	5,230	66,944	代価表 0080	
設備機器基礎鼻先水洗い	既設面	12.8	m ²	180	2,304	代価表 0081	
設備機器基礎天端塗膜防水	X-1 既設面	17.1	m ²	7,070	120,897	代価表 0082	
設備機器基礎天端水洗い	既設面	17.1	m ²	180	3,078	代価表 0083	

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
設備基礎C 立上り 塗膜防水	X-1 既設面	0.4	m ²	5,230	2,092	代価表 0084	
設備基礎C 立上り 水洗い	既設面	0.4	m ²	180	72	代価表 0085	
設備基礎C 天端 塗膜防水	X-1 既設面	0.5	m ²	7,070	3,535	代価表 0086	
設備基礎C 天端 水洗い	既設面	0.5	m ²	180	90	代価表 0087	
設備機器基礎 F-1 平場 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	21.6	m ²	7,070	152,712	代価表 0088	
設備機器基礎 F-1 立上り 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	14.4	m ²	5,230	75,312	代価表 0089	
百葉箱 平場 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	0.4	m ²	7,070	2,828	代価表 0090	
百葉箱 立上り 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	0.1	m ²	5,230	523	代価表 0091	
脱気筒		6	か所	19,300	115,800	代価表 0066	
改修ドレン	φ150 横引	6	か所	29,000	174,000	代価表 0092	
鉄骨架台 サビ止塗装	既設鉄骨面	0.3	m ²	710	213	代価表 0093	
鉄骨架台 サビ止掛け	既設鉄骨面	0.3	m ²	710	213	代価表 0094	
G-1 ゴママット	t5 W300×D300程度	14	か所	340	4,760	代価表 0095	
G-2 ゴママット	t5 W250×D300程度	3	か所	290	870	代価表 0096	
G-3 ゴママット	t5 W300×D300程度	3	か所	340	1,020	代価表 0097	

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
軽量コンクリート	比重1.85 240kg/cm ²	0.1	m ³	42,500	4,250		
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	0.1	m ³	12,600	1,260		
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	2.3	m ²	6,090	14,007		
天端 コンクリート金鏝押え	仕上	0.8	m ²	760	608	代価表 0098	
百葉箱	W1010×D840×H1092	1	か所	228,000	228,000	代価表 0099	
G-1 鉄骨架台足元マット	L-75×40	14	か所	710	9,940	代価表 0100	
G-2 鉄骨架台足元マット	L-50×100	3	か所	960	2,880	代価表 0101	
G-3 鉄骨架台足元マット	L-50×50	3	か所	310	930	代価表 0102	
樋下沓石取外し復旧	W300×D250×H150	2	か所	1,950	3,900	代価表 0075	
シーリング	立上り～壁取合 PS-2 15×10	89.7	m	600	53,820	代価表 0103	
小計					5,605,616		
(4F ハココ-1)							
平場 塗膜防水	X-1 既設面	47.4	m ²	7,070	335,118	代価表 0053	
平場 水洗い	既設面	47.4	m ²	180	8,532	代価表 0054	
樹脂モルタル充填	W35	60.7	m	820	49,774	代価表 0055	

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水溝 塗膜防水	X-1 既設面	5.5	m ²	7,070	38,885	代価表 0056	
排水溝 水洗い	既設面	5.5	m ²	180	990	代価表 0057	
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	17	m ²	5,230	88,910	代価表 0058	
立上り 水洗い	既設面	17	m ²	180	3,060	代価表 0059	
階段踏面 塗膜防水	X-1 既設面	1.9	m ²	7,070	13,433	代価表 0104	
階段踏面 水洗い	既設面	1.9	m ²	180	342	代価表 0105	
階段蹴込 塗膜防水	X-1 既設面	1.9	m ²	5,230	9,937	代価表 0106	
階段蹴込 水洗い	既設面	1.9	m ²	180	342	代価表 0107	
パラペット鼻先 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	10	m ²	5,230	52,300	代価表 0060	
パラペット鼻先 水洗い	既設コンクリート面	10	m ²	180	1,800	代価表 0061	
パラペット天端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	16.6	m ²	7,070	117,362	代価表 0062	
パラペット天端 水洗い	既設コンクリート面	16.6	m ²	180	2,988	代価表 0063	
壁立上り 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	6	m ²	5,230	31,380	代価表 0076	
壁立上り 水洗い	既設コンクリート面	6	m ²	180	1,080	代価表 0077	
建具下端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	2.2	m ²	7,070	15,554	代価表 0064	

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
建具下端 水洗い	既設コンクリート面	2.2	m ²	180	396	代価表 0065	
立上り 塗膜防水	X-1 既設手摺面 ケン共	0.1	m ²	5,360	536	代価表 0108	
脱気筒		2	か所	19,300	38,600	代価表 0066	
改修ドレイン	φ75 縦型	1	か所	10,900	10,900	代価表 0109	
改修ドレイン	φ150 縦型	1	か所	21,700	21,700	代価表 0067	
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	61.8	m	600	37,080	代価表 0103	
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	12.8	m	600	7,680	代価表 0071	
小計					888,679		
(4F ハココニ-2)							
平場 塗膜防水	X-1 既設面	86.5	m ²	7,070	611,555	代価表 0053	
平場 水洗い	既設面	86.5	m ²	180	15,570	代価表 0054	
樹脂モルタル充填	W35	106	m	820	86,920	代価表 0055	
排水溝 塗膜防水	X-1 既設面	23.9	m ²	7,070	168,973	代価表 0056	
排水溝 水洗い	既設面	23.9	m ²	180	4,302	代価表 0057	
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	32.1	m ²	5,230	167,883	代価表 0058	

建築工事		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
立上り 水洗い	既設面	32.1	m ²	180	5,778	代価表 0059
階段踏面 塗膜防水	X-1 既設面	6.4	m ²	7,070	45,248	代価表 0104
階段踏面 水洗い	既設面	6.4	m ²	180	1,152	代価表 0105
階段蹴込 塗膜防水	X-1 既設面	6.4	m ²	5,230	33,472	代価表 0106
階段蹴込 水洗い	既設面	6.4	m ²	180	1,152	代価表 0107
パラペット鼻先 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	20.3	m ²	5,230	106,169	代価表 0060
パラペット鼻先 水洗い	既設コンクリート面	20.3	m ²	180	3,654	代価表 0061
パラペット天端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	34	m ²	7,070	240,380	代価表 0062
パラペット天端 水洗い	既設コンクリート面	34	m ²	180	6,120	代価表 0063
壁立上り 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	12.1	m ²	5,230	63,283	代価表 0076
壁立上り 水洗い	既設コンクリート面	12.1	m ²	180	2,178	代価表 0077
立上り 塗膜防水	X-1 既設階段手摺面 ケン共	0.2	m ²	5,360	1,072	代価表 0110
脱気筒		3	か所	19,300	57,900	代価表 0066
改修ドレイン	φ100 縦型	3	か所	8,980	26,940	代価表 0111
改修ドレイン	φ150 縦型	1	か所	21,700	21,700	代価表 0067

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
改修ドレイン	φ150 中継	2	か所	21,700	43,400	代価表 0112
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	120	m	600	72,000	代価表 0103
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	11.5	m	600	6,900	代価表 0071
小計					1,793,701	
(4F パールコート)						
平場 塗膜防水	X-1 既設面	173	m ²	7,070	1,223,110	代価表 0053
平場 水洗い	既設面	173	m ²	180	31,140	代価表 0054
樹脂モルタル充填	W35	174	m	820	142,680	代価表 0055
排水溝 塗膜防水	X-1 既設面	18.3	m ²	7,070	129,381	代価表 0056
排水溝 水洗い	既設面	18.3	m ²	180	3,294	代価表 0057
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	47.2	m ²	5,230	246,856	代価表 0058
立上り 水洗い	既設面	47.2	m ²	180	8,496	代価表 0059
階段踏面 塗膜防水	X-1 既設面	5.4	m ²	7,070	38,178	代価表 0104
階段踏面 水洗い	既設面	5.4	m ²	180	972	代価表 0105
階段蹴込 塗膜防水	X-1 既設面	6.4	m ²	5,230	33,472	代価表 0106

建築工事		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
階段蹴込 水洗い	既設面	6.4	m ²	180	1,152	代価表 0107
バレーット鼻先 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	30.6	m ²	5,230	160,038	代価表 0060
バレーット鼻先 水洗い	既設コンクリート面	30.6	m ²	180	5,508	代価表 0061
バレーット天端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	49.9	m ²	7,070	352,793	代価表 0062
バレーット天端 水洗い	既設コンクリート面	49.9	m ²	180	8,982	代価表 0063
壁立上り 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	18.6	m ²	5,230	97,278	代価表 0076
壁立上り 水洗い	既設コンクリート面	18.6	m ²	180	3,348	代価表 0077
設備基礎C 立上り 塗膜防水	X-1 既設面	0.8	m ²	5,230	4,184	代価表 0084
設備基礎C 立上り 水洗い	既設面	0.8	m ²	180	144	代価表 0085
設備基礎C 天端 塗膜防水	X-1 既設面	1.7	m ²	7,070	12,019	代価表 0086
設備基礎C 天端 水洗い	既設面	1.7	m ²	180	306	代価表 0087
立上り 塗膜防水	X-1 既設階段手摺面 ケン共	0.2	m ²	5,360	1,072	代価表 0110
脱気筒		3	か所	19,300	57,900	代価表 0066
改修ドレン	φ100 縦型	4	か所	8,980	35,920	代価表 0111
改修ドレン	φ150 縦型	1	か所	21,700	21,700	代価表 0067

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
改修ドレン	φ150 中継	3	か所	21,700	65,100	代価表 0112
防水改修後 設備用鋼製基礎	272×331×H500～580	8	か所	154,000	1,232,000	
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	185	m	600	111,000	代価表 0103
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	15	m	600	9,000	代価表 0071
樋下苔石取外し復 旧	W300×D250×H150	2	か所	1,950	3,900	代価表 0075
小計					4,040,923	
(4F バルコニー4)						
平場 塗膜防水	X-1 既設面	165	m ²	7,070	1,166,550	代価表 0053
平場 水洗い	既設面	165	m ²	180	29,700	代価表 0054
樹脂モルタル充填	W35	186	m	820	152,520	代価表 0055
排水溝 塗膜防水	X-1 既設面	18.3	m ²	7,070	129,381	代価表 0056
排水溝 水洗い	既設面	18.3	m ²	180	3,294	代価表 0057
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	47.1	m ²	5,230	246,333	代価表 0058
立上り 水洗い	既設面	47.1	m ²	180	8,478	代価表 0059
階段踏面 塗膜防水	X-1 既設面	5.9	m ²	7,070	41,713	代価表 0104

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
階段踏面 水洗い	既設面	5.9	m ²	180	1,062	代価表 0105	
階段蹴込 塗膜防水	X-1 既設面	6.4	m ²	5,230	33,472	代価表 0106	
階段蹴込 水洗い	既設面	6.4	m ²	180	1,152	代価表 0107	
パラペット鼻先 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	30.6	m ²	5,230	160,038	代価表 0060	
パラペット鼻先 水洗い	既設コンクリート面	30.6	m ²	180	5,508	代価表 0061	
パラペット天端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	49.9	m ²	7,070	352,793	代価表 0062	
パラペット天端 水洗い	既設コンクリート面	49.9	m ²	180	8,982	代価表 0063	
壁立上り 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	18.3	m ²	5,230	95,709	代価表 0076	
壁立上り 水洗い	既設コンクリート面	18.3	m ²	180	3,294	代価表 0077	
設備機器基礎 立上り 塗膜防水	X-1 既設面	0.5	m ²	5,230	2,615	代価表 0078	
設備機器基礎 立上り 水洗い	既設面	0.5	m ²	180	90	代価表 0079	
設備機器基礎 鼻先 塗膜防水	X-1 既設面	0.4	m ²	5,230	2,092	代価表 0080	
設備機器基礎 鼻先 水洗い	既設面	0.4	m ²	180	72	代価表 0081	
設備機器基礎 天端 塗膜防水	X-1 既設面	0.5	m ²	7,070	3,535	代価表 0082	
設備機器基礎 天端 水洗い	既設面	0.5	m ²	180	90	代価表 0083	

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
設備基礎C 立上り 塗膜防水	X-1 既設面	12.6	m ²	5,230	65,898	代価表 0084	
設備基礎C 立上り 水洗い	既設面	12.6	m ²	180	2,268	代価表 0085	
設備基礎C 天端 塗膜防水	X-1 既設面	7.2	m ²	7,070	50,904	代価表 0086	
設備基礎C 天端 水洗い	既設面	7.2	m ²	180	1,296	代価表 0087	
立上り 塗膜防水	X-1 既設手摺面 ケン共	0.2	m ²	5,360	1,072	代価表 0108	
鉄骨架台 サビ止塗装	既設鉄骨面	0.1	m ²	710	71	代価表 0093	
鉄骨架台 サビ止-掛け	既設鉄骨面	0.1	m ²	710	71	代価表 0094	
脱気筒		4	か所	19,300	77,200	代価表 0066	
改修ドレン	φ100 縦型	4	か所	8,980	35,920	代価表 0111	
改修ドレン	φ150 縦型	1	か所	21,700	21,700	代価表 0067	
改修ドレン	φ150 中継	2	か所	21,700	43,400	代価表 0112	
改修ドレン	φ150 横引	1	か所	29,000	29,000	代価表 0092	
シーリング	建具取合 MS-2 15×10	19.6	m	600	11,760	代価表 0071	
軽量コンクリート	比重1.85 240kg/cm ²	0.01	m ³	42,500	425		
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	0.01	m ³	12,600	126		

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
打放曲面型枠	地上	0.4	m ²	13,400	5,360	代価表 0113	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	0.4	m ²	300	120		
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	0.4	m ²	880	352		
天端 コンクリート金縷押え	仕上	0.1	m ²	760	76	代価表 0098	
A-1 ゴムマット	t5 W300×D300程度	20	か所	340	6,800	代価表 0114	
A-2 ゴムマット	t5 W400×D400程度	1	か所	610	610	代価表 0115	
D-1 ゴムマット	t5 W320×D320程度	10	か所	390	3,900	代価表 0116	
A-1 設備配管 受基礎仮撤去復旧	100×100×350	20	か所	660	13,200	代価表 0117	
A-2 設備配管 受基礎仮撤去復旧	200×200×150	1	か所	1,170	1,170	代価表 0118	
D-1 鉄骨架台足元カット		10	か所	310	3,100	代価表 0119	
樋下苔石取外し復旧	W300×D250×H150	2	か所	1,950	3,900	代価表 0075	
シーリング	立上り～壁取合 PS-2 15×10	182	m	600	109,200	代価表 0103	
小計					2,937,372		
(4F ハココ-5)							
平場 塗膜防水	X-1 既設面	52.6	m ²	7,070	371,882	代価表 0053	

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
平場 水洗い	既設面	52.6	m ²	180	9,468	代価表 0054	
樹脂モルタル充填	W35	56.8	m	820	46,576	代価表 0055	
排水溝 塗膜防水	X-1 既設面	8.7	m ²	7,070	61,509	代価表 0056	
排水溝 塗膜防水	X-1 既設面	8.7	m ²	7,070	61,509	代価表 0056	
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	14.4	m ²	5,230	75,312	代価表 0058	
立上り 水洗い	既設面	14.4	m ²	180	2,592	代価表 0059	
パラペット鼻先 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	8	m ²	5,230	41,840	代価表 0060	
パラペット鼻先 水洗い	既設コンクリート面	8	m ²	180	1,440	代価表 0061	
パラペット天端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	13.1	m ²	7,070	92,617	代価表 0062	
パラペット天端 水洗い	既設コンクリート面	13.1	m ²	180	2,358	代価表 0063	
壁立上り 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	5.5	m ²	5,230	28,765	代価表 0076	
壁立上り 水洗い	既設コンクリート面	5.5	m ²	180	990	代価表 0077	
ボ-ル基礎立上り 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	0.2	m ²	5,230	1,046	代価表 0120	
ボ-ル基礎立上り ケレン	既設鉄骨面	0.2	m ²	220	44	代価表 0121	
脱気筒		2	か所	19,300	38,600	代価表 0066	

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
改修トイソ	φ150 横引	2	か所	29,000	58,000	代価表	0092
シーリング	立上り～壁取合 PS-2 15×10	54.6	m	600	32,760	代価表	0103
シーリング	建具取合 MS-2 15×10	20.7	m	600	12,420	代価表	0071
救助袋一時取外し復旧	W900×D550×H760程度	2	か所	5,840	11,680	代価表	0122
小計					951,408		
(4F バルコニーa)							
平場塗膜防水	X-1 既設面	2.3	m ²	7,070	16,261	代価表	0053
平場水洗い	既設面	2.3	m ²	180	414	代価表	0054
樹脂モルタル充填	W35	7.9	m	820	6,478	代価表	0055
立上り塗膜防水	X-1 既設面	2.2	m ²	5,230	11,506	代価表	0058
立上り水洗い	既設面	2.2	m ²	180	396	代価表	0059
バラベツト鼻先塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	1.1	m ²	5,230	5,753	代価表	0060
バラベツト鼻先水洗い	既設コンクリート面	1.1	m ²	180	198	代価表	0061
バラベツト天端塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	1.9	m ²	7,070	13,433	代価表	0062
バラベツト天端水洗い	既設コンクリート面	1.9	m ²	180	342	代価表	0063

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
壁立上り塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	0.8	m ²	5,230	4,184	代価表	0076
壁立上り水洗い	既設コンクリート面	0.8	m ²	180	144	代価表	0077
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表	0066
改修トイソ	φ150 中継	1	か所	21,700	21,700	代価表	0112
シーリング	立上り～壁取合 PS-2 15×10	8.1	m	600	4,860	代価表	0103
小計					104,969		
(4F バルコニーb)							
平場塗膜防水	X-1 既設面	18.3	m ²	7,070	129,381	代価表	0053
平場水洗い	既設面	18.3	m ²	180	3,294	代価表	0054
樹脂モルタル充填	W35	48.1	m	820	39,442	代価表	0055
排水溝塗膜防水	X-1 既設面	0.2	m ²	7,070	1,414	代価表	0056
排水溝水洗い	既設面	0.2	m ²	180	36	代価表	0057
立上り塗膜防水	X-1 既設面	13	m ²	5,230	67,990	代価表	0058
立上り水洗い	既設面	13	m ²	180	2,340	代価表	0059
バラベツト鼻先塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	4.1	m ²	5,230	21,443	代価表	0060

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
バレーット鼻先 水洗い	既設コンクリート面	4.1	m ²	180	738	代価表 0061	
バレーット天端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	7.2	m ²	7,070	50,904	代価表 0062	
バレーット天端 水洗い	既設コンクリート面	7.2	m ²	180	1,296	代価表 0063	
設備基礎C 立上り 塗膜防水	X-1 既設面	1.9	m ²	5,230	9,937	代価表 0084	
設備基礎C 立上り 水洗い	既設面	1.9	m ²	180	342	代価表 0085	
設備基礎C 天端 塗膜防水	X-1 既設面	2	m ²	7,070	14,140	代価表 0086	
設備基礎C 天端 水洗い	既設面	2	m ²	180	360	代価表 0087	
設備配管受基礎 C-1 平場 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	0.1	m ²	7,070	707	代価表 0123	
設備配管受基礎 C-1 立上り 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	0.1	m ²	5,230	523	代価表 0124	
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066	
改修ドレイン	φ75 縦型	2	か所	10,900	21,800	代価表 0109	
A-1 コタママット	t5 W400×D400程度	8	か所	610	4,880	代価表 0125	
A-1 既設基礎仮撤去復旧	200×200×200	8	か所	1,170	9,360	代価表 0126	
小計					399,627		
(4F バックコーン)							

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
平場 塗膜防水	X-1 既設面	5	m ²	7,070	35,350	代価表 0053	
平場 水洗い	既設面	5	m ²	180	900	代価表 0054	
樹脂モルタル充填	W35	7.8	m	820	6,396	代価表 0055	
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	2.2	m ²	5,230	11,506	代価表 0058	
立上り 水洗い	既設面	2.2	m ²	180	396	代価表 0059	
バレーット鼻先 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	1.4	m ²	5,230	7,322	代価表 0060	
バレーット鼻先 水洗い	既設コンクリート面	1.4	m ²	180	252	代価表 0061	
バレーット天端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	2.3	m ²	7,070	16,261	代価表 0062	
バレーット天端 水洗い	既設コンクリート面	2.3	m ²	180	414	代価表 0063	
壁立上り 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	0.7	m ²	5,230	3,661	代価表 0076	
壁立上り 水洗い	既設コンクリート面	0.7	m ²	180	126	代価表 0077	
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066	
改修ドレイン	φ75 縦型	1	か所	10,900	10,900	代価表 0109	
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	7.2	m	600	4,320	代価表 0103	
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	3.1	m	600	1,860	代価表 0071	

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
小計					118,964		
(4F バックコート)							
平場 塗膜防水	X-1 既設面	5.4	m ²	7,070	38,178	代価表 0053	
平場 水洗い	既設面	5.4	m ²	180	972	代価表 0054	
樹脂モルタル充填	W35	8.4	m	820	6,888	代価表 0055	
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	2.3	m ²	5,230	12,029	代価表 0058	
立上り 水洗い	既設面	2.3	m ²	180	414	代価表 0059	
パラペット鼻先 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	1.5	m ²	5,230	7,845	代価表 0060	
パラペット鼻先 水洗い	既設コンクリート面	1.5	m ²	180	270	代価表 0061	
パラペット天端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	2.5	m ²	7,070	17,675	代価表 0062	
パラペット天端 水洗い	既設コンクリート面	2.5	m ²	180	450	代価表 0063	
壁立上り 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	0.8	m ²	5,230	4,184	代価表 0076	
壁立上り 水洗い	既設コンクリート面	0.8	m ²	180	144	代価表 0077	
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066	
改修ドレイン	φ75 縦型	1	か所	10,900	10,900	代価表 0109	

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
シーリング	立上り～壁取合 PS-2 15×10	7.8	m	600	4,680	代価表 0103	
シーリング	建具取合 MS-2 15×10	3	m	600	1,800	代価表 0071	
小計					125,729		
(3F バックコート)							
平場 塗膜防水	X-1 既設面	2.6	m ²	7,070	18,382	代価表 0053	
平場 水洗い	既設面	2.6	m ²	180	468	代価表 0054	
樹脂モルタル充填	W35	5	m	820	4,100	代価表 0055	
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	1.5	m ²	5,230	7,845	代価表 0058	
立上り 水洗い	既設面	1.5	m ²	180	270	代価表 0059	
建具下端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	0.2	m ²	7,070	1,414	代価表 0064	
建具下端 水洗い	既設コンクリート面	0.2	m ²	180	36	代価表 0065	
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066	
改修ドレイン	φ75 縦型	1	か所	10,900	10,900	代価表 0109	
シーリング	立上り～壁取合 PS-2 15×10	8.1	m	600	4,860	代価表 0103	
小計					67,575		

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(3F ハココニ-2)							
平場 塗膜防水	X-1 既設面	2.6	m ²	7,070	18,382	代価表	0053
平場 水洗い	既設面	2.6	m ²	180	468	代価表	0054
樹脂モルタル充填	W25	4.9	m	810	3,969	代価表	0127
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	1.4	m ²	5,230	7,322	代価表	0058
立上り 水洗い	既設面	1.4	m ²	180	252	代価表	0059
建具下端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	0.1	m ²	7,070	707	代価表	0064
建具下端 水洗い	既設コンクリート面	0.1	m ²	180	18	代価表	0065
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表	0066
改修ドレイン	φ75 縦型	1	か所	10,900	10,900	代価表	0109
シーリング	立上り～壁取合 PS-2 15×10	7.7	m	600	4,620	代価表	0103
小計					65,938		
(3F ハココニ-3)							
平場 塗膜防水	X-1 既設面	11.4	m ²	7,070	80,598	代価表	0053
平場 水洗い	既設面	11.4	m ²	180	2,052	代価表	0054

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
樹脂モルタル充填	W25	12	m	810	9,720	代価表	0127
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	2.5	m ²	5,230	13,075	代価表	0058
立上り 水洗い	既設面	2.5	m ²	180	450	代価表	0059
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表	0066
改修ドレイン	φ75 縦型	1	か所	10,900	10,900	代価表	0109
シーリング	立上り～壁取合 PS-2 15×10	12.4	m	600	7,440	代価表	0103
シーリング	建具取合 MS-2 15×10	5.2	m	600	3,120	代価表	0071
小計					146,655		
(3F ハココニ-4)							
平場 塗膜防水	X-1 既設面	11.5	m ²	7,070	81,305	代価表	0053
平場 水洗い	既設面	11.5	m ²	180	2,070	代価表	0054
樹脂モルタル充填	W25	9.8	m	810	7,938	代価表	0127
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	2.5	m ²	5,230	13,075	代価表	0058
立上り 水洗い	既設面	2.5	m ²	180	450	代価表	0059
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表	0066

建築工事		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
改修ドレン	φ75 縦型	1	か所	10,900	10,900	代価表 0109
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	12.4	m	600	7,440	代価表 0103
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	5.2	m	600	3,120	代価表 0071
小計					145,598	
(3F ハココン-5)						
平場塗膜防水	X-1 既設面	3.4	m ²	7,070	24,038	代価表 0053
平場水洗い	既設面	3.4	m ²	180	612	代価表 0054
樹脂モルタル充填	W25	4.6	m	810	3,726	代価表 0127
立上り塗膜防水	X-1 既設面	1.2	m ²	5,230	6,276	代価表 0058
立上り水洗い	既設面	1.2	m ²	180	216	代価表 0059
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066
改修ドレン	φ150 中継	1	か所	21,700	21,700	代価表 0112
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	6.5	m	600	3,900	代価表 0103
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	3.2	m	600	1,920	代価表 0071
小計					81,688	

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(3F ハココン-8)						
平場塗膜防水	X-1 既設面	29.5	m ²	7,070	208,565	代価表 0053
平場水洗い	既設面	29.5	m ²	180	5,310	代価表 0054
樹脂モルタル充填	W25	28.4	m	810	23,004	代価表 0127
立上り塗膜防水	X-1 既設面	8.2	m ²	5,230	42,886	代価表 0058
立上り水洗い	既設面	8.2	m ²	180	1,476	代価表 0059
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066
改修ドレン	φ150 中継	2	か所	21,700	43,400	代価表 0112
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	37.5	m	600	22,500	代価表 0103
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	4.9	m	600	2,940	代価表 0071
小計					369,381	
(3F ハココン-9)						
平場塗膜防水	X-1 既設面	30.3	m ²	7,070	214,221	代価表 0053
平場水洗い	既設面	30.3	m ²	180	5,454	代価表 0054
樹脂モルタル充填	W25	31.8	m	810	25,758	代価表 0127

建築工事		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
立上り塗膜防水	X-1 既設面	7.2	m ²	5,230	37,656	代価表 0058
立上り水洗い	既設面	7.2	m ²	180	1,296	代価表 0059
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066
改修ドレイン	φ150 中継	2	か所	21,700	43,400	代価表 0112
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	36.9	m	600	22,140	代価表 0103
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	6.6	m	600	3,960	代価表 0071
小計					373,185	
(3F ハココン-10)						
平場塗膜防水	X-1 既設面	4.6	m ²	7,070	32,522	代価表 0053
平場水洗い	既設面	4.6	m ²	180	828	代価表 0054
樹脂モルタル充填	W25	4.4	m	810	3,564	代価表 0127
立上り塗膜防水	X-1 既設面	1.9	m ²	5,230	9,937	代価表 0058
立上り水洗い	既設面	1.9	m ²	180	342	代価表 0059
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066
改修ドレイン	φ75 縦型	1	か所	10,900	10,900	代価表 0109

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	7.6	m	600	4,560	代価表 0103
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	3.3	m	600	1,980	代価表 0071
小計					83,933	
(3F ハココン-11)						
平場塗膜防水	X-1 既設面	4.6	m ²	7,070	32,522	代価表 0053
平場水洗い	既設面	4.6	m ²	180	828	代価表 0054
樹脂モルタル充填	W25	4.4	m	810	3,564	代価表 0127
立上り塗膜防水	X-1 既設面	1.9	m ²	5,230	9,937	代価表 0058
立上り水洗い	既設面	1.9	m ²	180	342	代価表 0059
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066
改修ドレイン	φ75 縦型	1	か所	10,900	10,900	代価表 0109
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	7.5	m	600	4,500	代価表 0103
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	3.3	m	600	1,980	代価表 0071
小計					83,873	
(3F ハココン-12)						

建築工事		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
平場 塗膜防水	X-1 既設面	30.1	m ²	7,070	212,807	代価表 0053
平場 水洗い	既設面	30.1	m ²	180	5,418	代価表 0054
樹脂モルタル充填	W25	24.8	m	810	20,088	代価表 0127
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	6.7	m ²	5,230	35,041	代価表 0058
立上り 水洗い	既設面	6.7	m ²	180	1,206	代価表 0059
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066
改修ドレン	φ150 中継	2	か所	21,700	43,400	代価表 0112
シーリング	立上り～壁取合 PS-2 15×10	37.8	m	600	22,680	代価表 0103
シーリング	建具取合 MS-2 15×10	4.9	m	600	2,940	代価表 0071
救助袋脱着 (垂直降下型)	W1150×D600程度	1	か所	7,480	7,480	代価表 0128
小計					370,360	
(3F ハココン-13)						
平場 塗膜防水	X-1 既設面	11.3	m ²	7,070	79,891	代価表 0053
平場 水洗い	既設面	11.3	m ²	180	2,034	代価表 0054
樹脂モルタル充填	W25	13.6	m	810	11,016	代価表 0127

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	5.3	m ²	5,230	27,719	代価表 0058
立上り 水洗い	既設面	5.3	m ²	180	954	代価表 0059
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066
改修ドレン	φ150 中継	1	か所	21,700	21,700	代価表 0112
シーリング	立上り～壁取合 PS-2 15×10	23.4	m	600	14,040	代価表 0103
小計					176,654	
(3F ハココン-14)						
平場 塗膜防水	X-1 既設面	7.4	m ²	7,070	52,318	代価表 0053
平場 水洗い	既設面	7.4	m ²	180	1,332	代価表 0054
樹脂モルタル充填	W25	8.8	m	810	7,128	代価表 0127
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	3.3	m ²	5,230	17,259	代価表 0058
立上り 水洗い	既設面	3.3	m ²	180	594	代価表 0059
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066
改修ドレン	φ75 横引	3	か所	13,100	39,300	代価表 0129
シーリング	立上り～壁取合 PS-2 15×10	14.7	m	600	8,820	代価表 0103

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
シーリング	建具取合 MS-2 15×10	3.1	m	600	1,860	代価表	0071
小計					147,911		
(3F 平/廊下-15)							
平場 塗膜防水	X-1 既設面	10.2	m ²	7,070	72,114	代価表	0053
平場 水洗い	既設面	10.2	m ²	180	1,836	代価表	0054
樹脂モルタル充填	W25	13.5	m	810	10,935	代価表	0127
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	4.6	m ²	5,230	24,058	代価表	0058
立上り 水洗い	既設面	4.6	m ²	180	828	代価表	0059
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表	0066
改修ドレン	φ150 中継	1	か所	21,700	21,700	代価表	0112
シーリング	立上り～壁取合 PS-2 15×10	21.3	m	600	12,780	代価表	0103
小計					163,551		
(3F 平/廊下-a)							
平場 塗膜防水	X-1 既設石貼面	7.6	m ²	7,070	53,732	代価表	0130
平場 下地調整	材系フィルター	7.6	m ²	560	4,256	代価表	0131

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
平場 水洗い	既設石貼面	7.6	m ²	300	2,280	代価表	0132
立上り 塗膜防水	X-1 既設石貼面	1.8	m ²	5,230	9,414	代価表	0133
立上り 下地調整	材系フィルター	1.8	m ²	560	1,008	代価表	0134
立上り 水洗い	既設石貼面	1.8	m ²	300	540	代価表	0135
側溝平場 塗膜防水	X-1 既設石貼面	0.4	m ²	7,070	2,828	代価表	0136
側溝平場 下地調整	材系フィルター	0.4	m ²	560	224	代価表	0137
側溝平場 水洗い	既設石貼面	0.4	m ²	300	120	代価表	0138
側溝立上り 塗膜防水	X-1 既設石貼面	0.6	m ²	5,230	3,138	代価表	0139
側溝立上り 下地調整	材系フィルター	0.6	m ²	560	336	代価表	0140
側溝立上り 水洗い	既設石貼面	0.6	m ²	300	180	代価表	0141
シーリング	立上り～壁取合 PS-2 15×10	12.7	m	600	7,620	代価表	0103
小計					85,676		
(3F 平/廊下-b 下部)							
平場 塗膜防水	X-1 既設面	7.1	m ²	7,070	50,197	代価表	0053
平場 水洗い	既設面	7.1	m ²	180	1,278	代価表	0054

建築工事		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
樹脂モルタル充填	W35	11.6	m	820	9,512	代価表 0055
排水溝 塗膜防水	X-1 既設面	0.3	m ²	7,070	2,121	代価表 0056
排水溝 水洗い	既設面	0.3	m ²	180	54	代価表 0057
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	2.3	m ²	5,230	12,029	代価表 0058
立上り 水洗い	既設面	2.3	m ²	180	414	代価表 0059
パラペット鼻先 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	2.4	m ²	5,230	12,552	代価表 0060
パラペット鼻先 水洗い	既設コンクリート面	2.4	m ²	180	432	代価表 0061
パラペット天端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	3.2	m ²	7,070	22,624	代価表 0062
パラペット天端 水洗い	既設コンクリート面	3.2	m ²	180	576	代価表 0063
壁立上り 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	1.2	m ²	5,230	6,276	代価表 0076
壁立上り 水洗い	既設コンクリート面	1.2	m ²	180	216	代価表 0077
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066
改修ドレイン	φ75 縦型	1	か所	10,900	10,900	代価表 0109
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	11.9	m	600	7,140	代価表 0103
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	0.6	m	600	360	代価表 0071

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計					155,981	
(3F パラコ- 上部)						
平場 塗膜防水	X-1 既設面	7.4	m ²	7,070	52,318	代価表 0053
平場 水洗い	既設面	7.4	m ²	180	1,332	代価表 0054
樹脂モルタル充填	W35	14.5	m	820	11,890	代価表 0055
排水溝 塗膜防水	X-1 既設面	0.2	m ²	7,070	1,414	代価表 0056
排水溝 水洗い	既設面	0.2	m ²	180	36	代価表 0057
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	2.1	m ²	5,230	10,983	代価表 0058
立上り 水洗い	既設面	2.1	m ²	180	378	代価表 0059
パラペット鼻先 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	2.3	m ²	5,230	12,029	代価表 0060
パラペット鼻先 水洗い	既設コンクリート面	2.3	m ²	180	414	代価表 0061
パラペット天端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	3.3	m ²	7,070	23,331	代価表 0062
パラペット天端 水洗い	既設コンクリート面	3.3	m ²	180	594	代価表 0063
壁立上り 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	0.8	m ²	5,230	4,184	代価表 0076
壁立上り 水洗い	既設コンクリート面	0.8	m ²	180	144	代価表 0077

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表	0066
改修ドレイン	φ75 縦型	1	か所	10,900	10,900	代価表	0109
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	8	m	600	4,800	代価表	0103
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	0.7	m	600	420	代価表	0071
小計					154,467		
(3F ハコココ)							
平場 塗膜防水	X-1 既設面	6.8	m ²	7,070	48,076	代価表	0053
平場 水洗い	既設面	6.8	m ²	180	1,224	代価表	0054
樹脂モルタル充填	W35	12.3	m	820	10,086	代価表	0055
排水溝 塗膜防水	X-1 既設面	0.4	m ²	7,070	2,828	代価表	0056
排水溝 水洗い	既設面	0.4	m ²	180	72	代価表	0057
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	2.5	m ²	5,230	13,075	代価表	0058
立上り 水洗い	既設面	2.5	m ²	180	450	代価表	0059
パラペット鼻先 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	2.4	m ²	5,230	12,552	代価表	0060
パラペット鼻先 水洗い	既設コンクリート面	2.4	m ²	180	432	代価表	0061

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
パラペット天端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	3.2	m ²	7,070	22,624	代価表	0062
パラペット天端 水洗い	既設コンクリート面	3.2	m ²	180	576	代価表	0063
壁立上り 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	1.2	m ²	5,230	6,276	代価表	0076
壁立上り 水洗い	既設コンクリート面	1.2	m ²	180	216	代価表	0077
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表	0066
改修ドレイン	φ75 横引	1	か所	13,100	13,100	代価表	0129
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	0.7	m	600	420	代価表	0071
樋下苔石取外し復旧	W300×D250×H150	1	か所	1,950	1,950	代価表	0075
小計					153,257		
(2F ハコココ-1)							
平場 塗膜防水	X-1 既設面	2.6	m ²	7,070	18,382	代価表	0053
平場 水洗い	既設面	2.6	m ²	180	468	代価表	0054
樹脂モルタル充填	W25	2.9	m	810	2,349	代価表	0127
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	1.6	m ²	5,230	8,368	代価表	0058
立上り 水洗い	既設面	1.6	m ²	180	288	代価表	0059

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
建具下端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	0.1	m ²	7,070	707	代価表	0064
建具下端 水洗い	既設コンクリート面	0.1	m ²	180	18	代価表	0065
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表	0066
改修ドレイン	φ75 縦型	1	か所	10,900	10,900	代価表	0109
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	7.9	m	600	4,740	代価表	0103
小計					65,520		
(2F ハココン-2)							
平場 塗膜防水	X-1 既設面	2.6	m ²	7,070	18,382	代価表	0053
平場 水洗い	既設面	2.6	m ²	180	468	代価表	0054
樹脂モルタル充填	W25	3.7	m	810	2,997	代価表	0127
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	1.4	m ²	5,230	7,322	代価表	0058
立上り 水洗い	既設面	1.4	m ²	180	252	代価表	0059
建具下端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	0.1	m ²	7,070	707	代価表	0064
建具下端 水洗い	既設コンクリート面	0.1	m ²	180	18	代価表	0065
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表	0066

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
改修ドレイン	φ75 縦型	1	か所	10,900	10,900	代価表	0109
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	7.7	m	600	4,620	代価表	0103
小計					64,966		
(2F ハココン-3)							
平場 塗膜防水	X-1 既設面	2.8	m ²	7,070	19,796	代価表	0053
平場 水洗い	既設面	2.8	m ²	180	504	代価表	0054
樹脂モルタル充填	W25	2.1	m	810	1,701	代価表	0127
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	1.6	m ²	5,230	8,368	代価表	0058
立上り 水洗い	既設面	1.6	m ²	180	288	代価表	0059
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表	0066
改修ドレイン	φ75 縦型	1	か所	10,900	10,900	代価表	0109
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	7.5	m	600	4,500	代価表	0103
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	1.6	m	600	960	代価表	0071
小計					66,317		
(2F ハココン-4)							

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
平場 塗膜防水	X-1 既設面	2.8	m ²	7,070	19,796	代価表 0053	
平場 水洗い	既設面	2.8	m ²	180	504	代価表 0054	
樹脂 ^{モルタル} 充填	W25	2.1	m	810	1,701	代価表 0127	
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	1.7	m ²	5,230	8,891	代価表 0058	
立上り 水洗い	既設面	1.7	m ²	180	306	代価表 0059	
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066	
改修ドレイン	φ75 縦型	1	か所	10,900	10,900	代価表 0109	
シーリング [*]	立上り～壁取合 PS-2 15×10	7.5	m	600	4,500	代価表 0103	
シーリング [*]	建具取合 MS-2 15×10	1.6	m	600	960	代価表 0071	
小計					66,858		
(2F ハココ-5)							
平場 塗膜防水	X-1 既設面	3.4	m ²	7,070	24,038	代価表 0053	
平場 水洗い	既設面	3.4	m ²	180	612	代価表 0054	
樹脂 ^{モルタル} 充填	W25	5.6	m	810	4,536	代価表 0127	
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	1.1	m ²	5,230	5,753	代価表 0058	

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
立上り 水洗い	既設面	1.1	m ²	180	198	代価表 0059	
バレーツト下端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	0.1	m ²	5,230	523	代価表 0142	
バレーツト下端 水洗い	既設コンクリート面	0.1	m ²	180	18	代価表 0143	
バレーツト鼻先 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	0.2	m ²	5,230	1,046	代価表 0060	
バレーツト鼻先 水洗い	既設コンクリート面	0.2	m ²	180	36	代価表 0061	
バレーツト天端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	0.1	m ²	7,070	707	代価表 0062	
バレーツト天端 水洗い	既設コンクリート面	0.1	m ²	180	18	代価表 0063	
壁立上り 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	0.1	m ²	5,230	523	代価表 0076	
壁立上り 水洗い	既設コンクリート面	0.1	m ²	180	18	代価表 0077	
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066	
改修ドレイン	φ150 中継	1	か所	21,700	21,700	代価表 0112	
CB設備基礎下 ゴムマット	t5 W400×D400	4	か所	610	2,440	代価表 0144	
シーリング [*]	立上り～壁取合 PS-2 15×10	6	m	600	3,600	代価表 0103	
シーリング [*]	建具取合 MS-2 15×10	1.8	m	600	1,080	代価表 0071	
小計					86,146		

建築工事		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2F ハコニ6)						
平場 塗膜防水	X-1 既設面	6.1	m ²	7,070	43,127	代価表 0053
平場 水洗い	既設面	6.1	m ²	180	1,098	代価表 0054
樹脂モルタル充填	W25	5.5	m	810	4,455	代価表 0127
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	2	m ²	5,230	10,460	代価表 0058
立上り 水洗い	既設面	2	m ²	180	360	代価表 0059
設備基礎C 立上り 塗膜防水	X-1 既設面	0.4	m ²	5,230	2,092	代価表 0084
設備基礎C 立上り 水洗い	既設面	0.4	m ²	180	72	代価表 0085
設備基礎C 天端 塗膜防水	X-1 既設面	0.7	m ²	7,070	4,949	代価表 0086
設備基礎C 天端 水洗い	既設面	0.7	m ²	180	126	代価表 0087
設備基礎 立上り 塗膜防水 脱気筒	X-1 既設鉄骨面 ケン共	0.1	m ²	5,360	536	代価表 0145
改修ドレイン	φ100 中継	1	か所	19,300	19,300	代価表 0066
シーリング	立上り～壁取合 PS-2 15×10	10	m	8,980	8,980	代価表 0146
シーリング	建具取合 MS-2 15×10	3.3	m	600	6,000	代価表 0103
シーリング	建具取合 MS-2 15×10	3.3	m	600	1,980	代価表 0071

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計					103,535	
(2F ハコニ7)						
平場 塗膜防水	X-1 既設面	9.8	m ²	7,070	69,286	代価表 0053
平場 水洗い	既設面	9.8	m ²	180	1,764	代価表 0054
樹脂モルタル充填	W25	10.5	m	810	8,505	代価表 0127
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	2.2	m ²	5,230	11,506	代価表 0058
立上り 水洗い	既設面	2.2	m ²	180	396	代価表 0059
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066
改修ドレイン	φ75 縦型	1	か所	10,900	10,900	代価表 0109
シーリング	立上り～壁取合 PS-2 15×10	11.1	m	600	6,660	代価表 0103
シーリング	建具取合 MS-2 15×10	3.4	m	600	2,040	代価表 0071
小計					130,357	
(2F ハコニ8)						
平場 塗膜防水	X-1 既設面	29.5	m ²	7,070	208,565	代価表 0053
平場 水洗い	既設面	29.5	m ²	180	5,310	代価表 0054

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
樹脂モルタル充填	W25	26.5	m	810	21,465	代価表 0127	
立上り塗膜防水	X-1 既設面	7.4	m ²	5,230	38,702	代価表 0058	
立上り水洗い	既設面	7.4	m ²	180	1,332	代価表 0059	
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066	
改修ドレン	φ150 中継	2	か所	21,700	43,400	代価表 0112	
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	5.1	m	600	3,060	代価表 0071	
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	37.4	m	600	22,440	代価表 0103	
小計					363,574		
(2F ハココン-9)							
平場塗膜防水	X-1 既設面	29.3	m ²	7,070	207,151	代価表 0053	
平場水洗い	既設面	29.3	m ²	180	5,274	代価表 0054	
樹脂モルタル充填	W25	29	m	810	23,490	代価表 0127	
立上り塗膜防水	X-1 既設面	7.2	m ²	5,230	37,656	代価表 0058	
立上り水洗い	既設面	7.2	m ²	180	1,296	代価表 0059	
設備基礎C立上り塗膜防水	X-1 既設面	0.7	m ²	5,230	3,661	代価表 0084	

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
設備基礎C立上り水洗い	既設面	0.7	m ²	180	126	代価表 0085	
設備基礎C天端塗膜防水	X-1 既設面	1	m ²	7,070	7,070	代価表 0086	
設備基礎C天端水洗い	既設面	1	m ²	180	180	代価表 0087	
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066	
改修ドレン	φ150 中継	2	か所	21,700	43,400	代価表 0112	
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	37.6	m	600	22,560	代価表 0103	
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	6.7	m	600	4,020	代価表 0071	
小計					375,184		
(2F ハココン-10)							
平場塗膜防水	X-1 既設面	4.6	m ²	7,070	32,522	代価表 0053	
平場水洗い	既設面	4.6	m ²	180	828	代価表 0054	
樹脂モルタル充填	W25	4.7	m	810	3,807	代価表 0127	
立上り塗膜防水	X-1 既設面	1.8	m ²	5,230	9,414	代価表 0058	
立上り水洗い	既設面	1.8	m ²	180	324	代価表 0059	
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066	

建築工事		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
改修ドレイン	φ75 中継	1	か所	10,900	10,900	代価表 0147
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	7.6	m	600	4,560	代価表 0103
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	3.3	m	600	1,980	代価表 0071
小計					83,635	
(2F ハ*#コニ-11)						
平場塗膜防水	X-1 既設面	4.6	m ²	7,070	32,522	代価表 0053
平場水洗い	既設面	4.6	m ²	180	828	代価表 0054
樹脂モルタル充填	W25	4.7	m	810	3,807	代価表 0127
立上り塗膜防水	X-1 既設面	1.8	m ²	5,230	9,414	代価表 0058
立上り水洗い	既設面	1.8	m ²	180	324	代価表 0059
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066
改修ドレイン	φ75 中継	1	か所	10,900	10,900	代価表 0147
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	7.5	m	600	4,500	代価表 0103
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	3.3	m	600	1,980	代価表 0071
小計					83,575	

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2F ハ*#コニ-12)						
平場塗膜防水	X-1 既設面	30.1	m ²	7,070	212,807	代価表 0053
平場水洗い	既設面	30.1	m ²	180	5,418	代価表 0054
樹脂モルタル充填	W25	24.3	m	810	19,683	代価表 0127
立上り塗膜防水	X-1 既設面	7.2	m ²	5,230	37,656	代価表 0058
立上り水洗い	既設面	7.2	m ²	180	1,296	代価表 0059
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066
改修ドレイン	φ150 中継	2	か所	21,700	43,400	代価表 0112
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	37.7	m	600	22,620	代価表 0103
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	5	m	600	3,000	代価表 0071
小計					365,180	
(2F ハ*#コニ-13)						
平場塗膜防水	X-1 既設面	7.8	m ²	7,070	55,146	代価表 0053
平場水洗い	既設面	7.8	m ²	180	1,404	代価表 0054
樹脂モルタル充填	W25	10.4	m	810	8,424	代価表 0127

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
立上り塗膜防水	X-1 既設面	3.4	m ²	5,230	17,782	代価表 0058	
立上り水洗い	既設面	3.4	m ²	180	612	代価表 0059	
脱気筒		1	か所	19,300	19,300	代価表 0066	
改修ドレン	φ150 中継	1	か所	21,700	21,700	代価表 0112	
シーリング*	立上り～壁取合 PS-2 15×10	17.3	m	600	10,380	代価表 0103	
シーリング*	建具取合 MS-2 15×10	1.7	m	600	1,020	代価表 0071	
小計					135,768		
(1F 換気ファンホ-横)							
平場塗膜防水	X-1 既設面	3.6	m ²	7,070	25,452	代価表 0053	
平場水洗い	既設面	3.6	m ²	180	648	代価表 0054	
立上り塗膜防水	X-1 既設面	1.6	m ²	5,230	8,368	代価表 0058	
立上り水洗い	既設面	1.6	m ²	180	288	代価表 0059	
立上り塗膜防水	X-1 既設フラップ手摺面 クル共	0.1	m ²	5,360	536	代価表 0148	
立上り塗膜防水	X-1 既設鉄骨アングル面	0.1	m ²	5,230	523	代価表 0149	
改修ドレン	φ75 横引	1	か所	13,100	13,100	代価表 0129	

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋上防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
小計					48,915		
(1F 東側外部通路)							
平場塗膜防水	X-1 既設タイル面	14	m ²	7,070	98,980	代価表 0150	
平場下地調整	おチン系フィラー	14	m ²	560	7,840	代価表 0131	
平場水洗い	既設タイル面	14	m ²	290	4,060	代価表 0151	
立上り塗膜防水	既設タイル面	3.3	m ²	5,230	17,259	代価表 0152	
立上り下地調整	おチン系フィラー	3.3	m ²	560	1,848	代価表 0134	
立上り水洗い	既設タイル面	3.3	m ²	300	990	代価表 0153	
立下り塗膜防水	X-1 既設タイル面	1.7	m ²	5,230	8,891	代価表 0154	
立下り下地調整	おチン系フィラー	1.7	m ²	560	952	代価表 0155	
立下り水洗い	既設タイル面	1.7	m ²	300	510	代価表 0156	
立上り天端塗膜防水	X-1 既設タイル面	2.9	m ²	7,070	20,503	代価表 0157	
立上り天端下地調整	おチン系フィラー	2.9	m ²	560	1,624	代価表 0158	
立上り天端水洗い	既設タイル面	2.9	m ²	290	841	代価表 0159	
立上り塗膜防水	X-1 既設手摺面 クル共	0.1	m ²	5,360	536	代価表 0108	

建築工事		屋上防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング	平場～壁取合 PS-2 15×10	16.2	m	600	9,720	代価表 0160
小計					174,554	
(地下1階 ドライエリア)						
平場 塗膜防水	X-1 既設面	1.9	m ²	7,070	13,433	代価表 0053
平場 水洗い	既設面	1.9	m ²	180	342	代価表 0054
立上り 塗膜防水	X-1 既設面	1	m ²	5,230	5,230	代価表 0058
立上り 水洗い	既設面	1	m ²	180	180	代価表 0059
シーリング	立上り～壁取合 PS-2 15×10	2.8	m	600	1,680	代価表 0103
シーリング	建具取合 MS-2 15×10	5.5	m	600	3,300	代価表 0071
改修ドレイン	φ75 縦型	1	か所	10,900	10,900	代価表 0109
小計					35,065	
計					25,864,849	

建築工事 細目別内訳

建築工事		塗装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋根モニター部)						
避雷針・アンテナ下地 SOP塗替	既設鉄骨面 下地調整共	17.9	m ²	2,030	36,337	代価表 0161
小計					36,337	
(P1 1F 1000-B)						
設備機器基礎 F-1 DP塗替	既設鉄骨面 下地調整(レン)共	36	m ²	2,540	91,440	代価表 0162
百葉箱 SOP塗替	既設鉄骨面 下地調整共	1	m ²	2,030	2,030	代価表 0163
小計					93,470	
(4F 1F 1000-b)						
設備配管受基礎 C-1 DP塗替	既設鉄骨面 下地調整共	0.2	m ²	2,540	508	代価表 0164
小計					508	
計					130,315	

建築工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		444,308	別紙 00-0001
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,823	m ²	58	105,734	
屋上 仮設床面養生	合板t12	251	m ²	630	158,130	代価表 0008
床シート養生	資材搬入路	1,322	m ²	120	158,640	代価表 0009
階段 踏面 床シート養生	資材搬入路	112	m ²	120	13,440	代価表 0010
階段 蹴込 床シート養生	資材搬入路	69.7	m ²	120	8,364	代価表 0011
計					444,308	
整理清掃後片付け		1	式		328,140	別紙 00-0002
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,823	m ²	180	328,140	
計					328,140	

建築工事 別紙明細

建築工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式		18,178,743	別紙 00-0003
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 鋼板布板 7か月 12m未満	75.7	m ²	3,860	292,202	代価表 0012
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 鋼板布板 7か月 22m未満	309	m ²	4,000	1,236,000	代価表 0013
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 7か月	2,090	m ²	3,860	8,067,400	代価表 0014
梁枠 (手すり先行方式)	鋼製布板共 7か月	3	か所	20,400	61,200	代価表 0015
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 7か月	279	m	1,110	309,690	代価表 0016
成形機置場部 単管本足場	10m未満 鋼製布板共 7か月	75.5	m ²	6,170	465,835	代価表 0017
成形機置場部 安全手すり	単管本足場用 7か月	24	m	1,720	41,280	代価表 0018
屋根端部 安全手すり	単管本足場用 7か月	25.8	m	1,720	44,376	代価表 0019
屋根 単管足場	伏m ² 7か月	3,168	m ²	2,320	7,349,760	代価表 0020
荷揚げステー	単管本足場 鋼製布板共 7か月	1	式		311,000	代価表 0021
計					18,178,743	

建築工事		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式		33,039	別紙 00-0006
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.02	m3	7,520	150.4	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	5.7	m3	5,770	32,889	
計					33,039.4	
発生材運搬		1	式		33,168	別紙 00-0007
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 樹木類 人力積込 DID区間有り 60.0km以下	4.5	m3	5,860	26,370	代価表 0169
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間有り 14.5km以下	0.02	m3	11,500	230	代価表 0170
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 14.5km以下	1.1	m3	3,990	4,389	代価表 0171
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 混合廃棄物(百葉箱) DID区間有り 14.5km以下	0.1	m3	3,990	399	代価表 0172
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	17,800	1,780	代価表 0173
計					33,168	

建築工事 別紙明細

建築工事		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式		▲9,221	別紙 00-0008
発生材処分	樹木	4.5	m3	550	2,475	
発生材処分	石	0.02	m3	19,400	388	
発生材処分	廃プラスチック類	1.1	m3	5,110	5,621	
発生材処分	混合廃棄物(百葉箱)	0.1	m3	4,888	488.8	
発生材処分	土	0.1	m3	2,400	240	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.5	t	▲32,500	▲16,250	
スクラップ	ステンレス	14	kg	▲156	▲2,184	
計					▲9,221.2	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ネットフェンス	W=1800 H=1800 8か月 養生シート共	7	m	4,920	34,440	代価表 0174
交通誘導員	昼間 B -	8	人月	370,000	2,960,000	
交通誘導員(スポット利用)	昼間 B	10	人日	18,500	185,000	
揚重機器	ラフタークレーン 25t吊 10日	1	基	536,000	536,000	代価表 0175
あと施工アンカー引張試験	3か所	1	式		107,000	
計					3,822,440	

(子代価)								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	鋼製布板	500×1800mm	枚	1	666	666	無し	代価表 0001
	鋼製布板	240×1800mm	枚	1	593	593	無し	代価表 0002
	合板足場板	240×4000mm	枚	1	1,516	1,516	無し	代価表 0003
	梁枠	4877 2スパン用	本	1	2,034	2,034	無し	代価表 0004
	隅梁受け		個	1	334	334	無し	代価表 0005
	方杖	L1524mm	本	1	342	342	無し	代価表 0006
	梁渡し	914mm	本	1	349	349	無し	代価表 0007

代価表一覧

直接仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	屋上 仮設床面養生	合板t12	m ²	1	630	632.4	有り	代価表 0008
	床シート養生	資材搬入路	m ²	1	120	115.37	有り	代価表 0009
	階段 踏面 床シート養生	資材搬入路	m ²	1	120	115.37	有り	代価表 0010
	階段 蹴込 床シート養生	資材搬入路	m ²	1	120	115.37	有り	代価表 0011
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 鋼板布板 7か月 12m未満	m ²	1	3,860	3,857.49	有り	代価表 0012
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 鋼板布板 7か月 22m未満	m ²	1	4,000	4,000.29	有り	代価表 0013
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 7か月	m ²	1	3,860	3,857.49	有り	代価表 0014
	梁枠 (手すり先行方式)	鋼製布板共 7か月	か所	1	20,400	20,385.56	有り	代価表 0015
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 7か月	m	1	1,110	1,111.57	有り	代価表 0016
	成形機置場部 単管本足場	10m未満 鋼製布板共 7か月	m ²	1	6,170	6,172.95	有り	代価表 0017
	成形機置場部 安全手すり	単管本足場用 7か月	m	1	1,720	1,719.78	有り	代価表 0018
	屋根端部 安全手すり	単管本足場用 7か月	m	1	1,720	1,719.78	有り	代価表 0019
	屋根 単管足場	伏m ² 7か月	m ²	1	2,320	2,324.62	有り	代価表 0020
	荷揚げステーション	単管本足場 鋼製布板共 7か月	式	1	311,000	310,983.07	有り	代価表 0021
	養生シート張り	防災Ⅰ類 7か月	m ²	1	1,080	1,077.3	有り	代価表 0022

防水改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	立上り 水洗い	既設面	m ²	1	180	176.8	有り	代価表 0059
	パレット鼻先 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	m ²	1	5,230	5,232.6	有り	代価表 0060
	パレット鼻先 水洗い	既設コンクリート面	m ²	1	180	176.8	有り	代価表 0061
	パレット天端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	m ²	1	7,070	7,068.6	有り	代価表 0062
	パレット天端 水洗い	既設コンクリート面	m ²	1	180	176.8	有り	代価表 0063
	建具下端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	m ²	1	7,070	7,068.6	有り	代価表 0064
	建具下端 水洗い	既設コンクリート面	m ²	1	180	176.8	有り	代価表 0065
	脱気筒		か所	1	19,300	19,329.66	有り	代価表 0066
	改修ドレン	φ150 縦型	か所	1	21,700	21,726	有り	代価表 0067
E-1	受基礎マット	t5 W500×D300	か所	1	570	571.7	有り	代価表 0068
E-2	受基礎マット	t5 W350×D300	か所	1	400	400.19	有り	代価表 0069
E-3	受基礎マット	t5 W350×D300						代価表 0070

代価表一覧

防水改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
			か所	1	400	400.19	有り	
	シーリング	建具取合 MS-2 15×10	m	1	600	596.7	有り	代価表 0071
E-1	設備配管 受基礎仮撤去復旧	300×100×100	か所	1	1,950	1,946.8	有り	代価表 0072
E-2	設備配管 受基礎仮撤去復旧	150×100×100	か所	1	1,080	1,081.56	有り	代価表 0073
E-3	設備配管 受基礎仮撤去復旧	150×100×100	か所	1	1,080	1,081.56	有り	代価表 0074
	樋下杓石取外し復旧	W300×D250×H150	か所	1	1,950	1,946.8	有り	代価表 0075
	壁立上り 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	m ²	1	5,230	5,232.6	有り	代価表 0076
	壁立上り 水洗い	既設コンクリート面	m ²	1	180	176.8	有り	代価表 0077
	設備機器基礎 立上り 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	5,230	5,232.6	有り	代価表 0078
	設備機器基礎 立上り 水洗い	既設面	m ²	1	180	176.8	有り	代価表 0079
	設備機器基礎 鼻先 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	5,230	5,232.6	有り	代価表 0080

防水改修							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	設備機器基礎 鼻先 水洗い	既設面	m ²	1	180	176.8	有り 代価表 0081
	設備機器基礎 天端 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	7,070	7,068.6	有り 代価表 0082
	設備機器基礎 天端 水洗い	既設面	m ²	1	180	176.8	有り 代価表 0083
	設備基礎C 立上り 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	5,230	5,232.6	有り 代価表 0084
	設備基礎C 立上り 水洗い	既設面	m ²	1	180	176.8	有り 代価表 0085
	設備基礎C 天端 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	7,070	7,068.6	有り 代価表 0086
	設備基礎C 天端 水洗い	既設面	m ²	1	180	176.8	有り 代価表 0087
	設備機器基礎 F-1 平場 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	m ²	1	7,070	7,068.6	有り 代価表 0088
	設備機器基礎 F-1 立上り 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	m ²	1	5,230	5,232.6	有り 代価表 0089
	百葉箱 平場 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	m ²	1	7,070	7,068.6	有り 代価表 0090
	百葉箱 立上り 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	m ²	1	5,230	5,232.6	有り 代価表 0091
	改修ドレン	φ150 横引	か所	1	29,000	28,968	有り 代価表 0092
	鉄骨架台 柱止塗装	既設鉄骨面	m ²	1	710	708.71	有り 代価表 0093
	鉄骨架台 フック掛け	既設鉄骨面	m ²	1	710	714	有り 代価表 0094
	G-1 コンクリート	t5 W300×D300程度					代価表 0095

代価表一覧

防水改修							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
			か所	1	340	343.02	有り
	G-2 コンクリート	t5 W250×D300程度					代価表 0096
			か所	1	290	285.85	有り
	G-3 コンクリート	t5 W300×D300程度					代価表 0097
			か所	1	340	343.02	有り
	天端 コンクリート金鍍押え	仕上	m ²	1	760	755.2	有り 代価表 0098
	百葉箱	W1010×D840×H1092	か所	1	228,000	228,200.33	有り 代価表 0099
	G-1 鉄骨架台足元カット	L-75×40					代価表 0100
			か所	1	710	711.36	有り
	G-2 鉄骨架台足元カット	L-50×100					代価表 0101
			か所	1	960	962.19	有り
	G-3 鉄骨架台足元カット	L-50×50					代価表 0102
			か所	1	310	314.56	有り
	シーリング	立上り～壁取合 PS-2 15×10	m	1	600	596.7	有り 代価表 0103
	階段踏面 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	7,070	7,068.6	有り 代価表 0104

防水改修							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	階段踏面 水洗い	既設面	m ²	1	180	176.8	有り 代価表 0105
	階段蹴込 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	5,230	5,232.6	有り 代価表 0106
	階段蹴込 水洗い	既設面	m ²	1	180	176.8	有り 代価表 0107
	立上り 塗膜防水	X-1 既設手摺面 ケン共	m ²	1	5,360	5,358.15	有り 代価表 0108
	改修ドレイン	φ75 縦型	か所	1	10,900	10,891.14	有り 代価表 0109
	立上り 塗膜防水	X-1 既設階段手摺面 ケン共	m ²	1	5,360	5,358.15	有り 代価表 0110
	改修ドレイン	φ100 縦型	か所	1	8,980	8,976	有り 代価表 0111
	改修ドレイン	φ150 中継	か所	1	21,700	21,726	有り 代価表 0112
	打放曲面型枠	地上	m ²	1	13,400	13,362	有り 代価表 0113
	A-1 コスマット	t5 W300×D300程度	か所	1	340	343.02	有り 代価表 0114
	A-2 コスマット	t5 W400×D400程度	か所	1	610	609.82	有り 代価表 0115
	D-1 コスマット	t5 W320×D320程度	か所	1	390	388.75	有り 代価表 0116

代価表一覧

防水改修							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	A-1 設備配管 受基礎仮撤去復旧	100×100×350	か所	1	660	661.92	有り 代価表 0117
	A-2 設備配管 受基礎仮撤去復旧	200×200×150	か所	1	1,170	1,168.08	有り 代価表 0118
	D-1 鉄骨架台足元カット		か所	1	310	314.56	有り 代価表 0119
	ボーム基礎立上り 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	m ²	1	5,230	5,232.6	有り 代価表 0120
	ボーム基礎立上り ケン	既設鉄骨面	m ²	1	220	224.4	有り 代価表 0121
	救助袋一時取外し 復旧	W900×D550×H760程度	か所	1	5,840	5,840.39	有り 代価表 0122
	設備配管受基礎 C-1 平場 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	m ²	1	7,070	7,068.6	有り 代価表 0123
	設備配管受基礎 C-1 立上り 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	m ²	1	5,230	5,232.6	有り 代価表 0124
	A-1 コスマット	t5 W400×D400程度	か所	1	610	609.82	有り 代価表 0125
	A-1 既設基礎仮撤去復旧	200×200×200					代価表 0126

防水改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
			か所	1	1,170	1,168.08	有り	
	樹脂モルタル充填	W25	m	1	810	805.8	有り	代価表 0127
	救助袋脱着 (垂直降下型)	W1150×D600程度	か所	1	7,480	7,475.69	有り	代価表 0128
	改修ドレイン	φ75 横引	か所	1	13,100	13,111.14	有り	代価表 0129
	平場 塗膜防水	X-1 既設石貼面	m ²	1	7,070	7,068.6	有り	代価表 0130
	平場 下地調整	カチン系フィラー	m ²	1	560	561.6	有り	代価表 0131
	平場 水洗い	既設石貼面	m ²	1	300	301.6	有り	代価表 0132
	立上り 塗膜防水	X-1 既設石貼面	m ²	1	5,230	5,232.6	有り	代価表 0133
	立上り 下地調整	カチン系フィラー	m ²	1	560	561.6	有り	代価表 0134
	立上り 水洗い	既設石貼面	m ²	1	300	301.6	有り	代価表 0135
	側溝平場 塗膜防水	X-1 既設石貼面	m ²	1	7,070	7,068.6	有り	代価表 0136
	側溝平場 下地調整	カチン系フィラー	m ²	1	560	561.6	有り	代価表 0137
	側溝平場 水洗い	既設石貼面	m ²	1	300	301.6	有り	代価表 0138
	側溝立上り 塗膜防水	X-1 既設石貼面	m ²	1	5,230	5,232.6	有り	代価表 0139

代価表一覧

防水改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	側溝立上り 下地調整	カチン系フィラー	m ²	1	560	561.6	有り	代価表 0140
	側溝立上り 水洗い	既設石貼面	m ²	1	300	301.6	有り	代価表 0141
	パラペット下端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	m ²	1	5,230	5,232.6	有り	代価表 0142
	パラペット下端 水洗い	既設コンクリート面	m ²	1	180	176.8	有り	代価表 0143
	CB設備基礎下 コンクリート	t5 W400×D400	か所	1	610	609.82	有り	代価表 0144
	設備基礎 立上り 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面 ケン共	m ²	1	5,360	5,358.15	有り	代価表 0145
	改修ドレイン	φ100 中継	か所	1	8,980	8,976	有り	代価表 0146
	改修ドレイン	φ75 中継	か所	1	10,900	10,891.14	有り	代価表 0147
	立上り 塗膜防水	X-1 既設タテ手摺面 ケン共	m ²	1	5,360	5,358.15	有り	代価表 0148
	立上り 塗膜防水	X-1 既設鉄骨アングル面	m ²	1	5,230	5,232.6	有り	代価表 0149
	平場 塗膜防水	X-1 既設タイル面	m ²	1	7,070	7,068.6	有り	代価表 0150
	平場 水洗い	既設タイル面	m ²	1	290	291.2	有り	代価表 0151
	立上り 塗膜防水	既設タイル面	m ²	1	5,230	5,232.6	有り	代価表 0152
	立上り 水洗い	既設タイル面	m ²	1	300	301.6	有り	代価表 0153

(子代価)								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	鋼製布板	500×1800mm		1			666	代価表 0001
			枚	1				
01	鋼製布板 (基本料)	500×1800mm	枚	1	1	120	120	
02	鋼製布板 (賃料)	500×1800mm	枚	1	210	2.6	546	
	計						666	
	鋼製布板	240×1800mm		1			593	代価表 0002
			枚	1				
01	鋼製布板 (基本料)	240×1800mm	枚	1	1	110	110	
02	鋼製布板 (賃料)	240×1800mm	枚	1	210	2.3	483	
	計						593	
	合板足場板	240×4000mm		1			1,516	代価表 0003
			枚	1				
01	合板足場板 (基本料)	240×4000mm	枚	1	1	130	130	
02	合板足場板 (賃料)	240×4000mm	枚	1	210	6.6	1,386	
	計						1,516	

代価表

(子代価)								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	梁枠	4877 2スパン用		1			2,034	代価表 0004
			本	1				
01	梁枠 (基本料)	4877 2スパン用	本	1	1	270	270	
02	梁枠 (賃料)	4877 2スパン用	本	1	210	8.4	1,764	
	計						2,034	
	隅梁受け			1			334	代価表 0005
			個	1				
01	隅梁受け (基本料)		個	1	1	40	40	
02	隅梁受け (賃料)		個	1	210	1.4	294	
	計						334	
	方杖	L1524mm		1			342	代価表 0006
			本	1				
01	方杖 (基本料)	L1524mm	本	1	1	48	48	
02	方杖 (賃料)	L1524mm	本	1	210	1.4	294	
	計						342	

直接仮設										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考	
	梁柵 (手すり先行方式)	鋼製布板共 7か月	か所	1			20,400		代価表 0015	
01	鋼製布板	500×1800mm	枚	1.28	1	666	852.48		代価表 0001	
02	鋼製布板	240×1800mm	枚	1.28	1	593	759.04		代価表 0002	
03	合板足場板	240×4000mm	枚	0.12	1	1,516	181.92		代価表 0003	
04	梁柵	4877 2スパン用	本	2	1	2,034	4,068		代価表 0004	
05	隅梁受け		個	4	1	334	1,336		代価表 0005	
06	方杖	L1524mm	本	4	1	342	1,368		代価表 0006	
07	梁渡し	914mm	本	1	1	349	349		代価表 0007	
08	修理費		式	1	0.05	7,973.48	398.67			
			K01+K04+K05+K06+K07							
09	とび工		人	0.049	6.1	29,400	8,787.66	○		
	その他		式	1	0.26	8,787.66	2,284.79			
	計						20,385.56			

代価表

直接仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 7か月	m	1			1,110		代価表 0016
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	210	3.35	703.5		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72		
	計						1,111.57		
	成形機置場部 単管本足場	10m未満 鋼製布板共 7か月	m ²	1			6,170		代価表 0017
01	単管本足場	掛払い手間 10m未満	m ²	1	1	3,704.4	3,704.4		
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	m ²	1	210	7.3	1,533		
03	単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満	m ²	1	1	195.56	195.56		
04	鋼製布板 (基本料)	500×1800mm	枚	1.1111	1	120	133.33		
05	鋼製布板 (賃料)	500×1800mm	枚	1.1111	210	2.6	606.66		
	計						6,172.95		

直接仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	成形機置場部 安全手すり	単管本足場用 7か月	m	1			1,720	代価表 0018
01	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	m	1	1	1,296.54	1,296.54	
02	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	210	1.73	363.3	
03	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	59.94	59.94	
	計						1,719.78	
	屋根端部 安全手すり	単管本足場用 7か月	m	1			1,720	代価表 0019
01	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	m	1	1	1,296.54	1,296.54	
02	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	210	1.73	363.3	
03	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	59.94	59.94	
	計						1,719.78	

代価表

直接仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	屋根 単管足場	伏m ² 7か月	m ²	1			2,320	代価表 0020
01	地足場	掛払い手間	m ²	1	1	1,333.58	1,333.58	
02	地足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	210	4.28	898.8	
03	地足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	92.24	92.24	
	計						2,324.62	

直接仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	荷揚げステップ	単管本足場 鋼製布板共 7か月	式	1			311,000	代価表 0021
01	単管本足場	掛払い手間 10m未満	m ²	48	1	3,704.4	177,811.2	
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	m ²	48	210	7.3	73,584	
03	単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満	m ²	48	1	195.56	9,386.88	
04	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	m	13.7	1	1,296.54	17,762.6	
05	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	13.7	210	1.73	4,977.21	
06	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む	m	13.7	1	59.94	821.18	
07	鋼製布板 (基本料)	500×1800mm	枚	40	1	120	4,800	
08	鋼製布板 (賃料)	500×1800mm	枚	40	210	2.6	21,840	
	計						310,983.07	

代価表

直接仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生シート張り	防災Ⅰ類 7か月	m ²	1			1,080	代価表 0022
01	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	814.97	814.97	
02	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	200	1.06	212	
03	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	50.33	50.33	
	計						1,077.3	
	仮設材運搬 (梁枠) (手すり先行方式)		か所	1			2,020	代価表 0023
01	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	6.1	1	330.58	2,016.54	
	計						2,016.54	
	仮設材運搬 (単管足場)		m ²	1			230	代価表 0024
01	仮設材運搬 (地足場)		m ²	1	1	232.63	232.63	
	計						232.63	

屋根改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	軒先 水切撤去	H100 集積共	m	1			660	代価表 0030
01	7mm笠木撤去	集積共	m	1	1.02	650	663	
	計						663	
	シーリング撤去	天端・笠木取合 20×7 集積共	m	1			710	代価表 0031
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	711.77	711.77	
	計						711.77	
	シーリング撤去	壁取合 30×20 集積共	m	1			710	代価表 0032
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	711.77	711.77	
	計						711.77	
	ステンレスカバー撤去	W240程度 集積共	m	1			660	代価表 0033
01	7mm笠木撤去	集積共	m	1	1.02	650	663	
	計						663	

代価表

屋根改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	シーリング撤去	ハラベット天端取合 20×7 集積共	m	1			710	代価表 0034
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	711.77	711.77	
	計						711.77	
	シーリング	水切取合 MS-2 10×20	m	1			710	代価表 0035
01	シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	m	1	1	713.7	713.7	
	計						713.7	
	シーリング	金物取合 MS-2 10×20	m	1			710	代価表 0036
01	シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	m	1	1	713.7	713.7	
	計						713.7	
	水洗い	既設面	m ²	1			180	代価表 0037
01	平場 水洗い	既設面	m ²	1	1.04	170	176.8	
	計						176.8	

屋根改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	天端 塗膜防水	既設面	m ²	1			7,070		代価表 0038
01	平場 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	6,930	7,068.6		
	計						7,068.6		
	シーリング	天端・笠木取合 MS-2 20×7	m	1			710		代価表 0039
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	1	1	713.7	713.7		
	計						713.7		
	シーリング	壁取合 MS-2 30×20	m	1			1,010		代価表 0040
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×10	m	1	1	1,013.45	1,013.45		
	計						1,013.45		
	パラペット天端 塗膜防水	既設面	m ²	1			7,070		代価表 0041
01	平場 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	6,930	7,068.6		
	計						7,068.6		

代価表

屋根改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	パラペット天端 水洗い	既設面	m ²	1			180		代価表 0042
01	平場 水洗い	既設面	m ²	1	1.04	170	176.8		
	計						176.8		
	シーリング	トレバ廻り MS-2 15×10	m	1			600		代価表 0043
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	m	1	1	596.7	596.7		
	計						596.7		
	シーリング	パラペット天端取合 MS-2 20×7	m	1			710		代価表 0044
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	1	1	713.7	713.7		
	計						713.7		

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	伸縮目地撤去	W35 集積共	m	1			710		代価表 0045
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	711.77	711.77		
	計						711.77		
	シーリング撤去	建具取合 15×10 集積共	m	1			710		代価表 0046
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	711.77	711.77		
	計						711.77		
	百用箱撤去	W900×D900×H725 集積共	か所	1			1,510		代価表 0047
01	普通作業員		人	0.15	0.35	22,890	1,201.73	○	
	その他		式	1	0.26	1,201.73	312.45		
	計						1,514.18		

代価表

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	シーリング撤去	立上り～壁取合 15×10 集積共	m	1			710		代価表 0048
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	711.77	711.77		
	計						711.77		
	伸縮目地撤去	W25 集積共	m	1			710		代価表 0049
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	711.77	711.77		
	計						711.77		
	側溝石蓋撤去	W150程度 集積共	m	1			580		代価表 0050
01	床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	m ²	0.15	1	3,860.1	579.02		
	計						579.02		
	柵石蓋撤去	W450×D350 集積共	か所	1			610		代価表 0051
01	床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	m ²	0.45	0.35	3,860.1	607.97		
	計						607.97		

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	シーリング撤去	平場～壁取合 15×10 集積共	m	1			710		代価表 0052
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	711.77	711.77		
	計						711.77		
	平場塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1			7,070		代価表 0053
01	平場塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	6,930	7,068.6		
	計						7,068.6		
	平場水洗い	既設面	m ²	1			180		代価表 0054
01	平場水洗い	既設面	m ²	1	1.04	170	176.8		
	計						176.8		
	樹脂モルタル充填	W35	m	1			820		代価表 0055
01	樹脂モルタル充填	W35	m	1	1.04	790	821.6		
	計						821.6		

代価表

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水溝塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1			7,070		代価表 0056
01	排水溝塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	6,930	7,068.6		
	計						7,068.6		
	排水溝水洗い	既設面	m ²	1			180		代価表 0057
01	排水溝水洗い	既設面	m ²	1	1.04	170	176.8		
	計						176.8		
	立上り塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1			5,230		代価表 0058
01	立上り塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6		
	計						5,232.6		
	立上り水洗い	既設面	m ²	1			180		代価表 0059
01	立上り水洗い	既設面	m ²	1	1.04	170	176.8		
	計						176.8		

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	標準	備考
	バレット鼻先 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	m ²	1			5,230		代価表 0060
01	立上り 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6		
	計						5,232.6		
	バレット鼻先 水洗い	既設コンクリート面	m ²	1			180		代価表 0061
01	立上り 水洗い	既設コンクリート面	m ²	1	1.04	170	176.8		
	計						176.8		
	バレット天端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	m ²	1			7,070		代価表 0062
01	平場 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	6,930	7,068.6		
	計						7,068.6		
	バレット天端 水洗い	既設コンクリート面	m ²	1			180		代価表 0063
01	平場 水洗い	既設面	m ²	1	1.04	170	176.8		
	計						176.8		

代価表

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	標準	備考
	建具下端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	m ²	1			7,070		代価表 0064
01	平場 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	6,930	7,068.6		
	計						7,068.6		
	建具下端 水洗い	既設コンクリート面	m ²	1			180		代価表 0065
01	平場 水洗い	既設面	m ²	1	1.04	170	176.8		
	計						176.8		
	脱気筒			1			19,300		代価表 0066
01	脱気筒		か所	1	1	12,600	12,600	○	
02	特殊作業員		人	0.13	1	26,985	3,508.05	○	
	その他		式	1	0.2	16,108.05	3,221.61		
	計						19,329.66		

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	改修ドレイン	φ150 縦型	か所	1			21,700		代価表 0067
01	改修ドレイン	φ150 縦型	か所	1	1.02	21,300	21,726		
	計						21,726		
	E-1 受基礎ｺﾞﾙﾌﾞ	t5 W500×D300	か所	1			570		代価表 0068
01	ｺﾞﾙﾌﾞ	t5	m ²	0.15	1	2,250	337.5	○	
02	内装工		人	0.15	0.03	30,870	138.92	○	
	その他		式	1	0.2	476.42	95.28		
	計						571.7		

代価表

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	E-2 受基礎ｺﾞﾙﾌﾞ	t5 W350×D300	か所	1			400		代価表 0069
01	ｺﾞﾙﾌﾞ	t5	m ²	0.105	1	2,250	236.25	○	
02	内装工		人	0.105	0.03	30,870	97.24	○	
	その他		式	1	0.2	333.49	66.7		
	計						400.19		
	E-3 受基礎ｺﾞﾙﾌﾞ	t5 W350×D300	か所	1			400		代価表 0070
01	ｺﾞﾙﾌﾞ	t5	m ²	0.105	1	2,250	236.25	○	
02	内装工		人	0.105	0.03	30,870	97.24	○	
	その他		式	1	0.2	333.49	66.7		
	計						400.19		

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	シーリング	建具取合 MS-2 15×10	m	1			600		代価表 0071
01	シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	m	1	1	596.7	596.7		
	計						596.7		
	E-1 設備配管受基礎仮撤去復旧	300×100×100	か所	1			1,950		代価表 0072
01	普通作業員		人	0.05	0.35	22,890	400.58	○	
02	普通作業員		人	0.05	1	22,890	1,144.5	○	
	その他		式	1	0.26	1,545.08	401.72		
	計						1,946.8		

代価表

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	E-2 設備配管受基礎仮撤去復旧	150×100×100	か所	1			1,080		代価表 0073
01	普通作業員		人	0.025	0.35	22,890	200.29	○	
02	普通作業員		人	0.025	1	22,890 ×1.15	658.09	○	
	その他		式	1	0.26	858.38	223.18		
	計						1,081.56		
	E-3 設備配管受基礎仮撤去復旧	150×100×100	か所	1			1,080		代価表 0074
01	普通作業員		人	0.025	0.35	22,890	200.29	○	
02	普通作業員		人	0.025	1	22,890 ×1.15	658.09	○	
	その他		式	1	0.26	858.38	223.18		
	計						1,081.56		

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	樋下砕石取外し復旧	W300×D250×H150	か所	1			1,950		代価表 0075
01	普通作業員		人	0.05	0.35	22,890	400.58	○	
02	普通作業員		人	0.05	1	22,890	1,144.5	○	
	その他		式	1	0.26	1,545.08	401.72		
	計						1,946.8		
	壁立上り塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	m ²	1			5,230		代価表 0076
01	立上り塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6		
	計						5,232.6		
	壁立上り水洗い	既設コンクリート面	m ²	1			180		代価表 0077
01	立上り水洗い	既設面	m ²	1	1.04	170	176.8		
	計						176.8		

代価表

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	設備機器基礎立上り塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1			5,230		代価表 0078
01	立上り塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6		
	計						5,232.6		
	設備機器基礎立上り水洗い	既設面	m ²	1			180		代価表 0079
01	立上り水洗い	既設面	m ²	1	1.04	170	176.8		
	計						176.8		
	設備機器基礎鼻先塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1			5,230		代価表 0080
01	立上り塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6		
	計						5,232.6		
	設備機器基礎鼻先水洗い	既設面	m ²	1			180		代価表 0081
01	立上り水洗い	既設面	m ²	1	1.04	170	176.8		
	計						176.8		

防水改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	設備機器基礎 天端 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1			7,070	代価表 0082
	平場 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	6,930	7,068.6	
計							7,068.6	
01	設備機器基礎 天端 水洗い	既設面	m ²	1			180	代価表 0083
	平場 水洗い	既設面	m ²	1	1.04	170	176.8	
計							176.8	
01	設備基礎C 立上り 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1			5,230	代価表 0084
	立上り 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6	
計							5,232.6	
01	設備基礎C 立上り 水洗い	既設面	m ²	1			180	代価表 0085
	立上り 水洗い	既設面	m ²	1	1.04	170	176.8	
計							176.8	

代価表

防水改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	設備基礎C 天端 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1			7,070	代価表 0086
	平場 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	6,930	7,068.6	
計							7,068.6	
01	設備基礎C 天端 水洗い	既設面	m ²	1			180	代価表 0087
	平場 水洗い	既設面	m ²	1	1.04	170	176.8	
計							176.8	
01	設備機器基礎 F-1 平場 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	m ²	1			7,070	代価表 0088
	平場 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	6,930	7,068.6	
計							7,068.6	
01	設備機器基礎 F-1 立上り 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	m ²	1			5,230	代価表 0089
	立上り 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6	
計							5,232.6	

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単位	備考
	百葉箱 平場 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	m ²	1			7,070		代価表 0090
01	平場 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	6,930	7,068.6		
	計						7,068.6		
	百葉箱 立上り 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	m ²	1			5,230		代価表 0091
01	立上り 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6		
	計						5,232.6		
	改修ドレン	φ150 横引	か所	1			29,000		代価表 0092
01	改修ドレン	φ150 横引	か所	1	1.02	28,400	28,968		
	計						28,968		

代価表

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単位	備考
	鉄骨架台 サツ止塗装	既設鉄骨面	m ²	1			710		代価表 0093
01	錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程C種 塗料A種(鉛・クロム7-1種) 現場2回塗り 下地別途(塗替え面)	m ²	1	1	708.71	708.71		
	計						708.71		
	鉄骨架台 サツター掛け	既設鉄骨面	m ²	1			710		代価表 0094
01	鉄骨架台 サツター掛け	既設鉄骨面	m ²	1	1.02	700	714		
	計						714		
	G-1 ゴムマット	t5 W300×D300程度	か所	1			340		代価表 0095
01	ゴムマット	t5	m ²	0.09	1	2,250	202.5	○	
02	内装工		人	0.09	0.03	30,870	83.35	○	
	その他		式	1	0.2	285.85	57.17		
	計						343.02		

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単価	備考
	G-2 ゴムマット	t5 W250×D300程度	か所	1			290		代価表 0096
01	ゴムマット	t5	m ²	0.075	1	2,250	168.75	○	
02	内装工		人	0.075	0.03	30,870	69.46	○	
	その他		式	1	0.2	238.21	47.64		
	計						285.85		
	G-3 ゴムマット	t5 W300×D300程度	か所	1			340		代価表 0097
01	ゴムマット	t5	m ²	0.09	1	2,250	202.5	○	
02	内装工		人	0.09	0.03	30,870	83.35	○	
	その他		式	1	0.2	285.85	57.17		
	計						343.02		

代価表

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単価	備考
	天端 コンクリート金鍍押え	仕上	m ²	1			760		代価表 0098
01	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	1	755.2	755.2		
	計						755.2		
	百葉箱	W1010×D840×H1092	か所	1			228,000		代価表 0099
01	百葉箱	W1010×D840×H1092	か所	1	1	218,000	218,000		
02	特殊作業員		人	0.3	1	26,985	8,095.5	○	
	その他		式	1	0.26	8,095.5	2,104.83		
	計						228,200.33		
	G-1 鉄骨架台足元カット	[-75×40	か所	1			710		代価表 0100
01	鉄骨工		人	6.92	0.003	27,195	564.57	○	
	その他		式	1	0.26	564.57	146.79		
	計						711.36		

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	G-2 鉄骨架台足元カット	L-50×100		1			960		代価表 0101
			か所						
01	鉄骨工		人	9.36	0.003	27,195	763.64	○	
	その他		式	1	0.26	763.64	198.55		
	計						962.19		
	G-3 鉄骨架台足元カット	L-50×50		1			310		代価表 0102
			か所						
01	鉄骨工		人	3.06	0.003	27,195	249.65	○	
	その他		式	1	0.26	249.65	64.91		
	計						314.56		
	シーリング	立上り～壁取合 PS-2 15×10	m	1			600		代価表 0103
01	シーリング	一般部 ボリウレタン系(PS-2) 15×10	m	1	1	596.7	596.7		
	計						596.7		

代価表

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	階段踏面 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1			7,070		代価表 0104
01	平場 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	6,930	7,068.6		
	計						7,068.6		
	階段踏面 水洗い	既設面	m ²	1			180		代価表 0105
01	平場 水洗い	既設面	m ²	1	1.04	170	176.8		
	計						176.8		
	階段蹴込 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1			5,230		代価表 0106
01	立上り 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6		
	計						5,232.6		
	階段蹴込 水洗い	既設面	m ²	1			180		代価表 0107
01	立上り 水洗い	既設面	m ²	1	1.04	170	176.8		
	計						176.8		

防水改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	立上り塗膜防水	X-1 既設手摺面 ケン共	m ²	1			5,360	代価表 0108
01	立上り塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6	
02	下地調整改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	m ²	1	1	125.55	125.55	
	計						5,358.15	
	改修ドレイン	φ75 縦型	か所	1			10,900	代価表 0109
01	改修ドレイン	φ75 縦型	か所	1	1	3,680	3,680	○
02	型わく工		人	0.09	1	31,500	2,835	○
03	左官		人	0.09	1	28,455	2,560.95	○
	その他		式	1	0.2	9,075.95	1,815.19	
	計						10,891.14	

代価表

防水改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	立上り塗膜防水	X-1 既設階段手摺面 ケン共	m ²	1			5,360	代価表 0110
01	立上り塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6	
02	下地調整改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	m ²	1	1	125.55	125.55	
	計						5,358.15	
	改修ドレイン	φ100 縦型	か所	1			8,980	代価表 0111
01	改修ドレイン	φ100 縦型	か所	1	1.02	8,800	8,976	
	計						8,976	
	改修ドレイン	φ150 中継	か所	1			21,700	代価表 0112
01	改修ドレイン	φ150 中継	か所	1	1.02	21,300	21,726	
	計						21,726	

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	打放曲面型枠	地上		1			13,400		代価表 0113
			m ²						
01	打放曲面型枠	地上		1	1.02	13,100	13,362		
			m ²						
	計						13,362		
	A-1 ｺﾞﾙﾌﾞｯﾄ	t5 W300×D300程度		1			340		代価表 0114
			か所						
01	ｺﾞﾙﾌﾞｯﾄ			0.09	1	2,250	202.5	○	
			m ²						
02	内装工			0.09	0.03	30,870	83.35	○	
			人						
	その他			1	0.2	285.85	57.17		
			式						
	計						343.02		

代価表

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	A-2 ｺﾞﾙﾌﾞｯﾄ	t5 W400×D400程度		1			610		代価表 0115
			か所						
01	ｺﾞﾙﾌﾞｯﾄ	t5		0.16	1	2,250	360	○	
			m ²						
02	内装工			0.16	0.03	30,870	148.18	○	
			人						
	その他			1	0.2	508.18	101.64		
			式						
	計						609.82		
	D-1 ｺﾞﾙﾌﾞｯﾄ	t5 W320×D320程度		1			390		代価表 0116
			か所						
01	ｺﾞﾙﾌﾞｯﾄ	t5		0.102	1	2,250	229.5	○	
			m ²						
02	内装工			0.102	0.03	30,870	94.46	○	
			人						
	その他			1	0.2	323.96	64.79		
			式						
	計						388.75		

大阪府立体育会館屋根その他改修工事

○は「その他」の率対象

防水改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	A-1 設備配管 受基礎仮撤去復旧	100×100×350	か所	1			660	代価表 0117
01	普通作業員		人	0.017	0.35	22,890	136.2	○
02	普通作業員		人	0.017	1	22,890	389.13	○
	その他		式	1	0.26	525.33	136.59	
	計						661.92	
	A-2 設備配管 受基礎仮撤去復旧	200×200×150	か所	1			1,170	代価表 0118
01	普通作業員		人	0.03	0.35	22,890	240.35	○
02	普通作業員		人	0.03	1	22,890	686.7	○
	その他		式	1	0.26	927.05	241.03	
	計						1,168.08	

代価表

防水改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	D-1 鉄骨架台足元カット		か所	1			310	代価表 0119
01	鉄骨工		人	3.06	0.003	27,195	249.65	○
	その他		式	1	0.26	249.65	64.91	
	計						314.56	
	ボーム基礎立上り 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	m ²	1			5,230	代価表 0120
01	ボーム基礎立上り 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6	
	計						5,232.6	
	ボーム基礎立上り ケレン	既設鉄骨面	m ²	1			220	代価表 0121
01	ボーム基礎立上り ケレン	既設鉄骨面	m ²	1	1.02	220	224.4	
	計						224.4	

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	救助袋一時取外し 復旧	W900×D550×H760程度	か所	1			5,840		代価表 0122
01	普通作業員		人	0.15	0.35	22,890	1,201.73	○	
02	普通作業員		人	0.15	1	22,890	3,433.5	○	
	その他		式	1	0.26	4,635.23	1,205.16		
	計						5,840.39		
	設備配管受基礎 C-1 平場 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	m ²	1			7,070		代価表 0123
01	平場 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	6,930	7,068.6		
	計						7,068.6		
	設備配管受基礎 C-1 立上り 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面	m ²	1			5,230		代価表 0124
01	立上り 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6		
	計						5,232.6		

代価表

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	A-1 ゴムマット	t5 W400×D400程度	か所	1			610		代価表 0125
01	ゴムマット	t5	m ²	0.16	1	2,250	360	○	
02	内装工		人	0.16	0.03	30,870	148.18	○	
	その他		式	1	0.2	508.18	101.64		
	計						609.82		
	A-1 既設基礎仮撤去復 旧	200×200×200	か所	1			1,170		代価表 0126
01	普通作業員		人	0.03	0.35	22,890	240.35	○	
02	普通作業員		人	0.03	1	22,890	686.7	○	
	その他		式	1	0.26	927.05	241.03		
	計						1,168.08		

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	樹脂モルタル充填	W25	m	1			810		代価表 0127
01	樹脂モルタル充填	W25	m	1	1.02	790	805.8		
	計						805.8		
	救助袋脱着 (垂直降下型)	W1150×D600程度	か所	1			7,480		代価表 0128
01	普通作業員		人	0.192	0.35	22,890	1,538.21	○	
02	普通作業員		人	0.192	1	22,890	4,394.88	○	
	その他		式	1	0.26	5,933.09	1,542.6		
	計						7,475.69		

代価表

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	改修ドレイン	φ75 横引	か所	1			13,100		代価表 0129
01	改修ドレイン	φ75 横引	か所	1	1	5,530	5,530	○	
02	型わく工		人	0.09	1	31,500	2,835	○	
03	左官		人	0.09	1	28,455	2,560.95	○	
	その他		式	1	0.2	10,925.95	2,185.19		
	計						13,111.14		
	平場 塗膜防水	X-1 既設石貼面	m ²	1			7,070		代価表 0130
01	平場 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	6,930	7,068.6		
	計						7,068.6		
	平場 下地調整	カチン系フィラー	m ²	1			560		代価表 0131
01	平場 下地調整	カチン系フィラー	m ²	1	1.04	540	561.6		
	計						561.6		

防水改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	平場 水洗い	既設石貼面	m ²	1			300	代価表 0132
01	平場 水洗い	既設石貼面	m ²	1	1.04	290	301.6	
	計						301.6	
	立上り 塗膜防水	X-1 既設石貼面	m ²	1			5,230	代価表 0133
01	立上り 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6	
	計						5,232.6	
	立上り 下地調整	カチン系フィルター	m ²	1			560	代価表 0134
01	立上り 下地調整	カチン系フィルター	m ²	1	1.04	540	561.6	
	計						561.6	
	立上り 水洗い	既設石貼面	m ²	1			300	代価表 0135
01	立上り 水洗い	既設石貼面	m ²	1	1.04	290	301.6	
	計						301.6	

代価表

防水改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	側溝平場 塗膜防水	X-1 既設石貼面	m ²	1			7,070	代価表 0136
01	平場 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	6,930	7,068.6	
	計						7,068.6	
	側溝平場 下地調整	カチン系フィルター	m ²	1			560	代価表 0137
01	平場 下地調整	カチン系フィルター	m ²	1	1.04	540	561.6	
	計						561.6	
	側溝平場 水洗い	既設石貼面	m ²	1			300	代価表 0138
01	平場 水洗い	既設石貼面	m ²	1	1.04	290	301.6	
	計						301.6	
	側溝立上り 塗膜防水	X-1 既設石貼面	m ²	1			5,230	代価表 0139
01	立上り 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6	
	計						5,232.6	

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単価	備考
	側溝立上り 下地調整	カチン系フィラー	m ²	1			560		代価表 0140
01	立上り 下地調整	カチン系フィラー	m ²	1	1.04	540	561.6		
	計						561.6		
	側溝立上り 水洗い	既設石貼面	m ²	1			300		代価表 0141
01	立上り 水洗い	既設石貼面	m ²	1	1.04	290	301.6		
	計						301.6		
	バルコニー下端 塗膜防水	X-1 既設コンクリート面	m ²	1			5,230		代価表 0142
01	立上り 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6		
	計						5,232.6		
	バルコニー下端 水洗い	既設コンクリート面	m ²	1			180		代価表 0143
01	立上り 水洗い	既設面	m ²	1	1.04	170	176.8		
	計						176.8		

代価表

防水改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単価	備考
	CB設備基礎下 ゴムマット	t5 W400×D400	か所	1			610		代価表 0144
01	ゴムマット	t5	m ²	0.16	1	2,250	360	○	
02	内装工		人	0.16	0.03	30,870	148.18	○	
	その他		式	1	0.2	508.18	101.64		
	計						609.82		
	設備基礎 立上り 塗膜防水	X-1 既設鉄骨面 ケン共	m ²	1			5,360		代価表 0145
01	立上り 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6		
02	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	m ²	1	1	125.55	125.55		
	計						5,358.15		
	改修ドレン	φ100 中継	か所	1			8,980		代価表 0146
01	改修ドレン	φ100 中継	か所	1	1.02	8,800	8,976		
	計						8,976		

防水改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	改修ドレン	φ75 中継	か所	1			10,900	代価表 0147
01	改修ドレン	φ75 中継	か所	1	1	3,680	3,680	○
02	型わく工		人	0.09	1	31,500	2,835	○
03	左官		人	0.09	1	28,455	2,560.95	○
	その他		式	1	0.2	9,075.95	1,815.19	
	計						10,891.14	
	立上り塗膜防水	X-1 既設タフテック手摺面 ケン共	m ²	1			5,360	代価表 0148
01	立上り塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6	
02	下地調整改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	m ²	1	1	125.55	125.55	
	計						5,358.15	
	立上り塗膜防水	X-1 既設鉄骨アングル面	m ²	1			5,230	代価表 0149
01	立上り塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6	
	計						5,232.6	

代価表

防水改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	平場塗膜防水	X-1 既設タイル面	m ²	1			7,070	代価表 0150
01	平場塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	6,930	7,068.6	
	計						7,068.6	
	平場水洗い	既設タイル面	m ²	1			290	代価表 0151
01	平場水洗い	既設タイル面	m ²	1	1.04	280	291.2	
	計						291.2	
	立上り塗膜防水	既設タイル面	m ²	1			5,230	代価表 0152
01	立上り塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6	
	計						5,232.6	
	立上り水洗い	既設タイル面	m ²	1			300	代価表 0153
01	立上り水洗い	既設タイル面	m ²	1	1.04	290	301.6	
	計						301.6	

防水改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	立下り 塗膜防水	X-1 既設タイル面	m ²	1			5,230	代価表 0154
01	立上り 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6	
	計						5,232.6	
	立下り 下地調整	カチン系フィラー	m ²	1			560	代価表 0155
01	立上り 下地調整	カチン系フィラー	m ²	1	1.04	540	561.6	
	計						561.6	
	立下り 水洗い	既設タイル面	m ²	1			300	代価表 0156
01	立上り 水洗い	既設タイル面	m ²	1	1.04	290	301.6	
	計						301.6	
	立上り天端 塗膜防水	X-1 既設タイル面	m ²	1			7,070	代価表 0157
01	平場 塗膜防水	X-1 既設面	m ²	1	1.02	6,930	7,068.6	
	計						7,068.6	

代価表

防水改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	立上り天端 下地調整	カチン系フィラー	m ²	1			560	代価表 0158
01	立上り 下地調整	カチン系フィラー	m ²	1	1.04	540	561.6	
	計						561.6	
	立上り天端 水洗い	既設タイル面	m ²	1			290	代価表 0159
01	平場 水洗い	既設タイル面	m ²	1	1.04	280	291.2	
	計						291.2	
	シーリング	平場～壁取合 PS-2 15×10	m	1			600	代価表 0160
01	シーリング	一般部 ポリサルファイト系(PS-2) 15×10	m	1	1	596.7	596.7	
	計						596.7	

植栽改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高木枝払い	H8.0 C0.9 W3.0	本	1			1,000		代価表 0165
01	伐採	幹周15cm未満 人力	本	1	1	997.76	997.76		
	計						997.76		
	低木撤去	H0.3 W0.2	本	1			3,490		代価表 0166
01	伐採抜根	幹周15cm未満 人力	本	1	1	3,492.17	3,492.17		
	計						3,492.17		
	地被植物撤去	H0.3	m ²	1			830		代価表 0167
01	花壇植付	コンテ径10.5 植付㎡当り25株	m ²	0.35	1.03	2,300	829.15		
	計						829.15		
	花壇植付	コンテ径10.5 植付㎡当り25株	m ²	1			2,370		代価表 0168
01	花壇植付	コンテ径10.5 植付㎡当り25株	m ²	1	1.03	2,300	2,369		
	計						2,369		

代価表

発生材処理									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 樹木類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1			5,860		代価表 0169
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	5,859.54	5,859.54		
	計						5,859.54		
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間有り 14.5km以下	m ³	1			11,500		代価表 0170
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.5km以下	m ³	1	1	11,525.74	11,525.74		
	計						11,525.74		
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 14.5km以下	m ³	1			3,990		代価表 0171
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	m ³	1	1	3,993.17	3,993.17		
	計						3,993.17		
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 混合廃棄物(百葉箱) DID区間有り 14.5km以下	m ³	1			3,990		代価表 0172
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	m ³	1	1	3,993.17	3,993.17		
	計						3,993.17		

