

建築工事 細目別内訳

[illegible]

屋外整備工事		外構施設改修工事		1号棟撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし機械運搬 (ヘースマシン、バックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	1	式		105,000	代価表 0083
コンクリート舗装とりこわし	厚100 集積・積込み共	1.7	m ²	980	1,666	代価表 0084
コンクリート舗装とりこわし	厚100 ワイヤメッシュ入り 集積・積込み共	20	m ²	980	19,600	代価表 0085
カッター切断 (舗装面)	コンクリート 厚さ100以下 手動式	8.6	m	720	6,192	
アスファルト舗装とりこわし	厚30 集積・積込み共	14.7	m ²	210	3,087	代価表 0086
インターロック型ブロック舗装とりこわし	厚60 集積・積込み共	21.6	m ²	830	17,928	代価表 0087
現場打ち側溝とりこわし	(1)型 W500 集積・積込み共	7.2	m	1,160	8,352	代価表 0088
現場打ち側溝とりこわし	(2)型 W500 集積・積込み共	31.3	m	1,160	36,308	代価表 0089
現場打ち側溝とりこわし	(3)型 W600 集積・積込み共	8.8	m	1,160	10,208	代価表 0090
境界ブロック(1)とりこわし	(B)型 120x120 集積・積込み共	39.9	m	120	4,788	代価表 0091
境界ブロック(2)とりこわし	(A)型 100x200 集積・積込み共	14.1	m	230	3,243	代価表 0092
境界ブロック(2)とりこわし	(B)型 100x200 集積・積込み共	18.6	m	170	3,162	代価表 0093
駐輪場チェーン掛けパイとりこわし	W2000xH500 集積・積込み共	4	か所	230	920	代価表 0094
地流しとりこわし	1000x1000x220 集積・積込み共	5	か所	830	4,150	代価表 0095
侵入防止柵とりこわし	L13000 杉丸太 φ60 L1500 13本 ビニールロープ 2段	1	か所	960	960	代価表 0096

屋外整備工事		外構施設改修工事		1号棟撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹木撤去手間 高木	C 0.12～0.15未満 -	1	本	3,310	3,310	
樹木撤去手間 高木	C 0.15～0.18未満 -	1	本	7,130	7,130	
樹木撤去手間 高木	C 0.18～0.20未満 -	2	本	7,130	14,260	
樹木撤去手間 高木	C 0.20～0.25未満 -	4	本	7,130	28,520	
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 -	2	本	12,900	25,800	
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	1	本	1,920	1,920	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	2	本	4,550	9,100	
樹木撤去手間 密集木	H=0.8～1.0未満 -	1.9	m ²	3,050	5,795	代価表 0098
樹木撤去手間 密集木	H=1.0～1.5未満 -	11	m ²	4,240	46,640	代価表 0099
樹木撤去手間 密集木	H=1.5～2.0未満 -	8.2	m ²	10,000	82,000	代価表 0100
樹木類 積込み	機械	19.5	m3	1,850	36,075	代価表 0101
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホφ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	14.1	m3	5,940	83,754	代価表 0052
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホφ0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 1.5km以下	0.4	m3	1,620	648	代価表 0102

屋外整備工事		外構施設改修工事		1号棟撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	0.1	m3	2,100	210	代価表 0103
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	43.5	m3	2,100	91,350	代価表 0104
小計					662,076	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	14.1	m3	4,230	59,643	代価表 0053
とりこわし 発生材処分	アスファルト類	0.4	m3	6,580	2,632	代価表 0105
とりこわし 発生材処分	木材類	0.1	m3	550	55	代価表 0106
とりこわし 発生材処分	樹木類	43.5	m3	550	23,925	代価表 0107
小計					86,255	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.3	t	▲38,500	▲11,550	
スクラップ 控除	ステンレス	0.1	t	▲137,000	▲13,700	代価表 0108
計					723,081	

屋外整備工事		外構施設改修工事		3号棟改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	46.5	m3	1,110	51,615	
すきとり	積み込み共 H300程度	20	m3	370	7,400	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	35.9	m3	2,120	76,108	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	30.2	m3	3,830	115,666	代価表 0008
建設発生土処分		30.2	m3	3,360	101,472	代価表 0009
小計					352,261	
コンクリート舗装(A) 歩道用	厚100+砕石100	0.7	m ²	6,840	4,788	代価表 0109
浸透性インターロッキング 舗装 (A) 歩道	厚60+砂20	32.7	m ²	12,200	398,940	代価表 0059
浸透性インターロッキング 舗装 (D) 歩道	厚60+砂30+コンクリート100+砕石100	19.5	m ²	16,400	319,800	代価表 0060
境界ブロック(2) 標準図3-10	(B)	0.8	m	4,430	3,544	
コンクリート立上り	平均H220 スロープ 部	25.6	m	10,600	271,360	代価表 0064
コンクリート立上り	H50 一般部	16.1	m	9,600	154,560	代価表 0067
コンクリート立上り 手摺(2)下	平均H150 スロープ 部	11.6	m	9,600	111,360	代価表 0068
コンクリート立上り 手摺(2)下	H50 一般部	7.2	m	9,600	69,120	代価表 0069
スロープ 手摺	ステンレス HL L(3620+2250)xH750 L型 手摺、端部支柱 φ42.7x2.0:2本 中支柱 φ34.0x2.0:5本	1	か所	312,000	312,000	

屋外整備工事		外構施設改修工事		3号棟改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スロープ 手摺	ステンレス HL L(3890+2250)×H750 L型 手摺、端部支柱 φ42.7×2.0:2本 中支柱 φ34.0×2.0:6本	1	か所	324,000	324,000	
スロープ 手摺	ステンレス HL L(4100+2250)×H750 L型 手摺、端部支柱 φ42.7×2.0:2本 中支柱 φ34.0×2.0:6本	1	か所	336,000	336,000	
デザインフェンス	W490×H270	8	か所	39,000	312,000	代価表 0110
階段	W800×D300×H150	3	か所	19,400	58,200	代価表 0072
排水溝・土間	W2650×D300	3	か所	61,500	184,500	代価表 0073
L字型側溝	(A) W350	41.6	m	10,800	449,280	代価表 0076
V字型側溝	(A) W430	8.7	m	13,900	120,930	代価表 0077
マテハシイ (材工共)	H3.5 C0.15 W1.0 鳥居型二本支柱共	2	本	41,800	83,600	代価表 0113
真砂土		0.2	m ³	3,960	792	代価表 0082
建設発生土運搬	タンクトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下	0.3	m ³	3,830	1,149	代価表 0008
建設発生土処分		0.3	m ³	3,360	1,008	代価表 0009
計					3,869,192	

屋外整備工事		外構施設改修工事		3号棟撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 舗装とりこわし	厚100 集積・積込み共	1.6	m ²	980	1,568	代価表 0084
カッター切断 (舗装面)	コンクリート 厚さ100以下 手動式	9	m	720	6,480	
アスファルト 舗装とりこわし	厚30 集積・積込み共	12.4	m ²	210	2,604	代価表 0086
カッター切断 (舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	0.3	m	480	144	
インターロッキングブロック 舗装とりこわし	厚60 集積・積込み共	24.5	m ²	830	20,335	代価表 0087
L字型側溝 とりこわし	(A)型 W350 集積・積込み共	41	m	460	18,860	代価表 0114
V字型側溝 とりこわし	(B)型 W350 集積・積込み共	9	m	410	3,690	代価表 0115
境界ブロック(2) とりこわし	(B)型 100×200 集積・積込み共	61.2	m	170	10,404	代価表 0093
スロープ 手摺(1) とりこわし	W3200×H800 集積・積込み共	3	か所	14,900	44,700	代価表 0116
デザインフェンス とりこわし	W490×H270 集積・積込み共	8	か所	52	416	代価表 0118
樹木撤去手間 高木	C 0.18～0.20未満 -	1	本	7,130	7,130	
樹木撤去手間 高木	C 0.20～0.25未満 -	2	本	7,130	14,260	
樹木撤去手間 高木	C 0.25～0.30未満 -	2	本	12,900	25,800	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	2	本	1,920	3,840	

屋外整備工事		外構施設改修工事		3号棟撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹木撤去手間 密集木	H=0.8～1.0未満 -	3.4	m ²	3,050	10,370	代価表 0098
樹木撤去手間 密集木	H=1.0～1.5未満 -	27.2	m ²	4,240	115,328	代価表 0099
樹木類 積込み	機械	25.9	m ³	1,850	47,915	代価表 0101
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	7.9	m ³	5,940	46,926	代価表 0052
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 1.5km以下	0.4	m ³	1,620	648	代価表 0102
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	25.9	m ³	2,100	54,390	代価表 0104
小計					435,808	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	7.9	m ³	4,230	33,417	代価表 0053
とりこわし 発生材処分	アスファルト類	0.4	m ³	6,580	2,632	代価表 0105
とりこわし 発生材処分	樹木類	25.9	m ³	550	14,245	代価表 0107
小計					50,294	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーII3	0.01	t	▲38,500	▲385	
スクラップ 控除	ステンレス	0.04	t	▲137,000	▲5,480	代価表 0108
計					480,237	

屋外整備工事		外構施設改修工事		道路公園その他改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	15.7	m ³	1,110	17,427	
すきとり	積み込み共 H300程度	164	m ³	370	60,680	
築山撤去		76.2	m ³	370	28,194	代価表 0119
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	17	m ³	2,120	36,040	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	209	m ³	3,830	800,470	代価表 0008
建設発生土処分		209	m ³	3,360	702,240	代価表 0009
小計					1,645,051	
アスファルト舗装 機械運搬	往復 500m ² 未満 路盤工共	1	式		191,000	代価表 0120
直接仮設 (構内舗装)		448	m ²	380	170,240	
コンクリート舗装(B) 歩道用	厚100+砕石150	155	m ²	6,350	984,250	代価表 0058
アスファルト舗装(E)	厚50+砕石100 既存路盤使用	377	m ²	3,130	1,180,010	代価表 0121
アスファルト舗装(D) 車道	厚50+砕石350	71.2	m ²	5,950	423,640	代価表 0122
浸透性インターロッキング 舗装 (A)歩道	厚60+砂20	515	m ²	12,200	6,283,000	代価表 0059
境界ブロック(2) (C)	150x300	41.6	m	8,460	351,936	代価表 0123
駐車場ナンバプレート 取外し・復旧	W500xD120	6	か所	1,410	8,460	代価表 0124

屋外整備工事		外構施設改修工事		道路公園その他撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 舗装とりこわし	厚100 集積・積込み共	0.5	m ²	980	490	代価表 0084
コンクリート 舗装とりこわし	厚100 ワイヤメッシュ入り 集積・積込み共	152	m ²	980	148,960	代価表 0085
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ100以下 手動式	2	m	720	1,440	
アスファルト 舗装とりこわし	(E)厚50+砕石100 集積・積込み共	398	m ²	600	238,800	代価表 0149
アスファルト 舗装とりこわし	(D)厚50+砕石350 集積・積込み共	58.8	m ²	1,220	71,736	代価表 0150
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	14	m	480	6,720	
インターロッキングブロック 舗装とりこわし	厚60 集積・積込み共	295	m ²	830	244,850	代価表 0087
L字型側溝 とりこわし	(A)型 W350 集積・積込み共	17.8	m	460	8,188	代価表 0114
現場打V字型側溝 とりこわし	W500 集積・積込み共	30.6	m	1,160	35,496	代価表 0151
境界ブロック(2) とりこわし	(B)型 100x200 集積・積込み共	4.6	m	170	782	代価表 0093
境界ブロック(2) とりこわし	(C)型 150x300 集積・積込み共	41.6	m	460	19,136	代価表 0152
タテ止めブロック とりこわし	600x120x120 集積・積込み共	18	か所	58	1,044	代価表 0153
テラスインフェンス とりこわし	W490xH270 集積・積込み共	24	か所	52	1,248	代価表 0118
看板(1) とりこわし	W800xH1670 基礎共 集積・積込み共 看板は再利用	1	か所	410	410	代価表 0154
コンクリート製掲示板 とりこわし	W1620xH2050 基礎共 集積・積込み共	1	か所	2,220	2,220	代価表 0155

屋外整備工事		外構施設改修工事		道路公園その他撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
精算機基礎 とりこわし	W800xD700xH100 集積・積込み共	1	か所	1,910	1,910	代価表 0156
杉丸太 とりこわし	φ60 L1500	23	本	74	1,702	代価表 0097
ウォール調タイル壁 一時撤去	延L6800xH590 集積・積込み共 再利用	1	か所	186,000	186,000	代価表 0157
ウォール壁 とりこわし	L12700×H415 集積・積込み共	1	か所	13,600	13,600	代価表 0159
ベンチ 一時撤去	750x300x350 集積・積込み共 再利用	2	か所	3,630	7,260	代価表 0160
シンク・レジム とりこわし	W1800×D1800×H2700	1	か所	18,700	18,700	代価表 0162
鉄棒 とりこわし	W5400×H1300	1	か所	22,000	22,000	代価表 0163
砂場 とりこわし	φ6000 集積・積込み共	1	か所	30,100	30,100	代価表 0164
樹木撤去手間 高木	C 0.12～0.15未満 - 高木	1	本	3,310	3,310	
樹木撤去手間 高木	C 0.20～0.25未満 - 高木	1	本	7,130	7,130	
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 - 高木	1	本	12,900	12,900	
樹木撤去手間 高木	C 0.40～0.45未満 - 高木	1	本	19,900	19,900	
樹木撤去手間 中低木	H=0.8～1.0未満 - 中低木	1	本	1,000	1,000	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 - 中低木	1	本	4,550	4,550	

屋外整備工事		外構施設改修工事		道路公園その他撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹木撤去手間 密集木	H=1.0～1.5未満	53.7	m ²	4,240	227,688	代価表 0099
樹木類 積み込み	機械	51.6	m ³	1,850	95,460	代価表 0101
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	99.3	m ³	5,940	589,842	代価表 0052
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ アスファルト類 DID区間有り 1.5km以下	22.9	m ³	1,620	37,098	代価表 0102
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 廃アスチック類 DID区間有り 12.0km以下	0.3	m ³	1,680	504	代価表 0165
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	51.6	m ³	2,100	108,360	代価表 0104
小計					2,170,534	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	99.3	m ³	4,230	420,039	代価表 0053
とりこわし 発生材処分	アスファルト類	22.9	m ³	6,580	150,682	代価表 0105
とりこわし 発生材処分	廃アスチック類	0.3	m ³	5,100	1,530	代価表 0166
とりこわし 発生材処分	樹木類	51.6	m ³	550	28,380	代価表 0107
小計					600,631	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	1	t	▲38,500	▲38,500	
計					2,732,665	

屋外整備工事		地中埋設管等改修工事		1号棟改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	32.6	m ³	1,110	36,186	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	24.1	m ³	2,120	51,092	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下	8.5	m ³	3,830	32,555	代価表 0008
建設発生土処分		8.5	m ³	3,360	28,560	代価表 0009
小計					148,393	
既製コンクリート会所 (蓋共)	A H=430	2	か所	10,000	20,000	代価表 0167
既製コンクリート会所 (蓋共)	B H=530	1	か所	13,100	13,100	代価表 0168
既製コンクリート会所 (蓋共)	C H=630	1	か所	15,900	15,900	代価表 0169
既製コンクリート会所 (蓋共)	D H=690	1	か所	36,000	36,000	代価表 0170
既製コンクリート会所 (蓋共)	E H=790	1	か所	39,700	39,700	代価表 0171
現場打側溝会所	500x300xH800	1	か所	31,300	31,300	代価表 0172
VU管敷設 (矢板無し)	径75	13.5	m	3,100	41,850	代価表 0173
VU管敷設 (矢板無し)	径100	42.5	m	4,130	175,525	代価表 0174
計					521,768	

屋外整備工事		地中埋設管等改修工事		3号棟改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	15.7	m3	1,110	17,427	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	14.5	m3	2,120	30,740	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	1.3	m3	3,830	4,979	代価表 0008
建設発生土処分		1.3	m3	3,360	4,368	代価表 0009
小計					57,514	
既製コンクリート会所 (蓋共)	A H=430	4	か所	10,000	40,000	代価表 0167
既製コンクリート会所 (蓋共)	B H=530	1	か所	13,100	13,100	代価表 0168
L型側溝会所 (CON蓋共)	400x500xH490	2	か所	44,300	88,600	代価表 0182
VU管敷設 (矢板無し)	径75	10.2	m	3,100	31,620	代価表 0173
VU管敷設 (矢板無し)	径100	31.2	m	4,130	128,856	代価表 0174
計					359,690	

屋外整備工事		地中埋設管等改修工事		3号棟撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水会所 とりこわし	既製コンクリート会所(1)A型 集積・積込み共	5	か所	170	850	代価表 0175
L字型側溝会所 とりこわし	600x550 集積・積込み共	2	か所	230	460	代価表 0183
排水管 とりこわし	VPφ50 集積・積込み共	4.9	m	970	4,753	代価表 0180
排水管 とりこわし	VPφ100 保護コンクリート共 集積・積込み共	31.9	m	1,550	49,445	代価表 0181
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	4.8	m3	5,940	28,512	代価表 0052
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 12.0km以下	0.3	m3	1,680	504	代価表 0165
小計					84,524	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	4.8	m3	4,230	20,304	代価表 0053
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	0.3	m3	5,100	1,530	代価表 0166
小計					21,834	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.01	t	▲38,500	▲385	
計					105,973	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[共通]						
監督員事務所	3号、リース 12ヶ月程度 用水費、電力費共	1	棟	2,000,000	2,000,000	代価表 0190
事務員	12ヶ月程度	1	人	1,980,000	1,980,000	代価表 0191
高压洗浄機	12ヶ月程度	2	台	906,000	1,812,000	代価表 0192
交通誘導員	常駐 12ヶ月程度	2	人	4,030,000	8,060,000	代価表 0193
交通誘導員	スポット	190	人	16,800	3,192,000	代価表 0194
仮設看板	W900×H1600	4	か所	21,400	85,600	代価表 0195
アスベスト事前調査費		1	式		675,000	
仮囲(A)カラー鋼板	H=3000 12ヶ月程度	140	m	10,600	1,484,000	代価表 0196
仮設門扉 キャスターゲート	W4500×H2000 12ヶ月程度	1	か所	70,600	70,600	代価表 0197
仮囲 フェンスハ「リケート」(A)	H1800 メッシュシート張り スネークラング 共 足元H型钢H=200×200共 3ヶ月程度	45	m	4,840	217,800	代価表 0198
仮囲 フェンスハ「リケート」(B)	3600×5400×H1800 スネークラング 共 基礎ブロック共 1週間程度10回設置 12ヶ月程度	1	か所	297,000	297,000	代価表 0203
養生敷鉄板	厚22 12ヶ月程度	209	m ²	13,700	2,863,300	代価表 0204
養生シート	厚0.15	385	m ²	310	119,350	代価表 0205

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設駐車場	8750x5430 設置・撤去・積込み共	1	か所	532,000	532,000	代価表 0206
業者用駐車場	9200x5000 設置・撤去・積込み	1	か所	1,890	1,890	代価表 0211
目隠しバネル	L16650×H2000 設置・撤去・積込み共	1	か所	1,130,000	1,130,000	代価表 0212
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	8.3	m3	3,830	31,789	代価表 0008
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	4.7	m3	5,940	27,918	代価表 0052
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 1.5km以下	1.8	m3	1,620	2,916	代価表 0102
小計					24,583,163	
建設発生土処分		8.3	m3	3,360	27,888	代価表 0009
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	4.7	m3	4,230	19,881	代価表 0053
とりこわし 発生材処分	アスファルト類	1.8	m3	6,580	11,844	代価表 0105
小計					59,613	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.4	t	▲38,500	▲15,400	
[1号棟]						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲 フェンスハ°リケート° (A)	H1800 メッシュシート張り スネークランフ 共 足元H型鋼H-200×200共 3ヶ月程度	51.2	m	4,840	247,808	代価表 0198
仮囲 フェンスハ°リケート° (A)	H1800 スネークランフ 共 単管に取付け 3ヶ月程度	17.8	m	2,860	50,908	代価表 0214
仮囲 フェンスハ°リケート° (B)	H1800 スネークランフ 共 基礎フ°ロック共 3ヶ月程度	14.9	m	2,860	42,614	代価表 0215
A型ハ°リケート°	3ヶ月程度	41.6	m	920	38,272	代価表 0216
A型ハ°リケート° 移設	移設手間	28	m	690	19,320	代価表 0217
単管組み	1ヶ月程度	70.3	m ²	1,460	102,638	代価表 0218
屋根 波板鉄板	小波 t0.9	14.4	m ²	4,600	66,240	代価表 0219
仮設通路単管手摺	W1900×H550 3ヶ月程度	3	か所	3,000	9,000	代価表 0220
仮設通路単管手摺	W1300×H550 3ヶ月程度	13	か所	2,500	32,500	代価表 0225
自転車チェーン掛けハ°イ°	W1900×H550 10ヶ月程度	4	か所	3,480	13,920	代価表 0226
歩行者用通路	コ°ムシート+床組 4650×2800 3ヶ月程度	1	か所	168,000	168,000	代価表 0229
歩行者用通路	コ°ムシート+床組 6550×2800 3ヶ月程度	2	か所	216,000	432,000	代価表 0231
歩行者用通路	コ°ムシート、ク°ラッシュランt30共 3ヶ月程度	17.5	m ²	24,900	435,750	代価表 0232
仮設自転車用通路	設置・撤去・積込み共	14.2	m ²	3,000	42,600	代価表 0233
仮設自転車置場	9600x2000 撤去・積込み共	1	か所	57,600	57,600	代価表 0234

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ダ°ンプトラック 4t積級 バ°ックホり0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 1.5km以下	1	m3	1,620	1,620	代価表 0102
とりこわし 発生材運搬	ダ°ンプトラック 4t積級 バ°ックホり0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	0.6	m3	2,100	1,260	代価表 0103
とりこわし 発生材運搬	ダ°ンプトラック 4t積級 バ°ックホり0.28m3 砕石類 DID区間有り 12.0km以下	0.5	m3	4,860	2,430	代価表 0237
小計					1,749,080	
とりこわし 発生材処分	アスファルト類	1	m3	6,580	6,580	代価表 0105
とりこわし 発生材処分	木材類	0.6	m3	550	330	代価表 0106
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.5	m3	19,400	9,700	代価表 0238
小計					16,610	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.1	t	▲38,500	▲3,850	
[3号棟]						
仮囲 フェンスハ°リケート° (A)	H1800 メッシュシート張り スネークランフ 共 足元H型鋼H-200×200共 3ヶ月程度	51.2	m	4,840	247,808	代価表 0198
仮囲 フェンスハ°リケート° (A)	H1800 スネークランフ 共 単管に取付け 3ヶ月程度	17.8	m	2,860	50,908	代価表 0214
仮囲 フェンスハ°リケート° (B)	H1800 スネークランフ 共 基礎フ°ロック共 3ヶ月程度	14.9	m	2,860	42,614	代価表 0215

共通仮設費(積上) 明細

[illegible]

代価表一覧

65

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	㎡	1	1,640	1,638.34	有り	代価表 0001
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度		1	780	778.91	有り	代価表 0002
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	㎡	1	5,010	5,012.36	有り	代価表 0003
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	㎡	1	5,000	5,001.93	有り	代価表 0004
	シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	㎡	1	5,600	5,595.47	有り	代価表 0005
	仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む		1	1,820	1,824.89	有り	代価表 0006
	埋戻し(A種)	小規模土工 購入土共	m3	1	6,090	6,086.74	有り	代価表 0007
	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下		1	3,830	3,825.56	有り	代価表 0008
	建設発生土処分		m3	1	3,360	3,360	有り	代価表 0009
	土工機械運搬			1	41,900	41,921	有り	代価表 0010
	山留	U型鋼矢板 II型 L9000 打込み、引抜き、賃料共 3ヶ月程度	式	1	2,390,000	2,388,320	有り	代価表 0011
	水替え費		式	1	237,000	236,640	有り	代価表 0012
	杭間ざらい		本	1	1,530	1,534.7	有り	代価表 0013
	杭頭補強筋	P1 8-D22		1	7,210	7,210.85	有り	代価表 0014
	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20 高性能AE減水剤入り	m3	1	26,900	26,900	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	30m3/回未満	回	1	114,000	114,400	有り	代価表 0016
	構造体強度補正	3N		1	17,000	17,040	有り	代価表 0017
	スライフォーム打込み	厚さ100	㎡	1	4,180	4,175.62	有り	代価表 0018
	エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 平場		1	1,950	1,950	有り	代価表 0019
	エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 立上り	㎡	1	1,950	1,950	有り	代価表 0020
	エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	ウレタン系 X-2 平場		1	5,420	5,420	有り	代価表 0021
	エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	ウレタン系 X-2 立上り	㎡	1	5,230	5,230	有り	代価表 0022
	エレベーター底 塗膜防水	ウレタン系 X-2 平場		1	5,420	5,420	有り	代価表 0023
	エレベーター底 塗膜防水	ウレタン系 X-2 立上り	㎡	1	5,230	5,230	有り	代価表 0024
	エレベーターピット外周 塗膜防水	ゴムアスファルト系 Y-1 平場		1	5,960	5,960	有り	代価表 0025
	エレベーターピット外周 塗膜防水	ゴムアスファルト系 Y-1 立上り	㎡	1	6,750	6,750	有り	代価表 0026
	堅樋掃除口	堅樋 φ75 カラー Y管75*75		1	5,290	5,290	有り	代価表 0027
	排水管足元カバー	堅樋 φ75 カラー	か所	1	5,300	5,300	有り	代価表 0028
	基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅115		1	470	466.96	有り	代価表 0029
	基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	490	488.8	有り	代価表 0030

代価表一覧

66

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	壁モルタル塗り	塗膜防水面	㎡	1	4,260	4,258.59	有り	代価表 0031
	エレベーター枠周囲 防水モルタル充填		m	1	1,050	1,050.4	有り	代価表 0032
	防鳥ネット	400×255 ポリエチレン製ヨリ線 25mm目 外周補強ロープ、取付け枝付き	か所	1	860	864.95	有り	代価表 0033
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 運搬費含む 5日程度	㎡	1	2,450	2,454.98	有り	代価表 0034
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	m	1	480	478.47	有り	代価表 0035
	ネット養生シート張り	運搬費含む 5日程度	㎡	1	690	687.75	有り	代価表 0036
	立上り撤去跡 床高分子エマルションモルタル	2170×160	か所	1	5,360	5,355	有り	代価表 0037
	床高分子エマルションモルタル	厚30	㎡	1	15,300	15,300	有り	代価表 0038
	立上り撤去跡 壁際補修 (足元)	250×150 モルタル補修の上外装薄塗材E	か所	1	210	214	有り	代価表 0039
	手摺撤去跡 壁際補修	150×150 穴埋めの上外装薄塗材E	か所	1	79	79.41	有り	代価表 0040
	堅樋掘金物撤去跡 壁際補修	100×100 穴埋めの上外装薄塗材E	か所	1	62	61.57	有り	代価表 0041
	堅樋掘金物撤去跡 壁際補修	100×100 モルタルシコキ	か所	1	43	42.59	有り	代価表 0042
	壁RC撤去跡補修	鉄筋錆止め処理 高分子エマルションモルタル塗り 外装薄塗材E共	㎡	1	22,100	22,082.8	有り	代価表 0043
	露出鉄筋錆止め	コンクリート撤去面積 細物配筋面	㎡	1	810	810	有り	代価表 0044
	壁高分子エマルションモルタル	厚30	㎡	1	19,900	19,900	有り	代価表 0045

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	ガラス目隠しフィルム		㎡	1	7,590	7,590	有り	代価表 0046
	ワイヤー (1号棟)	W150	m	1	9,000	9,000	有り	代価表 0047
	ワイヤー (1号棟)	W200	m	1	12,000	12,000	有り	代価表 0048
	ワイヤー (1号棟)	W250	m	1	15,000	15,000	有り	代価表 0049
	手摺撤去	スチール格子 2170×1150	か所	1	10,100	10,123.58	有り	代価表 0050
	ルーフトレイン撤去	集積共	か所	1	1,000	996.98	有り	代価表 0051
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1	5,940	5,938.12	有り	代価表 0052
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m3	1	4,230	4,230	有り	代価表 0053
	立上り撤去跡 床高分子エマルションモルタル	2150×160	か所	1	5,200	5,202	有り	代価表 0054
	ワイヤー (3号棟)	W200	m	1	19,800	19,800	有り	代価表 0055
	手摺撤去	スチール格子 2150×1150	か所	1	10,000	10,002.09	有り	代価表 0056
	コンクリート舗装(A) 歩道用	厚100+砕石100 200x200	か所	1	260	264.34	有り	代価表 0057
	コンクリート舗装(B) 歩道用	厚100+砕石150	㎡	1	6,350	6,350.42	有り	代価表 0058
	浸透性インターロッキング 舗装(A)歩道	厚60+砂20	㎡	1	12,200	12,195.75	有り	代価表 0059
	浸透性インターロッキング 舗装(D)歩道	厚60+砂30+コンクリート100+砕石100	㎡	1	16,400	16,438.66	有り	代価表 0060

代価表一覧

67

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1	100	102	有り	代価表 0061
	鉄筋加工組立	小型構造物		1	110	111.64	有り	代価表 0062
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) (A)	100x200	m	1	6,200	6,204.28	有り	代価表 0063
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H220 スﾛｰﾌﾞ 部		1	10,600	10,647.59	有り	代価表 0064
	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	1	100	100	有り	代価表 0065
	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅150		1	490	488.8	有り	代価表 0066
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	H50 一般部	m	1	9,600	9,595.87	有り	代価表 0067
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り手摺(2)下	平均H150 スﾛｰﾌﾞ 部		1	9,600	9,599.32	有り	代価表 0068
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り手摺(2)下	H50 一般部	m	1	9,600	9,595.87	有り	代価表 0069
	駐輪場チェーン掛けﾊﾞｲﾌﾞﾙ	W2000xH500		1	36,900	36,888.29	有り	代価表 0070
	地流し	W1100xD1200xH220	か所	1	23,900	23,862.18	有り	代価表 0071
	階段	W800xD300xH150		1	19,400	19,409.53	有り	代価表 0072
	排水溝・土間	W2650xD300	か所	1	61,500	61,523.1	有り	代価表 0073
	排水溝底ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅100		1	62	62.4	有り	代価表 0074
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅75	m	1	47	46.8	有り	代価表 0075

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	L字型側溝	(A) W350	m	1	10,800	10,784.01	有り	代価表 0076
	V字型側溝	(A) W430		1	13,900	13,937.58	有り	代価表 0077
	進入防止柵	L5000 丸太 φ60 L1500 6本 ﾋﾞｰﾆｰﾙﾛｰﾌﾞ φ9 10m	か所	1	33,200	33,190.8	有り	代価表 0078
	ｶｲﾌﾞｶｲﾌﾞｷ (材工共)	H2.5 - W0.4 鳥居型二本支柱共		1	21,900	21,919.97	有り	代価表 0079
	ｶｲﾌﾞｶｲﾌﾞｷ (材工共)	H3.5 - W0.7 三本支柱共	本	1	58,500	58,504.41	有り	代価表 0080
	ﾏﾅﾍﾞｼｲ (材工共)	H4.0 C0.21 W1.2 鳥居型二本支柱共		1	56,400	56,362.09	有り	代価表 0081
	真砂土		m3	1	3,960	3,960	有り	代価表 0082
	とりこわし機械運搬 (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ, ﾊﾞｯｸﾙ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3		1	105,000	105,191.48	有り	代価表 0083
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし	厚100 集積・積込み共	㎡	1	980	980.43	有り	代価表 0084
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし	厚100 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入り 集積・積込み共		1	980	980.43	有り	代価表 0085
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	厚30 集積・積込み共	㎡	1	210	208	有り	代価表 0086
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装とりこわし	厚60 集積・積込み共		1	830	831.16	有り	代価表 0087
	現場打ち側溝とりこわし	(1)型 W500 集積・積込み共	m	1	1,160	1,158.08	有り	代価表 0088
	現場打ち側溝とりこわし	(2)型 W500 集積・積込み共		1	1,160	1,158.08	有り	代価表 0089
	現場打ち側溝とりこわし	(3)型 W600 集積・積込み共	m	1	1,160	1,158.08	有り	代価表 0090

代価表一覧

68

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) とりこわし	(B)型 120x120 集積・積込み共	m	1	120	115.81	有り	代価表 0091
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) とりこわし	(A)型 100x200 集積・積込み共	m	1	230	231.61	有り	代価表 0092
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) とりこわし	(B)型 100x200 集積・積込み共	m	1	170	173.71	有り	代価表 0093
	駐輪場フェンス掛けﾊﾞｲﾌﾞとりこわし	W2000xH500 集積・積込み共	か所	1	230	231.61	有り	代価表 0094
	地流し とりこわし	1000x1000x220 集積・積込み共	か所	1	830	827.59	有り	代価表 0095
	侵入防止柵 とりこわし	L13000 杉丸太φ60 L1500 13本 ビニールロープ 2段	か所	1	960	963.82	有り	代価表 0096
	杉丸太 とりこわし	φ60 L1500	本	1	74	74.14	有り	代価表 0097
	樹木撤去手間 密集木	H=0.8～1.0未満 -	m ²	1	3,050	3,048.97	有り	代価表 0098
	樹木撤去手間 密集木	H=1.0～1.5未満 -	m ²	1	4,240	4,235.18	有り	代価表 0099
	樹木撤去手間 密集木	H=1.5～2.0未満 -	m ²	1	10,000	10,010.42	有り	代価表 0100
	樹木類 積込み	機械	m ³	1	1,850	1,848.44	有り	代価表 0101
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホφ0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 1.5km以下	m ³	1	1,620	1,619.48	有り	代価表 0102
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホφ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m ³	1	2,100	2,104.06	有り	代価表 0103
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホφ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	m ³	1	2,100	2,104.06	有り	代価表 0104
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類	m ³	1	6,580	6,580	有り	代価表 0105

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	とりこわし 発生材処分	木材類	m ³	1	550	550	有り	代価表 0106
	とりこわし 発生材処分	樹木類	m ³	1	550	550	有り	代価表 0107
	スクラップ 控除	ステンレス	t	1	▲137,000	▲137,000	有り	代価表 0108
	コンクリート舗装(A) 歩道用	厚100+砕石100	m ²	1	6,840	6,841.43	有り	代価表 0109
	ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｪﾝｽ	W490xH270	か所	1	39,000	38,997.19	有り	代価表 0110
	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅100	m	1	460	457.6	有り	代価表 0111
	ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｪﾝｽ	W490xH270	か所	1	37,600	37,600	有り	代価表 0112
	ﾏﾃﾊﾞﾝｼﾞ (材工共)	H3.5 C0.15 W1.0 鳥居型二本支柱共	本	1	41,800	41,785.59	有り	代価表 0113
	L字型側溝 とりこわし	(A)型 W350 集積・積込み共	m	1	460	463.23	有り	代価表 0114
	V字型側溝 とりこわし	(B)型 W350 集積・積込み共	m	1	410	405.32	有り	代価表 0115
	ｽﾛｰﾌﾞ 手摺(1) とりこわし	W3200xH800 集積・積込み共	か所	1	14,900	14,920.52	有り	代価表 0116
	手摺撤去	1m当り	m	1	4,540	4,536	有り	代価表 0117
	ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｪﾝｽ とりこわし	W490xH270 集積・積込み共	か所	1	52	51.9	有り	代価表 0118
	築山撤去		m ³	1	370	370.8	有り	代価表 0119
	アスファルト舗装 機械運搬	往復 500m ² 未満 路盤工共	式	1	191,000	191,424.19	有り	代価表 0120

代価表一覧

69

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	アスファルト舗装(E)	厚50+砕石100 既存路盤使用	m ²	1	3,130	3,132.93	有り 代価表 0121
	アスファルト舗装(D) 車道	厚50+砕石350	m ²	1	5,950	5,945.46	有り 代価表 0122
	境界ブ ^ラ ック(2)(C)	150x300	m	1	8,460	8,464.73	有り 代価表 0123
	駐車場ナンバ ^ー プレート 取外し・復旧	W500xD120	か所	1	1,410	1,406.54	有り 代価表 0124
	駐車場車止ブ ^ラ ック	L600	か所	1	5,960	5,955.18	有り 代価表 0125
	看板(1)復旧	W800xH1670 既存再利用 基礎共	か所	1	14,600	14,587.85	有り 代価表 0126
	既存看板設置手間	W800×H1800程度 場内小運搬、設置手間共	か所	1	7,720	7,717.5	有り 代価表 0127
	既存看板撤去手間	W800×H1800程度 場内小運搬共	か所	1	2,210	2,205	有り 代価表 0128
	既存看板設置手間	W800×H1800程度 設置手間共	か所	1	5,510	5,512.5	有り 代価表 0129
	掲示板	W1400xD400xH1800 基礎共	か所	1	589,000	588,631.82	有り 代価表 0130
	車止めU型	(A) 可動式 W700xH650	か所	1	65,900	65,894.92	有り 代価表 0131
	区画線工	直進矢印 450×2500 (白)	か所	1	1,230	1,234.82	有り 代価表 0132
	区画線工	実線 15cm (白)	m	1	390	387.7	有り 代価表 0133
	スロープ床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ	m ²	1	2,560	2,557.56	有り 代価表 0134
	レンガ調タイル塀復旧	延L6800×H340 既存再利用	か所	1	31,400	31,446.65	有り 代価表 0135

代価表一覧

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	レンガ調タイル塀 設置手間	RC造レンガ ^{タイル} 張り L2500×H590 L2460×H590 L1840×H590	か所	1	19,600	19,633.95	有り 代価表 0136
	レンガ調タイル塀 場内小運搬	RC造レンガ ^{タイル} 張り L2500×H590 L2460×H590 L1840×H590	か所	1	3,580	3,583.33	有り 代価表 0137
	モルタル目地補修	W15	m	1	960	956.8	有り 代価表 0138
	レンガ ^{タイル} 壁復旧	L12700×H415	か所	1	1,300,000	1,299,852.55	有り 代価表 0139
	普通レンガ	胴面積	m ²	1	20,200	20,169.52	有り 代価表 0140
	ベンチ復旧	W750×D300×H350 既存再利用 基礎共	か所	1	10,400	10,360.8	有り 代価表 0141
	既存ベンチ 設置手間	RC製 W750×D300×H350 既存再利用	か所	1	6,390	6,387.58	有り 代価表 0142
	芝張り	目地張り(A) 平面 植付手間・土壌改良A種共	m ²	1	2,830	2,826.63	有り 代価表 0143
	シャリンバイ (材工共)	株立 10本/m2 H0.6 - 0.5	m ²	1	19,600	19,633.1	有り 代価表 0144
	ベ ^ー ニカナモチ (材工共)	H1.5 - W0.4 一本支柱共	本	1	7,270	7,267.45	有り 代価表 0145
	サルスベリ (材工共)	H3.0 C0.15 W1.2 鳥居型二本支柱共	本	1	43,100	43,050.59	有り 代価表 0146
	トウカエデ ^ナ (材工共)	H3.0 C0.12 W1.0 鳥居型二本支柱共	本	1	26,800	26,849.2	有り 代価表 0147
	境界ブ ^ラ ック(1)(B)	120*120	m	1	3,810	3,808.15	有り 代価表 0148

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	アスファルト 舗装とりこわし	(E)厚50+砕石100 集積・積込み共	m ²	1	600	597.28	有り	代価表 0149
	アスファルト 舗装とりこわし	(D)厚50+砕石350 集積・積込み共	m ²	1	1,220	1,223.8	有り	代価表 0150
	現場打V字型側溝 とりこわし	W500 集積・積込み共	m	1	1,160	1,158.08	有り	代価表 0151
	境界ブ ^レ ロック(2) とりこわし	(C)型 150x300 集積・積込み共	m	1	460	463.23	有り	代価表 0152
	タイ止めブ ^レ ロック とりこわし	600x120x120 集積・積込み共	か所	1	58	57.9	有り	代価表 0153
	看板(1) とりこわし	W800xH1670 基礎共 集積・積込み共 看板は再利用	か所	1	410	405.32	有り	代価表 0154
	コンクリート製掲示板 とりこわし	W1620xH2050 基礎共 集積・積込み共	か所	1	2,220	2,221.04	有り	代価表 0155
	精算機基礎 とりこわし	W800xD700xH100 集積・積込み共	か所	1	1,910	1,910.83	有り	代価表 0156
	レンガ調タイル塀 一時撤去	延L6800xH590 集積・積込み共 再利用	か所	1	186,000	185,707.97	有り	代価表 0157
	ワイヤー (屋外)	W150	m	1	75,000	75,000	有り	代価表 0158
	レンガ壁 とりこわし	L12700×H415 集積・積込み共	か所	1	13,600	13,607.05	有り	代価表 0159
	ベンチ 一時撤去	750x300x350 集積・積込み共 再利用	か所	1	3,630	3,632.49	有り	代価表 0160
	ベンチ 場内小運搬	RC製 W750×D300×H350	か所	1	150	149.18	有り	代価表 0161
	ジャンクルデム とりこわし	W1800×D1800×H2700	か所	1	18,700	18,652.62	有り	代価表 0162
	鉄棒 とりこわし	W5400×H1300	か所	1	22,000	22,015.38	有り	代価表 0163

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	砂場 とりこわし	φ6000 集積・積込み共	か所	1	30,100	30,110.08	有り	代価表 0164
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃プラスチック類 D1D区間有り 12.0km以下	m3	1	1,680	1,683.24	有り	代価表 0165
	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	m3	1	5,100	5,100	有り	代価表 0166
	既製コンクリート会所 (蓋共)	A H=430	か所	1	10,000	10,049.6	有り	代価表 0167
	既製コンクリート会所 (蓋共)	B H=530	か所	1	13,100	13,098.09	有り	代価表 0168
	既製コンクリート会所 (蓋共)	C H=630	か所	1	15,900	15,939.39	有り	代価表 0169
	既製コンクリート会所 (蓋共)	D H=690	か所	1	36,000	35,988.39	有り	代価表 0170
	既製コンクリート会所 (蓋共)	E H=790	か所	1	39,700	39,678.39	有り	代価表 0171
	現場打側溝会所	500x300xH800	か所	1	31,300	31,339.95	有り	代価表 0172
	VU管敷設 (矢板無し)	径75	m	1	3,100	3,099.31	有り	代価表 0173
	VU管敷設 (矢板無し)	径100	m	1	4,130	4,130.06	有り	代価表 0174
	雨水会所 とりこわし	既製コンクリート会所(1)A型 集積・積込み共	か所	1	170	173.71	有り	代価表 0175
	雨水会所 とりこわし	既製コンクリート会所(1)B型 集積・積込み共	か所	1	230	231.61	有り	代価表 0176
	雨水会所 とりこわし	既製コンクリート会所(1)C型 集積・積込み共	か所	1	230	231.61	有り	代価表 0177
	雨水会所 とりこわし	既製コンクリート会所(2)D型 集積・積込み共	か所	1	580	579.04	有り	代価表 0178

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	現場打ち側溝会所 とりこわし	600x500 集積・積込み共	か所	1	1,160	1,158.08	有り	代価表 0179
	排水管 とりこわし	VPφ50 集積・積込み共	m	1	970	973.53	有り	代価表 0180
	排水管 とりこわし	VPφ100 保護コンクリート共 集積・積込み共	m	1	1,550	1,552.57	有り	代価表 0181
	L型側溝会所 (CON蓋共)	400x500xH490	か所	1	44,300	44,287.19	有り	代価表 0182
	L字型側溝会所 とりこわし	600x550 集積・積込み共	か所	1	230	231.61	有り	代価表 0183
	V型側溝会所	270x180x平均H520	か所	1	18,200	18,185.47	有り	代価表 0184
	コンクリート樹蓋	330x205x60 枠共	か所	1	4,830	4,830	有り	代価表 0185
		材工共						
	切り下げブロック	180x100 据付モルタル共	m	1	3,590	3,590	有り	代価表 0186
	ヒューム管敷設(人力) (360°基礎)	1種 径150	m	1	17,900	17,904.74	有り	代価表 0187
	V字型側溝会所 とりこわし	600x500 集積・積込み共	か所	1	580	579.04	有り	代価表 0188
	排水管 とりこわし	VPφ150 保護コンクリート共 集積・積込み共	m	1	2,130	2,131.61	有り	代価表 0189
	監督員事務所	3号、リース 12ヶ月程度 用水費、電力費共	棟	1	2,000,000	1,995,341.36	有り	代価表 0190
	事務員	12ヶ月程度	人	1	1,980,000	1,978,200	有り	代価表 0191
	高压洗浄機	12ヶ月程度	台	1	906,000	905,853.36	有り	代価表 0192
	交通誘導員	常駐 12ヶ月程度	人	1	4,030,000	4,032,504	有り	代価表 0193

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	交通誘導員	スポット	人	1	16,800	16,802.1	有り	代価表 0194
	仮設看板	W900×H1600	か所	1	21,400	21,357.25	有り	代価表 0195
	仮囲(A)カラー鋼板	H=3000 12ヶ月程度	m	1	10,600	10,593.99	有り	代価表 0196
	仮設門扉 キャスターゲート	W4500×H2000 12ヶ月程度	か所	1	70,600	70,621.07	有り	代価表 0197
	仮囲 フェンスバリアード(A)	H1800 メッシュシート張り スネークラング 共 足元H型钢H=200×200共 3ヶ月程度	m	1	4,840	4,843.98	有り	代価表 0198
	丸バイク	φ48.6 基本料	m	1	9	9	有り	代価表 0199
	丸バイク	φ48.6 1日賃貸料金	m	1	0.3	0.3	有り	代価表 0200
	スネークラング	22.5φ 供用1日賃料 L=10.0m	本	1	39	39	有り	代価表 0201
	スネークラング	22.5φ 基本料 L=10.0m	本	1	600	600	有り	代価表 0202
	仮囲 フェンスバリアード(B)	3600×5400×H1800 スネークラング 共 基礎ブロック共 1週間程度10回設置 12ヶ月程度	か所	1	297,000	296,672.6	有り	代価表 0203
	養生敷鉄板	厚22 12ヶ月程度	m ²	1	13,700	13,689.31	有り	代価表 0204
	養生シート	厚0.15	m ²	1	310	305.61	有り	代価表 0205
	仮設駐車場	8750x5430 設置・撤去・積込み共	か所	1	532,000	531,700.43	有り	代価表 0206
	境界ブロック(2) 標準図3-11	(C) Rもの	m	1	8,460	8,464.73	有り	代価表 0207
	区画線工	実線 15cm (黄)	m	1	390	387.7	有り	代価表 0208

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	V字型側溝 とりこわし	W430 集積・積込み共	m	1	510	509.55	有り	代価表 0209
	駐車スペースプレート とりこわし	250×120 集積・積込み共	か所	1	220	217.14	有り	代価表 0210
	業者用駐車場	9200x5000 設置・撤去・積込み	か所	1	1,890	1,889.8	有り	代価表 0211
	目隠しパネル	L16650×H2000 設置・撤去・積込み共	か所	1	1,130,000	1,129,888.76	有り	代価表 0212
	目隠しフェンス とりこわし	H2000 集積・積込み共	m	1	8,100	8,098.86	有り	代価表 0213
	仮囲 フェンスプレート (A)	H1800 スネークランプ 共 単管に取付け 3ヶ月程度	m	1	2,860	2,860.19	有り	代価表 0214
	仮囲 フェンスプレート (B)	H1800 スネークランプ 共 基礎ブロック共 3ヶ月程度	m	1	2,860	2,860.19	有り	代価表 0215
	A型プレート	3ヶ月程度	m	1	920	918.01	有り	代価表 0216
	A型プレート移設	移設手間	m	1	690	694.57	有り	代価表 0217
	単管組み	1ヶ月程度	m ²	1	1,460	1,458.52	有り	代価表 0218
	屋根 波板鉄板	小波 t0.9	m ²	1	4,600	4,600	有り	代価表 0219
	仮設通路単管手摺	W1900×H550 3ヶ月程度	か所	1	3,000	2,996.03	有り	代価表 0220
	直交クランプ	φ48.6 基本料	か所	1	13	13	有り	代価表 0221
	直交クランプ	φ48.6 1日賃貸料金	か所	1	0.4	0.4	有り	代価表 0222
	丸パイプ用キャップ	φ48.6用	か所	1	280	283	有り	代価表 0223

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	単管設置撤去手間		m ²	1	1,320	1,321.69	有り	代価表 0224
	仮設通路単管手摺	W1300×H550 3ヶ月程度	か所	1	2,500	2,498.62	有り	代価表 0225
	自転車チェーン掛けパイプ	W1900×H550 10ヶ月程度	か所	1	3,480	3,479.03	有り	代価表 0226
	丸パイプ	φ48.6 基本料	m	1	9	9	有り	代価表 0227
	丸パイプ	φ48.6 1日賃貸料金	m	1	0.3	0.3	有り	代価表 0228
	歩行者用通路	コームシート+床組 4650×2800 3ヶ月程度	か所	1	168,000	168,426.96	有り	代価表 0229
	床下地張り	コンパネt15	m ²	1	2,510	2,513.6	有り	代価表 0230
	歩行者用通路	コームシート+床組 6550×2800 3ヶ月程度	か所	1	216,000	216,462.2	有り	代価表 0231
	歩行者用通路	コームシート、クッションt30共 3ヶ月程度	m ²	1	24,900	24,949.66	有り	代価表 0232
	仮設自転車用通路	設置・撤去・積込み共	m ²	1	3,000	3,000.37	有り	代価表 0233
	仮設自転車置場	9600x2000 撤去・積込み共	か所	1	57,600	57,607.1	有り	代価表 0234
	仮設自転車置場 アスファルト舗装	表層のみ 厚30 既存路盤使用	m ²	1	2,540	2,543.46	有り	代価表 0235
	仮設自転車置場 アスファルト舗装撤去	厚30	m ²	1	210	208	有り	代価表 0236
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホu0.28m3 砕石類 D1D区間有り 12.0km以下	m3	1	4,860	4,858.46	有り	代価表 0237
	とりこわし 発生材処分	砕石類	m3	1	19,400	19,400	有り	代価表 0238

[illegible]

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	m ²	1			1,640	代価表 0001
01	地足場	掛払い手間	m ²	1	1	1,262.14	1,262.14	
02	地足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	15	4.24	63.6	
03	地足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	92.24	92.24	
04	仮設材運搬 (地足場)		m ²	1	1	220.36	220.36	
	計						1,638.34	
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			780	代価表 0002
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	555.66	555.66	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	30	2.54	76.2	
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	50.4	50.4	
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	96.65	96.65	
	計						778.91	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			5,010	代価表 0003
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	1	3,435.83	3,435.83	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	30	15.12	453.6	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	m ²	1	1	469.56	469.56	
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	653.37	653.37	
	計						5,012.36	
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			5,000	代価表 0004
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	m ²	1	1	3,435.83	3,435.83	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	m ²	1	30	14.93	447.9	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 平家用	m ²	1	1	464.83	464.83	
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	m ²	1	1	653.37	653.37	
	計						5,001.93	

代価表

75

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			5,600	代価表 0005
01	シャフト内足場	掛払い手間	m ²	1	1	4,557.73	4,557.73	
02	シャフト内足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	10.11	303.3	
03	シャフト内足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	224.12	224.12	
04	仮設材運搬 (シャフト内足場)		m ²	1	1	510.32	510.32	
	計						5,595.47	
	仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	m ²	1			1,820	代価表 0006
01	仮設間仕切り	C種 単管下地	m ²	1	1	1,766.9	1,766.9	
02	仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	m ²	1	1	57.99	57.99	
	計						1,824.89	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	埋戻し(A種)	小規模土工 購入土共	m ³	1			6,090	代価表 0007
01	埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	m ³	1	1	2,126.74	2,126.74	
02	真砂土	②池田・茨木土木管内(①を除く) 現場着価格	m ³	1	1	3,960	3,960	
	計						6,086.74	
	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	m ³	1			3,830	代価表 0008
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	m ³	1	1	3,825.56	3,825.56	
	計						3,825.56	
	建設発生土処分		m ³	1			3,360	代価表 0009
01	建設発生土処分		m ³	1	1	3,360	3,360	
	計						3,360	

代価表

76

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	土工機械運搬		式	1			41,900	代価表 0010
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	往復	1	1	41,921	41,921	
	計						41,921	
	山留	U型鋼矢板 II型 L9000 打込み、引抜き、賃料共 3ヶ月程度	式	1			2,390,000	代価表 0011
01	鋼矢板賃料	U型 II型 L9000 3ヶ月	m ²	184	1	2,780	511,520	
02	鋼矢板打込み	II型 低振動工法	m ²	184	1	7,000	1,288,000	
03	鋼矢板引抜き	II型 低振動工法	m ²	184	1	3,200	588,800	
	計						2,388,320	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	水替え費		式	1			237,000	代価表 0012
01	水中ポンプ	φ75	か所	1	30	410	12,300	
02	塩ビホース	φ75	m	8	1	480	3,840	
03	普通作業員		人	1	8	22,050	176,400	○
	その他		式	1	0.25	176,400	44,100	
	計						236,640	
	杭間ざらい		本	1			1,530	代価表 0013
01	杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350～600mm	本	1	1	1,534.7	1,534.7	
	計						1,534.7	

代価表

[illegible]

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系 C-U1 平場	m ²	1			1,950		代価表 0019
	ケイ酸質系塗布防水		m ²	1	1	1,950	1,950		
	計						1,950		
01	エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系 C-U1 立上り	m ²	1			1,950		代価表 0020
	ケイ酸質系塗布防水		m ²	1	1	1,950	1,950		
	計						1,950		
01	エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	ウレタン系 X-2 平場	m ²	1			5,420		代価表 0021
	塗膜防水	ウレタン系 X-2 平場	m ²	1	1	5,420	5,420		
	計						5,420		
01	エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	ウレタン系 X-2 立上り	m ²	1			5,230		代価表 0022
	塗膜防水	ウレタン系 X-2 立上り	m ²	1	1	5,230	5,230		
	計						5,230		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	エレベーター底 塗膜防水	ウレタン系 X-2 平場	m ²	1			5,420		代価表 0023
	塗膜防水	ウレタン系 X-2 平場	m ²	1	1	5,420	5,420		
	計						5,420		
01	エレベーター底 塗膜防水	ウレタン系 X-2 立上り	m ²	1			5,230		代価表 0024
	塗膜防水	ウレタン系 X-2 立上り	m ²	1	1	5,230	5,230		
	計						5,230		
01	エレベーターピット外周 塗膜防水	ゴムアスファルト系 Y-1 平場	m ²	1			5,960		代価表 0025
	塗膜防水	ゴムアスファルト系 Y-1 平場	m ²	1	1	5,960	5,960		
	計						5,960		
01	エレベーターピット外周 塗膜防水	ゴムアスファルト系 Y-1 立上り	m ²	1			6,750		代価表 0026
	塗膜防水	ゴムアスファルト系 Y-1 立上り	m ²	1	1	6,750	6,750		
	計						6,750		

代価表

80

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	防鳥ネット	400×255 ポリエチレン製ヨリ線 25mm目 外周補強ロープ、取付け枝付き	か所	1			860	代価表 0033
01	防鳥ネット	400×255 ポリエチレン製ヨリ線 25mm目 外周補強ロープ、取付け枝付き	か所	0.102	1	103	10.51	
02	普通作業員		人	1	0.031	22,050	683.55	○
	その他		式	1	0.25	683.55	170.89	
	計						864.95	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 運搬費含む 5日程度	m ²	1			2,450	代価表 0034
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,717.9	1,717.9	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	5	8.54	42.7	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	381.23	381.23	
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	313.15	313.15	
	計						2,454.98	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	m	1			480	代価表 0035
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	280.47	280.47	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	5	3.34	16.7	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72	
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	69.58	69.58	
	計						478.47	
	ネット状養生シート張り	運搬費含む 5日程度	m ²	1			690	代価表 0036
01	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	631.07	631.07	
02	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	5	0.99	4.95	
03	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	44	44	
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7.73	7.73	
	計						687.75	

代価表

[illegible]

代価表

[illegible]

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象備考
	壁RC撤去跡補修	鉄筋錆止め処理 高分子エマルジョンモルタル塗り 外装薄塗材E共	m ²	1			22,100	代価表 0043
01	露出鉄筋錆止め	コンクリート撤去面積 細物配筋面	m ²	1	1	810	810	代価表 0044
02	壁高分子エマルジョンモルタル	厚30	m ²	1	1	19,900	19,900	代価表 0045
03	外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費 (C-1) 共	m ²	1	1	1,372.8	1,372.8	
	計						22,082.8	
	露出鉄筋錆止め	コンクリート撤去面積 細物配筋面	m ²	1			810	代価表 0044
01	露出鉄筋錆止め	コンクリート撤去面積 細物配筋面	m ²	1	1	810	810	
	計						810	
	壁高分子エマルジョンモルタル	厚30	m ²	1			19,900	代価表 0045
01	壁高分子エマルジョンモルタル	厚30	m ²	1	1	19,900	19,900	
	計						19,900	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対象備考
	ガラス目隠しフィルム		m ²	1			7,590	代価表 0046
01	ガラス目隠しフィルム		m ²	1	1	7,590	7,590	
	計						7,590	
	ワイヤー (1号棟)	W150	m	1			9,000	代価表 0047
01	ワイヤー	W150	m	1	1	9,000	9,000	
	計						9,000	
	ワイヤー (1号棟)	W200	m	1			12,000	代価表 0048
01	ワイヤー	W200	m	1	1	12,000	12,000	
	計						12,000	
	ワイヤー (1号棟)	W250	m	1			15,000	代価表 0049
01	ワイヤー	W250	m	1	1	15,000	15,000	
	計						15,000	

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	市対象	備 考
	手摺撤去	スチール格子 2170×1150		1			10,100		代価表 0050
	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	か所	2.5	1	4,049.43	10,123.58		
	計						10,123.58		
	ルーフトレイ撤去	集積共		1			1,000		代価表 0051
	ルーフトレイ	取付手間 VP75	か所	0.35	0.5	5,697	996.98		
	計						996.98		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1			5,940		代価表 0052
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1	1	5,938.12	5,938.12		
	計						5,938.12		
	とりこわし発生材処分	コンクリート類	m3	1			4,230		代価表 0053
	とりこわし発生材処分	コンクリート類	m3	1	1	4,230	4,230		
	計						4,230		

代価表

[illegible]

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	コンクリート舗装(A)歩道用	厚100+砕石100 200x200	か所	1			260	代価表 0057
01	路床整正	特に狭い場所 人力	㎡	1	0.04	271.21	10.85	
02	路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	0.04	340.52	13.62	
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	0.04	1,139.1	45.56	
04	再生クラッシュラン	厚 100 歩道 材料費のみ	㎡	1	0.04	144.05	5.76	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.1	0.04	24,500	98	○
06	コンクリート打設手間	土間コンクリート シュート打設 S15～S18	m3	0.1	0.04	5,444.25	21.78	
07	伸縮目地	加注入式の低弾性タイプ	m	0.39	0.04	1,410.6	22.01	
08	床コンクリート直均し仕上げ	刷毛引き	㎡	1	0.04	630	25.2	
	その他		式	1	0.22	98	21.56	
	計						264.34	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	コンクリート舗装(B)歩道用	厚100+砕石150	㎡	1			6,350	代価表 0058
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	176.96	176.96	
02	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	1	1	696.95	696.95	
03	路盤材締固め	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	1	1	400.48	400.48	
04	再生クラッシュラン	厚 150 歩道 材料費のみ	㎡	1	1	216.07	216.07	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	0.1	1	25,700	2,570	○
06	コンクリート打設手間	土間コンクリート シュート打設 S15～S18	m3	0.1	1	5,444.25	544.43	
07	伸縮目地	加注入式の低弾性タイプ	m	0.39	1	1,410.6	550.13	
08	床コンクリート直均し仕上げ	刷毛引き	㎡	1	1	630	630	
	その他		式	1	0.22	2,570	565.4	
	計						6,350.42	
	浸透性インターロッキング舗装(A)歩道	厚60+砂20	㎡	1			12,200	代価表 0059
01	透水性舗装コンクリート系(B)標準図3-8	特に狭い場所 人力 透水性1LB t60+砂層t30+C40 t100 +フィバー層t100、不織布60g/㎡×2共	㎡	1	1	12,195.75	12,195.75	
	計						12,195.75	

代価表

[illegible]

代価表

87

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	コンクリート立上り	H50 一般部	m	1			9,600	代価表 0067
01	砂利地業	再生クワツヤン	m3	0.04	1	6,711.6	268.46	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.12	1	24,500	2,940	
03	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m3	0.02	1	8,964.07	179.28	
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.1	1	8,336.12	833.61	
05	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	0.8	1	4,200.16	3,360.13	
06	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	m ²	0.1	1	4,395.16	439.52	
07	打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい	m ²	0.1	1	329.33	32.93	
08	異形鉄筋 (SD295)	D10	kg	2	1	102	204	代価表 0061
09	異形鉄筋 (SD295)	D13	kg	3.1	1	100	310	代価表 0065
10	鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	4.9	1	111.64	547.04	代価表 0062
11	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.2	0.001	▲39,500	▲7.9	
12	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	488.8	488.8	代価表 0066
	計						9,595.87	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	コンクリート立上り 手摺 (2) 下	平均H150 スロープ 部	m	1			9,600	代価表 0068
01	砂利地業	再生クワツヤン	m3	0.04	1	6,711.6	268.46	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.12	1	24,500	2,940	
03	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m3	0.02	1	8,964.07	179.28	
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.1	1	8,336.12	833.61	
05	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	0.7	1	4,200.16	2,940.11	
06	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	m ²	0.2	1	4,395.16	879.03	
07	打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい	m ²	0.2	1	329.33	65.87	
08	異形鉄筋 (SD295)	D10	kg	1.7	1	102	173.4	代価表 0061
09	異形鉄筋 (SD295)	D13	kg	3.1	1	100	310	代価表 0065
10	鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	4.7	1	111.64	524.71	代価表 0062
11	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.1	0.001	▲39,500	▲3.95	
12	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	488.8	488.8	代価表 0066
	計						9,599.32	

代価表

89

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	地流し	W1100xD1200xH220	か所	1			23,900	代価表 0071
01	砂利地業	再生クワツヤン	m3	0.2	1	6,711.6	1,342.32	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.2	1	24,500	4,900	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18	m3	0.2	1	8,336.12	1,667.22	
04	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	1.2	1	4,200.16	5,040.19	
05	異形鉄筋 (SD295)	D10	kg	7.6	1	102	775.2	代価表 0061
06	異形鉄筋 (SD295)	D13	kg	5.2	1	100	520	代価表 0065
07	鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	12.3	1	111.64	1,373.17	代価表 0062
08	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.5	0.001	▲39,500	▲19.75	
09	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	0.9	1	2,557.56	2,301.8	
10	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	1.4	1	4,258.59	5,962.03	
	計						23,862.18	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	階段	W800xD300xH150	か所	1			19,400	代価表 0072
01	砂利地業	再生クワツヤン	m3	0.03	1	6,711.6	201.35	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.05	1	24,500	1,225	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18	m3	0.05	1	8,336.12	416.81	
04	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	0.04	1	4,200.16	168.01	
05	階段モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	0.2	1	4,879.68	975.94	
06	E P - G 塗り	モルタル面 工程A種 (一般) 素地別途	m ²	0.2	1	1,412.11	282.42	
07	モルタル平板	W300 ノスリッパ 金物入り	m	0.6	1	26,900	16,140	
	計						19,409.53	

代価表

90

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	排水溝・土間	W2650xD300	か所	1			61,500		代価表 0073
01	砂利地業	再生クツシャブ	m3	0.08	1	6,711.6	536.93		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.1	1	24,500	2,450		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18	m3	0.1	1	8,336.12	833.61		
04	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	1.6	1	4,200.16	6,720.26		
05	異形鉄筋 (SD295)	D10	kg	5	1	102	510		代価表 0061
06	異形鉄筋 (SD295)	D13	kg	15.2	1	100	1,520		代価表 0065
07	鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	19.4	1	111.64	2,165.82		代価表 0062
08	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.8	0.001	▲39,500	▲31.6		
09	排水溝底コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅100	m	2.5	1	62.4	156		代価表 0074
10	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅75	m	5.6	1	46.8	262.08		代価表 0075
11	グレーチング 溝蓋	ステンレス細目 W100 歩行用ノンスリップ	m	2.5	1	8,320	20,800		
12	カーエポキシ樹脂塗り	ノンスリップ仕様 コンクリート面	m ²	0.4	1	64,000	25,600		
	計						61,523.1		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	排水溝底コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅100	m	1			62		代価表 0074
01	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.1	1	624	62.4		
	計						62.4		
	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅75	m	1			47		代価表 0075
01	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.075	1	624	46.8		
	計						46.8		
	L字型側溝	(A) W350	m	1			10,800		代価表 0076
01	L字型側溝 標準図1-7	(A)	m	1	1	10,784.01	10,784.01		
	計						10,784.01		
	V字型側溝	(A) W430	m	1			13,900		代価表 0077
01	V字型側溝 標準図1-8	(A)	m	1	1	13,937.58	13,937.58		
	計						13,937.58		

代価表

92

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	真砂土		m ³	1			3,960	代価表 0082
01	真砂土	②池田・炭木土木管内(①を除く) 現場着価格	m ³	1	1	3,960	3,960	
	計						3,960	
	とりこわし機械 運搬 (ベースマシン, ハックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m ³	式	1			105,000	代価表 0083
01	とりこわし機械 運搬 (ベースマシン, ハックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m ³	往復	1	1	105,191.48	105,191.48	
	計						105,191.48	
	コンクリート 舗装とりこわし	厚100 集積・積込み共	m ²	1			980	代価表 0084
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	9,804.26	980.43	
	計						980.43	
	コンクリート 舗装とりこわし	厚100 ワイヤメッシュ入り 集積・積込み共	m ²	1			980	代価表 0085
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	9,804.26	980.43	
	計						980.43	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	アスファルト 舗装とりこわし	厚30 集積・積込み共	m ²	1			210	代価表 0086
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.03	1	6,933.35	208	
	計						208	
	インターロッキングブロック 舗装とりこわし	厚60 集積・積込み共	m ²	1			830	代価表 0087
01	インターロッキング取壊し		m ²	1	1	700	700	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m ³	0.06	1	2,186.06	131.16	
	計						831.16	
	現場打ち側溝 とりこわし	(1)型 W500 集積・積込み共	m	1			1,160	代価表 0088
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.2	1	3,604.34	720.87	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m ³	0.2	1	2,186.06	437.21	
	計						1,158.08	

代価表

[illegible]

代価表

[illegible]

