

令和6年6月

工 事 名 称 大阪府営千里高野台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事（第1工区）

総工事費 ¥ 1 5 4, 7 3 3, 7 0 0

工事価格 ¥ 1 4 0, 6 6 7, 0 0 0

工 事 概 要 （工事場所：吹田市高野台4丁目）

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 4,643㎡
中層耐火住宅 RC造 地上4階建 2棟 40戸
アスベスト除去工事一式 1,867㎡
既存杭引抜工事一式

公 告 日 R6. 6. 27
入札書の開札日 R6. 7. 19
(工期)約 6.8 ヶ月

請負業者名			
請負金額¥		工 期	契約締結日 ～ R7.2.26

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考		
1, 直 接 工 事 費						
[1]	建物撤去工事	一式	106,112,700			
[2]	電気設備工事	一式	0			
[3]	機械設備工事	一式	0			
[4]	ガス設備工事	一式	0			
小 計			106,112,700			
2. 共 通 費						
			A	E	M	
共 通 仮 設 費	一式	12,687,426	12,687,426	0	0	(共仮は積上げのみ)
現 場 管 理 費	一式	5,850,225	5,850,225	0	0	経費率 合計
一 般 管 理 費 等	一式	16,016,649				18.31%
						(契約保証費率除く)
小 計			34,554,300			
3. 工 事 価 格 (1+2)			140,667,000			
4. 消 費 税 相 当 額 一式			14,066,700			税率10%
5. 総 工 事 費 (3+4)			154,733,700			

[1] 共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分(設備除く)

(1)準備費	一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	12,687,426
(3)イメージアップ費等	一式	0
(4)その他	一式	0
(1)～(4)の計		A、12,687,426

共 通 仮 設 費 12,687,426

[2] 現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、対象純工事費 (建築直工+共仮-C-E)	98,256,755	● Bに対する現場管理費率 β $B \times \beta$ B'	5.50% 5,404,121
---------------------------	------------	--	--------------------

C、現場管理費対象外		
イ、処分費等	3,637,325	
工事概要(工事場所:吹田)	0	
ハ、工事排水料金	0	(共通費対象外)
ニ、各種負担金等	0	(共通費対象外)
ホ、共通仮設費の処分費	846	
イ～ホの計	C、3,638,171	

E、一般建築のその他工事			
名称			
い、杭工事	一式	16,905,200	
ろ、造園工事	一式	0	
は、舗装工事	一式	0	
に、設備工事	一式	-	
ほ、特殊な室内装備品	一式	0	
へ、その他	一式	0	
E、い～との計	その他工事に対する現場管理費率 16,905,200	2%	E' E × 率 338,104

F、現場管理費のその他積上げ部分		単 位	金 額
(1) その他積上げ	内 訳 別 紙	一式	108,000

G、(B' + E' + F) **現 場 管 理 費 5,850,225**

H、撤去工事の工事原価 (B + B')	103,660,876	
I、その他工事の工事原価 (E + E')	17,243,304	I'、設備工事の工事原価
J、現場管理費のその他積上げ工事原価 (F)	108,000	0

K、一般管理費等のその他積上げ部分		単 位	金 額
(1) その他積上げ	内 訳 別 紙	一式	0
		K'	計 0

L、率計算の工事原価 H+I+J+イ+ロ+ホ+I'	124,650,351	◎ Lに対する一般管理費等率 γ	12.81%
L' 率に掛ける工事原価			124,650,351

M、契約保証費 ※ 必要有り	一般管理費等の補正值 0.04%	◎ L' × 補正值 M'	49,860
-------------------	---------------------	------------------	--------

N、L × γ + K' + M' **一 般 管 理 費 等 16,017,569**

数値処理 **-920**

数値処理後小計 **一 般 管 理 費 等 16,016,649**

2

建築工事 科目別内訳

大阪府営千里高野台住宅中層耐火住宅撤去工事（第1工区）

3

建築工事 科目別内訳

大阪府営千里高野台住宅中層耐火住宅撤去工事（第1工区）

4

建築工事 科目別内訳

[illegible]

5

[illegible][illegible]

7

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
A. 撤去工事						
(建築物)						
当初住宅	24戸		1	式		20,729,695
71号棟						
当初住宅	16戸		1	式		11,989,450
72号棟						
小計						32,719,145
とりこわし機械 運搬 (パースタシ、ハックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3		1	式		94,100
土工機械運搬			1	式		76,200
残置物 71号棟	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共		40.8	m3	400	16,320
残置物 71号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費		74.8	m3	1,180	88,264
残置物 72号棟	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共		18.6	m3	400	7,440
残置物 72号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費		39.6	m3	1,180	46,728
(屋外附帯)						
土工工事			19.4	m3	1,550	30,070
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共		42.9	m3	5,990	256,971
コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共		25.1	m3	8,470	212,597
撤-3 コンクリート階段 とりこわし	機械 集積・積込み共		5.5	m3	4,670	25,685

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
撤-4 コンクリート平板 とりこわし	機械 集積・積込み共 敷モルタル共		3.1	m3	4,670	14,477
撤-5 L型側溝 とりこわし	L350 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共		196	m	510	99,960
撤-6 U型側溝 とりこわし	U 150 機械 集積・積込み共 敷モルタル共		39	m	140	5,460
撤-7 U型側溝 とりこわし	U 300 機械 集積・積込み共 敷モルタル共		189	m	290	54,810
撤-8 境界ブロック 1 とりこわし	境界ブロック 100x100 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共		62.2	m	160	9,952
撤-9 境界ブロック 2 とりこわし	境界ブロック 100x200 機械 集積・積込み共 敷モルタル共		29.3	m	120	3,516
撤-10 歩道境界ブロック とりこわし	歩道境界ブロック (100~210)x200 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共		120	m	330	39,600
撤-12 ブロック積擁壁 とりこわし	CB 150x600 集積・積込共		27.4	m	1,900	52,060
撤-14 自転車置場 2スパン とりこわし	S造 屋根:鋼板 4,800x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎コンクリート 700x700 h750		1	か所	21,700	21,700
撤-14' 自転車置場 3スパン とりこわし	S造 屋根:鋼板 7,200x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎コンクリート 700x700 h750		1	か所	29,400	29,400
撤-15 照明灯 A とりこわし	φ60.5 φ139.8 H-5,000 集積・積込共 コンクリート基礎 φ400 H-1,200		4	か所	16,600	66,400
撤-15' 照明灯 B とりこわし	φ60.5 H-4,500 集積・積込共 コンクリート基礎 φ400 H-600		1	か所	16,400	16,400
撤-16 ステンレス製手摺 1 とりこわし	H-820 集積・積込共 基礎コンクリート 200x200 H-300 共		1	か所	860	860
撤-17 鉄製手摺 1 とりこわし	H-820 集積・積込共 基礎コンクリート 200x200 H-300 共		4	か所	580	2,320
撤-18 鉄製手摺 2 とりこわし	H-820 集積・積込共 基礎コンクリート 200x200 H-300 共		2	か所	860	1,720

建築工事 細目別内訳

9

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤-19 車止バイク とりこわし	φ42.7 W-2,100 H-520 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-250 共	8		か所	430	3,440	代価表 0062
撤-20 ジャンク物 とりこわし	2,500x2,500 H-2,500 集積・積込共	1		か所	7,710	7,710	代価表 0063
撤-21 遊具(ブランコ) とりこわし	2連 6,000x2,500 集積・積込共 基礎コンクリート 400x400 H-400共	1		か所	2,880	2,880	代価表 0064
撤-22 遊具(鉄棒) とりこわし	4連 H-900・1,100 集積・積込共	1		か所	1,990	1,990	代価表 0065
撤-23 遊具(滑り台) とりこわし	L-5,800 集積・積込共	1		か所	5,600	5,600	代価表 0066
撤-24 遊具(ベンチ) とりこわし	RC造 1,800x450 H-300 集積・積込共	1		か所	930	930	代価表 0067
撤-25 遊具(砂場) とりこわし	RC造 4,500x4,500 集積・積込共	1		か所	8,410	8,410	代価表 0068
撤-26 カブミラー とりこわし	H-2,900 集積・積込共	1		か所	21,800	21,800	代価表 0069
撤-27 看板 とりこわし	H-1,600 800x500 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-500共	1		か所	860	860	代価表 0070
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー・H3	1.6		t	▲38,000	▲60,800	代価表 0032
スクラップ 控除	ステンレス 新断 18Cr:8Ni	16.2		kg	▲150	▲2,430	代価表 0034
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 19.5km以下	90.8		m3	3,370	305,996	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 14.0km以下	42.9		m3	2,700	115,830	代価表 0071
小計						1,685,226	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	90.8		m3	4,230	384,084	代価表 0021

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	42.9	m3	3,530	151,437	代価表 0072
小計					535,521	
(屋外樹木撤去)						
生垣撤去	H-150	4.5	m	1,170	5,265	代価表 0073
生垣撤去	H-2,000	4.5	m	3,900	17,550	代価表 0074
生垣撤去	H-3,000	12	m	2,840	34,080	代価表 0075
樹木撤去手間 低木	H=500 5本程度/㎡	40	㎡	4,290	171,600	代価表 0076
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	1	本	1,640	1,640	
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 -	11	本	11,100	122,100	
樹木撤去手間 高木	C 0.40～0.45未満 -	2	本	17,200	34,400	
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	23	本	17,200	395,600	
樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	3	本	27,100	81,300	
木材類 積込み	機 械	10	m3	1,590	15,900	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	10	m3	1,190	11,900	代価表 0077
とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	10	m3	550	5,500	代価表 0078

建築工事 細目別内訳

10

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計					896,835	
(屋外設備撤去)						
土工事		9.4	m ³	1,550	14,570	代価表 0001
L型側溝撤去	350x360x500 機械・集積・積込共 蓋共	15	か所	2,700	40,500	代価表 0079
雨水枡撤去	400x400x430H 機械・集積・積込共 コンクリート蓋共	23	か所	510	11,730	代価表 0080
雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	270	m	460	124,200	代価表 0081
汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	88.8	m	460	40,848	代価表 0082
汚水枡撤去	500×500×550H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	6	か所	2,230	13,380	代価表 0083
汚水枡撤去	600×600×1200H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	1	か所	4,720	4,720	代価表 0084
汚水枡撤去	500φ×480H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	2	か所	1,100	2,200	代価表 0085
給水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	131	m	460	60,260	代価表 0086
ガス管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	108	m	460	49,680	代価表 0087
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー・H3	1.2	t	▲38,000	▲45,600	代価表 0032
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m ³ コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	6.3	m ³	1,950	12,285	代価表 0010
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m ³ プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	6.3	m ³	1,580	9,954	代価表 0014

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計					338,727	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	6.3	m ³	4,230	26,649	代価表 0021
とりこわし 発生材処分	プラスチック類 投棄料	6.3	m ³	5,100	32,130	代価表 0025
小計					58,779	
(杭抜き工事)						
既存杭引抜工		1	式		9,511,000	
埋戻し	材工共	1	式		3,637,000	
杭集積		1	式		1,781,000	
重機回送費	組立解体・現場内移動共	1	式		1,500,000	
諸経費	法定福利費共	1	式		305,200	
敷鉄板	22mm 70m ² 程度 1ヶ月程度	1	式		171,000	代価表 0088
杭小割		86.3	m ³	4,670	403,021	代価表 0089
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m ³ コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	86.3	m ³	1,950	168,285	代価表 0010
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	86.3	m ³	4,230	365,049	代価表 0021
小計					17,841,555	

建築工事 細目別内訳

大阪府営千里高野台住宅中層耐火住宅撤去工事（第1工区）

[illegible]

建築工事 細目別内訳

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事		71号棟	外壁アスベスト除去工事		71号棟
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
当初住宅	24戸						
71号棟							
〈71号棟本工事〉	集塵装置付超高压水洗工法						
外壁仕上塗材・下地調整材除去		1,085		m ²	7,200	7,812,000	
土間養生 (足場布板)	プラスチックシート0.15mm 2重	160		m ²	1,200	192,000	
隔離養生費 (天井、壁)	プラスチックシート0.15mm	1,922		m ²	1,080	2,075,760	
負圧管理費	機械損料含む	1		式		72,000	
機械損料	吸引装置含む	1,085		m ²	1,500	1,627,500	
同時吸引廃材・廃水分別費		1,085		m ²	720	781,200	
廃棄物袋詰め	0.15mm 2重梱包	1,085		m ²	300	325,500	
安全衛生設備機器	真空掃除機、フィルター	1,085		m ²	300	325,500	
保護マスク・フィルター・保護メガネ・手袋等		1,085		m ²	1,800	1,953,000	
石綿作業主任者		1		式		600,000	
石綿含有産業廃棄物処分費		25		m ³	42,000	1,050,000	
石綿含有産業廃棄物収集運搬費	4t車	5		台	60,000	300,000	

建築工事 細目別内訳

14

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事 71号棟		外壁アスベスト除去工事 71号棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸経費	法定福利費共	1	式		1,380,000	
小計					18,494,460	
〈71号棟環境測定〉	第三者機関依頼					
基本技術料		1	式		84,000	
作業前		1	式		43,200	
作業中		1	式		324,000	
作業後		1	式		43,200	
放流水分析	検出限界値：10あたり50本以下	1	式		42,000	
報告書作成費		1	式		18,000	
現場派遣費		1	式		126,000	
小計					680,400	
計					19,174,860	

建築工事 細目別内訳

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事 72号棟		外壁アスベスト除去工事 72号棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
当初住宅	16戸					
72号棟 〈本工事〉	集塵装置付超高压水洗工法					
外壁仕上塗材・下 地調整材除去		782	m ²	7,200	5,630,400	
土間養生 (足場布板)	プラスチックシート0.15mm 2重	111	m ²	1,200	133,200	
隔離養生費 (天井、壁)	プラスチックシート0.15mm	1,224	m ²	1,080	1,321,920	
負圧管理費	機械損料含む	1	式		72,000	
機械損料	吸引装置含む	782	m ²	1,500	1,173,000	
同時吸引廃材・ 廃水分別費		782	m ²	720	563,040	
廃棄物袋詰め	0.15mm 2重梱包	782	m ²	300	234,600	
安全衛生設備機器	真空掃除機、フィルター	782	m ²	300	234,600	
保護マスク・フィルター・ 保護カネ・手袋等		782	m ²	1,800	1,407,600	
石綿作業主任者		1	式		480,000	
石綿含有産業廃棄 物処分費		18	m ³	42,000	756,000	
石綿含有産業廃棄 物収集運搬費	4t車	3	台	60,000	180,000	

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事 72号棟		外壁アスベスト除去工事 72号棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸経費	法定福利費共	1	式		1,080,000	
小計					13,266,360	
〈環境測定〉	第三者機関依頼					
基本技術料		1	式		72,000	
作業前	工事施工区画境界4点	1	式		43,200	
作業中	6日を超えない毎 工事施工区画境界4点+作業付近1点+ プラント付近1点	1	式		259,200	
作業後	工事施工区画境界4点	1	式		43,200	
放流水分析	検出限界値：10あたり50本以下	1	式		42,000	
報告書作成費		1	式		18,000	
現場派遣費		1	式		108,000	
小計					585,600	
計					13,851,960	

建築工事 別紙明細

16

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
当初住宅	24戸					
71号棟		1		式		20,729,695
土工事		94.1		m ³	1,550	145,855
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	17.6		m ³	3,260	57,376
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	241		m ³	10,800	2,602,800
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	538		m ³	7,480	4,024,240
コンクリートとりこわし	(PC版) 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	199		m ³	7,480	1,488,520
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	4		m ³	5,440	21,760
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 アスベスト処理	470		m ²	1,830	860,100
パネル・隔板撤去	石綿セメント板 1,000x1,900	20		か所	3,910	78,200
階段踊場手摺目隠 板撤去	アスベスト含有 (2,300+1,300x2) H-1,100	9		か所	11,100	99,900
既存部パネル・コー 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 (3,000+1,000x2) H-1,100	8		か所	11,300	90,400
既存部パネル・コー 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 (5,600+1,000x2) H-1,100	8		か所	17,200	137,600
床下地板撤去	集積共	1,372		m ²	450	617,400
床組撤去	つか立て 集積共	175		m ²	3,200	560,000
床組撤去	ころばし 集積共	1,197		m ²	2,510	3,004,470

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
当初住宅	24戸					
71号棟		1		式		20,729,695
木造間仕切撤去		670		m ²	460	308,200
RC面壁胴縁撤去		623		m ²	460	286,580
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	2,229		m ²	910	2,028,390
壁合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	126		m ²	2,510	316,260
天井下地撤去	集積共	554		m ²	680	376,720
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	533		m ²	1,140	607,620
天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	53		m ²	2,970	157,410
小計						17,869,801
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	966		m ³	1,950	1,883,700
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 プラスター類 DID区間有り 11.0km以下	33.9		m ³	780	26,442
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	99		m ³	1,190	117,810
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下	2.6		m ³	1,190	3,094
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	0.9		m ³	1,580	1,422
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス・陶器類 DID区間有り 31.5km以下	1.3		m ³	4,570	5,941

建築工事 別紙明細

17

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
当初住宅	24戸					
71号棟		1		式		20,729,695
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バグホ0.8m3 量類 DID区間有り 31.5km以下	33		m3	1,190	39,270
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バグホ0.8m3 アスファルト防水(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	7.1		m3	2,770	19,667
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バグホ0.8m3 アクリルシン(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	2.3		m3	2,770	6,371
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バグホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 11.0km以下	2		m3	780	1,560
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バグホ0.8m3 ケイカル・石綿板(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	2.1		m3	2,770	5,817
小計						2,111,094
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	966		m3	4,230	4,086,180
とりこわし 発生材処分	プラスチック類 投棄料	33.9		m3	13,000	440,700
とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	99		m3	550	54,450
とりこわし 発生材処分	化粧合板類 投棄料	2.6		m3	550	1,430
とりこわし 発生材処分	プラスチック類 投棄料	0.9		m3	5,100	4,590
とりこわし 発生材処分	ガラス・陶器類 投棄料	1.3		m3	11,700	15,210
とりこわし 発生材処分	畳類 投棄料	33		m3	2,530	83,490
とりこわし 発生材処分	アスファルト防水類(アスベスト含有) 投棄料	7.1		m3	25,000	177,500

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
当初住宅	24戸					
71号棟		1		式		20,729,695
とりこわし 発生材処分	アクリルシン類(アスベスト含有) 投棄料	2.3		m3	25,000	57,500
とりこわし 発生材処分	石膏ボード 投棄料	2		m3	13,000	26,000
とりこわし 発生材処分	ケイカル・石綿板(アスベスト含有) 投棄料	2.1		m3	25,000	52,500
小計						4,999,550
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー・H3	76.9		t	▲38,000	▲2,922,200
スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	5.4		t	▲220,000	▲1,188,000
スクラップ 控除	ステンレス 新断 18Cr:8Ni	937		kg	▲150	▲140,550
小計						▲4,250,750
計						20,729,695

建築工事 別紙明細

18

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
当初住宅	16戸					
72号棟		1		式		11,989,450
土工事		67.3		m ³	1,550	104,315
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	6.8		m ³	3,260	22,168
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	125		m ³	10,800	1,350,000
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	315		m ³	7,480	2,356,200
コンクリートとりこわし	(PC版) 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	61.9		m ³	7,480	463,012
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	3.1		m ³	5,440	16,864
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	175		m ²	1,830	320,250
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 アスベスト処理	70.9		m ²	1,830	129,747
パネルコーン隔板撤去	石綿セメント板 1,000x1,900	8		枚	3,910	31,280
階段踊り場手摺目隠 板撤去	アスベスト含有 W-2,100 H-1,100	6		枚	4,760	28,560
既存部パネルコーン 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 W-2,100 H-1,100	16		枚	4,760	76,160
床下地板撤去	集積共	922		m ²	450	414,900
床組撤去	つか立て 集積共	299		m ²	3,200	956,800
床組撤去	ころばし 集積共	623		m ²	2,510	1,563,730

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
当初住宅	16戸					
72号棟		1		式		11,989,450
木造間仕切撤去		559		m ²	460	257,140
RC面壁胴縁撤去		591		m ²	460	271,860
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	1,457		m ²	910	1,325,870
壁合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	112		m ²	2,510	281,120
天井下地撤去	集積共	380		m ²	680	258,400
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	343		m ²	1,140	391,020
天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	37		m ²	2,970	109,890
小計						10,729,286
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	487		m ³	1,950	949,650
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ プラスター類 DID区間有り 11.0km以下	16.7		m ³	780	13,026
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 木材類 DID区間有り 31.5km以下	77.5		m ³	1,190	92,225
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下	0.7		m ³	1,190	833
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	0.3		m ³	1,580	474
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ ガラス・陶器類 DID区間有り 31.5km以下	1.3		m ³	4,570	5,941

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
当初住宅	16戸					
72号棟		1		式		11,989,450
とりこわし 発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホ0.8m3 量類 DID区間有り 31.5km以下		14.1	m3	1,190	16,779
とりこわし 発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト防水類 DID区間有り 31.5km以下		1.1	m3	1,580	1,738
とりこわし 発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト防水(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下		4.7	m3	2,770	13,019
とりこわし 発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アクリルシン(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下		1.6	m3	2,770	4,432
とりこわし 発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 11.0km以下		1	m3	780	780
とりこわし 発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ケイカル・石綿板(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下		1.2	m3	2,770	3,324
小計						1,102,221
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料		487	m3	4,230	2,060,010
とりこわし 発生材処分	ガラス類 投棄料		16.7	m3	13,000	217,100
とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料		77.5	m3	550	42,625
とりこわし 発生材処分	化粧合板類 投棄料		0.7	m3	550	385
とりこわし 発生材処分	プラスチック類 投棄料		0.3	m3	5,100	1,530
とりこわし 発生材処分	ガラス・陶器類 投棄料		1.3	m3	11,700	15,210
とりこわし 発生材処分	量類 投棄料		14.1	m3	2,530	35,673

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
当初住宅	16戸					
72号棟		1		式		11,989,450
とりこわし 発生材処分	アスファルト防水類 投棄料		1.1	m3	5,100	5,610
とりこわし 発生材処分	アスファルト防水類(アスベスト含有) 投棄料		4.7	m3	25,000	117,500
とりこわし 発生材処分	アクリルシン類(アスベスト含有) 投棄料		1.6	m3	25,000	40,000
とりこわし 発生材処分	石膏ボード 投棄料		1	m3	13,000	13,000
とりこわし 発生材処分	ケイカル・石綿板(アスベスト含有) 投棄料		1.2	m3	25,000	30,000
小計						2,578,643
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー・H3		40.8	t	▲38,000	▲1,550,400
スクラップ 控除	アルミ 延べガラ		3.3	t	▲220,000	▲726,000
スクラップ 控除	ステンレス 新断 18Cr:8Ni		962	kg	▲150	▲144,300
小計						▲2,420,700
計						11,989,450

共通仮設費(積上) 明細

21

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
監督職員事務所	2号 6ヶ月程度	1	か所	761,000	761,000	代価表 0094
事務員	6ヶ月程度	1	人月	989,000	989,000	代価表 0095
交通誘導員	常駐 6ヶ月程度	2	人	2,220,000	4,440,000	代価表 0096
交通誘導員(ｽｽﾞｯﾄ利用)	昼間 A	10	人日	21,400	214,000	
整理清掃	周辺共	1	式		192,000	代価表 0097
高圧洗浄機	洗車用 6ヶ月程度	1	台	453,000	453,000	代価表 0098
高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	2	台	85,500	171,000	代価表 0099
仮設水道(40φ)		1	式		43,400	代価表 0100
排水処理費		1	式		112,000	代価表 0101
簡易水槽設置	撤去用	1	式		70,600	代価表 0108
騒音振動計	騒音NL21, 振動VM53A 6ヶ月程度	1	か所	196,000	196,000	代価表 0109
ｱｽﾌﾞﾙｽﾄ処理 掲示板		1	枚	2,520	2,520	
仮囲い A ｶｰﾎﾞﾝｽﾃｰﾙ H-3000 標準図8-A	上部ｼｰﾄ H-1000 6ヶ月程度	47	m	10,400	488,800	代価表 0110
仮囲B ｵｰﾘｶｰﾎﾞﾝｽﾃｰﾙ H-3000 標準図8-C	上部ｼｰﾄ H-1000 6ヶ月程度	4.9	m	20,400	99,960	代価表 0111
仮設門扉 ﾊﾞﾈﾙｼｰﾄ	W-5500 6ヶ月程度	1	か所	436,000	436,000	代価表 0112

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設電灯	全損 電力費 6ヶ月程度	2	か所	9,800	19,600	代価表 0113
仮設会所		3	か所	24,100	72,300	代価表 0114
仮設看板		1	か所	25,600	25,600	代価表 0115
仮設ｽﾛｰﾌﾟ	4,000 x 11,450 砕石敷 突固め共	1	か所	263,000	263,000	代価表 0116
素堀側溝 (土工事共) 標準図8-2		338	m	5,470	1,848,860	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径200	2.4	m	8,100	19,440	
ﾈｯﾄﾌｧﾝｽ(ｶｰﾌﾞ) 標準図7-7	H=1800	108	m	10,300	1,112,400	
ﾌｧﾝｽ門扉新設	W-4,000 H-1,800 門柱基礎、既存ﾌｧﾝｽ撤去、門柱-既存 ﾌｧﾝｽ接続共	1	か所	320,000	320,000	代価表 0117
試掘調査	8㎡程度/ヶ所	4	か所	12,400	49,600	代価表 0118
外壁ｱｽﾌﾞﾙｽﾄ除去工 事 事前調査		1	式		288,000	
(発生材処理)						
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積み	機 械	0.2	m3	1,950	390	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸｵﾌ0.8m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 8.5km以下	0.2	m3	1,950	390	代価表 0010
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	0.2	m3	4,230	846	代価表 0021
ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	鉄屑 へビー・H3	0.06	t	▲38,000	▲2,280	代価表 0032

代価表一覧

23

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	土工事		m3	1	1,550	1,545	有り 代価表 0001
	コンクリートとりこわし	(PC版) 地上部 圧砕機 標準 鉄筋切断 散水手間共	m3	1	7,480	7,483.24	有り 代価表 0002
	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 アスベスト処理	m ²	1	1,830	1,831.2	有り 代価表 0003
	バブルコーン隔板撤去	石綿セメント板 1,000x1,900	か所	1	3,910	3,914.19	有り 代価表 0004
	階段踊場手摺目隠板撤去	アスベスト含有 (2,300+1,300x2) H-1,100	か所	1	11,100	11,103.94	有り 代価表 0005
	既存部バブルコーン 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 (3,000+1,000x2) H-1,100	か所	1	11,300	11,330.55	有り 代価表 0006
	既存部バブルコーン 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 (5,600+1,000x2) H-1,100	か所	1	17,200	17,222.44	有り 代価表 0007
	木造間仕切撤去		m ²	1	460	457.8	有り 代価表 0008
	RC面壁胴縁撤去		m ²	1	460	457.8	有り 代価表 0009
	とりこわし 発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホり0.8m3 コンクリート類 D1D区間有り 8.5km以下	m3	1	1,950	1,948.43	有り 代価表 0010
	とりこわし 発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホり0.8m3 プラスター類 D1D区間有り 11.0km以下	m3	1	780	778.9	有り 代価表 0011
	とりこわし 発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材類 D1D区間有り 31.5km以下	m3	1	1,190	1,187.82	有り 代価表 0012
	とりこわし 発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホり0.8m3 化粧合板類 D1D区間有り 31.5km以下	m3	1	1,190	1,187.82	有り 代価表 0013
	とりこわし 発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホり0.8m3 プラスチック類 D1D区間有り 31.5km以下	m3	1	1,580	1,583.77	有り 代価表 0014
	とりこわし 発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホり0.8m3 ガラス・陶器類 D1D区間有り 31.5km以下	m3	1	4,570	4,571.33	有り 代価表 0015

代価表一覧

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	とりこわし 発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホり0.8m3 畳類 D1D区間有り 31.5km以下	m3	1	1,190	1,187.82	有り 代価表 0016
	とりこわし 発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホり0.8m3 アスファルト防水(アスベスト含有) D1D区間有り 70.0km以下	m3	1	2,770	2,770	有り 代価表 0017
	とりこわし 発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホり0.8m3 アクリルシン(アスベスト含有) D1D区間有り 70.0km以下	m3	1	2,770	2,770	有り 代価表 0018
	とりこわし 発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 石こうボード類 バックホり0.8m3 11.0km以下	m3	1	780	778.9	有り 代価表 0019
	とりこわし 発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホり0.8m3 ケイカル・石綿板(アスベスト含有) D1D区間有り 70.0km以下	m3	1	2,770	2,770	有り 代価表 0020
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	4,230	4,230	有り 代価表 0021
	とりこわし 発生材処分	プラスター類 投棄料	m3	1	13,000	13,000	有り 代価表 0022
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	550	550	有り 代価表 0023
	とりこわし 発生材処分	化粧合板類 投棄料	m3	1	550	550	有り 代価表 0024
	とりこわし 発生材処分	プラスチック類 投棄料	m3	1	5,100	5,100	有り 代価表 0025
	とりこわし 発生材処分	ガラス・陶器類 投棄料	m3	1	11,700	11,700	有り 代価表 0026
	とりこわし 発生材処分	畳類 投棄料	m3	1	2,530	2,530	有り 代価表 0027
	とりこわし 発生材処分	アスファルト防水類(アスベスト含有) 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0028
	とりこわし 発生材処分	アクリルシン類(アスベスト含有) 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0029
	とりこわし 発生材処分	石膏ボード 投棄料	m3	1	13,000	13,000	有り 代価表 0030

代価表一覧

24

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	とりこわし 発生材処分	ケイブル・石綿板(アスベスト含有) 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0031
	スクラップ 除除	鉄屑 ヘビー・H3	t	1	▲38,000	▲38,000	有り 代価表 0032
	スクラップ 除除	アルミ 延べガラス	t	1	▲220,000	▲220,000	有り 代価表 0033
	スクラップ 除除	ステンレス 新断 18Cr:8Ni	kg	1	▲150	▲154	有り 代価表 0034
	階段踊場手摺目隠 板撤去	アスベスト含有 W-2,100 H-1,100	か所	1	4,760	4,758.83	有り 代価表 0035
	既存部バルコニー 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 W-2,100 H-1,100	か所	1	4,760	4,758.83	有り 代価表 0036
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 アスファルト防水類 D1D区間有り 31.5km以下	m3	1	1,580	1,583.77	有り 代価表 0037
	とりこわし 発生材処分	アスファルト防水類 投棄料	m3	1	5,100	5,100	有り 代価表 0038
	とりこわし機械 運搬 (ベースマシン、バックホり)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	式	1	94,100	94,074	有り 代価表 0039
	土工機械運搬		式	1	76,200	76,220	有り 代価表 0040
	残置物 71号棟	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1	400	399.79	有り 代価表 0041
	残置物 71号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1	1,180	1,181.52	有り 代価表 0042
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 その他 D1D区間有り 19.5km以下	m3	1	3,370	3,372.29	有り 代価表 0043
	残置物 72号棟	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1	400	399.79	有り 代価表 0044
	残置物 72号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1	1,180	1,181.52	有り 代価表 0045

代価表一覧

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	撤-3 コンクリート階段 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	4,670	4,672.22	有り 代価表 0046
	撤-4 コンクリート平板 とりこわし	機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m3	1	4,670	4,672.22	有り 代価表 0047
	撤-5 L型側溝 とりこわし	L350 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1	510	513.95	有り 代価表 0048
	撤-6 U型側溝 とりこわし	U 150 機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m	1	140	140.17	有り 代価表 0049
	撤-7 U型側溝 とりこわし	U 300 機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m	1	290	294.35	有り 代価表 0050
	撤-8 境界ブロック 1 とりこわし	境界ブロック 100x100 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1	160	158.85	有り 代価表 0051
	撤-9 境界ブロック 2 とりこわし	境界ブロック 100x200 機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m	1	120	121.47	有り 代価表 0052
	撤-10 歩道境界ブロック とりこわし	歩道境界ブロック (100～210)x200 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1	330	327.05	有り 代価表 0053
	撤-12 ブロック積擁壁 とりこわし	CB 150x600 集積・積込共	m	1	1,900	1,896.17	有り 代価表 0054
	撤-14 自転車置場 2スパン とりこわし	S造 屋根:鋼板 4,800x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎コンクリート 700x700 h750	か所	1	21,700	21,711.84	有り 代価表 0055
	撤-14' 自転車置場 3スパン とりこわし	S造 屋根:鋼板 7,200x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎コンクリート 700x700 h750	か所	1	29,400	29,416.61	有り 代価表 0056
	撤-15 照明灯 A とりこわし	φ60.5 φ139.8 H-5,000 集積・積込共 コンクリート基礎 φ400 H-1,200	か所	1	16,600	16,590.72	有り 代価表 0057
	撤-15' 照明灯 B とりこわし	φ60.5 H-4,500 集積・積込共 コンクリート基礎 φ400 H-600	か所	1	16,400	16,395.36	有り 代価表 0058
	撤-16 ステンレス製手摺 1 とりこわし	H-820 集積・積込共 基礎コンクリート 200x200 H-300 共	か所	1	860	856.6	有り 代価表 0059
	撤-17 鉄製手摺 1 とりこわし	H-820 集積・積込共 基礎コンクリート 200x200 H-300 共	か所	1	580	576.26	有り 代価表 0060

代価表一覧

25

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
撤-18	鉄製手摺 2 とりこわし	H-820 集積・積込共 基礎コンクリート 200x200 H-300 共	か所	1	860	864.41	有り 代価表 0061
撤-19	車止パイプ とりこわし	φ42.7 W-2,100 H-520 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-250 共	か所	1	430	428.3	有り 代価表 0062
撤-20	ジャングルジム とりこわし	2,500X2,500 H-2,500 集積・積込共	か所	1	7,710	7,709.55	有り 代価表 0063
撤-21	遊具(フランク) とりこわし	2連 6,000x2,500 集積・積込共 基礎コンクリート 400x400 H-400共	か所	1	2,880	2,881.33	有り 代価表 0064
撤-22	遊具(鉄棒) とりこわし	4連 H-900・1,100 集積・積込共	か所	1	1,990	1,985.73	有り 代価表 0065
撤-23	遊具(滑り台) とりこわし	L-5,800 集積・積込共	か所	1	5,600	5,599.19	有り 代価表 0066
撤-24	遊具(ベンチ) とりこわし	RC造 1,800x450 H-300 集積・積込共	か所	1	930	934.44	有り 代価表 0067
撤-25	遊具(砂場) とりこわし	RC造 4,500x4,500 集積・積込共	か所	1	8,410	8,410	有り 代価表 0068
撤-26	カープミター とりこわし	H-2,900 集積・積込共	か所	1	21,800	21,752	有り 代価表 0069
撤-27	看板 とりこわし	H-1,600 800x500 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-500共	か所	1	860	856.6	有り 代価表 0070
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	2,700	2,697.83	有り 代価表 0071
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り 代価表 0072
	生垣撤去	H-150	m	1	1,170	1,165.12	有り 代価表 0073
	生垣撤去	H-2,000	m	1	3,900	3,895.64	有り 代価表 0074
	生垣撤去	H-3,000	m	1	2,840	2,839.15	有り 代価表 0075

代価表一覧

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	樹木撤去手間 低木	H=500 5本程度/m ²	m ²	1	4,290	4,289.05	有り 代価表 0076
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,190	1,187.82	有り 代価表 0077
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1	550	550	有り 代価表 0078
	L型側溝撤去	350x360x500 機械・集積・積込共 蓋共	か所	1	2,700	2,695.38	有り 代価表 0079
	雨水拵撤去	400x400x430H 機械・集積・積込共 コンクリート蓋共	か所	1	510	513.4	有り 代価表 0080
	雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	460	463.5	有り 代価表 0081
	汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	460	463.5	有り 代価表 0082
	汚水樹撤去	500×500×550H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1	2,230	2,227.79	有り 代価表 0083
	汚水樹撤去	600×600×1200H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1	4,720	4,717.73	有り 代価表 0084
	汚水樹撤去	500φ×480H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1	1,100	1,104.86	有り 代価表 0085
	給水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	460	463.5	有り 代価表 0086
	ガス管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	460	463.5	有り 代価表 0087
	敷鉄板	22mm 70m ² 程度 1ヶ月程度	式	1	171,000	171,090.5	有り 代価表 0088
	杭小割		m3	1	4,670	4,672.22	有り 代価表 0089
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900x1700 布枠500+240 掛払い手間・運搬費共 12m未満 3ヶ月程度	m ²	1	3,300	3,297.42	有り 代価表 0090

代価表一覧

26

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	防音シート	運搬費共 90日程度	m ²	1	1,760	1,764.3	有り 代価表 0091
	害虫駆除	屋内 71号棟	m ²	1	160	157.94	有り 代価表 0092
	害虫駆除	屋内 72号棟	m ²	1	160	157.94	有り 代価表 0093
	監督職員事務所	2号 6ヶ月程度	か所	1	761,000	761,264.22	有り 代価表 0094
	事務員	6ヶ月程度	人月	1	989,000	989,100	有り 代価表 0095
	交通誘導員	常駐 6ヶ月程度	人	1	2,220,000	2,222,640	有り 代価表 0096
	整理清掃	周辺共	式	1	192,000	191,520	有り 代価表 0097
	高圧洗浄機	洗車用 6ヶ月程度	台	1	453,000	452,926.68	有り 代価表 0098
	高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1	85,500	85,523.34	有り 代価表 0099
	仮設水道(40φ)		式	1	43,400	43,445	有り 代価表 0100
	排水処理費		式	1	112,000	111,887.53	有り 代価表 0101
	雨水管撤去跡モルタル 詰め	φ150	か所	1	66	66.08	有り 代価表 0102
	貯水用タンク	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1	70,600	70,637.93	有り 代価表 0103
	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	1	36,300	36,311.7	有り 代価表 0104
	水中ポンプ 発電機 電機共		台	1	17,800	17,788.32	有り 代価表 0105

代価表一覧

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	ポンプ 運転		台	1	4,110	4,112.85	有り 代価表 0106
	水中ポンプ 設置・ 撤去		台	1	1,830	1,831.2	有り 代価表 0107
	簡易水槽設置	撤去用	式	1	70,600	70,637.93	有り 代価表 0108
	騒音振動計	騒音NL21, 振動VM53A	か所	1	196,000	195,990	有り 代価表 0109
	仮囲い A カー鋼板 H-3000 標準図8-A	上部シート H-1000 6ヶ月程度	m	1	10,400	10,409.3	有り 代価表 0110
	仮囲い B ポリカーボネート H-3000 標準図8-C	上部シート H-1000 6ヶ月程度	m	1	20,400	20,407.97	有り 代価表 0111
	仮設門扉 バネルゲート	W-5500 6ヶ月程度	か所	1	436,000	436,032.9	有り 代価表 0112
	仮設電灯	全損 電力費 6ヶ月程度	か所	1	9,800	9,801.48	有り 代価表 0113
	仮設会所		か所	1	24,100	24,131.48	有り 代価表 0114
	仮設看板		か所	1	25,600	25,572.32	有り 代価表 0115
	仮設スロープ	4,000 x 11,450 砕石敷 突固め共	か所	1	263,000	262,975.2	有り 代価表 0116
	フェンス門扉新設	W-4,000 H-1,800 門柱基礎、既存フェンス撤去、門柱-既 存フェンス接継共	か所	1	320,000	320,465.64	有り 代価表 0117
	試掘調査	8m程度/ヶ所	か所	1	12,400	12,360	有り 代価表 0118

代価表

27

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	土工事		m3	1			1,550		代価表 0001
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	628.3	628.3		
02	埋戻し(8種)	- 発生土	m3	1	1	916.7	916.7		
	計						1,545		
	コンクリートとりこわし	(PC版) 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1			7,480		代価表 0002
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1	1	7,483.24	7,483.24		
	計						7,483.24		
	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 アスベスト処理	m ²	1			1,830		代価表 0003
01	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	m ²	1	1	1,831.2	1,831.2		
	計						1,831.2		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	バルコニー隔板撤去	石綿セメント板 1,000x1,900	か・所	1			3,910		代価表 0004
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1.9	2,060.1	3,914.19		
	計						3,914.19		
	階段踊場手摺目隠 板撤去	アスベスト含有 (2,300+1,300x2) H-1,100	か・所	1			11,100		代価表 0005
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	4.9	1.1	2,060.1	11,103.94		
	計						11,103.94		
	既存部バルコニー 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 (3,000+1,000x2) H-1,100	か・所	1			11,300		代価表 0006
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	5	1.1	2,060.1	11,330.55		
	計						11,330.55		
	既存部バルコニー 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 (5,600+1,000x2) H-1,100	か・所	1			17,200		代価表 0007
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	7.6	1.1	2,060.1	17,222.44		
	計						17,222.44		

代価表

28

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	木造間仕切撤去		m ²	1			460		代価表 0008
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	457.8	457.8		
	計						457.8		
	RC面壁胴縁撤去		m ²	1			460		代価表 0009
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	457.8	457.8		
	計						457.8		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1			1,950		代価表 0010
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	1	1,948.43	1,948.43		
	計						1,948.43		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 プラスター類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			780		代価表 0011
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	778.9	778.9		
	計						778.9		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,190		代価表 0012
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,187.82	1,187.82		
	計						1,187.82		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,190		代価表 0013
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,187.82	1,187.82		
	計						1,187.82		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,580		代価表 0014
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,583.77	1,583.77		
	計						1,583.77		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 ガラス・陶器類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,570		代価表 0015
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,571.33	4,571.33		
	計						4,571.33		

代価表

29

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 量類 D1D区間有り 31.5km以下	m3	1			1,190		代価表 0016
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 木材類 D1D区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,187.82	1,187.82		
	計						1,187.82		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスファルト防水(アスベスト含有) D1D区間有り 70.0km以下	m3	1			2,770		代価表 0017
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 石こうボード類 D1D区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,770	2,770		
	計						2,770		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アクリルシン(アスベスト含有) D1D区間有り 70.0km以下	m3	1			2,770		代価表 0018
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 石こうボード類 D1D区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,770	2,770		
	計						2,770		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 石こうボード類 D1D区間有り 11.0km以下	m3	1			780		代価表 0019
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 石こうボード類 D1D区間有り 11.0km以下	m3	1	1	778.9	778.9		
	計						778.9		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 ケイカル・石綿板(アスベスト含有) D1D区間有り 70.0km以下	m3	1			2,770		代価表 0020
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 石こうボード類 D1D区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,770	2,770		
	計						2,770		
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1			4,230		代価表 0021
01	とりこわし 発生材処分費	コンクリート類	m3	1	1	4,230	4,230		
	計						4,230		
	とりこわし 発生材処分	石膏類 投棄料	m3	1			13,000		代価表 0022
01	とりこわし 発生材処分費	石膏類 投棄料	m3	1	1	13,000	13,000		
	計						13,000		
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550		代価表 0023
01	とりこわし 発生材処分費	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		

代価表

30

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	とりこわし 発生材処分	化粧合板類 投棄料	m3	1			550		代価表 0024
01	とりこわし 発生材処分費	化粧合板類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	とりこわし 発生材処分	プラスチック類 投棄料	m3	1			5,100		代価表 0025
01	とりこわし 発生材処分費	プラスチック類 投棄料	m3	1	1	5,100	5,100		
	計						5,100		
	とりこわし 発生材処分	ガラス・陶器類 投棄料	m3	1			11,700		代価表 0026
01	とりこわし 発生材処分費	ガラス・陶器類 投棄料	m3	1	1	11,700	11,700		
	計						11,700		
	とりこわし 発生材処分	畳類 投棄料	m3	1			2,530		代価表 0027
01	とりこわし 発生材処分費	畳類 投棄料	m3	1	1	2,530	2,530		
	計						2,530		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	とりこわし 発生材処分	アスファルト防水類(アスベスト含有) 投棄料	m3	1			25,000		代価表 0028
01	とりこわし 発生材処分費	アスファルト防水類(アスベスト含有) 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	アクリルシシ類(アスベスト含有) 投棄料	m3	1			25,000		代価表 0029
01	とりこわし 発生材処分費	アクリルシシ類(アスベスト含有) 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	石膏ボード 投棄料	m3	1			13,000		代価表 0030
01	とりこわし 発生材処分費	石膏ボード 投棄料	m3	1	1	13,000	13,000		
	計						13,000		
	とりこわし 発生材処分	ケイカル・石綿板(アスベスト含有) 投棄料	m3	1			25,000		代価表 0031
01	とりこわし 発生材処分費	ケイカル・石綿板(アスベスト含有) 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		

代価表

31

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー・H3	t	1			▲38,000		代価表 0032
01	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	t	1	1	▲38,000	▲38,000		
	計						▲38,000		
	スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	t	1			▲220,000		代価表 0033
01	スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	t	1	1	▲220,000	▲220,000		
	計						▲220,000		
	スクラップ 控除	ステンレス 新断 18Cr:8Ni	kg	1			▲150		代価表 0034
01	スクラップ 控除	ステンレス 新断 18Cr:8Ni	kg	1	1	▲154	▲154		
	計						▲154		
	階段踊場手摺目隠板撤去	アスベスト含有 W-2,100 H-1,100	か所	1			4,760		代価表 0035
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	2.1	1.1	2,060.1	4,758.83		
	計						4,758.83		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	既存部バルコニー手摺目隠板撤去	アスベスト含有 W-2,100 H-1,100	か所	1			4,760		代価表 0036
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	2.1	1.1	2,060.1	4,758.83		
	計						4,758.83		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 アスファルト防水類 D1D区間有り 31.5km以下	m3	1			1,580		代価表 0037
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 石こうボード類 D1D区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,583.77	1,583.77		
	計						1,583.77		
	とりこわし発生材処分	アスファルト防水類 投棄料	m3	1			5,100		代価表 0038
01	とりこわし発生材処分費	アスファルト防水類 投棄料	m3	1	1	5,100	5,100		
	計						5,100		
	とりこわし機械運搬 (ベースマシン、バックホり)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	式	1			94,100		代価表 0039
01	とりこわし機械運搬 (ベースマシン、バックホり)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	往復	1	1	94,074	94,074		
	計						94,074		

代価表

32

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	土工機械運搬		式	1			76,200		代価表 0040
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し	往復	1	1	76,220	76,220		
	計						76,220		
	残置物 71号棟	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1			400		代価表 0041
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,593.73	191.25		
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材類 D1D区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,187.82	142.54		代価表 0012
03	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	550	66		代価表 0023
	計						399.79		
	残置物 71号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1			1,180		代価表 0042
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,593.73	191.25		
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 その他 D1D区間有り 19.5km以下	m3	0.12	1	3,372.29	404.67		代価表 0043
03	とりこわし 発生材処分	その他	m3	0.12	1	4,880	585.6		
	計						1,181.52		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 その他 D1D区間有り 19.5km以下	m3	1			3,370		代価表 0043
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 19.5km以下	m3	1	1	3,372.29	3,372.29		
	計						3,372.29		
	残置物 72号棟	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1			400		代価表 0044
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,593.73	191.25		
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材類 D1D区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,187.82	142.54		代価表 0012
03	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	550	66		代価表 0023
	計						399.79		
	残置物 72号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1			1,180		代価表 0045
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,593.73	191.25		
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 その他 D1D区間有り 19.5km以下	m3	0.12	1	3,372.29	404.67		代価表 0043
03	とりこわし 材処分	その他	m3	0.12	1	4,880	585.6		
	計						1,181.52		

代価表

33

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	撤-3 コンクリート階段 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1			4,670		代価表 0046
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,718.61	2,718.61		
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	1	1	1,953.61	1,953.61		
	計						4,672.22		
	撤-4 コンクリート平板 とりこわし	機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m3	1			4,670		代価表 0047
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,718.61	2,718.61		
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	1	1	1,953.61	1,953.61		
	計						4,672.22		
	撤-5 L型側溝 とりこわし	L350 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1			510		代価表 0048
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	2,718.61	299.05		
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.11	1	1,953.61	214.9		
	計						513.95		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	撤-6 U型側溝 とりこわし	U 150 機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m	1			140		代価表 0049
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,718.61	81.56		
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.03	1	1,953.61	58.61		
	計						140.17		
	撤-7 U型側溝 とりこわし	U 300 機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m	1			290		代価表 0050
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.063	1	2,718.61	171.27		
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.063	1	1,953.61	123.08		
	計						294.35		
	撤-8 境界ブロック 1 とりこわし	境界ブロック 100x100 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1			160		代価表 0051
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.034	1	2,718.61	92.43		
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.034	1	1,953.61	66.42		
	計						158.85		

代価表

34

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	撤-9 境界ブロック 2 とりこわし	境界ブロック 100x200 機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m	1			120	代価表 0052
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.026	1	2,718.61	70.68	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.026	1	1,953.61	50.79	
	計						121.47	
	撤-10 歩道境界ブロック とりこわし	歩道境界ブロック (100~210)x200 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1			330	代価表 0053
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.07	1	2,718.61	190.3	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.07	1	1,953.61	136.75	
	計						327.05	
	撤-12 ブロック積擁壁 とりこわし	CB 150x600 集積・積込共	m	1			1,900	代価表 0054
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.081	1	3,262.33	264.25	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.081	1	1,953.61	158.24	
03	CB撤去	コンクリートブレーカ 集積共	m3	0.09	1	16,374.2	1,473.68	
	計						1,896.17	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	撤-14 自転車置場 2スパン とりこわし	S造 屋根:鋼板 4,800x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎コンクリート 700x700 h750	か所	1			21,700	代価表 0055
01	コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧碎機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	2.2	1	5,444.27	11,977.39	
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クレーン	t	0.5	1	19,468.9	9,734.45	
	計						21,711.84	
	撤-14' 自転車置場 3スパン とりこわし	S造 屋根:鋼板 7,200x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎コンクリート 700x700 h750	か所	1			29,400	代価表 0056
01	コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧碎機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	2.9	1	5,444.27	15,788.38	
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クレーン	t	0.7	1	19,468.9	13,628.23	
	計						29,416.61	
	撤-15 照明灯 A とりこわし	φ60.5 φ139.8 H-5,000 集積・積込共 コンクリート基礎 φ400 H-1,200	か所	1			16,600	代価表 0057
01	標識柱撤去	単柱式	基	1	1	16,200	16,200	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,953.61	390.72	
	計						16,590.72	

代価表

35

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	撤-15 照明灯 B とりこわし	φ60.5 H-4,500 集積・積込共 コンクリート基礎 φ400 H-600	か所	1			16,400		代価表 0058
01	標識柱撤去	単柱式	基	1	1	16,200	16,200		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,953.61	195.36		
	計						16,395.36		
	撤-16 ステンレス製手摺 1 とりこわし	H-820 集積・積込共 基礎コンクリート 200x200 H-300 共	か所	1			860		代価表 0059
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	2,718.61	271.86		
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	0.02	1	19,468.9	389.38		
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,953.61	195.36		
	計						856.6		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	撤-17 鉄製手摺 1 とりこわし	H-820 集積・積込共 基礎コンクリート 200x200 H-300 共	か所	1			580		代価表 0060
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,718.61	108.74		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	1,953.61	78.14		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	0.02	1	19,468.9	389.38		
	計						576.26		
	撤-18 鉄製手摺 2 とりこわし	H-820 集積・積込共 基礎コンクリート 200x200 H-300 共	か所	1			860		代価表 0061
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	2,718.61	163.12		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	1,953.61	117.22		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	0.03	1	19,468.9	584.07		
	計						864.41		

代価表

36

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	撤-19 車止パイプ とりこわし	φ42.7 W-2,100 H-520 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-250 共	か所	1			430		代価表 0062
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,718.61	135.93		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,953.61	97.68		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	0.01	1	19,468.9	194.69		
	計						428.3		
	撤-20 ジャンク'ルシム とりこわし	2,500x2,500 H-2,500 集積・積込共	か所	1			7,710		代価表 0063
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.4	1	2,718.61	1,087.44		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.4	1	1,953.61	781.44		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	0.3	1	19,468.9	5,840.67		
	計						7,709.55		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	撤-21 遊具(フ'ラッコ) とりこわし	2連 6,000x2,500 集積・積込共 基礎コンクリート 400x400 H-400共	か所	1			2,880		代価表 0064
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.2	1	2,718.61	543.72		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,953.61	390.72		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	0.1	1	19,468.9	1,946.89		
	計						2,881.33		
	撤-22 遊具(鉄棒) とりこわし	4連 H-900・1,100 集積・積込共	か所	1			1,990		代価表 0065
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.3	1	2,718.61	815.58		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	1,953.61	586.08		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	0.03	1	19,468.9	584.07		
	計						1,985.73		

代価表

37

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	撤-23 遊具(滑り台) とりこわし	L-5,800 集積・積込共	か所	1			5,600		代価表 0066
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.24	1	2,718.61	652.47		
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.24	1	1,953.61	468.87		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.23	1	19,468.9	4,477.85		
	計						5,599.19		
	撤-24 遊具(ベンチ) とりこわし	RC造 1,800x450 H-300 集積・積込共	か所	1			930		代価表 0067
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.2	1	2,718.61	543.72		
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.2	1	1,953.61	390.72		
	計						934.44		
	撤-25 遊具(砂場) とりこわし	RC造 4,500x4,500 集積・積込共	か所	1			8,410		代価表 0068
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1.8	1	2,718.61	4,893.5		
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	1.8	1	1,953.61	3,516.5		
	計						8,410		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	撤-26 カーブミラー とりこわし	H-2,900 集積・積込共	か所	1			21,800		代価表 0069
01	支柱・基礎撤去		基	1	1	18,020	18,020		
02	鏡体撤去		基	1	1	3,732	3,732		
	計						21,752		
	撤-27 看板 とりこわし	H-1,600 800x500 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-500共	か所	1			860		代価表 0070
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	2,718.61	271.86		
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.1	1	1,953.61	195.36		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.02	1	19,468.9	389.38		
	計						856.6		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,700		代価表 0071
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,697.83	2,697.83		
	計						2,697.83		

代価表

38

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1			3,530		代価表 0072
01	とりこわし 発生材処分費	アスファルト類	m3	1	1	3,525	3,525		
	計						3,525		
	生垣撤去	H-150	m	1			1,170		代価表 0073
01	樹木撤去手間 中低木	H=0.3未満 -	本	2	1	582.56	1,165.12		
	計						1,165.12		
	生垣撤去	H-2,000	m	1			3,900		代価表 0074
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	本	1	1	3,895.64	3,895.64		
	計						3,895.64		
	生垣撤去	H-3,000	m	1			2,840		代価表 0075
01	樹木撤去手間 高木	C 0.10未満 -	本	1	1	2,839.15	2,839.15		
	計						2,839.15		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	樹木撤去手間 低木	H=500 5本程度/m ²	m ²	1			4,290		代価表 0076
01	樹木撤去手間 中低木	H=0.5～0.8未満 -	本	5	1	857.81	4,289.05		
	計						4,289.05		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックより0.8m3 樹木類 D1D区間有り 31.5km以下	m3	1			1,190		代価表 0077
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックより0.8m3 木材類 D1D区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,187.82	1,187.82		
	計						1,187.82		
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1			550		代価表 0078
01	とりこわし 発生材処分費	樹木類	m3	1	1	550	550		
	計						550		

代価表

39

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	L型側溝撤去	350x360x500 機械・集積・積込共 蓋共	か所	1			2,700		代価表 0079
01	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機	m3	0.21	1	10,881.52	2,285.12		
02	コンクリート類 集積、積込み	集積 鉄筋切断 散水手間共 機 械	m3	0.21	1	1,953.61	410.26		
	計						2,695.38		
	雨水枡撤去	400x400x430H 機械・集積・積込共 コンクリート蓋共	か所	1			510		代価表 0080
01	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機	m3	0.04	1	10,881.52	435.26		
02	コンクリート類 集積、積込み	集積 鉄筋切断 散水手間共 機 械	m3	0.04	1	1,953.61	78.14		
	計						513.4		
	雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			460		代価表 0081
01	根切り	つば,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	628.3	188.49		
02	埋戻し(B種)	－ 発生土	m3	0.3	1	916.7	275.01		
	計						463.5		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			460		代価表 0082
01	根切り	つば,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	628.3	188.49		
02	埋戻し(B種)	－ 発生土	m3	0.3	1	916.7	275.01		
	計						463.5		
	汚水枡撤去	500×500×550H 機械・集積・積込共 铸铁蓋共	か所	1			2,230		代価表 0083
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	36	0.001	19,468.9	700.88		
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.223	1	4,893.5	1,091.25		
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.223	1	1,953.61	435.66		
	計						2,227.79		

代価表

40

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	汚水樹撤去	600×600×1200H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1			4,720		代価表 0084
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	51	0.001	19,468.9	992.91		
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.544	1	4,893.5	2,662.06		
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.544	1	1,953.61	1,062.76		
	計						4,717.73		
	汚水樹撤去	500φ×480H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1			1,100		代価表 0085
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	36	0.001	19,468.9	700.88		
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.059	1	4,893.5	288.72		
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.059	1	1,953.61	115.26		
	計						1,104.86		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	給水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			460		代価表 0086
01	根切り	つば,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	628.3	188.49		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	916.7	275.01		
	計						463.5		
	ガスパ撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			460		代価表 0087
01	根切り	つば,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	628.3	188.49		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	916.7	275.01		
	計						463.5		
	敷鉄板	22mm 70㎡程度 1ヶ月程度	式	1			171,000		代価表 0088
01	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	70	1	1,416.65	99,165.5		
02	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	70	1	1,027.5	71,925		
	計						171,090.5		

代価表

41

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	杭小割		m3	1			4,670		代価表 0089
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,718.61	2,718.61		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,953.61	1,953.61		
	計						4,672.22		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900x1700 布枠500+240 掛払い手間・運搬費共 12m未満 3ヶ月程度	m ²	1			3,300		代価表 0090
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,815.15	1,815.15		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	90	8.54	768.6		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	381.23	381.23		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	332.44	332.44		
	計						3,297.42		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	防音シート	運搬費共 90日程度	m ²	1			1,760		代価表 0091
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	814.96	814.96		
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	90	9.41	846.9		
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94.24	94.24		
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.2	8.2		
	計						1,764.3		
	害虫駆除	屋内 71号棟	m ²	1			160		代価表 0092
01	害虫駆除	屋内	m ³	1	1	157.94	157.94		
	計						157.94		
	害虫駆除	屋内 72号棟	m ²	1			160		代価表 0093
01	害虫駆除	屋内	m ²	1	1	157.94	157.94		
	計						157.94		

代価表

42

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	監督職員事務所	2号 6ヶ月程度	か所	1			761,000		代価表 0094
01	監督員事務所2号 面積20㎡	定額	棟	1	1	168,000	168,000		
02	監督員事務所2号 面積20㎡	月額損料	棟	6	1	81,871.19	491,227.14		
03	監督員事務所 電力費	2号（積上げ用）	月	6	1	1,768.88	10,613.28		
04	監督員事務所 電力引込費	（積上げ用）	式	1	1	22,000	22,000		
05	用水用配管	配管費 径20mm	式	1	1	21,890.8	21,890.8		
06	用水用配管	量水器費 径25mm	式	1	1	26,653	26,653		
07	監督員事務所 用水費（月あたり 2号）	北大阪（淀川以北） 2号	月	6	1	3,480	20,880		
	計						761,264.22		
	事務員	6ヶ月程度	人月	1			989,000		代価表 0095
01	事務員		人月	6	1	164,850	989,100		
	計						989,100		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	交通誘導員	常駐 6ヶ月程度	人	1			2,220,000		代価表 0096
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	6	1	370,440	2,222,640		
	計						2,222,640		
	整理清掃	周辺共	式	1			192,000		代価表 0097
01	軽作業員		人	12	1	15,960	191,520		
	計						191,520		
	高压洗浄機	洗車用 6ヶ月程度	台	1			453,000		代価表 0098
01	高压洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	6	1	21,300	127,800		
02	高压洗浄機	電力費	月	6	1	7,207.78	43,246.68		
03	高压洗浄機	用水費 北大阪	月	6	1	46,980	281,880		
	計						452,926.68		

代価表

43

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	高压洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1			85,500		代価表 0099
01	高压洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	3	1	21,300	63,900		
02	高压洗浄機	電力費	月	3	1	7,207.78	21,623.34		
	計						85,523.34		
	仮設水道(40φ)		式	1			43,400		代価表 0100
01	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	43,445	43,445		
	計						43,445		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	排水処理費		式	1			112,000		代価表 0101
01	雨水管撤去跡モルタル 詰め	φ150	か所	1	1	66.08	66.08		代価表 0102
02	PH測定		回	18	1	550	9,900		
03	中和材	アルカリ中和材	L	10.8	1	1,080	11,664		
04	貯水用タンク	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1	1	70,637.93	70,637.93		代価表 0103
05	水中ポンプ 発動発 電機共		台	1	1	17,788.32	17,788.32		代価表 0105
06	水中ポンプ 設置・ 撤去		台	1	1	1,831.2	1,831.2		代価表 0107
	計						111,887.53		
	雨水管撤去跡モルタル 詰め	φ150	か所	1			66		代価表 0102
01	壁モルタル塗り	金こて 内壁 厚20	m ²	0.018	1	3,671.2	66.08		
	計						66.08		

代価表

44

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象
	貯水用タンク	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1			70,600	代価表 0103
01	鋼板製簡易水槽	3㎡	日台	180	1	342	61,560	
02	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	36,311.7	9,077.93	代価表 0104
	計						70,637.93	
	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	1			36,300	代価表 0104
01	運転手(一般)		人	1	1	23,415	23,415	○
02	燃料	軽油	L	19.9	1	140	2,786	
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8	
	その他		式	1	0.26	23,415	6,087.9	
	計						36,311.7	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象
	水中ポンプ 発動発 電機共		台	1			17,800	代価表 0105
01	ポンプ 運転		台	1	1	4,112.85	4,112.85	○ 代価表 0106
02	水中ポンプ	賃料 φ50 0.4Kw 揚程 5m	日	18	1	69	1,242	○
03	発動発電機		日	18	1	540	9,720	○
	その他		式	1	0.18	15,074.85	2,713.47	
	計						17,788.32	
	ポンプ 運転		台	1			4,110	代価表 0106
01	普通作業員		人	0.05	1	22,890	1,144.5	
02	特殊作業員		人	0.11	1	26,985	2,968.35	
	計						4,112.85	
	水中ポンプ 設置・ 撤去		台	1			1,830	代価表 0107
01	普通作業員		人	0.08	1	22,890	1,831.2	
	計						1,831.2	

代価表

45

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	簡易水槽設置	撤去用	式	1			70,600		代価表 0108
01	鋼板製簡易水槽	5m3 損料	目台	180	1	342	61,560		
02	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	36,311.7	9,077.93		代価表 0104
	計						70,637.93		
	騒音振動計	騒音NL21、振動VM53A	か所	1			196,000		代価表 0109
01	騒音・振動測定	6ヶ月程度 振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190		
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	180	1	1,010	181,800		
	計						195,990		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	仮囲い A ｶﾅｰ鋼板 H-3000 標準図8-A	上部ｼｰﾄ H-1000 6ヶ月程度	m	1			10,400		代価表 0110
01	仮囲(A) (ｶﾅｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	7,825.48	7,825.48		
02	仮囲(A) (ｶﾅｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	6	253.57	1,521.42		
03	養生ｼｰﾄ張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	814.96	814.96		
04	養生ｼｰﾄ張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	180	1.05	189		
05	養生ｼｰﾄ張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.24	50.24		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		m ²	1	1	8.2	8.2		
	計						10,409.3		

代価表

46

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	仮囲B（ボリカボネット） H=3000 標準図8-C	上部シート H-1000 6ヶ月程度	m	1			20,400		代価表 0111
01	仮囲(C)（ボリカボネット） H=3000 標準図8-C	定額損料 -	m	1	1	13,353.01	13,353.01		
02	仮囲(C)（ボリカボネット） H=3000 標準図8-C	月額損料 -	m	1	6	998.76	5,992.56		
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	814.96	814.96		
04	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	180	1.05	189		
05	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.24	50.24		
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.2	8.2		
	計						20,407.97		
	仮設門扉 バネゲート	W=5500 6ヶ月程度	か所	1			436,000		代価表 0112
01	仮設門扉 バネゲート 標準図8-5	W=5500 賃貸定額	か所	1	1	386,352.9	386,352.9		
02	仮設門扉 バネゲート 標準図8-5	W=5500 賃貸賃料（月当り）	か所	1	6	8,280	49,680		
	計						436,032.9		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	仮設電灯	全損 電力費 6ヶ月程度	か所	1			9,800		代価表 0113
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	8,433.48	8,433.48		
02	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	1	180	7.6	1,368		
	計						9,801.48		
	仮設会所		か所	1			24,100		代価表 0114
01	仮設会所 600角 標準図8-4	土工事共	か所	1	1	24,131.48	24,131.48		
	計						24,131.48		
	仮設看板		か所	1			25,600		代価表 0115
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,349.5	22,349.5		
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,222.82	3,222.82		
	計						25,572.32		

47

代価表大阪府営千里高野台住宅中層耐火住宅撤去工事（第1工区）

代価表

48

[illegible]