

工事名称 大阪府営千里藤白台住宅第2次中層耐火住宅撤去工事

総工事費 ¥ 404,897,900

工事価格 ¥ 368,089,000

工事概要 (工事場所: 吹田市藤白台一丁目)

撤去工事一式
施工区域面積 8,390㎡
鉄筋コンクリート造、4、5階建、3棟、116戸
外壁アスベスト除去工事一式 除去面積 4,352㎡
既存杭引抜工事一式

公告日 R6.4.18

入札書の開札日 R6.5.30

(工期)約 8.5 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R7.2.28

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直 接 工 事 費				
[1]	建物撤去工事	一式	299,571,347	
[2]	電気設備工事	一式	0	
[3]	機械設備工事	一式	0	
[4]	ガス設備工事	一式	0	
	小 計		299,571,347	
2. 共 通 費				
	共通仮設費	一式	15,696,640	(共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	14,827,883	経費率 合計
	一般管理費等	一式	37,993,130	16.97%
	小 計		68,517,653	(契約保証費率除く)
3. 工 事 価 格 (1+2)			368,089,000	
4. 消 費 税 相 当 額 一式			36,808,900	税率10%
5. 総 工 事 費 (3+4)			404,897,900	

[1] 共通仮設費

A、共通仮設費の積上げ分(設備除く)

(1)準備費	一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	15,696,640
(3)イメージアップ費等	一式	0
(4)その他	一式	0
(1)~(4)の計		A、 15,696,640

共通仮設費 15,696,640

[2] 現場管理費・一般管理費等

B、対象純工事費 (建築直工+共仮-C-E)	243,555,913	● Bに対する現場管理費率 $\frac{\beta}{B \times \beta}$ B'	5.50% 13,395,575
---------------------------	-------------	---	---------------------

C、現場管理費対象外		
イ、処分費等	5,496,673	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	(共通費対象外)
ニ、各種負担金等	0	(共通費対象外)
ホ、共通仮設費の処分費	0	
イ~ホの計	C、 5,496,673	

E、一般建築のその他工事 名称			
い、杭工事	一式	63,549,500	
ろ、造園工事	一式	0	
は、舗装工事	一式	2,259,200	
に、設備工事	一式	-	
ほ、特殊な室内装備品	一式	0	
へ、その他	一式	406,701	
E、い~との計		66,215,401	● Eに対する現場管理費 E × 率 1,324,308
		その他工事に対する現場管理費率 2%	E'

F、現場管理費のその他積上げ部分		単位	金額
(1) その他積上げ	内訳別紙	一式	108,000

G、(B' + E' + F) **現場管理費 14,827,883**

H、撤去工事の工事原価 (B + B')	256,951,488	
I、その他工事の工事原価 (E + E')	67,539,709	I'、設備工事の工事原価
J、現場管理費のその他積上げ工事原価 (F)	108,000	0

K、一般管理費等のその他積上げ部分		単位	金額
(1) その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		K'	計 0

L、率計算の工事原価 H+I+J+イ+ロ+ホ+I'	330,095,870	◎ Lに対する一般管理費等率 γ	11.47%
L' 率に掛ける工事原価			330,095,870

M、契約保証費 ※ 必要有り	一般管理費等の補正值 0.04%	◎ L' × 補正值 M'	132,038
-------------------	---------------------	------------------	---------

N、L × γ + K' + M' **一般管理費等 37,994,034**

数値処理 **-904**

数値処理後小計 一般管理費等 37,993,130

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A. 撤去工事						
(建築物)						
当初住宅	40戸	1	式		27,178,013	別紙 00-0001
33号棟						
当初住宅	40戸	1	式		27,391,521	別紙 00-0002
34号棟						
当初住宅	36戸	1	式		31,503,478	別紙 00-0003
35号棟						
コアボーリング工	φ300	120	m	40,200	4,824,000	
小計					90,897,012	
とりこわし機械運搬	排出ガス対策型 油圧式クレーン型0.8m3	1	式		94,100	代価表 0050
土工機械運搬		1	式		76,200	代価表 0051
残地物	屋内・可燃物 集積・積込、運搬、処分費共	0.2	m3	450	90	代価表 0052
33号棟						
残地物	屋内・不燃物 集積・積込、運搬、処分費共	2.9	m3	880	2,552	代価表 0053
33号棟						
残地物	屋内・可燃物 集積・積込、運搬、処分費共	0.1	m3	450	45	代価表 0056
34号棟						
残地物	屋内・不燃物 集積・積込、運搬、処分費共	2.2	m3	880	1,936	代価表 0057
34号棟						
残地物	屋内・可燃物 集積・積込、運搬、処分費共	0.5	m3	450	225	代価表 0058
35号棟						
残地物	屋内・不燃物 集積・積込、運搬、処分費共	0.8	m3	880	704	代価表 0059
35号棟						
(屋外付帯)						

直接工事費 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		113	m3	1,550	175,150	代価表 0001
撤-1	機械 集積・積込み共	83.4	m3	5,990	499,566	代価表 0060
7スフェルト 舗装とりこわし						
撤-2	機械 集積・積込み共	34.1	m3	8,480	289,168	代価表 0061
コンクリート 舗装とりこわし						
撤-3	機械 集積・積込み共	6	m3	4,670	28,020	代価表 0062
平板 舗装とりこわし	300 x 300 x 60					
撤-4	L350 集積・積込共	133	m	440	58,520	代価表 0063
L型側溝 とりこわし	基礎コンクリート w400 x 120h共					
撤-5	120/450 x 1100 集積・積込み共	10.6	m3	9,060	96,036	代価表 0064
RC擁壁H=1100	基礎フチw1500x200/300h					
撤-6	H=820 集積・積込共	1	式		25,400	代価表 0065
鉄製手摺A とりこわし	基礎コンクリート□200 x 300h共					
撤-7	H=820 集積・積込共	22.5	m	590	13,275	代価表 0066
鉄製手摺B とりこわし	基礎コンクリート□200 x 300h共					
撤-8	H=820 集積・積込共	44	m	200	8,800	代価表 0067
ステン手摺A とりこわし	基礎コンクリート□200 x 350h共					
撤-9	H=830 集積・積込共	5	か所	630	3,150	代価表 0068
ステン手摺B とりこわし						
撤-15	H=1200 集積・積込共	135	m	2,490	336,150	代価表 0069
ネットフェンス とりこわし	基礎コンクリート□200 x 450h共					
撤-16	RC w450 x L1800 x 350h	6	か所	550	3,300	代価表 0072
ベンチ とりこわし	集積・積込み共					
撤-17	L9000 x 1180h	1	か所	2,880	2,880	代価表 0073
遊具(鉄棒) とりこわし	基礎コンクリート□350 x 400h共 集積・積込み共					
撤-18	1レシ 2230h	1	か所	4,170	4,170	代価表 0074
遊具(滑り台) とりこわし	基礎コンクリート共 集積・積込み共					
撤-19	1970h W1290	1	か所	5,290	5,290	代価表 0075
遊具(ジャンプ台) とりこわし	基礎コンクリート□300 x 300h共 集積・積込み」とも					

A. 撤去工事		撤去工事					備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
撤-20 遊具（動物固定）	RC 1300 x 600 x 520 基礎コンクリート1400 x 800 x 200 共 集積・積込共	1	か所	2,940	2,940	代価表 0076	
撤-21 遊具（動物スイング）	RC 1000 x 429.1 x 316 集積・積込共 基礎コンクリート□500 x 300h 共	2	か所	720	1,440	代価表 0077	
撤-22 境界プロックQ型 とりこわし	180 x 100 集積・積込共 基礎コンクリートw230 x 150h 共	354	m	280	99,120	代価表 0078	
撤-29 境界プロックB型 とりこわし	40 x 100 + 140 x 50 + (140 x 30) / 2 集積・積込共 基礎コンクリート2 50 x 150 + 500 x 250)	68.1	m	930	63,333	代価表 0079	
撤-30 歩車道境界プロック とりこわし	180 x 300 L=600 集積・積込共 基礎コンクリートw310 x 100h 共	11.4	m	310	3,534	代価表 0080	
撤-31 石積擁壁	200/450 x 1000 集積・積込み共 基礎フーチング w450 x 200h	1.8	m ³	10,800	19,440	代価表 0081	
撤-32 ブロック擁壁	CB150 x 600 集積・積込共	10.8	m	470	5,076	代価表 0082	
撤-33 駐車No標示板足無 とりこわし	500 x 120 集積・積込共 基礎コンクリート□300 x 350h 共	2	か所	11	22	代価表 0083	
撤-10 車止めパイプA とりこわし	SGP76.3φ H850 集積・積込共 基礎コンクリート□300 x 250h 共	41	か所	200	8,200	代価表 0084	
撤-11 車止めパイプB とりこわし	SGP60.5φ 700 x 650 集積・積込共 基礎コンクリート□300 x 250h 共	2	か所	390	780	代価表 0085	
撤-12 車止めパイプC とりこわし	SPG42.7φ 2100 x 500 集積・積込 共 基礎コンクリート□200 x 450h	12	か所	370	4,440	代価表 0086	
撤-34 車止めパイプD とりこわし	SPG60.5φ 1500 x 950 集積・積込 共 基礎コンクリート□300 x 250h	7	か所	420	2,940	代価表 0087	
撤-37 車止めパイプE とりこわし	SUSP60.5φ 700 x 650 集積・積込 共 基礎コンクリート□300 x 250h	3	か所	330	990	代価表 0088	
撤-33 駐車場No標示板 とりこわし	W800 x H1600 基礎コンクリート□300 x 500h 集積・積込共	3	か所	55	165	代価表 0089	
撤-36 植え込み とりこわし	CB150 x 420h 集積・積込み共	84	m	330	27,720	代価表 0090	

直接工事費細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事					備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
撤-13-1 U型側溝 とりこわし	W150 集積・積込み共	1	式		5,509	別紙 00-0004	
撤-13-2 U型側溝 とりこわし	W180 集積・積込み共	94.3	m	120	11,316	代価表 0092	
撤-37-3 U型側溝 とりこわし	W300 集積・積込み共	216	m	280	60,480	代価表 0093	
撤-14 コックリ製階段 とりこわし	踏面：250 蹴上：150 集積・積込み共	7.1	m ³	5,220	37,062	代価表 0094	
撤-22 照明灯 とりこわし	φ 60.5、φ 139.8 x H4000 集積・積込共 コンクリート基礎 φ 400 x 1200h	1	か所	16,300	16,300	代価表 0095	
撤-27 照明灯 a とりこわし	φ 76.3 x H5000 集積・積込共 コンクリート基礎 φ 400 x 1200h	1	か所	16,300	16,300	代価表 0096	
撤-23 カーブミラー とりこわし	φ 89.1 x 4.2 H3200 集積・積込共 コンクリート基礎□500 x 1200h	3	か所	21,500	64,500	代価表 0097	
撤-35 砂場枠 とりこわし	CB t=200 x 420 h 集積・積込共	22.8	m	440	10,032	代価表 0098	
撤-24 CBごみ置場(1) とりこわし	CB150・4段積み 土間コンクリート t 100 集積・積込共	1	か所	4,380	4,380	代価表 0099	
撤-24 CBごみ置場(2) とりこわし	CB150・4段積み 土間コンクリート t 100 集積・積込共	1	か所	3,550	3,550	代価表 0100	
撤-24 CBごみ置場(3) とりこわし	CB150・4段積み 土間コンクリート t 100 集積・積込共	1	か所	6,520	6,520	代価表 0101	
撤-24 CBごみ置場(4) とりこわし	CB150・4段積み 土間コンクリート t 100 集積・積込共	1	か所	5,730	5,730	代価表 0102	
撤-24 CBごみ置場(5) とりこわし	CB150・4段積み 土間コンクリート t 100 集積・積込共	1	か所	3,740	3,740	代価表 0103	
撤-25 自転車置場4xパ ンとりこわし	SS造 屋根：ヨドルーフ66 t 6 支柱・梁：□75 x 23 コンクリート基礎□700 x 500h	1	か所	13,100	13,100	代価表 0104	
撤-25 自転車置場5xパ ンとりこわし	S造 屋根：ヨドルーフ66 t 6 支柱・梁：□75 x 23 コンクリート基礎□700 x 500h	1	か所	15,900	15,900	代価表 0105	

A. 撤去工事		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤-26 自転車置場5xパ とりこわし	S造 屋根：カラー折版 山高100 腰壁（桁側）：角波鋼板厚0.6 腰壁（妻側）：21.7φ×19@120	1	か所	23,600	23,600	代価表 0106	
雨-1 雨水会所1 とりこわし	コンクリート製W350×D350×H450 集積・積込共	21	か所	960	20,160	代価表 0107	
雨-2 雨水会所2 とりこわし	コンクリート製W500×D500×H500 集積・積込共	18	か所	3,560	64,080	代価表 0108	
雨-3 雨水会所3 とりこわし	塩化ビニル製300Φ×450h 集積・積込共	15	か所	400	6,000	代価表 0109	
雨-4 L型側溝会所 とりこわし (屋外樹木)	コンクリート製W400×D500×H700 集積・積込共 グレーチング蓋共	12	か所	4,410	52,920	代価表 0110	
生垣撤去	H≦1500	66	m	3,290	217,140	代価表 0111	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0~1.5未満 -	133	本	1,640	218,120		
樹木撤去手間 中低木	H=1.5~2.0未満 -	19	本	1,640	31,160		
樹木撤去手間 中低木	H=2.0~3.0未満 -	1	本	3,890	3,890		
樹木撤去手間 高木	C 0.10未満 -	6	本	2,830	16,980		
樹木撤去手間 高木	C 0.10~0.12未満 -	5	本	2,830	14,150		
樹木撤去手間 高木	C 0.12~0.15未満	6	本	2,830	16,980		
樹木撤去手間 高木	C 0.15~0.18未満 -	9	本	6,110	54,990		
樹木撤去手間 高木	C 0.18~0.20未満 -	2	本	6,110	12,220		

直接工事費 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
樹木撤去手間 高木	C 0.20~0.25未満 -	6	本	6,110	36,660		
樹木撤去手間 高木	C 0.25~0.30未満 -	2	本	11,100	22,200		
樹木撤去手間 高木	C 0.30~0.35未満 -	2	本	11,100	22,200		
樹木撤去手間 高木	C 0.35~0.40未満 -	2	本	11,100	22,200		
樹木撤去手間 高木	C 0.45~0.60未満 -	1	本	17,200	17,200		
樹木撤去手間 高木	C 0.60~0.75未満 -	3	本	27,100	81,300		
樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	2	本	27,100	54,200		
樹木撤去手間 高木	C 0.9~1.05未満 -	3	本	31,800	95,400	代価表 0112	
木材類 積込み	機 械	8.4	m3	1,590	13,356		
小計					3,356,392		
(屋外付帯・樹木)							
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 コンクリート類 (屋外付帯) 11.0km以下	136	m3	2,250	306,000	代価表 0113	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスファルト類 (屋外付帯) 11.0km以下	83.4	m3	2,250	187,650	代価表 0114	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 プラスチック類 (屋外付帯) 31.5km以下	1	式		16	別紙 00-0005	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 樹木類 (屋外付帯) 31.5km以下	8.4	m3	1,190	9,996	代価表 0116	

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計					503,662	
(屋外付帯・樹木)						
発生材処分	コンクリート類 投棄料	136	m3	3,530	480,080	代価表 0034
発生材処分	アスファルト類	83.4	m3	3,530	294,402	代価表 0117
発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	0.01	m3	5,100	51	代価表 0036
発生材処分	木材類	8.4	m3	550	4,620	代価表 0043
小計					779,153	
(屋外付帯・樹木)						
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	3.9	t	▲39,000	▲152,100	
スクラップ 控除	ステンレス	0.4	t	▲144,000	▲57,600	
小計					▲209,700	
(屋外設備)						
土工事		29.2	m3	1,550	45,260	代価表 0001
設-1 G-1 マンホール蓋会所撤去	W450 x 450 x H700 機械・集積・積込共 铸铁蓋共	2	か所	2,320	4,640	代価表 0118
設-1 G-4 マンホール蓋会所撤去	W600 x 600 x H850 機械・集積・積込共 铸铁蓋共	24	か所	3,600	86,400	代価表 0119

直接工事費 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
設-2 M-9 汚水マンホール撤去	φ600 x 1000h 機械・集積・積込共 铸铁蓋共	2	か所	3,440	6,880	代価表 0120
汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	221	m	460	101,660	代価表 0121
雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	448	m	460	206,080	代価表 0122
ガス管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	178	m	460	81,880	代価表 0123
給水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	231	m	460	106,260	代価表 0124
汚水管撤去跡モルタル 詰め	φ150	3	か所	62	186	代価表 0125
小計					639,246	
(屋外設備)						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 コンクリート類 (屋外付帯) 11.0km以下	9.9	m3	2,250	22,275	代価表 0113
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 プラスチック類 (屋外付帯) 31.5km以下	14.2	m3	1,580	22,436	代価表 0115
小計					44,711	
(屋外設備)						
発生材処分	コンクリート類 投棄料	9.9	m3	3,530	34,947	代価表 0034
発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	14.2	m3	5,100	72,420	代価表 0036
小計					107,367	

直接工事費 細目別内訳

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事 33号棟		40戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅						
33号棟						
事前清掃	HEPAフィルター付き真空掃除機	229	m ²	360	82,440	
最下層防水シート養生費	加硫ゴム系シート 0.8mm以上	229	m ²	2,100	480,900	
壁養生	0.1ポリシート0.1mm以上	2,273	m ²	1,080	2,454,840	
天井養生	ポリシート0.1mm以上	229	m ²	1,080	247,320	
フタタケ廻り養生	単管組合む W3.6×D4.5m×H3m程度	1	m ²	360,000	360,000	
石綿資材運搬費	事前養生運搬費含む	6	台	24,000	144,000	
排水試料石綿分析費(排水前)	水素イオン濃度、浮遊物質量、臭気、石綿含有率、PH測定	1	回	84,000	84,000	
負圧集塵機設置	廃水ろ過施設内に設置	1	台	60,000	60,000	
真空掃除機設置		1	台	30,000	30,000	
エアレスプレー		1	台	30,000	30,000	
フタタケ設置	設置、運賃含む	4	台	36,000	144,000	
排水ろ過装置設置	0.2μ	1,408	m ²	600	844,800	
超高压ポンプ車設置	各種装置含む	1,408	m ²	1,200	1,689,600	
吸水装置設置 (コンプレッサー費含む)	各種装置含む	1,408	m ²	600	844,800	

直接工事費 細目別内訳

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事 33号棟		40戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
石綿含有外壁塗材撤去	集塵装置付き超高压水洗工法	1,408	m ²	6,600	9,292,800	
排水処理作業		1,408	m ²	720	1,013,760	
飛散防止剤散布 (除去面)		1,408	m ²	360	506,880	
飛散防止剤散布 (養生面)		2,731	m ²	240	655,440	
事後清掃	水洗い清掃(除去面・養生面足場等)	1,408	m ²	360	506,880	
塵石綿袋詰め	袋代含む	1,408	m ²	360	506,880	
養生撤去		2,731	m ²	360	983,160	
産業廃棄物小運搬		1	式		348,000	
機械・使用工具消耗品	排水ろ過装置用フィルター	1,408	m ²	600	844,800	
防護服、保護メガネ他	レベル3保護衣	1,408	m ²	1,080	1,520,640	
石綿含有産業廃棄物処分費 (石綿・廃プラ)	積込み費含む	36	m ³	30,000	1,080,000	
同上運搬費	4t車	6	台	42,000	252,000	
書類作成費		1	式		180,000	
諸経費		1	式		960,000	
計					26,147,940	

直接工事費 細目別内訳

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事 34号棟		40戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅	40戸					
34号棟						
事前清掃	HEPAフィルター付き真空掃除機	213	m ²	360	76,680	
最下層防水シート養生費	加硫ゴム系シート 0.8mm以上	213	m ²	2,100	447,300	
壁養生	0.1ポリシート0.1mm以上	2,114	m ²	1,080	2,283,120	
天井養生	ポリシート0.1mm以上	213	m ²	1,080	230,040	
フタタケ廻り養生	単管組合む W3.6×D4.5m×H3m程度	1	m ²	360,000	360,000	
石綿資材運搬費	事前養生運搬費含む	6	台	24,000	144,000	
排水試料石綿分析費(排水前)	水素イオン濃度、浮遊物質量、臭気、石綿含有率、PH測定	1	回	84,000	84,000	
負圧集塵機設置	廃水ろ過施設内に設置	1	台	60,000	60,000	
真空掃除機設置		1	台	30,000	30,000	
エアレスプレー		1	台	30,000	30,000	
フタタケ設置	設置、運賃含む	4	台	36,000	144,000	
排水ろ過装置設置	0.2μ	2,134	m ²	600	1,280,400	
超高压ポンプ車設置	各種装置含む	2,134	m ²	1,200	2,560,800	
吸水装置設置 (コンプレッサー費含む)	各種装置含む	2,134	m ²	600	1,280,400	

直接工事費 細目別内訳

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事 34号棟		40戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
石綿含有外壁塗材撤去	集塵装置付き超高压水洗工法	2,134	m ²	6,600	14,084,400	
排水処理作業		2,134	m ²	720	1,536,480	
飛散防止剤散布 (除去面)		2,134	m ²	360	768,240	
飛散防止剤散布 (養生面)		2,540	m ²	240	609,600	
事後清掃	水洗い清掃(除去面・養生面足場等)	2,134	m ²	360	768,240	
塵石綿袋詰め	袋代含む	2,134	m ²	360	768,240	
養生撤去		2,540	m ²	360	914,400	
産業廃棄物小運搬		1	式		522,000	
機械・使用工具消耗品	排水ろ過装置用フィルター	2,134	m ²	600	1,280,400	
防護服、保護メガネ他	レベル3保護衣	2,134	m ²	1,080	2,304,720	
石綿含有産業廃棄物処分費 (石綿・廃プラ)	積込み費含む	54	m ³	30,000	1,620,000	
同上運搬費	4t車	9	台	42,000	378,000	
書類作成費		1	式		180,000	
諸経費		1	式		3,360,000	
計					38,105,460	

直接工事費 細目別内訳

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事 35号棟		36戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅	36戸					
35号棟						
事前清掃	HEPAフィルター付き真空掃除機	99	m ²	360	35,640	
最下層防水シート養生費	加硫ゴム系シート 0.8mm以上	99	m ²	2,100	207,900	
壁養生	0.1ポリシート0.1mm以上	1,249	m ²	1,080	1,348,920	
天井養生	ポリシート0.1mm以上	99	m ²	1,080	106,920	
フタタケ廻り養生	単管組合む W3.6×D4.5m×H3m程度	1	m ²	360,000	360,000	
石綿資材運搬費	事前養生運搬費含む	6	台	24,000	144,000	
排水試料石綿分析費(排水前)	水素イオン濃度、浮遊物質量、臭気、石綿含有率、PH測定	1	回	84,000	84,000	
負圧集塵機設置	廃水ろ過施設内に設置	1	台	60,000	60,000	
真空掃除機設置		1	台	30,000	30,000	
エアレスプレー		1	台	30,000	30,000	
フタタケ設置	設置、運賃含む	4	台	36,000	144,000	
排水ろ過装置設置	0.2μ	811	m ²	600	486,600	
超高压ポンプ車設置	各種装置含む	811	m ²	1,200	973,200	
吸水装置設置 (コンプレッサー費含む)	各種装置含む	811	m ²	600	486,600	

直接工事費 細目別内訳

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事 35号棟		36戸		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
石綿含有外壁塗材撤去	集塵装置付き超高压水洗工法	811	m ²	6,600	5,352,600	
排水処理作業		811	m ²	720	583,920	
飛散防止剤散布 (除去面)		811	m ²	360	291,960	
飛散防止剤散布 (養生面)		1,446	m ²	240	347,040	
事後清掃	水洗い清掃(除去面・養生面足場等)	811	m ²	360	291,960	
塵石綿袋詰め	袋代含む	811	m ²	360	291,960	
養生撤去		1,446	m ²	360	520,560	
産業廃棄物小運搬		1	式		204,000	
機械・使用工具消耗品	排水ろ過装置用フィルター	811	m ²	600	486,600	
防護服、保護メガネ 他	レベル3保護衣	811	m ²	1,080	875,880	
石綿含有産業廃棄物処分費 (石綿・廃プラ)	積込み費含む	21	m ³	30,000	630,000	
同上運搬費	4t車	4	台	42,000	168,000	
書類作成費		1	式		180,000	
諸経費		1	式		600,000	
計					15,322,260	

直接工事費 細目別内訳

G. 杭引き抜き工事		杭引き抜き工事 33号棟		33号棟		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅 33号棟	40戸 60tラフター式杭打機による ケーシングオーガー工法					
PHC杭引き抜き工事	PHC杭 φ350 L=9.0m+15.0m 20本	20	本	187,500	3,750,000	
PHC杭引き抜き工事	PHC杭 φ350 L=7.0m+14.0m 30本	30	本	187,500	5,625,000	
PHC杭引き抜き工事	PHC杭 φ400 L=9.0m+15.0m 88本	88	本	187,500	16,500,000	
抜き後埋戻し費		138	ヶ所	11,200	1,545,600	
バックホ	0.45m3	71	日	26,200	1,860,200	
大割機		71	日	37,500	2,662,500	
重機運搬費		1	式		300,000	
組立解体費		1	式		375,000	
諸経費	法定福利費共	1	式		2,370,000	
杭小割		372	m3	2,720	1,011,840	代価表 0133
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 コンクリート類 11.0km以下	372	m3	2,250	837,000	代価表 0023
発生材処分	コンクリート類 投棄料	372	m3	3,530	1,313,160	代価表 0034
計					38,150,300	

直接工事費 細目別内訳

G. 杭引き抜き工事		杭引き抜き工事 34号棟		34号棟		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅 34号棟	40戸 60tラフター式杭打機による ケーシングオーガー工法					
PHC杭引き抜き工事	PHC杭 φ350 L=7.0m+8.0m 22本	22	本	187,500	4,125,000	
PHC杭引き抜き工事	PHC杭 φ350 L=11.0m 22本	22	本	187,500	4,125,000	
PHC杭引き抜き工事	PHC杭 φ400 L=9.0m+15.0m 68本	68	本	187,500	12,750,000	
抜き後埋戻し費		112	ヶ所	11,200	1,254,400	
バックホ	0.45m3	58	日	26,200	1,519,600	
大割機		58	日	37,500	2,175,000	
重機運搬費		1	式		300,000	
組立解体費		1	式		375,000	
諸経費	法定福利費共	1	式		1,937,200	
杭小割		200	m3	2,720	544,000	代価表 0133
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 コンクリート類 11.0km以下	200	m3	2,250	450,000	代価表 0023
発生材処分	コンクリート類 投棄料	200	m3	3,530	706,000	代価表 0034
計					30,261,200	

H. スロープ設置工事		仮設スロープ 1 設置 24m				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	つば、布掘り 深さ2.5m程度	243	m ³	620	150,660	
再生クワッション舗装	厚 250 車道	72	m ²	2,420	174,240	代価表 0134
路床安定処理	t=750 50kg/m ³	144	m ²	2,590	372,960	代価表 0135
直接仮設 (構内舗装)		144	m ²	400	57,600	
アスファルト舗装(D) 標準図3-4	500m ² 未満 再生AS t50+PK-3+RC40 t250	144	m ²	5,320	766,080	
アスファルト舗装 機械運搬	往復 500m ² 未満 路盤工共 -	1	一式	200,000	200,000	
敷きならし	締め固め共	144	m ³	550	79,200	
U字型側溝(トワ)	(B) 幅180	30	m	8,760	262,800	
標準図1-9 側溝クレーンク 蓋 細目・重荷重用 標準図1-3	幅200 T-14 受枠共 -	6	m	16,000	96,000	
仮設会所 600角 標準図8-4	土工事共	1	か所	24,100	24,100	
計					2,183,640	

直接工事費 細目別内訳

H. スロープ設置工事		仮設スロープ 2 設置 24m				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	つば、布掘り 深さ2.5m程度	243	m ³	620	150,660	
再生クワッション舗装	厚 250 車道	72	m ²	2,420	174,240	代価表 0134
路床安定処理	t=750 50kg/m ³	144	m ²	2,590	372,960	代価表 0135
直接仮設 (構内舗装)		144	m ²	400	57,600	
アスファルト舗装(D) 標準図3-4	500m ² 未満 再生AS t50+PK-3+RC40 t250	144	m ²	5,320	766,080	
敷きならし	締め固め共	144	m ³	550	79,200	
U字型側溝(トワ)	(B) 幅180	30	m	8,760	262,800	
標準図1-9 側溝クレーンク 蓋 細目・重荷重用 標準図1-3	幅200 T-14 受枠共 -	6	m	16,000	96,000	
仮設会所 600角 標準図8-4	土工事共	1	か所	24,100	24,100	
計					1,983,640	

H. スロープ設置工事		仮設スロープ 3 設置 12m				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	121	m ³	620	75,020	
再生クッション舗装	厚 250 車道	36	m ²	2,420	87,120	代価表 0134
路床安定処理	t=750 50kg/m ³	72	m ²	2,590	186,480	代価表 0135
直接仮設 (構内舗装)		72	m ²	400	28,800	
アスファルト舗装(D) 標準図3-4	500mm未満 再生AS t50+PK-3+RC40 t250	72	m ²	5,320	383,040	
敷きならし	締め固め共	72	m ³	550	39,600	
U字型側溝(トラフ) 標準図1-9	(B) 幅180	18	m	8,760	157,680	
側溝クレーンク*蓋 細目・重荷重用 標準図1-3	幅200 T-14 受枠共 -	6	m	16,000	96,000	
仮設会所 600角 標準図8-4	土工事共	1	か所	24,100	24,100	
計					1,077,840	

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅 33号棟	40戸	1	式		27,178,013	別紙 00-0001
土工事		491	m3	1,550	761,050	代価表 0001
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	24.9	m3	3,260	81,174	
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	253	m3	10,800	2,732,400	
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	992	m3	7,480	7,420,160	
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	3.1	m3	5,440	16,864	
CD撤去	コンクリートフローカ 集積共 t=100	0.2	m3	16,400	3,280	代価表 0002
屋上笠木撤去	石綿セメント成形板 w160 x 80h x 15t	31.9	m ²	2,060	65,714	代価表 0003
既存防水層撤去	アスファルト防水層 集積共 アスベスト含有 t=10mm	737	m ²	3,660	2,697,420	代価表 0004
ビニル床シート撤去	アスベスト含有 集積共	442	m ²	1,830	808,860	代価表 0005
床組撤去	木造床組・畳(つか立て) 集積共	150	m ²	3,200	480,000	代価表 0006
床組撤去	木造床組・畳(ころばし) 集積共	449	m ²	2,520	1,131,480	代価表 0007
床組撤去	床パネルt=45(ころばし) 集積共	457	m ²	2,520	1,151,640	代価表 0008
間仕切撤去	一般間仕切壁 集積共	565	m ²	460	259,900	代価表 0009
間仕切撤去	壁パネルt=40 集積共	275	m ²	460	126,500	代価表 0010

直接工事費別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅 33号棟	40戸	1	式		27,178,013	別紙 00-0001
間仕切撤去	LGS65	114	m ²	460	52,440	代価表 0011
壁合板 撤去	一般・建具 集積共	885	m ²	920	814,200	代価表 0012
壁パネルt=15 撤去	下地 集積共	916	m ²	920	842,720	代価表 0013
壁ボード 撤去	アスベスト含有 集積共	1,451	m ²	2,060	2,989,060	代価表 0014
壁ボード 撤去	パルコエー手摺・隔て板ボード 一重張 アスベスト含有 集積共	18.6	m ²	2,060	38,316	代価表 0015
壁ガラス 撤去	リガラスt=30	67.9	m ²	3,510	238,329	代価表 0016
押入中段・枕棚 撤去	木製パネルt=30	235	m ²	460	108,100	代価表 0017
キッチン吊戸底ボード 撤去	アスベスト含有 集積共 フレキシブルボードt=4.0	19.5	m ²	2,060	40,170	代価表 0018
天井下地組撤去	集積共	657	m ²	690	453,330	代価表 0019
天井合板 撤去	一般 集積共	378	m ²	1,140	430,920	代価表 0020
天井ボード 撤去	アスベスト含有 集積共	279	m ²	2,520	703,080	代価表 0021
天井パネル 撤去	木製パネルt=15	478	m ²	1,140	544,920	代価表 0022
アスベスト処理 集積 ・梱包		15.7	m3	3,640	57,148	
小計					25,049,175	

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅	40戸	1	式		27,178,013	別紙 00-0001
33号棟						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 コンクリート類 11.0km以下	1,248	m3	2,250	2,808,000	代価表 0023
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 プラスチック類 11.0km以下	45.8	m3	780	35,724	代価表 0024
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 プラスチック類 31.5km以下	3.7	m3	1,580	5,846	代価表 0025
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 プラスチック類 (防水材) 60.0km以下	7.3	m3	2,360	17,228	代価表 0026
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 プラスチック類 (床材) 60.0km以下	0.9	m3	2,360	2,124	代価表 0027
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 畳 31.5km以下	46.9	m3	1,580	74,102	代価表 0028
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ガラス類 31.5km以下	1.1	m3	4,570	5,027	代価表 0029
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有ボード類 60.0km以下	4.8	m3	2,360	11,328	代価表 0030
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有スレート類 60.0km以下	2.7	m3	2,360	6,372	代価表 0031
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 木材類 31.5km以下	142	m3	1,190	168,980	代価表 0032
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 その他 (断熱材) 11.0km以下	31.8	m3	780	24,804	代価表 0033
小計					3,159,535	
発生材処分	コンクリート類 投棄料	1,248	m3	3,530	4,405,440	代価表 0034
発生材処分	プラスチック類 投棄料	45.8	m3	770	35,266	代価表 0035

直接工事費別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅	40戸	1	式		27,178,013	別紙 00-0001
33号棟						
発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	3.7	m3	5,100	18,870	代価表 0036
発生材処分	アスベスト含有プラスチック類 投棄料 (アスファルト防水)	7.3	m3	25,000	182,500	代価表 0037
発生材処分	アスベスト含有プラスチック類 投棄料 (ビニル床シート)	0.9	m3	25,000	22,500	代価表 0038
発生材処分	畳 投棄料	46.9	m3	2,530	118,657	代価表 0039
発生材処分	ガラス類 投棄料	1.1	m3	11,700	12,870	代価表 0040
発生材処分	アスベスト含有ボード類 投棄料	4.8	m3	25,000	120,000	代価表 0041
発生材処分	アスベスト含有スレート類 投棄料	2.7	m3	25,000	67,500	代価表 0042
発生材処分	木材類	142	m3	550	78,100	代価表 0043
発生材処分	その他 投棄料 (断熱材)	31.8	m3	13,000	413,400	代価表 0044
小計					5,475,103	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	131	t	▲39,000	▲5,109,000	
スクラップ 控除	アルミ 鋳ベガラ	7.6	t	▲180,000	▲1,368,000	
スクラップ 控除	ステンレス	0.2	t	▲144,000	▲28,800	
小計					▲6,505,800	

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅 34号棟	40戸	1	式		27,391,521	別紙 00-0002
間仕切撤去	LGS65	173	m ²	460	79,580	代価表 0011
壁合板撤去	一般・建具 集積共	1,553	m ²	920	1,428,760	代価表 0012
壁パネルt=15撤去	下地 集積共	1,191	m ²	920	1,095,720	代価表 0013
壁ボード撤去	アスベスト含有 集積共	1,320	m ²	2,060	2,719,200	代価表 0014
壁ボード撤去	バルコニー手摺・隔て板ボード 一重張 アスベスト含有 集積共	23.2	m ²	2,060	47,792	代価表 0015
壁パネル撤去	リプラスt=30	126	m ²	3,510	442,260	代価表 0016
押入中段・枕棚撤去	木製パネルt=30	235	m ²	460	108,100	代価表 0017
キッチン吊戸底ボード撤去	アスベスト含有 集積共 フレキシブルボードt=4.0	19.5	m ²	2,060	40,170	代価表 0018
天井下地組撤去	集積共	548	m ²	690	378,120	代価表 0019
天井合板撤去	一般 集積共	359	m ²	1,140	409,260	代価表 0020
天井ボード撤去	アスベスト含有 集積共	189	m ²	2,520	476,280	代価表 0021
天井パネル撤去	木製パネルt=15	460	m ²	1,140	524,400	代価表 0022
アスベスト処理 集積・梱包		16.9	m ³	3,640	61,516	
小計					23,801,770	

直接工事費別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅 34号棟	40戸	1	式		27,391,521	別紙 00-0002
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 コンクリート類 11.0km以下	1,127	m ³	2,250	2,535,750	代価表 0023
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 プラスチック類 11.0km以下	41.5	m ³	780	32,370	代価表 0024
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 プラスチック類 31.5km以下	3.1	m ³	1,580	4,898	代価表 0025
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 プラスチック類 (防水材) 60.0km以下	6.2	m ³	2,360	14,632	代価表 0026
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 プラスチック類 (床材) 60.0km以下	1.1	m ³	2,360	2,596	代価表 0027
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 畳 31.5km以下	58.8	m ³	1,580	92,904	代価表 0028
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ガラス類 31.5km以下	1	m ³	4,570	4,570	代価表 0029
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有ボード類 60.0km以下	6	m ³	2,360	14,160	代価表 0030
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有スレート類 60.0km以下	3.7	m ³	2,360	8,732	代価表 0031
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 木材類 31.5km以下	152	m ³	1,190	180,880	代価表 0032
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 その他 (断熱材) 11.0km以下	29	m ³	780	22,620	代価表 0033
小計					2,914,112	
発生材処分	コンクリート類 投棄料	1,127	m ³	3,530	3,978,310	代価表 0034
発生材処分	プラスチック類 投棄料	41.5	m ³	770	31,955	代価表 0035

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅	36戸	1	式		31,503,478	別紙 00-0003
35号棟						
土工事		381	m3	1,550	590,550	代価表 0001
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	0.9	m3	3,260	2,934	
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	304	m3	10,800	3,283,200	
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	870	m3	7,480	6,507,600	
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	2.5	m3	5,440	13,600	
CD撤去	コンクリートフローカ 集積共 t=100	1.2	m3	16,400	19,680	代価表 0002
屋上笠木撤去	石綿セメント成形板 w160 x 80h x 15t	22.3	m ²	2,060	45,938	代価表 0003
既存防水層撤去	アスファルト防水層 集積共 アスベスト含有 t=10mm	476	m ²	3,660	1,742,160	代価表 0004
ビニル床シート撤去	アスベスト含有 集積共	460	m ²	1,830	841,800	代価表 0005
床組撤去	木造床組・畳(つかを立て) 集積共	141	m ²	3,200	451,200	代価表 0006
床組撤去	木造床組・畳(ころばし) 集積共	743	m ²	2,520	1,872,360	代価表 0007
床組撤去	床パネルt=45(ころばし) 集積共	400	m ²	2,520	1,008,000	代価表 0008
間仕切撤去	一般間仕切壁 集積共	341	m ²	460	156,860	代価表 0009
間仕切撤去	壁パネルt=40 集積共	275	m ²	460	126,500	代価表 0010

直接工事費別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅	36戸	1	式		31,503,478	別紙 00-0003
35号棟						
間仕切撤去	LGS65	119	m ²	460	54,740	代価表 0011
壁合板撤去	一般・建具 集積共	1,465	m ²	920	1,347,800	代価表 0012
壁パネルt=15 撤去	下地 集積共	1,751	m ²	920	1,610,920	代価表 0013
壁ボード 撤去	アスベスト含有 集積共	1,114	m ²	2,060	2,294,840	代価表 0014
壁ボード 撤去	パルコエー手摺・隔て板ボード 一重張 アスベスト含有 集積共	20.1	m ²	2,060	41,406	代価表 0015
壁ガラス 撤去	リガラスt=30	67.9	m ²	3,510	238,329	代価表 0016
押入中段・枕棚 撤去	木製パネルt=30	212	m ²	460	97,520	代価表 0017
キッチン吊戸底ボード 撤去	アスベスト含有 集積共 フレキシブルボードt=4.0	19.5	m ²	2,060	40,170	代価表 0018
天井下地組撤去	集積共	468	m ²	690	322,920	代価表 0019
天井合板 撤去	一般 集積共	114	m ²	1,140	129,960	代価表 0020
天井ボード 撤去	アスベスト含有 集積共	725	m ²	2,520	1,827,000	代価表 0021
天井パネル 撤去	木製パネルt=15	385	m ²	1,140	438,900	代価表 0022
アスベスト処理 集積 ・梱包		16.3	m3	3,640	59,332	
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	0.9	m3	3,260	2,934	

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅 35号棟	36戸	1	式		31,503,478	別紙 00-0003
コンクリートりこわし	RC造 基礎部 圧砕機	304	m3	10,800	3,283,200	
小計	集積 鉄筋切断 散水手間共				28,452,353	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 コンクリート類 11.0km以下	1,204	m3	2,250	2,709,000	代価表 0023
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 プラスチック類 11.0km以下	36.8	m3	780	28,704	代価表 0024
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 プラスチック類 31.5km以下	3	m3	1,580	4,740	代価表 0025
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 プラスチック類 (防水材) 60.0km以下	4.8	m3	2,360	11,328	代価表 0026
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 プラスチック類 (床材) 60.0km以下	0.9	m3	2,360	2,124	代価表 0027
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 畳 31.5km以下	45.8	m3	1,580	72,364	代価表 0028
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ガラス類 31.5km以下	0.9	m3	4,570	4,113	代価表 0029
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有ボード類 60.0km以下	7	m3	2,360	16,520	代価表 0030
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有スレート類 60.0km以下	3.7	m3	2,360	8,732	代価表 0031
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 木材類 31.5km以下	148	m3	1,190	176,120	代価表 0032
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 その他 (断熱材) 11.0km以下	29	m3	780	22,620	代価表 0033
小計					3,056,365	

直接工事費別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅 35号棟	36戸	1	式		31,503,478	別紙 00-0003
発生材処分	コンクリート類 投棄料	1,204	m3	3,530	4,250,120	代価表 0034
発生材処分	プラスチック類 投棄料	36.8	m3	770	28,336	代価表 0035
発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	3	m3	5,100	15,300	代価表 0036
発生材処分	アスベスト含有プラスチック類 投棄料 (アスファルト防水)	4.8	m3	25,000	120,000	代価表 0037
発生材処分	アスベスト含有プラスチック類 投棄料 (ビニル床シート)	0.9	m3	25,000	22,500	代価表 0047
発生材処分	畳 投棄料	45.8	m3	2,530	115,874	代価表 0039
発生材処分	ガラス類 投棄料	0.9	m3	11,700	10,530	代価表 0040
発生材処分	アスベスト含有ボード類 投棄料	7	m3	25,000	175,000	代価表 0041
発生材処分	アスベスト含有スレート 投棄料	3.7	m3	25,000	92,500	代価表 0049
発生材処分	木材類	148	m3	550	81,400	代価表 0043
発生材処分	その他 投棄料 (断熱材)	29	m3	13,000	377,000	代価表 0044
小計					5,288,560	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	105	t	▲39,000	▲4,095,000	
スクラップ 控除	アルミ 延べガラス	6.5	t	▲180,000	▲1,170,000	

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅 35号棟	36戸	1	式		31,503,478	別紙 00-0003
スcaff 控除	ステンレス	0.2	t	▲144,000	▲28,800	
小計					▲5,293,800	
計					31,503,478	
撤-13-1 U型側溝 とりこわし	W150 集積・積込み共	1	式		5,509	別紙 00-0004
撤 13 1 U型側溝 とりこわし 計	W150 集積・積込み共	61.9	m	89	5,509.1	代価表 0091
					5,509.1	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 プラスチック類 (屋外付帯) 31.5km以下	1	式		16	別紙 00-0005
とりこわし 発生材運搬 計	ダンプトラック 10t積級 プラスチック類 (屋外付帯) 31.5km以下	0.01	m3	1,580	15.8	代価表 0115
					15.8	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		70	m ²	400	28,000	
7スfalt舗装(D) 標準図3-4	500m ² 未満 再生AS t50 PK 3 RC40 t250	70	m ²	5,320	372,400	
U字型側溝(ト7)	(B) 幅180	6	m	8,760	52,560	
標準図1-9 側溝7レチンク蓋 細目・重荷重用 標準図1-3	幅200 T-14 受枠共 -	6	m	16,000	96,000	
監督員事務所	20m ² 7.5ヶ月程度	1	式		892,000	代価表 0136
事務員	7.5ヶ月程度	1	式		1,240,000	代価表 0137
仮囲い(A) 上部養生シート(単管共)	7.5ヶ月程度	308	m	1,110	341,880	代価表 0138
仮囲い(C) 上部養生シート(単管共)	7.5ヶ月程度	10	m	1,110	11,100	代価表 0140
仮設電灯	電力費のみ 7.5ヶ月程度	31	か所	1,710	53,010	代価表 0141
標準図8-13 仮設看板	設置	1	か所	22,300	22,300	代価表 0142
標準図8-14 表掘側溝 (土工事共) 標準図8-2		219	m	5,470	1,197,930	
仮設会所 1200角 標準図8-4	土工事共	3	か所	56,900	170,700	
交通誘導員	昼間 7.5ヶ月程度	3	人	2,780,000	8,340,000	代価表 0143
整理清掃費	周辺共 7.5ヶ月程度	1	式		479,000	代価表 0144
高压洗浄機	洗車用 電力・用水費共 7.5ヶ月程度	1	台	566,000	566,000	代価表 0145

共通仮設費（積上分） 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高压洗浄機	散水用 用水費除く 3.0ヶ月程度	9	台	85,500	769,500	代価表 0146
仮設水道	本管引込 250×75	1	式		387,730	別紙 00-0006
仮設水道 舗装復旧		1	m ²	6,710	6,710	代価表 0147
排水処理費		1	式		107,000	代価表 0148
簡易水槽設置	撤去用	1	式		86,000	代価表 0155
騒音、振動測定	振動NL21、振動VM53A 7.5ヶ月程度	1	台	241,000	241,000	代価表 0156
7スベスト処理 揭示板		1	枚	2,520	2,520	
試掘調査		1	式		70,200	代価表 0157
六価704溶出試験		1	検体	7,100	7,100	
アスベスト含有 事前調査		1	式		156,000	
計					15,696,640	

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	土工事		m ³	1	1,550	1,545	有り 代価表 0001
	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共 t=100	m ³	1	16,400	16,374.2	有り 代価表 0002
	屋上笠木撤去	石綿セメント成形板 w160 x 80h x 15t	m ²	1	2,060	2,060.1	有り 代価表 0003
	既存防水層撤去	アスファルト防水層 集積共 アスベスト含有 t=10mm	m ²	1	3,660	3,662.4	有り 代価表 0004
	ビニール床シート撤去	アスベスト含有 集積共	m ²	1	1,830	1,831.2	有り 代価表 0005
	床組撤去	木造床組・畳(つか立て) 集積共	m ²	1	3,200	3,204.6	有り 代価表 0006
	床組撤去	木造床組・畳(ころばし) 集積共	m ²	1	2,520	2,517.9	有り 代価表 0007
	床組撤去	床パネルt=45(ころばし) 集積共	m ²	1	2,520	2,517.9	有り 代価表 0008
	間仕切撤去	一般間仕切壁 集積共	m ²	1	460	457.8	有り 代価表 0009
	間仕切撤去	壁パネルt=40 集積共	m ²	1	460	457.8	有り 代価表 0010
	間仕切撤去	LGS65	m ²	1	460	457.8	有り 代価表 0011
	壁合板撤去	一般・建具 集積共	m ²	1	920	915.6	有り 代価表 0012
	壁パネルt=15撤去	下地 集積共	m ²	1	920	915.6	有り 代価表 0013
	壁ボード撤去	アスベスト含有 集積共	m ²	1	2,060	2,060.1	有り 代価表 0014
	壁ボード撤去	パネルコー手摺・隔て板ボード 一重張 アスベスト含有 集積共	m ²	1	2,060	2,060.1	有り 代価表 0015

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	壁ラスモルタル撤去	リラスt=30	m ²	1	3,510	3,506.4	有り 代価表 0016
	押入中段・枕棚撤去	木製パネルt=30	m ²	1	460	457.8	有り 代価表 0017
	キッチン吊戸底ボード撤去	アスベスト含有 集積共 フレキシブルボードt=4.0	m ²	1	2,060	2,060.1	有り 代価表 0018
	天井下地組撤去	集積共	m ²	1	690	686.7	有り 代価表 0019
	天井合板撤去	一般 集積共	m ²	1	1,140	1,144.5	有り 代価表 0020
	天井ボード撤去	アスベスト含有 集積共	m ²	1	2,520	2,517.9	有り 代価表 0021
	天井パネル撤去	木製パネルt=15	m ²	1	1,140	1,144.5	有り 代価表 0022
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 コンクリート類 11.0km以下	m ³	1	2,250	2,248.19	有り 代価表 0023
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 プラスチック類 11.0km以下	m ³	1	780	778.9	有り 代価表 0024
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 プラスチック類 31.5km以下	m ³	1	1,580	1,583.77	有り 代価表 0025
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 プラスチック類 (防水材) 60.0km以下	m ³	1	2,360	2,362.67	有り 代価表 0026
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 プラスチック類 (床材) 60.0km以下	m ³	1	2,360	2,362.67	有り 代価表 0027
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 畳 31.5km以下	m ³	1	1,580	1,583.77	有り 代価表 0028
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ガラス類 31.5km以下	m ³	1	4,570	4,571.33	有り 代価表 0029
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 ボード類 60.0km以下	m ³	1	2,360	2,362.67	有り 代価表 0030

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	とりにわし発生材運搬	ガンブトラック 10t積級 アスベスト含有スレート類 60.0km以下	m3	1	2,360	2,362.67	有り 代価表 0031
	とりにわし発生材運搬	ガンブトラック 10t積級 木材類 31.5km以下	m3	1	1,190	1,187.82	有り 代価表 0032
	とりにわし発生材運搬	ガンブトラック 10t積級 その他(断熱材) 11.0km以下	m3	1	780	778.9	有り 代価表 0033
	発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り 代価表 0034
	発生材処分	プaster類 投棄料	m3	1	770	770	有り 代価表 0035
	発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1	5,100	5,100	有り 代価表 0036
	発生材処分	アスベスト含有プラスチック類 (アスファルト防水) 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0037
	発生材処分	アスベスト含有プラスチック類 (ビニル床シート) 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0038
	発生材処分	畳 投棄料	m3	1	2,530	2,530	有り 代価表 0039
	発生材処分	ガラス類 投棄料	m3	1	11,700	11,700	有り 代価表 0040
	発生材処分	アスベスト含有ボード類 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0041
	発生材処分	アスベスト含有スレート類 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0042
	発生材処分	木材類	m3	1	550	550	有り 代価表 0043
	発生材処分	その他(断熱材) 投棄料	m3	1	13,000	13,000	有り 代価表 0044
	発生材処分	アスベスト含有プラスチック類 床材 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0045

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	発生材処分	アスベスト含有プラスチック類 (ビニル床シート) 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0047
	発生材処分	アスベスト含有スレート 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0049
	とりにわし機械運搬	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	式	1	94,100	94,074	有り 代価表 0050
	土工機械運搬		式	1	76,200	76,220	有り 代価表 0051
	残地物 33号棟	屋内・可燃物 集積・積込、運搬、処分費共	m3	1	450	453.79	有り 代価表 0052
	残地物 33号棟	屋内・不燃物 集積・積込、運搬、処分費共	m3	1	880	884.03	有り 代価表 0053
	とりにわし発生材運搬	ガンブトラック 10t積級 その他(不燃物) 11.0km以下	m3	1	2,250	2,248.19	有り 代価表 0054
	取壊し材 処分		m3	1	3,530	3,525	有り 代価表 0055
	残地物 34号棟	屋内・可燃物 集積・積込、運搬、処分費共	m3	1	450	453.79	有り 代価表 0056
	残地物 34号棟	屋内・不燃物 集積・積込、運搬、処分費共	m3	1	880	884.03	有り 代価表 0057
	残地物 35号棟	屋内・可燃物 集積・積込、運搬、処分費共	m3	1	450	453.79	有り 代価表 0058
	残地物 35号棟	屋内・不燃物 集積・積込、運搬、処分費共	m3	1	880	884.03	有り 代価表 0059
	撤-1 アスファルト 舗装とりにわし	機械 集積・積込み共	m3	1	5,990	5,994.42	有り 代価表 0060
	撤-2 コンクリート 舗装とりにわし	機械 集積・積込み共	m3	1	8,480	8,476.92	有り 代価表 0061
	撤-3 平板 舗装とりにわし	機械 集積・積込み共 300 x 300 x 60	m3	1	4,670	4,672.22	有り 代価表 0062

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
撤-4	L型側溝 とりこわし	L350 集積・積込共 基礎コンクリート w400 x 120h共	m	1	440	435.53	有り 代価表 0063
撤-5	RC擁壁H=1100	120/450 x 1100 集積・積込共 基礎フーチング w1500x200/300h	m3	1	9,060	9,056.67	有り 代価表 0064
撤-6	鉄製手摺A とりこわし	H=820 集積・積込共 基礎コンクリート□200 x 300h共	式	1	25,400	25,393.27	有り 代価表 0065
撤-7	鉄製手摺B とりこわし	H=820 集積・積込共 基礎コンクリート□200 x 300h共	m	1	590	590.83	有り 代価表 0066
撤-8	ステンレス手摺A とりこわし	H=820 集積・積込共 基礎コンクリート□200 x 350h共	m	1	200	200.89	有り 代価表 0067
撤-9	ステンレス手摺B とりこわし	H=830 集積・積込共	か所	1	630	626.49	有り 代価表 0068
撤-15	ネットフェンス とりこわし	H=1200 集積・積込共 基礎コンクリート□200 x 450h共	m	1	2,490	2,489.83	有り 代価表 0069
	フェンス撤去	H=1200 集積共	m	1	2,470	2,472.25	有り 代価表 0070
	金網撤去	H=1800	m	1	2,020	2,022.2	有り 代価表 0071
撤-16	ベンチ とりこわし	RC w450×L1800×350h 集積・積込共	か所	1	550	546.65	有り 代価表 0072
撤-17	遊具(鉄棒) とりこわし	L9000×1180h 基礎コンクリート□350 x 400h共 集積・積込共	か所	1	2,880	2,879.75	有り 代価表 0073
撤-18	遊具(滑り台) とりこわし	レーン 2230h 基礎コンクリート共 集積・積込共	か所	1	4,170	4,171.72	有り 代価表 0074
撤-19	遊具(ジャンプ木马) とりこわし	1970h W1290 基礎コンクリート□300 x 300h共 集積・積込共	か所	1	5,290	5,289.96	有り 代価表 0075
撤-20	遊具(動物固定)	RC 1300 x 600 x 520 基礎コンクリート1400 x 800 x 200 共 集積・積込共	か所	1	2,940	2,938.83	有り 代価表 0076
撤-21	遊具(動物スイング)	RC 1000 x 429.1 x 316 集積・積込共 基礎コンクリート□500 x 300h共	か所	1	720	722.77	有り 代価表 0077

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
撤-22	境界ブロック型 とりこわし	180×100 集積・積込共 基礎コンクリートw230 x 150h共	m	1	280	283.22	有り 代価表 0078
撤-29	境界ブロックB型 とりこわし	40×100+140×50+ (140×30) /2 集積・積込共 基礎コンクリート2 50×150+500×250)	m	1	930	925.31	有り 代価表 0079
撤-30	歩車道境界ブロック とりこわし	180 x 300 L=600 集積・積込共 基礎コンクリートw310 x 100h共	m	1	310	305.14	有り 代価表 0080
撤-31	石積擁壁	200/450 x 1000 集積・積込共 基礎フーチング w450x200h	m3	1	10,800	10,796.15	有り 代価表 0081
撤-32	ブロック擁壁	CB150 x 600 集積・積込共	m	1	470	469.43	有り 代価表 0082
撤-33	駐車No標示板足無 とりこわし	500 x 120 集積・積込共 基礎コンクリート□300 x 350h共	か所	1	11	11.1	有り 代価表 0083
撤-10	車止めパイプA とりこわし	SGP76.3φ H850 集積・積込共 基礎コンクリート□300 x 250h共	か所	1	200	202.27	有り 代価表 0084
撤-11	車止めパイプB とりこわし	SGP60.5φ 700 x 650 集積・積込共 基礎コンクリート□300 x 250h共	か所	1	390	389.68	有り 代価表 0085
撤-12	車止めパイプC とりこわし	SPG42.7φ 2100 x 500 集積・積込 共 基礎コンクリート□200 x 450h	か所	1	370	369.05	有り 代価表 0086
撤-34	車止めパイプD とりこわし	SPG60.5φ 1500 x 950 集積・積込 共 基礎コンクリート□300 x 250h	か所	1	420	419.52	有り 代価表 0087
撤-37	車止めパイプE とりこわし	SUSP60.5φ 700 x 650 集積・積込 共 基礎コンクリート□300 x 250h	か所	1	330	326.65	有り 代価表 0088
撤-33	駐車場No標示板 とりこわし	W800×H1600 基礎コンクリート□300 x 500h 集積・積込共	か所	1	55	54.74	有り 代価表 0089
撤-36	植え込み とりこわし	CB150 x 420h 集積・積込共	m	1	330	328.61	有り 代価表 0090
撤-13-1	U型側溝 とりこわし	W150 集積・積込共	m	1	89	89.2	有り 代価表 0091
撤-13-2	U型側溝 とりこわし	W180 集積・積込共	m	1	120	122.57	有り 代価表 0092

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
撤-37-3	U型側溝 とりこわし	W300 集積・積込み共	m	1	280	275.4	有り 代価表 0093
撤-14	コンクリート製階段 とりこわし	踏面：250 蹴上：150 集積・積込み共	m ³	1	5,220	5,215.94	有り 代価表 0094
撤-22	照明灯 とりこわし	φ60.5、φ139.8×H4000 集積・積込共 コンクリート基礎φ400×1200h	か所	1	16,300	16,295	有り 代価表 0095
撤-27	照明灯 a とりこわし	φ76.3×H5000 集積・積込共 コンクリート基礎φ400×1200h	か所	1	16,300	16,295	有り 代価表 0096
撤-23	カープシ とりこわし	φ89.1×4.2 H3200 集積・積込共 コンクリート基礎□500×1200h	か所	1	21,500	21,507.08	有り 代価表 0097
撤-35	砂場枠 とりこわし	CB t=200×420h 集積・積込共	m	1	440	438.14	有り 代価表 0098
撤-24	CBごみ置場(1) とりこわし	CB150・4段積み 土間コンクリート t 100 集積・積込共	か所	1	4,380	4,384.43	有り 代価表 0099
撤-24	CBごみ置場(2) とりこわし	CB150・4段積み 土間コンクリート t 100 集積・積込共	か所	1	3,550	3,546.65	有り 代価表 0100
撤-24	CBごみ置場(3) とりこわし	CB150・4段積み 土間コンクリート t 100 集積・積込共	か所	1	6,520	6,523.97	有り 代価表 0101
撤-24	CBごみ置場(4) とりこわし	CB150・4段積み 土間コンクリート t 100 集積・積込共	か所	1	5,730	5,727.48	有り 代価表 0102
撤-24	CBごみ置場(5) とりこわし	CB150・4段積み 土間コンクリート t 100 集積・積込共	か所	1	3,740	3,744.42	有り 代価表 0103
撤-25	自転車置場4スパン とりこわし	SS造 屋根：ヨドルーフ66 t 6 支柱・梁：□75×23 コンクリート基礎□700×500h	か所	1	13,100	13,142.7	有り 代価表 0104
撤-25	自転車置場5スパン とりこわし	S造 屋根：ヨドルーフ66 t 6 支柱・梁：□75×23 コンクリート基礎□700×500h	か所	1	15,900	15,903.95	有り 代価表 0105
撤-26	自転車置場5スパン とりこわし	S造 屋根：カラー折版 山高100 腰壁(桁側)：角波鋼板厚0.6 腰壁(妻側)：21.7φ×19@120	か所	1	23,600	23,598.76	有り 代価表 0106
雨-1	雨水会所 1 とりこわし	コンクリート製W350×D350×H450 集積・積込共	か所	1	960	964.95	有り 代価表 0107

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
雨-2	雨水会所 2 とりこわし	コンクリート製W500×D500×H500 集積・積込共	か所	1	3,560	3,555.33	有り 代価表 0108
雨-3	雨水会所 3 とりこわし	塩化ビニル製300Φ×450h 集積・積込共	か所	1	400	399.21	有り 代価表 0109
雨-4	L型側溝会所 とりこわし	コンクリート製W400×D500×H700 集積・積込共 グレーチング蓋共	か所	1	4,410	4,406.19	有り 代価表 0110
	生垣撤去	H≦1500	m	1	3,290	3,292.04	有り 代価表 0111
	樹木撤去手間 高木	C 0.9~1.05未満 -	本	1	31,800	31,806.08	有り 代価表 0112
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 コンクリート類 (屋外付帯) 11.0km以下	m ³	1	2,250	2,248.19	有り 代価表 0113
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスファルト類 (屋外付帯) 11.0km以下	m ³	1	2,250	2,248.19	有り 代価表 0114
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 プラスチック類 (屋外付帯) 31.5km以下	m ³	1	1,580	1,583.77	有り 代価表 0115
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 樹木類 (屋外付帯) 31.5km以下	m ³	1	1,190	1,187.82	有り 代価表 0116
	発生材処分	アスファルト類	m ³	1	3,530	3,525	有り 代価表 0117
設-1 G-1	マンホール蓋会所撤去	W450 x 450 x H700 機械・集積・積込共 铸铁蓋共	か所	1	2,320	2,323.24	有り 代価表 0118
設-1 G-4	マンホール蓋会所撤去	W600 x 600 x H850 機械・集積・積込共 铸铁蓋共	か所	1	3,600	3,602.74	有り 代価表 0119
設-2 M-9	汚水マンホール撤去	φ600 x 1000h 機械・集積・積込共 铸铁蓋共	か所	1	3,440	3,438.41	有り 代価表 0120
	汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	460	463.5	有り 代価表 0121
	雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	460	463.5	有り 代価表 0122

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	ガス管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	460	463.5	有り 代価表 0123
	給水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	460	463.5	有り 代価表 0124
	汚水管撤去跡モルタル詰め	φ150	か所	1	62	62.41	有り 代価表 0125
	養生敷鉄板 (杭引き抜き時)	厚22 1か月程度	m ²	1	2,440	2,444.15	有り 代価表 0126
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - 3ヶ月程度	m ²	1	3,300	3,297.42	有り 代価表 0127
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 撤去工事用 運搬費含む 3ヶ月程度	m	1	780	782.54	有り 代価表 0128
	防音シート	運搬費共 90日	m ²	1	1,760	1,764.3	有り 代価表 0129
	害虫駆除	屋内 33号棟	m ²	1	160	157.94	有り 代価表 0130
	害虫駆除	屋内 34号棟	m ²	1	160	157.94	有り 代価表 0131
	害虫駆除	屋内 35号棟	m ²	1	160	157.94	有り 代価表 0132
	杭小割		m.3	1	2,720	2,718.61	有り 代価表 0133
	再生クッション舗装	厚 250 車道	m ²	1	2,420	2,415.11	有り 代価表 0134
	路床安定処理	t=750 50kg/m ³	m ²	1	2,590	2,588.98	有り 代価表 0135
	監督員事務所	20m ² 7.5ヶ月程度	式	1	892,000	891,944.33	有り 代価表 0136
	事務員	7.5ヶ月程度	式	1	1,240,000	1,236,375	有り 代価表 0137

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	仮囲い(A) 上部養生シート (単管共)	7.5ヶ月程度	m	1	1,110	1,109.65	有り 代価表 0138
	養生シート	仮囲い面 225日	m	1	1,110	1,109.65	有り 代価表 0139
	仮囲い(C) 上部養生シート (単管共)	7.5ヶ月程度	m	1	1,110	1,109.65	有り 代価表 0140
	仮設電灯	電力費のみ 7.5ヶ月程度	か所	1	1,710	1,710	有り 代価表 0141
	仮設看板	設置	か所	1	22,300	22,349.5	有り 代価表 0142
	交通誘導員	昼間 7.5ヶ月程度	人	1	2,780,000	2,778,300	有り 代価表 0143
	整理清掃費	周辺共 7.5ヶ月程度	式	1	479,000	478,800	有り 代価表 0144
	高圧洗浄機	洗車用 電力・用水費共 7.5ヶ月程度	台	1	566,000	566,158.35	有り 代価表 0145
	高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3.0ヶ月程度	台	1	85,500	85,523.34	有り 代価表 0146
	仮設水道 舗装復旧		m ²	1	6,710	6,713.21	有り 代価表 0147
	排水処理費		式	1	107,000	107,256.11	有り 代価表 0148
	雨水管撤去跡モルタル詰め	φ200	か所	1	110	113.81	有り 代価表 0149
	貯水用タンク	降雨時、集水面積3m3程度	か所	1	57,600	57,609.44	有り 代価表 0150
	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	1	36,000	36,037.75	有り 代価表 0151
	水中ポンプ 発動発電機共		台	1	20,700	20,662.8	有り 代価表 0152

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	土工事		m3	1			1,550		代価表 0001
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	628.3	628.3		
02	埋戻し(B種)	発生土	m3	1	1	916.7	916.7		
	計						1,545		
	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共 t=100	m3	1			16,400		代価表 0002
01	CD撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	1	1	16,374.2	16,374.2		
	計						16,374.2		
	屋上笠木撤去	石綿セメント成形板 w160 x 80h x 15t	m ²	1			2,060		代価表 0003
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,060.1	2,060.1		
	計						2,060.1		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既存防水層撤去	アスファルト防水層 集積共 アスベスト含有 t=10mm	m ²	1			3,660		代価表 0004
01	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	m ²	1	1	1,831.2	1,831.2		
02	ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	m ²	1	1	1,831.2	1,831.2		
	計						3,662.4		
	ビニル床シート撤去	アスベスト含有 集積共	m ²	1			1,830		代価表 0005
01	ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	m ²	1	1	1,831.2	1,831.2		
	計						1,831.2		
	床組撤去	木造床組・畳(つか立て) 集積共	m ²	1			3,200		代価表 0006
01	床組撤去	つか立て 集積共	m ²	1	1	3,204.6	3,204.6		
	計						3,204.6		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床組撤去	木造床組・畳(ころばし) 集積共	m ²	1			2,520		代価表 0007
01	床組撤去	ころばし 集積共	m ²	1	1	2,517.9	2,517.9		
	計						2,517.9		
	床組撤去	床パネルt=45(ころばし) 集積共	m ²	1			2,520		代価表 0008
01	床組撤去	ころばし 集積共	m ²	1	1	2,517.9	2,517.9		
	計						2,517.9		
	間仕切撤去	一般間仕切壁 集積共	m ²	1			460		代価表 0009
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	457.8	457.8		
	計						457.8		
	間仕切撤去	壁パネルt=40 集積共	m ²	1			460		代価表 0010
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	457.8	457.8		
	計						457.8		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	間仕切撤去	LGS65	m ²	1			460		代価表 0011
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	457.8	457.8		
	計						457.8		
	壁合板撤去	一般・建具 集積共	m ²	1			920		代価表 0012
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	915.6	915.6		
	計						915.6		
	壁パネルt=15撤去	下地 集積共	m ²	1			920		代価表 0013
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	915.6	915.6		
	計						915.6		
	壁ボード撤去	アスベスト含有 集積共	m ²	1			2,060		代価表 0014
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,060.1	2,060.1		
	計						2,060.1		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁ボード 撤去	パルコエ手摺・隔で板ボード 一重張り アスベスト含有 集積共	m ²	1			2,060		代価表 0015
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,060.1	2,060.1		
	計						2,060.1		
	壁パネル 撤去	リプラスt=30	m ²	1			3,510		代価表 0016
01	壁パネル・プラスター 撤去	集積共	m ²	1	1	3,506.4	3,506.4		
	計						3,506.4		
	押入中段・枕棚 撤去	木製パネルt=30	m ²	1			460		代価表 0017
01	床下地板撤去	集積共	m ²	1	1	457.8	457.8		
	計						457.8		
	キッチン吊戸底ボード 撤去	アスベスト含有 集積共 フレキシブルボード t=4.0	m ²	1			2,060		代価表 0018
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,060.1	2,060.1		
	計						2,060.1		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井下地組撤去	集積共	m ²	1			690		代価表 0019
01	天井下地撤去	集積共	m ²	1	1	686.7	686.7		
	計						686.7		
	天井合板 撤去	一般 集積共	m ²	1			1,140		代価表 0020
01	天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,144.5	1,144.5		
	計						1,144.5		
	天井ボード 撤去	アスベスト含有 集積共	m ²	1			2,520		代価表 0021
01	天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,517.9	2,517.9		
	計						2,517.9		
	天井パネル 撤去	木製パネルt=15	m ²	1			1,140		代価表 0022
01	天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,144.5	1,144.5		
	計						1,144.5		