

令和6年11月

工事名称：大阪府営大東朋来住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区)

総工事費 ¥ 234,304,400

工事価格 ¥ 213,004,000

工事場所：大東市朋来2丁目

工事概要：階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事
PC造 エレベーター棟(渡り廊下付)
5階建(停止箇所3)
設置基数:5基
アスベスト除去工事一式

開札日： R6.12.12

公告日： R6.11.21

工期末： R8.1.20

(工期) 約 12.8 ヶ月

大阪府

大阪府営大東朋来住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）					
総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	134,371,204	
電気設備工事		1	式	9,830,854	
機械設備工事		1	式	8,570,002	
ガス設備工事		1	式	1,535,000	
計				154,307,060	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	21,844,802	
II 現場管理費		1	式	15,538,208	
III 一般管理費等		1	式	21,313,930	
計				58,696,940	
合計（工事価格）				213,004,000	
消費税相当額	10%	1	式	21,300,400	
総合計（工事費）				234,304,400	

共通仮設費 計算書

工事名称: 大阪府営大東朋来住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区)

共通仮設費 = A1 × α + k + e + z =	20,312,993
-------------------------------------	-------------------

建築工事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費【直接工事費-i-j-ガス設備工事費】

<u>39,737,638</u>	共通仮設費率分	2,253,124	
134,371,204	-	1,091,156	-
		93,542,410	-
			ガス設備工事費 0

α: 総直接工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費の合計)
の額に対する建築工事の共通仮設費率【総直接工事費-i-j-ガス設備工事費】

<u>5.67%</u>	α に対応する金額 (A)	39,737,638
--------------	---------------	------------

i: 建築工事の建設発生土等捨場費等

1,091,156

j: 建築工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】

93,542,410

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事	直接工事費	内建設発生土捨場費等(i)	対象直接工事費(j)	経費率	金額(k)
建築	舗装工事	3,127,410	0	1%	31,274
	PC工事	27,790,000	0	1%	277,900
	EV工事	41,300,000	0	1%	413,000
	くい工事	21,325,000	0	1%	213,250
	鉄骨工事	0	0	1%	0
合計	93,542,410	0	93,542,410		935,424

共通仮設積上げ

e: 共通仮設の積上げ分
17,124,445

z: 設備工事共通仮設費の積上げ分
0

・共通仮設積上げ (別紙内訳書)

一式 17,124,445

内舗装工事費等 0

合計 17,124,445

・共通仮設積上げ 電気 (別紙内訳書) 0

・共通仮設積上げ 機械 (別紙内訳書) 0

・共通仮設積上げの投棄料 28,555

現場管理費 計算書

工事名称: 大阪府営大東朋来住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区)

現場管理費 = $A1 \times \beta + k + e + z =$	8,653,839
---	------------------

建築工事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費【純工事費-i-j-ガス設備純工事費-共仮積上の投送料】

<u>59,115,207</u>	現場管理费率分	6,662,283	ガス設備純工事費
154,684,197	-	1,091,156	-
		94,477,834	-
			0

β 1: 総純工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費の合計)
の額に対する建築工事の現場管理费率【総純工事費-i-j-ガス設備純工事費】

<u>11.27%</u>	β に対応する金額 (A)	59,115,207
---------------	---------------------	------------

i: 建築工事の建設発生土等捨場費等【①+②】

1,091,156

①建築分	②共仮分
1,091,156	0

j: 建築工事に係る住宅関係特殊工事の純工事費【内建設発生土等捨場費等は除く】

94,477,834

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		純工事費	内建設発生土捨場費等(i)	対象純工事費(j)	経费率	金額(k)
建築	舗装工事	3,158,684	0	3,158,684	2%	63,173
	PC工事	28,067,900	0	28,067,900	2%	561,358
	EV工事	41,713,000	0	41,713,000	2%	834,260
	くい工事	21,538,250	0	21,538,250	2%	430,765
	鉄骨工事	0	0	0	2%	0
共仮	舗装工事	0	0	0	2%	0
合計		94,477,834	0	94,477,834		1,889,556

e: 現場管理費積上げ分
102,000

z: 設備工事現場管理費
0

一般管理費等 計算書

工事名称: 大阪府営大東朋来住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区)

$$\text{一般管理費等} = A1 \times \gamma 1 + p + Q = 21,313,930$$

建築工事

A1: 建築工事の工事原価

171,754,214

$\gamma 1$: 総工事原価(各工事の工事原価の合計)の額に対する建築工事の一般管理費等率
12.37% $\gamma 1$ に対応する金額(A) 171,754,214

p: 瑕疵担保保険

0

契約保証費の有無 有り

Q: 契約補償費

68,701

補正値 0.04%

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
エレベーター本体工事 1号棟 1号機	1	式	19,004,347	
エレベーター本体工事 1号棟 2号機	1	式	18,938,030	
エレベーター本体工事 1号棟 3号機	1	式	18,952,884	
エレベーター本体工事 9号棟 1号機	1	式	18,985,669	
エレベーター本体工事 9号棟 2号機	1	式	18,979,200	
小計			94,860,130	
くい工事	1	式	21,325,000	
既存建物改修工事	1	式	719,713	
アスベスト除去工事	1	式	616,800	
計			117,521,643	

屋外整備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
外構施設改修工事	1	式	13,977,902	
地中埋設管等改修工事	1	式	2,871,659	
計			16,849,561	

建築工事 科目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 1号機				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式	257,817	
土工事	1	式	1,954,542	
地業工事	1	式	67,948	
鉄筋工事	1	式	307,400	
コンクリート工事	1	式	998,414	
型枠工事	1	式	221,920	
PC工事	1	式	5,558,000	
防水工事	1	式	262,051	
屋根及び樋工事	1	式	211,406	
金属工事	1	式	881,600	
左官工事	1	式	11,400	
内外装工事	1	式	11,849	
エレベーター機器工事	1	式	8,260,000	
計			19,004,347	

建築工事 科目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 2号機				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式	257,817	
土工事	1	式	1,883,367	
地業工事	1	式	67,948	
鉄筋工事	1	式	307,400	
コンクリート工事	1	式	1,001,339	
型枠工事	1	式	222,801	
PC工事	1	式	5,558,000	
防水工事	1	式	263,103	
屋根及び樋工事	1	式	211,406	
金属工事	1	式	881,600	
左官工事	1	式	11,400	
内外装工事	1	式	11,849	
エレベーター機器工事	1	式	8,260,000	
計			18,938,030	

建築工事 科目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 3号機					
名 称	数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1		式	257,817	
土工事	1		式	1,897,383	
地業工事	1		式	67,948	
鉄筋工事	1		式	307,400	
コンクリート工事	1		式	1,001,339	
型枠工事	1		式	222,587	
PC工事	1		式	5,558,000	
防水工事	1		式	264,155	
屋根及び樋工事	1		式	211,406	
金属工事	1		式	881,600	
左官工事	1		式	11,400	
内外装工事	1		式	11,849	
エレベーター機器工事	1		式	8,260,000	
計				18,952,884	

建築工事 科目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟 1号機					
名 称	数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1		式	271,118	
土工事	1		式	1,931,762	
地業工事	1		式	67,948	
鉄筋工事	1		式	306,380	
コンクリート工事	1		式	989,639	
型枠工事	1		式	216,124	
PC工事	1		式	5,558,000	
防水工事	1		式	264,243	
屋根及び樋工事	1		式	215,606	
金属工事	1		式	881,600	
左官工事	1		式	11,400	
内外装工事	1		式	11,849	
エレベーター機器工事	1		式	8,260,000	
計				18,985,669	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	257,817	
計				257,817	
土工事		1	式	1,954,542	
計				1,954,542	
地業工事		1	式	67,948	
計				67,948	
鉄筋工事		1	式	307,400	
計				307,400	
コンクリート工事		1	式	998,414	
計				998,414	
型枠工事		1	式	221,920	
計				221,920	
PC工事		1	式	5,558,000	
計				5,558,000	
防水工事		1	式	262,051	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				262,051	
屋根及び樋工事		1	式	211,406	
計				211,406	
金属工事		1	式	881,600	
計				881,600	
左官工事		1	式	11,400	
計				11,400	
内外装工事		1	式	11,849	
計				11,849	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	8,260,000	
計				8,260,000	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 2号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	257,817	
計				257,817	
土工事		1	式	1,883,367	
計				1,883,367	
地業工事		1	式	67,948	
計				67,948	
鉄筋工事		1	式	307,400	
計				307,400	
コンクリート工事		1	式	1,001,339	
計				1,001,339	
型枠工事		1	式	222,801	
計				222,801	
PC工事		1	式	5,558,000	
計				5,558,000	
防水工事		1	式	263,103	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 2号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				263,103	
屋根及び樋工事		1	式	211,406	
計				211,406	
金属工事		1	式	881,600	
計				881,600	
左官工事		1	式	11,400	
計				11,400	
内外装工事		1	式	11,849	
計				11,849	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	8,260,000	
計				8,260,000	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 3号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	257,817	
計				257,817	
土工事		1	式	1,897,383	
計				1,897,383	
地業工事		1	式	67,948	
計				67,948	
鉄筋工事		1	式	307,400	
計				307,400	
コンクリート工事		1	式	1,001,339	
計				1,001,339	
型枠工事		1	式	222,587	
計				222,587	
PC工事		1	式	5,558,000	
計				5,558,000	
防水工事		1	式	264,155	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 3号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				264,155	
屋根及び樋工事		1	式	211,406	
計				211,406	
金属工事		1	式	881,600	
計				881,600	
左官工事		1	式	11,400	
計				11,400	
内外装工事		1	式	11,849	
計				11,849	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	8,260,000	
計				8,260,000	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟 1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	271,118	
計				271,118	
土工事		1	式	1,931,762	
計				1,931,762	
地業工事		1	式	67,948	
計				67,948	
鉄筋工事		1	式	306,380	
計				306,380	
コンクリート工事		1	式	989,639	
計				989,639	
型枠工事		1	式	216,124	
計				216,124	
PC工事		1	式	5,558,000	
計				5,558,000	
防水工事		1	式	264,243	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟 1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				264,243	
屋根及び樋工事		1	式	215,606	
計				215,606	
金属工事		1	式	881,600	
計				881,600	
左官工事		1	式	11,400	
計				11,400	
内外装工事		1	式	11,849	
計				11,849	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	8,260,000	
計				8,260,000	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟 2号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	271,118	
計				271,118	
土工事		1	式	1,925,712	
計				1,925,712	
地業工事		1	式	67,948	
計				67,948	
鉄筋工事		1	式	306,380	
計				306,380	
コンクリート工事		1	式	989,639	
計				989,639	
型枠工事		1	式	216,231	
計				216,231	
PC工事		1	式	5,558,000	
計				5,558,000	
防水工事		1	式	263,717	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟 2号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				263,717	
屋根及び樋工事		1	式	215,606	
計				215,606	
金属工事		1	式	881,600	
計				881,600	
左官工事		1	式	11,400	
計				11,400	
内外装工事		1	式	11,849	
計				11,849	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	8,260,000	
計				8,260,000	

地中埋設管等改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1号棟改修		1	式	1,451,990	
計				1,451,990	
1号棟撤去		1	式	130,238	
計				130,238	
9号棟改修		1	式	1,217,709	
計				1,217,709	
9号棟撤去		1	式	71,722	
計				71,722	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 1号機		直接仮設工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
遣方	簡易	15.6	m ²	460	7,176		
墨出し	簡易	15.6	m ²	720	11,232		
養生	簡易	12.9	m ²	420	5,418		
整理清掃 後片付け	簡易	12.9	m ²	1,450	18,705		
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	16	m ²	1,720	27,520	代価表 0001	
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以下	3.3	m ²	810	2,673	代価表 0002	
内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以上5.0m未満	3.3	m ²	5,240	17,292	代価表 0003	
内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高5.0m以上5.7m未満	3.3	m ²	4,650	15,345	代価表 0004	
シャフト内足場	運搬費含む 1.0ヶ月程度	21.5	m ²	5,880	126,420	代価表 0005	
仮設開仕切り	単管下地+養生シート張り 運搬費含む	9.2	m ²	2,830	26,036	代価表 0006	
計					257,817		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 1号機		土工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
根切り	小規模土工	42.4	m ³	1,120	47,488		
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	17.6	m ³	2,130	37,488		
仮置き場まで建設 発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 往復 積込共	17.6	m ³	1,960	34,496	代価表 0007	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	24.7	m ³	10,300	254,410	代価表 0008	
建設発生土処分	投棄料	24.7	m ³	1,800	44,460	代価表 0009	
鋼矢板山留め壁	H6.500 SP-III型 圧入工法 3ヶ月程度	1	式		1,460,000	代価表 0010	
土工機械運搬		1	式		76,200	代価表 0011	
計					1,954,542		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 1号機		コンクリート工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.9	m ³	24,500	22,050		
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	24.8	m ³	26,900	667,120		
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.9	m ³	8,960	8,064		
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 圧送費、基本料別途	24.8	m ³	1,310	32,488		
コンクリートボンプ圧送	30m ³ 未満/回 基本料金別途加算	24.8	m ³	1,040	25,792	代価表 0014	
コンクリートボンプ圧送基本料金	30m ³ 未満/回	2	回	114,000	228,000	代価表 0015	
構造体強度補正	3N	1	式		14,900	代価表 0016	
計					998,414		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 1号機		型枠工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
型枠	普通合板型枠 基礎部	40.3	m ²	4,940	199,082		
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部	3.8	m ²	5,130	19,494		
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いぼらい	3.8	m ²	880	3,344		
計					221,920		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 2号機		鉄筋工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.03	t	102,000	3,060		
異形鉄筋(SD295)	D13	0.8	t	100,000	80,000		
異形鉄筋(SD295)	D16	0.3	t	98,000	29,400		
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500		
異形鉄筋(SD345)	D22	0.3	t	103,000	30,900		
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲30,000	▲3,000		
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	1.9	t	58,200	110,580		
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.2	m ²	1,550	4,960		
計					307,400		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 2号機		コンクリート工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.9	m ³	24,500	22,050		
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	24.9	m ³	26,900	669,810		
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.9	m ³	8,960	8,064		
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 圧送費、基本料別途	24.9	m ³	1,310	32,619		
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3未満/回 基本料金別途加算	24.9	m ³	1,040	25,896	代価表 0014	
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3未満/回	2	回	114,000	228,000	代価表 0015	
構造体強度補正	3N	1	式		14,900	代価表 0016	
計					1,001,339		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 2号機		防水工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 平場	7.8	m ²	5,320	41,496		
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 立上り・側溝	6	m ²	5,130	30,780		
EV底塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	5,320	6,916		
EV底塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,130	1,026		
ゴムアスファルト系塗膜防水	Y-2 平場	9.1	m ²	4,610	41,951		
ゴムアスファルト系塗膜防水	Y-2 立上り	10.1	m ²	5,260	53,126		
エレベーターエント 塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 平場	3.2	m ²	2,280	7,296		
エレベーターエント 塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 立上り	9	m ²	2,280	20,520		
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	0.2	m	600	120		
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	25.4	m	710	18,034		
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	73.4	m	570	41,838		
計					263,103		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 2号機		屋根及び樋工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
硬質ポリ塩化ビニル管 (カフ)	径75	16.8	m	4,870	81,816		
堅樋掃除口 (塩ビ製) E-509-(1)	堅樋 φ75 カフ Y管75*75	1	か所	5,290	5,290		
ルーフドレン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用	1	か所	19,700	19,700	代価表 0017	
谷樋 (EXP. J部)	耐酸被覆鋼板 t=0.4 曲げ加工 W240×H150~225 L2200程度 小口蓋取付アングル吊子・落し口共	2	か所	36,700	73,400	代価表 0018	
屋上ハレベットの受け金物 1号棟用	ガルバリウム鋼板 t=0.8 曲げ加工 L=2300	1	か所	6,600	6,600	代価表 0019	
オーバーフロー管	ステンレス管 φ50 L=300程度 SUS金網付	1	か所	24,600	24,600	代価表 0020	
計					211,406		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 3号機		直接仮設工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
遣方	簡易	15.6	m ²	460	7,176		
墨出し	簡易	15.6	m ²	720	11,232		
養生	簡易	12.9	m ²	420	5,418		
整理清掃 後片付け	簡易	12.9	m ²	1,450	18,705		
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	16	m ²	1,720	27,520	代価表 0001	
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以下	3.3	m ²	810	2,673	代価表 0002	
内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以上5.0m未満	3.3	m ²	5,240	17,292	代価表 0003	
内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高5.0m以上5.7m未満	3.3	m ²	4,650	15,345	代価表 0004	
シャフト内足場	運搬費含む 1.0ヶ月程度	21.5	m ²	5,880	126,420	代価表 0005	
仮設開仕切り	単管下地+養生シート張り 運搬費含む	9.2	m ²	2,830	26,036	代価表 0006	
計					257,817		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 3号機		土工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
根切り	小規模土工	44.9	m ³	1,120	50,288		
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	19.5	m ³	2,130	41,535		
仮置き場まで建設 発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 往復 積込共	19.5	m ³	1,960	38,220	代価表 0007	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	25.4	m ³	10,300	261,620	代価表 0008	
建設発生土処分	投棄料	25.4	m ³	1,800	45,720	代価表 0009	
鋼矢板山留め壁	H6,500 SP-III型 圧入工法 3ヶ月程度	1	式		1,460,000	代価表 0010	
計					1,897,383		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 3号機		コンクリート工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.9	m ³	24,500	22,050		
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	24.9	m ³	26,900	669,810		
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18	0.9	m ³	8,960	8,064		
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	24.9	m ³	1,310	32,619		
コンクリートポンプ圧送	30m ³ 未満/回 基本料金別途加算	24.9	m ³	1,040	25,896	代価表 0014	
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m ³ 未満/回	2	回	114,000	228,000	代価表 0015	
構造体強度補正	3N	1	式		14,900	代価表 0016	
計					1,001,339		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 1号棟 3号機		型枠工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	40.8	m ²	4,940	201,552		
型枠	打放合板型枠B種 7mm構造 基礎部	3.5	m ²	5,130	17,955		
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いぼらい	3.5	m ²	880	3,080		
計					222,587		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟 1号機		鉄筋工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	102,000	2,040		
異形鉄筋(SD295)	D13	0.8	t	100,000	80,000		
異形鉄筋(SD295)	D16	0.3	t	98,000	29,400		
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500		
異形鉄筋(SD345)	D22	0.3	t	103,000	30,900		
スラップ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲30,000	▲3,000		
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	1.9	t	58,200	110,580		
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.2	m ²	1,550	4,960		
計					306,380		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟 1号機		コンクリート工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.9	m ³	24,500	22,050		
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	24.5	m ³	26,900	659,050		
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.9	m ³	8,960	8,064		
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 圧送費、基本料別途	24.5	m ³	1,310	32,095		
コンクリートポンプ圧送	30m3未満/回 基本料金別途加算	24.5	m ³	1,040	25,480	代価表 0014	
コンクリートポンプ圧送	30m3未満/回 基本料金	2	回	114,000	228,000	代価表 0015	
構造体強度補正	3N	1	式		14,900	代価表 0016	
計					989,639		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟 1号機		防水工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 平場	7.8	m ²	5,320	41,496		
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 立上り・側溝	6	m ²	5,130	30,780		
EV底塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	5,320	6,916		
EV底塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,130	1,026		
ゴムアスファルト系塗膜防水	Y-2 平場	9.1	m ²	4,610	41,951		
ゴムアスファルト系塗膜防水	Y-2 立上り	10.1	m ²	5,260	53,126		
エレベーターピット塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 平場	3.2	m ²	2,280	7,296		
エレベーターピット塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 立上り	9.5	m ²	2,280	21,660		
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	0.2	m	600	120		
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	25.4	m	710	18,034		
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	73.4	m	570	41,838		
計					264,243		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟 1号機		屋根及び樋工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カマ)	径75	16.8	m	4,870	81,816		
堅樋掃除口 (塩ビ製) E-509-(1)	堅樋 φ75 カマ Y管75*75	1	か所	5,290	5,290		
ルーフドレン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用	1	か所	19,700	19,700	代価表 0017	
谷樋 (EXP. J部)	耐酸被覆鋼板 t=0.4 曲げ加工 W240×H150~225 L2200程度 小口蓋取付アングル吊子・落し口共	2	か所	36,700	73,400	代価表 0018	
屋上ハーフット水受け金物 9号棟用	ガルバリウム鋼板 t=0.8 曲げ加工 L=2300	1	か所	10,800	10,800	代価表 0025	
オーバーフロー管	ステンレス管 φ50 L=300程度 SUS金網付	1	か所	24,600	24,600	代価表 0020	
計					215,606		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟 2号機		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	簡易	15.6	m ²	460	7,176	
墨出し	簡易 -	15.6	m ²	720	11,232	
養生	簡易 -	12.9	m ²	420	5,418	
整理清掃 後片付け	簡易 -	12.9	m ²	1,450	18,705	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	16	m ²	1,720	27,520	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以下	3.3	m ²	810	2,673	代価表 0002
内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以上5.0m未満	3.3	m ²	5,240	17,292	代価表 0003
内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高5.0m以上5.7m未満	3.3	m ²	4,650	15,345	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1.0ヶ月程度	21.5	m ²	5,880	126,420	代価表 0005
仮設開仕切り	単管下地+養生シート張り 運搬費含む	13.9	m ²	2,830	39,337	代価表 0006
計					271,118	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟 2号機		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工	48.8	m ³	1,120	54,656	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	22.4	m ³	2,130	47,712	
仮置き場まで建設 発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 往復 積込共	22.4	m ³	1,960	43,904	代価表 0007
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	26.4	m ³	10,300	271,920	代価表 0008
建設発生土処分	投棄料	26.4	m ³	1,800	47,520	代価表 0009
鋼矢板山留め壁	H6.500 SP-III型 圧入工法 3ヶ月程度	1	式		1,460,000	代価表 0010
計					1,925,712	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟 2号機		コンクリート工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.9	m ³	24,500	22,050		
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	24.5	m ³	26,900	659,050		
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.9	m ³	8,960	8,064		
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 圧送費、基本料別途	24.5	m ³	1,310	32,095		
コンクリートボンプ圧送	30m ³ 未満/回 基本料金別途加算	24.5	m ³	1,040	25,480	代価表 0014	
コンクリートボンプ圧送 基本料金	30m ³ 未満/回	2	回	114,000	228,000	代価表 0015	
構造体強度補正	3N	1	式		14,900	代価表 0016	
計					989,639		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟 2号機		型枠工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
型枠	普通合板型枠 基礎部	40	m ²	4,940	197,600		
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部	3.1	m ²	5,130	15,903		
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いぼらい	3.1	m ²	880	2,728		
計					216,231		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟 2号機		屋根及び樋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カマ)	径75	16.8	m	4,870	81,816	
堅樋掃除口(塩ビ製)E-509-1)	堅樋 φ75 カマ Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	
ルーフドレン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用	1	か所	19,700	19,700	代価表 0017
谷樋(EXP. J部)	耐酸被覆鋼板t=0.4 曲げ加工 W240×H150~225 L2200程度 小口蓋取付アングル吊子・落し口共	2	か所	36,700	73,400	代価表 0018
屋上パラペット水受け金物 9号棟用	ガルバリウム鋼板t=0.8 曲げ加工 L=2300	1	か所	10,800	10,800	代価表 0025
オーバーフロー管	ステンレス管 φ50 L=300程度 SUS金網付	1	か所	24,600	24,600	代価表 0020
計					215,606	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟 2号機		金属工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
接続通路床 EXP. J金物	チェッカープレートt4.5 W=500 L=2200 亜鉛メッキ仕上げ 切欠・端部立上げ共 硬質ポリ塩化ビニル材貼込み	2	か所	120,000	240,000	
7mm製手摺・防雨スクリーン	手摺 W1050×H1150 防雨スクリーン W350×H3210 7mm製 3.0 外壁取付金物共	2	か所	170,500	341,000	
7mm製手摺・防雨スクリーン	手摺 W1050×H1150 縦格子タイプ 防雨スクリーン W350×H2390 7mm製 3.0 外壁取付金物共	2	か所	150,300	300,600	
計					881,600	

建築工事 細目別内訳

既存建物改修工事		1号棟改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 15日程度	48.5	m ²	2,480	120,280	代価表 0026
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 15日程度	1.7	m	530	901	代価表 0027
養生シート張り	防炎I類 運搬費含む 15日程度	48.5	m ²	890	43,165	代価表 0028
撤去跡床補修	床モルタル塗り 金ごて 厚30	1.2	m ²	3,030	3,636	代価表 0029
手摺撤去跡撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	0.7	m ²	5,190	3,633	代価表 0030
庇撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	0.5	m ²	5,190	2,595	代価表 0031
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	1.2	m ²	1,370	1,644	
計					175,854	

建築工事 細目別内訳

既存建物改修工事		1号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製庇撤去	1号棟	1	式		24,000	代価表 0032
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレース 集積・積込共	0.03	m ³	31,700	951	代価表 0033
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	26.3	m	1,940	51,022	
手摺撤去	W1880×H1180程度	6	か所	9,460	56,760	代価表 0034
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	0.2	m ³	2,550	510	代価表 0035
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	0.1	m ³	8,500	850	代価表 0036
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	0.2	m ³	3,530	706	代価表 0037
とりこわし発生材処分	砕石類 投棄料	0.1	m ³	20,200	2,020	代価表 0038
スラッグ控除	鉄屑 ヘビーH3	1.1	t	▲29,000	▲31,900	
計					104,919	

既存建物改修工事		9号棟改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 15日程度	48.5	m ²	2,480	120,280	代価表 0026
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 15日程度	1.7	m	530	901	代価表 0027
養生シート張り	防炎I類 運搬費含む 15日程度	48.5	m ²	890	43,165	代価表 0028
撤去跡床補修	床モルタル塗り 金ごて 厚30	0.9	m ²	3,030	2,727	代価表 0029
手摺撤去跡撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	1.3	m ²	5,190	6,747	代価表 0030
庇撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	1.9	m ²	5,190	9,861	代価表 0031
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	3.2	m ²	1,370	4,384	
計					188,065	

建築工事 細目別内訳

既存建物改修工事		9号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手摺撤去	W2200×H1215程度 9号棟	4	か所	11,500	46,000	代価表 0039
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイク 集積・積込共	0.05	m ³	31,700	1,585	代価表 0033
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイク 集積・積込共	2.5	m ³	52,700	131,750	代価表 0040
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	20.6	m	1,940	39,964	
たてどい撤去	VP管 集積共	5	m	3,310	16,550	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	2.6	m ³	2,550	6,630	代価表 0035
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 27.0km以下	1	m ³	2,940	2,940	代価表 0041
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	2.6	m ³	3,530	9,178	代価表 0037
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	1	m ³	5,000	5,000	代価表 0042
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.3	t	▲29,000	▲8,700	
スクラップ 控除	アルミ	0.1	kg	▲220	▲22	代価表 0043
計					250,875	

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		1号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装撤去 外詳-101(E)	アスファルトt50 表層のみ 積込共	270	m ²	360	97,200	代価表 0071
アスファルト舗装撤去 外詳-101(D)	アスファルトt50+クラッシュアレンt350 積込共	19	m ²	1,260	23,940	代価表 0072
カーキ切断(舗装面)	コンクリート厚さ100以下 手動式	12.4	m	750	9,300	
コンクリート舗装撤去 外詳-102(B)	コンクリートt100+クラッシュアレンt150 積込共	8.9	m ²	1,390	12,371	代価表 0073
階段(2)撤去 外詳-406	1号棟	3	か所	13,900	41,700	代価表 0074
階段撤去	1号棟駐輪場脇 積込共	1	か所	1,280	1,280	代価表 0075
コンクリート立上り撤去 外詳-402C	1号棟 積込共	9.2	m	260	2,392	代価表 0076
I字型側溝撤去 外詳-203(A)	350×155/基礎W400×H120/砕石W400×t100 積込共	41.2	m	600	24,720	代価表 0077
V字型側溝撤去 外詳-204(B)	350×100/基礎W400×H120/砕石W400×t100 積込共	6	m	460	2,760	代価表 0078
スロープ 手摺(1)撤去 外詳-403	1号棟 積込共	1	式		43,000	代価表 0079
ブロック積撤去 外詳-205 4段	積込共	46.6	m	790	36,814	代価表 0081
ブロック積撤去 外詳-205 3段	積込共	21.7	m	590	12,803	代価表 0082
ブロック積撤去 外詳-205 1段	積込共	38.2	m	240	9,168	代価表 0083
とりこわし機械運搬 (ベースマシン、バックホウ)	排出ホース対策型 油圧式クローラ型0.8m3	1	往復	109,000	109,000	
樹木撤去 1-A	樹高 100cm未満 20本/0.16m ²	1	か所	21,100	21,100	代価表 0084

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		1号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
樹木撤去 1-B	H=0.5~0.8未満 20本/0.36m ²	1	か所	21,100	21,100	代価表 0085
樹木撤去 1-C	H=0.5~0.8未満 30本/0.64m ²	1	か所	31,700	31,700	代価表 0086
樹木撤去 1-D	H=1.0~1.5未満 20本/0.16m ²	1	か所	40,500	40,500	代価表 0087
樹木撤去 1-E	H=1.0~1.5未満 30本/0.36m ²	6	か所	60,700	364,200	代価表 0088
樹木撤去 1-F	H=1.0~1.5未満 30本/1.0m ²	2	か所	60,700	121,400	代価表 0089
樹木撤去	幹周25~40cm未満	1	本	13,600	13,600	代価表 0090
樹木撤去	幹周40~60cm未満	1	本	21,000	21,000	代価表 0091
樹木撤去	幹周60~90cm未満	1	本	33,000	33,000	代価表 0092
樹木撤去	幹周92~138cm未満	2	本	48,400	96,800	代価表 0093
樹木撤去	幹周160~240cm未満	1	本	84,100	84,100	代価表 0094
樹木撤去	幹周60~90cm未満	3	本	21,000	63,000	代価表 0095
樹木類 積込み	機械	5.8	m ³	1,900	11,020	代価表 0096
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 木材類 DID区間有り 60.0km以下	11.4	m ³	3,380	38,532	代価表 0097
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	21	m ³	2,550	53,550	代価表 0035
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ アスファルト類 DID区間有り 7.0km以下	14.5	m ³	3,400	49,300	代価表 0098

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		1号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バケツが0.28m ³ 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	15.5	m ³	8,500	131,750	代価表 0036
とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	11.4	m ³	550	6,270	代価表 0089
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	21	m ³	3,530	74,130	代価表 0037
とりこわし発生材処分	アスファルト類 投棄料	14.5	m ³	4,700	68,150	代価表 0100
とりこわし発生材処分	砕石類 投棄料	15.5	m ³	20,200	313,100	代価表 0038
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.5	t	▲29,000	▲14,500	
スクラップ 控除	ステンレス屑	0.3	t	▲34,000	▲10,200	
計					2,059,050	

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		9号棟改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
オきとり	積み込み共 H300程度	32.2	m ³	370	11,914	
根切り	小規模土工	36.1	m ³	1,120	40,432	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	57.6	m ³	2,130	122,688	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バケツが0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	10.7	m ³	10,300	110,210	代価表 0008
建設発生土処分	投棄料	10.7	m ³	1,800	19,260	代価表 0009
小計					304,504	
コーナガード		4	か所	5,760	23,040	代価表 0101
直接仮設 (構内舗装)		257	m ²	400	102,800	
透水性インターロッキング 舗装 外詳-104(D)	透水性インターロッキング t60+サントクッションt30 土間コンクリートt100+再生クラッシュランt100	22.1	m ²	11,600	256,360	代価表 0045
透水性インターロッキング 舗装 外詳-104(A)	透水性インターロッキング t60 サントクッションt20+再生クラッシュランt100	19.9	m ²	8,270	164,573	代価表 0046
アスファルト舗装 外詳-101(E)	表層:t50 表層のみ	141	m ²	2,940	414,540	代価表 0047
カラーアスファルト舗装 外詳-101(E-C)	カラーアスファルトt20+ 再生密粒度アスファルト30 表層のみ	1.3	m ²	5,280	6,864	代価表 0102
アスファルト舗装 外詳-101(D)	表層:t50+路盤:t350	30.5	m ²	5,300	161,650	代価表 0048
モルタル塗床 外詳-306	土間コンクリート下地 (ワイヤーメッシュφ6@150 クロス+再生クラッシュランt150)	5.2	m ²	9,570	49,764	代価表 0050
排水溝	現場打ち 外寸L2280×W300×H190 ステンレス製グレートン 蓋 W100用 細目ノンスリップ 枠共	2	か所	109,000	218,000	代価表 0051

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		9号棟改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート立上り 外詳402(B)	壁t150×H450/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	11.6	m	11,700	135,720	代価表 0058
コンクリート立上り 外詳402(B)	壁t150×平均H750/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	2.4	m	16,900	40,560	代価表 0103
コンクリート立上り 外詳402(C)	壁t150×平均H850/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	13.2	m	24,700	326,040	代価表 0104
コンクリート立上り 外詳402(C)	壁t150×平均H850/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	13.2	m	24,400	322,080	代価表 0105
コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×H1,160/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	3.3	m	31,700	104,610	代価表 0106
コンクリート立上り 外詳402(D)	壁t150×H550/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	3.3	m	20,200	66,660	代価表 0107
スロープ手摺	SUS製 L8.8m	1	か所	270,000	270,000	
スロープ手摺	SUS製 L7.7m	1	か所	234,000	234,000	
壁付手摺	SUS製 L1,410 外壁取付金物共 9号棟	2	か所	27,700	55,400	代価表 0108
階段手摺	SUS製 L1.2m	2	か所	28,800	57,600	
階段(1) 外詳-405	9号棟	2	か所	43,600	87,200	代価表 0109
L字型側溝	(A)	48	m	11,400	547,200	
標準図1-7 V字型側溝	(B)	4.1	m	20,800	85,280	
標準図1-8 車止めV型	(B) 固定式	1	か所	53,000	53,000	
標準図7-4 計					4,087,445	

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		9号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
インターロッキング撤去 外詳-104(A)	φ100×タコシオンt20+クラッシュランt100共 積込共	19.3	m ²	1,310	25,283	代価表 0110
アスファルト舗装 撤去 外詳-101(E)	アスファルトt50 表層のみ 積込共	138	m ²	360	49,680	代価表 0071
アスファルト舗装 撤去 外詳-101(D)	アスファルトt50+クラッシュランt350 積込共	31.2	m ²	1,260	39,312	代価表 0072
コンクリート切筋(舗装面)	コンクリート 厚さ100以下 手動式	20	m	750	15,000	
境界ブロック(2)撤去 外詳-202(B)	積込共	13.9	m	190	2,641	代価表 0111
L字型側溝撤去 外詳-203(A)	350×155/基礎W400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	54.6	m	600	32,760	代価表 0077
V字型側溝撤去 外詳-204(B)	350×100/基礎W400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	4.8	m	460	2,208	代価表 0078
スロープ手摺(1)撤去 外詳-403	9号棟 積込共	1	式		30,100	代価表 0112
樹木撤去 9-A	H=1.0~1.5未満 10本/0.75m ²	2	か所	20,200	40,400	代価表 0113
樹木撤去 9-B	H=2.0~3.0未満 10本/2.0m ²	1	か所	47,900	47,900	代価表 0114
樹木撤去 9-C	H=0.5~0.8未満 40本/10.0m ²	1	か所	42,200	42,200	代価表 0115
樹木撤去	幹周25~40cm未満	1	本	13,600	13,600	代価表 0090
樹木撤去	幹周40~60cm未満	1	本	21,000	21,000	代価表 0091
樹木撤去	幹周60~90cm未満	1	本	33,000	33,000	代価表 0092
枝払い	枝周30~50cm未満	30	本	4,920	147,600	代価表 0116

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		9号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
樹木類 積込み	機械	0.9	m3	1,900	1,710	代価表 0096
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	0.9	m3	3,380	3,042	代価表 0097
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	4.3	m3	2,550	10,965	代価表 0035
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 7.0km以下	8.5	m3	3,400	28,900	代価表 0098
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 碎石類 DID区間有り 27.0km以下	15.2	m3	8,500	129,200	代価表 0036
とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	0.9	m3	550	495	代価表 0099
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	4.3	m3	3,530	15,179	代価表 0037
とりこわし発生材処分	アスファルト類 投棄料	8.5	m3	4,700	39,950	代価表 0100
とりこわし発生材処分	碎石類 投棄料	15.2	m3	20,200	307,040	代価表 0038
スクラップ 控除	ステンレス屑	0.2	t	▲34,000	▲6,800	
計					1,072,365	

屋外整備工事 細目別内訳

地中埋設管等改修工事		1号棟改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工	30.5	m3	1,120	34,160	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	27.4	m3	2,130	58,362	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	3.1	m3	10,300	31,930	代価表 0008
建設発生土処分	投棄料	3.1	m3	1,800	5,580	代価表 0009
小計					130,032	
L字型側溝会所 外詳-303(B)	H=700	1	か所	91,200	91,200	代価表 0117
L字型側溝会所 外詳-303(B)	H=800	2	か所	97,700	195,400	代価表 0118
L字型側溝会所 外詳-303(B)	H=900	1	か所	105,000	105,000	代価表 0119
VP管敷設 (矢板無し)	径75	16.8	m	3,630	60,984	代価表 0120
VP管敷設 (矢板無し)	径100	15.8	m	5,030	79,474	
標準図1-16準 VP管敷設 (矢板無し)	径150	22.5	m	7,260	163,350	
標準図1-16準 VP管敷設 (矢板無し)	径200	60.5	m	8,100	490,050	
既製コンクリート会所 (蓋共)	A H=430	3	か所	11,200	33,600	
標準図2-11 既製コンクリート会所 (蓋共)	B H=530	7	か所	14,700	102,900	
標準図2-11 計					1,451,990	

屋外整備工事 細目別内訳

地中埋設管等改修工事		1号棟撤去					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
L字型側溝会所撤去 外詳-303(B)	積込共	2	か所	1,050	2,100	代価表 0121	
コンクリート会所撤去 外詳-301(A)	外寸400角×H500/内寸270角×h430 積込共 桷蓋：コンクリート蓋t42	4	か所	3,050	12,200	代価表 0122	
コンクリート会所撤去 外詳-301(B)	外寸400角×H600/内寸270角×h530 積込共 桷蓋：コンクリート蓋t42	1	か所	3,690	3,690	代価表 0123	
コンクリート会所撤去 外詳-301(C)	外寸400角×H700/内寸270角×h630 積込共 桷蓋：コンクリート蓋t42	2	か所	4,340	8,680	代価表 0124	
地中埋設管撤去 (VP75)	VP75 積込み共	3.4	m	980	3,332	代価表 0125	
地中埋設管撤去 (VP150)	VP150 積込み共	31.1	m	980	30,478	代価表 0126	
地中埋設管撤去 (VP200)	VP200 積込み共	16.9	m	980	16,562	代価表 0127	
地中埋設管撤去 (VP250)	VP250 積込み共	8.8	m	980	8,624	代価表 0128	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	4.9	m3	2,550	12,495	代価表 0035	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 27.0km以下	1.5	m3	2,940	4,410	代価表 0041	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 碎石類 DID区間有り 27.0km以下	0.1	m3	8,500	850	代価表 0036	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	4.9	m3	3,530	17,297	代価表 0037	
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	1.5	m3	5,000	7,500	代価表 0042	
とりこわし 発生材処分	碎石類 投棄料	0.1	m3	20,200	2,020	代価表 0038	
計					130,238		

屋外整備工事 細目別内訳

地中埋設管等改修工事		9号棟改修					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
根切り	小規模土工	20.7	m3	1,120	23,184		
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	19.6	m3	2,130	41,748		
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	1.1	m3	10,300	11,330	代価表 0008	
建設発生土処分	投棄料	1.1	m3	1,800	1,980	代価表 0009	
小計					78,242		
L字型側溝会所 外詳-303(B)	H=700	3	か所	91,200	273,600	代価表 0117	
L字型側溝会所 外詳-303(B)	H=800	2	か所	97,700	195,400	代価表 0118	
L字型側溝会所 外詳-303(B)	H=900	1	か所	105,000	105,000	代価表 0119	
VP管敷設 (矢板無し)	径75	8.2	m	3,630	29,766	代価表 0120	
VP管敷設 (矢板無し)	径100	15.5	m	5,030	77,965		
標準図1-16準 VP管敷設 (矢板無し)	径150	46.6	m	7,260	338,316		
標準図1-16準 VP管敷設 (矢板無し)	径200	5.2	m	8,100	42,120		
既製コンクリート会所 (蓋共)	A H=430	5	か所	11,200	56,000		
標準図2-11 埋設排水管/既存 会所接続手間	新設VPφ200 開孔・仕舞共	1	か所	21,300	21,300	代価表 0129	
計					1,217,709		

地中埋設管等改修工事		9号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
L字型側溝会所撤去 外詳-303(B)	積込共	2	か所	1,050	2,100	代価表 0121
コンクリート会所撤去 外詳-301(A)	外寸400角×H500/内寸270角×h430 積込共 柵蓋：コンクリート蓋t42	5	か所	3,050	15,250	代価表 0122
地中埋設管撤去 (VP75)	VP75 積込み共	5.6	m	980	5,488	代価表 0125
地中埋設管撤去 (VP100)	VP100 積込み共	26.1	m	980	25,578	代価表 0130
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	3.1	m3	2,550	7,905	代価表 0035
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 27.0km以下	0.2	m3	2,940	588	代価表 0041
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	0.1	m3	8,500	850	代価表 0036
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	3.1	m3	3,530	10,943	代価表 0037
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	0.2	m3	5,000	1,000	代価表 0042
とりこわし 発生材処分	砕石類 投棄料	0.1	m3	20,200	2,020	代価表 0038
計					71,722	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【共通】						
仮囲い(立入禁止表示)A型バリアード	60日程度 フェードライト共 長期休暇時	92.3	m	1,160	107,068	代価表 0131
キャスターカート	H2.0 W7.2 両引き 11.5ヶ月程度	1	か所	112,000	112,000	代価表 0132
交通誘導員	常駐 11.5ヶ月程度	2	人	4,260,000	8,520,000	代価表 0133
交通誘導員	臨時 3ヶ月程度	4	人	1,110,000	4,440,000	代価表 0134
高压洗浄機	電力・用水費共 11.5ヶ月程度	1	台	832,000	832,000	代価表 0135
7スベスト事前調査		1	式		156,000	
小計					14,167,068	
【1号棟】						
仮囲い フェンスバリアードA	メッシュシート H=1800 スネークランプ付 3ヶ月程度	42.4	m	5,410	229,384	代価表 0136
仮囲い フェンスバリアードB	メッシュシート H=1800 スネークランプ付 足元H=200×200共 3ヶ月程度 運搬費共	67.4	m	6,660	448,884	代価表 0137
仮囲い フェンスバリアードC	メッシュシート H=1800 スネークランプ付 3ヶ月程度	16.7	m	5,410	90,347	代価表 0139
仮囲い(立入禁止表示)A型バリアード	3ヶ月程度 スネークランプ付	42	m	1,360	57,120	代価表 0140
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去積込共 W5000×D900×H2500程度 3ヶ月程度	3	か所	64,800	194,400	代価表 0141
仮設通路用コンクリート敷き	下地単管+木製床組・コンパネ厚15 撤去積込共	20.1	m ²	20,700	416,070	代価表 0145

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設通路用コンクリート敷き	下地クラックシヤン厚30敷き詰め 撤去積込共	31.3	m ²	7,630	238,819	代価表 0146
工事前仮設看板設置	W900×H1600 看板本体W900×H1100	2	か所	25,300	50,600	代価表 0147
仮設電灯	3ヶ月程度	3	か所	9,040	27,120	代価表 0148
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	0.9	m ³	8,500	7,650	代価表 0036
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 木材類 DID区間有り 60.0km以下	0.3	m ³	3,380	1,014	代価表 0097
小計					1,761,408	
とりこわし発生材処分	砕石類 投棄料	0.9	m ³	20,200	18,180	代価表 0038
とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	0.3	m ³	550	165	代価表 0099
小計					18,345	
【9号棟】						
仮囲い フェンスバリアードA	メッシュシート H=1800 スネークランプ付 3ヶ月程度	28.2	m	5,410	152,562	代価表 0136
仮囲い フェンスバリアードB	メッシュシート H=1800 スネークランプ付 足元H=200×200共 3ヶ月程度 運搬費共	44.7	m	6,660	297,702	代価表 0137
仮囲い フェンスバリアードC	メッシュシート H=1800 スネークランプ付 3ヶ月程度	11.1	m	5,410	60,051	代価表 0139
仮囲い(立入禁止表示)A型バリアード	3ヶ月程度 スネークランプ付	11.1	m	1,360	15,096	代価表 0140
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去積込共 W5000×D900×H2500程度 3ヶ月程度	2	か所	64,800	129,600	代価表 0141

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設通路用シート敷き	下地単管+木製床組・コンパネ厚15撤去積込共	14.6	m ²	20,700	302,220	代価表 0145
仮設通路用シート敷き	下地ガラツヤシ厚30敷き詰め撤去積込共	17.9	m ²	7,630	136,577	代価表 0146
工事用仮設看板設置	W900×H1600 看板本体W900×H1100	2	か所	25,300	50,600	代価表 0147
仮設電灯	3ヶ月程度	2	か所	9,040	18,080	代価表 0148
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	0.5	m ³	8,500	4,250	代価表 0036
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	0.2	m ³	3,380	676	代価表 0097
小計					1,167,414	
とりこわし発生材処分	砕石類 投棄料	0.5	m ³	20,200	10,100	代価表 0038
とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	0.2	m ³	550	110	代価表 0099
小計					10,210	
計					17,124,445	

現場管理費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アセスメント事前調査に伴う報告書作成費	所管庁提出共	1	式		102,000	
計					102,000	