

代価表一覧

その他							
No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	m ²	1	1,720	1,722.65	有り 代価表 0001
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以下	m ²	1	810	805.46	有り 代価表 0002
	内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以上5.0m未満	m ²	1	5,240	5,243.81	有り 代価表 0003
	内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高5.0m以上5.7m未満	m ²	1	4,650	4,645.98	有り 代価表 0004
	シャフト内足場	運搬費含む 1.0ヶ月程度	m ²	1	5,880	5,882.17	有り 代価表 0005
	仮設間仕切り	単管下地+養生シート張り 運搬費含む	m ²	1	2,830	2,828.65	有り 代価表 0006
	仮置き場まで建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 往復 積込共	m ³	1	1,960	1,959.7	有り 代価表 0007
	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	10,300	10,256.71	有り 代価表 0008
	建設発生土処分	投棄料	m ³	1	1,800	1,800	有り 代価表 0009
	鋼矢板山留め壁	H6,500 SP-III型 圧入工法 3ヶ月程度	式	1	1,460,000	1,463,750	有り 代価表 0010
	土工機械運搬		式	1	76,200	76,220	有り 代価表 0011
	杭間ざらい	φ318.5	本	1	1,530	1,534.7	有り 代価表 0012
	杭頭補強	フワ溶接 12-D25 L40d+5d	組	1	13,900	13,884.25	有り 代価表 0013
	コンクリートポンプ圧送基本料金	30m ³ 未満/回 基本料金別途加算	m ³	1	1,040	1,040	有り 代価表 0014
	コンクリートポンプ圧送基本料金	30m ³ 未満/回	回	1	114,000	114,400	有り 代価表 0015

代価表一覧

その他							
No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	構造体強度補正	3N	式	1	14,900	14,880	有り 代価表 0016
	ルーフドレン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用	か所	1	19,700	19,686.41	有り 代価表 0017
	谷樋(EXP. J部)	耐酸被覆鋼板t=0.4 曲げ加工 W240×H150~225 L2200程度 小口蓋取付フック吊子・落し口共	か所	1	36,700	36,700	有り 代価表 0018
	屋上バルコニー水受け金物 1号棟用	ガルバリウム鋼板t=0.8 曲げ加工 L=2300	か所	1	6,600	6,600	有り 代価表 0019
	オーバーフロー管	ステンレス管 φ50 L=300程度 SUS金網付	か所	1	24,600	24,625.25	有り 代価表 0020
	EV枠周囲充填		m	1	1,190	1,191.8	有り 代価表 0021
	基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅115	m	1	110	111.39	有り 代価表 0022
	基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅160	m	1	220	217.12	有り 代価表 0023
	エレベーター機器		基	1	8,260,000	8,256,000	有り 代価表 0024
	屋上バルコニー水受け金物 9号棟用	ガルバリウム鋼板t=0.8 曲げ加工 L=2300	か所	1	10,800	10,800	有り 代価表 0025
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 15日程度	m ²	1	2,480	2,477.92	有り 代価表 0026
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 15日程度	m	1	530	531.78	有り 代価表 0027
	養生シート張り	防炎I類 運搬費含む 15日程度	m ²	1	890	889.36	有り 代価表 0028
	撤去跡床補修	床モルタル塗り 金ごて 厚30	m ²	1	3,030	3,030.82	有り 代価表 0029
	手摺撤去跡撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	m ²	1	5,190	5,193.52	有り 代価表 0030

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	底撤去跡壁補修	高分子エマルジョンコンクリート	m ²	1	5,190	5,193.52	有り 代価表 0031
	鋼製底撤去	1号棟	式	1	24,000	24,005.03	有り 代価表 0032
	コンクリート撤去	無筋 コンクリートアレーナ 集積・積込共	m ³	1	31,700	31,745.62	有り 代価表 0033
	手摺撤去	W1880×H1180程度	カ所	1	9,460	9,460.26	有り 代価表 0034
	とりこわし 発生材運搬	ゲンブトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ コンクリート類 D1D区間有り 3.5km以下	m ³	1	2,550	2,548.57	有り 代価表 0035
	とりこわし 発生材運搬	ゲンブトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 砕石類 D1D区間有り 27.0km以下	m ³	1	8,500	8,495.23	有り 代価表 0036
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m ³	1	3,530	3,525	有り 代価表 0037
	とりこわし 発生材処分	砕石類 投棄料	m ³	1	20,200	20,181	有り 代価表 0038
	手摺撤去	W2200×H1215程度 9号棟	カ所	1	11,500	11,505.73	有り 代価表 0039
	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートアレーナ 集積・積込共	m ³	1	52,700	52,672.04	有り 代価表 0040
	とりこわし 発生材運搬	ゲンブトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 廃プラスチック類 D1D区間有り 27.0km以下	m ³	1	2,940	2,943.23	有り 代価表 0041
	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m ³	1	5,000	5,000	有り 代価表 0042
	スcaff 控線	アルミ	kg	1	▲220	▲220	有り 代価表 0043
	アスファルト舗装 機械運搬	路盤工夫	式	1	198,000	197,740.98	有り 代価表 0044
	透水性インターロッキング 舗装 外詳-1C4(D)	透水性インターロッキング t60+サンドクッションt30 土間コンクリートt100+再生クワッシュランt100	m ²	1	11,600	11,621.06	有り 代価表 0045

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	透水性インターロッキング 舗装 外詳-1C4(A)	透水性インターロッキング t60 サンドクッションt20+再生クワッシュランt100	m ²	1	8,270	8,274.65	有り 代価表 0046
	アスファルト舗装 外詳-1C1(E)	表層:t50 表層のみ	m ²	1	2,940	2,940.21	有り 代価表 0047
	アスファルト舗装 外詳-1C1(D)	表層:t50+路盤:t350	m ²	1	5,300	5,303.29	有り 代価表 0048
	コンクリート舗装 外詳-1C2(A)		m ²	1	8,500	8,497.31	有り 代価表 0049
	モルタル塗床 外詳-3C6	土間コンクリート下地 (ワイヤメッシュφ6@150) クワッシュランt150	m ²	1	9,570	9,567.11	有り 代価表 0050
	排水溝	現場打ち 外径φ2280×W300×H190 ステンレス製グレーチング蓋 W100用 細目ノリスcaff枠共	カ所	1	109,000	108,943.55	有り 代価表 0051
	異形鉄筋	SD295A D10	kg	1	100	102	有り 代価表 0052
	異形鉄筋	SD295A D13	kg	1	100	100	有り 代価表 0053
	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	1	120	118.77	有り 代価表 0054
	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて幅100	m	1	69	69.22	有り 代価表 0055
	水抜きパイプ	25A	m	1	2,330	2,330.38	有り 代価表 0056
	排水目皿 (VP用)	D-V 32A	個	1	9,740	9,742	有り 代価表 0057
	コンクリート立上り 外詳402(3)	壁t150×H450/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	m	1	11,700	11,700.53	有り 代価表 0058
	コンクリート立上り 外詳402(3)	壁t150×平均H910/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	m	1	19,400	19,441.47	有り 代価表 0059
	コンクリート立上り 外詳402(3)	壁t150×平均H870/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	m	1	18,800	18,810.09	有り 代価表 0060

その他							
No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×平均H1,010/底板W600×H200/捨てコンt75/砕石t150	m	1	26,000	26,003.86	有り 代価表 0061
	コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×平均H970/底板W600×H200/捨てコンt75/砕石t150	m	1	25,700	25,719.46	有り 代価表 0062
	コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×H1,470/底板W600×H200/捨てコンt75/砕石t150	m	1	35,900	35,925.77	有り 代価表 0063
	コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×H1,390/底板W600×H200/捨てコンt75/砕石t150	m	1	34,500	34,475.6	有り 代価表 0064
	壁付手摺	SUS製 L2,370 外壁取付金物共 1号棟	カ所	1	45,400	45,390	有り 代価表 0065
	ブロック積(1) 外詳-205(1)	ブロック4段	m	1	20,100	20,053.07	有り 代価表 0066
	ブロック積(1) 外詳-205(1)	ブロック1段	m	1	2,590	2,586.52	有り 代価表 0067
	階段(1) 外詳-405	1号棟 7段	カ所	1	36,900	36,931.22	有り 代価表 0068
	ノコギリタイル	踏面	m ²	1	11,400	11,411.33	有り 代価表 0069
	階段(1) 外詳-405	1号棟 6段	カ所	1	33,500	33,507.82	有り 代価表 0070
	アスファルト舗装 撤去 外詳-101(E)	アスファルト50 表層のみ 積込共	m ²	1	360	357.02	有り 代価表 0071
	アスファルト舗装 撤去 外詳-101(D)	アスファルト50+クッションレイ350 積込共	m ²	1	1,260	1,257.85	有り 代価表 0072
	コンクリート舗装撤去 外詳-102(B)	コンクリート100+クッションレイt150 積込共	m ²	1	1,390	1,394.54	有り 代価表 0073
	階段(2)撤去 外詳-406	1号棟	カ所	1	13,900	13,940.07	有り 代価表 0074
	階段撤去	1号棟駐輪場脇 積込共	カ所	1	1,280	1,282.11	有り 代価表 0075

代価表一覧

その他							
No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	コンクリート立上り撤去 外詳-402C	1号棟 積込共	m	1	260	264.88	有り 代価表 0076
	L字型側溝撤去 外詳-203(A)	350×155/基礎V400×H120/砕石W400×t100 積込共	m	1	600	595.29	有り 代価表 0077
	V字型側溝撤去 外詳-204(B)	350×100/基礎V400×H120/砕石W400×t100 積込共	m	1	460	458.31	有り 代価表 0078
	スロープ手摺(1)撤去 外詳-403	1号棟 積込共	式	1	43,000	43,038.67	有り 代価表 0079
	手摺撤去	ステンレス製 H=800	m	1	3,410	3,409.1	有り 代価表 0080
	ブロック積撤去 外詳-205 4段	積込共	m	1	790	788.72	有り 代価表 0081
	ブロック積撤去 外詳-205 3段	積込共	m	1	590	590.29	有り 代価表 0082
	ブロック積撤去 外詳-205 1段	積込共	m	1	240	243.04	有り 代価表 0083
	樹木撤去 1-A	樹高 100cm未満 20本/0.16m ²	カ所	1	21,100	21,102.4	有り 代価表 0084
	樹木撤去 1-B	H=0.5~0.8未満 20本/0.36m ²	カ所	1	21,100	21,102.4	有り 代価表 0085
	樹木撤去 1-C	H=0.5~0.8未満 30本/0.64m ²	カ所	1	31,700	31,653.6	有り 代価表 0086
	樹木撤去 1-D	H=1.0~1.5未満 20本/0.16m ²	カ所	1	40,500	40,492.4	有り 代価表 0087
	樹木撤去 1-E	H=1.0~1.5未満 30本/0.36m ²	カ所	1	60,700	60,738.6	有り 代価表 0088
	樹木撤去 1-F	H=1.0~1.5未満 30本/1.0m ²	カ所	1	60,700	60,738.6	有り 代価表 0089
	樹木撤去	幹周25~40cm未満	本	1	13,600	13,599.71	有り 代価表 0090

その他							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め 備 考
	樹木撤去	幹周40～60cm未満	本	1	21,000	21,024.64	有り 代価表 0091
	樹木撤去	幹周60～90cm未満	本	1	33,000	32,997.85	有り 代価表 0092
	樹木撤去	幹周92～138cm未満	本	1	48,400	48,356.67	有り 代価表 0093
	樹木撤去	幹周160～240cm未満	本	1	84,100	84,098.56	有り 代価表 0094
	樹木撤去	幹周60～90cm未満	本	1	21,000	21,024.64	有り 代価表 0095
	樹木類 積込み	機械	m3	1	1,900	1,900.82	有り 代価表 0096
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 D1D区間有り 60.0km以下	m3	1	3,380	3,384.71	有り 代価表 0097
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 アスファルト類 D1D区間有り 7.0km以下	m3	1	3,400	3,398.09	有り 代価表 0098
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	550	550	有り 代価表 0099
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1	4,700	4,700	有り 代価表 0100
	コーガード		か所	1	5,760	5,760	有り 代価表 0101
	カーアスファルト舗装 外詳-1C1(E-C)	カーアスファルトt20+ 再生密粒度アスファルト30 表層のみ	m ²	1	5,280	5,282.1	有り 代価表 0102
	コンクリート立上り 外詳402(B)	壁t150×平均H750/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	m	1	16,900	16,868.52	有り 代価表 0103
	コンクリート立上り 外詳402(C)	壁t150×平均H850/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1	24,700	24,704.4	有り 代価表 0104
	コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×平均H850/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1	24,400	24,444.3	有り 代価表 0105

代価表一覧

その他							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め 備 考
	コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×H1,180/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1	31,700	31,728.41	有り 代価表 0106
	コンクリート立上り 外詳402(D)	壁t150×H550/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1	20,200	20,217.23	有り 代価表 0107
	壁付手摺	SUS製 L1,410 外壁取付金物共 9号棟	か所	1	27,700	27,669	有り 代価表 0108
	階段(1) 外詳-4C5	9号棟	か所	1	43,600	43,598.8	有り 代価表 0109
	化粧コンクリート撤去 外詳-1C4(A)	ダンプトラックt20+ダンプトラックt100共 積込共	m ²	1	1,310	1,314.26	有り 代価表 0110
	境界ブロック撤去 外詳-2C2(B)	積込共	m	1	190	191.24	有り 代価表 0111
	スロープ手摺(1)撤去 外詳-4C3	9号棟 積込共	式	1	30,100	30,084.09	有り 代価表 0112
	樹木撤去 9-A	H=1.0～1.5未満 10本/0.75m ²	か所	1	20,200	20,246.2	有り 代価表 0113
	樹木撤去 9-B	H=2.0～3.0未満 10本/2.0m ²	か所	1	47,900	47,916.5	有り 代価表 0114
	樹木撤去 9-C	H=0.5～0.8未満 40本/10.0m ²	か所	1	42,200	42,204.8	有り 代価表 0115
	枝払い	枝周30～50cm未満	本	1	4,920	4,920	有り 代価表 0116
	L字型側溝会所 外詳-3C3(E)	H=700	か所	1	91,200	91,164.28	有り 代価表 0117
	L字型側溝会所 外詳-3C3(E)	H=800	か所	1	97,700	97,678.15	有り 代価表 0118
	L字型側溝会所 外詳-3C3(E)	H=900	か所	1	105,000	104,814.81	有り 代価表 0119
	VP管敷設 (矢板無し)	径75	m	1	3,630	3,630.52	有り 代価表 0120

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	I字型鋼梁会所撤去 外群-3C3(B)	積込共	カ所	1	1,050	1,054.06	有り 代価表 0121
	コンクリート会所撤去 外群-3C1(A)	外寸400角×H500/内寸270角×h430 積込共 桁蓋：コンクリート蓋t42	カ所	1	3,050	3,048.35	有り 代価表 0122
	コンクリート会所撤去 外群-3C1(B)	外寸400角×H600/内寸270角×h530 積込共 桁蓋：コンクリート蓋t42	カ所	1	3,690	3,693.26	有り 代価表 0123
	コンクリート会所撤去 外群-3C1(C)	外寸400角×H700/内寸270角×h630 積込共 桁蓋：コンクリート蓋t42	カ所	1	4,340	4,338.15	有り 代価表 0124
	地中埋設管撤去 (VP75)	VP75 積込み共	m	1	980	975.42	有り 代価表 0125
	地中埋設管撤去 (VP150)	VP150 積込み共	m	1	980	975.42	有り 代価表 0126
	地中埋設管撤去 (VP200)	VP200 積込み共	m	1	980	975.42	有り 代価表 0127
	地中埋設管撤去 (VP250)	VP250 積込み共	m	1	980	975.42	有り 代価表 0128
	埋設排水管/既存 会所接続手間	新設VPφ200 開孔・仕舞共	カ所	1	21,300	21,250.69	有り 代価表 0129
	地中埋設管撤去 (VP100)	VP100 積込み共	m	1	980	975.42	有り 代価表 0130
	仮囲い(立入禁止 表示)A型バリアード	60日程度 チェーンライト共 長期休暇時	m	1	1,160	1,164.38	有り 代価表 0131
	キャスターカート	H2.0 W7.2 両引き 11.5ヶ月程度	カ所	1	112,000	112,058.26	有り 代価表 0132
	交通誘導員	常駐 11.5ヶ月程度	人	1	4,260,000	4,260,060	有り 代価表 0133
	交通誘導員	臨時 3ヶ月程度	人	1	1,110,000	1,111,320	有り 代価表 0134
	高圧洗浄機	電力・用水費共 11.5ヶ月程度	台	1	832,000	831,835.83	有り 代価表 0135

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	仮囲い フェンスバリアードA	メッシュシート H=1800 スネークラング付 3ヶ月程度	m	1	5,410	5,412.77	有り 代価表 0136
	仮囲い フェンスバリアードB	メッシュシート H=1800 スネークラング付 足元H=200×200共 3ヶ月程度 運搬費共	m	1	6,660	6,657.77	有り 代価表 0137
	H形鋼運搬費		式	1	370	367.5	有り 代価表 0138
	仮囲い フェンスバリアードC	メッシュシート H=1800 スネークラング付 3ヶ月程度	m	1	5,410	5,412.77	有り 代価表 0139
	仮囲い (立入禁止表示) A型バリアード	3ヶ月程度 スネークラング付	m	1	1,360	1,356.05	有り 代価表 0140
	階段室前頭上養生	下地単管φ47 撤去積込共 W5000×D900×H2500程度 3ヶ月程度	カ所	1	64,800	64,782.92	有り 代価表 0141
	屋根の張り 屋根 下地単管組		m ²	1	3,810	3,810.76	有り 代価表 0142
	屋根の張り 標準図R-1	t=0.19 設置撤去共	m ²	1	2,220	2,215.65	有り 代価表 0143
	側面単管組	3ヶ月程度	m ²	1	3,810	3,810.76	有り 代価表 0144
	仮設通路用ゴザシート 敷き	下地単管+木製床組・コンパネ厚15 撤去積込共	m ²	1	20,700	20,716.38	有り 代価表 0145
	仮設通路用ゴザシート 敷き	下地クッション厚30敷き詰め 撤去積込共	m ²	1	7,630	7,630.91	有り 代価表 0146
	工事用仮設看板設置	W900×H1600 看板本体W900×H1100	カ所	1	25,300	25,276.33	有り 代価表 0147
	仮設電灯	3ヶ月程度	カ所	1	9,040	9,041.32	有り 代価表 0148

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	m ²	1			1,720	代価表 0001
01	地足場	掛払い手間	m ²	1	1	1,333.58	1,333.58	
02	地足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	15	4.28	64.2	
03	地足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	92.24	92.24	
04	仮設材運搬 (地足場)		m ²	1	1	232.63	232.63	
	計						1,722.65	
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以下	m ²	1			810	代価表 0002
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	576.83	576.83	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	30	2.54	76.2	
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	50.4	50.4	
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	102.03	102.03	
	計						805.46	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以上5.0m未満	m ²	1			5,240	代価表 0003
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	3,630.31	3,630.31	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	30	15.14	454.2	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	469.56	469.56	
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	平家用	m ²	1	1	689.74	689.74	
	計						5,243.81	
	内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高5.0m以上5.7m未満	m ²	1			4,650	代価表 0004
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満	m ²	1	1	3,630.31	3,630.31	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満	m ²	1	30	14.96	448.8	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満	m ²	1	1	464.84	464.84	
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	102.03	102.03	
	計						4,645.98	

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	ｼｯﾌﾟ内足場	運搬費含む 1.0ヶ月程度	m ²	1			5,880		代価表 0005
01	ｼｯﾌﾟ内足場	掛払い手間	m ²	1	1	4,815.72	4,815.72		
02	ｼｯﾌﾟ内足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	30	1	10.12	303.6		
03	ｼｯﾌﾟ内足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	224.12	224.12		
04	仮設材運搬 (ｼｯﾌﾟ内足場)		m ²	1	1	538.73	538.73		
	計						5,882.17		
	仮設間仕切り	単管下地+養生ｼｯﾄ張り 運搬費含む	m ²	1			2,830		代価表 0006
01	仮設間仕切り	C種 単管下地	m ²	1	1	1,862.17	1,862.17		
02	仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	m ²	1	1	61.22	61.22		
03	養生ｼｯﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m ²	1	1	814.97	814.97		
04	養生ｼｯﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	30	1.06	31.8		
05	養生ｼｯﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33		
06	仮設材運搬 (ｼｯﾄ・ﾈｯﾄ類)		m ²	1			8.16		
	計						2,828.65		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	仮置き場まで建設 発生土運搬	ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ 4t積級 往復 積込共	m ³	1			1,960		代価表 0007
01	積み込み		m ³	1	1	175.92	175.92		
02	建設発生土運搬	ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 0.2km以下	m ³	2	1	891.89	1,783.78		
	計						1,959.7		
	建設発生土運搬	ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1			10,300		代価表 0008
01	建設発生土運搬	ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	10,256.71	10,256.71		
	計						10,256.71		
	建設発生土処分	投棄料	m ³	1			1,800		代価表 0009
01	建設発生土処分	投棄料	m ³	1	1	1,800	1,800		
	計						1,800		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	鋼矢板山留め壁	H6,500 SP-III型 圧入工法 3ヶ月程度	式	1			1,460,000		代価表 0010
01	鋼矢板工法	3ヶ月	m2	125	1	11,710	1,463,750		
	計						1,463,750		
	土工機械運搬		式	1			76,200		代価表 0011
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し	往復	1	1	76,220	76,220		
	計						76,220		
	杭間ざらい	φ318.5	本	1			1,530		代価表 0012
01	杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350~600mm	本	1	1	1,534.7	1,534.7		
	計						1,534.7		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	杭頭補強	フル溶接 12-D25 L40d+5d	組	1			13,900		代価表 0013
01	異形鉄筋(SD345)	D25	t	0.06	1	103,900	6,180		
02	鉄筋加工組立	RC-コン構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	t	0.05	1	58,240	2,912		
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	1.5	1	2,189.78	3,284.67		
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m3	0.04	1	12,597	503.88		
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.04	1	25,100	1,004		
06	スラップ控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.01	0.001	▲30,000	▲0.3		
	計						13,884.25		
	コンクリートポンプ圧送	30m3未満/回 基本料金別途加算	m3	1			1,040		代価表 0014
01	コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1	1	1,040	1,040		
	計						1,040		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	コンクリート圧送基本料金	30m3未満/回	回	1			114,000		代価表 0015
01	コンクリート圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1	114,400	114,400		
	計						114,400		
	構造体強度補正	3N	式	1			14,900		代価表 0016
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	24.8	1	25,700	637,360		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	24.8	▲1	25,100	▲622,480		
	計						14,880		
	ルーフドレン	縦形ろく屋根用 透膜防水用	カ所	1			19,700		代価表 0017
01	ルーフドレン	縦形ろく屋根用 アスファルトシート防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	カ所	1	1	19,686.41	19,686.41		
	計						19,686.41		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	谷樋(EXP.1部)	耐酸被覆鋼板t=0.4 曲げ加工 W240×H150~225 L2200程度 小口蓋取付フック吊子・落し口共	カ所	1			36,700		代価表 0018
01	谷樋(EXP.1部)		カ所	1	1	36,700	36,700		
	計						36,700		
	屋上ベランダ水受け金物 1号棟用	ガルバリウム鋼板t=0.8 曲げ加工 L=2300	カ所	1			6,600		代価表 0019
01	屋上ベランダ水受け金物		カ所	1	1	6,600	6,600		
	計						6,600		
	ネーパーフープ管	ステンレス管 φ50 L=300程度 SUS金網付	カ所	1			24,600		代価表 0020
01	ネーパーフープ管	ステンレス管 φ50 L=300程度	本	1	1	10,900	10,900		○
02	防水層押え	φ50用	個	1	1	1,860	1,860		
03	丸小ねじ		組	1	1	180	180		
04	配管工		人	0.29	1	26,250	7,612.5		○
	その他		式	1	0.22	18,512.5	4,072.75		
	計						24,625.25		

代価表

その他								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	EV枠周囲 ϵ 充填		m	1			1,190	代価表 0021
01	建具周囲防水 ϵ 充填	外部建具	m	1	1	1,191.8	1,191.8	
	計						1,191.8	
	基礎天端 ϵ 直均し仕上げ	金ごて 幅115	m	1			110	代価表 0022
01	笠木天端 ϵ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	0.38	660.8	251.1	
02	床 ϵ 直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	▲0.185	1	755.2	▲139.71	
	計						111.39	
	基礎天端 ϵ 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1			220	代価表 0023
01	笠木天端 ϵ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	0.5	660.8	330.4	
02	床 ϵ 直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	▲0.15	1	755.2	▲113.28	
	計						217.12	

代価表

その他								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	エレベーター機器		基	1			8,260,000	代価表 0024
01	エレベーター機器		基	1	1	8,256,000	8,256,000	
	計						8,256,000	
	屋上バルコニー水受け金物 ϵ 取替用	カ ϵ カ ϵ 鋼板 ϵ 0.8 曲げ加工 L=2300	カ ϵ 所	1			10,800	代価表 0025
01	屋上バルコニー水受け金物		カ ϵ 所	1	1	10,800	10,800	
	計						10,800	
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 運搬費含む 15日程度	m ²	1			2,480	代価表 0026
01	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,629.94	1,629.94	
02	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 供用1日貨料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	15	8.77	131.55	
03	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	385.85	385.85	
04	仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	330.58	330.58	
	計						2,477.92	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 15日程度	m	1			530	代価表 0027
01	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35	
02	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	15	3.35	50.25	
03	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	
04	仮設材運搬(安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	73.46	73.46	
	計						531.78	
	養生シート張り	防炎I類 運搬費含む 15日程度	m ²	1			890	代価表 0028
01	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間	m ²	1	1	814.97	814.97	
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	15	1.06	15.9	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	50.33	50.33	
04	仮設材運搬(シート類)		m ²	1	1	8.16	8.16	
	計						889.36	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	撤去跡床補修	床モルタル塗り 金ごて 厚30	m ²	1			3,030	代価表 0029
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	2,901.86	2,901.86	
02	モルタル接着増強剤	混入塗布兼用型	kg	0.32	1	403	128.96	
	計						3,030.82	
	手摺撤去跡撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	m ²	1			5,190	代価表 0030
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	1	1	5,064.56	5,064.56	
02	モルタル接着増強剤	混入塗布兼用型	kg	0.32	1	403	128.96	
	計						5,193.52	
	庇撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	m ²	1			5,190	代価表 0031
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	1	1	5,064.56	5,064.56	
02	モルタル接着増強剤	混入塗布兼用型	kg	0.32	1	403	128.96	
	計						5,193.52	

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	鋼製庇撤去	1号棟	式	1			24,000		代価表 0032
01	鉄骨筋組 とりこわし	大規模(集積共)ローラレン	t	0.94	1	23,559.63	22,240.05		
02	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部	m3	0.13	1	11,346.31	1,475.02		
03	コンクリート類 集積、積込み	集積 鉄筋切断 散水手間共 機 械	m3	0.13	1	2,230.48	289.96		
	計						24,005.03		
	コンクリート撤去	無筋 コンクリート 集積・積込み	m3	1			31,700		代価表 0033
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリート 集積共	m3	1	1	29,515.14	29,515.14		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,230.48	2,230.48		
	計						31,745.62		
	手摺撤去	W1880×H1180程度	カ所	1			9,460		代価表 0034
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	2.22	1	4,261.38	9,460.26		
	計						9,460.26		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	とりこわし 発生材運搬	タンクトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	m3	1			2,550		代価表 0035
01	とりこわし 発生材運搬	タンクトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	m3	1	1	2,548.57	2,548.57		
	計						2,548.57		
	とりこわし 発生材運搬	タンクトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1			8,500		代価表 0036
01	とりこわし 発生材運搬	タンクトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	8,495.23	8,495.23		
	計						8,495.23		
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1			3,530		代価表 0037
01	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525		
	計						3,525		
	とりこわし 発生材処分	砕石類 投棄料	m3	1			20,200		代価表 0038
01	とりこわし 発生材処分	砕石類 投棄料	m3	1	1	20,181	20,181		
	計						20,181		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	手摺撤去	W2200×H1215程度 9号棟	カ所	1			11,500		代価表 0039
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	2.7	1	4,261.38	11,505.73		
	計						11,505.73		
	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリート/グレー 集積・積込共	m ³	1			52,700		代価表 0040
01	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリート/グレー 集積共	m ³	1	1	50,441.56	50,441.56		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	1	1	2,230.48	2,230.48		
	計						52,672.04		
	とりこわし 発生材運搬	ガンブトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 27.0km以下	m ³	1			2,940		代価表 0041
01	とりこわし 発生材運搬	ガンブトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 石こうボード類 DID区間有り 27.0km以下	m ³	1	1	2,943.23	2,943.23		
	計						2,943.23		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m ³	1			5,000		代価表 0042
01	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m ³	1	1	5,000	5,000		
	計						5,000		
	スラップ控除	アルミ	kg	1			▲220		代価表 0043
01	スラップ控除	アルミ 延べスラ	t	1	0.001	▲220,000	▲220		
	計						▲220		
	アスファルト舗装 機械運搬	路盤工共	式	1			198,000		代価表 0044
01	アスファルト舗装 機械運搬	往復 500m未満 路盤工共	一式	1	1	197,740.98	197,740.98		
	計						197,740.98		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	排水溝	現場打ち、外寸φ12280×W300×H190 ステンレス製グレーチング蓋 W100用 細目ノズルカバー 枠共	カ所	1			109,000		代価表 0051
01	砂利地業	再生クワッツァン	m ³	0.07	1	6,923.28	484.63		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.11	1	24,500	2,695		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.11	1	8,336.12	916.97		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	1.3	1	6,093.08	7,921		
05	異形鉄筋	SD295A D10	kg	5.7	1	102	581.4		代価表 0052
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	9.1	1	100	910		代価表 0053
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	14.8	1	118.77	1,757.8		代価表 0054
08	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅100	m	4.8	1	69.22	332.26		代価表 0055
09	ステンレス製グレーチング E-203	プラスチックタイプ W100(EVホル) 受枠共	m	2.1	1	39,699.74	83,369.45		
10	水抜きパイプ	25A	m	0.1	1	2,330.38	233.04		代価表 0056
11	排水目皿 (VF用)	D-V 32A	個	1	1	9,742	9,742		代価表 0057
	計						108,943.55		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	異形鉄筋	SD295A D10	kg	1			100		代価表 0052
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1	0.001	102,000	102		
	計						102		
	異形鉄筋	SD295A D13	kg	1			100		代価表 0053
01	異形鉄筋(SD295)	D13	t	1	0.001	100,000	100		
	計						100		
	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	1			120		代価表 0054
01	鉄筋加工組立	小型構造物	t	1	0.001	118,768	118.77		
	計						118.77		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅100	m	1			69		代価表 0055
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	0.33333	560.8	220.26		
02	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	m ²	▲0.2	1	755.2	▲151.04		
	計						69.22		
	水抜きパイプ	25A	m	1			2,330		代価表 0056
01	通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VF)	地中配管 25A	m	1	1	2,330.38	2,330.38		
	計						2,330.38		
	排水目皿(VF用)	D-V 32A	個	1			9,740		代価表 0057
01	排水目皿(VF用)	D-V 40A	個	1	1	9,742	9,742		
	計						9,742		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り外群402(B)	壁t150×H450/底板#300×H150/捨てｺﾝｸﾞt50/砕石t100	m	1			11,700		代価表 0058
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼﾞﾃﾞﾝ	m ³	0.04	1	6,923.28	276.93		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.12	1	24,500	2,940		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18	m ³	0.12	1	8,336.12	1,000.33		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	0.9	1	6,093.08	5,483.77		
05	異形鉄筋	SD295A D10	kg	2.1	1	102	214.2		代価表 0052
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	4	1	100	400		代価表 0053
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	6.1	1	118.77	724.5		代価表 0054
08	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	560.8	660.8		
	計						11,700.53		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(3)	壁t150×平均H1910/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	m	1			19,400		代価表 0059
01	砂利地業	再生クワッツァン	m ³	0.04	1	6,923.28	276.93		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.18	1	24,500	4,410		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.18	1	8,336.12	1,500.5		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	1.8	1	6,093.08	10,967.54		
05	異形鉄筋	SD295A D10	kg	3.4	1	102	346.8		代価表 0052
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	4	1	100	400		代価表 0053
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	7.4	1	118.77	878.9		代価表 0054
08	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						19,441.47		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(3)	壁t150×平均H870/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	m	1			18,800		代価表 0060
01	砂利地業	再生クワッツァン	m ³	0.04	1	6,923.28	276.93		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.18	1	24,500	4,410		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.18	1	8,336.12	1,500.5		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	1.7	1	6,093.08	10,358.24		
05	異形鉄筋	SD295A D10	kg	3.3	1	102	336.6		代価表 0052
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	4	1	100	400		代価表 0053
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	7.3	1	118.77	867.02		代価表 0054
08	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						18,810.09		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×H1,470/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1			35,900		代価表 0063
01	砂利地業	再生クワッシュ	m ³	0.14	1	6,923.28	969.26		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.37	1	24,500	9,065		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18	m ³	0.37	1	8,336.12	3,084.36		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	1.5	1	6,093.08	9,139.62		
05	型枠	打放合板型枠C種 壁式構造 基礎部	m ²	1.5	1	5,127.08	7,690.62		
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	24.3	1	100	2,430		代価表 0053
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	24.3	1	118.77	2,886.11		代価表 0054
08	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						35,925.77		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×H1,390/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1			34,500		代価表 0064
01	砂利地業	再生クワッシュ	m ³	0.14	1	6,923.28	969.26		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.37	1	24,500	9,065		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18	m ³	0.37	1	8,336.12	3,084.36		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	1.4	1	6,093.08	8,530.31		
05	型枠	打放合板型枠C種 壁式構造 基礎部	m ²	1.4	1	5,127.08	7,177.91		
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	22.8	1	100	2,280		代価表 0053
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	22.8	1	118.77	2,707.96		代価表 0054
08	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						34,475.6		
	壁付手摺	SUS製 L2,370 外壁取付金物共 1号棟	か所	1			45,400		代価表 0065
01	手摺壁付手摺	SUS製 L2,370	m	2.4	1	17,900	42,960		
02	あと施工アンカー	M8	本	3 ×3	1	270	2,430		
	計						45,390		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	階段(1) 外詳-405	1号棟 6段	か所	1			33,500		代価表 0070
01	砂利地業	再生クワッチャン	m ³	0.2	1	6,923.28	1,384.66		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.3	1	24,500	7,350		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.3	1	8,336.12	2,500.84		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	0.7	1	6,093.08	4,265.16		
05	タイル	踏面	m ²	1.4	1	11,411.33	15,975.86		代価表 0069
06	床塗り	金ごて 床仕上げ 厚30	m ²	0.7	1	2,901.86	2,031.3		
	計						33,507.82		
	アスファルト舗装 撤去 外詳-101(E)	アスファルトt.50 表層のみ 積込共	m ²	1			360		代価表 0071
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	7,140.35	357.02		
	計						357.02		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	アスファルト舗装 撤去 外詳-101(D)	アスファルトt.50+クワッチャンt.350 積込共	m ²	1			1,260		代価表 0072
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	7,140.35	357.02		
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.35	1	2,573.81	900.83		
	計						1,257.85		
	コンクリート舗装撤去 外詳-102(B)	コンクリートt.100+クワッチャンt.150 積込共	m ²	1			1,390		代価表 0073
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	10,084.67	1,008.47		
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.15	1	2,573.81	386.07		
	計						1,394.54		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	階段(2)撤去 外詳-406	1号棟	か所	1			13,900		代価表 0074
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,730.27	2,730.27		
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.8	1	2,230.48	1,784.38		
03	無筋コンクリート とりこわし	平板	m3	1.9	1	2,730.27	5,187.51		
04	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1.9	1	2,230.48	4,237.91		
	計						13,940.07		
	階段撤去	1号棟駐輪場脇 積込共	か所	1			1,280		代価表 0075
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.2	1	2,730.27	546.05		
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.13	1	2,230.48	289.96		
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	2,230.48	446.1		
	計						1,282.11		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り撤去 外詳-402c	1号棟 積込共	m	1			260		代価表 0076
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,276.33	131.05		
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.02	1	2,230.48	44.61		
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,230.48	89.22		
	計						264.88		
	L字型側溝撤去 外詳-203(A)	350×155/基礎V400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	m	1			600		代価表 0077
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm以上 ブツが捨てコン	m3	0.08	1	4,095.41	327.63		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	2,230.48	178.44		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.04	1	2,230.48	89.22		
	計						595.29		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	V字型側溝撤去 外詳-204(B)	350×100/基礎V400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	m	1			460		代価表 0078
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,730.27	81.91		
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,276.33	131.05		
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.07	1	2,230.48	156.13		
04	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.04	1	2,230.48	89.22		
	計						458.31		
	スロー手摺(D)撤去 外詳-403	1号棟 積込共	式	1			43,000		代価表 0079
01	手摺撤去	ステンレス製 H=800	m	11.9	1	3,409.1	40,568.29		代価表 0080
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.4	1	3,276.33	1,310.53		
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.4	1	2,230.48	892.19		
04	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.12	1	2,230.48	267.66		
	計						43,038.67		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	手摺撤去	ステンレス製 H=800	m	1			3,410		代価表 0080
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	0.8	1	4,261.38	3,409.1		
	計						3,409.1		
	ブロッコ積撤去 外詳-205 4段	積込共	m	1			790		代価表 0081
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.15	1	2,730.27	409.54		
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.15	1	2,230.48	334.57		
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.02	1	2,230.48	44.61		
	計						788.72		
	ブロッコ積撤去 外詳-205 3段	積込共	m	1			590		代価表 0082
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	2,730.27	300.33		
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.11	1	2,230.48	245.35		
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.02	1	2,230.48	44.61		
	計						590.29		

その他									
NO	名称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	ブロック撤去 外壁-205 1段	積込共	m	1			240		代価表 0083
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,730.27	109.21		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,230.48	89.22		
03	地盤とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.02	1	2,230.48	44.61		
	計						243.04		
	樹木撤去 1-A	樹高 100cm未満 20本/0.16㎡	か所	1			21,100		代価表 0084
01	樹木撤去手間 中低木	H=0.8~1.0未満 -	本	20	1	1,055.12	21,102.4		
	計						21,102.4		
	樹木撤去 1-B	H=0.5~0.8未満 20本/0.36㎡	か所	1			21,100		代価表 0085
01	樹木撤去手間 中低木	H=0.5~0.8未満 -	本	20	1	1,055.12	21,102.4		
	計						21,102.4		

代価表

その他									
NO	名称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	樹木撤去 1-C	H=0.5~0.8未満 30本/0.64㎡	か所	1			31,700		代価表 0086
01	樹木撤去手間 中低木	H=0.5~0.8未満 -	本	30	1	1,055.12	31,653.6		
	計						31,653.6		
	樹木撤去 1-D	H=1.0~1.5未満 20本/0.16㎡	か所	1			40,500		代価表 0087
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.0~1.5未満 -	本	20	1	2,024.62	40,492.4		
	計						40,492.4		
	樹木撤去 1-E	H=1.0~1.5未満 30本/0.36㎡	か所	1			60,700		代価表 0088
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.0~1.5未満 -	本	30	1	2,024.62	60,738.6		
	計						60,738.6		
	樹木撤去 1-F	H=1.0~1.5未満 30本/1.0㎡	か所	1			60,700		代価表 0089
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.0~1.5未満 -	本	30	1	2,024.62	60,738.6		
	計						60,738.6		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	樹木撤去	幹周25~40cm未満	本	1			13,600		代価表 0090
01	樹木撤去手間 高木	C 0.35~0.40未満 -	本	1	1	13,599.71	13,599.71		
	計						13,599.71		
	樹木撤去	幹周40~60cm未満	本	1			21,000		代価表 0091
01	樹木撤去手間 高木	C 0.45~0.60未満 -	本	1	1	21,024.64	21,024.64		
	計						21,024.64		
	樹木撤去	幹周60~90cm未満	本	1			33,000		代価表 0092
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	本	1	1	32,997.85	32,997.85		
	計						32,997.85		
	樹木撤去	幹周92~138cm未満	本	1			48,400		代価表 0093
01	樹木撤去手間 高木	C 0.45~0.60未満 -	本	1	2.3	21,024.64	48,356.67		
	計						48,356.67		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	樹木撤去	幹周160~240cm未満	本	1			84,100		代価表 0094
01	樹木撤去手間 高木	C 0.45~0.60未満 -	本	1	4	21,024.64	84,098.56		
	計						84,098.56		
	樹木撤去	幹周60~90cm未満	本	1			21,000		代価表 0095
01	樹木撤去手間 高木	C 0.45~0.60未満 -	本	1	1	21,024.64	21,024.64		
	計						21,024.64		
	樹木類 積込み	機械	m3	1			1,900		代価表 0096
01	木材類 積込み	機械	m3	1	1	1,900.82	1,900.82		
	計						1,900.82		
	とりこおし 発生材運搬	ガンフトラック 4t積装 パツが0.28n3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			3,380		代価表 0097
01	とりこおし 発生材運搬	ガンフトラック 4t積装 パツが0.28n3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	3,384.71	3,384.71		
	計						3,384.71		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	とりにおし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ アスファルト類 DID区画有り 7.0km以下	m ³	1			3,400		代価表 0098
01	とりにおし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区画有り 7.0km以下	m ³	1	1	3,398.09	3,398.09		
	計						3,398.09		
	とりにおし 発生材処分	木材類 投棄料	m ³	1			550		代価表 0099
01	とりにおし 発生材処分	木材類 投棄料	m ³	1	1	550	550		
	計						550		
	とりにおし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m ³	1			4,700		代価表 0100
01	とりにおし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m ³	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コーナガード		カ所	1			5,760		代価表 0101
01	コーナガード	SCL-0065V 1000L	本	1	1	4,080	4,080		
02	エンドキャップ		個	1	1	360	360		
03	オーシャン	M6	本	4	1	330	1,320		
	計						5,760		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	アスファルト舗装 外詳-101(E-C)	アスファルトt20+ 再生密粒度アスファルト30 表層のみ	m ²	1			5,280		代価表 0102
01	アスコン	厚 20 車道 材料費のみ	m ²	1	1	1,767.92	1,767.92		
02	再生密粒度アスコン	厚 30 車道 材料費のみ	m ²	1	1	845.99	845.99		
03	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 3cm 500m ² 未満	m ²	2	1	707.74	1,415.48		
04	アスファルト混合物 締固め	500m ² 未満	m ²	2	1	307.32	614.64		
05	クマコト	材料費のみ	m ²	1	1	53.2	53.2		
06	クマコト散布	手間のみ	m ²	1	1	9.61	9.61		
07	グライコト	材料費のみ	m ²	1	1	199.48	199.48		
08	グライコト散布	手間のみ	m ²	1	1	35.12	35.12		
09	路盤材締固め	厚さ 10cm 500m ² 未満	m ²	1	1	340.66	340.66		
	計						5,282.1		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(3)	壁t150×平均H750/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	m	1			16,900		代価表 0103
01	砂利地業	再生クラッシャー	m ³	0.04	1	6,923.28	276.93		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.16	1	24,500	3,920		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.16	1	8,336.12	1,333.78		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	1.5	1	6,093.08	9,139.62		
05	異形鉄筋	SD295A D10	kg	3	1	102	306		代価表 0052
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	4	1	100	400		代価表 0053
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	7	1	118.77	831.39		代価表 0054
08	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	560.8	660.8		
	計						16,868.52		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(C)	壁t150×平均H850/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1			24,700		代価表 0104
01	砂利地業	再生クワッチャン	m ³	0.14	1	6,923.28	969.26		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.27	1	24,500	6,615		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.27	1	8,336.12	2,250.75		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	1.7	1	6,093.08	10,358.24		
05	異形鉄筋	SD295A D13	kg	17.6	1	100	1,760		代価表 0053
06	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	17.6	1	118.77	2,090.35		代価表 0054
07	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金こて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						24,704.4		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×平均H850/底板W600×H200 0/捨てコンt75/砕石t150	m	1			24,400		代価表 0105
01	砂利地業	再生クワッチャン	m ³	0.14	1	6,923.28	969.26		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.27	1	24,500	6,615		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.27	1	8,336.12	2,250.75		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	0.9	1	6,093.08	5,483.77		
05	型枠	打放合板型枠C種 壁式構造 基礎部	m ²	0.9	1	5,127.08	4,614.37		
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	17.6	1	100	1,760		代価表 0053
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	17.6	1	118.77	2,090.35		代価表 0054
08	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金こて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						24,444.3		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×H1,160/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1			31,700		代価表 0106
01	砂利地業	再生クランシヤン	m ³	0.14	1	6,923.28	969.26		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.37	1	24,500	9,065		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.37	1	8,336.12	3,084.36		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	1.2	1	6,093.08	7,311.7		
05	型枠	打放合板型枠C種 壁式構造 基礎部	m ²	1.2	1	5,127.08	6,152.5		
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	20.5	1	100	2,050		代価表 0053
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	20.5	1	118.77	2,434.79		代価表 0054
08	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						31,728.41		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(D)	壁t150×H550/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1			20,200		代価表 0107
01	砂利地業	再生クランシヤン	m ³	0.14	1	6,923.28	969.26		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.27	1	24,500	6,615		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.27	1	8,336.12	2,250.75		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	1.1	1	6,093.08	6,702.39		
05	異形鉄筋	SD295A D13	kg	13.8	1	100	1,380		代価表 0053
06	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	13.8	1	118.77	1,639.03		代価表 0054
07	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						20,217.23		
	壁付手摺	SUS製 L1,410 外壁取付金物共 9号棟	か所	1			27,700		代価表 0108
01	手摺壁付手摺	SUS製 L1,410	m	1.41	1	17,900	25,239		
02	あと施工アンカー	M8	本	3 ×3	1	270	2,430		
	計						27,669		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	階段(1) 外詳-405	9号棟	カ所	1			43,600		代価表 0109
01	砂利地業	再生クワツヤツン	m ³	1	1	6,923.28	6,923.28		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.2	1	24,500	4,900		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.2	1	8,336.12	1,667.22		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	0.5	1	6,093.08	3,046.54		
05	タイル	踏面	m ²	1.1	1	11,411.33	12,552.46		代価表 0069
06	床塗り	金ごて 床仕上げ 厚30	m ²	5	1	2,901.86	14,509.3		
	計						43,598.8		
	コンクリート撤去 外詳-104(A)	ポット 20x20x20x100共 積込共	m ²	1			1,310		代価表 0110
01	コンクリート撤去		m ²	1	1	700	700		
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	2,573.81	257.38		
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.16	1	2,230.48	356.88		
	計						1,314.26		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	境界ブロック(2)撤去 外詳-202(B)	積込共	m	1			190		代価表 0111
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm以上 ブロック捨てコン	m ³	0.026	1	4,095.41	106.48		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.026	1	2,230.48	57.99		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m ³	0.012	1	2,230.48	26.77		
	計						191.24		
	スロープ手摺(1)撤去 外詳-403	9号棟 積込共	式	1			30,100		代価表 0112
01	手摺撤去	ステンレス製 H-800	m	8.1	1	3,409.1	27,613.71		代価表 0080
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.4	1	3,276.33	1,310.53		
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.4	1	2,230.48	892.19		
04	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m ³	0.12	1	2,230.48	267.66		
	計						30,084.09		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	樹木撤去 9-A	H=1.0~1.5未満 10本/0.75㎡	か所	1			20,200		代価表 0113
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.0~1.5未満	本	10	1	2,024.62	20,246.2		
	計						20,246.2		
	樹木撤去 9-B	H=2.0~3.0未満 10本/2.0㎡	か所	1			47,900		代価表 0114
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0~3.0未満	本	10	1	4,791.65	47,916.5		
	計						47,916.5		
	樹木撤去 9-C	H=0.5~0.8未満 40本/10.0㎡	か所	1			42,200		代価表 0115
01	樹木撤去手間 中低木	H=0.5~0.8未満	本	40	1	1,055.12	42,204.8		
	計						42,204.8		
	枝払い	枝周30~50cm未満	本	1			4,920		代価表 0116
01	高木剪定	枝周30~60cm未満	本	1	1	4,920	4,920		
	計						4,920		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	L字型側溝会所 外詳-3C3(B)	H=700	か所	1			91,200		代価表 0117
01	L型側溝会所 (CON蓋共)400*500 標準図2-1	H=700	か所	1.65	1	55,251.08	91,164.28		
	計						91,164.28		
	L字型側溝会所 外詳-3C3(B)	H=800	か所	1			97,700		代価表 0118
01	L型側溝会所 (CON蓋共)400*500 標準図2-1	H=800	か所	1.65	1	59,198.88	97,678.15		
	計						97,678.15		
	L字型側溝会所 外詳-3C3(B)	H=900	か所	1			105,000		代価表 0119
01	L型側溝会所 (CON蓋共)400*500 標準図2-1	H=900	か所	1.65	1	63,524.13	104,814.81		
	計						104,814.81		
	VP管敷設 (矢板無し)	径75	m	1			3,630		代価表 0120
01	VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16彈	径150	m	1	0.5	7,261.04	3,630.52		
	計						3,630.52		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	地中埋設管撤去 (VP75)	VP75 積みみ共	m	1			980		代価表 0125
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,124.66	337.4		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,126.74	638.02		
	計						975.42		
	地中埋設管撤去 (VP150)	VP150 積みみ共	m	1			980		代価表 0126
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,124.66	337.4		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,126.74	638.02		
	計						975.42		
	地中埋設管撤去 (VP200)	VP200 積みみ共	m	1			980		代価表 0127
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,124.66	337.4		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,126.74	638.02		
	計						975.42		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	地中埋設管撤去 (VP250)	VP250 積みみ共	m	1			980		代価表 0128
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,124.66	337.4		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,126.74	638.02		
	計						975.42		
	埋設排水管/既存 会所接続手間	新設VPφ200 開孔・仕舞共	か所	1			21,300		代価表 0129
01	特殊作業員		人	0.63	1	26,985	17,000.55	○	
	その他		式	1	0.25	17,000.55	4,250.14		
	計						21,250.69		
	地中埋設管撤去 (VP100)	VP100 積みみ共	m	1			980		代価表 0130
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,124.66	337.4		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,126.74	638.02		
	計						975.42		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮囲い(立入禁止表示)A型ハリケード	60日程度 フェードライト共 長期休暇時	m	1			1,160	代価表 0131
01	A型ハリケード	H=800 月額損料	m	1	2	74.67	149.34	
02	A型ハリケード	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	721.04	721.04	
03	フェード保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60	
04	フェード保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	60	39	234	
	計						1,164.38	
	キヤスター	H2.0 W7.2 両引き 11.5ヶ月程度	カ所	1			112,000	代価表 0132
01	キヤスター (カ所 付)	H2.0 W7.2 両引き 月額損料	カ所	1	11.5	7,560	86,940	
02	キヤスター (カ所 付)	H2.0 W7.2 両引き 定額損料	カ所	1	1	25,118.26	25,118.26	
	計						112,058.26	
	交通誘導員	常駐 11.5ヶ月程度	人	1			4,260,000	代価表 0133
01	交通誘導員	昼間 B-	人月	11.5	1	370,440	4,260,060	
	計						4,260,060	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	交通誘導員	臨時 3ヶ月程度	人	1			1,110,000	代価表 0134
01	交通誘導員	昼間 B-	人月	3	1	370,440	1,111,320	
	計						1,111,320	
	高压洗浄機	電力・用水費共 11.5ヶ月程度	台	1			832,000	代価表 0135
01	高压洗浄機	月額 (用水電力費除く)	月	11.5	1	21,300	244,950	
02	高压洗浄機	用水費 東大阪	月	11.5	1	43,740	503,010	
03	高压洗浄機	電力費	月	11.5	1	7,293.55	83,875.83	
	計						831,835.83	