

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	仮囲い フェンスリフトA	メッシュシート H=1800 スネークフ付 3ヶ月程度	m	1			5,410		代価表 0136
01	仮囲い(7) フェンスリフト標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3	630.25	1,058.82		
02	仮囲い(7) フェンスリフト標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,598.96	1,455.42		
03	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1	1	666.79	666.79		
04	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	90	1.01	90.9		
05	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	1	50.33	50.33		
06	仮設材運搬 (シートトット類)		m <sup>2</sup>	1	1	8.16	8.16		
07	フェープ保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60		
08	フェープ保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	90	39	351		
09	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	1,296.54	1,296.54		
10	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	90	1.73	155.7		
11	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	59.94	59.94		
12	仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	m	1	1	159.17	159.17		
	計						5,412.77		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	仮囲い フェンスリフトB	メッシュシート H=1800 スネークフ付 足元H-200×200共 3ヶ月程度 運搬費共	m	1			6,660		代価表 0137
01	仮囲い(7) フェンスリフト標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3	630.25	1,058.82		
02	仮囲い(7) フェンスリフト標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,598.96	1,455.42		
03	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1	1	666.79	666.79		
04	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	90	1.01	90.9		
05	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	1	50.33	50.33		
06	仮設材運搬 (シートトット類)		m <sup>2</sup>	1	1	8.16	8.16		
07	H形鋼	H-200 賃貸料	t	0.05	90	85	382.5		
08	H形鋼	H-200 整備費	t	0.05	1	3,500	175		
09	H形鋼運搬費		式	1	1	367.5	367.5		代価表 0138
10	H形鋼 ベース	H-200 賃料	か所	1	90	3	270		
11	H形鋼 ベース	H-200 基本料	か所	1	1	50	50		
12	フェープ保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60		
13	フェープ保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	90	39	351		
14	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	1,296.54	1,296.54		

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	仮囲い フェンスリフトB	メッシュシート H=1800 スネークフック付 足元H=200×200共 3ヶ月程度 運搬費共	m	1			6,660		代価表 0137
15	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	90	1.73	155.7		
16	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	59.94	59.94		
17	仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	m	1	1	159.17	159.17		
	計						6,657.77		
	H形鋼運搬費		式	1			370		代価表 0138
01	運搬費		t	0.05	1	4,350	217.5		
02	積込・取り出し		t	0.05	1	3,000	150		
	計						367.5		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	仮囲い フェンスリフトC	メッシュシート H=1800 スネークフック付 3ヶ月程度	m	1			5,410		代価表 0139
01	仮囲い(フェンスリフト)標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3	630.25	1,058.82		
02	仮囲い(フェンスリフト)標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,598.96	1,455.42		
03	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 1類 掛払い手間	m <sup>2</sup>	1	1	666.79	666.79		
04	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 1類 供用1日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	90	1.01	90.9		
05	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 1類 基本料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	1	50.33	50.33		
06	仮設材運搬 (シート類)		m <sup>2</sup>	1	1	8.16	8.16		
07	チャップ保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60		
08	チャップ保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	90	39	351		
09	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	m	1	1	1,296.54	1,296.54		
10	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	90	1.73	155.7		
11	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	59.94	59.94		
12	仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	m	1	1	159.17	159.17		
	計						5,412.77		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	仮囲い (立入禁止表示) A型バリアード	3ヶ月程度 スネーク付	m	1			1,360		代価表 0140
01	A型バリアード	H=800 月額損料	m	1	3	74.67	224.01		
02	A型バリアード	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	721.04	721.04		
03	フェーン保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60		
04	フェーン保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	90	39	351		
	計						1,356.05		
	階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去隠込共 W5000×D900×H2500程度 3ヶ月程度	か所	1			64,800		代価表 0141
01	屋根トの張り 屋根 下地単管組		m <sup>2</sup>	4.5	1	3,810.76	17,148.42		代価表 0142
02	側面単管組	3ヶ月程度	m <sup>2</sup>	12.5	1	3,810.76	47,634.5		代価表 0144
	計						64,782.92		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	屋根トの張り 屋根 下地単管組		m <sup>2</sup>	1			3,810		代価表 0142
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	1,407.67	1,407.67		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m <sup>2</sup>	1	90	0.93	83.7		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	30.28	30.28		
04	仮設材運搬 (単管一本足場)		m <sup>2</sup>	1	1	73.46	73.46		
05	屋根トの張り 標準図R-1	t=0.19 設置撤去共	m <sup>2</sup>	1	1	2,215.65	2,215.65		代価表 0143
	計						3,810.76		
	屋根トの張り 標準図R-1	t=0.19 設置撤去共	m <sup>2</sup>	1			2,220		代価表 0143
01	波板鉄板	t=0.19	m <sup>2</sup>	1	1	753	753		
02	板金工		人	0.03	1	29,085	872.55	○	
03	普通作業員		人	0.01	1.3	22,890	297.57	○	
	その他		式	1	0.25	1,170.12	292.53		
	計						2,215.65		



代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	仮設道路用コンクリート敷き	下地クッション厚30敷き詰め撤去積込共	m <sup>2</sup>	1			7,630		代価表 0146
01	砂利地業	再生クッション	m <sup>3</sup>	0.03	1	6,923.28	207.7		
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m <sup>3</sup>	0.03	1	2,573.81	77.21		
03	コンクリート敷		m <sup>2</sup>	1	1	7,346	7,346		
	計						7,630.91		
	工事用仮設看板設置	W900×H1600 看板本体W900×H1100	か所	1			25,300		代価表 0147
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,053.5	22,053.5		
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,222.83	3,222.83		
	計						25,276.33		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	仮設電灯	3ヶ月程度	か所	1			9,040		代価表 0148
01	仮設電灯 標準図8-5	1ヶ月損料	か所	3	1	208.16	624.48		
02	仮設電灯 標準図8-5	電力費(日当り)	か所	90	1	7.79	701.1		
03	仮設電灯 標準図8-5	定額損料	か所	1	1	7,715.74	7,715.74		
	計						9,041.32		





電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1号棟	引込幹線設備工事	1	式	2,494,200	
1号棟	電灯設備工事	1	式	2,320,760	
1号棟	電話設備工事	1	式	278,690	
1号棟	屋外灯設備	1	式	990,754	
	計			6,084,404	
9号棟	引込幹線設備工事	1	式	1,869,220	
9号棟	電灯設備工事	1	式	1,598,830	
9号棟	電話設備工事	1	式	186,100	
9号棟	屋外灯設備	1	式	92,300	
	計			3,746,450	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		1号棟		引込幹線設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	5.5mm2	99	m	530	52,470	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	5.5mm2	5	m	450	2,250	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	62	m	1,360	84,320	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	62	m	1,760	109,120	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	65	m	1,530	99,450	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	65	m	1,980	128,700	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ヒット・天井	30	m	1,180	35,400	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ヒット・天井	30	m	1,530	45,900	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	19	m	2,450	46,550	
硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 16mm	3	m	1,080	3,240	
硬質ビニル電線管(VE)	(16) 地中	2	m	1,070	2,140	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	56	m	4,820	269,920	
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	32	m	3,070	98,240	
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	10	m	5,310	53,100	
ステンレス製ダブルボックス WF形	300× 300× 150	3	個	36,400	109,200	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		1号棟		引込幹線設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
接地極埋設	金属製	1	枚	8,440	8,440	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m~2連	1	カ所	9,660	9,660	
製作金物		1	式		5,190	別紙 00-0001
薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)	(51) エントランスキャップ	2	個	2,730	5,460	
引込開閉器盤	EV3基(電灯引込1φ3W) -	1	面	829,000	829,000	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	32	m	9,900	316,800	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	6	m	7,830	46,980	
ケーブルラックZA形(直線以外)	300A L形 1段目	2	個	17,500	35,000	
配管用支持ブロック	H100 L500	23	個	3,490	80,270	
配管用支持ブロック	H100 L400	6	個	2,900	17,400	
計					2,494,200	

電気設備工事		1号棟		電灯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	1.6mm	31	m	350	10,850	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	375	m	400	150,000	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	23	m	530	12,190	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	107	m	1,150	123,050	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	83	m	1,310	108,730	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	32	m	990	31,680	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEP	2.0mm- 3C 管内	4	m	810	3,240	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	179	m	1,930	345,470	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	6	m	2,550	15,300	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	27	m	3,120	84,240	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	14	m	3,720	52,080	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	7	m	3,710	25,970	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	11	m	5,310	58,410	
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19, 16) 1方出	6	個	4,440	26,640	
丸形露出ボックス (塗装共)	31(E31, 28) 1方出	1	個	4,840	4,840	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		1号棟		電灯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19, 16) 2方出	21	個	4,500	94,500	
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19, 16) 3方出	3	個	4,530	13,590	
露出スイッチボックス (塗装共)	19(E19, 16) 1箇月1方出	3	個	4,500	13,500	
ステンレス製ボックス WF形	200× 200× 100	6	個	17,900	107,400	
防水コンセント	2EWPET	3	個	3,470	10,410	
LED照明器具	FL20W相当 ×1 フラケット 防湿・防雨 -	3	個	23,500	70,500	
照明器具取付用ボックス	SUS 670×120×40	3	個	33,100	99,300	
LED照明器具	LDL20 ×1 逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付	9	個	39,000	351,000	
非常用LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	21	個	23,600	495,600	
自動点滅器	光電式 100V 3A	1	個	10,700	10,700	
撤去工事	再使用しない	1	式		1,570	別紙 00-0002
計					2,320,760	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		1号棟			電話設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm <sup>2</sup> - 2P 管内	62	m	620	38,440		
EM-FCPEEケーブル	0.65mm <sup>2</sup> - 2P FEP内(PF・CD)	43	m	570	24,510		
EM-FCPEEケーブル	0.65mm <sup>2</sup> - 2P ビット・天井	30	m	510	15,300		
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	14	m	2,550	35,700		
合成樹脂製可とう 電線管(FP管)	PF-D-16 露出	15	m	1,560	23,400		
合成樹脂製可とう 電線管(FP管)	PF-D-22 露出	14	m	2,080	29,120		
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	15	m	1,840	27,600		
ステンレス製 ブレスワラス WF形	150× 150× 100	2	個	12,000	24,000		
ステンレス製 ブレスワラス WF形	200× 200× 100	3	個	17,900	53,700		
樹脂製 ブレスワラス WF形	100× 100× 100	1	個	6,920	6,920		
計					278,690		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		1号棟			屋外灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-CEケーブル	3.5mm <sup>2</sup> - 2C FEP内(PF・CD)	51	m	750	38,250		
EM-CEケーブル	3.5mm <sup>2</sup> - 2C 管内	18	m	810	14,580		
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	42	m	1,090	45,780		
FEP管用付属品	(30) 異種管接続材	3	個	3,950	11,850		
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	42	m	440	18,480		
LED外灯	陣笠タイプ	2	個	61,600	123,200		
自動点滅器	光電式 100V 3A	2	個	9,640	19,280		
外灯用ボーム	T4.0 耐蝕加工	2	本	116,000	232,000		
鋼管柱建柱費	機械 6m以下	2	本	17,300	34,600		
外灯基礎 (残土処分以外の 土工事含む)	ボーム高 3.5m~4m 既製品	2	基	17,200	34,400		
コンクリート工事		1	式		114,000	別紙 00-0003	
撤去工事	再使用しない	1	式		113,370	別紙 00-0004	
廃棄物処分費		1	式		108	別紙 00-0005	
コンクリート類解体工事		1	式		16,678	別紙 00-0006	
コンクリート類処分費		1	式		4,935	別紙 00-0007	



電気設備工事		9号棟		引込幹線設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
接地極埋設機	金属製	1	枚	8,440	8,440	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m~2連	1	か所	9,660	9,660	
製作金物		1	式		5,190	別紙 00-0011
薄鋼電線管(C)用 附属品(材料費)	(51) エントランスキャップ	2	個	2,730	5,460	
引込閉閉器盤	EV2基(電灯引込1φ3W) -	1	面	675,000	675,000	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	22	m	9,900	217,800	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	4	m	7,830	31,320	
ケーブルラックZA形 (直線以外)	300A L形 1段目	2	個	17,500	35,000	
配管用支持フック	H100 L500	18	個	3,490	62,820	
配管用支持フック	H100 L400	4	個	2,900	11,600	
計					1,869,220	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		9号棟		電灯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-1E)	1.6mm	24	m	350	8,400	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-1E)	2.0mm	266	m	400	106,400	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-1E)	5.5mm2	21	m	530	11,130	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	82	m	1,150	94,300	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C フラット	58	m	1,310	75,980	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	16	m	990	15,840	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	127	m	1,930	245,110	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	4	m	2,550	10,200	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	21	m	3,120	65,520	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	14	m	3,720	52,080	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	6	m	3,710	22,260	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	5	m	5,310	26,550	
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19,16) 1方出	4	個	4,440	17,760	
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19,16) 2方出	14	個	4,500	63,000	
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19,16) 3方出	2	個	4,530	9,060	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		9号棟			電灯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
丸形露出ボックス (塗装共)	31(E31,28) 3方出	2	個	5,050	10,100		
露出スイッチボックス (塗装共)	19(E19,16) 1極用L方出	2	個	4,500	9,000		
ステンレス製 ボックス WF形	200× 200× 100	4	個	17,900	71,600		
防水コンセント	2EWPET	2	個	3,470	6,940		
LED照明器具	FL20W相当 ×1 ブラケット 防湿・防雨 -	2	個	23,500	47,000		
照明器具取付用ボ ックス	SUS 670×120×40	2	個	33,100	66,200		
LED照明器具	LDL20 ×1 逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付 -	6	個	39,000	234,000		
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	14	個	23,600	330,400		
計					1,598,830		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		9号棟			電話設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm <sup>2</sup> - 2P 管内	40	m	620	24,800		
EM-FCPEEケーブル	0.65mm <sup>2</sup> - 2P FFPV内 (P+・C1)	17	m	570	9,690		
EM-FCPEEケーブル	0.65mm <sup>2</sup> - 2P ビッド・天井	20	m	510	10,200		
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	15	m	1,930	28,950		
合成樹脂製可とう 電線管 (FF管)	PF-D-16 露出	17	m	1,560	26,520		
金属製 可とう電線管 (F) (ビッド敷覆有)	(17) エキスパンション用等	11	m	1,840	20,240		
ステンレス製 ボックス WF形	150× 150× 100	1	個	12,000	12,000		
ステンレス製 ボックス WF形	200× 200× 100	3	個	17,900	53,700		
計					186,100		

電気設備工事		G号棟		屋外灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-ケーブル	3.5mm2-2C FEP内(PF・CD)	16	m	750	12,000	
EM-ケーブル	3.5mm2-2C 管内	9	m	810	7,290	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	11	m	1,090	11,990	
FEP管用付属品	(30) 異種管接続材	2	個	3,950	7,900	
埋設標識プレート	3.5倍長(W)150	11	m	440	4,840	
撤去工事	再使用しない	1	式		7,370	別紙 00-0012
土工事		1	式		40,722	別紙 00-0013
残土処分費		1	式		2,034	別紙 00-0014
有価材		1	式		▲1,845	別紙 00-0015
計					92,300	



電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		1号棟		屋外灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート工事		1	式		114,000	別紙 00-0003
コンクリート平板敷き	300*300	10	m <sup>2</sup>	11,400	114,000	
計					114,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		113,370	別紙 00-0004
600Vボリ=フレネープ#撤去	3.5mm <sup>2</sup> -2C管内 再使用しない	69	m	110	7,590	
硬質PVC電線管撤去	(VE2S, HIVE2S) 再使用しない	42	m	420	17,640	
自動点滅器撤去	(再使用無し)	2	個	1,570	3,140	
HID灯器具(ボ=ライト)撤去	100W 再使用しない	2	灯	14,600	29,200	
外灯基礎撤去(コンクリート処理処分除く)	高さ 3.5m~4m	2	基	7,900	15,800	
HID灯運搬費	350kg以下	1	式		40,000	
計					113,370	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		1号棟		屋外灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		108	別紙 00-0005
HID灯処分費		0.54	kg	200	108	
計					108	
コンクリート類解体工事		1	式		16,678	別紙 00-0006
コンクリート縮装とりこわし	機械 集積・積込み共	1	m <sup>3</sup>	10,100	10,100	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.4	m <sup>3</sup>	7,520	3,008	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バツク0.28m <sup>3</sup> 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	1.4	m <sup>3</sup>	2,550	3,570	
計					16,678	
コンクリート類処分費		1	式		4,935	別紙 00-0007
コンクリート処分費	無筋	1.4	m <sup>3</sup>	3,525	4,935	
計					4,935	













衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		1号棟			屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ドリブスリブ共(押輪別)	75A*4,000L	12	本	28,200	338,400		
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ドリブス共	短管1号(押輪別) 75A	1	個	19,200	19,200		
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ドリブス共	45°曲管(押輪別) 75A	2	個	21,400	42,800		
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ドリブス共	90°曲管(押輪別) 75A	2	個	24,000	48,000		
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ドリブス共	栓帽(特殊押輪付) 75A	1	個	21,900	21,900		
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(マム輪・ボルト共)	特殊 K形 75A	7	口	10,000	70,000		
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(マム輪・ボルト共)	普通 K形 75A	11	口	2,030	22,330		
不断水割丁字管ハブ付型(鋼管用)	材工共(昼間) 75*75	1	か所	256,000	256,000		
不断水スリブ設置(鋼管用)	材工共(昼間) 75	1	か所	362,000	362,000		
ビニルインゴ鋼管	栓帽 75A	1	個	14,900	14,900		
屋外仕切弁ボックス	75	6	か所	63,200	379,200		
ボルト付分水栓(鋳鉄管用)	ボルト式 HI(取出し) 75*20	1	個	26,300	26,300		
ボルト付分水栓(鋳鉄管用)	ボルト式 HI(取出し) 75*50	3	個	49,700	149,100		
ワットシロ仕切弁	7.5K 内ネジ型 50A	3	個	36,700	110,100		
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個	6,490	6,490		

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		1号棟			屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 50A	3	m	3,910	11,730		
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 40A	32	m	3,010	96,320		
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 20A	17	m	1,690	28,730		
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温無	1	か所	4,300	4,300		
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温無	3	か所	4,630	13,890		
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温無	2	か所	4,960	9,920		
埋設標識テープ	150幅	80	m	220	17,600		
地中埋設標	鉄製	5	個	1,070	5,350		
地中埋設標	プラスチック製	10	個	2,300	23,000		
給水用異種管継手	ビニル管-鋼管(VSPポイント) 40A	3	個	20,300	60,900	代価表 0001	
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0001	
申請費		1	式		10,000	別紙 00-0002	
土工事		1	式		808,485	別紙 00-0003	
残土処分費		1	式		63,305	別紙 00-0004	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		138,422	別紙 00-0005	









衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		1号棟		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		138,422	別紙 00-0005
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 80A	48.9	m	2,130	104,157	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	9	m	1,150	10,350	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 20A	4.5	m	690	3,105	
弁類撤去 再使用しない	80A	1	個	3,370	3,370	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	パルマボックス 80	1	か所	4,360	4,360	代価表 0002
ボックス類蓋撤去 再使用しない	パルマボックス 40	3	か所	4,360	13,080	代価表 0003
計					138,422	
アスファルト舗装費		1	式		308,820	別紙 00-0006
アスファルト舗装	機械舗装 D(車道)	57.94	m <sup>2</sup>	5,330	308,820.2	
計					308,820.2	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		1号棟		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート類解体工事		1	式		351,265	別紙 00-0007
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	192.4		500	96,200	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m <sup>3</sup> )	2.9		7,140	20,706	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m <sup>3</sup> )	20.28		2,570	52,119.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パッキが0.28m <sup>3</sup> 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	2.9	m <sup>3</sup>	3,400	9,860	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パッキが0.28m <sup>3</sup> 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	20.28	m <sup>3</sup>	8,500	172,380	
計					351,265.6	
コンクリート類処分費		1	式		422,917	別紙 00-0008
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	2.9	m <sup>3</sup>	4,700	13,630	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	20.28	m <sup>3</sup>	20,181.82	409,287.3	
計					422,917.3	



衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		9号棟			屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		90,839	別紙 00-0013	
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 100A	9	m	2,790	25,110		
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 20A	34.3	m	430	14,749		
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 50A	30	m	890	26,700		
衛生器具類撤去	散水栓(箱共)	1	組	3,470	3,470		
弁類撤去	80A	1	個	3,370	3,370		
ボックス類蓋撤去	パルボボックス 50	3	か所	4,360	13,080		
ボックス類蓋撤去	パルボボックス 80	1	か所	4,360	4,360	代価表 0002	
計					90,839		
アスファルト舗装費		1	式		304,556	別紙 00-0014	
アスファルト舗装	機械舗装 D(車道)	57.14	m <sup>2</sup>	5,330	304,556.2		
計					304,556.2		

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		9号棟			屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
コンクリート類解体工事		1	式		330,944	別紙 00-0015	
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	158.8		500	79,400		
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m <sup>3</sup> )	2.86		7,140	20,420.4		
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m <sup>3</sup> )	20		2,570	51,400		
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パッキン0.28m <sup>3</sup> 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	2.86	m <sup>3</sup>	3,400	9,724		
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パッキン0.28m <sup>3</sup> 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	20	m <sup>3</sup>	8,500	170,000		
計					330,944.4		
コンクリート類処分費		1	式		417,078	別紙 00-0016	
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	2.86	m <sup>3</sup>	4,700	13,442		
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	20	m <sup>3</sup>	20,181.82	403,636.4		
計					417,078.4		

衛生設備工事		G号棟		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		1,449	別紙 00-0017
1"管類処分費	20A	34.3	m	9	308.7	
1"管類処分費	50A	30	m	38	1,140	
計					1,448.7	
有価材		1	式		▲2,915	別紙 00-0018
鉄パイプ		0.11	t	▲26,500	▲2,915	
計					▲2,915	



