

令和6年11月

工事名称：大阪府営大東朋来住宅第2期エレベーター棟増築工事(第1工区)

総工事費 ¥ 333,155,900

工事価格 ¥ 302,869,000

工事場所：大東市朋来二丁目

工事概要：階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事
PC造 エレベーター棟(渡り廊下付)
5階建(停止箇所3)
設置基数:6基
アスベスト除去工事一式

開札日： R6.12.12

公告日： R6.11.21

工期末： R8.1.20

(工期) 約 12.8 ヶ月

大阪府

大阪府営大東朋来住宅第2期エレベーター棟増築工事（第1工区）					
総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	164,051,186	
電気設備工事		1	式	12,490,512	
機械設備工事		1	式	12,973,057	
ガス設備工事		1	式	1,708,900	
計				191,223,655	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	60,329,103	
II 現場管理費		1	式	21,975,553	
III 一般管理費等		1	式	29,340,689	
計				111,645,345	
合計（工事価格）				302,869,000	
消費税相当額	10%	1	式	30,286,900	
総合計（工事費）				333,155,900	

共通仮設費 計算書

工事名称: 大阪府営大東朋来住宅第2期エレベーター棟増築工事(第1工区)

共通仮設費 = A1 × α1 + k + e + z =	58,378,103
--------------------------------------	-------------------

建築工事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費【直接工事費-i-j-ガス設備工事費】

<u>49,060,746</u>	共通仮設費率分	2,703,247	
164,051,186	-	1,709,926	-
		113,280,514	-
			ガス設備工事費 0

α1: 総直接工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費の合計)
の額に対する建築工事の共通仮設費率【総直接工事費-i-j-ガス設備工事費】

<u>5.51%</u>	α に対応する金額 (A)	49,060,746
--------------	---------------	------------

i: 建築工事の建設発生土等捨場費等

1,709,926

j: 建築工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】

113,280,514

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事	直接工事費	内建設発生土捨場費等(i)	対象直接工事費(j)	経費率	金額(k)	
建築	舗装工事	4,423,514	0	4,423,514	1%	44,235
	EV工事	49,560,000	0	49,560,000	1%	495,600
	PC工事	33,348,000	0	33,348,000	1%	333,480
	くい工事	25,949,000	0	25,949,000	1%	259,490
	鉄骨工事		0	0	1%	0
合計	113,280,514	0	113,280,514		1,132,805	

共通仮設積上げ

e: 共通仮設の積上げ分
54,542,051

z: 設備工事共通仮設費の積上げ分
0

・共通仮設積上げ (別紙内訳書)

一式 54,542,051

内舗装工事費等 0

合計 54,542,051

・共通仮設積上げ 電気 (別紙内訳書) 0

・共通仮設積上げ 機械 (別紙内訳書) 0

・共通仮設積上げの投棄料 38,710

現場管理費 計算書

工事名称: 大阪府営大東朋来住宅第2期エレベーター棟増築工事(第1工区)

現場管理費 = $A_1 \times \beta + k + e + z =$	13,169,696
--	-------------------

建築工事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費【純工事費-i-j-ガス設備純工事費-共仮積上の投送料】

<u>106,306,044</u>	現場管理费率分	10,779,432	ガス設備純工事費
222,429,289	-	1,709,926	-
		-	114,413,319
			-
			0

β 1: 総純工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費の合計)
の額に対する建築工事の現場管理费率【総純工事費-i-j-ガス設備純工事費】

<u>10.14%</u>	β に対応する金額 (A)	106,306,044
---------------	---------------------	-------------

i: 建築工事の建設発生土等捨場費等【①+②】

<u>1,709,926</u>

①建築分	②共仮分
1,709,926	0

j: 建築工事に係る住宅関係特殊工事の純工事費【内建設発生土等捨場費等は除く】

<u>114,413,319</u>

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		純工事費	内建設発生土捨場費等(i)	対象純工事費(j)	経费率	金額(k)
建築	舗装工事	4,467,749	0	4,467,749	2%	89,354
	EV工事	50,055,600	0	50,055,600	2%	1,001,112
	PC工事	33,681,480	0	33,681,480	2%	673,629
	くい工事	26,208,490	0	26,208,490	2%	524,169
	鉄骨工事	0	0	0	2%	0
共仮	舗装工事	0	0	0	2%	0
合計		114,413,319	0	114,413,319		2,288,264

e: 現場管理費積上げ分
102,000

z: 設備工事現場管理費
0

一般管理費等 計算書

工事名称: 大阪府営大東朋来住宅第2期エレベーター棟増築工事(第1工区)

$$\text{一般管理費等} = A1 \times \gamma 1 + p + Q = 29,340,689$$

建築工事

A1: 建築工事の工事原価

246,355,842

$\gamma 1$: 総工事原価(各工事の工事原価の合計)の額に対する建築工事の一般管理費等率
11.87% $\gamma 1$ に対応する金額(A) 246,355,842

p: 瑕疵担保保険

0

契約保証費の有無 有り

Q: 契約補償費

98,542

補正値 0.04%

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
エレベーター本体工事 8号棟 1号機	1	式	19,110,223	
エレベーター本体工事 8号棟 2号機	1	式	19,036,107	
エレベーター本体工事 8号棟 3号機	1	式	19,029,504	
エレベーター本体工事 10号棟 1号機	1	式	19,010,122	
エレベーター本体工事 11号棟 1号機	1	式	19,025,767	
エレベーター本体工事 11号棟 2号機	1	式	19,031,537	
小計			114,243,260	
くい工事	1	式	25,949,000	
既存建物改修工事	1	式	742,093	
アスベスト除去工事	1	式	615,000	
計			141,549,353	

屋外整備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
外構施設改修工事	1	式	18,294,116	
地中埋設管等改修工事	1	式	4,207,717	
計			22,501,833	

建築工事 科目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 1号機				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式	257,817	
土工事	1	式	2,052,038	
地業工事	1	式	67,948	
鉄筋工事	1	式	307,400	
コンクリート工事	1	式	998,414	
型枠工事	1	式	219,780	
PC工事	1	式	5,558,000	
防水工事	1	式	272,571	
屋根及び樋工事	1	式	211,406	
金属工事	1	式	881,600	
左官工事	1	式	11,400	
内外装工事	1	式	11,849	
エレベーター機器工事	1	式	8,260,000	
計			19,110,223	

建築工事 科目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 2号機				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式	257,817	
土工事	1	式	1,977,922	
地業工事	1	式	67,948	
鉄筋工事	1	式	307,400	
コンクリート工事	1	式	998,414	
型枠工事	1	式	219,780	
PC工事	1	式	5,558,000	
防水工事	1	式	272,571	
屋根及び樋工事	1	式	211,406	
金属工事	1	式	881,600	
左官工事	1	式	11,400	
内外装工事	1	式	11,849	
エレベーター機器工事	1	式	8,260,000	
計			19,036,107	

建築工事 科目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 3号機					
名 称	数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1		式	257,817	
土工事	1		式	1,971,631	
地業工事	1		式	67,948	
鉄筋工事	1		式	307,400	
コンクリート工事	1		式	998,414	
型枠工事	1		式	219,994	
PC工事	1		式	5,558,000	
防水工事	1		式	272,045	
屋根及び樋工事	1		式	211,406	
金属工事	1		式	881,600	
左官工事	1		式	11,400	
内外装工事	1		式	11,849	
エレベーター機器工事	1		式	8,260,000	
計				19,029,504	

建築工事 科目別内訳

エレベーター本体工事 10号棟 1号機					
名 称	数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1		式	257,817	
土工事	1		式	1,949,593	
地業工事	1		式	67,948	
鉄筋工事	1		式	307,400	
コンクリート工事	1		式	1,001,339	
型枠工事	1		式	221,303	
PC工事	1		式	5,558,000	
防水工事	1		式	270,467	
屋根及び樋工事	1		式	211,406	
金属工事	1		式	881,600	
左官工事	1		式	11,400	
内外装工事	1		式	11,849	
エレベーター機器工事	1		式	8,260,000	
計				19,010,122	

建築工事 科目別内訳

エレベーター本体工事 11号棟 1号機					
名 称	数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1		式	257,817	
土工事	1		式	1,964,819	
地業工事	1		式	67,948	
鉄筋工事	1		式	307,400	
コンクリート工事	1		式	1,001,339	
型枠工事	1		式	221,196	
PC工事	1		式	5,558,000	
防水工事	1		式	270,993	
屋根及び樋工事	1		式	211,406	
金属工事	1		式	881,600	
左官工事	1		式	11,400	
内外装工事	1		式	11,849	
エレベーター機器工事	1		式	8,260,000	
計				19,025,767	

建築工事 科目別内訳

エレベーター本体工事 11号棟 2号機					
名 称	数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1		式	257,817	
土工事	1		式	1,970,589	
地業工事	1		式	67,948	
鉄筋工事	1		式	307,400	
コンクリート工事	1		式	1,001,339	
型枠工事	1		式	221,196	
PC工事	1		式	5,558,000	
防水工事	1		式	270,993	
屋根及び樋工事	1		式	211,406	
金属工事	1		式	881,600	
左官工事	1		式	11,400	
内外装工事	1		式	11,849	
エレベーター機器工事	1		式	8,260,000	
計				19,031,537	

地中埋設管等改修工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
8号棟改修		1		式		1,885,979			
8号棟撤去		1		式		161,702			
10号棟改修		1		式		672,421			
10号棟撤去		1		式		65,178			
11号棟改修		1		式		1,294,295			
11号棟撤去		1		式		128,142			
	計					4,207,717			

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	257,817	
計				257,817	
土工事		1	式	2,052,038	
計				2,052,038	
地業工事		1	式	67,948	
計				67,948	
鉄筋工事		1	式	307,400	
計				307,400	
コンクリート工事		1	式	998,414	
計				998,414	
型枠工事		1	式	219,780	
計				219,780	
PC工事		1	式	5,558,000	
計				5,558,000	
防水工事		1	式	272,571	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				272,571	
屋根及び種工事		1	式	211,406	
計				211,406	
金属工事		1	式	881,600	
計				881,600	
左官工事		1	式	11,400	
計				11,400	
内外装工事		1	式	11,849	
計				11,849	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	8,260,000	
計				8,260,000	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 2号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	257,817	
計				257,817	
土工事		1	式	1,977,922	
計				1,977,922	
地業工事		1	式	67,948	
計				67,948	
鉄筋工事		1	式	307,400	
計				307,400	
コンクリート工事		1	式	998,414	
計				998,414	
型枠工事		1	式	219,780	
計				219,780	
PC工事		1	式	5,558,000	
計				5,558,000	
防水工事		1	式	272,571	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 2号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				272,571	
屋根及び種工事		1	式	211,406	
計				211,406	
金属工事		1	式	881,600	
計				881,600	
左官工事		1	式	11,400	
計				11,400	
内外装工事		1	式	11,849	
計				11,849	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	8,260,000	
計				8,260,000	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 3号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	257,817	
計				257,817	
土工事		1	式	1,971,631	
計				1,971,631	
地業工事		1	式	67,948	
計				67,948	
鉄筋工事		1	式	307,400	
計				307,400	
コンクリート工事		1	式	998,414	
計				998,414	
型枠工事		1	式	219,994	
計				219,994	
PC工事		1	式	5,558,000	
計				5,558,000	
防水工事		1	式	272,045	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 3号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				272,045	
屋根及び種工事		1	式	211,406	
計				211,406	
金属工事		1	式	881,600	
計				881,600	
左官工事		1	式	11,400	
計				11,400	
内外装工事		1	式	11,849	
計				11,849	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	8,260,000	
計				8,260,000	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 10号棟 1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	257,817	
計				257,817	
土工事		1	式	1,949,593	
計				1,949,593	
地業工事		1	式	67,948	
計				67,948	
鉄筋工事		1	式	307,400	
計				307,400	
コンクリート工事		1	式	1,001,339	
計				1,001,339	
型枠工事		1	式	221,303	
計				221,303	
PC工事		1	式	5,558,000	
計				5,558,000	
防水工事		1	式	270,467	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 10号棟 1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				270,467	
屋根及び樋工事		1	式	211,406	
計				211,406	
金属工事		1	式	881,600	
計				881,600	
左官工事		1	式	11,400	
計				11,400	
内外装工事		1	式	11,849	
計				11,849	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	8,260,000	
計				8,260,000	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 11号棟 1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	257,817	
計				257,817	
土工事		1	式	1,964,819	
計				1,964,819	
地業工事		1	式	67,948	
計				67,948	
鉄筋工事		1	式	307,400	
計				307,400	
コンクリート工事		1	式	1,001,339	
計				1,001,339	
型枠工事		1	式	221,196	
計				221,196	
PC工事		1	式	5,558,000	
計				5,558,000	
防水工事		1	式	270,993	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 11号棟 1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				270,993	
屋根及び種工事		1	式	211,406	
計				211,406	
金属工事		1	式	881,600	
計				881,600	
左官工事		1	式	11,400	
計				11,400	
内外装工事		1	式	11,849	
計				11,849	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	8,260,000	
計				8,260,000	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 11号棟 2号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	257,817	
計				257,817	
土工事		1	式	1,970,589	
計				1,970,589	
地業工事		1	式	67,948	
計				67,948	
鉄筋工事		1	式	307,400	
計				307,400	
コンクリート工事		1	式	1,001,339	
計				1,001,339	
型枠工事		1	式	221,196	
計				221,196	
PC工事		1	式	5,558,000	
計				5,558,000	
防水工事		1	式	270,993	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 11号棟 2号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				270,993	
屋根及び樋工事		1	式	211,406	
計				211,406	
金属工事		1	式	881,600	
計				881,600	
左官工事		1	式	11,400	
計				11,400	
内外装工事		1	式	11,849	
計				11,849	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	8,260,000	
計				8,260,000	

地中埋設管等改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
8号棟改修		1	式	1,885,979	
計				1,885,979	
8号棟撤去		1	式	161,702	
計				161,702	
10号棟改修		1	式	672,421	
計				672,421	
10号棟撤去		1	式	65,178	
計				65,178	
11号棟改修		1	式	1,294,295	
計				1,294,295	
11号棟撤去		1	式	128,142	
計				128,142	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 1号機		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	簡易	15.6	m ²	460	7,176	
墨出し	簡易	15.6	m ²	720	11,232	
養生	簡易	12.9	m ²	420	5,418	
整理清掃 後片付け	簡易	12.9	m ²	1,450	18,705	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	16	m ²	1,720	27,520	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以下	3.3	m ²	810	2,673	代価表 0002
内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以上5.0m未満	3.3	m ²	5,240	17,292	代価表 0003
内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高5.0m以上5.7m未満	3.3	m ²	4,650	15,345	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5	m ²	5,880	126,420	代価表 0005
仮設開仕切り	単管下地+養生シート張り 運搬費含む	9.2	m ²	2,830	26,036	代価表 0006
計					257,817	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 1号機		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工	55.5	m ³	1,120	62,160	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	27.2	m ³	2,130	57,936	
仮置き場まで建設 発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 往復 積込共	27.2	m ³	1,960	53,312	代価表 0007
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パツパツ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	28.3	m ³	10,300	291,490	代価表 0008
建設発生土処分	投棄料	28.3	m ³	1,800	50,940	代価表 0009
鋼矢板山留め壁	H6.500 SP-III型 圧入工法 3ヶ月程度	1	式		1,460,000	代価表 0010
土工機械運搬		1	式		76,200	代価表 0011
計					2,052,038	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 1号機		コンクリート工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.9	m ³	24,500	22,050		
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	24.8	m ³	26,900	667,120		
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.9	m ³	8,960	8,064		
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 圧送費、基本料別途	24.8	m ³	1,310	32,488		
コンクリートボンプ圧送	30m ³ 未満/回 基本料金別途加算	24.8	m ³	1,040	25,792	代価表 0014	
コンクリートボンプ圧送 基本料金	30m ³ 未満/回	2	回	114,000	228,000	代価表 0015	
構造体強度補正	3N	1	式		14,900	代価表 0016	
計					998,414		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 1号機		型枠工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
型枠	普通合板型枠 基礎部	42.3	m ²	4,940	208,962		
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部	1.8	m ²	5,130	9,234		
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いぼらい	1.8	m ²	880	1,584		
計					219,780		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 1号機		屋根及び樋工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カマ)	径75	16.8	m	4,870	81,816		
堅樋掃除口(塩ビ製)E-509-1)	堅樋 φ75 カマ Y管75*75	1	か所	5,290	5,290		
ルーフドレン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用	1	か所	19,700	19,700	代価表 0017	
谷樋(EXP. J部)	耐酸被覆鋼板t=0.4 曲げ加工 W240×H150~225 L2200程度 小口蓋取付アンクル吊子・落し口共	2	か所	36,700	73,400	代価表 0018	
屋上ハレバット水受け金物	ガルバリウム鋼板t=0.8 曲げ加工 L=2300	1	か所	6,600	6,600	代価表 0019	
ホバーフロー管	ステンレス管 φ50 L=300程度 SUS金網付	1	か所	24,600	24,600	代価表 0020	
計					211,406		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 1号機		金属工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
接続通路床EXP. J金物	チェッカープレートt4.5 W=500 L=2200 亜鉛メッキ仕上げ 切欠・端部立上げ共 硬質ゴムパッキン材貼込み	2	か所	120,000	240,000		
7mm製手摺・防雨スクリーン	手摺 W1050×H1150 防雨スクリーン W350×H3210 7mm製 3.0 外壁取付金物共	2	か所	170,500	341,000		
7mm製手摺・防雨スクリーン	手摺 W1050×H1150 縦格子タイプ 防雨スクリーン W350×H2390 7mm製 3.0 外壁取付金物共	2	か所	150,300	300,600		
計					881,600		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 2号機		鉄筋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.03	t	102,000	3,060	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.8	t	100,000	80,000	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.3	t	98,000	29,400	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.3	t	103,000	30,900	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲30,000	▲3,000	
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	1.9	t	58,200	110,580	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.2	m ²	1,550	4,960	
計					307,400	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 2号機		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.9	m ³	24,500	22,050	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	24.8	m ³	26,900	667,120	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.9	m ³	8,960	8,064	
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 圧送費、基本料別途	24.8	m ³	1,310	32,488	
コンクリートポンプ 圧送	30m ³ 未満/回 基本料金別途加算	24.8	m ³	1,040	25,792	代価表 0014
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m ³ 未満/回	2	回	114,000	228,000	代価表 0015
構造体強度補正	3N	1	式		14,900	代価表 0016
計					998,414	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 2号機		防水工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 平場	7.8	m ²	5,320	41,496		
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 立上り・側溝	6	m ²	5,130	30,780		
EV底塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	5,320	6,916		
EV底塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,130	1,026		
ゴムアスファルト系塗膜防水	Y-2 平場	9.1	m ²	4,610	41,951		
ゴムアスファルト系塗膜防水	Y-2 立上り	11.9	m ²	5,260	62,594		
エレベーターピット塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 平場	3.2	m ²	2,280	7,296		
エレベーターピット塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 立上り	9	m ²	2,280	20,520		
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	0.2	m	600	120		
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	25.4	m	710	18,034		
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	73.4	m	570	41,838		
計					272,571		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 2号機		屋根及び各種工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カマ)	径75	16.8	m	4,870	81,816		
堅種掃除口 (塩付製) E-509-(1)	堅種 φ75 カマ Y管75*75	1	か所	5,290	5,290		
ルーフドレン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用	1	か所	19,700	19,700	代価表 0017	
谷種 (EXP. J部)	耐酸被覆鋼板 t=0.4 曲げ加工 W240×H150~225 L2200程度 小口蓋取付アングル吊子・落し口共	2	か所	36,700	73,400	代価表 0018	
屋上ハラベット水受け金物	ガルバリウム鋼板 t=0.8 曲げ加工 L=2300	1	か所	6,600	6,600	代価表 0019	
オーバーフロー管	ステンレス管 φ50 L=300程度 SUS金網付	1	か所	24,600	24,600	代価表 0020	
計					211,406		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 3号機		直接仮設工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
遣方	簡易	15.6	m ²	460	7,176		
墨出し	簡易	15.6	m ²	720	11,232		
養生	簡易	12.9	m ²	420	5,418		
整理清掃 後片付け	簡易	12.9	m ²	1,450	18,705		
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	16	m ²	1,720	27,520	代価表 0001	
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以下	3.3	m ²	810	2,673	代価表 0002	
内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以上5.0m未満	3.3	m ²	5,240	17,292	代価表 0003	
内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高5.0m以上5.7m未満	3.3	m ²	4,650	15,345	代価表 0004	
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5	m ²	5,880	126,420	代価表 0005	
仮設開仕切り	単管下地+養生シート張り 運搬費含む	9.2	m ²	2,830	26,036	代価表 0006	
計					257,817		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 3号機		土工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
根切り	小規模土工	55	m ³	1,120	61,600		
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	26.9	m ³	2,130	57,297		
仮置き場まで建設 発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 往復 積込共	26.9	m ³	1,960	52,724	代価表 0007	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パレット0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	28.1	m ³	10,300	289,430	代価表 0008	
建設発生土処分	投棄料	28.1	m ³	1,800	50,580	代価表 0009	
鋼矢板山留め壁	H6.500 SP-III型 圧入工法 3ヶ月程度	1	式		1,460,000	代価表 0010	
計					1,971,631		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 3号機		コンクリート工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.9	m ³	24,500	22,050		
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	24.8	m ³	26,900	667,120		
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.9	m ³	8,960	8,064		
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 圧送費、基本料別途	24.8	m ³	1,310	32,488		
コンクリートボンプ圧送	30m ³ 未満/回 基本料金別途加算	24.8	m ³	1,040	25,792	代価表 0014	
コンクリートボンプ圧送基本料金	30m ³ 未満/回	2	回	114,000	228,000	代価表 0015	
構造体強度補正	3N	1	式		14,900	代価表 0016	
計					998,414		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 3号機		型枠工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
型枠	普通合板型枠 基礎部	42.1	m ²	4,940	207,974		
型枠	打放合板型枠B種 7-メシ構造 基礎部	2	m ²	5,130	10,260		
打放し面補修	B種 コシ処理 部分目違いぼらい	2	m ²	880	1,760		
計					219,994		

エレベーター本体工事 8号棟 3号機		屋根及び樋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カフ)	径75	16.8	m	4,870	81,816	
堅樋掃除口(塩ビ製) E-509-1)	堅樋 φ75 カフ Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	
ルーフドレン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用	1	か所	19,700	19,700	代価表 0017
谷樋(EXP. J部)	耐酸被覆鋼板t=0.4 曲げ加工 W240×H150～225 L2200程度 小口蓋取付アンクル吊子・落し口共	2	か所	36,700	73,400	代価表 0018
屋上パラペット水受け金物	ガルバリウム鋼板t=0.8 曲げ加工 L=2300	1	か所	6,600	6,600	代価表 0019
エレベーター管	ステンレス管 φ50 L=300程度 SUS金網付	1	か所	24,600	24,600	代価表 0020
計					211,406	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 3号機		金属工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
接続通路床 EXP. J金物	チェッカープレートt4.5 W=500 L=2200 亜鉛メッキ仕上げ 切欠・端部立上げ共 硬質ゴムパッキン材貼込み	2	か所	120,000	240,000	
7mm製手摺・防雨スクリーン	手摺 W1050×H1150 防雨スクリーン W350×H3210 7mm製 ネット3.0 外壁取付金物共	2	か所	170,500	341,000	
7mm製手摺・防雨スクリーン	手摺 W1050×H1150 縦格子タイプ 防雨スクリーン W350×H2390 7mm製 ネット3.0 外壁取付金物共	2	か所	150,300	300,600	
計					881,600	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 3号機		左官工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	3.2	m ²	640	2,048	
EV枠周囲モルタル充填		3.1	m	1,190	3,689	代価表 0021
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	1.6	m ²	2,900	4,640	
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅115	4.5	m	110	495	代価表 0022
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150	2.4	m	220	528	代価表 0023
計					11,400	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟 3号機		内外装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E'ニル床シート	無地 厚さ2.5 複層E'ニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	4.1	m ²	2,890	11,849	
計					11,849	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 10号棟 1号機		鉄筋工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.03	t	102,000	3,060		
異形鉄筋(SD295)	D13	0.8	t	100,000	80,000		
異形鉄筋(SD295)	D16	0.3	t	98,000	29,400		
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500		
異形鉄筋(SD345)	D22	0.3	t	103,000	30,900		
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲30,000	▲3,000		
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	1.9	t	58,200	110,580		
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.2	m ²	1,550	4,960		
計					307,400		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 10号棟 1号機		コンクリート工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.9	m ³	24,500	22,050		
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	24.9	m ³	26,900	669,810		
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.9	m ³	8,960	8,064		
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 圧送費、基本料別途	24.9	m ³	1,310	32,619		
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m ³ 未満/回 基本料金別途加算	24.9	m ³	1,040	25,896	代価表 0014	
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m ³ 未満/回	2	回	114,000	228,000	代価表 0015	
構造体強度補正	3N	1	式		14,900	代価表 0016	
計					1,001,339		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 10号棟 1号機		防水工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 平場	7.8	m ²	5,320	41,496	
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 立上り・側溝	6	m ²	5,130	30,780	
EV底塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	5,320	6,916	
EV底塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,130	1,026	
ゴムアスファルト系塗膜防水	Y-2 平場	9.1	m ²	4,610	41,951	
ゴムアスファルト系塗膜防水	Y-2 立上り	11.5	m ²	5,260	60,490	
エレベーターピット塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 平場	3.2	m ²	2,280	7,296	
エレベーターピット塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 立上り	9	m ²	2,280	20,520	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	0.2	m	600	120	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	25.4	m	710	18,034	
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	73.4	m	570	41,838	
計					270,467	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 10号棟 1号機		屋根及び各種工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カマ)	径75	16.8	m	4,870	81,816	
堅種掃除口 (塩付製) E-509-(1)	堅種 φ75 カマ Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	
ルーフドレン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用	1	か所	19,700	19,700	代価表 0017
谷種 (EXP. J部)	耐酸被覆鋼板 t=0.4 曲げ加工 W240×H150~225 L2200程度 小口蓋取付アングル吊子・落し口共	2	か所	36,700	73,400	代価表 0018
屋上ハラベット水受け金物	ガルバリウム鋼板 t=0.8 曲げ加工 L=2300	1	か所	6,600	6,600	代価表 0019
オーバーフロー管	ステンレス管 φ50 L=300程度 SUS金網付	1	か所	24,600	24,600	代価表 0020
計					211,406	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 11号棟 1号機		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	簡易	15.6	m ²	460	7,176	
墨出し	簡易 -	15.6	m ²	720	11,232	
養生	簡易 -	12.9	m ²	420	5,418	
整理清掃 後片付け	簡易 -	12.9	m ²	1,450	18,705	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	16	m ²	1,720	27,520	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以下	3.3	m ²	810	2,673	代価表 0002
内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以上5.0m未満	3.3	m ²	5,240	17,292	代価表 0003
内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高5.0m以上5.7m未満	3.3	m ²	4,650	15,345	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5	m ²	5,880	126,420	代価表 0005
仮設開仕切り	単管下地+養生シート張り 運搬費含む	9.2	m ²	2,830	26,036	代価表 0006
計					257,817	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 11号棟 1号機		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工	54	m ³	1,120	60,480	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	26.1	m ³	2,130	55,593	
仮置き場まで建設 発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 往復 積込共	26.1	m ³	1,960	51,156	代価表 0007
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パレット0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	27.9	m ³	10,300	287,370	代価表 0008
建設発生土処分	投棄料	27.9	m ³	1,800	50,220	代価表 0009
鋼矢板山留め壁	H6.500 SP-III型 圧入工法 3ヶ月程度	1	式		1,460,000	代価表 0010
計					1,964,819	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 11号棟 1号機		コンクリート工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.9	m ³	24,500	22,050		
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	24.9	m ³	26,900	669,810		
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18	0.9	m ³	8,960	8,064		
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	24.9	m ³	1,310	32,619		
コンクリートポンプ圧送	30m ³ 未満/回 基本料金別途加算	24.9	m ³	1,040	25,896	代価表 0014	
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m ³ 未満/回	2	回	114,000	228,000	代価表 0015	
構造体強度補正	3N	1	式		14,900	代価表 0016	
計					1,001,339		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 11号棟 1号機		型枠工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	42.1	m ²	4,940	207,974		
型枠	打放合板型枠B種 7-メシ構造 基礎部	2.2	m ²	5,130	11,286		
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いぼらい	2.2	m ²	880	1,936		
計					221,196		

エレベーター本体工事 11号棟 1号機		屋根及び樋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カマ)	径75	16.8	m	4,870	81,816	
堅樋掃除口(塩ビ製)E-509-1)	堅樋φ75 カマ Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	
ルーフドレン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用	1	か所	19,700	19,700	代価表 0017
谷樋(EXP. J部)	耐酸被覆鋼板t=0.4 曲げ加工 W240×H150~225 L2200程度 小口蓋取付アングル吊子・落し口共	2	か所	36,700	73,400	代価表 0018
屋上パラペット水受け金物	ガルバリウム鋼板t=0.8 曲げ加工 L=2300	1	か所	6,600	6,600	代価表 0019
ホバーフロー管	ステンレス管 φ50 L=300程度 SUS金網付	1	か所	24,600	24,600	代価表 0020
計					211,406	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 11号棟 1号機		金属工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
接続通路床 EXP. J金物	チェッカープレートt4.5 W=500 L=2200 亜鉛メッキ仕上げ 切欠・端部立上げ共 硬質ゴムパッキン材貼込み	2	か所	120,000	240,000	
アルミ製手摺・防雨スクリーン	手摺 W1050×H1150 防雨スクリーン W350×H3210 アルミパネt3.0 外壁取付金物共	2	か所	170,500	341,000	
アルミ製手摺・防雨スクリーン	手摺 W1050×H1150 縦格子タイプ 防雨スクリーン W350×H2390 アルミパネt3.0 外壁取付金物共	2	か所	150,300	300,600	
計					881,600	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 11号棟 2号機		鉄筋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.03	t	102,000	3,060	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.8	t	100,000	80,000	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.3	t	98,000	29,400	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.3	t	103,000	30,900	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲30,000	▲3,000	
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	1.9	t	58,200	110,580	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.2	m ²	1,550	4,960	
計					307,400	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 11号棟 2号機		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.9	m ³	24,500	22,050	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	24.9	m ³	26,900	669,810	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.9	m ³	8,960	8,064	
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 圧送費、基本料別途	24.9	m ³	1,310	32,619	
コンクリートポンプ 圧送	30m ³ 未満/回 基本料金別途加算	24.9	m ³	1,040	25,896	代価表 0014
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m ³ 未満/回	2	回	114,000	228,000	代価表 0015
構造体強度補正	3N	1	式		14,900	代価表 0016
計					1,001,339	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 11号棟 2号機		防水工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 平場	7.8	m ²	5,320	41,496	
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 立上り・側溝	6	m ²	5,130	30,780	
EV底塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	5,320	6,916	
EV底塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,130	1,026	
ゴムアスファルト系塗膜防水	Y-2 平場	9.1	m ²	4,610	41,951	
ゴムアスファルト系塗膜防水	Y-2 立上り	11.6	m ²	5,260	61,016	
エレベーターピット塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 平場	3.2	m ²	2,280	7,296	
エレベーターピット塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 立上り	9	m ²	2,280	20,520	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	0.2	m	600	120	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	25.4	m	710	18,034	
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	73.4	m	570	41,838	
計					270,993	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 11号棟 2号機		屋根及び樋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カマ)	径75	16.8	m	4,870	81,816	
堅樋掃除口 (塩ビ製) E-509-(1)	堅樋 φ75 カマ Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	
ルーフドレン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用	1	か所	19,700	19,700	代価表 0017
谷樋 (EXP. J部)	耐酸被覆鋼板 t=0.4 曲げ加工 W240×H150~225 L2200程度 小口蓋取付アングル吊子・落し口共	2	か所	36,700	73,400	代価表 0018
屋上ハレハット水受け金物	ガルバリウム鋼板 t=0.8 曲げ加工 L=2300	1	か所	6,600	6,600	代価表 0019
オーバーフロー管	ステンレス管 φ50 L=300程度 SUS金網付	1	か所	24,600	24,600	代価表 0020
計					211,406	

建築工事 細目別内訳

既存建物改修工事		8号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製底撤去	8号棟	1	式		26,700	代価表 0031
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイク 集積共	0.03	m ³	29,500	885	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	26.3	m	1,940	51,022	
手摺撤去	W1880×H1180程度	6	か所	9,460	56,760	代価表 0032
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	0.5	m ³	2,550	1,275	代価表 0033
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	0.3	m ³	8,500	2,550	代価表 0034
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	0.5	m ³	3,530	1,765	代価表 0035
とりこわし発生材処分	砕石類 投棄料	0.3	m ³	20,200	6,060	代価表 0036
スクラップ控除	鉄屑 ヘビーH3	1.2	t	▲29,000	▲34,800	
計					112,217	

建築工事 細目別内訳

既存建物改修工事		10号棟改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 15日程度 電気工事用	48.5	m ²	2,480	120,280	代価表 0025
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 15日程度	1.7	m	530	901	代価表 0026
養生シート張り	防災I類 運搬費含む 15日程度	48.5	m ²	890	43,165	代価表 0027
撤去跡床補修	床モルタル塗り 金ごて 厚30	0.4	m ²	3,030	1,212	代価表 0028
手摺撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	0.2	m ²	5,190	1,038	代価表 0029
底撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	0.2	m ²	5,190	1,038	代価表 0030
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	0.4	m ²	1,370	548	
計					168,182	

建築工事 細目別内訳

既存建物改修工事		10号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製底撤去	10号棟	1	式		8,860	代価表 0037
コンクリート撤去	無筋 コンクリートアラシ 集積共	0.01	m ³	29,500	295	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	8.8	m	1,940	17,072	
手摺撤去	W1880×H1180程度	2	箇所	9,460	18,920	代価表 0032
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	0.2	m ³	2,550	510	代価表 0033
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	0.1	m ³	8,500	850	代価表 0034
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	0.2	m ³	3,530	706	代価表 0035
とりこわし発生材処分	砕石類 投棄料	0.1	m ³	20,200	2,020	代価表 0036
スクラップ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.4	t	▲29,000	▲11,600	
計					37,633	

建築工事 細目別内訳

既存建物改修工事		11号棟改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 15日程度 電気工事用	48.5	m ²	2,480	120,280	代価表 0025
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 15日程度	1.7	m	530	901	代価表 0026
養生シート張り	防災I類 運搬費含む 15日程度	48.5	m ²	890	43,165	代価表 0027
撤去跡床補修	床モルタル塗り 金ごて 厚30	0.8	m ²	3,030	2,424	代価表 0028
手摺撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	0.5	m ²	5,190	2,595	代価表 0029
底撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	0.4	m ²	5,190	2,076	代価表 0030
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	0.9	m ²	1,370	1,233	
計					172,674	

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		8号棟改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
すきとり	積み込み共 H300程度	26.5	m ³	370	9,805	
根切り	小規模土工	30	m ³	1,120	33,600	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	46.8	m ³	2,130	99,684	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	9.4	m ³	10,300	96,820	代価表 0008
建設発生土処分	投棄料	9.4	m ³	1,800	16,920	代価表 0009
小計					256,829	
コーナート		6	か所	5,760	34,560	代価表 0039
アスファルト舗装 機械運搬	路盤工共	1	式		198,000	代価表 0040
直接仮設 (構内舗装)		342	m ²	400	136,800	
透水性インターロッキング 舗装 外詳-104(D)	透水性インターロッキング t60+ポットクッションt30 土間コンクリートt100+再生クッションt100	32.5	m ²	11,600	377,000	代価表 0041
透水性インターロッキング 舗装 外詳-104(A)	透水性インターロッキング t60 ポットクッションt20+再生クッションt100	19.9	m ²	8,270	164,573	代価表 0042
カーアスファルト舗装 外詳-101(E-C)	カーアスファルトt20+ 再生密粒度アスファルトt30 表層のみ	189	m ²	5,280	997,920	代価表 0043
カーアスファルト舗装 外詳-101(D-C)	カーアスファルトt20+ 再生密粒度アスファルトt30+路盤:t350	36.4	m ²	7,520	273,728	代価表 0044
モルタル塗床 外詳-306	土間コンクリート下地 (ワイヤーメッシュφ6@150 クロス+再生クッションt150)	5.2	m ²	9,570	49,764	代価表 0045
排水溝	現場打ち 外寸L2280W300×H200 ステンレス製グレーチング蓋 W100用 細目ノズスリップ 枠共	3	か所	109,000	327,000	代価表 0046

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		8号棟改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート立上り 外詳402(B)	壁t150×H450/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	18.5	m	12,000	222,000	代価表 0053
コンクリート立上り 外詳402(B)	壁t150×平均H630/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	2.7	m	14,900	40,230	代価表 0054
コンクリート立上り 外詳402(C)	壁t150×平均H730/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	13.1	m	23,100	302,610	代価表 0055
コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×平均H730/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	13.1	m	21,800	285,580	代価表 0056
コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×H920/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	5	m	24,500	122,500	代価表 0057
コンクリート立上り 外詳402(D)	壁t150×H550/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	5.4	m	20,100	108,540	代価表 0058
スロープ手摺	SUS製 L5.8m	2		174,000	348,000	
スロープ手摺	SUS製 L6.4m	1		192,000	192,000	
壁付手摺	SUS製 L1.320 外壁取付金物共 8号棟	3	か所	26,100	78,300	代価表 0059
階段手摺	SUS製 L0.9m	3		24,000	72,000	
階段(1) 外詳-405	8号棟	3	か所	15,800	47,400	代価表 0060
L字型側溝	(A)	75.3	m	11,400	858,420	
標準図1-7 V字型側溝	(B)	8.4	m	20,800	174,720	
標準図1-8 車止めブロック 外詳-208(B)	一般駐車区画用 3個/か所	1	か所	9,880	9,880	
86認定表示板		1	か所	356,000	356,000	代価表 0062

外構施設改修工事		8号棟改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計					6,034,354	

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		8号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
インターロッキング撤去 外詳-104(A)	φント クッションt20+クラッシュランt100共 積込共	21.1	m ²	1,310	27,641	代価表 0063
カーアスファルト舗装撤去 外詳-101(E-C)	t50 表層のみ 積込共	142	m ²	360	51,120	代価表 0064
カーアスファルト舗装撤去 外詳-101(D-C)	アスファルトt50+クラッシュランt350 積込共	40.1	m ²	1,260	50,526	代価表 0065
アスファルト舗装撤去 外詳-101(E)	アスファルト t 50 表層のみ 積込共	4.6	m ²	360	1,656	代価表 0066
アスファルト舗装撤去 外詳-101(D)	アスファルトt50+クラッシュランt350 積込共	0.7	m ²	1,260	882	代価表 0067
コンクリート舗装撤去 外詳-102(A)	コンクリートt100+クラッシュランt100 積込共	2	m ²	1,270	2,540	代価表 0068
カッター切断(舗装面)	コンクリート 厚さ100以下 手動式	9.5	m	750	7,125	
境界ブロック(1)撤去 外詳-201(B)	積込共	2	m	130	260	代価表 0069
境界ブロック(2)撤去 外詳-202(B)	積込共	17.7	m	190	3,363	代価表 0070
車止めブロック撤去 外詳-208(B)	積込共	11	か所	1,870	20,570	代価表 0071
L字型側溝撤去 外詳-203(A)	350×155/基礎W400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	89.3	m	600	53,580	代価表 0072
V字型側溝撤去 外詳-204(B)	350×100/基礎W400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	6	m	460	2,760	代価表 0073
スロープ 手摺(1)撤去 外詳-403	8号棟 積込共	1	式		14,000	代価表 0074
とりこわし機械運搬 (ベ-マシン,バックホウ)	排出ガ-対策型 油圧式クローラ型0.8m3	1	往復	109,000	109,000	
樹木撤去 8-A	H=2.0~3.0未満 20本/4.0m ²	1	か所	95,800	95,800	代価表 0076

外構施設改修工事		8号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
樹木撤去 8-B	H=2.0~3.0未満 30本/3.0㎡	1	か所	144,000	144,000	代価表 0077
樹木撤去 8-C	H=1.0~1.5未満 10本/1.0㎡	20	か所	20,200	404,000	代価表 0078
樹木撤去 8-V	H=1.0~1.5未満 20本/2.0㎡	1	か所	40,500	40,500	代価表 0079
抜根	幹周92~138未満 切株	1	本	34,500	34,500	代価表 0080
樹木撤去	幹周15~25cm未満	1	本	7,520	7,520	代価表 0081
樹木撤去	幹周25~40cm未満	2	本	13,600	27,200	代価表 0082
樹木撤去	幹周40~60cm未満	4	本	21,000	84,000	代価表 0083
樹木撤去	幹周60~90cm未満	1	本	33,000	33,000	代価表 0084
樹木撤去	幹周92~138cm未満	6	本	48,400	290,400	代価表 0085
枝払い	枝周30~50cm未満	80	本	4,920	393,600	代価表 0086
樹木類 積み込み	機械	11.4	m3	1,900	21,660	代価表 0087
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	11.4	m3	3,380	38,532	代価表 0088
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	100	m3	2,550	255,000	代価表 0033
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 7.0km以下	9.4	m3	3,400	31,960	代価表 0089
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 碎石類 DID区間有り 27.0km以下	22	m3	8,500	187,000	代価表 0034

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		8号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	11.4	m3	550	6,270	代価表 0090
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	100	m3	3,530	353,000	代価表 0035
とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	9.4	m3	4,700	44,180	代価表 0091
とりこわし 発生材処分	碎石類 投棄料	22	m3	20,200	444,400	代価表 0036
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.04	t	▲29,000	▲1,160	
スクラップ 控除	ステンレス屑	0.2	t	▲34,000	▲6,800	
計					3,273,585	

外構施設改修工事		10号棟改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
寸きとり	積み込み共 H300程度	16.6	m ³	370	6,142	
根切り	小規模土工	23.8	m ³	1,120	26,656	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	23.4	m ³	2,130	49,842	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	17	m ³	10,300	175,100	代価表 0008
建設発生土処分	投棄料	17	m ³	1,800	30,600	代価表 0009
小計					288,340	
直接仮設 (構内舗装)		223	m ²	400	89,200	
透水性インターロッキング 舗装 外詳-104(D)	透水性インターロッキング t60+サントクッションt30 土間コンクリートt100+再生クラッシュランt100	19.5	m ²	11,600	226,200	代価表 0041
透水性インターロッキング 舗装 外詳-104(A)	透水性インターロッキング t60 サントクッションt20+再生クラッシュランt100	9	m ²	8,270	74,430	代価表 0042
アスファルト舗装 外詳-101(E)	表層:t50+路盤:t100	165	m ²	3,150	519,750	代価表 0092
アスファルト舗装 外詳-101(D)	表層:t50+路盤:t350	3.1	m ²	5,300	16,430	代価表 0093
区画線工	実線 15cm	8.5	m	410	3,485	
化粧ブロック積擁壁 標準図5-4 外詳-207(B)	(A) 2段積み	3	m	5,170	15,510	
モルタル塗床 外詳-306	土間コンクリート下地 (7/4ヶメッシュφ6@150 クロス+再生クラッシュランt150)	2.3	m ²	9,570	22,011	代価表 0045
排水溝	現場打ち 外寸L2280W300×H200 ステンレス製グレーチング蓋 W100用 細目ノンスリップ 枠共	1	か所	109,000	109,000	代価表 0046

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		10号棟改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート立上り 外詳402(B)	壁t150×H450/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	8.4	m	12,000	100,800	代価表 0053
コンクリート立上り 外詳402(B)	壁t150×平均H720/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	1.2	m	16,200	19,440	代価表 0094
コンクリート立上り 外詳402(C)	壁t150×平均H820/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	6	m	24,100	144,600	代価表 0095
コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×平均H820/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	6	m	23,300	139,800	代価表 0096
コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×H1,090/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	1.7	m	30,500	51,850	代価表 0097
コンクリート立上り 外詳402(D)	壁t150×H550/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	3.7	m	20,100	74,370	代価表 0058
スロープ手摺	SUS製 L7.7m	1		231,000	231,000	
壁付手摺	SUS製 L2.300 外壁取付金物共 10号棟	1	か所	43,600	43,600	代価表 0098
階段手摺	SUS製 L1.2m	1		28,800	28,800	
階段(1) 外詳-405	10号棟	1	か所	24,300	24,300	代価表 0099
L字型側溝 標準図1-7	(A)	25	m	11,400	285,000	
V字型側溝 標準図1-8	(B)	11.9	m	20,800	247,520	
駐車場車止ブロック 標準図3-24		4	か所	6,300	25,200	
駐車場ナンバープレート 標準図3-19～22	脚付2台用	1	か所	23,800	23,800	
計					2,804,436	

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		10号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
インターロッキング撤去 外詳-104(A)	サントクッションt20+クッションランt100共 積込共	9.9	m ²	1,310	12,969	代価表 0063
アスファルト舗装撤去 外詳-101(E)	アスファルトt50 表層のみ 積込共	165	m ²	360	59,400	代価表 0066
アスファルト舗装撤去 外詳-101(D)	アスファルトt50+クッションランt350 積込共	3.1	m ²	1,260	3,906	代価表 0067
カラー切断(舗装面)	コンクリート 厚さ100以下 手動式	16.9	m	750	12,675	
境界ブロック撤去 外詳-202(B)	積込共	8.7	m	190	1,653	代価表 0070
CBブロック撤去 外詳-206	CB100 積込共	3	m	130	390	代価表 0100
ブロック積込撤去 外詳-207(B)	CB150 2段 砕石t100共 積込共	3	m	360	1,080	代価表 0101
車止めブロック撤去 外詳-208(B)	積込共	4	か所	2,120	8,480	代価表 0102
L字型側溝撤去 外詳-203(A)	350×155/基礎W400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	37.1	m	600	22,260	代価表 0072
V字型側溝撤去 外詳-204(B)	350×100/基礎W400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	2	m	460	920	代価表 0073
スロープ手摺(1)撤去 外詳-403	10号棟 積込共	1	式		17,000	代価表 0103
駐輪場チェーン掛けの イフ仮撤去 外詳-401	10号棟 基礎撤去 積込共	4	か所	260	1,040	代価表 0104
単管撤去	φ50 L=1,200	1	か所	140	140	代価表 0105
単管撤去	φ50 L=3,000	1	か所	140	140	代価表 0106
樹木撤去 10-A	H=0.3~0.5未満 50本/0.5m ²	1	か所	35,800	35,800	代価表 0107

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		10号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
樹木撤去 10-B	H=1.0~1.5未満 60本/3.6m ²	1	か所	121,000	121,000	代価表 0108
抜根	幹周60~90cm未満 機械併用 切株	1	本	22,500	22,500	代価表 0109
樹木類 積込み	機械	0.6	m ³	1,900	1,140	代価表 0087
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 木材類 DID区間有り 60.0km以下	0.6	m ³	3,380	2,028	代価表 0088
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	6.6	m ³	2,550	16,830	代価表 0033
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ アスファルト類 DID区間有り 7.0km以下	8.4	m ³	3,400	28,560	代価表 0089
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	4.8	m ³	8,500	40,800	代価表 0034
とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	0.6	m ³	550	330	代価表 0090
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	6.6	m ³	3,530	23,298	代価表 0035
とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	8.4	m ³	4,700	39,480	代価表 0091
とりこわし 発生材処分	砕石類 投棄料	4.8	m ³	20,200	96,960	代価表 0036
スクラップ 控除	ステンレス屑	0.1	t	▲34,000	▲3,400	
計					567,379	

外構施設改修工事		11号棟改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
すきとり	積み込み共 H300程度	21.8	m ³	370	8,066	
根切り	小規模土工	34	m ³	1,120	38,080	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	40.5	m ³	2,130	86,265	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	15.3	m ³	10,300	157,590	代価表 0008
建設発生土処分	投棄料	15.3	m ³	1,800	27,540	代価表 0009
小計					317,541	
コーティング		4	か所	5,760	23,040	代価表 0039
直接仮設 (構内舗装)		238	m ²	400	95,200	
透水性インターロッキング 舗装 外詳-104(D)	透水性インターロッキング t60+サントクッションt30 土間コンクリートt100+再生グラツァン t100	27.4	m ²	11,600	317,840	代価表 0041
透水性インターロッキング 舗装 外詳-104(A)	透水性インターロッキング t60 サントクッションt20+再生グラツァンt100	17	m ²	8,270	140,590	代価表 0042
カーアスファルト舗装 外詳-101(E-C)	カーアスファルトt20+ 再生密粒度アスファルトt30 表層のみ	126	m ²	5,280	665,280	代価表 0043
カーアスファルト舗装 外詳-101(D-C)	カーアスファルトt20+ 再生密粒度アスファルトt30+路盤:t350	16.9	m ²	7,520	127,088	代価表 0044
化粧ブロック積擁壁 標準図5-4 外詳-207(B)	(A) 2段積み	8.2	m	5,170	42,394	
モルタル塗床 外詳-306	土間コンクリート下地 (7/4ヶ月メッシュφ6@150 クロス+再生グラツァンt150)	3.5	m ²	9,570	33,495	代価表 0045
排水溝	現場打ち 外寸L2280W300×H200 ステンレス製グレーチング蓋 W100用 細目ノズスリップ 枠共	2	か所	109,000	218,000	代価表 0046

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		11号棟改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート立上り 外詳402(B)	壁t150×H450/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	15.3	m	12,000	183,600	代価表 0053
コンクリート立上り 外詳402(B)	壁t150×平均H680/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	1.8	m	15,900	28,620	代価表 0110
コンクリート立上り 外詳402(C)	壁t150×平均H780/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	11.2	m	23,800	266,560	代価表 0111
コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×平均H780/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	11.2	m	23,000	257,600	代価表 0112
コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×H1,010/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	3.3	m	26,000	85,800	代価表 0113
コンクリート立上り 外詳402(D)	壁t150×H550/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	6.6	m	20,100	132,660	代価表 0058
スロープ手摺	SUS製 L7.2m	1		222,000	222,000	
スロープ手摺	SUS製 L7.25m	1		222,000	222,000	
壁付手摺	SUS製 L2,060 外壁取付金物共 11号棟	2	か所	39,300	78,600	代価表 0114
階段手摺	SUS製 L0.9m	2		24,000	48,000	
階段(1) 外詳-405	11号棟	2	か所	20,000	40,000	代価表 0115
L字型側溝 標準図1-7	(A)	64.8	m	11,400	738,720	
V字型側溝 標準図1-8	(B)	16.3	m	20,800	339,040	
計					4,623,668	

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		11号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
インターロッキング撤去 外詳-104(A)	#ド クッションt20+クッションt100共 積込共	31.2	m ²	1,310	40,872	代価表 0063
カーアスファルト舗装撤去 外詳-101(E-C)	t50 表層のみ 積込共	120	m ²	360	43,200	代価表 0064
カーアスファルト舗装撤去 外詳-101(D-C)	アスファルトt50+クッションt350 積込共	17.1	m ²	1,260	21,546	代価表 0065
コンクリート舗装撤去 外詳-102(A)	コンクリートt100+クッションt100 積込共	4.7	m ²	1,270	5,969	代価表 0068
カッター切断(舗装面)	コンクリート 厚さ100以下 手動式	38.4	m	750	28,800	
境界ブロック(1)撤去 外詳-201(B)	積込共	1.6	m	130	208	代価表 0069
境界ブロック(2)撤去 外詳-202(B)	積込共	13	m	190	2,470	代価表 0070
ブロック撤去 外詳-207(B)	CB150 2段 砕石 t100共 積込共	8.2	m	360	2,952	代価表 0101
車止めブロック撤去 外詳-208(A)	積込共	1	か所	1,490	1,490	代価表 0116
車止めブロック撤去 外詳-208(B)	積込共	8	か所	1,870	14,960	代価表 0071
L字型側溝撤去 外詳-203(A)	350×155/基礎W400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	69.3	m	600	41,580	代価表 0072
V字型側溝撤去 外詳-204(B)	350×100/基礎W400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	12	m	460	5,520	代価表 0073
スロープ手摺(1)撤去 外詳-403	11号棟 積込共	1	式		13,600	代価表 0117
パリア仮撤去・復旧		2	か所	8,450	16,900	代価表 0118
樹木撤去 11-A	H=0.3未満 20本/1.0m ²	1	か所	14,300	14,300	代価表 0120

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		11号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
樹木撤去 11-B	H=0.3未満 30本/1.0m ²	1	か所	21,500	21,500	代価表 0121
樹木撤去 11-C	H=0.5~0.8未満 10本/0.2m ²	2	か所	10,600	21,200	代価表 0122
樹木撤去 11-D	H=2.0~3.0未満 20本/0.01m ²	1	か所	95,800	95,800	代価表 0123
樹木撤去	幹周25~40cm未満	1	本	13,600	13,600	代価表 0082
樹木撤去	幹周92~138cm未満	2	本	48,400	96,800	代価表 0085
抜根	幹周25~40cm未満 切株	1	本	9,710	9,710	代価表 0124
樹木類 積込み	機械	0.7	m ³	1,900	1,330	代価表 0087
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 木材類 DID区間有り 60.0km以下	0.7	m ³	3,380	2,366	代価表 0088
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	13.7	m ³	2,550	34,935	代価表 0033
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ アスファルト類 DID区間有り 7.0km以下	6.8	m ³	3,400	23,120	代価表 0089
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	11.8	m ³	8,500	100,300	代価表 0034
とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	0.7	m ³	550	385	代価表 0090
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	13.7	m ³	3,530	48,361	代価表 0035
とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	6.8	m ³	4,700	31,960	代価表 0091
とりこわし 発生材処分	砕石類 投棄料	11.8	m ³	20,200	238,360	代価表 0036

地中埋設管等改修工事		10号棟改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工	14.1	m ³	1,120	15,792	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	13.2	m ³	2,130	28,116	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.9	m ³	10,300	9,270	代価表 0008
建設発生土処分	投棄料	0.9	m ³	1,800	1,620	代価表 0009
小計					54,798	
L字型側溝会所 外詳-303(B)	H=800	2	か所	97,700	195,400	代価表 0126
VP管敷設 (矢板無し)	径75	13.3	m	3,630	48,279	代価表 0128
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径150	18.9	m	7,260	137,214	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径200	18.3	m	8,100	148,230	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	6	か所	11,200	67,200	
埋設排水管/既存 会所接続手間	新設VPφ200 開孔・仕舞共	1	か所	21,300	21,300	代価表 0130
計					672,421	

屋外整備工事 細目別内訳

地中埋設管等改修工事		10号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
L字型側溝会所撤去 外詳-303(B)	積込共	1	か所	1,050	1,050	代価表 0133
コンクリート会所撤去 外詳-301(C)	外寸400角×H700/内寸270角×h630 積込共 柵蓋：コンクリート蓋t42	2	か所	4,340	8,680	代価表 0138
コンクリート会所撤去 外詳-301(C)1	外寸400角×H700/内寸270角×h630 積込共 柵蓋：コンクリート蓋t42	1	か所	6,270	6,270	代価表 0139
地中埋設管撤去 (VP75)	VP75 積込共	6.7	m	980	6,566	代価表 0134
地中埋設管撤去 (VP150)	VP150 積込共	17.7	m	980	17,346	代価表 0135
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	2.9	m ³	2,550	7,395	代価表 0033
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 27.0km以下	0.6	m ³	2,940	1,764	代価表 0136
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	0.1	m ³	8,500	850	代価表 0034
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	2.9	m ³	3,530	10,237	代価表 0035
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	0.6	m ³	5,000	3,000	代価表 0137
とりこわし 発生材処分	砕石類 投棄料	0.1	m ³	20,200	2,020	代価表 0036
計					65,178	

地中埋設管等改修工事		11号棟撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
L字型側溝会所撤去 外詳-303(B)	積込共	6	か所	1,050	6,300	代価表 0133
コンクリート会所撤去 外詳-301(C)1	外寸400角×H700/内寸270角×h630 積込共 柵蓋：コンクリート蓋t42	3	か所	6,270	18,810	代価表 0139
コンクリート会所撤去 外詳-301(C)2	外寸400角×H700/内寸270角×h630 積込共 柵蓋：コンクリート蓋t42	2	か所	4,980	9,960	代価表 0142
地中埋設管撤去 (VP75)	VP75 積込共	11.9	m	980	11,662	代価表 0134
地中埋設管撤去 (VP150)	VP150 積込共	41.4	m	980	40,572	代価表 0135
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	5.2	m3	2,550	13,260	代価表 0033
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 27.0km以下	0.8	m3	2,940	2,352	代価表 0136
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 碎石類 DID区間有り 27.0km以下	0.1	m3	8,500	850	代価表 0034
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	5.2	m3	3,530	18,356	代価表 0035
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	0.8	m3	5,000	4,000	代価表 0137
とりこわし 発生材処分	碎石類 投棄料	0.1	m3	20,200	2,020	代価表 0036
計					128,142	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【共通】						
仮囲い(立入禁止表示)A型バリアード	60日程度 フェードアウト共 長期休暇時	92.4	m	1,160	107,184	代価表 0143
長期休暇期間 縄張り	長期休暇時順次移動	1	式		165,000	代価表 0144
仮囲い(A) (鉄鋼板 H=3000)	11.5ヶ月程度	72.6	m	10,700	776,820	代価表 0145
キャストゲート	H2.0 W7.2 両引き 11.5ヶ月程度	1	か所	112,000	112,000	代価表 0146
養生敷鉄板	厚22 11.5ヶ月程度 運搬費共	1,127	m ²	17,600	19,835,200	代価表 0147
シート養生 (養生材置場・資 材置場)	床・上部共	1,127	m ²	320	360,640	代価表 0149
敷地整地	フルトースト 6t	2,010	m ²	58	116,580	
会所、側溝清掃費		1	式		16,000	代価表 0150
監督員事務所	3号(35m ²) 11.5ヶ月程度 用水費、電力費共	1	式		1,950,000	代価表 0151
事務員	11.5ヶ月程度	1	式		2,040,000	代価表 0152
交通誘導員	常駐 11.5ヶ月程度	4	人	4,260,000	17,040,000	代価表 0153
交通誘導員	臨時 3ヶ月程度	6	人	1,110,000	6,660,000	代価表 0154
高压洗浄機	電力・用水費共 11.5ヶ月程度	1	台	832,000	832,000	代価表 0155
アセスメント事前調査		1	式		156,000	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計					50,167,424	
【8号棟】						
仮囲い フェンスバリアードA	マジュシート H=1800 スネークラング付 3ヶ月程度	42.4	m	5,410	229,384	代価表 0156
仮囲い フェンスバリアードB	マジュシート H=1800 スネークラング付 足元H=200×200共 3ヶ月程度	72.9	m	6,660	485,514	代価表 0157
仮囲い フェンスバリアードC	マジュシート H=1800 スネークラング付 3ヶ月程度	16.7	m	5,410	90,347	代価表 0159
仮囲い (立入禁止表示) A型バリアード	3ヶ月程度 スネークラング付	38.6	m	1,360	52,496	代価表 0160
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去積込共 W5000×D900×H2500程度 3ヶ月程度	3	か所	64,800	194,400	代価表 0161
仮設通路用コンクリート 敷き	下地単管+木製床組・コンパネ厚15 撤去積込共 90日程度	21	m ²	20,700	434,700	代価表 0165
仮設通路用コンクリート 敷き	下地クラックレジン厚30敷き詰め 撤去積込共	35.7	m ²	7,630	272,391	代価表 0166
養生敷鉄板	厚22 3ヶ月程度 運搬費共	36	m ²	8,900	320,400	代価表 0167
工事用仮設看板設置	W900×H1600 看板本体W900×H1100	2	か所	25,300	50,600	代価表 0168
仮設電灯	電力費共 3ヶ月程度	3	か所	9,040	27,120	代価表 0169
とりこわし 養生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	1.1	m ³	8,500	9,350	代価表 0034
とりこわし 養生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 木材類 DID区間有り 60.0km以下	0.3	m ³	3,380	1,014	代価表 0088
小計					2,167,716	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材処分	砕石類 投棄料	1.1	m ³	20,200	22,220	代価表 0036
とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	0.3	m ³	550	165	代価表 0090
小計					22,385	
【10号棟】						
仮囲い フェンスバリア ト`A	マジュシート H=1800 スネークラング付 3ヶ月程度	14.1	m	5,410	76,281	代価表 0156
仮囲い フェンスバリア ト`B	マジュシート H=1800 スネークラング付 足元H=200×200共 3ヶ月程度	28.6	m	6,660	190,476	代価表 0157
仮囲い フェンスバリア ト`C	マジュシート H=1800 スネークラング付 3ヶ月程度	5.6	m	5,410	30,296	代価表 0159
仮囲い (立入禁止表示) A型バリアト`	3ヶ月程度 スネークラング付	33.9	m	1,360	46,104	代価表 0160
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去積込共 W5000×D900×H2500程度 3ヶ月程度	1	か所	64,800	64,800	代価表 0161
仮設通路用ゴムシート 敷き	下地単管+木製床組・コンパネ厚15 撤去積込共 90日程度	6.7	m ²	20,700	138,690	代価表 0165
仮設通路用ゴムシート 敷き	下地クッション厚30敷き詰め 撤去積込共	13.1	m ²	7,630	99,953	代価表 0166
養生敷鉄板	厚22 3ヶ月程度 運搬費共	18	m ²	8,900	160,200	代価表 0167
工事中仮設看板設置	W900×H1600 看板本体W900×H1100	2	か所	25,300	50,600	代価表 0168
仮設電灯	電力費共 3ヶ月程度	1	か所	9,040	9,040	代価表 0169
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	0.4	m ³	8,500	3,400	代価表 0034

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 木材類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m ³	3,380	338	代価表 0088
小計					870,178	
とりこわし 発生材処分	砕石類 投棄料	0.4	m ³	20,200	8,080	代価表 0036
とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	0.1	m ³	550	55	代価表 0090
小計					8,135	
【11号棟】						
仮囲い フェンスバリア ト`A	マジュシート H=1800 スネークラング付 3ヶ月程度	28.2	m	5,410	152,562	代価表 0156
仮囲い フェンスバリア ト`B	マジュシート H=1800 スネークラング付 足元H=200×200共 3ヶ月程度	44.7	m	6,660	297,702	代価表 0157
仮囲い フェンスバリア ト`C	マジュシート H=1800 スネークラング付 3ヶ月程度	11.1	m	5,410	60,051	代価表 0159
仮囲い (立入禁止表示) A型バリアト`	3ヶ月程度 スネークラング付	34.6	m	1,360	47,056	代価表 0160
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去積込共 W5000×D900×H2500程度 3ヶ月程度	2	か所	64,800	129,600	代価表 0161
仮設通路用ゴムシート 敷き	下地単管+木製床組・コンパネ厚15 撤去積込共 90日程度	13.4	m ²	20,700	277,380	代価表 0165
仮設通路用ゴムシート 敷き	下地クッション厚30敷き詰め 撤去積込共	13.2	m ²	7,630	100,716	代価表 0166
養生敷鉄板	厚22 3ヶ月程度 運搬費共	18	m ²	8,900	160,200	代価表 0167
工事中仮設看板設置	W900×H1600 看板本体W900×H1100	2	か所	25,300	50,600	代価表 0168

