

代価表一覧

その他							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 備 考
	地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	m ²	1	1,720	1,722.65	有り 代価表 0001
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以下	m ²	1	810	805.46	有り 代価表 0002
	内部仕上足場	枠組脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以上5.0m未満	m ²	1	5,240	5,243.81	有り 代価表 0003
	内部仕上足場	枠組脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高5.0m以上5.7m未満	m ²	1	4,650	4,645.98	有り 代価表 0004
	シート内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1	5,880	5,882.17	有り 代価表 0005
	仮設間仕切り	単管下地+養生シート張り 運搬費含む	m ²	1	2,830	2,828.65	有り 代価表 0006
	仮置き場まで建設 発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 往復 積込共	m ³	1	1,960	1,959.7	有り 代価表 0007
	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	10,300	10,256.71	有り 代価表 0008
	建設発生土処分	投棄料	m ³	1	1,800	1,800	有り 代価表 0009
	鋼矢板山留め壁	H6,500 SP-III型 圧入工法 3ヶ月程度	式	1	1,460,000	1,463,750	有り 代価表 0010
	土工機械運搬		式	1	76,200	76,220	有り 代価表 0011
	杭間ざらい	φ318.5	本	1	1,530	1,534.7	有り 代価表 0012
	杭頭補強	フワ溶接 12-D25 L40d+5d	組	1	13,900	13,884.55	有り 代価表 0013
	コンクリートポンプ圧送 基本料金別途加算	30m未満/回 基本料金別途加算	m ³	1	1,040	1,040	有り 代価表 0014
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m未満/回	回	1	114,000	114,400	有り 代価表 0015

代価表一覧

その他							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 備 考
	構造体強度補正	3N	式	1	14,900	14,880	有り 代価表 0016
	ルーフドレン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用	か所	1	19,700	19,686.41	有り 代価表 0017
	谷樋(EXP.J部)	耐酸被覆鋼板t=0.4 曲げ加工 W240×H150~225 L2200程度 小口蓋取付フック吊子・落し口共	か所	1	36,700	36,700	有り 代価表 0018
	屋上バルコニー水受け 金物	ガルバリウム鋼板t=0.8 曲げ加工 L=2300	か所	1	6,600	6,600	有り 代価表 0019
	オーバーフロー管	ステンレス管 φ50 L=300程度 SUS金網付	か所	1	24,600	24,625.25	有り 代価表 0020
	EV枠周囲充填		m	1	1,190	1,191.8	有り 代価表 0021
	基礎天端コンクリート直 均し仕上げ	金ごて 幅115	m	1	110	111.39	有り 代価表 0022
	基礎天端コンクリート直 均し仕上げ	金ごて 幅160	m	1	220	217.12	有り 代価表 0023
	エレベーター機器		基	1	8,260,000	8,256,000	有り 代価表 0024
	枠組本足場(手す り先行方式)	建柱 900×1700 布柱500×240 運搬費含む 15日程度 電気工事用	m ²	1	2,480	2,477.92	有り 代価表 0025
	安全手すり(手す り先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 15日程度	m	1	530	531.78	有り 代価表 0026
	養生シート張り	防炎I類 運搬費含む 15日程度	m ²	1	890	889.36	有り 代価表 0027
	撤去跡床補修	床材塗り 金ごて 厚30	m ²	1	3,030	3,030.82	有り 代価表 0028
	手摺撤去跡壁補修	高分子エマルジョン塗料	m ²	1	5,190	5,193.52	有り 代価表 0029
	庇撤去跡壁補修	高分子エマルジョン塗料	m ²	1	5,190	5,193.52	有り 代価表 0030

代価表一覧

その他							
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め 備 考
	鋼製底撤去	8号棟	式	1	26,700	26,724.38	有り 代価表 0031
	手摺撤去	W1880×H1180程度	カ所	1	9,460	9,460.26	有り 代価表 0032
	とりこわし 養生材運搬	ゲンダトラック 4t積級 バックホ0.28m3 コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	m3	1	2,550	2,548.57	有り 代価表 0033
	とりこわし 養生材運搬	ゲンダトラック 4t積級 バックホ0.28m3 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	8,500	8,495.23	有り 代価表 0034
	とりこわし 養生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り 代価表 0035
	とりこわし 養生材処分	砕石類 投棄料	m3	1	20,200	20,181	有り 代価表 0036
	鋼製底撤去	10号棟	式	1	8,860	8,862.87	有り 代価表 0037
	鋼製底撤去	11号棟	式	1	18,300	18,268.81	有り 代価表 0038
	コーティング		カ所	1	5,760	5,760	有り 代価表 0039
	アスファルト舗装 機械運搬	路盤工事	式	1	198,000	197,740.98	有り 代価表 0040
	透水性インターロック 舗装 外詳-104(D)	透水性インターロック [®] t60+サント [®] クッションt30 土間コンクリートt100+再生クッションt100	m ²	1	11,600	11,621.06	有り 代価表 0041
	透水性インターロック 舗装 外詳-104(A)	透水性インターロック [®] t60 サント [®] クッションt20+再生クッションt100	m ²	1	8,270	8,274.65	有り 代価表 0042
	カープアスファルト舗装 外詳-101(E-C)	カープアスファルトt20+ 再生密粒度アスファルト30 表面のみ	m ²	1	5,280	5,282.1	有り 代価表 0043
	カープアスファルト舗装 外詳-101(D-C)	カープアスファルトt20+ 再生密粒度アスファルト30+路盤:t350	m ²	1	7,520	7,517.13	有り 代価表 0044
	モルタル塗床 外詳-306	土間コンクリート下地 (ワイヤメッシュφ6@150 クロス+再生クッションt150)	m ²	1	9,570	9,567.11	有り 代価表 0045

代価表一覧

その他							
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め 備 考
	排水溝	現場打ち 外寸:12280W300×H200 ステンレス製グレーチング蓋 W100用 細目ノスリチップ 枠共	カ所	1	109,000	108,943.55	有り 代価表 0046
	異形鉄筋	SD295A D10	kg	1	100	102	有り 代価表 0047
	異形鉄筋	SD295A D13	kg	1	100	100	有り 代価表 0048
	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	1	120	118.77	有り 代価表 0049
	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金こて 幅100	m	1	69	69.22	有り 代価表 0050
	水抜きパイプ	25A	m	1	2,330	2,330.38	有り 代価表 0051
	排水目皿 (VP用)	D-V 32A	個	1	9,740	9,742	有り 代価表 0052
	コンクリート立上り 外詳402(B)	壁t150×H450/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	m	1	12,000	12,028.9	有り 代価表 0053
	コンクリート立上り 外詳402(B)	壁t150×平均H630/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	m	1	14,900	14,904.87	有り 代価表 0054
	コンクリート立上り 外詳402(C)	壁t150×平均H730/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1	23,100	23,113.87	有り 代価表 0055
	コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×平均H730/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1	21,800	21,828.37	有り 代価表 0056
	コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×H920/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1	24,500	24,531.81	有り 代価表 0057
	コンクリート立上り 外詳402(D)	壁t150×H550/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1	20,100	20,129.72	有り 代価表 0058
	壁付手摺	SIS製 L1,320 外壁取付金物共 8号棟	カ所	1	26,100	26,058	有り 代価表 0059
	階段(1) 外詳-405	8号棟	カ所	1	15,800	15,803.48	有り 代価表 0060

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	ノスリツブタイル	路面	m ²	1	11,400	11,411.33	有り 代価表 0061
	86認定表示板		枚/所	1	356,000	355,779.95	有り 代価表 0062
	イントロッキング'撤去 外群-104(A)	プレ'クッションt20+アラシ'ーラ'nt100共 積込共	m ²	1	1,310	1,314.26	有り 代価表 0063
	カーブスファルト舗装 撤去 外群-101(E-C)	t50 表層のみ 積込共	m ²	1	360	357.02	有り 代価表 0064
	カーブスファルト舗装 撤去 外群-101(D-C)	スファルトt150+グラ'シ'ヤ'nt1350 積込共	m ²	1	1,260	1,257.85	有り 代価表 0065
	スファルト舗装 撤去 外群-101(E)	スファルト t.50 表層のみ 積込共	m ²	1	360	357.02	有り 代価表 0066
	スファルト舗装 撤去 外群-101(D)	スファルトt150+グラ'シ'ヤ'nt1350 積込共	m ²	1	1,260	1,257.85	有り 代価表 0067
	コ'クリ'ト舗装撤去 外群-102(A)	コ'クリ'トt100+ク'ラ'シ'ヤ'nt100 積込共	m ²	1	1,270	1,265.85	有り 代価表 0068
	境界'ポ'ック(1)撤去 外群-201(B)	積込共	m	1	130	125.89	有り 代価表 0069
	境界'ポ'ック(2)撤去 外群-202(B)	積込共	m	1	190	191.24	有り 代価表 0070
	車止め'ポ'ック撤去 外群-208(B)	積込共	枚/所	1	1,870	1,867.78	有り 代価表 0071
	L字型側溝撤去 外群-203(A)	350×155/基礎W400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	m	1	600	595.29	有り 代価表 0072
	V字型側溝撤去 外群-204(B)	350×100/基礎W400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	m	1	460	458.31	有り 代価表 0073
	ス'ロ'プ'手'摺(1)撤去 外群-403	8号棟 積込共	式	1	14,000	14,024.65	有り 代価表 0074
	手摺撤去	ス'レ'ス製 H=800	m	1	3,410	3,409.1	有り 代価表 0075

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	樹木撤去 8-A	H=2.0~3.0未満 20本/4.0m ²	枚/所	1	95,800	95,833	有り 代価表 0076
	樹木撤去 8-B	H=2.0~3.0未満 30本/3.0m ²	枚/所	1	144,000	143,749.5	有り 代価表 0077
	樹木撤去 8-C	H=1.0~1.5未満 10本/1.0m ²	枚/所	1	20,200	20,246.2	有り 代価表 0078
	樹木撤去 8-V	H=1.0~1.5未満 20本/2.0m ²	枚/所	1	40,500	40,492.4	有り 代価表 0079
	抜根	幹周92~138未満 切株	本	1	34,500	34,540.48	有り 代価表 0080
	樹木撤去	幹周15~25cm未満	本	1	7,520	7,516.73	有り 代価表 0081
	樹木撤去	幹周25~40cm未満	本	1	13,600	13,599.71	有り 代価表 0082
	樹木撤去	幹周40~60cm未満	本	1	21,000	21,024.64	有り 代価表 0083
	樹木撤去	幹周60~90cm未満	本	1	33,000	32,907.85	有り 代価表 0084
	樹木撤去	幹周92~138cm未満	本	1	48,400	48,356.67	有り 代価表 0085
	枝払い	枝周30~50cm未満	本	1	4,920	4,920	有り 代価表 0086
	樹木類 積込み	機械	m ³	1	1,900	1,900.82	有り 代価表 0087
	とりこわし 発生材運搬	ゲン'ブ'トラック 4t積級 パ'ック'0.28n3 木材類 D1D区間有り 0.0km以下	m ³	1	3,380	3,384.71	有り 代価表 0088
	とりこわし 発生材運搬	ゲン'ブ'トラック 4t積級 パ'ック'0.28n3 ス'ラ'フ'外'類 D1D区間有り 7.0km以下	m ³	1	3,400	3,398.09	有り 代価表 0089
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m ³	1	550	550	有り 代価表 0090

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	とりこわし 養生材処分	77777777 費棄料	m ³	1	4,700	4,700	有り 代価表 0091
	77777777 舗装 外詳-1C1(E)	表層:t150+路盤:t100	m ²	1	3,150	3,152.82	有り 代価表 0092
	77777777 舗装 外詳-1C1(D)	表層:t150+路盤:t350	m ²	1	5,300	5,303.29	有り 代価表 0093
	コソリト立上り 外詳402(B)	壁t150×平均H720/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	m	1	16,200	16,237.13	有り 代価表 0094
	コソリト立上り 外詳402(C)	壁t150×平均H820/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1	24,100	24,051.34	有り 代価表 0095
	コソリト立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×平均H820/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1	23,300	23,278.53	有り 代価表 0096
	コソリト立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×H1,090/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1	30,500	30,518.88	有り 代価表 0097
	壁付手摺	SUS製 L2,300 外壁取付金物共 10号棟	カ所	1	43,600	43,600	有り 代価表 0098
	階段(1) 外詳-4C5	10号棟	カ所	1	24,300	24,309.48	有り 代価表 0099
	CB77777777 撤去 外詳-2C6	CB100 積込共	m	1	130	126.52	有り 代価表 0100
	ア77777777 積撤去 外詳-2C7(B)	CB150 2段 砕石 t 100共 積込共	m	1	360	360.1	有り 代価表 0101
	車止めア77777777 撤去 外詳-2C8(B)	積込共	カ所	1	2,120	2,120.81	有り 代価表 0102
	ス77777777 手摺(1)撤去 外詳-4C3	10号棟 積込共	式	1	17,000	16,970.81	有り 代価表 0103
	駐輪場フェン掛けハ イ77777777 撤去 外詳-4C1	10号棟 基礎撤去 積込共	カ所	1	260	264.88	有り 代価表 0104
	単管撤去	φ50 L=1,200	カ所	1	140	136.09	有り 代価表 0105

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	単管撤去	φ50 L=3,000	カ所	1	140	136.09	有り 代価表 0106
	樹木撤去 10-A	H=0.3~0.5未満 50本/0.5m ²	カ所	1	35,800	35,827.5	有り 代価表 0107
	樹木撤去 10-B	H=1.0~1.5未満 60本/3.6m ²	カ所	1	121,000	121,477.2	有り 代価表 0108
	抜根	幹周60~90cm未満 機械併用 切株	本	1	22,500	22,526.4	有り 代価表 0109
	コソリト立上り 外詳402(B)	壁t150×平均H680/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	m	1	15,900	15,864.62	有り 代価表 0110
	コソリト立上り 外詳402(C)	壁t150×平均H780/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1	23,800	23,788.81	有り 代価表 0111
	コソリト立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×平均H780/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1	23,000	23,016	有り 代価表 0112
	コソリト立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×H1,010/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1	26,000	26,003.86	有り 代価表 0113
	壁付手摺	SUS製 L2,060 外壁取付金物共 11号棟	カ所	1	39,300	39,304	有り 代価表 0114
	階段(1) 外詳-4C5	11号棟	カ所	1	20,000	19,986.58	有り 代価表 0115
	車止めア77777777 撤去 外詳-2C8(A)	積込共	カ所	1	1,490	1,488.23	有り 代価表 0116
	ス77777777 手摺(1)撤去 外詳-4C3	11号棟 積込共	式	1	13,600	13,618.13	有り 代価表 0117
	ハ77777777 撤去・復 旧		カ所	1	8,450	8,446.41	有り 代価表 0118
	車止めア77777777 設置手 間			1	5,630	5,630.94	有り 代価表 0119
	樹木撤去 11-A	H=0.3未満 20本/1.0m ²	カ所	1	14,300	14,331	有り 代価表 0120

その他							
NO	名称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	樹木撤去 11-B	H=0.3未満 30本/1.0㎡	カ所	1	21,500	21,496.5	有り 代価表 0121
	樹木撤去 11-C	H=0.5~0.8未満 10本/0.2㎡	カ所	1	10,600	10,551.2	有り 代価表 0122
	樹木撤去 11-D	H=2.0~3.0未満 20本/0.01㎡	カ所	1	95,800	95,833	有り 代価表 0123
	抜根	幹周25~40cm未満 切株	本	1	9,710	9,714.08	有り 代価表 0124
	L字型側溝会所 外詳-3C3(B)	H=700	カ所	1	91,200	91,164.28	有り 代価表 0125
	L字型側溝会所 外詳-3C3(B)	H=800	カ所	1	97,700	97,678.15	有り 代価表 0126
	L字型側溝会所 外詳-3C3(B)	H=900	カ所	1	105,000	104,814.81	有り 代価表 0127
	VP管敷設 (矢板無し)	径75	m	1	3,630	3,630.52	有り 代価表 0128
	埋設排水管/既存 会所接続手間	新設VPφ75 開孔・仕舞共	カ所	1	12,500	12,480.56	有り 代価表 0129
	埋設排水管/既存 会所接続手間	新設VPφ200 開孔・仕舞共	カ所	1	21,300	21,250.69	有り 代価表 0130
	コンクリート会所撤去 外詳-3C1(A)	外寸400角×H600/内寸270角×h430 積込共 樹蓋:コンクリート蓋t42	カ所	1	3,050	3,048.35	有り 代価表 0131
	コンクリート会所撤去 外詳-3C1(B)	外寸400角×H600/内寸270角×h530 積込共 樹蓋:コンクリート蓋t42	カ所	1	3,690	3,693.26	有り 代価表 0132
	L字型側溝会所撤去 外詳-3C3(B)	積込共	カ所	1	1,050	1,054.06	有り 代価表 0133
	地中埋設管撤去 (VP75)	VP75 積込共	m	1	980	975.42	有り 代価表 0134
	地中埋設管撤去 (VP150)	VP150 積込共	m	1	980	975.42	有り 代価表 0135

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	とりこわし 養生材運搬	タンクドラック 4t積級 バックホφ0.28m3 廃プラスチック類 D1D区間有り 27.0km以下	m3	1	2,940	2,943.23	有り 代価表 0136
	とりこわし 養生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1	5,000	5,000	有り 代価表 0137
	コンクリート会所撤去 外詳-3C1(C)	外寸400角×H700/内寸270角×h630 積込共 樹蓋:コンクリート蓋t42	カ所	1	4,340	4,338.15	有り 代価表 0138
	コンクリート会所撤去 外詳-3C1(C)1	外寸400角×H700/内寸270角×h630 積込共 樹蓋:コンクリート蓋t42	カ所	1	6,270	6,272.84	有り 代価表 0139
	L字型側溝会所 外詳-3C3(B)	H=600	カ所	1	84,000	83,966.4	有り 代価表 0140
	埋設排水管/既存 会所接続手間	新設VPφ100~150 開孔・仕舞共	カ所	1	12,500	12,480.56	有り 代価表 0141
	コンクリート会所撤去 外詳-3C1(C)2	外寸400角×H700/内寸270角×h630 積込共 樹蓋:コンクリート蓋t42	カ所	1	4,980	4,983.05	有り 代価表 0142
	仮囲い(立入禁止 表示)A型バリケード	60日程度 チェーンライト共 長期休暇時	m	1	1,160	1,164.38	有り 代価表 0143
	長期休暇期間 縄張り	長期休暇時順次移動	式	1	165,000	165,476.19	有り 代価表 0144
	仮囲い(A) (3ヶ-鋼板 H=300)	11.5ヶ月程度	m	1	10,700	10,697.51	有り 代価表 0145
	キャスター	H2.0 W7.2 両引き 11.5ヶ月程度	カ所	1	112,000	112,058.26	有り 代価表 0146
	養生敷鉄板	厚22 11.5ヶ月程度 運搬費共	m ²	1	17,600	17,629.48	有り 代価表 0147
	養生鉄板運搬費	厚22	m ²	1	4,400	4,395.3	有り 代価表 0148
	シ-養生 (養生材置場・資 材置場)	床・上部共	m ²	1	320	317.26	有り 代価表 0149
	会所、側溝清掃費		式	1	16,000	15,960	有り 代価表 0150

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	m ²	1			1,720		代価表 0001
01	地足場	掛払い手間	m ²	1	1	1,333.58	1,333.58		
02	地足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	15	4.28	64.2		
03	地足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	92.24	92.24		
04	仮設材運搬 (地足場)		m ²	1	1	232.63	232.63		
	計						1,722.65		
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以下	m ²	1			810		代価表 0002
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	576.83	576.83		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	30	2.54	76.2		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	50.4	50.4		
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	102.03	102.03		
	計						805.46		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	内部仕上足場	枠組柵足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高4.0m以上5.0m未満	m ²	1			5,240		代価表 0003
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	3,630.31	3,630.31		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	30	15.14	454.2		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	469.56	469.56		
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 柵足場) (手すり先行方式)	平家用	m ²	1	1	689.74	689.74		
	計						5,243.81		
	内部仕上足場	枠組柵足場 運搬費含む 1ヶ月程度 階高5.0m以上5.7m未満	m ²	1			4,650		代価表 0004
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組柵足場 階高5.0m以上5.7m未満	m ²	1	1	3,630.31	3,630.31		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組柵足場 階高5.0m以上5.7m未満	m ²	1	30	14.96	448.8		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組柵足場 階高5.0m以上5.7m未満	m ²	1	1	464.84	464.84		
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	102.03	102.03		
	計						4,645.98		

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	ｼﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			5,880		代価表 0005
01	ｼﾌﾄ内足場	掛払い手間	m ²	1	1	4,815.72	4,815.72		
02	ｼﾌﾄ内足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	30	1	10.12	303.6		
03	ｼﾌﾄ内足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	224.12	224.12		
04	仮設材運搬 (ｼﾌﾄ内足場)		m ²	1	1	538.73	538.73		
	計						5,882.17		
	仮設間仕切り	単管下地+養生ｼｯﾄ張り 運搬費含む	m ²	1			2,830		代価表 0006
01	仮設間仕切り	C種 単管下地	m ²	1	1	1,862.17	1,862.17		
02	仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	m ²	1	1	61.22	61.22		
03	養生ｼｯﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m ²	1	1	814.97	814.97		
04	養生ｼｯﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	30	1.06	31.8		
05	養生ｼｯﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33		
06	仮設材運搬 (ｼｯﾄ・ｼｯﾄ類)		m ²	1			8.16		
	計						2,828.65		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	仮置き場まで建設 発生土運搬	ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ 4t積級 往復 積込共	m ³	1			1,960		代価表 0007
01	積み込み		m ³	1	1	175.92	175.92		
02	建設発生土運搬	ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 0.2km以下	m ³	2	1	891.89	1,783.78		
	計						1,959.7		
	建設発生土運搬	ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1			10,300		代価表 0008
01	建設発生土運搬	ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	10,256.71	10,256.71		
	計						10,256.71		
	建設発生土処分	投棄料	m ³	1			1,800		代価表 0009
01	建設発生土処分	投棄料	m ³	1	1	1,800	1,800		
	計						1,800		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	鋼矢板山留め壁	H6,500 SP-III型 圧入工法: 3ヶ月程度	式	1			1,460,000		代価表 0010
01	鋼矢板工法	3ヶ月	m2	125	1	11,710	1,463,750		
	計						1,463,750		
	土工機械運搬		式	1			76,200		代価表 0011
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し	往復	1	1	76,220	76,220		
	計						76,220		
	杭間ざらい	φ318.5	本	1			1,530		代価表 0012
01	杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350~600mm	本	1	1	1,534.7	1,534.7		
	計						1,534.7		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	杭頭補強	フル溶接 12-D25 L40d+5d	組	1			13,900		代価表 0013
01	異形鉄筋(SD345)	D25	t	0.06	1	103,900	6,180		
02	鉄筋加工組立	RC-コン構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	t	0.05	1	58,240	2,912		
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	1.5	1	2,189.78	3,284.67		
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m3	0.04	1	12,597	503.88		
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.04	1	25,100	1,004		
	計						13,884.55		
	コンクリートポンプ圧送	30m3未満/回 基本料金別途加算	m3	1			1,040		代価表 0014
01	コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1	1	1,040	1,040		
	計						1,040		
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3未満/回	回	1			114,000		代価表 0015
01	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1	114,400	114,400		
	計						114,400		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	構造体強度補正	3N	式	1			14,900	代価表 0016
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m ³	24.8	1	25,700	637,360	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m ³	24.8	▲1	25,100	▲622,480	
	計						14,880	
	シート	縦形ろく屋根用 塗膜防水用	カ所	1			19,700	代価表 0017
01	シート	縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 VP75 (差込み式) 張掛り幅 100	カ所	1	1	19,686.41	19,686.41	
	計						19,686.41	
	谷樋(EXP.工部)	耐酸被覆銅板t=0.4 曲げ加工 W240×H150~225 L2200程度 小口蓋取付アンカ吊子・落し口共	カ所	1			36,700	代価表 0018
01	谷樋(EXP.工部)		カ所	1	1	36,700	36,700	
	計						36,700	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	屋上バルコニー水受け金物	ガルバリウム鋼板t=0.8 曲げ加工 L=2300	カ所	1			6,600	代価表 0019
01	屋上バルコニー水受け金物		カ所	1	1	6,600	6,600	
	計						6,600	
	オーバーフロー管	ステンレス管 φ50 L=300程度 SUS金網付	カ所	1			24,600	代価表 0020
01	オーバーフロー管	ステンレス管 φ50 L=300程度	本	1	1	10,900	10,900	○
02	防水層押え	φ50用	個	1	1	1,860	1,860	
03	丸小ねじ		組	1	1	180	180	
04	配管工		人	0.29	1	26,250	7,612.5	○
	その他		式	1	0.22	18,512.5	4,072.75	
	計						24,625.25	
	EV枠周囲モルタル充填		m	1			1,190	代価表 0021
01	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	m	1	1	1,191.8	1,191.8	
	計						1,191.8	

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅115	m	1			110		代価表 0022
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	0.38	560.8	251.1		
02	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	▲0.185	1	755.2	▲139.71		
	計						111.39		
	基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1			220		代価表 0023
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	0.5	560.8	330.4		
02	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	▲0.15	1	755.2	▲113.28		
	計						217.12		
	ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ機器		基	1			8,260,000		代価表 0024
01	ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ機器		基	1	1	8,256,000	8,256,000		
	計						8,256,000		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 運搬費含む 15日程度 電気工事用	m ²	1			2,480		代価表 0025
01	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 掛払い手間 12mm未満	m ²	1	1	1,629.94	1,629.94		
02	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 供用1日賃料 修理費含む 12mm未満	m ²	1	15	8.77	131.55		
03	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 基本料 修理費含む 12mm未満	m ²	1	1	385.85	385.85		
04	仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	330.58	330.58		
	計						2,477.92		
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 15日程度	m	1			530		代価表 0026
01	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35		
02	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	15	3.35	50.25		
03	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72		
04	仮設材運搬(安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	73.46	73.46		
	計						531.78		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	養生シート張り	防炎I類 運搬費含む 15日程度	m ²	1			890		代価表 0027
01	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間	m ²	1	1	814.97	814.97		
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	15	1.06	15.9		
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	50.33	50.33		
04	仮設材運搬 (シートネット類)		m ²	1	1	8.16	8.16		
	計						889.36		
	撤去床補修	床モルタル塗り 金こて 厚30	m ²	1			3,030		代価表 0028
01	床モルタル塗り	金こて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	2,901.86	2,901.86		
02	モルタル接着増強剤	混入塗布兼用型	kg	0.32	1	403	128.96		
	計						3,030.82		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	手摺撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	m ²	1			5,190		代価表 0029
01	壁モルタル塗り	金こて 外壁 厚25	m ²	1	1	5,064.56	5,064.56		
02	モルタル接着増強剤	混入塗布兼用型	kg	0.32	1	403	128.96		
	計						5,193.52		
	庇撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	m ²	1			5,190		代価表 0030
01	壁モルタル塗り	金こて 外壁 厚25	m ²	1	1	5,064.56	5,064.56		
02	モルタル接着増強剤	混入塗布兼用型	kg	0.32	1	403	128.96		
	計						5,193.52		
	鋼製庇撤去	8号棟	式	1			26,700		代価表 0031
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)カラーラレン	t	0.9	1	23,659.63	21,293.67		
02	コンクリートりこわし	RC造 基礎部 集積 鉄筋切断 散水手間共	m ³	0.4	1	11,346.31	4,538.52		
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.4	1	2,230.48	892.19		
	計						26,724.38		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	手摺撤去	W1880×H1180程度	カ所	1			9,460		代価表 0032
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	2.22	1	4,261.38	9,460.26		
	計						9,460.26		
	とりこわし発生材運搬	ガンブトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	m ³	1			2,550		代価表 0033
01	とりこわし発生材運搬	ガンブトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	m ³	1	1	2,548.57	2,548.57		
	計						2,548.57		
	とりこわし発生材運搬	ガンブトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	m ³	1			8,500		代価表 0034
01	とりこわし発生材運搬	ガンブトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	m ³	1	1	8,495.23	8,495.23		
	計						8,495.23		
	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m ³	1			3,530		代価表 0035
01	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m ³	1	1	3,525	3,525		
	計						3,525		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	とりこわし発生材処分	砕石類 投棄料	m ³	1			20,200		代価表 0036
01	とりこわし発生材処分	砕石類 投棄料	m ³	1	1	20,181	20,181		
	計						20,181		
	鋼製庇撤去	10号棟	式	1			8,860		代価表 0037
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)クローラレーン	t	0.3	1	23,659.63	7,097.89		
02	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 -	m ³	0.13	1	11,346.31	1,475.02		
03	コンクリート類集積、積込み	集積 鉄筋切断 散水手間共 機械	m ³	0.13	1	2,230.48	289.96		
	計						8,862.87		
	鋼製庇撤去	11号棟	式	1			18,300		代価表 0038
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)クローラレーン	t	0.6	1	23,659.63	14,195.78		
02	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 -	m ³	0.3	1	11,346.31	3,403.89		
03	コンクリート類集積、積込み	集積 鉄筋切断 散水手間共 機械	m ³	0.3	1	2,230.48	669.14		
	計						18,268.81		

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コーナガード		カ所	1			5,760	代価表 0039
01	コーナガード	SCL-0065V 1000L	本	1	1	4,080	4,080	
02	フロントキップ		個	1	1	360	360	
03	ローメンター	M6	本	4	1	330	1,320	
	計						5,760	
	アスファルト舗装 機械運搬	路盤土工	式	1			198,000	代価表 0040
01	アスファルト舗装 機械運搬	往復 500m未満 路盤土工	一式	1	1	197,740.98	197,740.98	
	計						197,740.98	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	透水性インターロッキング 舗装 外径-104(D)	透水性インターロッキング t60+砂 t130 土間コンクリート t100+再生クワッシュレン t100	m ²	1			11,600	代価表 0041
01	透水性インターロッキング 舗装 標準図S-5	500m ² 未満 11B t60+砂層 t30+RC40 t100 不織布60g/m ² 共	m ²	1	1	7,974.65	7,974.65	
02	透水性インターロッキング 舗装 標準図S-5	標準品	m ²	▲1	1	3,800	▲3,800	
03	透水性インターロッキング 舗装 標準図S-5	透水性	m ²	1	1	4,100	4,100	
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.1	1	24,500	2,450	
05	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m ³	0.1	1	8,964.07	896.41	
	計						11,621.06	
	透水性インターロッキング 舗装 外径-104(A)	透水性インターロッキング t60 砂 t20+再生クワッシュレン t100	m ²	1			8,270	代価表 0042
01	透水性インターロッキング 舗装 標準図S-5	500m ² 未満 11B t60+砂層 t30+RC40 t100 不織布60g/m ² 共	m ²	1	1	7,974.65	7,974.65	
02	透水性インターロッキング 舗装 標準図S-5	標準品	m ²	▲1	1	3,800	▲3,800	
03	透水性インターロッキング 舗装 標準図S-5	透水性	m ²	1	1	4,100	4,100	
	計						8,274.65	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	カーブアスファルト舗装 外詳-101 (E-C)	カーブアスファルトt20+ 再生密粒度アスファルト30 表層のみ	m ²	1			5,280	代価表 0043
01	カーブアスコン	厚 20 車道 材料費のみ	m ²	1	1	1,767.92	1,767.92	
02	再生密粒度アスコン	厚 30 車道 材料費のみ	m ²	1	1	845.99	845.99	
03	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 3cm 500m ² 未満	m ²	2	1	707.74	1,415.48	
04	アスファルト混合物 締固め	500m ² 未満	m ²	2	1	307.32	614.64	
05	タックコート	材料費のみ	m ²	1	1	53.2	53.2	
06	タックコート散布	手間のみ	m ²	1	1	9.61	9.61	
07	プライムコート	材料費のみ	m ²	1	1	199.48	199.48	
08	プライムコート散布	手間のみ	m ²	1	1	35.12	35.12	
09	路盤材締固め	厚さ 10cm 500m ² 未満	m ²	1	1	340.66	340.66	
	計						5,282.1	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	カーブアスファルト舗装 外詳-101 (D-C)	カーブアスファルトt20+ 再生密粒度アスファルト30+路盤:t350	m ²	1			7,520	代価表 0044
01	カーブアスコン	厚 20 車道 材料費のみ	m ²	1	1	1,767.92	1,767.92	
02	再生密粒度アスコン	厚 30 車道 材料費のみ	m ²	1	1	845.99	845.99	
03	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 3cm 500m ² 未満	m ²	2	1	707.74	1,415.48	
04	アスファルト混合物 締固め	500m ² 未満	m ²	2	1	307.32	614.64	
05	タックコート	材料費のみ	m ²	1	1	53.2	53.2	
06	タックコート散布	手間のみ	m ²	1	1	9.61	9.61	
07	プライムコート	材料費のみ	m ²	1	1	199.48	199.48	
08	プライムコート散布	手間のみ	m ²	1	1	35.12	35.12	
09	再生クッション	厚 350 車道 材料費のみ	m ²	1	1	536.83	536.83	
10	路盤材締固め	厚さ 15cm 500m ² 未満	m ²	1	1	419.97	419.97	
11	路盤材締固め	厚さ 10cm 500m ² 未満	m ²	1	1	340.66	340.66	
12	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500m ² 未満	m ²	1	1	554.65	554.65	
13	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 500m ² 未満	m ²	1	1	723.58	723.58	
	計						7,517.13	

代価表

その他									
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	異形鉄筋	SD295A D10	kg	1			100		代価表 0047
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1	0.001	102,000	102		
	計						102		
	異形鉄筋	SD295A D13	kg	1			100		代価表 0048
01	異形鉄筋(SD295)	D13	t	1	0.001	100,000	100		
	計						100		
	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	1			120		代価表 0049
01	鉄筋加工組立	小型構造物	t	1	0.001	118,768	118.77		
	計						118.77		

代価表

その他									
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	笠木天端のカー 直均し仕上げ	金こて 幅100	m	1			69		代価表 0050
01	笠木天端のカー 直均し仕上げ	金こて 幅300	m	1	0.33333	660.8	220.26		
02	床のカー直均し 仕上げ	金こて 薄張物下地	m ²	▲0.2	1	755.2	▲151.04		
	計						69.22		
	水抜きパイプ	25A	m	1			2,330		代価表 0051
01	通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VF)	地中配管 25A	m	1	1	2,330.38	2,330.38		
	計						2,330.38		
	排水目皿 (VF用)	D-V 32A	個	1			9,740		代価表 0052
01	排水目皿 (VF用)	D-V 40A	個	1	1	9,742	9,742		
	計						9,742		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(3)	壁t150×H450/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	m	1			12,000		代価表 0053
01	砂利地業	再生クワッチャン	m ³	0.04	1	6,923.28	276.93		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.13	1	24,500	3,185		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.13	1	8,336.12	1,083.7		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	0.9	1	6,093.08	5,483.77		
05	異形鉄筋	SD295A D10	kg	2.1	1	102	214.2		代価表 0047
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	4	1	100	400		代価表 0048
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	6.1	1	118.77	724.5		代価表 0049
08	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						12,028.9		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(3)	壁t150×平均H630/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	m	1			14,900		代価表 0054
01	砂利地業	再生クワッチャン	m ³	0.04	1	6,923.28	276.93		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.14	1	24,500	3,430		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.14	1	8,336.12	1,167.06		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	1.3	1	6,093.08	7,921		
05	異形鉄筋	SD295A D10	kg	2.6	1	102	265.2		代価表 0047
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	4	1	100	400		代価表 0048
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	6.6	1	118.77	783.88		代価表 0049
08	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						14,904.87		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(C)	壁t150×平均H730/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1			23,100		代価表 0055
01	砂利地業	再生クワッチャン	m ³	0.14	1	6,923.28	969.26		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.27	1	24,500	6,615		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.27	1	8,336.12	2,250.75		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	1.5	1	6,093.08	9,139.62		
05	異形鉄筋	SD295A D13	kg	15.9	1	100	1,590		代価表 0048
06	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	15.9	1	118.77	1,888.44		代価表 0049
07	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金こて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						23,113.87		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×平均H730/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1			21,800		代価表 0056
01	砂利地業	再生クワッチャン	m ³	0.14	1	6,923.28	969.26		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.27	1	24,500	6,615		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.27	1	8,336.12	2,250.75		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	0.7	1	6,093.08	4,265.16		
05	型枠	打放合板型枠C種 壁式構造 基礎部	m ²	0.7	1	5,127.08	3,588.96		
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	15.9	1	100	1,590		代価表 0048
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	15.9	1	118.77	1,888.44		代価表 0049
08	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金こて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						21,828.37		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×H920/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1			24,500		代価表 0057
01	砂利地業	再生クランツァン	m ³	0.14	1	6,923.28	969.26		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.27	1	24,500	6,615		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.27	1	8,336.12	2,250.75		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	0.9	1	6,093.08	5,483.77		
05	型枠	打放合板型枠C種 壁式構造 基礎部	m ²	0.9	1	5,127.08	4,614.37		
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	18	1	100	1,800		代価表 0048
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	18	1	118.77	2,137.86		代価表 0049
08	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						24,531.81		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(D)	壁t150×H550/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1			20,100		代価表 0058
01	砂利地業	再生クランツァン	m ³	0.14	1	6,923.28	969.26		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.27	1	24,500	6,615		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.27	1	8,336.12	2,250.75		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	1.1	1	6,093.08	6,702.39		
05	異形鉄筋	SD295A D13	kg	13.4	1	100	1,340		代価表 0048
06	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	13.4	1	118.77	1,591.52		代価表 0049
07	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						20,129.72		
	壁付手摺	SUS製 L1,320 外壁取付金物共 8号棟	か所	1			26,100		代価表 0059
01	手摺壁付手摺	SUS製 L1,320	か所	1.32	1	17,900	23,628		
02	あと施工アンカー	M8	本	3 ×3	1	270	2,430		
	計						26,058		

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	階段(1) 外詳-405	8号棟	カ所	1			15,800	代価表 0060
01	砂利地業	再生クッション	m ³	0.1	1	6,923.28	692.33	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.1	1	24,500	2,450	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.1	1	8,336.12	833.61	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	0.3	1	6,093.08	1,827.92	
05	タコ足	踏面	m ²	0.8	1	11,411.33	9,129.06	代価表 0061
06	床モルタル塗り	金こて モルタル仕上げ 厚30	m ²	0.3	1	2,901.86	870.56	
	計						15,803.48	
	タコ足	踏面	m ²	1			11,400	代価表 0061
01	コンクリート平板敷き	300*300	m ²	1	1	11,411.33	11,411.33	
	計						11,411.33	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	86認定表示板		カ所	1			356,000	代価表 0062
01	86認定表示板		枚	1	1	345,600	345,600	
02	根切り	小規模土工	m ³	1.13	1	1,124.66	1,270.87	
03	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m ³	1.06	1	2,126.74	2,254.34	
04	砂利地業	再生クッション	m ³	0.02	1	6,923.28	138.47	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.05	1	24,500	1,225	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.05	1	8,336.12	416.81	
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	0.8	1	6,093.08	4,874.46	
	計						355,779.95	
	インターロッキング撤去 外詳-104(A)	引込クッション20+フラクチャーシート100共 積込共	m ²	1			1,310	代価表 0063
01	インターロッキング撤去		m ²	1	1	700	700	
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	2,573.81	257.38	
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m ³	0.16	1	2,230.48	356.88	
	計						1,314.26	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	カーアスファルト舗装撤去 外詳-1C1(E-C)	t50 表層のみ 積込共	m ²	1			360		代価表 0064
01	アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	7,140.35	357.02		
	計						357.02		
	カーアスファルト舗装撤去 外詳-1C1(D-C)	アスファルトt50+クワジマランt350 積込共	m ²	1			1,260		代価表 0065
01	アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	7,140.35	357.02		
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.35	1	2,573.81	900.83		
	計						1,257.85		
	アスファルト舗装撤去 外詳-1C1(E)	アスファルト t.50 表層のみ 積込共	m ²	1			360		代価表 0066
01	アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	7,140.35	357.02		
	計						357.02		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	アスファルト舗装撤去 外詳-1C1(D)	アスファルトt50+クワジマランt350 積込共	m ²	1			1,260		代価表 0067
01	アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	7,140.35	357.02		
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.35	1	2,573.81	900.83		
	計						1,257.85		
	コンクリート舗装撤去 外詳-1C2(A)	コンクリートt100+クワジマランt100 積込共	m ²	1			1,270		代価表 0068
01	コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	10,084.67	1,008.47		
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	2,573.81	257.38		
	計						1,265.85		
	境界ブロック(1)撤去 外詳-2C1(B)	積込共	m	1			130		代価表 0069
01	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 ブロック+捨てコン	m ³	0.018	1	3,276.33	58.97		
02	コンクリート類集積・積込み	機械	m ³	0.018	1	2,230.48	40.15		
03	地盤とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.012	1	2,230.48	26.77		
	計						125.89		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	スラブ手摺(1)撤去 外詳-403	8号棟 積込共	式	1			14,000		代価表 0074
01	手摺撤去	スチルス製 H=800	m	3.68	1	3,409.1	12,545.49		代価表 0075
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.22	1	3,276.33	720.79		
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.22	1	2,230.48	490.71		
04	地盤とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.12	1	2,230.48	267.66		
	計						14,024.65		
	手摺撤去	スチルス製 H=800	m	1			3,410		代価表 0075
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	0.8	1	4,261.38	3,409.1		
	計						3,409.1		
	樹木撤去 8-A	H=2.0~3.0未満 20本/4.0m ²	カ所	1			95,800		代価表 0076
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0~3.0未満 -	本	20	1	4,791.65	95,833		
	計						95,833		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	樹木撤去 8-B	H=2.0~3.0未満 30本/3.0m ²	カ所	1			144,000		代価表 0077
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0~3.0未満 -	本	30	1	4,791.65	143,749.5		
	計						143,749.5		
	樹木撤去 8-C	H=1.0~1.5未満 10本/1.0m ²	カ所	1			20,200		代価表 0078
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.0~1.5未満 -	本	10	1	2,024.62	20,246.2		
	計						20,246.2		
	樹木撤去 8-V	H=1.0~1.5未満 20本/2.0m ²	カ所	1			40,500		代価表 0079
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.0~1.5未満 -	本	20	1	2,024.62	40,492.4		
	計						40,492.4		
	抜根	幹周92~138未満 切株	本	1			34,500		代価表 0080
01	抜根	幹周40~60cm未満 機械併用	本	1	2.3	15,017.6	34,540.48		
	計						34,540.48		

代価表

その他									
NO	名称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	樹木撤去	幹周15~25cm未満	本	1			7,520		代価表 0081
01	樹木撤去手間 高木	C 0.20~0.25未満 -	本	1	1	7,516.73	7,516.73		
	計						7,516.73		
	樹木撤去	幹周25~40cm未満	本	1			13,600		代価表 0082
01	樹木撤去手間 高木	C 0.35~0.40未満 -	本	1	1	13,599.71	13,599.71		
	計						13,599.71		
	樹木撤去	幹周40~60cm未満	本	1			21,000		代価表 0083
01	樹木撤去手間 高木	C 0.45~0.60未満 -	本	1	1	21,024.64	21,024.64		
	計						21,024.64		
	樹木撤去	幹周60~90cm未満	本	1			33,000		代価表 0084
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	本	1	1	32,997.85	32,997.85		
	計						32,997.85		

代価表

その他									
NO	名称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	樹木撤去	幹周92~138cm未満	本	1			48,400		代価表 0085
01	樹木撤去手間 高木	C 0.45~0.60未満 -	本	1	2.3	21,024.64	48,356.67		
	計						48,356.67		
	枝払い	枝周30~50cm未満	本	1			4,920		代価表 0086
01	高木剪定	枝周30~60cm未満	本	1	1	4,920	4,920		
	計						4,920		
	樹木類 積込み	機 械	m3	1			1,900		代価表 0087
01	木材類 積込み	機 械	m3	1	1	1,900.82	1,900.82		
	計						1,900.82		
	とりこわし 発生材運搬	ガンフトラック 4t積級 パツが0.28m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			3,380		代価表 0088
01	とりこわし 発生材運搬	ガンフトラック 4t積級 パツが0.28m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	3,384.71	3,384.71		
	計						3,384.71		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	とりにおし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ アスファルト類 DID区間有り 7.0km以下	m ³	1			3,400		代価表 0089
01	とりにおし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	m ³	1	1	3,398.09	3,398.09		
	計						3,398.09		
	とりにおし 発生材処分	木材類 投棄料	m ³	1			550		代価表 0090
01	とりにおし 発生材処分	木材類 投棄料	m ³	1	1	550	550		
	計						550		
	とりにおし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m ³	1			4,700		代価表 0091
01	とりにおし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m ³	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	アスファルト舗装 外詳-101(E)	表層:t50+路盤:t100	m ²	1			3,150		代価表 0092
01	再生密粒度アスコン	厚 50 歩道 材料費のみ	m ²	1	1	1,349.89	1,349.89		
02	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500㎡未満	m ²	1	1	775.3	775.3		
03	アスファルト混合物 締固め	500㎡未満	m ²	1	1	307.32	307.32		
04	アライコート	材料費のみ	m ²	1	1	199.48	199.48		
05	アライコート散布	手間のみ	m ²	1	1	35.12	35.12		
06	再生クワッション	厚 100 歩道 材料費のみ	m ²	1	1	145.05	145.05		
07	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	m ²	1	1	340.66	340.66		
	計						3,152.82		

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	アスファルト舗装 外詳-1(1)(D)	表層:t50+路盤:t350	m ²	1			5,300	代価表 0093
01	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	m ²	1	1	1,410.38	1,410.38	
02	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500m未満	m ²	1	1	775.3	775.3	
03	アスファルト混合物 締め	500m未満	m ²	1	1	307.32	307.32	
04	グラウト	材料費のみ	m ³	1	1	199.48	199.48	
05	グラウト散布	手間のみ	m ²	1	1	35.12	35.12	
06	再生クラッシャー	厚 350 車道 材料費のみ	m ²	1	1	536.83	536.83	
07	路盤材締め	厚さ 15cm 500m未満	m ²	1	1	419.97	419.97	
08	路盤材締め	厚さ 10cm 500m未満	m ²	1	1	340.66	340.66	
09	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500m未満	m ²	1	1	554.65	554.65	
10	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 500m未満	m ²	1	1	723.58	723.58	
	計						5,303.29	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(3)	壁t150×平均H720/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	m	1			16,200	代価表 0094
01	砂利地業	再生クラッシャー	m ³	0.04	1	6,923.28	276.93	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.16	1	24,500	3,920	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.16	1	8,336.12	1,333.78	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	1.4	1	6,093.08	8,530.31	
05	異形鉄筋	SD295A D10	kg	2.9	1	102	295.8	代価表 0047
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	4	1	100	400	代価表 0048
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	6.9	1	118.77	819.51	代価表 0049
08	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	560.8	660.8	
	計						16,237.13	

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×H1,090/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1			30,500		代価表 0097
01	砂利地業	再生クワッシュ	m ³	0.14	1	6,923.28	969.26		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.37	1	24,500	9,065		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.37	1	8,336.12	3,084.36		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	1.1	1	6,093.08	6,702.39		
05	型枠	打放合板型枠C種 壁式構造 基礎部	m ²	1.1	1	5,127.08	5,639.79		
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	20.1	1	100	2,010		代価表 0048
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	20.1	1	118.77	2,387.28		代価表 0049
08	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						30,518.88		
	壁付手摺	SUS製 L2,300 外壁取付金物共 10号棟	カ所	1			43,600		代価表 0098
01	手摺壁付手摺	SUS製 L2.3	カ所	2.3	1	17,900	41,170		
02	あと施工アンカー	M8	本	3 ×3	1	270	2,430		
	計						43,600		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	階段(1) 外詳-405	10号棟	カ所	1			24,300		代価表 0099
01	砂利地業	再生クワッシュ	m ³	0.1	1	6,923.28	692.33		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.2	1	24,500	4,900		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.2	1	8,336.12	1,667.22		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	0.5	1	6,093.08	3,046.54		
05	タコ型舗装	踏面	m ²	1.1	1	11,411.33	12,552.46		代価表 0061
06	床タコ塗り	金ごて タコ仕上げ 厚30	m ²	0.5	1	2,901.86	1,450.93		
	計						24,309.48		
	CBアーク撤去 外詳-206	CB100 積込共	m	1			130		代価表 0100
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm以上 ブワッ+捨てコン	m ³	0.02	1	4,095.41	81.91		
02	コンクリート類 集積、積み込み	機 械	m ³	0.02	1	2,230.48	44.61		
	計						126.52		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(3)	壁t150×平均H680/底板W300×H150 /捨てコンt50/砕石t100	m	1			15,900		代価表 0110
01	砂利地業	再生クワッツァン	m ³	0.04	1	6,923.28	276.93		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.15	1	24,500	3,675		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.15	1	8,336.12	1,250.42		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	1.4	1	6,093.08	8,530.31		
05	異形鉄筋	SD295A D10	kg	2.7	1	102	275.4		代価表 0047
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	4	1	100	400		代価表 0048
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	6.7	1	118.77	795.76		代価表 0049
08	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						15,864.62		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(C)	壁t150×平均H780/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1			23,800		代価表 0111
01	砂利地業	再生クワッツァン	m ³	0.14	1	6,923.28	969.26		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.27	1	24,500	6,615		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.27	1	8,336.12	2,250.75		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	1.6	1	6,093.08	9,748.93		
05	異形鉄筋	SD295A D13	kg	16.2	1	100	1,620		代価表 0048
06	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	16.2	1	118.77	1,924.07		代価表 0049
07	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						23,788.81		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×平均H780/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1			23,000		代価表 0112
01	砂利地業	再生クワッシュン	m ³	0.14	1	6,923.28	969.26		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.27	1	24,500	6,615		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.27	1	8,336.12	2,250.75		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	0.8	1	6,093.08	4,874.46		
05	型枠	打放合板型枠C種 壁式構造 基礎部	m ²	0.8	1	5,127.08	4,101.66		
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	16.2	1	100	1,620		代価表 0048
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	16.2	1	118.77	1,924.07		代価表 0049
08	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						23,016		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	コンクリート立上り 外詳402(C) (片面打放型枠)	壁t150×H1,010/底板W600×H200 /捨てコンt75/砕石t150	m	1			26,000		代価表 0113
01	砂利地業	再生クワッシュン	m ³	0.14	1	6,923.28	969.26		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.27	1	24,500	6,615		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m ³	0.27	1	8,336.12	2,250.75		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	1	1	6,093.08	6,093.08		
05	型枠	打放合板型枠C種 壁式構造 基礎部	m ²	1	1	5,127.08	5,127.08		
06	異形鉄筋	SD295A D13	kg	19.6	1	100	1,960		代価表 0048
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	19.6	1	118.77	2,327.89		代価表 0049
08	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660.8	660.8		
	計						26,003.86		
	壁付手摺	SUS製 L2,C60 外壁取付金物共 11号棟	か所	1			39,300		代価表 0114
01	手摺壁付手摺	SUS製 L2,C60	か所	2.06	1	17,900	36,874		
02	あと施工アンカー	M8	本	3 ×3	1	270	2,430		
	計						39,304		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	階段(1) 外詳-405	11号棟	か所	1			20,000		代価表 0115
01	砂利地業	再生クワツヤツン	m3	0.1	1	6,923.28	692.33		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.2	1	24,500	4,900		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	m3	0.2	1	8,336.12	1,667.22		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.4	1	6,093.08	2,437.23		
05	コンクリート打設手間	踏面	m ²	0.8	1	11,411.33	9,129.06		代価表 0061
06	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	0.4	1	2,901.86	1,160.74		
	計						19,986.58		
	車止めブロック撤去 外詳-208(A)	積込共	か所	1			1,490		代価表 0116
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm以上 ブロック捨てコン	m3	0.2	1	4,095.41	819.08		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	2,230.48	446.1		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.1	1	2,230.48	223.05		
	計						1,488.23		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	スロープ手摺(1)撤去 外詳-403	11号棟 積込共	式	1			13,600		代価表 0117
01	手摺撤去	ステンレス製 H=800	m	3.7	1	3,409.1	12,613.67		代価表 0075
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.15	1	3,276.33	491.45		
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.15	1	2,230.48	334.57		
04	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.08	1	2,230.48	178.44		
	計						13,618.13		
	ベタ一反撤去・復 旧		か所	1			8,450		代価表 0118
01	車止めボルト設置手 間			1.5	1	5,630.94	8,446.41		代価表 0119
	計						8,446.41		
	車止めボルト設置手 間			1			5,630		代価表 0119
01	普通作業員		人	0.2	1	22,890	4,578	○	
	その他		式	1	0.23	4,578	1,052.94		
	計						5,630.94		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	樹木撤去 11-A	H=0.3未満 20本/1.0㎡	か所	1			14,300		代価表 0120
01	樹木撤去手間 中低木	H=0.3未満	本	20	1	716.55	14,331		
	計						14,331		
	樹木撤去 11-B	H=0.3未満 30本/1.0㎡	か所	1			21,500		代価表 0121
01	樹木撤去手間 中低木	H=0.3未満	本	30	1	716.55	21,496.5		
	計						21,496.5		
	樹木撤去 11-C	H=0.5~0.8未満 10本/0.2㎡	か所	1			10,600		代価表 0122
01	樹木撤去手間 中低木	H=0.5~0.8未満	本	10	1	1,055.12	10,551.2		
	計						10,551.2		
	樹木撤去 11-D	H=2.0~3.0未満 20本/0.01㎡	か所	1			95,800		代価表 0123
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0~3.0未満	本	20	1	4,791.65	95,833		
	計						95,833		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	抜根	幹周25~40cm未満 切株	本	1			9,710		代価表 0124
01	抜根	幹周25~40cm未満 機械併用	本	1	1	9,714.08	9,714.08		
	計						9,714.08		
	L字型興講会所 外詳-3C3(B)	H=700	か所	1			91,200		代価表 0125
01	L型側溝会所 (CON蓋共)400*500 標準図2-1	H=700	か所	1.65	1	55,251.08	91,164.28		
	計						91,164.28		
	L字型興講会所 外詳-3C3(B)	H=800	か所	1			97,700		代価表 0126
01	L型側溝会所 (CON蓋共)400*500 標準図2-1	H=800	か所	1.65	1	59,198.88	97,678.15		
	計						97,678.15		
	L字型興講会所 外詳-3C3(B)	H=900	か所	1			105,000		代価表 0127
01	L型側溝会所 (CON蓋共)400*500 標準図2-1	H=900	か所	1.65	1	63,524.13	104,814.81		
	計						104,814.81		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	VP管敷設 (矢板無し)	径75	m	1			3,630	代価表 0128
01	VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準 計	径150	m	1	0.5	7,261.04	3,630.52	
							3,630.52	
	埋設排水管/既存 会所接続手間	新設VPφ75 開孔・仕舞共	カ所	1			12,500	代価表 0129
01	特殊作業員		人	0.37	1	26,985	9,984.45	○
	その他		式	1	0.25	9,984.45	2,496.11	
	計						12,480.56	
	埋設排水管/既存 会所接続手間	新設VPφ200 開孔・仕舞共	カ所	1			21,300	代価表 0130
01	特殊作業員		人	0.63	1	26,985	17,000.55	○
	その他		式	1	0.25	17,000.55	4,250.14	
	計						21,250.69	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート会所撤去 外詳-301(A)	外寸400角×H500/内寸270角×h430 積込共 栞蓋:コンクリート蓋t42	カ所	1			3,050	代価表 0131
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.61	1	2,730.27	1,665.46	
02	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.61	1	2,230.48	1,360.59	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.01	1	2,230.48	22.3	
	計						3,048.35	
	コンクリート会所撤去 外詳-301(B)	外寸400角×H600/内寸270角×h530 積込共 栞蓋:コンクリート蓋t42	カ所	1			3,690	代価表 0132
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.74	1	2,730.27	2,020.4	
02	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.74	1	2,230.48	1,650.56	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.01	1	2,230.48	22.3	
	計						3,693.26	

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	I字型側溝会所撤去 外詳-3C3(B)	積込共	カ所	1			1,050		代価表 0133
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.19	1	2,730.27	518.75		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.19	1	2,230.48	423.79		
03	地装とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.05	1	2,230.48	111.52		
	計						1,054.06		
	地中埋設管撤去 (VP75)	VP75 積込共	m	1			980		代価表 0134
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,124.66	337.4		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,126.74	638.02		
	計						975.42		
	地中埋設管撤去 (VP150)	VP150 積込共	m	1			980		代価表 0135
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,124.66	337.4		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,126.74	638.02		
	計						975.42		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	***	備 考
	とりこわし 発生材運搬	クランプトラック バックホウ0.28m3 廃プラスチック類 D1D区間有り 27.0km以下	m3	1			2,940		代価表 0136
01	とりこわし 発生材運搬	クランプトラック バックホウ0.28m3 石こうボード類 D1D区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,943.23	2,943.23		
	計						2,943.23		
	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1			5,000		代価表 0137
01	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1	1	5,000	5,000		
	計						5,000		
	コンクリート会所撤去 外詳-3C1(C)	外寸400角×H700/内寸270角×h630 積込共 樹蓋:コンクリート蓋t42	カ所	1			4,340		代価表 0138
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.87	1	2,730.27	2,375.33		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.87	1	2,230.48	1,940.52		
03	地装とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.01	1	2,230.48	22.3		
	計						4,338.15		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	コンクリート撤去 外詳-301(C)1	外寸400角×H700/内寸270角×h630 積込共 柵蓋：コンクリート蓋t42	か所	1			6,270		代価表 0139
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1.26	1	2,730.27	3,440.14		
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	1.26	1	2,230.48	2,810.4		
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.01	1	2,230.48	22.3		
	計						6,272.84		
	L字型側溝会所 外詳-303(B)	H=600	か所	1			84,000		代価表 0140
01	L字型側溝会所 (CON蓋共)400*500 標準図2-1	H=600	か所	1.65	1	50,888.73	83,966.4		
	計						83,966.4		
	埋設排水管/既存 会所接続手間	新設VPφ100~150 開孔・仕舞共	か所	1			12,500		代価表 0141
01	特殊作業員		人	0.37	1	26,985	9,984.45	○	
	その他		式	1	0.25	9,984.45	2,496.11		
	計						12,480.56		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	コンクリート撤去 外詳-301(C)2	外寸400角×H700/内寸270角×h630 積込共 柵蓋：コンクリート蓋t42	か所	1			4,980		代価表 0142
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,730.27	2,730.27		
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	1	1	2,230.48	2,230.48		
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.01	1	2,230.48	22.3		
	計						4,983.05		
	仮囲い(立入禁止 表示)A型バリケード	60日程度 フェアライト共 長期休暇時	m	1			1,160		代価表 0143
01	A型バリケード	H=800 月額損料	m	1	2	74.67	149.34		
02	A型バリケード	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	721.04	721.04		
03	フェープ保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60		
04	フェープ保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	60	39	234		
	計						1,164.38		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	長期休暇期間 繰張り	長期休暇時順次移動	式	1			165,000		代価表 0144
01	軽作業員		人	6	1	15,960	95,760	○	
02	ナイロンテープ		m	9.94	2.725	1,690	45,776.19		
	その他		式	1	0.25	95,760	23,940		
	計						165,476.19		
	仮囲(Δ)(37-鋼板 H=3000)	11.5ヶ月程度	m	1			10,700		代価表 0145
01	仮囲(Δ)(37-鋼板 H=3000) 標準図S-A	月額損料 -	m	11.5	1	248.28	2,855.22		
02	仮囲(Δ)(37-鋼板 H=3000) 標準図S-A	定額損料 -	m	1	1	7,842.29	7,842.29		
	計						10,697.51		
	キヤスター	H2.0 W7.2 両引き 11.5ヶ月程度	カ所	1			112,000		代価表 0146
01	キヤスター(バネ 付)	H2.0 W7.2 両引き 月額損料	カ所	1	11.5	7,560	86,940		
02	キヤスター(バネ 付)	H2.0 W7.2 両引き 定額損料	カ所	1	1	25,118.26	25,118.26		
	計						112,058.26		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	養生敷鉄板	厚22 11.5ヶ月程度 運搬費共	m ²	1			17,600		代価表 0147
01	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,417.93	1,417.93		
02	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	11.5	1	1,027.5	11,816.25		
03	養生鉄板運搬費	厚22	m ²	1	1	4,395.3	4,395.3		代価表 0148
	計						17,629.48		
	養生鉄板運搬費	厚22	m ²	1			4,400		代価表 0148
01	運搬費		t	0.598	1	4,350	2,601.3		
02	積込・取り卸し		t	0.598	1	3,000	1,794		
	計						4,395.3		
	シ-養生 (発生材置場・資 材置場)	床・上部共	m ²	1			320		代価表 0149
01	養生(内部改修)	複合改修	m ²	1	1	317.26	317.26		
	計						317.26		

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	会所、側溝清掃費		式	1			16,000	代価表 0150
01	軽作業員		人	1	1	15,960	15,960	
	計						15,960	
	監督員事務所	3号 (35m ²) 11.5ヶ月程度 用水費、電力費共	式	1			1,950,000	代価表 0151
01	監督員事務所3号 面積35㎡	定額	棟	1	1	231,212.96	231,212.96	
02	監督員事務所3号 面積35㎡	月額預料	棟	1	11.5	134,149.27	1,542,716.61	
03	監督員事務所 電力引込費	(横上げ用)	式	1	1	26,100	26,100	
04	監督員事務所 電力費	3号 (横上げ用)	月	1	11.5	3,198.03	36,777.35	
05	用水用配管	配管費 径20mm	式	1	1	21,940	21,940	
06	用水用配管	量水器費 径25mm	式	1	1	26,653	26,653	
07	監督員事務所 用水費 (月あたり 3号)	東大阪 (淀川以南 大和川以北)	月	1	11.5	5,670	65,205	
	計						1,950,604.92	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	事務員	11.5ヶ月程度	式	1			2,040,000	代価表 0152
01	事務員		人月	11.5	1	177,408	2,040,192	
	計						2,040,192	
	交通誘導員	常駐 11.5ヶ月程度	人	1			4,260,000	代価表 0153
01	交通誘導員	昼間 B-	人月	11.5	1	370,440	4,260,060	
	計						4,260,060	
	交通誘導員	臨時 3ヶ月程度	人	1			1,110,000	代価表 0154
01	交通誘導員	昼間 B-	人月	3	1	370,440	1,111,320	
	計						1,111,320	