

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	仮囲い フェンスリフトC	メッシュシート H=1800 ステークン付 3ヶ月程度	m	1			5,410		代価表 0159
01	仮囲い(7) フェンスリフト標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3	630.25	1,058.82		
02	仮囲い(7) フェンスリフト標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,598.96	1,455.42		
03	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 -	m ²	1	1	666.79	666.79		
04	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	90	1.01	90.9		
05	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33		
06	仮設材運搬 (シートトック類)		m ³	1	1	8.16	8.16		
07	フェープ保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60		
08	フェープ保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	90	39	351		
09	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	1,296.54	1,296.54		
10	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	90	1.73	155.7		
11	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	59.94	59.94		
12	仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	m	1	1	159.17	159.17		
	計						5,412.77		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	仮囲い (立入禁止表示) A型バリア	3ヶ月程度 ステークン付	m	1			1,360		代価表 0160
01	A型バリア	H=800 月額損料	m	1	3	74.67	224.01		
02	A型バリア	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	721.04	721.04		
03	フェープ保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60		
04	フェープ保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	90	39	351		
	計						1,356.05		
	階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去積込共 W5000×D900×H2500程度 3ヶ月程度	か所	1			64,800		代価表 0161
01	屋根トック張り 屋根下地単管組		m ²	4.5	1	3,810.76	17,148.42		代価表 0162
02	側面単管組		m ²	12.5	1	3,810.76	47,634.5		代価表 0164
	計						64,782.92		

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	工所用仮設看板設置	W900×H1600 看板本体W900×H1100	か所	1			25,300	代価表 0168
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,053.5	22,053.5	
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,222.83	3,222.83	
	計						25,276.33	
	仮設電灯	電力費共 3ヶ月程度	か所	1			9,040	代価表 0169
01	仮設電灯 標準図8-5	1ヶ月損料	か所	3	1	208.16	624.48	
02	仮設電灯 標準図8-5	電力費 (日当り)	か所	90	1	7.79	701.1	
03	仮設電灯 標準図8-5	定額損料	か所	1	1	7,715.74	7,715.74	
	計						9,041.32	

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
8号棟	引込幹線設備工事	1	式	2,617,340	
8号棟	電灯設備工事	1	式	2,366,570	
8号棟	電話設備工事	1	式	294,170	
8号棟	屋外灯設備	1	式	98,094	
	計			5,376,174	
10号棟	引込幹線設備工事	1	式	1,775,861	
10号棟	電灯設備工事	1	式	936,050	
10号棟	電話設備工事	1	式	76,800	
	計			2,788,711	
11号棟	引込幹線設備工事	1	式	2,319,341	
11号棟	電灯設備工事	1	式	1,657,600	
11号棟	電話設備工事	1	式	178,960	
11号棟	屋外灯設備	1	式	93,390	
11号棟	集中検針設備	1	式	76,336	
	計			4,325,627	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		8号棟		引込幹線設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	5.5mm2	106	m	530	56,180	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	5.5mm2	5	m	450	2,250	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	62	m	1,360	84,320	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	62	m	1,760	109,120	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	78	m	1,530	119,340	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	78	m	1,980	154,440	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ヒット・天井	30	m	1,180	35,400	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ヒット・天井	30	m	1,530	45,900	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	17	m	2,450	41,650	
硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 16mm	3	m	1,080	3,240	
硬質ビニル電線管(VE)	(16) 地中	2	m	1,070	2,140	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	53	m	4,820	255,460	
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	32	m	3,070	98,240	
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	10	m	5,310	53,100	
ステンレス製アパネボックス WF形	300× 300× 150	3	個	36,400	109,200	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		8号棟		引込幹線設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m~2連	1	か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,440	8,440	
製作金物		1	式		5,190	別紙 00-0001
薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)	(51) エントランスキャップ	2	個	2,730	5,460	
引込開閉器盤	EV3基(電灯引込1φ3W) -	1	面	829,000	829,000	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	40	m	9,900	396,000	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	6	m	7,830	46,980	
ケーブルラックZA形(直線以外)	300A L形 1段目	2	個	17,500	35,000	
配管用支持ブロック	H100 L500	27	個	3,490	94,230	
配管用支持ブロック	H100 L400	6	個	2,900	17,400	
計					2,617,340	

電気設備工事		8号棟			電灯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	1.6mm	26	m	350	9,100		
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	361	m	400	144,400		
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm ²	32	m	530	16,960		
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C 管内	113	m	1,150	129,950		
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C ラック	100	m	1,310	131,000		
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C ビット・天井	32	m	990	31,680		
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンケーブル平形 EM-EEP	2.0mm- 3C 管内	4	m	810	3,240		
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	178	m	1,930	343,540		
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	2	m	2,550	5,100		
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	35	m	3,120	109,200		
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	14	m	3,720	52,080		
金属製可とう電線管 (F) (ヒール被覆有)	(38) エキスパンション用等	6	m	3,710	22,260		
金属製可とう電線管 (F) (ヒール被覆有)	(50) エキスパンション用等	11	m	5,310	58,410		
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19, 16) 1方出	6	個	4,440	26,640		
丸形露出ボックス (塗装共)	31(E31, 28) 1方出	1	個	4,840	4,840		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		8号棟			電灯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19, 16) 2方出	21	個	4,500	94,500		
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19, 16) 3方出	3	個	4,530	13,590		
丸形露出ボックス (塗装共)	31(E31, 28) 3方出	2	個	5,050	10,100		
露出スイッチボックス (塗装共)	19(E19, 16) 1個用1方出	3	個	4,500	13,500		
ステンレス製アースボックス WF形	200× 200× 100	6	個	17,900	107,400		
防水コンセント	2EWPET	3	個	3,470	10,410		
LED照明器具	FL20W相当 ×1 フラケット 防湿・防雨	3	個	23,500	70,500		
照明器具取付用ボックス	SUS 670×120×40	3	個	33,100	99,300		
LED照明器具	LDL20 ×1 逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付	9	個	39,000	351,000		
非常用LED照明器具	K1-LSS11 -2	21	個	23,600	495,600		
自動点滅器	光電式 100V 3A	1	個	10,700	10,700		
撤去工事	再使用しない	1	式		1,570	別紙 00-0002	
計					2,366,570		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		8号棟			電話設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² - 2P 管内	62	m	620	38,440		
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² - 2P FEP内(PF・CD)	51	m	570	29,070		
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² - 2P ビッド・天井	30	m	510	15,300		
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	14	m	2,550	35,700		
合成樹脂製可とう 電線管(FP管)	PF-D-16 露出	18	m	1,560	28,080		
合成樹脂製可とう 電線管(FP管)	PF-D-22 露出	17	m	2,080	35,360		
金属製 可とう電線管(F) (ビッド被覆有)	(17) エキスパンション用等	15	m	1,840	27,600		
ステンレス製 ブレスワラス WF形	150× 150× 100	2	個	12,000	24,000		
ステンレス製 ブレスワラス WF形	200× 200× 100	3	個	17,900	53,700		
樹脂製 ブレスワラス WF形	100× 100× 100	1	個	6,920	6,920		
計					294,170		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		8号棟			屋外灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 2C FEP内(PF・CD)	28	m	750	21,000		
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 2C 管内	9	m	920	8,280		
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	10	m	1,090	10,900		
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	10	m	440	4,400		
FEP管用付属品	(30) 異種管接続材	2	個	3,950	7,900		
撤去工事	再使用しない	1	式		8,270	別紙 00-0003	
土工事		1	式		38,171	別紙 00-0004	
残土処分費		1	式		1,908	別紙 00-0005	
有備材		1	式		▲2,735	別紙 00-0006	
計					98,094		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		10号棟		引込幹線設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	5.5mm ²	85	m	530	45,050	
EM-CEケーブル	14mm ² - 2C 管内	23	m	1,830	42,090	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C 管内	23	m	1,760	40,480	
EM-CEケーブル	14mm ² - 2C ラック	55	m	2,050	112,750	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C ラック	55	m	1,980	108,900	
EM-CEケーブル	14mm ² - 2C ビット・天井	10	m	1,600	16,000	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C ビット・天井	10	m	1,530	15,300	
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	17	m	2,450	41,650	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	29	m	4,820	139,780	
金属製可とう電線管(F)(ビニール被覆有)	(30) エキスパンション用等	5	m	3,070	15,350	
金属製可とう電線管(F)(ビニール被覆有)	(38) エキスパンション用等	5	m	3,710	18,550	
金属製可とう電線管(F)(ビニール被覆有)	(60) エキスパンション用等	6	m	5,310	31,860	
ステンレス製ブレース VE形	300× 300× 150	1	個	36,400	36,400	
引込用支持金物		1	式		5,190	別紙 00-0007
薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)	(51) エンドランスキップ	2	個	2,730	5,460	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		10号棟		引込幹線設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
増設用開閉器盤	EVI基	1	面	393,000	393,000	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	54	m	9,900	534,600	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	2	m	7,830	15,660	
ケーブルラックZA形(直線以外)	300A L形 1段目	2	個	17,500	35,000	
配管用支持ブロック	H100 L500	32	個	3,490	111,680	
配管用支持ブロック	H100 L400	2	個	2,900	5,800	
撤去工事	再使用しない	1	式		7,940	別紙 00-0008
有備材		1	式		▲2,629	別紙 00-0009
計					1,775,861	

電気設備工事		10号棟		電灯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	1.6mm	11	m	350	3,850	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	127	m	400	50,800	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm ²	13	m	530	6,890	
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C 管内	51	m	1,150	58,650	
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C ラック	111	m	1,310	145,410	
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C ビット・天井	11	m	990	10,890	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	60	m	1,930	115,800	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	2	m	2,550	5,100	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	13	m	3,120	40,560	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	13	m	3,720	48,360	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	6	m	3,710	22,260	
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19,16) 1方出	2	個	4,440	8,880	
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19,16) 2方出	7	個	4,500	31,500	
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19,16) 3方出	1	個	4,530	4,530	
露出スイッチボックス (塗装共)	19(E19,16) 1廣用1方出	1	個	4,500	4,500	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		10号棟		電灯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ステンレス製ボックス WF形	200× 200× 100	2	個	17,900	35,800	
防水コンセント	2EWPET	1	個	3,470	3,470	
LED照明器具	FL20W相当 ×1 フラケット 防湿・防雨 -	1	個	23,500	23,500	
照明器具取付用ボックス	SUS 670×120×40	1	個	33,100	33,100	
LED照明器具	LDL20 ×1 逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付	3	個	39,000	117,000	
非常用LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	7	個	23,600	165,200	
計					936,050	

電気設備工事		11号棟			引込幹線設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ステンレス製 アースボックスWF形	300×300×150	2	個	36,400	72,800		
製作金物		1	式		5,190	別紙 00-0010	
薄鋼電線管(C)用 付属品(材料費)	(51) エンドランスキヤップ	2	個	2,730	5,460		
増設用開閉器盤	EV2基	1	面	473,000	473,000		
ケーブルラックZA形	300A 1段目	54	m	9,900	534,600		
ケーブルラックZA形	200A 1段目	4	m	7,830	31,320		
ケーブルラックZA形 (直線以外)	300A L形 1段目	2	個	17,500	35,000		
配管用支持ブロッコ	H100 L500	34	個	3,490	118,660		
配管用支持ブロッコ	H100 L400	4	個	2,900	11,600		
撤去工事	再使用しない	1	式		7,940	別紙 00-0011	
有価材		1	式		▲2,629	別紙 00-0012	
計					2,319,341		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		11号棟			電灯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-1E)	1.6mm	21	m	350	7,350		
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-1E)	2.0mm	214	m	400	85,600		
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-1E)	5.5mm2	27	m	530	14,310		
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	87	m	1,150	100,050		
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	114	m	1,310	149,340		
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	22	m	990	21,780		
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレン ケーブル形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m	810	3,240		
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	101	m	1,930	194,930		
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	4	m	2,550	10,200		
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	27	m	3,120	84,240		
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	13	m	3,720	48,360		
金属製 可とう電線管(F) (ビニール被覆有)	(38) エキスパンション用等	11	m	3,710	40,810		
金属製 可とう電線管(F) (ビニール被覆有)	(50) エキスパンション用等	5	m	5,310	26,550		
丸形露出ボックス	19(E19,16) 1方出	4	個	4,380	17,520		
丸形露出ボックス	31(E31,28) 1方出	1	個	4,790	4,790		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		11号棟			電灯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
丸形露出ボックス	19(E19,16) 2方出	14	個	4,440	62,160		
丸形露出ボックス	19(E19,16) 3方出	2	個	4,480	8,960		
露出スイッチボックス (塗装共)	19(E19,16) 1方用1方出	2	個	4,500	9,000		
ステンレス製 ガラス WF形	200× 200× 100	4	個	17,900	71,600		
防水コンベント	2EWPET	2	個	3,470	6,940		
LED照明器具	FL20W相当 ×1 プラケット 防湿・防雨 -	2	個	23,500	47,000		
照明器具取付用ボックス	SUS 670×120×40	2	個	33,100	66,200		
LED照明器具	LDL20 ×1 逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付 -	6	個	39,000	234,000		
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	14	個	23,600	330,400		
自動点滅器	光電式 100V 3A	1	個	10,700	10,700		
撤去工事	再使用しない	1	式		1,570	別紙 00-0013	
計					1,657,600		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		11号棟			電話設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² - 2P 管内	38	m	620	23,560		
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² - 2P FtP/Ft (Pt・Cl)	16	m	570	9,120		
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² - 2P ビッド・天井	20	m	510	10,200		
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	14	m	1,930	27,020		
合成樹脂製可とう 電線管 (Ft管)	PF-D-16 露出	16	m	1,560	24,960		
金属製 可とう電線管 (F) (ビッド設置有)	(17) エキスパンション用等	10	m	1,840	18,400		
ステンレス製 ガラス WF形	150× 150× 100	1	個	12,000	12,000		
ステンレス製 ガラス WF形	200× 200× 100	3	個	17,900	53,700		
計					178,960		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		11号棟			屋外灯設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	26	m	750	19,500	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	8	m	920	7,360	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	10	m	1,090	10,900	
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	10	m	440	4,400	
FEP管用付属品	(30) 異種管接続材	2	個	3,950	7,900	
撤去工事	再使用しない	1	式		7,940	別紙 00-0014
土工事		1	式		36,103	別紙 00-0015
残土処分費		1	式		1,800	別紙 00-0016
有価材		1	式		▲2,513	別紙 00-0017
計					93,390	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		11号棟			集中検針設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		5,240	別紙 00-0018
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm ² - 2P FEP内 (PF・CD)	34	m	720	24,480	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	7	m	1,090	7,630	
FEP管用付属品	(30) 異種管接続材	2	個	3,950	7,900	
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	7	m	440	3,080	
土工事		1	式		26,674	別紙 00-0019
残土処分費		1	式		1,332	別紙 00-0020
計					76,336	

電気設備工事		10号棟		引込幹線設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
引込用支持金物		1	式		5,190	別紙 00-0007
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3×30×30 (等辺山形鋼)	1	m	5,190	5,190	
計					5,190	
撤去工事	再使用しない	1	式		7,940	別紙 00-0008
600V 系 リエフレクター #撤去	5.5mm ² -3C 管内 再使用しない	6	m	170	1,020	
600V 系 リエフレクター #撤去	8mm ² -3C 管内 再使用しない	6	m	190	1,140	
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	9	m	580	5,220	
金属製可とう電線 管(エキステンション用等) 撤去	F30 再使用なし	2	m	280	560	
計					7,940	
有価材		1	式		▲2,629	別紙 00-0009
2号銅線屑		2.2	kg	▲1,260	▲2,772	
サグット処理		4.08	kg	35	142.8	
計					▲2,629.2	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		11号棟		引込幹線設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
製作金物		1	式		5,190	別紙 00-0010
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3×30×30 (等辺山形鋼)	1	m	5,190	5,190	
計					5,190	
撤去工事	再使用しない	1	式		7,940	別紙 00-0011
600V 系 リエフレクター #撤去	5.5mm ² -3C 管内 再使用しない	6	m	170	1,020	
600V 系 リエフレクター #撤去	8mm ² -3C 管内 再使用しない	6	m	190	1,140	
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	9	m	580	5,220	
金属製可とう電線 管(エキステンション用等) 撤去	F30 再使用なし	2	m	280	560	
計					7,940	
有価材		1	式		▲2,629	別紙 00-0012
2号銅線屑		2.2	kg	▲1,260	▲2,772	
サグット処理		4.08	kg	35	142.8	
計					▲2,629.2	

衛生設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生設備工事	1	式	12,973,057	
ガス設備工事	1	式	1,708,900	
計			14,681,957	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		8号棟			屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
水道用ダイヤル式 管【K形3種】ボ リス テープ共(押輪別)	100A*4,000L	11	本	36,000	396,000		
K形ダイヤル式 管(粉体塗装)ボ リステープ共	短管2号(押輪別) 100A	1	個	29,200	29,200		
K形ダイヤル式 管(粉体塗装)ボ リステープ共	45°曲管(押輪別) 100A	2	個	27,300	54,600		
K形ダイヤル式 管(粉体塗装)ボ リステープ共	90°曲管(押輪別) 100A	1	個	30,700	30,700		
K形ダイヤル式 管(粉体塗装)ボ リステープ共	栓帽(特殊押輪付) 100A	1	個	27,500	27,500		
K形ダイヤル式 管用押輪(ボリス テープ共)	特殊 K形 100A	6	口	11,200	67,200		
K形ダイヤル式 管用押輪(ボリス テープ共)	普通 K形 100A	10	口	2,610	26,100		
不断水割丁字管ハ ット付型(鉄管用)	材工共(昼間) 100*100	1	か所	266,000	266,000		
不断水ストップ-設置 (鉄管用)	材工共(昼間) 100	1	か所	440,000	440,000		
止水栓・量水器併 用ボックス	13-20	1	か所	29,500	29,500		
屋外仕切弁ボックス	75	4	か所	63,200	252,800		
屋外仕切弁ボックス	100/150	2	か所	68,000	136,000		
ホット付分水栓 (鉄管用)	ボリス HI(取出し) 100*50	3	個	50,300	150,900		
VPストップ-設置 (塩ビ管・継手 含む)	40A	3	か所	4,980	14,940	代価表 0001	
ワット付仕切弁	7.5K 内装型 50A	3	個	36,700	110,100		

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		8号棟			屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
青銅仕切弁	10K(おじ) 50A	1	個	21,700	21,700		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A	2	m	3,910	7,820		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 40A	26	m	3,010	78,260		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A	14	m	2,100	29,400		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	34	m	1,690	57,460		
止水栓 (量水器用)	ホット付伸縮型直結止水栓 20A (逆止弁付)	1	個	7,430	7,430		
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所	5,290	5,290		
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	3	か所	4,300	12,900		
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	1	か所	3,310	3,310		
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	1	か所	3,310	3,310		
アラダ・キャップ止め	地中配管 HI用キャップ 40A	3	か所	1,770	5,310		
埋設標識テープ	150幅	86	m	220	18,920		
地中埋設標	鉄製	7	個	1,070	7,490		
地中埋設標	プラスチック製	11	個	2,300	25,300		
散水栓 (ボックス共)	T28KUNH13	1	個	30,500	30,500		

衛生設備工事		8号棟			屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
量水器 (取付のみ)	20A	1	個	7,810	7,810		
給水用異種管継手	ビニル管-铸铁管 (VCジョイント) 100*50	1	個	51,700	51,700	代価表 0902	
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0001	
申請費		1	式		10,000	別紙 00-0002	
土工事		1	式		1,228,576	別紙 00-0003	
残土処分費		1	式		99,450	別紙 00-0004	
撤去工事	(再使用する)	1	式		3,180	別紙 00-0005	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		142,970	別紙 00-0006	
アスファルト舗装費		1	式		360,042	別紙 00-0007	
コンクリート類解体工事		1	式		382,820	別紙 00-0008	
コンクリート類処分費		1	式		492,984	別紙 00-0009	
廃棄物処分費		1	式		556	別紙 00-0010	
有価材		1	式		▲12,190	別紙 00-0011	
計					5,131,638		

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		10号棟			屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
水道用ダクタイル铸铁管【K形3種】ボックス共(押輪別)	100A*4,000L	6	本	36,000	216,000		
K形ダクタイル铸铁异形管(粉体塗装)ボックス共	短管1号(押輪別) 100A	1	個	24,200	24,200		
K形ダクタイル铸铁异形管(粉体塗装)ボックス共	短管2号(押輪別) 100A	1	個	29,200	29,200		
K形ダクタイル铸铁异形管(粉体塗装)ボックス共	45°曲管(押輪別) 100A	2	個	27,300	54,600		
K形ダクタイル铸铁异形管(粉体塗装)ボックス共	90°曲管(押輪別) 100A	3	個	30,700	92,100		
K形ダクタイル铸铁异形管(粉体塗装)ボックス共	栓帽(特殊押輪付) 100A	2	個	27,500	55,000		
K形ダクタイル铸铁异形管(粉体塗装)ボックス共	継ぎ輪(押輪別) 100A	1	個	28,000	28,000		
K形ダクタイル铸铁管用押輪(ボックス輪・ボール共)	特殊 K形 100A	13	口	11,200	145,600		
K形ダクタイル铸铁管用押輪(ボックス輪・ボール共)	普通 K形 100A	3	口	2,610	7,830		
不銹水割丁字管ボックス付型(铸铁管用)	材工共(昼間) 100*100	1	か所	266,000	266,000		
不銹水ストップ設置(铸铁管用)	材工共(昼間) 100	1	か所	440,000	440,000		
不銹水割丁字管ボックス付型(塩ビ管用)	材工共(昼間) 100*100	1	か所	270,000	270,000		
不銹水ストップ設置(塩ビ管用)	材工共(昼間) 100	1	か所	405,000	405,000		
ボックス	25-50	1	か所	45,100	45,100		
屋外仕切弁ボックス	100/150	4	か所	68,000	272,000		

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		10号棟			屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ボールド付分水栓 (铸铁管用)	ボールド式 HI (取出し) 100*50	1	個	50,300	50,300		
VPストップ設置 (塩ビ管エッチング 含む)	50A	1	か所	5,420	5,420		
ワットシロ仕切弁	7.5K 内科型 50A	1	個	36,700	36,700		
給水・耐衝撃性 塩ビ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 50A	13	m	3,910	50,830		
給水・耐衝撃性 塩ビ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	5	m	1,690	8,450		
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	5,290	10,580		
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所	4,300	4,300		
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	1	か所	3,310	3,310		
プラグ・キャップ止め	地中配管 HI用キャップ 50A	1	か所	2,280	2,280		
埋設標識テープ	150幅	37	m	220	8,140		
地中埋設標	鉄製	2	個	1,070	2,140		
地中埋設標	プラスチック製	11	個	2,300	25,300		
水質試験費		1	式		8,900	別紙 00-0012	
申請費		1	式		10,000	別紙 00-0013	
主工事		1	式		643,830	別紙 00-0014	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		10号棟			屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
残土処分費		1	式		49,986	別紙 00-0015	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		96,889	別紙 00-0016	
アスファルト舗装費		1	式		120,458	別紙 00-0017	
コンクリート類解体工事		1	式		135,924	別紙 00-0018	
コンクリート類処分費		1	式		164,949	別紙 00-0019	
廃棄物処分費		1	式		165	別紙 00-0020	
有価材		1	式		▲7,950	別紙 00-0021	
計					3,781,531		

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		11号棟			屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ドリフト共(押輪別)	100A*4,000L	9	本	36,000	324,000		
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ドリフト共	短管1号(押輪別) 100A	1	個	24,200	24,200		
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ドリフト共	短管2号(押輪別) 100A	1	個	29,200	29,200		
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ドリフト共	45°曲管(押輪別) 100A	2	個	27,300	54,600		
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ドリフト共	90°曲管(押輪別) 100A	3	個	30,700	92,100		
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ドリフト共	栓帽(特殊押輪付) 100A	2	個	27,500	55,000		
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ドリフト共	継ぎ輪(押輪別) 100A	1	個	28,000	28,000		
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	特殊 K形 100A	13	口	11,200	145,600		
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	普通 K形 100A	4	口	2,610	10,440		
不断水割字管ハブ付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 100*100	1	カ所	266,000	266,000		
不断水ストップ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 100	1	カ所	440,000	440,000		
不断水割字管ハブ付型(塩ビ管用)	材工共(昼間) 100*100	1	カ所	270,000	270,000		
不断水ストップ設置(塩ビ管用)	材工共(昼間) 100	1	カ所	405,000	405,000		
ハブボックス	20以下	1	カ所	38,800	38,800		
屋外仕切弁ボックス	75	1	カ所	63,200	63,200		

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		11号棟			屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
屋外仕切弁ボックス	100/150	4	カ所	68,000	272,000		
ハブ付分水栓(鋳鉄管用)	ボルト式 HI(取出し) 100*50	2	個	50,300	100,600		
VPストップ設置(塩ビ管エッチ継手含む)	50A	2	カ所	5,420	10,840		
アパルト仕切弁	7.5K 内ねじ型 50A	2	個	36,700	73,400		
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A	11	m	3,910	43,010		
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	1	m	1,690	1,690		
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個	6,490	6,490		
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	カ所	5,290	10,580		
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	2	カ所	4,300	8,600		
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温無	1	カ所	3,310	3,310		
アラダキキャップ止め	地中配管 50A HI用キャップ	2	カ所	2,280	4,560		
埋設標識テープ	150幅	48	m	220	10,560		
地中埋設標	鉄製	5	個	1,070	5,350		
地中埋設標	プラスチック製	8	個	2,300	18,400		
水質試験費		1	式		13,350	別紙 00-0022	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		11号棟		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
申請費		1	式		10,000	別紙 00-0023
土工事		1	式		587,220	別紙 00-0024
残土処分費		1	式		43,920	別紙 00-0025
撤去工事	(再使用しない)	1	式		109,215	別紙 00-0026
アスファルト舗装費		1	式		138,633	別紙 00-0027
コンクリート型解体工事		1	式		161,439	別紙 00-0028
コンクリート型処分費		1	式		189,765	別紙 00-0029
廃棄物処分費		1	式		91	別紙 00-0030
有価材		1	式		▲9,275	別紙 00-0031
計					4,059,888	

衛生設備工事 細目別内訳

ガス設備工事		ガス内管工事		ねじ工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
8号棟		1	式		803,000	
10号棟		1	式		362,900	
11号棟		1	式		543,000	
計					1,708,900	

衛生設備工事		8号棟		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	(再使用する)	1	式		3,180	別紙 00-0005
量水器撤去 再使用する	20A	1	個	3,180	3,180	代価表 0003
計					3,180	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		142,970	別紙 00-0006
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 100A	37	m	2,790	103,230	
PE管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 40A	6	m	700	4,200	
PE管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 25A	10	m	520	5,200	
PE管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 20A	30	m	430	12,900	
ボックス類撤去 再使用しない	量水器ボックス 13-20	1	か所	4,360	4,360	
ボックス類撤去 再使用しない	バルブボックス 40	3	か所	4,360	13,080	代価表 0004
計					142,970	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		8号棟		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装費		1	式		360,042	別紙 00-0007
アスファルト舗装	機械舗装 D(車道)	67.55	m ²	5,330	360,041.5	
計					360,041.5	
コンクリート類解体工事		1	式		382,820	別紙 00-0008
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	171		500	85,500	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m ³)	3.38		7,140	24,133.2	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m ³)	23.64		2,570	60,754.8	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積載 バックり0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	3.38	m ³	3,400	11,492	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積載 バックり0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	23.64	m ³	8,500	200,940	
計					382,820	

衛生設備工事		8号棟		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ポンプ→類処分費		1	式		492,984	別紙 00-0009
ポンプ→類処分費	7ｽﾌﾟﾗｲﾄ投棄料	3.38	m3	4,700	15,886	
ポンプ→類処分費	路盤材投棄料	23.64	m3	20,181.82	477,098.22	
計					492,984.22	
廃棄物処分費		1	式		556	別紙 00-0010
E'→管類処分費	40A	6	m	26	156	
E'→管類処分費	25A	10	m	13	130	
E'→管類処分費	20A	30	m	9	270	
計					556	
有価材		1	式		▲12,190	別紙 00-0011
鏡ﾌﾞﾗｲ		0.46	t	▲26,500	▲12,190	
計					▲12,190	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		10号棟		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水質試験費		1	式		8,900	別紙 00-0012
水質試験費	簡易6項目	2	カ所	4,450	8,900	
計					8,900	
申請費		1	式		10,000	別紙 00-0013
設計審査手数料		1	カ所	2,727.27	2,727.27	
竣工検査手数料		1	カ所	7,272.73	7,272.73	
計					10,000	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		10号棟		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		643,830	別紙 00-0014
試掘	深 300	3	か所	5,960	17,880	
試掘	深 600	2	か所	11,900	23,800	
土工事	機械掘方 バックホウ 0.28m ³	27.77	m ³	2,190	60,815.3	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	19.15	m ³	4,510	86,365.5	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m ³	19.15	m ³	4,180	80,047	
土工事	山砂の類 -	8.63	m ³	10,300	88,889	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積載 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	27.77	m ³	10,300	286,031	
計					643,829.8	
残土処分費		1	式		49,986	別紙 00-0015
残土処分費	投棄料(阪南2区)	27.77	m ³	1,800	49,986	
計					49,986	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		10号棟		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		96,889	別紙 00-0016
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 100A	24	m	2,790	66,960	
再使用しない ポリエチレン管類撤去(給排水)	地中配管 50A	2.5	m	890	2,225	
再使用しない ポリエチレン管類撤去(給排水)	地中配管 20A	7.8	m	430	3,354	
弁類撤去 再使用しない	100A	3	個	3,970	11,910	
ボックス類撤去 再使用しない	パッドボックス 50	1	か所	4,360	4,360	
屋外仕切弁ボックス撤去 再使用しない	100A	1	個	8,080	8,080	代価表 0005
計					96,889	
アスファルト舗装費		1	式		120,458	別紙 00-0017
アスファルト舗装	機械舗装 D(車道)	22.6	m ²	5,330	120,458	
計					120,458	

衛生設備工事		10号棟		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート類解体工事		1	式		135,924	別紙 00-0018
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	72.9		500	36,450	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	1.13		7,140	8,068.2	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	7.91		2,570	20,328.7	
とりこわし 発生材運搬	クランプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	1.13	m3	3,400	3,842	
とりこわし 発生材運搬	クランプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	7.91	m3	8,500	67,235	
計					135,923.9	
コンクリート類処分費		1	式		164,949	別紙 00-0019
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	1.13	m3	4,700	5,311	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	7.91	m3	20,181.82	159,638.19	
計					164,949.19	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		10号棟		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		165	別紙 00-0020
PVC管類処分費	50A	2.5	m	38	95	
PP管類処分費	20A	7.8	m	9	70.2	
計					165.2	
有備材		1	式		▲7,950	別紙 00-0021
鏡ダイヤ		0.3	t	▲26,500	▲7,950	
計					▲7,950	

衛生設備工事		11号棟		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		109,215	別紙 00-0026
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 100A	28	m	2,790	78,120	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 50A	2.1	m	890	1,869	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 20A	1.2	m	430	516	
再使用しない						
弁類撤去	100A	3	個	3,970	11,910	
再使用しない						
ボックス類蓋撤去	パルプボックス 50	2	か所	4,360	8,720	
再使用しない						
屋外仕切弁ボックス撤去	100A	1	個	8,080	8,080	代価表 0005
再使用しない						
計					109,215	
アスファルト舗装費		1	式		138,633	別紙 00-0027
アスファルト舗装	機械舗装 D(車道)	26.01	m ²	5,330	138,633.3	
計					138,633.3	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		11号棟		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート類解体工事		1	式		161,439	別紙 00-0028
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	94		500	47,000	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m ³)	1.3		7,140	9,282	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m ³)	9.1		2,570	23,387	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パッキンφ0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	1.3	m ³	3,400	4,420	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パッキンφ0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	9.1	m ³	8,500	77,350	
計					161,439	
コンクリート類処分費		1	式		189,765	別紙 00-0029
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	1.3	m ³	4,700	6,110	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	9.1	m ³	20,181.82	183,654.56	
計					189,764.56	

衛生設備工事		11号棟		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		91	別紙 00-0030
PE管類処分費	50A	2.1	m	38	79.8	
PE管類処分費	20A	1.2	m	9	10.8	
計					90.6	
有価材		1	式		▲9,275	別紙 00-0031
鉄パイプ		0.35	t	▲26,500	▲9,275	
計					▲9,275	

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め 備 考
	VPボックス設置 (塩ビ管ニボ継手 含む)	40A	カ所	1	4,980	4,979.75	有り 代価表 0001
	給水用異種管継手	塩ビ管-鋳鉄管 (VCジョイント) 100*50	個	1	51,700	51,705.45	有り 代価表 0002
	量水器撤去 再使用する	20A	個	1	3,180	3,175.2	有り 代価表 0003
	ボックス類蓋撤去 再使用しない	ペルアボックス 40	カ所	1	4,360	4,364.31	有り 代価表 0004
	屋外仕切弁ボックス 撤去 再使用しない	100A	個	1	8,080	8,084.85	有り 代価表 0005

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※※	備 考
	VPストッパ設置 (塩ビ管に継手 含む)	40A	カ所	1			4,980		代価表 0001
01	MCニシ	40A	個	1	1	680	680		
02	配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ 計	配管分岐 40A 保温無	カ所	1	1	4,299.75	4,299.75		
							4,979.75		
	給水用異種苦継手	ビニ管-鋳鉄管 (VCジョイント) 100*50	個	1			51,700		代価表 0002
01	VCジョイント	100*50	個	1	1	39,600	39,600		
02	配管工		人	0.366	1	26,250	9,607.5	○	
	その他		式	1	0.26	9,607.5	2,497.95		
	計						51,705.45		
	量水器撤去 再使用する	20A	個	1			3,180		代価表 0003
01	配管工		人	0.24	0.4	26,250	2,520	○	
	その他		式	1	0.26	2,520	655.2		
	計						3,175.2		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※※	備 考
	ボックス類蓋撤去 再使用しない	パルボックス 40	カ所	1			4,360		代価表 0004
01	特殊作業員		人	0.36	0.3	26,985	2,914.38	○	
02	普通作業員		人	0.08	0.3	22,890	549.36	○	
	その他		式	1	0.26	3,463.74	900.57		
	計						4,364.31		
	屋外仕切弁ボックス 撤去 再使用しない	100A	個	1			8,080		代価表 0005
01	ブロッケ工		人	0.218	0.3	30,660	2,005.16	○	
02	普通作業員		人	0.218	0.3	22,890	1,497.01	○	
03	特殊作業員		人	0.36	0.3	26,985	2,914.38	○	
	その他		式	1	0.26	6,416.55	1,668.3		
	計						8,084.85		

(A込み)大阪府営大東朋来住宅第2期エレベーター棟増築工事 (第1工区) (衛生設備工事)

○は「その他」の率対象