

令和6年10月

工事名称：大阪府営泉大津式内住宅エレベーター棟増築工事(第1工区)

総工事費 ¥ 275,568,700

工事価格 ¥ 250,517,000

工事場所：泉大津市市内町

工事概要：階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事
PC造 エレベーター棟(渡り廊下付)
5階建(停止箇所数3)
設置基数6基

開札日：R6.11.22

公告日：R6.10.31

工期末：R8.2.20

(工期) 約 14.5 ヶ月

大阪府営泉大津式内住宅エレベーター棟増築工事（第1工区）					
総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	151,752,640	
電気設備工事		1	式	11,882,933	
機械設備工事		1	式	3,106,634	
ガス設備工事		1	式	1,894,000	
計				168,636,207	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	39,449,555	
II 現場管理費		1	式	16,654,324	
III 一般管理費等		1	式	25,776,914	
計				81,880,793	
合計（工事価格）				250,517,000	
消費税相当額	10%	1	式	25,051,700	
総合計（工事費）				275,568,700	

共通仮設費 計算書

工事名称: 大阪府営泉大津式内住宅エレベーター棟増築工事(第1工区)

共通仮設費 = $A1 \times \alpha + k + e + z =$	38,033,665
--	-------------------

建築工事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費【直接工事費-i-j-ガス設備工事費】

<u>54,821,814</u>	共通仮設費率分	3,031,646	ガス設備工事費
156,753,274	-	700,655	-
		99,336,805	1,894,000

α : 総直接工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費の合計)の額に対する建築工事の共通仮設費率【総直接工事費-i-j-ガス設備工事費】

<u>5.53%</u>	α に対応する金額 (A)	54,821,814
--------------	----------------------	------------

i: 建築工事の建設発生土等捨場費等

700,655

j: 建築工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】

99,336,805

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事	直接工事費	内建設発生土捨場費等(i)	対象直接工事費(j)	経費率	金額(k)	
建築	舗装工事	5,408,805	0	5,408,805	1%	54,088
	EV工事	49,536,000	0	49,536,000	1%	495,360
	造園工事		0	0	1%	0
	くい工事	11,494,000	0	11,494,000	1%	114,940
	PC工事	32,898,000	0	32,898,000	1%	328,980
合計	99,336,805	0	99,336,805		993,368	

共通仮設積上げ

e: 共通仮設の積上げ分

34,008,651

z: 設備工事共通仮設費の積上げ分

0

・共通仮設積上げ (別紙内訳書)

一式 34,008,651

内舗装工事費等 3,892,757

合計

34,008,651

・共通仮設積上げ 電気 (別紙内訳書)

0

・共通仮設積上げ 機械 (別紙内訳書)

0

・共通仮設積上げの投棄料

7,520

現場管理費 計算書

工事名称: 大阪府営泉大津式内住宅エレベーター棟増築工事(第1工区)

現場管理費 = $A_1 \times \beta + k + e + z =$	11,894,257
--	-------------------

建築工事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費【純工事費-i-j-ガス設備純工事費-共仮積上の投送料】

<u>87,969,354</u>	現場管理费率分	9,755,801			
194,786,939	-	700,655	-	104,222,930	-
				ガス設備純工事費	1,894,000

β 1: 総純工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費の合計)
の額に対する建築工事の現場管理费率【総純工事費-i-j-ガス設備純工事費】

<u>11.09%</u>	β に対応する金額 (A)	87,969,354
---------------	---------------------	------------

i: 建築工事の建設発生土等捨場費等【①+②】

<u>700,655</u>

①建築分	②共仮分
700,655	0

j: 建築工事に係る住宅関係特殊工事の純工事費【内建設発生土等捨場費等は除く】

<u>104,222,930</u>

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		純工事費	内建設発生土捨場費等(i)	対象純工事費(j)	経费率	金額(k)
建築	舗装工事	5,462,893	0	5,462,893	2%	109,257
	EV工事	50,031,360	0	50,031,360	2%	1,000,627
	造園工事	0	0	0	2%	0
	くい工事	11,608,940	0	11,608,940	2%	232,178
	PC工事	33,226,980	0	33,226,980	2%	664,539
共仮	舗装工事	3,892,757	0	3,892,757	2%	77,855
合計		104,222,930	0	104,222,930		2,084,456

e: 現場管理費積上げ分
54,000

z: 設備工事現場管理費
0

一般管理費等 計算書

工事名称: 大阪府営泉大津式内住宅エレベーター棟増築工事(第1工区)

$$\text{一般管理費等} = A1 \times \gamma 1 + p + Q = 25,776,914$$

建築工事

A1: 建築工事の工事原価

212,857,153

$\gamma 1$: 総工事原価(各工事の工事原価の合計)の額に対する建築工事の一般管理費等率
12.07% $\gamma 1$ に対応する金額(A) 212,857,153

p: 瑕疵担保保険

0

契約保証費の有無 有り

Q: 契約補償費

85,142

補正值 0.04%

工事種別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式	132,720,059	
屋外整備工事	1	式	19,032,581	
計			151,752,640	

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本体工事・2号棟・1号機	1	式	19,928,482	
本体工事・2号棟・2号機	1	式	19,852,282	
本体工事・3号棟・1号機	1	式	19,980,982	
本体工事・3号棟・2号機	1	式	19,980,982	
本体工事・3号棟・3号機	1	式	19,980,982	
本体工事・3号棟・4号機	1	式	20,640,982	
小計			120,364,692	
くい工事	1	式	11,494,000	
小計			11,494,000	
既存建物改修工事	1	式	861,367	
小計			861,367	
計			132,720,059	

屋外整備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
外構施設改修工事	1	式	15,323,741	
地中埋設管等改修工事	1	式	3,708,840	
計			19,032,581	

建築工事 科目別内訳

本体工事・2号棟・1号機						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	272,249	
土工		1		式	2,837,004	
地業		1		式	27,292	
鉄筋		1		式	611,332	
コンクリート		1		式	949,610	
型枠		1		式	267,259	
PC版工事		1		式	5,483,000	
防水		1		式	246,070	
屋根及びとい		1		式	169,261	
金属		1		式	764,260	
左官		1		式	35,455	
内外装		1		式	9,690	
エレベーター機器工事		1		式	8,256,000	
	計				19,928,482	

建築工事 科目別内訳

本体工事・2号棟・2号機						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	272,249	
土工		1		式	2,760,804	
地業		1		式	27,292	
鉄筋		1		式	611,332	
コンクリート		1		式	949,610	
型枠		1		式	267,259	
PC版工事		1		式	5,483,000	
防水		1		式	246,070	
屋根及びとい		1		式	169,261	
金属		1		式	764,260	
左官		1		式	35,455	
内外装		1		式	9,690	
エレベーター機器工事		1		式	8,256,000	
	計				19,852,282	

建築工事 科目別内訳

4

本体工事・3号棟・1号機						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	272,249	
土工		1		式	2,889,504	
地業		1		式	27,292	
鉄筋		1		式	611,332	
コンクリート		1		式	949,610	
型枠		1		式	267,259	
PC版工事		1		式	5,483,000	
防水		1		式	246,070	
屋根及びとい		1		式	169,261	
金属		1		式	764,260	
左官		1		式	35,455	
内外装		1		式	9,690	
エレベーター機器工事		1		式	8,256,000	
	計				19,980,982	

建築工事 科目別内訳

本体工事・3号棟・2号機						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	272,249	
土工		1		式	2,889,504	
地業		1		式	27,292	
鉄筋		1		式	611,332	
コンクリート		1		式	949,610	
型枠		1		式	267,259	
PC版工事		1		式	5,483,000	
防水		1		式	246,070	
屋根及びとい		1		式	169,261	
金属		1		式	764,260	
左官		1		式	35,455	
内外装		1		式	9,690	
エレベーター機器工事		1		式	8,256,000	
	計				19,980,982	

建築工事 科目別内訳

本体工事・3号棟・3号機						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	272,249	
土工		1		式	2,889,504	
地業		1		式	27,292	
鉄筋		1		式	611,332	
コンクリート		1		式	949,610	
型枠		1		式	267,259	
PC版工事		1		式	5,483,000	
防水		1		式	246,070	
屋根及びとい		1		式	169,261	
金属		1		式	764,260	
左官		1		式	35,455	
内外装		1		式	9,690	
エレベーター機器工事		1		式	8,256,000	
	計				19,980,982	

建築工事 科目別内訳

本体工事・3号棟・4号機						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	272,249	
土工		1		式	3,549,504	
地業		1		式	27,292	
鉄筋		1		式	611,332	
コンクリート		1		式	949,610	
型枠		1		式	267,259	
PC版工事		1		式	5,483,000	
防水		1		式	246,070	
屋根及びとい		1		式	169,261	
金属		1		式	764,260	
左官		1		式	35,455	
内外装		1		式	9,690	
エレベーター機器工事		1		式	8,256,000	
	計				20,640,982	

建築工事 科目別内訳

くい工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
くい工事		1		式	11,494,000	
	計				11,494,000	

建築工事 科目別内訳

既存建物改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
2号棟改修		1		式	92,882	
2号棟撤去		1		式	298,100	
3号棟改修		1		式	92,882	
3号棟撤去		1		式	377,503	
	計				861,367	

屋外整備工事 科目別内訳

7

外構施設改修工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
2号棟～3号棟間外構施設改修	1	式	14,694,496	
2号棟～3号棟間外構施設撤去	1	式	629,245	
計			15,323,741	

屋外整備工事 科目別内訳

地中埋設管等改修工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
2号棟～3号棟間埋設管改修	1	式	3,310,259	
2号棟～3号棟間埋設管撤去	1	式	398,581	
計			3,708,840	

建築工事 中科目別内訳

本体工事・2号棟・1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	272,249	
計				272,249	
土工		1	式	2,837,004	
計				2,837,004	
地業	地業	1	式	27,292	
計				27,292	
鉄筋	躯体	1	式	611,332	
計				611,332	
コンクリート	躯体	1	式	949,610	
計				949,610	
型枠	躯体	1	式	267,259	
計				267,259	
PC版工事	PC版工事	1	式	5,483,000	
計				5,483,000	
防水	外部	1	式	246,070	

建築工事 中科目別内訳

本体工事・2号棟・1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				246,070	
屋根及びとい	外部	1	式	169,261	
計				169,261	
金属	外部	1	式	764,260	
計				764,260	
左官	外部	1	式	35,455	
計				35,455	
内外装	外部	1	式	9,690	
計				9,690	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

建築工事 中科目別内訳

本体工事・2号棟・2号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	272,249	
計				272,249	
土工		1	式	2,760,804	
計				2,760,804	
地業	地業	1	式	27,292	
計				27,292	
鉄筋	躯体	1	式	611,332	
計				611,332	
コンクリート	躯体	1	式	949,610	
計				949,610	
型枠	躯体	1	式	267,259	
計				267,259	
PC版工事	PC版工事	1	式	5,483,000	
計				5,483,000	
防水	外部	1	式	246,070	

建築工事 中科目別内訳

本体工事・2号棟・2号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				246,070	
屋根及びとい	外部	1	式	169,261	
計				169,261	
金属	外部	1	式	764,260	
計				764,260	
左官	外部	1	式	35,455	
計				35,455	
内外装	外部	1	式	9,690	
計				9,690	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

建築工事 中科目別内訳

本体工事・3号棟・1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	272,249	
計				272,249	
土工		1	式	2,889,504	
計				2,889,504	
地業	地業	1	式	27,292	
計				27,292	
鉄筋	躯体	1	式	611,332	
計				611,332	
コンクリート	躯体	1	式	949,610	
計				949,610	
型枠	躯体	1	式	267,259	
計				267,259	
PC版工事	PC版工事	1	式	5,483,000	
計				5,483,000	
防水	外部	1	式	246,070	

建築工事 中科目別内訳

本体工事・3号棟・1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				246,070	
屋根及びとい	外部	1	式	169,261	
計				169,261	
金属	外部	1	式	764,260	
計				764,260	
左官	外部	1	式	35,455	
計				35,455	
内外装	外部	1	式	9,690	
計				9,690	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

建築工事 中科目別内訳

本体工事・3号棟・2号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	272,249	
計				272,249	
土工		1	式	2,889,504	
計				2,889,504	
地業	地業	1	式	27,292	
計				27,292	
鉄筋	躯体	1	式	611,332	
計				611,332	
コンクリート	躯体	1	式	949,610	
計				949,610	
型枠	躯体	1	式	267,259	
計				267,259	
PC版工事	PC版工事	1	式	5,483,000	
計				5,483,000	
防水	外部	1	式	246,070	

建築工事 中科目別内訳

本体工事・3号棟・2号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				246,070	
屋根及びとい	外部	1	式	169,261	
計				169,261	
金属	外部	1	式	764,260	
計				764,260	
左官	外部	1	式	35,455	
計				35,455	
内外装	外部	1	式	9,690	
計				9,690	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

建築工事 中科目別内訳

本体工事・3号棟・3号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	272,249	
計				272,249	
土工		1	式	2,889,504	
計				2,889,504	
地業	地業	1	式	27,292	
計				27,292	
鉄筋	躯体	1	式	611,332	
計				611,332	
コンクリート	躯体	1	式	949,610	
計				949,610	
型枠	躯体	1	式	267,259	
計				267,259	
PC版工事	PC版工事	1	式	5,483,000	
計				5,483,000	
防水	外部	1	式	246,070	

建築工事 中科目別内訳

本体工事・3号棟・3号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				246,070	
屋根及びとい	外部	1	式	169,261	
計				169,261	
金属	外部	1	式	764,260	
計				764,260	
左官	外部	1	式	35,455	
計				35,455	
内外装	外部	1	式	9,690	
計				9,690	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

建築工事 中科目別内訳

本体工事・3号棟・4号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	272,249	
計				272,249	
土工		1	式	3,549,504	
計				3,549,504	
地業	地業	1	式	27,292	
計				27,292	
鉄筋	躯体	1	式	611,332	
計				611,332	
コンクリート	躯体	1	式	949,610	
計				949,610	
型枠	躯体	1	式	267,259	
計				267,259	
PC版工事	PC版工事	1	式	5,483,000	
計				5,483,000	
防水	外部	1	式	246,070	

建築工事 中科目別内訳

本体工事・3号棟・4号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				246,070	
屋根及びとい	外部	1	式	169,261	
計				169,261	
金属	外部	1	式	764,260	
計				764,260	
左官	外部	1	式	35,455	
計				35,455	
内外装	外部	1	式	9,690	
計				9,690	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

建築工事 中科目別内訳

くい工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
くい工事	くい工事	1	式	11,494,000	
計				11,494,000	

建築工事 中科目別内訳

既存建物改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
2号棟改修	2号棟改修	1	式	92,882	
計				92,882	
2号棟撤去	2号棟撤去	1	式	298,100	
計				298,100	
3号棟改修	3号棟改修	1	式	92,882	
計				92,882	
3号棟撤去	3号棟撤去	1	式	377,503	
計				377,503	

屋外整備工事 中科目別内訳

外構施設改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
2号棟~3号棟間外構施設改修	2~3号棟外構施設改修工事	1	式	14,694,496	
計				14,694,496	
2号棟~3号棟間外構施設撤去	2号棟~3号棟間外構施設撤去	1	式	629,245	
計				629,245	

屋外整備工事 中科目別内訳

地中埋設管等改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
2号棟~3号棟間埋設管改修	2号棟~3号棟間埋設管改修	1	式	3,310,259	
計				3,310,259	
2号棟~3号棟間埋設管撤去	2号棟~3号棟間埋設管撤去	1	式	398,581	
計				398,581	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・1号機		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	小規模	17.2	m ²	620	10,664	
墨出し	小規模 -	17.2	m ²	1,090	18,748	
養生	小規模 -	23.3	m ²	630	14,679	
整理清掃 後片付け	小規模 -	23.3	m ²	2,210	51,493	
地足場	15日程度 運搬費含む	4.3	m ²	1,720	7,396	代価表 0001
内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 30日程度	10.4	m ²	4,770	49,608	代価表 0002
シャフト足場	30日程度 運搬費含む	12.9	m ²	5,880	75,852	代価表 0003
仮設間仕切り	60日程度 運搬費含む	4.8	m ²	5,330	25,584	代価表 0004
階段前頭養生		4.5	m ²	4,050	18,225	代価表 0005
計					272,249	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・1号機		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工	95.1	m ³	1,120	106,512	
床付け	つぼ,布振り	18.9	m ²	280	5,292	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	67.1	m ³	2,130	142,923	
鋼矢板工法	Ⅲ型 圧入工法 2ヶ月	189	m ²	11,700	2,211,300	
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復	76,200	76,200	
建設発生土運搬	仮置き場まで運搬 往復 積込共	67.1	m ³	1,960	131,516	代価表 0006
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下	28.1	m ³	4,010	112,681	代価表 0007
建設発生土処分	投棄料	28.1	m ³	1,800	50,580	代価表 0008
計					2,837,004	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・1号機		地業		地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クッション材	1.1	m ³	6,920	7,612	
杭間ざらい		4	本	1,490	5,960	代価表 0009
杭頭補強		4	組	3,430	13,720	代価表 0010
計					27,292	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・1号機		鉄筋		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.7	t	105,000	73,500	
異形鉄筋(SD295)	D13	1.7	t	103,000	175,100	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.1	t	106,000	10,600	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.3	t	106,000	31,800	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	2.7	t	119,000	321,300	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲34,000	▲3,400	
溶接金網	6φ 150x150	3.2	m ²	760	2,432	代価表 0011
計					611,332	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・1号機		コンクリート		躯体			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	22.6	m ³	26,900	607,940		
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m ³	24,500	24,500		
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	1	m ³	8,960	8,960		
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 圧送費、基本料別途	22.6	m ³	1,310	29,606		
コンクリートボンプ圧送	30m ³ /回未満 基本料金別途加算	22.6	m ³	1,040	23,504	代価表 0012	
コンクリートボンプ圧送基本料金	30m ³ /回未満	2	回	114,000	228,000	代価表 0013	
構造体強度補正		1	式		27,100	代価表 0014	
計					949,610		

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・1号機		型枠		躯体			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
型枠	普通合板型枠 基礎部	42.3	m ²	4,940	208,962		
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	9.7	m ²	5,130	49,761		
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いぼらい	9.7	m ²	880	8,536		
計					267,259		

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・1号機		PC版工事		PC版工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
PC版工事		1	式		5,483,000	
計					5,483,000	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・1号機		防水		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗膜防水	X-2 平面	11.6	m ²	5,320	61,712	
塗膜防水	X-2 立上り	4.2	m ²	5,130	21,546	
塗膜防水	Y-1 平面	11	m ²	5,850	64,350	
塗膜防水	Y-1 立上り	12.9	m ²	6,620	85,398	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	18.4	m	710	13,064	
計					246,070	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・1号機		屋根及びとい		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ルーフドレン	ハルコニ用 塗膜防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	1	か所	19,400	19,400	
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カマ)	径75	13.3	m	4,870	64,771	
掃除口	塩ビ φ75	1	か所	5,290	5,290	代価表 0015
水受け金物	ガルバリウム鋼板	1	か所	13,800	13,800	
谷樋	谷樋ガルバリウム鋼板、落し口φ75	2	か所	33,000	66,000	
計					169,261	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・1号機		金属		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ製手すり		2	か所	43,300	86,600	
防雨スクリーン	アルミ製 H2000	1	か所	63,500	63,500	
防雨スクリーン	アルミ製 H2420	2	か所	104,400	208,800	
防雨スクリーン	アルミ製 H3155	2	か所	125,200	250,400	
EXP. J金物	チェックプレート	2	か所	60,000	120,000	
鋼製グレーチング溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200	2.3	m	15,200	34,960	
計					764,260	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・1号機		左官		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
側溝 ϵ の塗り	金ごて 糸幅200	2.3	m	2,810	6,463	
床 ϵ の直均し仕上げ	金ごて 厚張物下地	2.9	m ²	640	1,856	
笠木天端 ϵ の直均し仕上げ	金ごて 幅300	8.3	m	660	5,478	
EV枠周囲 ϵ の充填		18.2	m	1,190	21,658	代価表 0016
計					35,455	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・1号機		内外装		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E ϵ の床シート	無地 厚さ2.0 複層E ϵ 床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	3.8	m ²	2,550	9,690	
計					9,690	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・1号機		エレベーター機器工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
エレベーター機器	3停止	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・2号機		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	小規模	17.2	m ²	620	10,664	
墨出し	小規模 - -	17.2	m ²	1,090	18,748	
養生	小規模 - -	23.3	m ²	630	14,679	
整理清掃 後片付け	小規模 - -	23.3	m ²	2,210	51,493	
地足場	15日程度 運搬費含む	4.3	m ²	1,720	7,396	代価表 0001
内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 30日程度	10.4	m ²	4,770	49,608	代価表 0002
シャフト足場	30日程度 運搬費含む	12.9	m ²	5,880	75,852	代価表 0003
仮設間仕切り	60日程度 運搬費含む	4.8	m ²	5,330	25,584	代価表 0004
階段前頭上養生		4.5	m ²	4,050	18,225	代価表 0005
計					272,249	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・2号機		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工	95.1	m ³	1,120	106,512	
床付け	つぼ、布張り	18.9	m ²	280	5,292	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	67.1	m ³	2,130	142,923	
建設発生土運搬	仮置き場まで運搬 往復 積込共	67.1	m ³	1,960	131,516	代価表 0006
鋼矢板工法	Ⅲ型 圧入工法 2ヶ月	189	m ²	11,700	2,211,300	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下	28.1	m ³	4,010	112,681	代価表 0007
建設発生土処分	投棄料	28.1	m ³	1,800	50,580	代価表 0008
計					2,760,804	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・2号機		地業				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クラッシュ	1.1	m ³	6,920	7,612	
杭間ざらい		4	本	1,490	5,960	代価表 0009
杭頭補強		4	組	3,430	13,720	代価表 0010
計					27,292	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・2号機		鉄筋		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.7	t	105,000	73,500	
異形鉄筋(SD295)	D13	1.7	t	103,000	175,100	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.1	t	106,000	10,600	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.3	t	106,000	31,800	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	2.7	t	119,000	321,300	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲34,000	▲3,400	
溶接金網	6φ 150x150	3.2	m ²	760	2,432	代価表 0011
計					611,332	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・2号機		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	22.6	m ³	26,900	607,940	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m ³	24,500	24,500	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18	1	m ³	8,960	8,960	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	22.6	m ³	1,310	29,606	
コンクリートボンプ 圧送	30m ³ /回未満 基本料金別途加算	22.6	m ³	1,040	23,504	代価表 0012
コンクリートボンプ 圧送 基本料金	30m ³ /回未満	2	回	114,000	228,000	代価表 0013
構造体強度補正		1	式		27,100	代価表 0014
計					949,610	

建築物工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・2号機		型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通合板型枠 基礎部	42.3	m ²	4,940	208,962	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	9.7	m ²	5,130	49,761	
打放し面補修	B種 コシ処理 部分目違いばらい	9.7	m ²	880	8,536	
計					267,259	

建築物工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・2号機		PC版工事		PC版工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
PC版工事		1	式		5,483,000	
計					5,483,000	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・2号機		防水			外部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗膜防水	X-2 平面	11.6	m ²	5,320	61,712	
塗膜防水	X-2 立上り	4.2	m ²	5,130	21,546	
塗膜防水	Y-1 平面	11	m ²	5,850	64,350	
塗膜防水	Y-1 立上り	12.9	m ²	6,620	85,398	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	18.4	m	710	13,064	
計					246,070	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・2号機		屋根及びとい			外部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ルーフドレン	バルコニー用 塗膜防水用 VP75(差込み式)張掛け幅 100	1	か所	19,400	19,400	
硬質ポリ塩化ビニル管(カケ)	径75	13.3	m	4,870	64,771	
掃除口	塩ビ φ75	1	か所	5,290	5,290	代価表 0015
水受け金物	ポリリウム鋼板	1	か所	13,800	13,800	
谷樋	谷樋ポリリウム鋼板、落し口φ75	2	か所	33,000	66,000	
計					169,261	

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・2号機		金属			外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
アルミ製手すり		2	か所	43,300	86,600		
防雨スクリーン	アルミ製 H2000	1	か所	63,500	63,500		
防雨スクリーン	アルミ製 H2420	2	か所	104,400	208,800		
防雨スクリーン	アルミ製 H3155	2	か所	125,200	250,400		
EXP.J金物	チェッカープレート	2	か所	60,000	120,000		
鋼製「レチング」溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用 木目固定無 溝幅200	2.3	m	15,200	34,960		
計					764,260		

建築工事 細目別内訳

本体工事・2号棟・2号機		左官			外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	2.3	m	2,810	6,463		
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 厚張物下地	2.9	m ²	640	1,856		
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	8.3	m	660	5,478		
EV枠周囲モルタル充填		18.2	m	1,190	21,658	代価表 0016	
計					35,455		

本体工事・2号棟・2号機		内外装	外部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無地厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	3.8	m ²	2,550	9,690	
計					9,690	

本体工事・2号棟・2号機		エレベーター機器工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エレベーター機器	3停止	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・1号機		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	小規模	17.2	m ²	620	10,664	
墨出し	小規模 -	17.2	m ²	1,090	18,748	
養生	小規模 -	23.3	m ²	630	14,679	
整理清掃 後片付け	小規模 -	23.3	m ²	2,210	51,493	
地足場	15日程度 運搬費含む	4.3	m ²	1,720	7,396	代価表 0001
内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 30日程度	10.4	m ²	4,770	49,608	代価表 0002
シャフト足場	30日程度 運搬費含む	12.9	m ²	5,880	75,852	代価表 0003
仮設間仕切り	60日程度 運搬費含む	4.8	m ²	5,330	25,584	代価表 0004
階段前頭上養生		4.5	m ²	4,050	18,225	代価表 0005
計					272,249	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・1号機		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工	95.1	m ³	1,120	106,512	
床付け	つば,布振り	18.9	m ²	280	5,292	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	67.1	m ³	2,130	142,923	
建設発生土運搬	仮置き場まで運搬 往復 積込共	67.1	m ³	1,960	131,516	代価表 0006
鋼矢板工法	III型 圧入工法 2ヶ月	200	m ²	11,700	2,340,000	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下	28.1	m ³	4,010	112,681	代価表 0007
建設発生土処分	投棄料	28.1	m ³	1,800	50,580	代価表 0008
計					2,889,504	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・1号機		地業			地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
砂利地業	再生クワックマツ	1.1	m3	6,920	7,612		
杭間ざらい		4	本	1,490	5,960	代価表 0009	
杭頭補強		4	組	3,430	13,720	代価表 0010	
計					27,292		

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・1号機		鉄筋			躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.7	t	105,000	73,500		
異形鉄筋(SD295)	D13	1.7	t	103,000	175,100		
異形鉄筋(SD345)	D19	0.1	t	106,000	10,600		
異形鉄筋(SD345)	D22	0.3	t	106,000	31,800		
鉄筋加工組立	小型構造物 -	2.7	t	119,000	321,300		
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲34,000	▲3,400		
溶接金網	6φ 150x150	3.2	m ²	760	2,432	代価表 0011	
計					611,332		

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・1号機		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	22.6	m ³	26,900	607,940	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m ³	24,500	24,500	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	1	m ³	8,960	8,960	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 圧送費、基本料別途	22.6	m ³	1,310	29,606	
コンクリートボンプ 圧送	30m ³ /回未満 基本料金別途加算	22.6	m ³	1,040	23,504	代価表 0012
コンクリートボンプ圧送 基本料金	30m ³ /回未満	2	回	114,000	228,000	代価表 0013
構造体強度補正		1	式		27,100	代価表 0014
計					949,610	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・1号機		型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通合板型枠 基礎部	42.3	m ²	4,940	208,962	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	9.7	m ²	5,130	49,761	
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いぼらい	9.7	m ²	880	8,536	
計					267,259	

建築工事 細目別内訳

32

本体工事・3号棟・1号機		PC版工事			PC版工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
PC版工事		1	式		5,483,000	
計					5,483,000	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・1号機		防水			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗膜防水	X-2 平面	11.6	m ²	5,320	61,712	
塗膜防水	X-2 立上り	4.2	m ²	5,130	21,546	
塗膜防水	Y-1 平面	11	m ²	5,850	64,350	
塗膜防水	Y-1 立上り	12.9	m ²	6,620	85,398	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	18.4	m	710	13,064	
計					246,070	

建築工事 細目別内訳

33

本体工事・3号棟・1号機		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ルーフドレン	ハルコー用 塗膜防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	1	か所	19,400	19,400	
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カチー)	径75	13.3	m	4,870	64,771	
掃除口	塩ビ φ75	1	か所	5,290	5,290	代価表 0015
水受け金物	ガルバリウム鋼板	1	か所	13,800	13,800	
谷樋	谷樋ガルバリウム鋼板、落し口φ75	2	か所	33,000	66,000	
計					169,261	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・1号機		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ製手すり		2	か所	43,300	86,600	
防雨スクリーン	アルミ製 H2000	1	か所	63,500	63,500	
防雨スクリーン	アルミ製 H2420	2	か所	104,400	208,800	
防雨スクリーン	アルミ製 H3155	2	か所	125,200	250,400	
EXP. J金物	チェッカープレート	2	か所	60,000	120,000	
鋼製グレーチング溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200	2.3	m	15,200	34,960	
計					764,260	

建築工事 細目別内訳

34

本体工事・3号棟・1号機		左官		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
側溝ε/ε塗り	金ごて 系幅200	2.3	m	2,810	6,463	
床ε/ε直均し仕上げ	金ごて 厚張物下地	2.9	m ²	640	1,856	
笠木天端ε/ε直均し仕上げ	金ごて 幅300	8.3	m	660	5,478	
EV枠周囲ε/ε充填		18.2	m	1,190	21,658	代価表 0016
計					35,455	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・1号機		内外装		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ε/ε床シート	無地 厚さ2.0 複層ε/ε床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	3.8	m ²	2,550	9,690	
計					9,690	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・1号機		エレベーター機器工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
エレベーター機器	3停止	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・2号機		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	小規模	17.2	m ²	620	10,664	
墨出し	小規模 -	17.2	m ²	1,090	18,748	
養生	小規模 -	23.3	m ²	630	14,679	
整理清掃 後片付け	小規模 -	23.3	m ²	2,210	51,493	
地足場	15日程度 運搬費含む	4.3	m ²	1,720	7,396	代価表 0001
内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 30日程度	10.4	m ²	4,770	49,608	代価表 0002
シャフト足場	30日程度 運搬費含む	12.9	m ²	5,880	75,852	代価表 0003
仮設間仕切り	60日程度 運搬費含む	4.8	m ²	5,330	25,584	代価表 0004
階段前頭上養生		4.5	m ²	4,050	18,225	代価表 0005
計					272,249	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・2号機		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工	95.1	m ³	1,120	106,512	
床付け	つぼ,布張り	18.9	m ²	280	5,292	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	67.1	m ³	2,130	142,923	
建設発生土運搬	仮置き場まで運搬 往復 積込共	67.1	m ³	1,960	131,516	代価表 0006
鋼矢板工法	Ⅲ型 圧入工法 2ヶ月	200	m ²	11,700	2,340,000	
建設発生土運搬	ガンフトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下	28.1	m ³	4,010	112,681	代価表 0007
建設発生土処分	投棄料	28.1	m ³	1,800	50,580	代価表 0008
計					2,889,504	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・2号機		地業				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クラッシュ	1.1	m ³	6,920	7,612	
杭間ざらい		4	本	1,490	5,960	代価表 0009
杭頭補強		4	組	3,430	13,720	代価表 0010
計					27,292	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・2号機		鉄筋		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.7	t	105,000	73,500	
異形鉄筋(SD295)	D13	1.7	t	103,000	175,100	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.1	t	106,000	10,600	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.3	t	106,000	31,800	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	2.7	t	119,000	321,300	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲34,000	▲3,400	
溶接金網	6φ 150x150	3.2	m ²	760	2,432	代価表 0011
計					611,332	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・2号機		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	22.6	m ³	26,900	607,940	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m ³	24,500	24,500	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	1	m ³	8,960	8,960	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 圧送費、基本料別途	22.6	m ³	1,310	29,606	
コンクリートボンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	22.6	m ³	1,040	23,504	代価表 0012
コンクリートボンプ 圧送 基本料金	30m3/回未満	2	回	114,000	228,000	代価表 0013
構造体強度補正		1	式		27,100	代価表 0014
計					949,610	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・2号機		型枠	躯体			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通合板型枠 基礎部	42.3	m ²	4,940	208,962	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	9.7	m ²	5,130	49,761	
打放し面補修	B種 コシ処理 部分日遣いばらい	9.7	m ²	880	8,536	
計					267,259	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・2号機		PC版工事	PC版工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
PC版工事		1	式		5,483,000	
計					5,483,000	

本体工事・3号棟・2号機		防水			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗膜防水	X-2 平面	11.6	m ²	5,320	61,712	
塗膜防水	X-2 立上り	4.2	m ²	5,130	21,546	
塗膜防水	Y-1 平面	11	m ²	5,850	64,350	
塗膜防水	Y-1 立上り	12.9	m ²	6,620	85,398	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	18.4	m	710	13,064	
計					246,070	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・2号機		屋根及びとい			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ルーフドレン	バルコニー用 塗膜防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	1	か所	19,400	19,400	
硬質ポリ塩化ビニル管 (カケ)	径75	13.3	m	4,870	64,771	
掃除口	塩ビ φ75	1	か所	5,290	5,290	代価表 0015
水受け金物	カリリウム鋼板	1	か所	13,800	13,800	
谷樋	谷樋カリリウム鋼板、落し口φ75	2	か所	33,000	66,000	
計					169,261	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・2号機		金属			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ製手すり		2	か所	43,300	86,600	
防雨スクリーン	アルミ製 H2000	1	か所	63,500	63,500	
防雨スクリーン	アルミ製 H2420	2	か所	104,400	208,800	
防雨スクリーン	アルミ製 H3155	2	か所	125,200	250,400	
EXP. J金物	チェッカープレート	2	か所	60,000	120,000	
鋼製「レチング」溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用 木目固定無 溝幅200	2.3	m	15,200	34,960	
計					764,260	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・2号機		左官			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
側溝モルタル塗り	金ごて 系幅200	2.3	m	2,810	6,463	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 厚張物下地	2.9	m ²	640	1,856	
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	8.3	m	660	5,478	
EV枠周囲モルタル充填		18.2	m	1,190	21,658	代価表 0016
計					35,455	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・2号機		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E ₁ 床シート	無地厚さ2.0 複層E ₁ 床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	3.8	m ²	2,550	9,690	
計					9,690	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・2号機		エレベーター機器工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E ₁ エレベーター機器	3停止	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・3号機		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	小規模	17.2	m ²	620	10,664	
墨出し	小規模 -	17.2	m ²	1,090	18,748	
養生	小規模 -	23.3	m ²	630	14,679	
整理清掃 後片付け	小規模 -	23.3	m ²	2,210	51,493	
地足場	15日程度 運搬費含む	4.3	m ²	1,720	7,396	代価表 0001
内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 30日程度	10.4	m ²	4,770	49,608	代価表 0002
シャフト足場	30日程度 運搬費含む	12.9	m ²	5,880	75,852	代価表 0003
仮設間仕切り	60日程度 運搬費含む	4.8	m ²	5,330	25,584	代価表 0004
階段前頭養生		4.5	m ²	4,050	18,225	代価表 0005
計					272,249	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・3号機		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工	95.1	m ³	1,120	106,512	
床付け	つば,布振り	18.9	m ²	280	5,292	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	67.1	m ³	2,130	142,923	
建設発生土運搬	仮置き場まで運搬 往復 積込共	67.1	m ³	1,960	131,516	代価表 0006
鋼矢板工法	III型 圧入工法 2ヶ月	200	m ²	11,700	2,340,000	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下	28.1	m ³	4,010	112,681	代価表 0007
建設発生土処分	投棄料	28.1	m ³	1,800	50,580	代価表 0008
計					2,889,504	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・3号機		地業		地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クッション材	1.1	m ³	6,920	7,612	
杭間ざらい		4	本	1,490	5,960	代価表 0009
杭頭補強		4	組	3,430	13,720	代価表 0010
計					27,292	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・3号機		鉄筋		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.7	t	105,000	73,500	
異形鉄筋(SD295)	D13	1.7	t	103,000	175,100	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.1	t	106,000	10,600	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.3	t	106,000	31,800	
鉄筋加工組立	小型構造物	2.7	t	119,000	321,300	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲34,000	▲3,400	
溶接金網	6φ 150x150	3.2	m ²	760	2,432	代価表 0011
計					611,332	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・3号機		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	22.6	m ³	26,900	607,940	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m ³	24,500	24,500	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	1	m ³	8,960	8,960	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 圧送費、基本料別途	22.6	m ³	1,310	29,606	
コンクリートボンプ 圧送	30m ³ /回未満 基本料金別途加算	22.6	m ³	1,040	23,504	代価表 0012
コンクリートボンプ圧送 基本料金	30m ³ /回未満	2	回	114,000	228,000	代価表 0013
構造体強度補正		1	式		27,100	代価表 0014
計					949,610	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・3号機		型枠		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通合板型枠 基礎部	42.3	m ²	4,940	208,962	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	9.7	m ²	5,130	49,761	
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いぼらい	9.7	m ²	880	8,536	
計					267,259	

本体工事・3号棟・3号機		PC版工事			PC版工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
PC版工事		1	式		5,483,000	
計					5,483,000	

本体工事・3号棟・3号機		防水			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗膜防水	X-2 平面	11.6	m ²	5,320	61,712	
塗膜防水	X-2 立上り	4.2	m ²	5,130	21,546	
塗膜防水	Y-1 平面	11	m ²	5,850	64,350	
塗膜防水	Y-1 立上り	12.9	m ²	6,620	85,398	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	18.4	m	710	13,064	
計					246,070	

建築工事 細目別内訳

46

本体工事・3号棟・3号機		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ルーフドレン	ハルコニ用 塗膜防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	1	か所	19,400	19,400	
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カマ)	径75	13.3	m	4,870	64,771	
掃除口	塩ビ φ75	1	か所	5,290	5,290	代価表 0015
水受け金物	ガルバリウム鋼板	1	か所	13,800	13,800	
谷樋	谷樋ガルバリウム鋼板、落し口φ75	2	か所	33,000	66,000	
計					169,261	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・3号機		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ製手すり		2	か所	43,300	86,600	
防雨スクリーン	アルミ製 H2000	1	か所	63,500	63,500	
防雨スクリーン	アルミ製 H2420	2	か所	104,400	208,800	
防雨スクリーン	アルミ製 H3155	2	か所	125,200	250,400	
EXP. J金物	チェックプレート	2	か所	60,000	120,000	
鋼製グレーチング溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200	2.3	m	15,200	34,960	
計					764,260	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・3号機		左官			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
側溝 ϵ の塗り	金ごて 糸幅200	2.3	m	2,810	6,463	
床 ϵ の直均し仕上げ	金ごて 厚張物下地	2.9	m ²	640	1,856	
笠木天端 ϵ の直均し仕上げ	金ごて 幅300	8.3	m	660	5,478	
EV枠周囲 ϵ の充填		18.2	m	1,190	21,658	代価表 0016
計					35,455	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・3号機		内外装			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E ϵ の床シート	無地 厚さ2.0 複層E ϵ 床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	3.8	m ²	2,550	9,690	
計					9,690	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・3号機		エレベーター機器工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
エレベーター機器	3停止	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・4号機		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	小規模	17.2	m ²	620	10,664	
墨出し	小規模 -	17.2	m ²	1,090	18,748	
養生	小規模 -	23.3	m ²	630	14,679	
整理清掃 後片付け	小規模 -	23.3	m ²	2,210	51,493	
地足場	15日程度 運搬費含む	4.3	m ²	1,720	7,396	代価表 0001
内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 30日程度	10.4	m ²	4,770	49,608	代価表 0002
シャフト足場	30日程度 運搬費含む	12.9	m ²	5,880	75,852	代価表 0003
仮設間仕切り	60日程度 運搬費含む	4.8	m ²	5,330	25,584	代価表 0004
階段前頭上養生		4.5	m ²	4,050	18,225	代価表 0005
計					272,249	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・4号機		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工	95.1	m ³	1,120	106,512	
床付け	つぼ、布張り	18.9	m ²	280	5,292	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	67.1	m ³	2,130	142,923	
建設発生土運搬	仮置き場まで運搬 往復 積込共	67.1	m ³	1,960	131,516	代価表 0006
鋼矢板工法	III型 圧入工法 2ヶ月	200	m ²	15,000	3,000,000	
建設発生土運搬	ガントラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下	28.1	m ³	4,010	112,681	代価表 0007
建設発生土処分	投棄料	28.1	m ³	1,800	50,580	代価表 0008
計					3,549,504	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・4号機		地業				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クラッシュ	1.1	m ³	6,920	7,612	
杭間ざらい		4	本	1,490	5,960	代価表 0009
杭頭補強		4	組	3,430	13,720	代価表 0010
計					27,292	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・4号機		鉄筋		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.7	t	105,000	73,500	
異形鉄筋(SD295)	D13	1.7	t	103,000	175,100	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.1	t	106,000	10,600	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.3	t	106,000	31,800	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	2.7	t	119,000	321,300	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲34,000	▲3,400	
溶接金網	6φ 150x150	3.2	m ²	760	2,432	代価表 0011
計					611,332	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・4号機		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	22.6	m ³	26,900	607,940	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m ³	24,500	24,500	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18	1	m ³	8,960	8,960	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	22.6	m ³	1,310	29,606	
コンクリートボンプ 圧送	30m ³ /回未満 基本料金別途加算	22.6	m ³	1,040	23,504	代価表 0012
コンクリートボンプ 圧送 基本料金	30m ³ /回未満	2	回	114,000	228,000	代価表 0013
構造体強度補正		1	式		27,100	代価表 0014
計					949,610	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・4号機		型枠	躯体			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通合板型枠 基礎部	42.3	m ²	4,940	208,962	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	9.7	m ²	5,130	49,761	
打放し面補修	B種 コシ処理 部分日遣いばらい	9.7	m ²	880	8,536	
計					267,259	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・4号機		PC版工事	PC版工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
PC版工事		1	式		5,483,000	
計					5,483,000	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・4号機		防水		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗膜防水	X-2 平面	11.6	m ²	5,320	61,712	
塗膜防水	X-2 立上り	4.2	m ²	5,130	21,546	
塗膜防水	Y-1 平面	11	m ²	5,850	64,350	
塗膜防水	Y-1 立上り	12.9	m ²	6,620	85,398	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	18.4	m	710	13,064	
計					246,070	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・4号機		屋根及びとい		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ルーフトレ	バルコニー用 塗膜防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	1	か所	19,400	19,400	
硬質ポリ塩化ビニル管 (オター)	径75	13.3	m	4,870	64,771	
掃除口	塩ビ φ75	1	か所	5,290	5,290	代価表 0015
水受け金物	カリカリ鋼板	1	か所	13,800	13,800	
谷樋	谷樋カリカリ鋼板、落し口 φ75	2	か所	33,000	66,000	
計					169,261	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・4号機		金属			外部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ製手すり		2	か所	43,300	86,600	
防雨スクリーン	アルミ製 H2000	1	か所	63,500	63,500	
防雨スクリーン	アルミ製 H2420	2	か所	104,400	208,800	
防雨スクリーン	アルミ製 H3155	2	か所	125,200	250,400	
EXP.J金物	チェッカープレート	2	か所	60,000	120,000	
鋼製「レチング」 溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用 木目固定無 溝幅200	2.3	m	15,200	34,960	
計					764,260	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・4号機		左官			外部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	2.3	m	2,810	6,463	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 厚張物下地	2.9	m ²	640	1,856	
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	8.3	m	660	5,478	
EV枠周囲モルタル充填		18.2	m	1,190	21,658	代価表 0016
計					35,455	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・4号機		内外装			外部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E=床シート	無地 厚さ2.0 複層E=床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	3.8	m ²	2,550	9,690	
計					9,690	

建築工事 細目別内訳

本体工事・3号棟・4号機		エレベーター機器工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エレベーター機器	3停止	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事 細目別内訳

くい工事		くい工事		くい工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
くい工事	N-ECSパイル工法	1	式		11,494,000	
計					11,494,000	

建築工事 細目別内訳

既存建物改修工事		2号棟改修		2号棟改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 10日程度	25.6	m ²	2,430	62,208	代価表 0017
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 10日程度	1.8	m	520	936	代価表 0018
初) 状態養生シート張り	防災I類 運搬費含む 10日程度	25.6	m ²	740	18,944	代価表 0019
2号棟改修		1	式		10,794	別紙 00-0001
計					92,882	

建築工事 細目別内訳

既存建物改修工事		2号棟撤去		2号棟撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりにわし機械運搬 (ベースマシン、バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m ³	1	往復	109,000	109,000	
リッカー入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	28.9	m	1,940	56,066	
無筋コンクリートとりにわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 積込共	0.2	m ³	4,960	992	代価表 0022
有筋コンクリートとりにわし	地上部 圧砕機 集積・積込共	1	m ³	9,920	9,920	代価表 0023
コンクリートはつり	鉄筋切断 散水手間共 壁 厚20mm 集積・積込共	3.7	m ²	6,530	24,161	代価表 0024
手すり撤去	階段踊場	4	か所	710	2,840	代価表 0025
たてどい撤去	VP管 集積共	26	m	3,310	86,060	
とりにわし発生材運搬	タンクトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	1.3	m ³	2,270	2,951	代価表 0026
とりにわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	1.3	m ³	4,700	6,110	代価表 0027
計					298,100	

建築工事 細目別内訳

既存建物改修工事		3号棟改修		3号棟改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 10日程度	25.6	m ²	2,430	62,208	代価表 0017
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 10日程度	1.8	m	520	936	代価表 0018
初)状養生シート張り	防災I類 運搬費含む 10日程度	25.6	m ²	740	18,944	代価表 0019
3号棟改修		1	式		10,794	別紙 00-0002
計					92,882	

既存建物改修工事		3号棟撤去			3号棟撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	57.8	m	1,940	112,132		
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	0.4	m ³	4,960	1,984	代価表 0022	
有筋コンクリート とりこわし	積込共 地上部 圧砕機 集積・積込共	2	m ³	9,920	19,840	代価表 0023	
コンクリートはつり	鉄筋切断 散水手間共 壁 厚20mm 集積・積込共	7.4	m ²	6,530	48,322	代価表 0024	
手すり撤去	階段踊場	8	か所	710	5,680	代価表 0025	
たてどい撤去	VP管 集積共	52	m	3,310	172,120		
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バグがわり0.28m ³ コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	2.5	m ³	2,270	5,675	代価表 0026	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	2.5	m ³	4,700	11,750	代価表 0027	
計					377,503		

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		2号棟～3号棟間外構施設改修			2～3号棟外構施設改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
根切り	小規模土工	30.4	m ³	1,120	34,048		
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	25.8	m ³	2,130	54,954		
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バグがわり0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下	4.6	m ³	4,010	18,446	代価表 0007	
建設発生土処分	投棄料	4.6	m ³	1,800	8,280	代価表 0008	
境界ブロック(1) (B) 標準図3-9	(1)120*120	84.3	m	3,910	329,613		
境界ブロック(2) 標準図3-10	(A)	38.6	m	6,670	257,462		
コンクリート立上り (1)	H300xt150 スロープ 部	53.6	m	9,680	518,848	代価表 0028	
コンクリート立上り (2)	H450xt150 EV前	55.5	m	12,000	666,000	代価表 0029	
現場打ち排水溝	W100xH90 L=2270 SUSグレーチング	6	か所	50,000	300,000	代価表 0030	
階段	W800 2段	6	か所	10,900	65,400	代価表 0031	
手すり	スロープ	91.7	m	46,800	4,291,560		
駐車場ナンバプレート 標準図3-19～22	脚付2台用	5	か所	23,800	119,000		
駐車場ナンバプレート 標準図3-19～22	脚付1台用	3	か所	13,200	39,600		
駐車場車止ブロック 標準図3-24		26	か所	6,300	163,800		
車止め	可動式 SUS製鋼管	12	か所	35,800	429,600		

外構施設改修工事		2号棟～3号棟間外構施設改修		2～3号棟外構施設改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
車止め	SUS製 ^{ナリ}	9	か所	1,240	11,160	
標準図7-3 手すり	駐車場	46	m	42,000	1,932,000	
アスファルト舗装 機械運搬	往復 500㎡以上 表層のみ	1	一式	262,000	262,000	
直接仮設 (構内舗装)		825	㎡	400	330,000	
アスファルト舗装(A)	500㎡～1000㎡未満 既存路床転圧	737	㎡	4,020	2,962,740	代価表 0032
アスファルト舗装(D) 標準図3-4	特に狭い場所 人力 再生AS t50+PK-3+RC40 t250	19.8	㎡	7,260	143,748	
コンクリート舗装(A) 標準図3-2	500㎡未満 コンクリート版 t70+PK-3+RC40 t100	43.4	㎡	5,330	231,322	
透水性イタロコンク 舗装	300x300 1LB t60+砂層t30+RC40 t100 不織布60g/㎡共	110	㎡	6,920	761,200	代価表 0033
イタロコンク舗装 (A) 標準図3-6	500㎡未満 1LB t60+砂層t30+RC40 t100 不織布60g/㎡共	85.7	㎡	7,970	683,029	
区画線工	実線 15cm	80.8	m	410	33,128	
区画線工	実線 15cm 黄色	112	m	410	45,920	代価表 0034
区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算	3.9	m	420	1,638	
計					14,694,496	

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		2号棟～3号棟間外構施設撤去		2号棟～3号棟間外構施設撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター切断(舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	163	m	500	81,500	
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	43.1	m ³	7,140	307,734	
コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	6.5	m ³	10,100	65,650	
コンクリート平板 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	2	m ³	10,100	20,200	代価表 0035
手すり撤去		6	か所	460	2,760	代価表 0036
縁石撤去		1	式		6,936	別紙 00-0003
歩車道境界ブロック (1) 撤去		62.3	m	260	16,198	代価表 0039
歩車道境界ブロック (2) 撤去		17.5	m	320	5,600	代価表 0040
進入防止ブロック 撤去	L=2000	9	か所	930	8,370	代価表 0041
化粧CB積撤去		8.2	m	560	4,592	代価表 0042
コンクリート花壇縁 撤去		9.8	m	560	5,488	代価表 0043
タイヤ止め 撤去		44	か所	50	2,200	代価表 0044
照明柱撤去		2	か所	17,600	35,200	代価表 0045
車止め撤去		1	か所	590	590	代価表 0046
駐車場掲示板 撤去		1	か所	590	590	代価表 0047

外構施設改修工事		2号棟～3号棟間外構施設撤去			2号棟～3号棟間外構施設撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
駐車場パーアプレート撤去	(片面)	2	か所	170	340	代価表 0048	
駐車場パーアプレート撤去	(両面)	2	か所	24	48	代価表 0049	
樹木撤去		1	式		4,740	別紙 00-0004	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	8.7	m3	2,270	19,749	代価表 0026	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 3.0km以下	2.2	m3	2,270	4,994	代価表 0050	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 樹木類 DID区間有り 5.5km以下	0.1	m3	810	81	代価表 0051	
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	8.7	m3	4,700	40,890	代価表 0027	
とりこわし発生材処分	アスファルト類 投棄料	2.2	m3	4,700	10,340	代価表 0052	
とりこわし発生材処分	樹木類 投棄料	0.1	m3	550	55	代価表 0053	
スクラップ控除	ステンレス 18-8	0.1	t	▲156,000	▲15,600		
計					629,245		

屋外整備工事 細目別内訳

地中埋設管等改修工事		2号棟～3号棟間埋設管改修			2号棟～3号棟間埋設管改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
根切り	小規模土工	17.4	m3	1,120	19,488		
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	16.5	m3	2,130	35,145		
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	46.4	m	4,260	197,664		
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径75	36.5	m	1,480	54,020	代価表 0054	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	44.5	m	6,110	271,895		
VU管φ150	コンクリート巻	39.6	m	18,800	744,480	代価表 0055	
L字型側溝 標準図1-7	(A)	20.5	m	11,400	233,700		
V字型側溝 標準図1-8	(C)	3.2	m	11,400	36,480		
自由勾配側溝	W300 H600～900	55.8	m	23,900	1,333,620	代価表 0056	
自由勾配側溝会所		1	式		71,000	別紙 00-0005	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	12	か所	11,200	134,400		
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	30.7	m3	4,010	123,107	代価表 0007	
建設発生土処分	投棄料	30.7	m3	1,800	55,260	代価表 0008	
計					3,310,259		

地中埋設管等改修工事		2号棟～3号棟間埋設管撤去		2号棟～3号棟間埋設管撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
VP管撤去	積込共	13.2	m	460	6,072	代価表 0058
自由勾配側溝撤去	積込共	124	m	1,640	203,360	代価表 0059
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	28.4	m3	2,270	64,468	代価表 0026
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	4,510	451	代価表 0060
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	28.4	m3	4,700	133,480	代価表 0027
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	0.1	m3	5,000	500	代価表 0061
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.3	t	▲32,500	▲9,750	
計					398,581	

建築工事 別紙明細

既存建物改修工事		2号棟改修			2号棟改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2号棟改修		1	式		10,794	別紙 00-0001
手摺撤去跡補修	床	3.7	m ²	2,900	10,730	代価表 0020
手摺撤去跡補修	壁	0.01	m ²	5,060	50.6	代価表 0021
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費 (C-1) 共	0.01	m ²	1,370	13.7	
計					10,794.3	

建築工事 別紙明細

既存建物改修工事		3号棟改修			3号棟改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3号棟改修		1	式		10,794	別紙 00-0002
手摺撤去跡補修	床	3.7	m ²	2,900	10,730	代価表 0020
手摺撤去跡補修	壁	0.01	m ²	5,060	50.6	代価表 0021
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費 (C-1) 共	0.01	m ²	1,370	13.7	
計					10,794.3	

屋外整備工事 別紙明細

外構施設改修工事		2号棟～3号棟間外構施設撤去			2号棟～3号棟間外構施設撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
緑石撤去		1	式		6,936	別紙 00-0003
緑石 (1) 撤去		24	m	99	2,376	代価表 0037
緑石 (2) 撤去		82.9	m	55	4,559.5	代価表 0038
計					6,935.5	
樹木撤去		1	式		4,740	別紙 00-0004
樹木撤去手間 高木	C 0.12～0.15未満 -	1	本	3,490	3,490	
樹木撤去手間 中低木	H=0.8～1.0未満 -	1	本	1,060	1,060	
木材類 積込み	機械	0.1	m3	1,900	190	
計					4,740	

屋外整備工事 別紙明細

地中埋設管等改修工事		2号棟～3号棟間埋設管改修			2号棟～3号棟間埋設管改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝会所		1	式		71,000	別紙 00-0005
コンクリート会所 (蓋別)300角 標準図2-7	H=400	2	か所	25,200	50,400	代価表 0057
コンクリート会所蓋 (ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ蓋)	300角用 T-14	2	か所	10,300	20,600	
計					71,000	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	鋼板 H=3000 13.5ヶ月程度	52	m	11,200	582,400	代価表 0062
仮設門扉 ハネゲート 標準図8-5	W=6400 13.5ヶ月程度	1	か所	590,000	590,000	代価表 0063
仮設電灯	電力費13.5ヶ月程度共	3	か所	17,000	51,000	代価表 0064
仮設看板		1	か所	25,300	25,300	代価表 0065
フェンス ^{ハネゲート} (A)	90日程度	87.2	m	6,770	590,344	代価表 0066
フェンス ^{ハネゲート} (B)	90日程度	33.5	m	5,210	174,535	代価表 0068
フェンス ^{ハネゲート} (C)	90日程度	37.9	m	54,500	2,065,550	代価表 0069
仮設通路	90日程度	6	か所	173,000	1,038,000	代価表 0071
A型 ^{ハネゲート}	90日程度	340	m	950	323,000	代価表 0072
メッシュシート張り	既存フェンス 90日程度	16.5	m	1,470	24,255	代価表 0073
監督員事務所	3号 用水費・電力費共 13.5ヶ月程度	1	式		2,240,000	代価表 0074
事務員	13.5ヶ月程度 1人	1	式		2,400,000	代価表 0075
交通誘導員	常駐 13.5ヶ月程度 2人	1	式		10,000,000	代価表 0076
交通誘導員	スポット 180人程度	1	式		3,330,000	代価表 0077
高压洗浄機	洗車用 13.5ヶ月程度	2	か所	998,000	1,996,000	代価表 0078

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト含有建 材の事前調査費		1	式		126,000	
	(仮設資材置き場)					
借地料		1	式		1,532,637	
ガードフェンス	H=1.8m 2ヶ月程度 移設1回含む 養生シート共	32.3	m	4,070	131,461	代価表 0079
養生敷鉄板	厚22 13.5ヶ月程度	79	m ²	15,300	1,208,700	代価表 0080
養生敷鉄板	厚22 運搬費	1	式		100,000	代価表 0081
雑草撤去	20m ² 程度	1	式		2,800	代価表 0082
重力式擁壁上部撤 去	一般部 積込共	15.2	m	4,250	64,600	代価表 0083
重力式擁壁上部撤 去	切下げ部 積込共	6.9	m	4,320	29,808	代価表 0084
アスファルト舗装撤去	切下げ部 厚50	8.7	m ²	360	3,132	代価表 0085
ネットフェンス撤去	H=1800	29.9	m	2,350	70,265	代価表 0086
フェンス ^{ハネゲート}	60日程度 メッシュシート共	3.6	m	3,560	12,816	代価表 0090
小計					28,712,603	
直接仮設 (構内舗装)		976	m ²	400	390,400	
アスファルト舗装	切下部 再生AS t50+PK-3+RC40 t150	8.7	m ²	5,570	48,459	代価表 0091

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装(B) 標準図3-3	500㎡～1000㎡未満 再生AS t50+PK-3+RC40 t150	959	㎡	3,580	3,433,220	
区画線工	実線 15cm -	49	m	410	20,090	
区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算 -	1.4	m	420	588	
小計					3,892,757	
駐車場対応止めア ツ	一般駐車区画用 2個/カ所	9	カ所	6,570	59,130	
コンクリート縁石	現場打ち 150x150	77.5	m	4,950	383,625	代価表 0092
側溝「レチング」蓋 細目・重荷重用 標準図1-3	幅250 T-14 受枠共 -	20.8	m	17,300	359,840	
区画線消去	記号共	50.4	m	540	27,216	代価表 0093
駐車場対応止めア ツ撤去	一般駐車区画用 2個/カ所	9	カ所	130	1,170	代価表 0094
フェンス 標準図7-9～14	H=1800	29.9	m	12,000	358,800	
フェンス柵戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	1	カ所	66,000	66,000	
コンクリート基礎	フェンス基礎 H150	15.1	m	5,280	79,728	代価表 0095
コンクリート基礎	フェンス基礎 H300	7	m	8,090	56,630	代価表 0096
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.7	m3	2,270	1,589	代価表 0026
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 3.0km以下	0.9	m3	2,270	2,043	代価表 0050

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計					1,395,771	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	0.7	m3	4,700	3,290	代価表 0027
とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	0.9	m3	4,700	4,230	代価表 0052
小計					7,520	
計					34,008,651	

