

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	地足場	15日程度 運搬費含む	m ²	1	1,720	1,722.65	有り 代価表 0001
	内部仕上足場	枠組足場 運搬費含む 30日程度	m ²	1	4,770	4,774.25	有り 代価表 0002
	シャフト足場	30日程度 運搬費含む	m ²	1	5,880	5,882.17	有り 代価表 0003
	仮設間仕切り	60日程度 運搬費含む	m ²	1	5,330	5,325.86	有り 代価表 0004
	階段前頭上養生		m ²	1	4,050	4,050	有り 代価表 0005
	建設発生土運搬	仮置き場まで運搬 往復 積込共	m ³	1	1,960	1,959.7	有り 代価表 0006
	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下	m ³	1	4,010	4,013.49	有り 代価表 0007
	建設発生土処分	投棄料	m ³	1	1,800	1,800	有り 代価表 0008
	杭間ざらい		本	1	1,490	1,490	有り 代価表 0009
	杭頭補強		組	1	3,430	3,432.4	有り 代価表 0010
	溶接金網	6φ 150x150	m ²	1	760	755	有り 代価表 0011
	コンクリートポンプ 圧送	30m ³ /回未満 基本料金別途加算	m ³	1	1,040	1,040	有り 代価表 0012
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ /回未満	回	1	114,000	114,400	有り 代価表 0013
	構造体強度補正		式	1	27,100	27,120	有り 代価表 0014
	掃除口	塩ビ φ75	か所	1	5,290	5,290	有り 代価表 0015

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	EV枠周囲パネル充填		m	1	1,190	1,191.8	有り 代価表 0016
	枠組木足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 10日程度	m ²	1	2,430	2,434.07	有り 代価表 0017
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組木足場用 運搬費含む 10日程度	m	1	520	515.03	有り 代価表 0018
	ネット状養生シート張り	防災1類 運搬費含む 10日程度	m ²	1	740	735.38	有り 代価表 0019
	手摺撤去跡補修 床		m ²	1	2,900	2,901.86	有り 代価表 0020
	手摺撤去跡補修 壁		m ²	1	5,060	5,064.56	有り 代価表 0021
	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 積込共	m ³	1	4,960	4,960.75	有り 代価表 0022
	有筋コンクリート とりこわし	地上部 圧砕機 集積・積込共	m ³	1	9,920	9,921.4	有り 代価表 0023
	コンクリートはつり	鉄筋切断 散水手間共 壁 厚20mm 集積・積込共	m ²	1	6,530	6,528.52	有り 代価表 0024
	手すり撤去	階段踊場	か所	1	710	709.79	有り 代価表 0025
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	m ³	1	2,270	2,265.39	有り 代価表 0026
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m ³	1	4,700	4,700	有り 代価表 0027
	コンクリート立上り (1)	H300x150 スロープ部	m	1	9,680	9,680.69	有り 代価表 0028
	コンクリート立上り (2)	H450x150 EV前	m	1	12,000	11,983.34	有り 代価表 0029
	現場打ち排水溝	W100xH90 L=2270 SUSグレーチング	か所	1	50,000	49,970.23	有り 代価表 0030

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	階段	W800 2段	か所	1	10,900	10,921.4	有り 代価表 0031
	アスファルト舗装(A)	500㎡～1000㎡未満 既存路床転圧	㎡	1	4,020	4,016.42	有り 代価表 0032
	透水性インクロック舗装	300x300 1LB t60+砂層t30+RC40 t100 不織布60g/㎡共	㎡	1	6,920	6,924.94	有り 代価表 0033
	区画線工	実線 15cm 黄色	m	1	410	405.83	有り 代価表 0034
	コンクリート平板 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	1	10,100	10,084.67	有り 代価表 0035
	手すり撤去		か所	1	460	456.87	有り 代価表 0036
	緑石(1)撤去		m	1	99	99.22	有り 代価表 0037
	緑石(2)撤去		m	1	55	55.06	有り 代価表 0038
	歩車道境界ブロック (1)撤去		m	1	260	258.96	有り 代価表 0039
	歩車道境界ブロック (2)撤去		m	1	320	319.49	有り 代価表 0040
	進入防止ブロック 撤去	L=2000	か所	1	930	925.7	有り 代価表 0041
	化粧CB積撤去		m	1	560	562.06	有り 代価表 0042
	コンクリート花壇線 撤去		m	1	560	562.06	有り 代価表 0043
	タイヤ止め 撤去		か所	1	50	49.6	有り 代価表 0044
	照明柱撤去		か所	1	17,600	17,592.19	有り 代価表 0045

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	車止め撤去		か所	1	590	593.84	有り 代価表 0046
	駐車場揭示板 撤去		か所	1	590	593.84	有り 代価表 0047
	駐車場カバープレート 撤去	(片面)	か所	1	170	166.56	有り 代価表 0048
	駐車場カバープレート 撤去	(両面)	か所	1	24	23.66	有り 代価表 0049
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ アスファルト類 DID区間有り 3.0km以下	m ³	1	2,270	2,265.39	有り 代価表 0050
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 樹木類 DID区間有り 5.5km以下	m ³	1	810	809.39	有り 代価表 0051
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m ³	1	4,700	4,700	有り 代価表 0052
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m ³	1	550	550	有り 代価表 0053
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径75	m	1	1,480	1,475.82	有り 代価表 0054
	VU管φ150	コンクリート巻	m	1	18,800	18,753.88	有り 代価表 0055
	自由勾配側溝	W300 H600～900	m	1	23,900	23,915	有り 代価表 0056
	コンクリート会所 (蓋別)300角 標準図2-7	H=400	か所	1	25,200	25,245.13	有り 代価表 0057
	VP管撤去	積込共	m	1	460	455.19	有り 代価表 0058
	自由勾配側溝撤去	積込共	m	1	1,640	1,643.34	有り 代価表 0059
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	4,510	4,512.95	有り 代価表 0060

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	とりにわし発生材処分	廃アスファルト類 投棄料	m ³	1	5,000	5,000	有り 代価表 0061
	仮囲い	鋼板 H=3000 13.5ヶ月程度	m	1	11,200	11,194.07	有り 代価表 0062
	仮設門扉	W=6400 13.5ヶ月程度	か所	1	590,000	589,891.11	有り 代価表 0063
	仮設電灯	電力費13.5ヶ月程度共	か所	1	17,000	17,038.85	有り 代価表 0064
	仮設看板		か所	1	25,300	25,276.33	有り 代価表 0065
	フェンスバリアード(A)	90日程度	m	1	6,770	6,767.92	有り 代価表 0066
	H鋼(リース)	200×200 90日程度	m	1	970	965.3	有り 代価表 0067
	フェンスバリアード(B)	運搬費共 90日程度	m	1	5,210	5,212.82	有り 代価表 0068
	フェンスバリアード(C)	90日程度	m	1	54,500	54,465.57	有り 代価表 0069
	木製巾木	H200	m	1	25,000	25,027.8	有り 代価表 0070
	仮設通路	90日程度	か所	1	173,000	172,879	有り 代価表 0071
	A型バリアード	90日程度	m	1	950	945.05	有り 代価表 0072
	マッシュネット張り	既存フェンス 90日程度	m	1	1,470	1,469.12	有り 代価表 0073
	監督員事務所	3号 用水費・電力費共 13.5ヶ月程度	式	1	2,240,000	2,238,602.92	有り 代価表 0074
	事務員	13.5ヶ月程度 1人	式	1	2,400,000	2,395,008	有り 代価表 0075

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	交通誘導員	常駐 13.5ヶ月程度 2人	式	1	10,000,000	10,001,880	有り 代価表 0076
	交通誘導員	スポット 180人程度	式	1	3,330,000	3,333,960	有り 代価表 0077
	高圧洗浄機	洗車用 13.5ヶ月程度	か所	1	998,000	998,372.93	有り 代価表 0078
	ガードフェンス	H=1.8m 2ヶ月程度 移設1回含む 養生シート共	m	1	4,070	4,066.62	有り 代価表 0079
	養生敷鉄板	厚22 13.5ヶ月程度	m ²	1	15,300	15,289.18	有り 代価表 0080
	養生敷鉄板	厚22 運搬費	式	1	100,000	100,401	有り 代価表 0081
	雑草撤去	20m ² 程度	式	1	2,800	2,800	有り 代価表 0082
	重力式擁壁上部撤去	一般部 積込共	m	1	4,250	4,248.7	有り 代価表 0083
	重力式擁壁上部撤去	切下げ部 積込共	m	1	4,320	4,318.14	有り 代価表 0084
	アスファルト舗装撤去	切下げ部 厚50	m ²	1	360	357.02	有り 代価表 0085
	ネットフェンス撤去	H=1800	m	1	2,350	2,349.61	有り 代価表 0086
	ネットフェンス基礎設置		個	1	3,020	3,018.65	有り 代価表 0087
	ネットフェンス支柱設置		本	1	1,410	1,409.5	有り 代価表 0088
	金網(フェンス)設置		m	1	2,490	2,485.14	有り 代価表 0089
	フェンスバリアード	60日程度 マッシュネット共	m	1	3,560	3,558.7	有り 代価表 0090

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	アスファルト舗装	切下部 再生AS t50+PK-3+RC40 t150	m ²	1	5,570	5,570.09	有り 代価表 0091
	コンクリート縁石	現場打ち 150x150	m	1	4,950	4,952.64	有り 代価表 0092
	区画線消去	記号共	m	1	540	537.4	有り 代価表 0093
	駐車場の付止めア ルト撤去	一般駐車区画用 2個/カ所	カ所	1	130	128.98	有り 代価表 0094
	コンクリート基礎	フェンス基礎 H150	m	1	5,280	5,281	有り 代価表 0095
	コンクリート基礎	フェンス基礎 H300	m	1	8,090	8,094.02	有り 代価表 0096

代価表

その他								単価表	備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	地足場	15日程度 運搬費含む	m ²	1			1,720		代価表 0001
01	地足場	掛払い手間	m ²	1	1	1,333.58	1,333.58		
02	地足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	15	4.28	64.2		
03	地足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	92.24	92.24		
04	仮設材運搬 (地足場)		m ²	1	1	232.63	232.63		
	計						1,722.65		
	内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 30日程度	m ²	1			4,770		代価表 0002
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	1	3,630.31	3,630.31		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	30	15.14	454.2		
03	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	689.74	689.74		
	計						4,774.25		

代価表

その他								単価表	備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	シャフト足場	30日程度 運搬費含む	m ²	1			5,880		代価表 0003
01	シャフト内足場	掛払い手間	m ²	1	1	4,815.72	4,815.72		
02	シャフト内足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	10.12	303.6		
03	シャフト内足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	224.12	224.12		
04	仮設材運搬 (シャフト内足場)		m ²	1	1	538.73	538.73		
	計						5,882.17		
	仮設間仕切り	60日程度 運搬費含む	m ²	1			5,330		代価表 0004
01	間仕切軸組	施工手間	m ²	1	1	4,388.8	4,388.8		
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m ²	1	1	814.97	814.97		
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	60	1.06	63.6		
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33		
05	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.16	8.16		
	計						5,325.86		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	階段前頭上養生		m ²	1			4,050	代価表 0005
01	波板鉄板張り	全損	m ²	1	1	4,050	4,050	
	計						4,050	
	建設発生土運搬	仮置き場まで運搬 往復 積込共	m ³	1			1,960	代価表 0006
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 0.2km以下	m ³	1	2	891.89	1,783.78	
02	積み込み		m ³	1	1	175.92	175.92	
	計						1,959.7	
	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下	m ³	1			4,010	代価表 0007
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下	m ³	1	1	4,013.49	4,013.49	
	計						4,013.49	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	建設発生土処分	投棄料	m ³	1			1,800	代価表 0008
01	建設発生土処分	投棄料	m ³	1	1	1,800	1,800	
	計						1,800	
	杭間ざらい		本	1			1,490	代価表 0009
01	杭間ざらい	既成コンクリート杭 φ300~600mm	本	1	1	1,490	1,490	
	計						1,490	
	杭頭補強		組	1			3,430	代価表 0010
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.01	1	105,000	1,050	
02	鉄筋加工組立	RC7- π 構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	t	0.01	1	58,240	582.4	
03	溶接費	D19 5d以上	か所	6	1	300	1,800	
	計						3,432.4	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	溶接金網	6φ 150x150	m ²	1			760	代価表 0011
01	丸鉄線溶接金網	6φ 150x150	m ²	1	1	435	435	
02	溶接金網敷込み 手間		m ²	1	1	320	320	
	計						755	
	コンクリートポンプ 圧送	30m ³ /回未満 基本料金別途加算	m ³	1			1,040	代価表 0012
01	コンクリートポンプ 圧送	30m ³ 以上 50m ³ /回未満 基本料金別途加算	m ³	1	1	1,040	1,040	
	計						1,040	
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ /回未満	回	1			114,000	代価表 0013
01	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	回	1	1	114,400	114,400	
	計						114,400	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	構造体強度補正		式	1			27,100	代価表 0014
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度36 S18 粗骨材20	m ³	22.6	1	28,100	635,060	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20	m ³	▲22.6	1	26,900	▲607,940	
	計						27,120	
	掃除口	塩ビ φ75	か所	1			5,290	代価表 0015
01	堅樋掃除口 (塩ビ製) E-509-(1)	堅樋φ75 カラー Y管75*75	か所	1	1	5,290	5,290	
	計						5,290	
	EY枠周囲モルタル充填		m	1			1,190	代価表 0016
01	建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	m	1	1	1,191.8	1,191.8	
	計						1,191.8	

代価表

その他								単位数	備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 10日程度	m ²	1			2,430		代価表 0017
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,629.94	1,629.94		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	10	8.77	87.7		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	385.85	385.85		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	330.58	330.58		
	計						2,434.07		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 10日程度	m	1			520		代価表 0018
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	10	3.35	33.5		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	73.46	73.46		
	計						515.03		

代価表

その他								単位数	備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費含む 10日程度	m ²	1			740		代価表 0019
01	マッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	666.79	666.79		
02	マッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	10	1.01	10.1		
03	マッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	50.33	50.33		
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.16	8.16		
	計						735.38		
	手摺撤去跡補修	床	m ²	1			2,900		代価表 0020
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	2,901.86	2,901.86		
	計						2,901.86		
	手摺撤去跡補修	壁	m ²	1			5,060		代価表 0021
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	1	1	5,064.56	5,064.56		
	計						5,064.56		

代価表

その他								単価表	備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 積込共	m ³	1			4,960		代価表 0022
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	1	1	2,730.27	2,730.27		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	1	1	2,230.48	2,230.48		
	計						4,960.75		
	有筋コンクリート とりこわし	地上部 圧砕機 集積・積込共 鉄筋切断 散水手間共	m ³	1			9,920		代価表 0023
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準	m ³	1	1	7,690.92	7,690.92		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械 鉄筋切断 散水手間共	m ³	1	1	2,230.48	2,230.48		
	計						9,921.4		
	コンクリートはつり	壁 厚20mm 集積・積込共	m ²	1			6,530		代価表 0024
01	コンクリートはつり	壁 厚30mm 集積共	m ²	1	1	6,483.91	6,483.91		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.02	1	2,230.48	44.61		
	計						6,528.52		

代価表

その他								単価表	備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	手すり撤去	階段踊場	か所	1			710		代価表 0025
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.03	1	23,659.63	709.79		
	計						709.79		
	とりこわし 発生材運搬	クランプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	m ³	1			2,270		代価表 0026
01	とりこわし 発生材運搬	クランプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	m ³	1	1	2,265.39	2,265.39		
	計						2,265.39		
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m ³	1			4,700		代価表 0027
01	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m ³	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート立上り (1)	H300xt150 スラブ部	m	1			9,680	代価表 0028
01	砂利地業	再生フラッシュパン	m ³	0.04	1	6,923.28	276.93	
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.001	1	105,000	105	
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.002	1	103,000	206	
04	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.003	1	118,768	356.3	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.05	1	24,500	1,225	
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.02	1	24,500	490	
07	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、団障の基礎等 S15~S18	m ³	0.05	1	8,336.12	416.81	
08	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m ³	0.02	1	8,964.07	179.28	
09	型枠	普通合板型枠 基礎部	m ²	0.5	1	4,943.08	2,471.54	
10	型枠	打放合板型枠A種 耐震改修用 地上軸部	m ²	0.4	1	7,707.58	3,083.03	
11	打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	0.4	1	525	210	
12	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660.8	660.8	
	計						9,680.69	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート立上り (2)	H450xt150 EV前	m	1			12,000	代価表 0029
01	砂利地業	再生フラッシュパン	m ³	0.04	1	6,923.28	276.93	
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.001	1	105,000	105	
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.002	1	103,000	206	
04	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.003	1	118,768	356.3	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.08	1	24,500	1,960	
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.02	1	24,500	490	
07	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、団障の基礎等 S15~S18	m ³	0.08	1	8,336.12	666.89	
08	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m ³	0.02	1	8,964.07	179.28	
09	型枠	普通合板型枠 基礎部	m ²	0.6	1	4,943.08	2,965.85	
10	型枠	打放合板型枠A種 耐震改修用 地上軸部	m ²	0.5	1	7,707.58	3,853.79	
11	打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	0.5	1	525	262.5	
12	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660.8	660.8	
	計						11,983.34	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	現場打ち排水溝	W100xH90 L=2270 SUSグレーチング	か所	1			50,000	代価表 0030
01	砂利地業	再生クワッシュラン	m ³	0.03	1	6,923.28	207.7	
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.02	1	105,000	2,100	
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.01	1	103,000	1,030	
04	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.03	1	118,768	3,563.04	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.24	1	24,500	5,880	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、団障の基礎等 S15~S18	m ³	0.24	1	8,336.12	2,000.67	
07	型枠	普通合板型枠 基礎部	m ²	1.2	1	4,943.08	5,931.7	
08	側溝排水目皿 I-408	MAIパルコー 675 クロームメッキ	か所	1	1	6,260	6,260	
09	グレーチング	100用	m	2.3	1	8,160	18,768	
10	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	6.4	1	660.8	4,229.12	
	計						49,970.23	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	階段	W800 2段	か所	1			10,900	代価表 0031
01	砂利地業	再生クワッシュラン	m ³	0.01	1	6,923.28	69.23	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.02	1	24,500	490	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m ³	0.02	1	12,597	251.94	
04	型枠	普通合板型枠 基礎部	m ²	0.3	1	4,943.08	1,482.92	
05	階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	0.2	1	5,536.56	1,107.31	
06	モルタル平板		枚	4	1	1,880	7,520	
	計						10,921.4	
	アスファルト舗装(A)	500m ² ~1000m ² 未満 既存路床転圧	m ²	1			4,020	代価表 0032
01	アスファルト舗装(C) 標準図3-3	500m ² ~1000m ² 未満 再生AS t50+PK-3+RC40 t200	m ²	1	1	3,902.55	3,902.55	
02	路床整正	500~1000m ² 未満	m ²	1	1	150.09	150.09	
03	路盤材締め	厚さ 20cm 500~1000m ² 未満	m ²	1	1	270.54	270.54	
04	再生クワッシュラン	厚 200 車道 材料費のみ	m ²	▲1	1	306.76	▲306.76	
	計						4,016.42	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	透水性のタコキック舗装	300×300 ILB t60+砂層t30+RC40 t100 不織布60g/㎡共	㎡	1			6,920	代価表 0033
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	183.77	183.77	
02	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	554.65	554.65	
03	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	340.66	340.66	
04	再生クワッシャー	厚 100 歩道 材料費のみ	㎡	1	1	145.05	145.05	
05	フィルター層用砂	厚さ 5cm 500㎡未満	㎡	1	1	1,034.61	1,034.61	
06	透水性のタコキック平板	300×300	枚	11.11	1	420	4,666.2	
	計						6,924.94	
	区画線工	実線 15cm 黄色	m	1			410	代価表 0034
01	区画線工	実線 15cm	m	1	1	405.83	405.83	
	計						405.83	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート平板 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	1			10,100	代価表 0035
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	1	1	10,084.67	10,084.67	
	計						10,084.67	
	手すり撤去		か所	1			460	代価表 0036
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.01	1	23,659.63	236.6	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.04	1	3,276.33	131.05	
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m ³	0.04	1	2,230.48	89.22	
	計						456.87	
	緑石(1) 撤去		m	1			99	代価表 0037
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	0.02	1	2,730.27	54.61	
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m ³	0.02	1	2,230.48	44.61	
	計						99.22	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	緑石 (2) 撤去		m	1			55	代価表 0038
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.01	1	3,276.33	32.76	
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m ³	0.01	1	2,230.48	22.3	
	計						55.06	
	歩車道境界ブロック (1) 撤去		m	1			260	代価表 0039
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	0.03	1	2,730.27	81.91	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.02	1	3,276.33	65.53	
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m ³	0.05	1	2,230.48	111.52	
	計						258.96	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	歩車道境界ブロック (2) 撤去		m	1			320	代価表 0040
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	0.02	1	2,730.27	54.61	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.04	1	3,276.33	131.05	
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m ³	0.06	1	2,230.48	133.83	
	計						319.49	
	進入防止ブロック 撤去	L=2000	か所	1			930	代価表 0041
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	0.12	1	2,730.27	327.63	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.06	1	3,276.33	196.58	
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m ³	0.18	1	2,230.48	401.49	
	計						925.7	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	化粧CB積撤去		m	1			560	代価表 0042
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	0.08	1	2,730.27	218.42	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.03	1	3,276.33	98.29	
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m ³	0.11	1	2,230.48	245.35	
	計						562.06	
	コンクリート花壇縁 撤去		m	1			560	代価表 0043
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	0.08	1	2,730.27	218.42	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.03	1	3,276.33	98.29	
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m ³	0.11	1	2,230.48	245.35	
	計						562.06	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	タイヤ止め 撤去		か所	1			50	代価表 0044
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	0.01	1	2,730.27	27.3	
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m ³	0.01	1	2,230.48	22.3	
	計						49.6	
	照明柱撤去		か所	1			17,600	代価表 0045
01	標識柱撤去	単柱式	基	1	1	16,700	16,700	
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m ³	0.4	1	2,230.48	892.19	
	計						17,592.19	
	車止め撤去		か所	1			590	代価表 0046
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.01	1	23,659.63	236.6	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m ³	0.05	1	4,914.49	245.72	
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m ³	0.05	1	2,230.48	111.52	
	計						593.84	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	駐車場掲示板撤去		か所	1			590	代価表 0047
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレーン	t	0.01	1	23,659.63	236.6	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.05	1	4,914.49	245.72	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	2,230.48	111.52	
	計						593.84	
	駐車場カバープレート(片面) 撤去		か所	1			170	代価表 0048
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレーン	t	0.001	1	23,659.63	23.66	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.02	1	4,914.49	98.29	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,230.48	44.61	
	計						166.56	
	駐車場カバープレート(両面) 撤去		か所	1			24	代価表 0049
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレーン	t	0.001	1	23,659.63	23.66	
	計						23.66	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 3.0km以下	m3	1			2,270	代価表 0050
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	m3	1	1	2,265.39	2,265.39	
	計						2,265.39	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 樹木類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1			810	代価表 0051
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1	1	809.39	809.39	
	計						809.39	
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1			4,700	代価表 0052
01	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1	1	4,700	4,700	
	計						4,700	
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1			550	代価表 0053
01	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1	1	550	550	
	計						550	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径75	m	1			1,480	代価表 0054
01	VU管	径75	m	0.25	1	1,530	382.5	
02	世話役		人	0.017	0.5	28,875	245.44	
03	特殊作業員		人	0.034	0.5	26,985	458.75	
04	普通作業員		人	0.034	0.5	22,890	389.13	
	計						1,475.82	
	VU管φ150	コンクリート巻	m	1			18,800	代価表 0055
01	根切り	小規模土工 -	m ³	0.2	1	1,124.66	224.93	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.2	1	24,500	4,900	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	m ³	0.2	1	12,597	2,519.4	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、団障の基礎等 - -	m ²	0.82	1	6,093.08	4,996.33	
05	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	m	1	1	6,113.22	6,113.22	
	計						18,753.88	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	自由勾配側溝	W300 H600~900	m	1			23,900	代価表 0056
01	根切り	小規模土工 -	m ³	1.09	1	1,124.66	1,225.88	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m ³	0.7	1	2,126.74	1,488.72	
03	砂利地業	再生クラッシュレン	m ³	0.07	1	6,923.28	484.63	
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.07	1	24,500	1,715	
05	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18 -	m ³	0.03	1	8,964.07	268.92	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	m ³	0.05	1	12,597	629.85	
07	自由勾配側溝	H700	m	1	1	8,800	8,800	
08	自由勾配側溝据付 手間		m	1	1	5,424	5,424	
09	自由勾配側溝蓋	300用 車道用	枚	2	1	1,600	3,200	
10	自由勾配側溝蓋据付 手間		枚	2	1	339	678	
	計						23,915	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート会所 (蓋別)300角 標準図2-7	H=400	か所	1			25,200	代価表 0057
01	コンクリート会所 (蓋別)300角 標準図2-7	H=450	か所	1	1	25,245.13	25,245.13	
	計						25,245.13	
	VP管撤去	積込共	m	1			460	代価表 0058
01	根切り	小規模土工	m ³	0.14	1	1,124.66	157.45	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m ³	0.14	1	2,126.74	297.74	
	計						455.19	
	自由勾配側溝撤去	積込共	m	1			1,640	代価表 0059
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m ³	0.23	1	4,914.49	1,130.33	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.23	1	2,230.48	513.01	
	計						1,643.34	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1			4,510	代価表 0060
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	4,512.95	4,512.95	
	計						4,512.95	
	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m ³	1			5,000	代価表 0061
01	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m ³	1	1	5,000	5,000	
	計						5,000	
	仮囲い	鋼板 H=3000 13.5ヶ月程度	m	1			11,200	代価表 0062
01	仮囲い(A) (鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	7,842.29	7,842.29	
02	仮囲い(A) (鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	13.5	1	248.28	3,351.78	
	計						11,194.07	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設通路	90日程度	か所	1			173,000	代価表 0071
01	シート敷き	ラバーマット		24.5	1	1,800	44,100	
02	合板足場板 L4000 W240	賃貸料金	枚	18	90	6	9,720	
03	合板足場板 L4000 W240	基本料	枚	18	1	120	2,160	
04	合板足場板 L2000 W240	賃貸料金	枚	18	90	4	6,480	
05	合板足場板 L2000 W240	基本料	枚	18	1	90	1,620	
06	単管 L3500	賃貸料金	本	16	90	1	1,440	
07	単管 L3500	基本料	本	16	1	31	496	
08	単管 L2000	賃貸料金	本	8	90	1	720	
09	単管 L2000	基本料	本	8	1	18	144	
10	単管 L1500	賃貸料金	本	28	90	1	2,520	
11	単管 L1500	基本料	本	28	1	13	364	
12	クランプ	賃貸料金	個	92	90	1	8,280	
13	クランプ	基本料	個	92	1	13	1,196	
14	とび工		人	0.13	24.5	29,400	93,639	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設通路	90日程度	か所	1			173,000	代価表 0071
	計						172,879	
	A型バリアード	90日程度	m	1			950	代価表 0072
01	A型バリアード	H=800 月額損料	m	1	3	74.67	224.01	
02	A型バリアード	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	721.04	721.04	
	計						945.05	
	マッシュネット張り	既存フェンス 90日程度	m	1			1,470	代価表 0073
01	マッシュネット張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間	m ²	1.8	1	666.79	1,200.22	
02	マッシュネット張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1.8	90	1.01	163.62	
03	マッシュネット張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む	m ²	1.8	1	50.33	90.59	
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1.8	1	8.16	14.69	
	計						1,469.12	

代価表

その他								単価表	備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	監督員事務所	3号 用水費・電力費共 13.5ヶ月程度	式	1			2,240,000		代価表 0074
01	監督員事務所3号 面積35㎡	定額	棟	1	1	231,212.96	231,212.96		
02	監督員事務所3号 面積35㎡	月額損料	棟	13.5	1	134,149.27	1,811,015.15		
03	監督員事務所 電力費	3号（積上げ用）	月	13.5	1	3,198.03	43,173.41		
04	監督員事務所 電力引込費	（積上げ用）	式	1	1	26,100	26,100		
05	用水用配管	配管費 径20mm	式	1	1	21,940	21,940		
06	用水用配管	配管費 径25mm	式	1	1	25,781.4	25,781.4		
07	監督員事務所 用水費（月あたり 3号）	南大阪（太和川以南） 3号	月	13.5	1	5,880	79,380		
	計						2,238,602.92		
	事務員	13.5ヶ月程度 1人	式	1			2,400,000		代価表 0075
01	事務員		人月	13.5	1	177,408	2,395,008		
	計						2,395,008		

代価表

その他								単価表	備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	交通誘導員	常駐 13.5ヶ月程度 2人	式	1			10,000,000		代価表 0076
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	2	13.5	370,440	10,001,880		
	計						10,001,880		
	交通誘導員	スポット 180人程度	式	1			3,330,000		代価表 0077
01	交通誘導員(スポット 利用)	昼間 B	人日	2	90	18,522	3,333,960		
	計						3,333,960		
	高压洗浄機	洗車用 13.5ヶ月程度	か所	1			998,000		代価表 0078
01	高压洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	13.5	1	21,300	287,550		
02	高压洗浄機	電力費	月	13.5	1	7,293.55	98,462.93		
03	高压洗浄機	用水費 南大阪	月	13.5	1	45,360	612,360		
	計						998,372.93		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ガードフェンス	H=1.8m 2ヶ月程度 移設1回含む 養生シート共	m	1			4,070	代価表 0079
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	カ所	0.5555	2	700	777.7	
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	カ所	0.5555	1	1,442.07	801.07	
03	ガードフェンス	W=1800 H=1800 移設手間	カ所	0.5555	1	1,442.07	801.14	
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m ²	1.8	1	814.97	1,466.95	
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1.8	60	1.06	114.48	
06	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	m ²	1.8	1	50.33	90.59	
07	仮設材運搬 (ノット・ネット類)		m ²	1.8	1	8.16	14.69	
	計						4,066.62	
	養生敷鉄板	厚22 13.5ヶ月程度	m ²	1			15,300	代価表 0080
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	13.5	1	1,027.5	13,871.25	
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,417.93	1,417.93	
	計						15,289.18	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生敷鉄板	厚22 運搬費	式	1			100,000	代価表 0081
01	養生鉄板運搬費	厚22	t	13.66	1	4,350	59,421	
02	積込み取り卸し		t	13.66	1	3,000	40,980	
	計						100,401	
	雑草撤去	20m ² 程度	式	1			2,800	代価表 0082
01	除草		m ²	20	1	140	2,800	
	計						2,800	
	重力式擁壁上部撤去	一般部 積込共	m	1			4,250	代価表 0083
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	m	2	1	1,940.8	3,881.6	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	0.074	1	2,730.27	202.04	
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m ³	0.074	1	2,230.48	165.06	
	計						4,248.7	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	重方式擁壁上部撤去	切下げ部 積込共	m	1			4,320	代価表 0084
01	キッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	m	2	1	1,940.8	3,881.6	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	0.088	1	2,730.27	240.26	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.088	1	2,230.48	196.28	
	計						4,318.14	
	アスファルト舗装撤去	切下げ部 厚50	m ²	1			360	代価表 0085
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	7,140.35	357.02	
	計						357.02	
	ネットフェンス撤去	H=1800	m	1			2,350	代価表 0086
01	ネットフェンス基礎設置		個	0.5	0.5	3,018.65	754.66	代価表 0087
02	ネットフェンス支柱設置		本	0.5	0.5	1,409.5	352.38	代価表 0088
03	金網 (フェンス) 設置		m	0.5	1	2,485.14	1,242.57	代価表 0089
	計						2,349.61	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ネットフェンス基礎設置		個	1			3,020	代価表 0087
01	世話役		人	1.1	0.01	28,875	317.63	
02	普通作業員		人	11.8	0.01	22,890	2,701.02	
	計						3,018.65	
	ネットフェンス支柱設置		本	1			1,410	代価表 0088
01	世話役		人	0.8	0.01	28,875	231	○
02	普通作業員		人	4.8	0.01	22,890	1,098.72	○
	その他		式	1	0.06	1,329.72	79.78	
	計						1,409.5	
	金網 (フェンス) 設置		m	1			2,490	代価表 0089
01	世話役		人	0.6	0.01	28,875	173.25	
02	普通作業員		人	10.1	0.01	22,890	2,311.89	
	計						2,485.14	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	フェンスバリアード	60日程度 マッシュシート共	m	1			3,560	代価表 0090
01	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 定額損料	カ所	0.55555	1	2,598.96	1,443.85	
02	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 月額損料	カ所	0.55555	2	630.25	700.27	
03	マッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 -	m ²	1.8	1	666.79	1,200.22	
04	マッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1.8	60	1.01	109.08	
05	マッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	m ²	1.8	1	50.33	90.59	
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1.8	1	8.16	14.69	
	計						3,558.7	
	アスファルト舗装	切下部 再生AS t50+PK-3+RC40 t150	m ²	1			5,570	代価表 0091
01	アスファルト舗装(B) 標準図3-3	特に狭い場所 人力 再生AS t50+PK-3+RC40 t150	m ²	1	1	5,570.09	5,570.09	
	計						5,570.09	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート縁石	現場打ち 150x150	m	1			4,950	代価表 0092
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.02	1	24,500	490	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	m ³	0.02	1	8,336.12	166.72	
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.3	1	6,093.08	1,827.92	
04	あと施工アンカー	D13 下向き	本	2	1	1,234	2,468	
	計						4,952.64	
	区画線消去	記号共	m	1			540	代価表 0093
01	区画線消去	15cm換算	m	1	1	537.4	537.4	
	計						537.4	
	駐車場代止めブロック撤去	一般駐車区画用 2個/カ所	カ所	1			130	代価表 0094
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	0.026	1	2,730.27	70.99	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.026	1	2,230.48	57.99	
	計						128.98	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート基礎	フェンス基礎 H150	m	1			5,280	代価表 0095
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.03	1	24,500	735	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、困障の基礎等 S15～S18	m ³	0.03	1	8,336.12	250.08	
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等 -	m ²	0.3	1	6,093.08	1,827.92	
04	あと施工アンカー	D13 下向き	本	2	1	1,234	2,468	
	計						5,281	
	コンクリート基礎	フェンス基礎 H300	m	1			8,090	代価表 0096
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.06	1	24,500	1,470	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、困障の基礎等 S15～S18	m ³	0.06	1	8,336.12	500.17	
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等 -	m ²	0.6	1	6,093.08	3,655.85	
04	あと施工アンカー	D13 下向き	本	2	1	1,234	2,468	
	計						8,094.02	

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
2号棟	引込幹線設備	1	式	2,333,440	
2号棟	電灯設備	1	式	1,586,010	
2号棟	電話設備	1	式	321,030	
	計			4,240,480	
3号棟	引込幹線設備	1	式	3,564,260	
3号棟	電灯設備	1	式	3,035,400	
3号棟	電話設備	1	式	433,930	
3号棟	屋外灯設備	1	式	608,863	
	計			7,642,453	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		2号棟		引込幹線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性*リフレイン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	4	m	450	1,800	
600V耐燃性*リフレイン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	99	m	530	52,470	
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C 管内	46	m	1,360	62,560	
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C ラック	72	m	1,530	110,160	
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C ビット・天井	20	m	1,180	23,600	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C 管内	53	m	1,760	93,280	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C ラック	72	m	1,980	142,560	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C ビット・天井	20	m	1,530	30,600	
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	7	m	2,450	17,150	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	14	m	7,830	109,620	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	40	m	9,900	396,000	
ケーブルラックZA形(直線以外)	300A L形 1段目	2	個	17,500	35,000	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	35	m	3,120	109,200	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	30	m	4,820	144,600	
硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 16mm	2	m	1,080	2,160	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		2号棟		引込幹線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ビニル電線管(VE)	(16) 地中	1	m	1,070	1,070	
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	23	m	3,070	70,610	
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	8	m	5,310	42,480	
ステンレス製プルボックス WP形	300×300×150	2	個	36,400	72,800	
接地極(銅覆銅棒打込式)	14φ×1.5m~2連	1	か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,440	8,440	
引込開閉器盤	EV2基(電灯引込1φ3W) -	1	面	675,000	675,000	
薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)	(31) エントランスキャップ	1	個	1,350	1,350	
薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)	(51) エントランスキャップ	1	個	2,730	2,730	
製作金物		1	式		5,190	別紙 00-0001
配管用支持ブロック	H100 L500	25	個	3,490	87,250	
配管用支持ブロック	H100 L400	9	個	2,900	26,100	
計					2,333,440	

(A込)大阪府宮泉大津式内住宅エレベーター棟増築工事(第1工区)(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		2号棟		電話設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² - 2P 管内	50	m	620	31,000	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² - 2P ビッド・天井	20	m	510	10,200	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² - 2P FEP内 (PF・CD)	81	m	570	46,170	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	6	m	1,930	11,580	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	16	m	2,550	40,800	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-16 露出	23	m	1,560	35,880	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-22 露出	29	m	2,080	60,320	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	6	m	1,840	11,040	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	3	m	2,440	7,320	
樹脂製ブホボックス WP形	100× 100× 100	1	個	6,920	6,920	
ステンレス製ブホボックス WP形	150× 150× 100	2	個	12,000	24,000	
ステンレス製ブホボックス WP形	200× 200× 100	2	個	17,900	35,800	
計					321,030	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		3号棟		引込幹線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性 [※] リチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm ²	4	m	450	1,800	
600V耐燃性 [※] リチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm ²	156	m	530	82,680	
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C 管内	85	m	1,360	115,600	
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C ラック	140	m	1,530	214,200	
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C ビッド・天井	40	m	1,180	47,200	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C 管内	99	m	1,760	174,240	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C ラック	140	m	1,980	277,200	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C ビッド・天井	40	m	1,530	61,200	
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	7	m	2,450	17,150	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	18	m	7,830	140,940	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	53	m	9,900	524,700	
ケーブルラックZA形 (直線以外)	300A L形 1段目	2	個	17,500	35,000	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	53	m	3,120	165,360	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	55	m	4,820	265,100	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	1,080	2,160	

(A込)大阪府営泉大津式内住宅エレベーター棟増築工事 (第1工区) (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		3号棟		引込幹線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	1,070	1,070	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	41	m	3,070	125,870	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	14	m	5,310	74,340	
ステンレス製ブロンズボックス WP形	300×300×150	4	個	36,400	145,600	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	カ所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,440	8,440	
引込開閉器盤	EV4基 (電灯引込1φ3W) -	1	面	919,000	919,000	
薄鋼電線管 (C) 用附属品 (材料費)	(31) エントランスキャップ	1	個	1,350	1,350	
薄鋼電線管 (C) 用附属品 (材料費)	(61) エントランスキャップ	1	個	2,730	2,730	
引込金物		1	式		5,190	別紙 00-0002
配管用支持ブロック	H100 L500	32	個	3,490	111,680	
配管用支持ブロック	H100 L400	12	個	2,900	34,800	
計					3,564,260	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		3号棟		電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	98	m	350	34,300	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	497	m	400	198,800	
EM-CEケーブル	3.5mm2-3C ビット・天井	62	m	990	61,380	
EM-CEケーブル	3.5mm2-3C 管内	123	m	1,150	141,450	
EM-CEケーブル	3.5mm2-3C ラック	140	m	1,310	183,400	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	164	m	1,930	316,520	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	69	m	2,550	175,950	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	22	m	3,120	68,640	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	15	m	2,440	36,600	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	12	m	3,070	36,840	
ステンレス製ブロンズボックス WP形	200×200×100	12	個	17,900	214,800	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1方出	8	個	4,440	35,520	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 2方出	28	個	4,500	126,000	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 3方出	4	個	4,530	18,120	
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用I方出	4	個	4,500	18,000	

(A込) 大阪府営泉大津式内住宅エレベーター棟増築工事 (第1工区) (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		3号棟			屋外灯設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED外灯	陣笠タイプ	2	個	61,600	123,200	
外灯用ボート	T4.0 耐蝕加工	2	本	116,000	232,000	
鋼管柱建柱費	機械 6m以下	2	本	17,300	34,600	
外灯基礎 (残土処分以外の 土工事含む)	ボート高 3.5m~4m 既製品	2	基	17,200	34,400	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	6	m	920	5,520	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ビット・天井	7	m	780	5,460	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	9	m	750	6,750	
架空 EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C	13	m	930	12,090	
渡付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	8	m	1,090	8,720	
ステンレス製 ブロンズ WP形	150× 150× 150	1	個	15,200	15,200	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	4	m	340	1,360	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	2	m	1,070	2,140	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	2	か所	4,400	8,800	
地中埋設標	鉄製	1	個	1,060	1,060	
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	8	m	440	3,520	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		3号棟			屋外灯設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		13,145	別紙 00-0003
コンクリート類処分費		1	式		47	別紙 00-0004
土工事		1	式		36,780	別紙 00-0005
残土処分費		1	式		3,708	別紙 00-0006
撤去工事	再使用しない	1	式		59,903	別紙 00-0007
コンクリート類処分費		1	式		1,880	別紙 00-0008
有価材		1	式		▲1,420	別紙 00-0009
計					608,863	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		3号棟		屋外灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		13,145	別紙 00-0003
機械はつり(パイプ リフト・カッターによる 配管用員通路)	200mm程度 50mm	1	か所	13,100	13,100	
コンクリート類 集積、積み込み	機械	0.01	m3	2,230	22.3	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ 0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m3	2,270	22.7	
計					13,145	
コンクリート類処分費		1	式		47	別紙 00-0004
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m3	4,700	47	
計					47	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		3号棟		屋外灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		36,780	別紙 00-0005
土工事	機械掘方 バックホウ 0.28m3	2.94	m3	2,190	6,438.6	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.28m3	1.34	m3	4,180	5,601.2	
土工事	山砂の類 -	1.6	m3	10,300	16,480	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ 0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	2.06	m3	4,010	8,260.6	
計					36,780.4	
残土処分費		1	式		3,708	別紙 00-0006
残土処分費	阪南	2.06	m3	1,800	3,708	
計					3,708	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		222,180	別紙 00-0010
貫通部非破壊検査(X線)調査費	基本料金 (一式) 1-10箇所まで	1		143,000	143,000	
貫通部非破壊検査(X線)調査費	材料費 (枚) 1-10箇所まで	1		4,880	4,880	
貫通部非破壊検査(X線)調査費	報告書作成費 (一式) 1-10箇所まで	1		58,500	58,500	
貫通部非破壊検査(X線)調査費	諸経費 (一式) 1-10箇所まで	1		15,800	15,800	
計					222,180	

衛生設備工事（第1工区） 細目別内訳

衛生設備工事		2, 3号棟			屋外給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ポリスチレン共(押輪別)	75A*4, 000L	9	本	28,200	253,800	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ポリスチレン共	継ぎ輪(押輪別) 75A	1	個	22,300	22,300	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ポリスチレン共	短管1号(押輪別) 75A	2	個	19,200	38,400	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ポリスチレン共	栓帽(特殊押輪付) 75A	2	個	21,900	43,800	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ポリスチレン共	45°曲管(押輪別) 75A	4	個	21,400	85,600	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	普通 K形 75A	5	口	2,030	10,150	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	特殊 K形 75A	10	口	10,000	100,000	
不銹水割丁字管ハブ付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 75* 75	2	か所	228,000	456,000	
不銹水ストップ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 75	2	か所	383,000	766,000	
屋外仕切弁ボックス	75	4	か所	63,200	252,800	
埋設標識テープ	150幅	31	m	220	6,820	
地中埋設標	鉄製	7	個	1,070	7,490	
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)	地中配管 20A	8	m	1,930	15,440	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温無	2	か所	4,960	9,920	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温無	2	か所	3,310	6,620	

衛生設備工事（第1工区） 細目別内訳

衛生設備工事		2, 3号棟			屋外給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水質試験費		1	式		8,900	別紙 00-0001
申請費		1	式		2,500	別紙 00-0002
土工事		1	式		295,802	別紙 00-0003
残土処分費		1	式		8,370	別紙 00-0004
アスファルト舗装費		1	式		226,738	別紙 00-0005
コンクリート類解体工事		1	式		234,244	別紙 00-0006
コンクリート類処分費		1	式		181,758	別紙 00-0007
撤去工事	(再使用しない)	1	式		87,050	別紙 00-0008
廃棄物処分費		1	式		72	別紙 00-0009
有価材		1	式		▲13,940	別紙 00-0010
計					3,106,634	

衛生設備工事（第1工区） 別紙明細

衛生設備工事		2, 3号棟			屋外給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水質試験費		1	式		8,900	別紙 00-0001
水質試験費	簡易6項目	2	か所	4,450	8,900	
計					8,900	
申請費		1	式		2,500	別紙 00-0002
設計審査手数料		1	式		1,000	
竣工検査手数料		1	式		1,500	
計					2,500	

衛生設備工事（第1工区） 別紙明細

衛生設備工事		2, 3号棟			屋外給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		295,802	別紙 00-0003
試掘	深 300	7	か所	5,960	41,720	
試掘	深 600	4	か所	11,900	47,600	
土工事	機械掘方 バックホウ 0.28m3	25.02	m3	2,190	54,793.8	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	20.37	m3	4,180	85,146.6	
土工事	山砂の類 -	4.65	m3	10,300	47,895	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	4.65	m3	4,010	18,646.5	
計					295,801.9	
残土処分費		1	式		8,370	別紙 00-0004
残土処分費	投棄料(阪南2区)	4.65	m3	1,800	8,370	
計					8,370	

衛生設備工事（第1工区） 別紙明細

7

衛生設備工事		2, 3号棟		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装費		1	式		226,738	別紙 00-0005
アスファルト舗装※	機械舗装 C(車道)	42.54	m ²	5,330	226,738.2	
計					226,738.2	
コンクリート類解体工事		1	式		234,244	別紙 00-0006
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	163.4		500	81,700	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m ³)	2.13		7,140	15,208.2	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m ³)	8.51		2,570	21,870.7	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	2.13	m ³	2,270	4,835.1	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 60.0km以下	8.51	m ³	13,000	110,630	
計					234,244	

衛生設備工事（第1工区） 別紙明細

衛生設備工事		2, 3号棟		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート類処分費		1	式		181,758	別紙 00-0007
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	2.13	m ³	4,700	10,011	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	8.51	m ³	20,181.82	171,747.28	
計					181,758.28	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		87,050	別紙 00-0008
鋼管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 80A	27	m	2,130	57,510	
鋼管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 50A	18	m	1,450	26,100	
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 20A	8	m	430	3,440	
計					87,050	
廃棄物処分費		1	式		72	別紙 00-0009
ビニル管類処分費	20A	8	m	9	72	
計					72	

