

令和6年10月

工事名称：大阪府営泉大津式内住宅エレベーター棟増築工事(第2工区)

総工事費 ¥ 230,266,300

工事価格 ¥ 209,333,000

工事場所：泉大津市市内町

工事概要：階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事
PC造 エレベーター棟(渡り廊下付)
5階建(停止箇所数3)
設置基数5基

開札日：R6.11.22

公告日：R6.10.31

工期末：R8.2.20

(工期) 約 14.5 ヶ月

大阪府

| 大阪府営泉大津式内住宅エレベーター棟増築工事（第2工区） | | | | | |
|------------------------------|-----|----|----|-------------|----|
| 総括表 | | | | | |
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接工事費 | | | | | |
| 建築工事 | | 1 | 式 | 125,774,483 | |
| 電気設備工事 | | 1 | 式 | 9,879,348 | |
| 機械設備工事 | | 1 | 式 | 5,206,148 | |
| ガス設備工事 | | 1 | 式 | 1,611,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | 142,470,979 | |
| | | | | | |
| 共通費 | | | | | |
| I 共通仮設費 | | 1 | 式 | 29,883,005 | |
| II 現場管理費 | | 1 | 式 | 15,712,064 | |
| III 一般管理費等 | | 1 | 式 | 21,266,952 | |
| 計 | | | | 66,862,021 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計（工事価格） | | | | 209,333,000 | |
| | | | | | |
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式 | 20,933,300 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 総合計（工事費） | | | | 230,266,300 | |
| | | | | | |

共通仮設費 計算書

工事名称: 大阪府営泉大津式内住宅エレベーター棟増築工事(第2工区)

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 共通仮設費 = A1 × α + k + e + z = | 28,295,921 |
|-------------------------------------|-------------------|

建築工事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費【直接工事費-i-j-ガス設備工事費】

| | | | |
|-------------------|---------|------------|--------------|
| <u>41,417,380</u> | 共通仮設費率分 | 2,340,081 | |
| 125,774,483 | - | 418,920 | - |
| | | 83,938,183 | - |
| | | | ガス設備工事費 0 |

α: 総直接工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費の合計)の額に対する建築工事の共通仮設費率【総直接工事費-i-j-ガス設備工事費】

| | | |
|--------------|---------------|------------|
| <u>5.65%</u> | α に対応する金額 (A) | 41,417,380 |
|--------------|---------------|------------|

i: 建築工事の建設発生土等捨場費等

| |
|----------------|
| <u>418,920</u> |
|----------------|

j: 建築工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】

| |
|-------------------|
| <u>83,938,183</u> |
|-------------------|

住宅関係特殊工事

| 住宅関係特殊工事 | 直接工事費 | 内建設発生土捨場費等(i) | 対象直接工事費(j) | 経費率 | 金額(k) | |
|----------|------------|---------------|------------|------------|---------|---------|
| 建築 | 舗装工事 | 4,149,183 | 0 | 4,149,183 | 1% | 41,491 |
| | EV工事 | 41,280,000 | 0 | 41,280,000 | 1% | 412,800 |
| | 造園工事 | 0 | 0 | 0 | 1% | 0 |
| | くい工事 | 11,094,000 | 0 | 11,094,000 | 1% | 110,940 |
| | PC工事 | 27,415,000 | 0 | 27,415,000 | 1% | 274,150 |
| 合計 | 83,938,183 | 0 | 83,938,183 | | 839,381 | |

共通仮設積上げ

e: 共通仮設の積上げ分
25,116,459

z: 設備工事共通仮設費の積上げ分
0

・共通仮設積上げ (別紙内訳書)

一式 25,116,459

内舗装工事費等 822,981

合計 25,116,459

・共通仮設積上げ 電気 (別紙内訳書) 0

・共通仮設積上げ 機械 (別紙内訳書) 0

・共通仮設積上げの投棄料 7,520

現場管理費 計算書

工事名称: 大阪府営泉大津式内住宅エレベーター棟増築工事(第2工区)

| | |
|---|------------------|
| 現場管理費 = $A1 \times \beta + k + e + z =$ | 9,639,502 |
|---|------------------|

建築工事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費【純工事費-i-j-ガス設備純工事費-共仮積上の投送料】

| | | | |
|-------------------|---------|------------|----------|
| <u>68,050,939</u> | 現場管理費率分 | 7,873,493 | ガス設備純工事費 |
| 154,070,404 | - | 418,920 | - |
| | | 85,600,545 | - |
| | | | 0 |

β 1: 総純工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費の合計)
の額に対する建築工事の現場管理費率【総純工事費-i-j-ガス設備純工事費】

| | | |
|---------------|---------------------|------------|
| <u>11.57%</u> | β に対応する金額 (A) | 68,050,939 |
|---------------|---------------------|------------|

i: 建築工事の建設発生土等捨場費等【①+②】

| |
|----------------|
| <u>418,920</u> |
|----------------|

| | |
|---------|------|
| ①建築分 | ②共仮分 |
| 418,920 | 0 |

j: 建築工事に係る住宅関係特殊工事の純工事費【内建設発生土等捨場費等は除く】

| |
|-------------------|
| <u>85,600,545</u> |
|-------------------|

住宅関係特殊工事

| 住宅関係特殊工事 | | 純工事費 | 内建設発生土捨場費等(i) | 対象純工事費(j) | 経費率 | 金額(k) |
|----------|------|------------|---------------|------------|-----|-----------|
| 建築 | 舗装工事 | 4,190,674 | 0 | 4,190,674 | 2% | 83,813 |
| | EV工事 | 41,692,800 | 0 | 41,692,800 | 2% | 833,856 |
| | 造園工事 | 0 | 0 | 0 | 2% | 0 |
| | くい工事 | 11,204,940 | 0 | 11,204,940 | 2% | 224,098 |
| | PC工事 | 27,689,150 | 0 | 27,689,150 | 2% | 553,783 |
| 共仮 | 舗装工事 | 822,981 | 0 | 822,981 | 2% | 16,459 |
| 合計 | | 85,600,545 | 0 | 85,600,545 | | 1,712,009 |

e: 現場管理費積上げ分
54,000

z: 設備工事現場管理費
0

一般管理費等 計算書

工事名称: 大阪府営泉大津式内住宅エレベーター棟増築工事(第2工区)

$$\text{一般管理費等} = A1 \times \gamma 1 + p + Q = 21,266,952$$

建築工事

A1: 建築工事の工事原価

171,369,552

$\gamma 1$: 総工事原価(各工事の工事原価の合計)の額に対する建築工事の一般管理費等率
12.37% $\gamma 1$ に対応する金額(A) 171,369,552

p: 瑕疵担保保険

0

契約保証費の有無 有り

Q: 契約補償費

68,547

補正值 0.04%

建築工事 種目別内訳

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|-----|-----|-------------|-----|
| 本体工事・4号棟・1号機 | 1 | 式 | 20,022,882 | |
| 本体工事・4号棟・2号機 | 1 | 式 | 19,980,982 | |
| 本体工事・4号棟・3号機 | 1 | 式 | 19,980,982 | |
| 本体工事・5号棟・1号機 | 1 | 式 | 19,852,282 | |
| 本体工事・5号棟・2号機 | 1 | 式 | 19,852,282 | |
| 小計 | | | 99,689,410 | |
| くい工事 | 1 | 式 | 11,094,000 | |
| 小計 | | | 11,094,000 | |
| 既存建物改修工事 | 1 | 式 | 767,017 | |
| 小計 | | | 767,017 | |
| 計 | | | 111,550,427 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

屋外整備工事 種目別内訳

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------|-----|-----|------------|-----|
| 外構施設改修工事 | 1 | 式 | 11,613,354 | |
| 地中埋設管等改修工事 | 1 | 式 | 2,610,702 | |
| 計 | | | 14,224,056 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

建築工事 科目別内訳

3

| 本体工事・4号棟・1号機 | | | | |
|--------------|-----|-----|------------|-----|
| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設 | 1 | 式 | 272,249 | |
| 土工 | 1 | 式 | 2,931,404 | |
| 地業 | 1 | 式 | 27,292 | |
| 鉄筋 | 1 | 式 | 611,332 | |
| コンクリート | 1 | 式 | 949,610 | |
| 型枠 | 1 | 式 | 267,259 | |
| PC版工事 | 1 | 式 | 5,483,000 | |
| 防水 | 1 | 式 | 246,070 | |
| 屋根及びとい | 1 | 式 | 169,261 | |
| 金属 | 1 | 式 | 764,260 | |
| 左官 | 1 | 式 | 35,455 | |
| 内外装 | 1 | 式 | 9,690 | |
| エレベーター機器工事 | 1 | 式 | 8,256,000 | |
| 計 | | | 20,022,882 | |
| | | | | |

建築工事 科目別内訳

| 本体工事・4号棟・2号機 | | | | |
|--------------|-----|-----|------------|-----|
| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設 | 1 | 式 | 272,249 | |
| 土工 | 1 | 式 | 2,889,504 | |
| 地業 | 1 | 式 | 27,292 | |
| 鉄筋 | 1 | 式 | 611,332 | |
| コンクリート | 1 | 式 | 949,610 | |
| 型枠 | 1 | 式 | 267,259 | |
| PC版工事 | 1 | 式 | 5,483,000 | |
| 防水 | 1 | 式 | 246,070 | |
| 屋根及びとい | 1 | 式 | 169,261 | |
| 金属 | 1 | 式 | 764,260 | |
| 左官 | 1 | 式 | 35,455 | |
| 内外装 | 1 | 式 | 9,690 | |
| エレベーター機器工事 | 1 | 式 | 8,256,000 | |
| 計 | | | 19,980,982 | |
| | | | | |

建築工事 科目別内訳

4

| 本体工事・4号棟・3号機 | | | | |
|--------------|-----|-----|------------|-----|
| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設 | 1 | 式 | 272,249 | |
| 土工 | 1 | 式 | 2,889,504 | |
| 地業 | 1 | 式 | 27,292 | |
| 鉄筋 | 1 | 式 | 611,332 | |
| コンクリート | 1 | 式 | 949,610 | |
| 型枠 | 1 | 式 | 267,259 | |
| PC版工事 | 1 | 式 | 5,483,000 | |
| 防水 | 1 | 式 | 246,070 | |
| 屋根及びとい | 1 | 式 | 169,261 | |
| 金属 | 1 | 式 | 764,260 | |
| 左官 | 1 | 式 | 35,455 | |
| 内外装 | 1 | 式 | 9,690 | |
| エレベーター機器工事 | 1 | 式 | 8,256,000 | |
| 計 | | | 19,980,982 | |
| | | | | |

建築工事 科目別内訳

| 本体工事・5号棟・1号機 | | | | |
|--------------|-----|-----|------------|-----|
| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設 | 1 | 式 | 272,249 | |
| 土工 | 1 | 式 | 2,760,804 | |
| 地業 | 1 | 式 | 27,292 | |
| 鉄筋 | 1 | 式 | 611,332 | |
| コンクリート | 1 | 式 | 949,610 | |
| 型枠 | 1 | 式 | 267,259 | |
| PC版工事 | 1 | 式 | 5,483,000 | |
| 防水 | 1 | 式 | 246,070 | |
| 屋根及びとい | 1 | 式 | 169,261 | |
| 金属 | 1 | 式 | 764,260 | |
| 左官 | 1 | 式 | 35,455 | |
| 内外装 | 1 | 式 | 9,690 | |
| エレベーター機器工事 | 1 | 式 | 8,256,000 | |
| 計 | | | 19,852,282 | |
| | | | | |

建築工事 中科目別内訳

| 本体工事・4号棟・1号機 | | | | | |
|--------------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | 272,249 | |
| 計 | | | | 272,249 | |
| 土工 | | 1 | 式 | 2,931,404 | |
| 計 | | | | 2,931,404 | |
| 地業 | 地業 | 1 | 式 | 27,292 | |
| 計 | | | | 27,292 | |
| 鉄筋 | 躯体 | 1 | 式 | 611,332 | |
| 計 | | | | 611,332 | |
| コンクリート | 躯体 | 1 | 式 | 949,610 | |
| 計 | | | | 949,610 | |
| 型枠 | 躯体 | 1 | 式 | 267,259 | |
| 計 | | | | 267,259 | |
| PC版工事 | PC版工事 | 1 | 式 | 5,483,000 | |
| 計 | | | | 5,483,000 | |
| 防水 | 外部 | 1 | 式 | 246,070 | |

建築工事 中科目別内訳

| 本体工事・4号棟・1号機 | | | | | |
|--------------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 計 | | | | 246,070 | |
| 屋根及びとい | 外部 | 1 | 式 | 169,261 | |
| 計 | | | | 169,261 | |
| 金属 | 外部 | 1 | 式 | 764,260 | |
| 計 | | | | 764,260 | |
| 左官 | 外部 | 1 | 式 | 35,455 | |
| 計 | | | | 35,455 | |
| 内外装 | 外部 | 1 | 式 | 9,690 | |
| 計 | | | | 9,690 | |
| エレベーター機器工事 | | 1 | 式 | 8,256,000 | |
| 計 | | | | 8,256,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

建築工事 中科目別内訳

| 本体工事・4号棟・2号機 | | | | | |
|--------------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | 272,249 | |
| 計 | | | | 272,249 | |
| 土工 | | 1 | 式 | 2,889,504 | |
| 計 | | | | 2,889,504 | |
| 地業 | 地業 | 1 | 式 | 27,292 | |
| 計 | | | | 27,292 | |
| 鉄筋 | 躯体 | 1 | 式 | 611,332 | |
| 計 | | | | 611,332 | |
| コンクリート | 躯体 | 1 | 式 | 949,610 | |
| 計 | | | | 949,610 | |
| 型枠 | 躯体 | 1 | 式 | 267,259 | |
| 計 | | | | 267,259 | |
| PC版工事 | PC版工事 | 1 | 式 | 5,483,000 | |
| 計 | | | | 5,483,000 | |
| 防水 | 外部 | 1 | 式 | 246,070 | |

建築工事 中科目別内訳

| 本体工事・4号棟・2号機 | | | | | |
|--------------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 計 | | | | 246,070 | |
| 屋根及びとい | 外部 | 1 | 式 | 169,261 | |
| 計 | | | | 169,261 | |
| 金属 | 外部 | 1 | 式 | 764,260 | |
| 計 | | | | 764,260 | |
| 左官 | 外部 | 1 | 式 | 35,455 | |
| 計 | | | | 35,455 | |
| 内外装 | 外部 | 1 | 式 | 9,690 | |
| 計 | | | | 9,690 | |
| エレベーター機器工事 | | 1 | 式 | 8,256,000 | |
| 計 | | | | 8,256,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

建築工事 中科目別内訳

| 本体工事・4号棟・3号機 | | | | | |
|--------------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | 272,249 | |
| 計 | | | | 272,249 | |
| 土工 | | 1 | 式 | 2,889,504 | |
| 計 | | | | 2,889,504 | |
| 地業 | 地業 | 1 | 式 | 27,292 | |
| 計 | | | | 27,292 | |
| 鉄筋 | 躯体 | 1 | 式 | 611,332 | |
| 計 | | | | 611,332 | |
| コンクリート | 躯体 | 1 | 式 | 949,610 | |
| 計 | | | | 949,610 | |
| 型枠 | 躯体 | 1 | 式 | 267,259 | |
| 計 | | | | 267,259 | |
| PC版工事 | PC版工事 | 1 | 式 | 5,483,000 | |
| 計 | | | | 5,483,000 | |
| 防水 | 外部 | 1 | 式 | 246,070 | |

建築工事 中科目別内訳

| 本体工事・4号棟・3号機 | | | | | |
|--------------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 計 | | | | 246,070 | |
| 屋根及びとい | 外部 | 1 | 式 | 169,261 | |
| 計 | | | | 169,261 | |
| 金属 | 外部 | 1 | 式 | 764,260 | |
| 計 | | | | 764,260 | |
| 左官 | 外部 | 1 | 式 | 35,455 | |
| 計 | | | | 35,455 | |
| 内外装 | 外部 | 1 | 式 | 9,690 | |
| 計 | | | | 9,690 | |
| エレベーター機器工事 | | 1 | 式 | 8,256,000 | |
| 計 | | | | 8,256,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

建築工事 中科目別内訳

| 本体工事・5号棟・1号機 | | | | | |
|--------------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | 272,249 | |
| 計 | | | | 272,249 | |
| 土工 | | 1 | 式 | 2,760,804 | |
| 計 | | | | 2,760,804 | |
| 地業 | 地業 | 1 | 式 | 27,292 | |
| 計 | | | | 27,292 | |
| 鉄筋 | 躯体 | 1 | 式 | 611,332 | |
| 計 | | | | 611,332 | |
| コンクリート | 躯体 | 1 | 式 | 949,610 | |
| 計 | | | | 949,610 | |
| 型枠 | 躯体 | 1 | 式 | 267,259 | |
| 計 | | | | 267,259 | |
| PC版工事 | PC版工事 | 1 | 式 | 5,483,000 | |
| 計 | | | | 5,483,000 | |
| 防水 | 外部 | 1 | 式 | 246,070 | |

建築工事 中科目別内訳

| 本体工事・5号棟・1号機 | | | | | |
|--------------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 計 | | | | 246,070 | |
| 屋根及びとい | 外部 | 1 | 式 | 169,261 | |
| 計 | | | | 169,261 | |
| 金属 | 外部 | 1 | 式 | 764,260 | |
| 計 | | | | 764,260 | |
| 左官 | 外部 | 1 | 式 | 35,455 | |
| 計 | | | | 35,455 | |
| 内外装 | 外部 | 1 | 式 | 9,690 | |
| 計 | | | | 9,690 | |
| エレベーター機器工事 | | 1 | 式 | 8,256,000 | |
| 計 | | | | 8,256,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

建築工事 中科目別内訳

| 本体工事・5号棟・2号機 | | | | | |
|--------------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | 272,249 | |
| 計 | | | | 272,249 | |
| 土工 | | 1 | 式 | 2,760,804 | |
| 計 | | | | 2,760,804 | |
| 地業 | 地業 | 1 | 式 | 27,292 | |
| 計 | | | | 27,292 | |
| 鉄筋 | 躯体 | 1 | 式 | 611,332 | |
| 計 | | | | 611,332 | |
| コンクリート | 躯体 | 1 | 式 | 949,610 | |
| 計 | | | | 949,610 | |
| 型枠 | 躯体 | 1 | 式 | 267,259 | |
| 計 | | | | 267,259 | |
| PC版工事 | PC版工事 | 1 | 式 | 5,483,000 | |
| 計 | | | | 5,483,000 | |
| 防水 | 外部 | 1 | 式 | 246,070 | |

建築工事 中科目別内訳

| 本体工事・5号棟・2号機 | | | | | |
|--------------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 計 | | | | 246,070 | |
| 屋根及びとい | 外部 | 1 | 式 | 169,261 | |
| 計 | | | | 169,261 | |
| 金属 | 外部 | 1 | 式 | 764,260 | |
| 計 | | | | 764,260 | |
| 左官 | 外部 | 1 | 式 | 35,455 | |
| 計 | | | | 35,455 | |
| 内外装 | 外部 | 1 | 式 | 9,690 | |
| 計 | | | | 9,690 | |
| エレベーター機器工事 | | 1 | 式 | 8,256,000 | |
| 計 | | | | 8,256,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・4号棟・1号機 | | 直接仮設 | | | | |
|--------------|-------------------|------|----------------|-------|---------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 遣方 | 小規模 | 17.2 | m ² | 620 | 10,664 | |
| 墨出し | 小規模 - | 17.2 | m ² | 1,090 | 18,748 | |
| 養生 | 小規模 - | 23.3 | m ² | 630 | 14,679 | |
| 整理清掃 後片付け | 小規模 - | 23.3 | m ² | 2,210 | 51,493 | |
| 地足場 | 15日程度 運搬費含む | 4.3 | m ² | 1,720 | 7,396 | 代価表 0001 |
| 内部仕上足場 | 枠組棚足場 運搬費含む 30日程度 | 10.4 | m ² | 4,770 | 49,608 | 代価表 0002 |
| シャフト足場 | 30日程度 運搬費含む | 12.9 | m ² | 5,880 | 75,852 | 代価表 0003 |
| 仮設間仕切り | 60日程度 運搬費含む | 4.8 | m ² | 5,330 | 25,584 | 代価表 0004 |
| 階段前頭養生 | | 4.5 | m ² | 4,050 | 18,225 | 代価表 0005 |
| 計 | | | | | 272,249 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・4号棟・1号機 | | 土工 | | | | |
|--------------|--|------|----------------|--------|-----------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 根切り | 小規模土工 | 95.1 | m ³ | 1,120 | 106,512 | |
| 床付け | つぼ,布振り | 18.9 | m ² | 280 | 5,292 | |
| 埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土 | 67.1 | m ³ | 2,130 | 142,923 | |
| 土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工) | 1 | 往復 | 41,900 | 41,900 | |
| 鋼矢板工法 | III型 圧入工法 2ヶ月 | 200 | m ² | 11,700 | 2,340,000 | |
| 建設発生土運搬 | 仮置き場まで運搬 往復 積込共 | 67.1 | m ³ | 1,960 | 131,516 | 代価表 0006 |
| 建設発生土運搬 | ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下 | 28.1 | m ³ | 4,010 | 112,681 | 代価表 0007 |
| 建設発生土処分 | 投棄料 | 28.1 | m ³ | 1,800 | 50,580 | 代価表 0008 |
| 計 | | | | | 2,931,404 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・4号棟・1号機 | | コンクリート | | | 躯体 | | |
|---------------------|---|--------|----------------|---------|---------|----|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| 普通コンクリート | JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20 | 22.6 | m ³ | 26,900 | 607,940 | | |
| 普通コンクリート | JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20 | 1 | m ³ | 24,500 | 24,500 | | |
| コンクリート打設手間 | 捨てコンクリート 人力打設 S15~S18 | 1 | m ³ | 8,960 | 8,960 | | |
| コンクリート打設手間 | 基礎部 ボンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 圧送費、基本料別途 | 22.6 | m ³ | 1,310 | 29,606 | | |
| コンクリートボンプ 圧送 | 30m ³ /回未満 基本料金別途加算 | 22.6 | m ³ | 1,040 | 23,504 | | 代価表 0012 |
| コンクリートボンプ圧送 基本料金 | 30m ³ /回未満 | 2 | 回 | 114,000 | 228,000 | | 代価表 0013 |
| 構造体強度補正 | | 1 | 式 | | 27,100 | | 代価表 0014 |
| 計 | | | | | 949,610 | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・4号棟・1号機 | | 型枠 | | | 躯体 | | |
|--------------|----------------------|------|----------------|-------|---------|----|--|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| 型枠 | 普通合板型枠 基礎部 | 42.3 | m ² | 4,940 | 208,962 | | |
| 型枠 | 打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部 | 9.7 | m ² | 5,130 | 49,761 | | |
| 打放し面補修 | B種 コーン処理 部分目違いぼらい | 9.7 | m ² | 880 | 8,536 | | |
| 計 | | | | | 267,259 | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・4号棟・2号機 | | 土工 | | | | | |
|--------------|---|------|----------------|--------|-----------|----------|--|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| 根切り | 小規模土工 | 95.1 | m ³ | 1,120 | 106,512 | | |
| 床付け | つぼ、布張り | 18.9 | m ² | 280 | 5,292 | | |
| 埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土 | 67.1 | m ³ | 2,130 | 142,923 | | |
| 鋼矢板工法 | III型 圧入工法 2ヶ月 | 200 | m ² | 11,700 | 2,340,000 | | |
| 建設発生土運搬 | 仮置き場まで運搬 往復 積込共 | 67.1 | m ³ | 1,960 | 131,516 | 代価表 0006 | |
| 建設発生土運搬 | ガンブトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下 | 28.1 | m ³ | 4,010 | 112,681 | 代価表 0007 | |
| 建設発生土処分 | 投棄料 | 28.1 | m ³ | 1,800 | 50,580 | 代価表 0008 | |
| 計 | | | | | 2,889,504 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・4号棟・2号機 | | 地業 | | | | | |
|--------------|---------|-----|----------------|-------|--------|----------|--|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| 砂利地業 | 再生クラッシュ | 1.1 | m ³ | 6,920 | 7,612 | | |
| 杭間ざらい | | 4 | 本 | 1,490 | 5,960 | 代価表 0009 | |
| 杭頭補強 | | 4 | 組 | 3,430 | 13,720 | 代価表 0010 | |
| 計 | | | | | 27,292 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・4号棟・2号機 | | 鉄筋 | | 躯体 | | |
|--------------|------------|-----|----------------|---------|---------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 異形鉄筋(SD295) | D10 | 0.7 | t | 105,000 | 73,500 | |
| 異形鉄筋(SD295) | D13 | 1.7 | t | 103,000 | 175,100 | |
| 異形鉄筋(SD345) | D19 | 0.1 | t | 106,000 | 10,600 | |
| 異形鉄筋(SD345) | D22 | 0.3 | t | 106,000 | 31,800 | |
| 鉄筋加工組立 | 小型構造物 - | 2.7 | t | 119,000 | 321,300 | |
| スラップ 控除 | 鉄屑 ヘビーH2 | 0.1 | t | ▲34,000 | ▲3,400 | |
| 溶接金網 | 6φ 150x150 | 3.2 | m ² | 760 | 2,432 | 代価表 0011 |
| 計 | | | | | 611,332 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・4号棟・2号機 | | コンクリート | | 躯体 | | |
|----------------------|---|--------|----------------|---------|---------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 普通コンクリート | JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20 | 22.6 | m ³ | 26,900 | 607,940 | |
| 普通コンクリート | JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20 | 1 | m ³ | 24,500 | 24,500 | |
| コンクリート打設手間 | 捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 | 1 | m ³ | 8,960 | 8,960 | |
| コンクリート打設手間 | 基礎部 ボンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途 | 22.6 | m ³ | 1,310 | 29,606 | |
| コンクリートボンプ 圧送 | 30m ³ /回未満 基本料金別途加算 | 22.6 | m ³ | 1,040 | 23,504 | 代価表 0012 |
| コンクリートボンプ 圧送 基本料金 | 30m ³ /回未満 | 2 | 回 | 114,000 | 228,000 | 代価表 0013 |
| 構造体強度補正 | | 1 | 式 | | 27,100 | 代価表 0014 |
| 計 | | | | | 949,610 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・4号棟・2号機 | | 金属 | | | 外部 | |
|--------------|--------------------------------|-----|----|---------|---------|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| アルミ製手すり | | 2 | か所 | 43,300 | 86,600 | |
| 防雨スクリーン | アルミ製 H2000 | 1 | か所 | 63,500 | 63,500 | |
| 防雨スクリーン | アルミ製 H2420 | 2 | か所 | 104,400 | 208,800 | |
| 防雨スクリーン | アルミ製 H3155 | 2 | か所 | 125,200 | 250,400 | |
| EXP.J金物 | チェッカープレート | 2 | か所 | 60,000 | 120,000 | |
| 鋼製「レチング」溝ふた | 側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用 木目固定無 溝幅200 | 2.3 | m | 15,200 | 34,960 | |
| 計 | | | | | 764,260 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・4号棟・2号機 | | 左官 | | | 外部 | |
|------------------|-----------|------|----------------|-------|--------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 側溝モルタル塗り | 金ごて 系幅200 | 2.3 | m | 2,810 | 6,463 | |
| 床コンクリート直均し仕上げ | 金ごて 厚張物下地 | 2.9 | m ² | 640 | 1,856 | |
| 笠木天端コンクリート直均し仕上げ | 金ごて 幅300 | 8.3 | m | 660 | 5,478 | |
| EV枠周囲モルタル充填 | | 18.2 | m | 1,190 | 21,658 | 代価表 0016 |
| 計 | | | | | 35,455 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・4号棟・3号機 | | 直接仮設 | | | | |
|--------------|-------------------|------|----------------|-------|---------|----------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 遣方 | 小規模 | 17.2 | m ² | 620 | 10,664 | |
| 墨出し | 小規模 - | 17.2 | m ² | 1,090 | 18,748 | |
| 養生 | 小規模 - | 23.3 | m ² | 630 | 14,679 | |
| 整理清掃 後片付け | 小規模 - | 23.3 | m ² | 2,210 | 51,493 | |
| 地足場 | 15日程度 運搬費含む | 4.3 | m ² | 1,720 | 7,396 | 代価表 0001 |
| 内部仕上足場 | 枠組棚足場 運搬費含む 30日程度 | 10.4 | m ² | 4,770 | 49,608 | 代価表 0002 |
| シャフト足場 | 30日程度 運搬費含む | 12.9 | m ² | 5,880 | 75,852 | 代価表 0003 |
| 仮設間仕切り | 60日程度 運搬費含む | 4.8 | m ² | 5,330 | 25,584 | 代価表 0004 |
| 階段前頭養生 | | 4.5 | m ² | 4,050 | 18,225 | 代価表 0005 |
| 計 | | | | | 272,249 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・4号棟・3号機 | | 土工 | | | | |
|--------------|--|------|----------------|--------|-----------|----------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 根切り | 小規模土工 | 95.1 | m ³ | 1,120 | 106,512 | |
| 床付け | つば,布振り | 18.9 | m ² | 280 | 5,292 | |
| 埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土 | 67.1 | m ³ | 2,130 | 142,923 | |
| 鋼矢板工法 | Ⅲ型 圧入工法 2ヶ月 | 200 | m ² | 11,700 | 2,340,000 | |
| 建設発生土運搬 | 仮置き場まで運搬 往復 積込共 | 67.1 | m ³ | 1,960 | 131,516 | 代価表 0006 |
| 建設発生土運搬 | ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下 | 28.1 | m ³ | 4,010 | 112,681 | 代価表 0007 |
| 建設発生土処分 | 投棄料 | 28.1 | m ³ | 1,800 | 50,580 | 代価表 0008 |
| 計 | | | | | 2,889,504 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・4号棟・3号機 | | コンクリート | | | 躯体 | | |
|---------------------|---|--------|----------------|---------|---------|----------|--|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| 普通コンクリート | JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20 | 22.6 | m ³ | 26,900 | 607,940 | | |
| 普通コンクリート | JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20 | 1 | m ³ | 24,500 | 24,500 | | |
| コンクリート打設手間 | 捨てコンクリート 人力打設 S15~S18 | 1 | m ³ | 8,960 | 8,960 | | |
| コンクリート打設手間 | 基礎部 ボンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 圧送費、基本料別途 | 22.6 | m ³ | 1,310 | 29,606 | | |
| コンクリートボンプ 圧送 | 30m ³ /回未満 基本料金別途加算 | 22.6 | m ³ | 1,040 | 23,504 | 代価表 0012 | |
| コンクリートボンプ圧送 基本料金 | 30m ³ /回未満 | 2 | 回 | 114,000 | 228,000 | 代価表 0013 | |
| 構造体強度補正 | | 1 | 式 | | 27,100 | 代価表 0014 | |
| 計 | | | | | 949,610 | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・4号棟・3号機 | | 型枠 | | | 躯体 | | |
|--------------|----------------------|------|----------------|-------|---------|----|--|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| 型枠 | 普通合板型枠 基礎部 | 42.3 | m ² | 4,940 | 208,962 | | |
| 型枠 | 打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部 | 9.7 | m ² | 5,130 | 49,761 | | |
| 打放し面補修 | B種 コーン処理 部分目違いぼらい | 9.7 | m ² | 880 | 8,536 | | |
| 計 | | | | | 267,259 | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・4号棟・3号機 | | 屋根及びとい | | 外部 | | |
|------------------|----------------------------------|--------|----|--------|---------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| ルーフドレン | ハルコニ用 塗膜防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100 | 1 | か所 | 19,400 | 19,400 | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管とい(かた) | 径75 | 13.3 | m | 4,870 | 64,771 | |
| 掃除口 | 塩ビ φ75 | 1 | か所 | 5,290 | 5,290 | 代価表 0015 |
| 水受け金物 | ガルバリウム鋼板 | 1 | か所 | 13,800 | 13,800 | |
| 谷樋 | 谷樋ガルバリウム鋼板、落し口 φ75 | 2 | か所 | 33,000 | 66,000 | |
| 計 | | | | | 169,261 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・4号棟・3号機 | | 金属 | | 外部 | | |
|--------------|---------------------------------|-----|----|---------|---------|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| アルミ製手すり | | 2 | か所 | 43,300 | 86,600 | |
| 防雨スクリーン | アルミ製 H2000 | 1 | か所 | 63,500 | 63,500 | |
| 防雨スクリーン | アルミ製 H2420 | 2 | か所 | 104,400 | 208,800 | |
| 防雨スクリーン | アルミ製 H3155 | 2 | か所 | 125,200 | 250,400 | |
| EXP. J金物 | チェッカープレート | 2 | か所 | 60,000 | 120,000 | |
| 鋼製グレーチング溝ふた | 側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200 | 2.3 | m | 15,200 | 34,960 | |
| 計 | | | | | 764,260 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・5号棟・1号機 | | 鉄筋 | | 躯体 | | |
|--------------|------------|-----|----------------|---------|---------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 異形鉄筋(SD295) | D10 | 0.7 | t | 105,000 | 73,500 | |
| 異形鉄筋(SD295) | D13 | 1.7 | t | 103,000 | 175,100 | |
| 異形鉄筋(SD345) | D19 | 0.1 | t | 106,000 | 10,600 | |
| 異形鉄筋(SD345) | D22 | 0.3 | t | 106,000 | 31,800 | |
| 鉄筋加工組立 | 小型構造物 - | 2.7 | t | 119,000 | 321,300 | |
| スラップ 控除 | 鉄屑 ヘビーH2 | 0.1 | t | ▲34,000 | ▲3,400 | |
| 溶接金網 | 6φ 150x150 | 3.2 | m ² | 760 | 2,432 | 代価表 0011 |
| 計 | | | | | 611,332 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・5号棟・1号機 | | コンクリート | | 躯体 | | |
|----------------------|--|--------|----------------|---------|---------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 普通コンクリート | JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20 | 22.6 | m ³ | 26,900 | 607,940 | |
| 普通コンクリート | JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20 | 1 | m ³ | 24,500 | 24,500 | |
| コンクリート打設手間 | 捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 | 1 | m ³ | 8,960 | 8,960 | |
| コンクリート打設手間 | 基礎部 ボンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途 | 22.6 | m ³ | 1,310 | 29,606 | |
| コンクリートボンプ 圧送 | 30m3/回未満 基本料金別途加算 | 22.6 | m ³ | 1,040 | 23,504 | 代価表 0012 |
| コンクリートボンプ 圧送 基本料金 | 30m3/回未満 | 2 | 回 | 114,000 | 228,000 | 代価表 0013 |
| 構造体強度補正 | | 1 | 式 | | 27,100 | 代価表 0014 |
| 計 | | | | | 949,610 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・5号棟・2号機 | | 直接仮設 | | | | |
|--------------|-------------------|------|----------------|-------|---------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 遣方 | 小規模 | 17.2 | m ² | 620 | 10,664 | |
| 墨出し | 小規模 - | 17.2 | m ² | 1,090 | 18,748 | |
| 養生 | 小規模 - | 23.3 | m ² | 630 | 14,679 | |
| 整理清掃 後片付け | 小規模 - | 23.3 | m ² | 2,210 | 51,493 | |
| 地足場 | 15日程度 運搬費含む | 4.3 | m ² | 1,720 | 7,396 | 代価表 0001 |
| 内部仕上足場 | 枠組棚足場 運搬費含む 30日程度 | 10.4 | m ² | 4,770 | 49,608 | 代価表 0002 |
| シャフト足場 | 30日程度 運搬費含む | 12.9 | m ² | 5,880 | 75,852 | 代価表 0003 |
| 仮設間仕切り | 60日程度 運搬費含む | 4.8 | m ² | 5,330 | 25,584 | 代価表 0004 |
| 階段前頭上養生 | | 4.5 | m ² | 4,050 | 18,225 | 代価表 0005 |
| 計 | | | | | 272,249 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・5号棟・2号機 | | 土工 | | | | |
|--------------|--|------|----------------|--------|-----------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 根切り | 小規模土工 | 95.1 | m ³ | 1,120 | 106,512 | |
| 床付け | つば,布振り | 18.9 | m ² | 280 | 5,292 | |
| 埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土 | 67.1 | m ³ | 2,130 | 142,923 | |
| 鋼矢板工法 | Ⅲ型 圧入工法 2ヶ月 | 189 | m ² | 11,700 | 2,211,300 | |
| 建設発生土運搬 | 仮置き場まで運搬 往復 積込共 | 67.1 | m ³ | 1,960 | 131,516 | 代価表 0006 |
| 建設発生土運搬 | ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下 | 28.1 | m ³ | 4,010 | 112,681 | 代価表 0007 |
| 建設発生土処分 | 投棄料 | 28.1 | m ³ | 1,800 | 50,580 | 代価表 0008 |
| 計 | | | | | 2,760,804 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・5号棟・2号機 | | コンクリート | | 躯体 | | |
|---------------------|---|--------|----------------|---------|---------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 普通コンクリート | JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20 | 22.6 | m ³ | 26,900 | 607,940 | |
| 普通コンクリート | JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20 | 1 | m ³ | 24,500 | 24,500 | |
| コンクリート打設手間 | 捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 - | 1 | m ³ | 8,960 | 8,960 | |
| コンクリート打設手間 | 基礎部 ボンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途 | 22.6 | m ³ | 1,310 | 29,606 | |
| コンクリートボンプ 圧送 | 30m ³ /回未満 基本料金別途加算 | 22.6 | m ³ | 1,040 | 23,504 | 代価表 0012 |
| コンクリートボンプ圧送 基本料金 | 30m ³ /回未満 | 2 | 回 | 114,000 | 228,000 | 代価表 0013 |
| 構造体強度補正 | | 1 | 式 | | 27,100 | 代価表 0014 |
| 計 | | | | | 949,610 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・5号棟・2号機 | | 型枠 | | 躯体 | | |
|--------------|---------------------------|------|----------------|-------|---------|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 型枠 | 普通合板型枠 - 基礎部 - | 42.3 | m ² | 4,940 | 208,962 | |
| 型枠 | 打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部 - | 9.7 | m ² | 5,130 | 49,761 | |
| 打放し面補修 | B種 コーン処理 部分目違いばらい | 9.7 | m ² | 880 | 8,536 | |
| 計 | | | | | 267,259 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・5号棟・2号機 | | 屋根及びとい | | | 外部 | | |
|------------------|----------------------------------|--------|----|--------|---------|----------|--|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| ルーフドレン | ハルコー用 塗膜防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100 | 1 | か所 | 19,400 | 19,400 | | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管とい(かた) | 径75 | 13.3 | m | 4,870 | 64,771 | | |
| 掃除口 | 塩ビ φ75 | 1 | か所 | 5,290 | 5,290 | 代価表 0015 | |
| 水受け金物 | ガルバリウム鋼板 | 1 | か所 | 13,800 | 13,800 | | |
| 谷樋 | 谷樋ガルバリウム鋼板、落し口 φ75 | 2 | か所 | 33,000 | 66,000 | | |
| 計 | | | | | 169,261 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 本体工事・5号棟・2号機 | | 金属 | | | 外部 | | |
|--------------|---------------------------------|-----|----|---------|---------|----|--|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| アルミ製手すり | | 2 | か所 | 43,300 | 86,600 | | |
| 防雨スクリーン | アルミ製 H2000 | 1 | か所 | 63,500 | 63,500 | | |
| 防雨スクリーン | アルミ製 H2420 | 2 | か所 | 104,400 | 208,800 | | |
| 防雨スクリーン | アルミ製 H3155 | 2 | か所 | 125,200 | 250,400 | | |
| EXP. J金物 | チェッカープレート | 2 | か所 | 60,000 | 120,000 | | |
| 鋼製グレーチング溝ふた | 側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200 | 2.3 | m | 15,200 | 34,960 | | |
| 計 | | | | | 764,260 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 外構施設改修工事 | | 4号棟～5号棟間外構施設改修 | | | 4号棟～5号棟間外構施設改修 | | |
|--------------|---|----------------|----------------|---------|----------------|----------|--|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| 根切り | 小規模土工 | 14.6 | m ³ | 1,120 | 16,352 | | |
| 埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土 | 12.6 | m ³ | 2,130 | 26,838 | | |
| 建設発生土運搬 | ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下 | 2 | m ³ | 4,010 | 8,020 | 代価表 0007 | |
| 建設発生土処分 | 投棄料 | 2 | m ³ | 1,800 | 3,600 | 代価表 0008 | |
| 境界ブロック(1)(B) | (1)120*120 標準図3-9 | 41.3 | m | 3,910 | 161,483 | | |
| 境界ブロック(2) | (A) 標準図3-10 | 37.6 | m | 6,670 | 250,792 | | |
| コンクリート立上り(1) | H300xt150 スロープ部 | 44.6 | m | 9,680 | 431,728 | 代価表 0029 | |
| コンクリート立上り(2) | H450xt150 EV前 | 46.3 | m | 12,000 | 555,600 | 代価表 0030 | |
| 現場打ち排水溝 | W100xH90 L=2270 SUSｸﾞﾚｰﾃﾝｸﾞ | 5 | か所 | 50,000 | 250,000 | 代価表 0031 | |
| 階段 | W800 2段 | 5 | か所 | 10,900 | 54,500 | 代価表 0032 | |
| 手すり | スロープ | 76.4 | m | 46,800 | 3,575,520 | | |
| 駐車場ハンパプレート | 脚付2台用 標準図3-19～22 | 3 | か所 | 23,800 | 71,400 | | |
| 駐車場ハンパプレート | 脚付1台用 標準図3-19～22 | 1 | か所 | 13,200 | 13,200 | | |
| 86条認定掲示板 | | 1 | か所 | 156,000 | 156,000 | | |
| 駐車場車止ブロック | 標準図3-24 | 14 | か所 | 6,300 | 88,200 | | |

屋外整備工事 細目別内訳

| 外構施設改修工事 | | 4号棟～5号棟間外構施設改修 | | | 4号棟～5号棟間外構施設改修 | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|---------|----------------|----------|--|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| 車止め | 可動式 SUS製鋼管 | 4 | か所 | 35,800 | 143,200 | | |
| 標準図7-3 | 車止め | 3 | か所 | 1,240 | 3,720 | | |
| 標準図7-3 | SUS製7号 | 3 | か所 | 1,240 | 3,720 | | |
| 手すり | 駐車場 | 23.2 | m | 42,000 | 974,400 | | |
| 直接仮設 (構内舗装) | | 523 | m ² | 400 | 209,200 | | |
| アスファルト舗装(A) | 500m ² ～1000m ² 未満 既存路床転圧 | 459 | m ² | 4,020 | 1,845,180 | 代価表 0033 | |
| アスファルト舗装(D) | 特に狭い場所 人力 再生AS t50+PK-3+RC40 t250 | 25 | m ² | 7,260 | 181,500 | | |
| アスファルト舗装 機械運搬 | 往復 500m以上 表層のみ | 1 | 一式 | 262,000 | 262,000 | | |
| コンクリート舗装(A) | 500m ² 未満 コンクリート版 t70+PK-3+RC40 t100 | 50.8 | m ² | 5,330 | 270,764 | | |
| 透水性インターロッキング 舗装 | 300x300 ILB t60+砂層t30+RC40 t100 不織布60g/m ² 共 | 91.9 | m ² | 6,920 | 635,948 | 代価表 0034 | |
| インターロッキング 舗装(A) | 500m ² 未満 ILB t60+砂層t30+RC40 t100 不織布60g/m ² 共 | 85.7 | m ² | 7,970 | 683,029 | | |
| 標準図3-6 区画線工 | 実線 15cm | 148 | m | 410 | 60,680 | | |
| 区画線工 | 矢印・記号・文字 15cm換算 | 2.1 | m | 420 | 882 | | |
| 計 | | | | | 10,933,736 | | |

| 外構施設改修工事 | | 4号棟～5号棟間外構施設撤去 | | | 4号棟～5号棟間外構施設撤去 | | |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|--------|----------------|------------|--|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| カー切断(舗装面) | アスファルト 厚さ100以下 手動式 | 36.2 | m | 500 | 18,100 | | |
| アスファルト 舗装とりこわし | 機械 集積・積込み共 | 27.6 | m ³ | 7,140 | 197,064 | | |
| コンクリート 舗装とりこわし | 機械 集積・積込み共 | 5.4 | m ³ | 10,100 | 54,540 | | |
| コンクリート平板 舗装とりこわし | 機械 集積・積込み共 | 1.7 | m ³ | 10,100 | 17,170 | 代価表 0035 | |
| 手すり撤去 | | 5 | か所 | 460 | 2,300 | 代価表 0036 | |
| 縁石撤去 | | 1 | 式 | | 5,781 | 別紙 00-0003 | |
| 歩車道境界ブロック (1) 撤去 | | 62.3 | m | 260 | 16,198 | 代価表 0039 | |
| 歩車道境界ブロック (2) 撤去 | | 17.5 | m | 320 | 5,600 | 代価表 0040 | |
| 進入防止ブロック 撤去 | L=2000 | 6 | か所 | 930 | 5,580 | 代価表 0041 | |
| 化粧CB積撤去 | | 8.2 | m | 560 | 4,592 | 代価表 0042 | |
| コンクリート花壇縁 撤去 | | 9.8 | m | 560 | 5,488 | 代価表 0043 | |
| タイヤ止め 撤去 | | 18 | か所 | 50 | 900 | 代価表 0044 | |
| 照明柱撤去 | | 1 | か所 | 17,600 | 17,600 | 代価表 0045 | |
| 駐車場掲示板 撤去 | | 1 | か所 | 590 | 590 | 代価表 0046 | |
| 駐車場カバープレート 撤去 | (片面) | 2 | か所 | 170 | 340 | 代価表 0047 | |

屋外整備工事 細目別内訳

| 外構施設改修工事 | | 4号棟～5号棟間外構施設撤去 | | | 4号棟～5号棟間外構施設撤去 | | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------|----------------|------------|--|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| VP管撤去 | 積込共 | 13.3 | m | 460 | 6,118 | 代価表 0048 | |
| 自由勾配側溝撤去 | 積込共 | 124 | m | 1,640 | 203,360 | 代価表 0049 | |
| 樹木撤去 | | 1 | 式 | | 57,320 | 別紙 00-0004 | |
| とりこわし 発生材運搬 | ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下 | 9.5 | m ³ | 2,270 | 21,565 | 代価表 0026 | |
| とりこわし 発生材運搬 | ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ アスファルト類 DID区間有り 3.0km以下 | 1.4 | m ³ | 2,270 | 3,178 | 代価表 0050 | |
| とりこわし 発生材運搬 | ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 樹木類 DID区間有り 5.5km以下 | 1.4 | m ³ | 810 | 1,134 | 代価表 0051 | |
| とりこわし 発生材処分 | コンクリート類 投棄料 | 9.5 | m ³ | 4,700 | 44,650 | 代価表 0027 | |
| とりこわし 発生材処分 | アスファルト類 投棄料 | 1.4 | m ³ | 4,700 | 6,580 | 代価表 0052 | |
| とりこわし 発生材処分 | 樹木類 投棄料 | 1.4 | m ³ | 550 | 770 | 代価表 0053 | |
| スクラップ 控除 | 鉄屑 HピーH3 | 0.04 | t | ▲32,500 | ▲1,300 | | |
| スクラップ 控除 | ステンレス 18-8 | 0.1 | t | ▲156,000 | ▲15,600 | | |
| 計 | | | | | 679,618 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 地中埋設管等改修工事 | | 4号棟～5号棟間埋設管改修 | | | 4号棟～5号棟間埋設管改修 | | |
|--------------------------------|---|---------------|----------------|--------|---------------|----------|--|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| 根切り | 小規模土工 | 17.4 | m ³ | 1,120 | 19,488 | | |
| 埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土 | 16.4 | m ³ | 2,130 | 34,932 | | |
| VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16 | 径100 | 19.9 | m | 4,260 | 84,774 | | |
| VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16 | 径150 | 53.1 | m | 6,110 | 324,441 | | |
| VU管φ150 | コンクリート巻 | 26.7 | m | 18,800 | 501,960 | 代価表 0054 | |
| L字型側溝 | (A) | 24.5 | m | 11,400 | 279,300 | | |
| 標準図1-7 V字型側溝 | (C) | 3.6 | m | 11,400 | 41,040 | | |
| 標準図1-8 自由勾配側溝 | W300 H600～900 | 32.2 | m | 23,900 | 769,580 | 代価表 0055 | |
| コンクリート会所 (蓋別)300角 標準図2-7 | H=450 | 1 | か所 | 25,200 | 25,200 | | |
| コンクリート会所蓋 (クレーンク 蓋) | 300角用 T-14 | 1 | か所 | 10,300 | 10,300 | | |
| 既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11 | A H=430 | 10 | か所 | 11,200 | 112,000 | | |
| 建設発生土運搬 | ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下 | 1 | m ³ | 4,010 | 4,010 | 代価表 0007 | |
| 建設発生土処分 | 投棄料 | 1 | m ³ | 1,800 | 1,800 | 代価表 0008 | |
| 計 | | | | | 2,208,825 | | |

屋外整備工事 細目別内訳

| 地中埋設管等改修工事 | | 4号棟～5号棟間埋設管撤去 | | | 4号棟～5号棟間埋設管撤去 | | |
|----------------|--|---------------|----------------|---------|---------------|----------|--|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| VP管撤去 | 積込共 | 13.3 | m | 460 | 6,118 | 代価表 0048 | |
| 自由勾配側溝撤去 | 積込共 | 124 | m | 1,640 | 203,360 | 代価表 0049 | |
| とりこわし 発生材運搬 | ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下 | 28.4 | m ³ | 2,270 | 64,468 | 代価表 0026 | |
| とりこわし 発生材運搬 | ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下 | 0.1 | m ³ | 4,510 | 451 | 代価表 0056 | |
| とりこわし 発生材処分 | コンクリート類 投棄料 | 28.4 | m ³ | 4,700 | 133,480 | 代価表 0027 | |
| とりこわし 発生材処分 | 廃プラスチック類 投棄料 | 0.1 | m ³ | 5,000 | 500 | 代価表 0057 | |
| スラップ 控除 | 鉄屑 ヘビーH3 | 0.2 | t | ▲32,500 | ▲6,500 | | |
| 計 | | | | | 401,877 | | |

| 既存建物改修工事 | | 4号棟改修 | | | 4号棟改修 | |
|----------|----------------------------------|-------|----------------|-------|----------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 4号棟改修 | | 1 | 式 | | 16,304 | 別紙 00-0001 |
| 手摺撤去跡補修 | 床 | 5.6 | m ² | 2,900 | 16,240 | 代価表 0020 |
| 手摺撤去跡補修 | 壁 | 0.01 | m ² | 5,060 | 50.6 | 代価表 0021 |
| 外装薄塗材 E | コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費 (C-1) 共 | 0.01 | m ² | 1,370 | 13.7 | |
| 計 | | | | | 16,304.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 別紙明細

| 既存建物改修工事 | | 5号棟改修 | | | 5号棟改修 | |
|----------|----------------------------------|-------|----------------|-------|----------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 5号棟改修 | | 1 | 式 | | 10,794 | 別紙 00-0002 |
| 手摺撤去跡補修 | 床 | 3.7 | m ² | 2,900 | 10,730 | 代価表 0020 |
| 手摺撤去跡補修 | 壁 | 0.01 | m ² | 5,060 | 50.6 | 代価表 0021 |
| 外装薄塗材 E | コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費 (C-1) 共 | 0.01 | m ² | 1,370 | 13.7 | |
| 計 | | | | | 10,794.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 外構施設改修工事 | | 4号棟～5号棟間外構施設撤去 | | | 4号棟～5号棟間外構施設撤去 | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|-------|----------------|------------|--|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| 緑石撤去 | | 1 | 式 | | 5,781 | 別紙 00-0003 | |
| 緑石 (1) 撤去 | | 20 | m | 99 | 1,980 | 代価表 0037 | |
| 緑石 (2) 撤去 | | 69.1 | m | 55 | 3,800.5 | 代価表 0038 | |
| 計 | | | | | 5,780.5 | | |
| 樹木撤去 | | 1 | 式 | | 57,320 | 別紙 00-0004 | |
| 樹木撤去手間 高木 | C 0.15～0.18未満 - | 1 | 本 | 7,520 | 7,520 | | |
| 樹木撤去手間 高木 | C 0.18～0.20未満 - | 2 | 本 | 7,520 | 15,040 | | |
| 樹木撤去手間 高木 | C 0.20～0.25未満 - | 4 | 本 | 7,520 | 30,080 | | |
| 樹木撤去手間 中低木 | H=1.5～2.0未満 - | 1 | 本 | 2,020 | 2,020 | | |
| 木材類 積み込み | 機械 | 1.4 | m ³ | 1,900 | 2,660 | | |
| 計 | | | | | 57,320 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

共通仮設費(積上) 明細

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|--------------------|------|-----|---------|------------|----------|
| 仮囲い | 鋼板 H=3000 13.5ヶ月程度 | 51.1 | m | 11,200 | 572,320 | 代価表 0058 |
| 仮設門扉 | W=6400 13.5ヶ月程度 | 1 | か所 | 590,000 | 590,000 | 代価表 0059 |
| 仮設電灯 | 電力費13.5ヶ月共 | 2 | か所 | 15,200 | 30,400 | 代価表 0060 |
| 仮設看板 | | 1 | か所 | 25,300 | 25,300 | 代価表 0061 |
| フェンスバリアード(A) | 90日程度 | 66.2 | m | 6,780 | 448,836 | 代価表 0062 |
| フェンスバリアード(B) | 90日程度 | 29.3 | m | 5,210 | 152,653 | 代価表 0064 |
| フェンスバリアード(C) | 90日程度 | 29 | m | 54,500 | 1,580,500 | 代価表 0065 |
| 仮設通路 | 90日程度 | 5 | か所 | 166,000 | 830,000 | 代価表 0067 |
| A型バリアード | 90日程度 | 302 | m | 950 | 286,900 | 代価表 0068 |
| メッシュシート張り | 既存フェンス 90日程度 | 21.5 | m | 1,470 | 31,605 | 代価表 0069 |
| 交通誘導員 | 常駐 13.5ヶ月程度 2人 | 1 | 式 | | 10,000,000 | 代価表 0070 |
| 交通誘導員 | スポット 180人程度 | 1 | 式 | | 3,330,000 | 代価表 0071 |
| 高圧洗浄機 | 洗車用 13.5ヶ月程度 | 2 | か所 | 998,000 | 1,996,000 | 代価表 0072 |
| アスベスト含有建材の事前調査費 | | 1 | 式 | | 126,000 | |
| | (仮設資材置き場) | | | | | |

共通仮設費(積上) 明細

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|--|------|----------------|--------|------------|----------|
| 借地料 | | 1 | 式 | | 1,582,546 | |
| ガードフェンス | H=1.8m 2ヶ月程度 移設1回含む養生シート共 | 31.6 | m | 4,070 | 128,612 | 代価表 0073 |
| 養生敷鉄板 | 厚22 13.5ヶ月程度 | 79 | m ² | 15,300 | 1,208,700 | 代価表 0074 |
| 養生敷鉄板 | 厚22 運搬費 | 1 | 式 | | 100,000 | 代価表 0075 |
| 雑草撤去 | 20m ² 程度 | 1 | 式 | | 2,800 | 代価表 0076 |
| 重力式擁壁上部撤去 | 一般部 積込共 | 19 | m | 4,250 | 80,750 | 代価表 0077 |
| 重力式擁壁上部撤去 | 切下げ部 積込共 | 6.9 | m | 4,320 | 29,808 | 代価表 0078 |
| アスファルト舗装撤去 | 切下げ部 厚50 | 8.7 | m ² | 360 | 3,132 | 代価表 0079 |
| ネットフェンス撤去 | H=1800 | 27.9 | m | 2,350 | 65,565 | 代価表 0080 |
| フェンスバリアード | メッシュシート共 60日程度 | 3.6 | m | 3,560 | 12,816 | 代価表 0084 |
| 小計 | | | | | 23,215,243 | |
| 直接仮設(構内舗装) | | 215 | m ² | 400 | 86,000 | |
| アスファルト舗装 | 切下部 再生AS t50+PK-3+RC40 t150 | 8.7 | m ² | 5,570 | 48,459 | 代価表 0085 |
| アスファルト舗装(A)標準図3-3 | 500m ² 未満 再生AS t30+PK-3+RC40 t100 | 206 | m ² | 3,280 | 675,680 | |
| 区画線工 | 実線 15cm | 30.4 | m | 410 | 12,464 | |

