

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	地足場	15日程度 運搬費含む	m <sup>2</sup>	1	1,720	1,722.65	有り 代価表 0001
	内部仕上足場	枠組足場 運搬費含む 30日程度	m <sup>2</sup>	1	4,770	4,774.25	有り 代価表 0002
	シャフト足場	30日程度 運搬費含む	m <sup>2</sup>	1	5,880	5,882.17	有り 代価表 0003
	仮設間仕切り	60日程度 運搬費含む	m <sup>2</sup>	1	5,330	5,325.86	有り 代価表 0004
	階段前頭上養生		m <sup>2</sup>	1	4,050	4,050	有り 代価表 0005
	建設発生土運搬	仮置き場まで運搬 往復 積込共	m <sup>3</sup>	1	1,960	1,959.7	有り 代価表 0006
	建設発生土運搬	ガンブトラック 4t積級 バックホ0.28m <sup>3</sup> 土砂 DID区間有り 12.0km以下	m <sup>3</sup>	1	4,010	4,013.49	有り 代価表 0007
	建設発生土処分	投棄料	m <sup>3</sup>	1	1,800	1,800	有り 代価表 0008
	杭間ざらい		本	1	1,490	1,490	有り 代価表 0009
	杭頭補強		組	1	3,430	3,432.4	有り 代価表 0010
	溶接金網	6φ 150x150	m <sup>2</sup>	1	760	755	有り 代価表 0011
	コンクリートポンプ 圧送	30m <sup>3</sup> /回未満 基本料金別途加算	m <sup>3</sup>	1	1,040	1,040	有り 代価表 0012
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m <sup>3</sup> /回未満	回	1	114,000	114,400	有り 代価表 0013
	構造体強度補正		式	1	27,100	27,120	有り 代価表 0014
	掃除口	塩ビ φ75	か所	1	5,290	5,290	有り 代価表 0015

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	EV枠周囲パネル充填		m	1	1,190	1,191.8	有り 代価表 0016
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 10日程度	m <sup>2</sup>	1	2,430	2,434.07	有り 代価表 0017
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 10日程度	m	1	520	515.03	有り 代価表 0018
	ネット状養生シート張り	防災1類 運搬費含む 10日程度	m <sup>2</sup>	1	740	735.38	有り 代価表 0019
	手摺撤去跡補修 床		m <sup>2</sup>	1	2,900	2,901.86	有り 代価表 0020
	手摺撤去跡補修 壁		m <sup>2</sup>	1	5,060	5,064.56	有り 代価表 0021
	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 積込共	m <sup>3</sup>	1	4,960	4,960.75	有り 代価表 0022
	有筋コンクリート とりこわし	地上部 圧砕機 集積・積込共	m <sup>3</sup>	1	9,920	9,921.4	有り 代価表 0023
	コンクリートはつり	鉄筋切断 散水手間共 壁 厚20mm 集積・積込共	m <sup>2</sup>	1	6,530	6,528.52	有り 代価表 0024
	手すり撤去	階段踊場	か所	1	710	709.79	有り 代価表 0025
	とりこわし 発生材運搬	ガンブトラック 4t積級 バックホ0.28m <sup>3</sup> コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	m <sup>3</sup>	1	2,270	2,265.39	有り 代価表 0026
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m <sup>3</sup>	1	4,700	4,700	有り 代価表 0027
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 10日程度	m <sup>2</sup>	1	2,200	2,196.24	有り 代価表 0028
	コンクリート立上り (1)	H300xt150 スラブ部	m	1	9,680	9,680.69	有り 代価表 0029
	コンクリート立上り (2)	H450xt150 EV前	m	1	12,000	11,983.34	有り 代価表 0030

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	現場打ち排水溝	W100xH90 L=2270 SUSグレーチング	か所	1	50,000	49,970.23	有り 代価表 0031
	階段	W800 2段	か所	1	10,900	10,921.4	有り 代価表 0032
	アスファルト舗装(A)	500㎡～1000㎡未満 既存路床転圧	㎡	1	4,020	4,016.42	有り 代価表 0033
	透水性インタロック舗装	300x300 1LB t60+砂層t30+RC40 t100 不織布60g/㎡共	㎡	1	6,920	6,924.94	有り 代価表 0034
	コンクリート平板舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	10,100	10,084.67	有り 代価表 0035
	手すり撤去		か所	1	460	456.87	有り 代価表 0036
	緑石(1)撤去		m	1	99	99.22	有り 代価表 0037
	緑石(2)撤去		m	1	55	55.06	有り 代価表 0038
	歩車道境界ブロック(1)撤去		m	1	260	258.96	有り 代価表 0039
	歩車道境界ブロック(2)撤去		m	1	320	319.49	有り 代価表 0040
	進入防止ブロック撤去	L=2000	か所	1	930	925.7	有り 代価表 0041
	化粧CB積撤去		m	1	560	562.06	有り 代価表 0042
	コンクリート花壇縁撤去		m	1	560	562.06	有り 代価表 0043
	タイヤ止め撤去		か所	1	50	49.6	有り 代価表 0044
	照明柱撤去		か所	1	17,600	17,592.19	有り 代価表 0045

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	駐車場掲示板撤去		か所	1	590	593.84	有り 代価表 0046
	駐車場カーブプレート撤去	(片面)	か所	1	170	166.56	有り 代価表 0047
	VP管撤去	積込共	m	1	460	455.19	有り 代価表 0048
	自由勾配側溝撤去	積込共	m	1	1,640	1,643.34	有り 代価表 0049
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 3.0km以下	m3	1	2,270	2,265.39	有り 代価表 0050
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 樹木類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1	810	809.39	有り 代価表 0051
	とりこわし発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1	4,700	4,700	有り 代価表 0052
	とりこわし発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1	550	550	有り 代価表 0053
	VU管φ150	コンクリート巻	m	1	18,800	18,753.88	有り 代価表 0054
	自由勾配側溝	W300 H600～900	m	1	23,900	23,915	有り 代価表 0055
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	4,510	4,512.95	有り 代価表 0056
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1	5,000	5,000	有り 代価表 0057
	仮囲い	鋼板 H=3000 13.5ヶ月程度	m	1	11,200	11,194.07	有り 代価表 0058
	仮設門扉 パネルゲート 標準図8-5	W=6400 13.5ヶ月程度	か所	1	590,000	589,891.11	有り 代価表 0059
	仮設電灯	電力費13.5ヶ月共	か所	1	15,200	15,216.35	有り 代価表 0060

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	仮設看板		カ所	1	25,300	25,276.33	有り 代価表 0061
	フェンスバリケード(A)	90日程度	m	1	6,780	6,775.27	有り 代価表 0062
	H鋼(リース)	200×200 90日程度	m	1	970	965.3	有り 代価表 0063
	フェンスバリケード(B)	90日程度 運搬費共	m	1	5,210	5,212.82	有り 代価表 0064
	フェンスバリケード(C)	90日程度	m	1	54,500	54,465.57	有り 代価表 0065
	木製市木	H200	m	1	25,000	25,027.8	有り 代価表 0066
	仮設通路	90日程度	カ所	1	166,000	166,499.8	有り 代価表 0067
	A型バリケード	90日程度	m	1	950	945.05	有り 代価表 0068
	マジュシート張り	既存フェンス 90日程度	m	1	1,470	1,469.12	有り 代価表 0069
	交通誘導員	常駐 13.5ヶ月程度 2人	式	1	10,000,000	10,001,880	有り 代価表 0070
	交通誘導員	スポット 180人程度	式	1	3,330,000	3,333,960	有り 代価表 0071
	高圧洗浄機	洗車用 13.5ヶ月程度	カ所	1	998,000	998,372.93	有り 代価表 0072
	ガードフェンス	H=1.8m 2ヶ月程度 移設1回含む 養生シート共	m	1	4,070	4,066.62	有り 代価表 0073
	養生敷鉄板	厚22 13.5ヶ月程度	m <sup>2</sup>	1	15,300	15,289.18	有り 代価表 0074
	養生敷鉄板	厚22 運搬費	式	1	100,000	100,401	有り 代価表 0075

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	雑草撤去	20m <sup>2</sup> 程度	式	1	2,800	2,800	有り 代価表 0076
	重力式擁壁上部撤去	一般部 横込共	m	1	4,250	4,248.7	有り 代価表 0077
	重力式擁壁上部撤去	切下げ部 横込共	m	1	4,320	4,318.14	有り 代価表 0078
	アスファルト舗装撤去	切下げ部 厚50	m <sup>2</sup>	1	360	357.02	有り 代価表 0079
	ネットフェンス撤去	H=1800	m	1	2,350	2,349.61	有り 代価表 0080
	ネットフェンス基礎設置		個	1	3,020	3,018.65	有り 代価表 0081
	ネットフェンス支柱設置		本	1	1,410	1,409.5	有り 代価表 0082
	金網(フェンス)設置		m	1	2,490	2,485.14	有り 代価表 0083
	フェンスバリケード	マジュシート共 60日程度	m	1	3,560	3,558.7	有り 代価表 0084
	アスファルト舗装	切下部 再生AS t50+PK-3+RC40 t150	m <sup>2</sup>	1	5,570	5,570.09	有り 代価表 0085
	コンクリート縁石	現場打ち 150x150	m	1	4,950	4,952.64	有り 代価表 0086
	区画線消去	記号共	m	1	540	537.4	有り 代価表 0087
	駐車場クイ止めブロック撤去	一般駐車区画用 2個/カ所	カ所	1	130	128.98	有り 代価表 0088
	コンクリート基礎	フェンス基礎 H150	m	1	5,280	5,281	有り 代価表 0089
	コンクリート基礎	フェンス基礎 H300	m	1	8,090	8,094.02	有り 代価表 0090

代価表

その他								単価表	備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	地足場	15日程度 運搬費含む	m <sup>2</sup>	1			1,720		代価表 0001
01	地足場	掛払い手間	m <sup>2</sup>	1	1	1,333.58	1,333.58		
02	地足場	供用1日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	15	4.28	64.2		
03	地足場	基本料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	1	92.24	92.24		
04	仮設材運搬 (地足場)		m <sup>2</sup>	1	1	232.63	232.63		
	計						1,722.65		
	内部仕上足場	枠組棚足場 運搬費含む 30日程度	m <sup>2</sup>	1			4,770		代価表 0002
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	3,630.31	3,630.31		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m <sup>2</sup>	1	30	15.14	454.2		
03	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	m <sup>2</sup>	1	1	689.74	689.74		
	計						4,774.25		

代価表

その他								単価表	備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	シャフト足場	30日程度 運搬費含む	m <sup>2</sup>	1			5,880		代価表 0003
01	シャフト内足場	掛払い手間	m <sup>2</sup>	1	1	4,815.72	4,815.72		
02	シャフト内足場	供用1日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	30	10.12	303.6		
03	シャフト内足場	基本料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	1	224.12	224.12		
04	仮設材運搬 (シャフト内足場)		m <sup>2</sup>	1	1	538.73	538.73		
	計						5,882.17		
	仮設間仕切り	60日程度 運搬費含む	m <sup>2</sup>	1			5,330		代価表 0004
01	間仕切軸組	施工手間	m <sup>2</sup>	1	1	4,388.8	4,388.8		
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1	1	814.97	814.97		
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	60	1.06	63.6		
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	1	50.33	50.33		
05	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m <sup>2</sup>	1	1	8.16	8.16		
	計						5,325.86		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	階段前頭上養生		m <sup>2</sup>	1			4,050	代価表 0005
01	波板鉄板張り	全損	m <sup>2</sup>	1	1	4,050	4,050	
	計						4,050	
	建設発生土運搬	仮置き場まで運搬 往復 積込共	m <sup>3</sup>	1			1,960	代価表 0006
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m <sup>3</sup> 土砂 DID区間有り 0.2km以下	m <sup>3</sup>	1	2	891.89	1,783.78	
02	積み込み		m <sup>3</sup>	1	1	175.92	175.92	
	計						1,959.7	
	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m <sup>3</sup> 土砂 DID区間有り 12.0km以下	m <sup>3</sup>	1			4,010	代価表 0007
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m <sup>3</sup> 土砂 DID区間有り 12.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	4,013.49	4,013.49	
	計						4,013.49	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	建設発生土処分	投棄料	m <sup>3</sup>	1			1,800	代価表 0008
01	建設発生土処分	投棄料	m <sup>3</sup>	1	1	1,800	1,800	
	計						1,800	
	杭間ざらい		本	1			1,490	代価表 0009
01	杭間ざらい	既成コンクリート杭 φ300~600mm	本	1	1	1,490	1,490	
	計						1,490	
	杭頭補強		組	1			3,430	代価表 0010
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.01	1	105,000	1,050	
02	鉄筋加工組立	RC7- $\pi$ 構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	t	0.01	1	58,240	582.4	
03	溶接費	D19 5d以上	か所	6	1	300	1,800	
	計						3,432.4	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	溶接金網	6φ 150x150	m <sup>2</sup>	1			760	代価表 0011
01	丸鉄線溶接金網	6φ 150x150	m <sup>2</sup>	1	1	435	435	
02	溶接金網敷込み 手間		m <sup>2</sup>	1	1	320	320	
	計						755	
	コンクリートポンプ 圧送	30m <sup>3</sup> /回未満 基本料金別途加算	m <sup>3</sup>	1			1,040	代価表 0012
01	コンクリートポンプ 圧送	30m <sup>3</sup> 以上 50m <sup>3</sup> /回未満 基本料金別途加算	m <sup>3</sup>	1	1	1,040	1,040	
	計						1,040	
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m <sup>3</sup> /回未満	回	1			114,000	代価表 0013
01	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m <sup>3</sup> 以上 50m <sup>3</sup> /回未満	回	1	1	114,400	114,400	
	計						114,400	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	構造体強度補正		式	1			27,100	代価表 0014
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度36 S18 粗骨材20	m <sup>3</sup>	22.6	1	28,100	635,060	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20	m <sup>3</sup>	▲22.6	1	26,900	▲607,940	
	計						27,120	
	掃除口	塩ビ φ75	か所	1			5,290	代価表 0015
01	堅樋掃除口 (塩ビ製) E-509-(1)	堅樋φ75 カラー Y管75*75	か所	1	1	5,290	5,290	
	計						5,290	
	EY枠周囲モルタル充填		m	1			1,190	代価表 0016
01	建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	m	1	1	1,191.8	1,191.8	
	計						1,191.8	

代価表

その他								単位数	備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 10日程度	m <sup>2</sup>	1			2,430		代価表 0017
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	1,629.94	1,629.94		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m <sup>2</sup>	1	10	8.77	87.7		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	385.85	385.85		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m <sup>2</sup>	1	1	330.58	330.58		
	計						2,434.07		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 10日程度	m	1			520		代価表 0018
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	10	3.35	33.5		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	73.46	73.46		
	計						515.03		

代価表

その他								単位数	備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費含む 10日程度	m <sup>2</sup>	1			740		代価表 0019
01	マッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間	m <sup>2</sup>	1	1	666.79	666.79		
02	マッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	10	1.01	10.1		
03	マッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	1	50.33	50.33		
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m <sup>2</sup>	1	1	8.16	8.16		
	計						735.38		
	手摺撤去跡補修	床	m <sup>2</sup>	1			2,900		代価表 0020
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m <sup>2</sup>	1	1	2,901.86	2,901.86		
	計						2,901.86		
	手摺撤去跡補修	壁	m <sup>2</sup>	1			5,060		代価表 0021
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m <sup>2</sup>	1	1	5,064.56	5,064.56		
	計						5,064.56		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 積込共	m <sup>3</sup>	1			4,960	代価表 0022
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	1	1	2,730.27	2,730.27	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m <sup>3</sup>	1	1	2,230.48	2,230.48	
	計						4,960.75	
	有筋コンクリート とりこわし	地上部 圧砕機 集積・積込共 鉄筋切断 散水手間共	m <sup>3</sup>	1			9,920	代価表 0023
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準	m <sup>3</sup>	1	1	7,690.92	7,690.92	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械 鉄筋切断 散水手間共	m <sup>3</sup>	1	1	2,230.48	2,230.48	
	計						9,921.4	
	コンクリートはつり	壁 厚20mm 集積・積込共	m <sup>2</sup>	1			6,530	代価表 0024
01	コンクリートはつり	壁 厚30mm 集積共	m <sup>2</sup>	1	1	6,483.91	6,483.91	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m <sup>3</sup>	0.02	1	2,230.48	44.61	
	計						6,528.52	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	手すり撤去	階段踊場	か所	1			710	代価表 0025
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.03	1	23,659.63	709.79	
	計						709.79	
	とりこわし 発生材運搬	クランプトラック 4t積級 バックホ0.28m <sup>3</sup> コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	m <sup>3</sup>	1			2,270	代価表 0026
01	とりこわし 発生材運搬	クランプトラック 4t積級 バックホ0.28m <sup>3</sup> 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	2,265.39	2,265.39	
	計						2,265.39	
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m <sup>3</sup>	1			4,700	代価表 0027
01	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m <sup>3</sup>	1	1	4,700	4,700	
	計						4,700	



代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート立上り(2)	H450xt150 EV前	m	1			12,000	代価表 0030
01	砂利地業	再生フラッシュパン	m <sup>3</sup>	0.04	1	6,923.28	276.93	
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.001	1	105,000	105	
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.002	1	103,000	206	
04	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.003	1	118,768	356.3	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m <sup>3</sup>	0.08	1	24,500	1,960	
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m <sup>3</sup>	0.02	1	24,500	490	
07	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、困障の基礎等 S15~S18	m <sup>3</sup>	0.08	1	8,336.12	666.89	
08	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m <sup>3</sup>	0.02	1	8,964.07	179.28	
09	型枠	普通合板型枠 基礎部	m <sup>2</sup>	0.6	1	4,943.08	2,965.85	
10	型枠	打放合板型枠A種 耐震改修用 地上軸部	m <sup>2</sup>	0.5	1	7,707.58	3,853.79	
11	打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	m <sup>2</sup>	0.5	1	525	262.5	
12	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660.8	660.8	
	計						11,983.34	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	現場打ち排水溝	W100xH90 L=2270 SUSｸﾞﾚｰﾝｸﾞ	か所	1			50,000	代価表 0031
01	砂利地業	再生フラッシュパン	m <sup>3</sup>	0.03	1	6,923.28	207.7	
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.02	1	105,000	2,100	
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.01	1	103,000	1,030	
04	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.03	1	118,768	3,563.04	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m <sup>3</sup>	0.24	1	24,500	5,880	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、困障の基礎等 S15~S18	m <sup>3</sup>	0.24	1	8,336.12	2,000.67	
07	型枠	普通合板型枠 基礎部	m <sup>2</sup>	1.2	1	4,943.08	5,931.7	
08	側溝排水目皿 I-40S	MAIﾊﾞﾙｺｰﾝ φ75 クロームメッキ	か所	1	1	6,260	6,260	
09	ｸﾞﾚｰﾝｸﾞ	100用	m	2.3	1	8,160	18,768	
10	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	6.4	1	660.8	4,229.12	
	計						49,970.23	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	階段	W800 2段	か所	1			10,900	代価表 0032
01	砂利地業	再生クラッシュ	m <sup>3</sup>	0.01	1	6,923.28	69.23	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m <sup>3</sup>	0.02	1	24,500	490	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m <sup>3</sup>	0.02	1	12,597	251.94	
04	型枠	普通合板型枠 基礎部	m <sup>2</sup>	0.3	1	4,943.08	1,482.92	
05	階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m <sup>2</sup>	0.2	1	5,536.56	1,107.31	
06	モルタル平板		枚	4	1	1,880	7,520	
	計						10,921.4	
	アスファルト舗装(A)	500m <sup>2</sup> ~1000m <sup>2</sup> 未満 既存路床転圧	m <sup>2</sup>	1			4,020	代価表 0033
01	アスファルト舗装(C) 標準図3-3	500m <sup>2</sup> ~1000m <sup>2</sup> 未満 再生AS t50+PK-3+RC40 t200	m <sup>2</sup>	1	1	3,902.55	3,902.55	
02	路床整正	500~1000m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1	150.09	150.09	
03	路盤材締固め	厚さ 20cm 500~1000m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1	270.54	270.54	
04	再生クラッシュ	厚 200 車道 材料費のみ	m <sup>2</sup>	▲1	1	306.76	▲306.76	
	計						4,016.42	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	透水性インタロック <sup>®</sup> 舗装	300x300 ILB t60+砂層t30+RC40 t100 不織布60g/m <sup>2</sup> 共	m <sup>2</sup>	1			6,920	代価表 0034
01	路床整正	500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1	183.77	183.77	
02	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1	554.65	554.65	
03	路盤材締固め	厚さ 10cm 500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1	340.66	340.66	
04	再生クラッシュ	厚 100 歩道 材料費のみ	m <sup>2</sup>	1	1	145.05	145.05	
05	フィルター層用砂	厚さ5cm 500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1	1,034.61	1,034.61	
06	透水性インタロック <sup>®</sup> 平板	300×300	枚	11.11	1	420	4,666.2	
	計						6,924.94	
	コンクリート平板 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m <sup>3</sup>	1			10,100	代価表 0035
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m <sup>3</sup>	1	1	10,084.67	10,084.67	
	計						10,084.67	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	手すり撤去		か所	1			460	代価表 0036
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.01	1	23,659.63	236.6	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.04	1	3,276.33	131.05	
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m <sup>3</sup>	0.04	1	2,230.48	89.22	
	計						456.87	
	縁石(1)撤去		m	1			99	代価表 0037
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.02	1	2,730.27	54.61	
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m <sup>3</sup>	0.02	1	2,230.48	44.61	
	計						99.22	
	縁石(2)撤去		m	1			55	代価表 0038
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.01	1	3,276.33	32.76	
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m <sup>3</sup>	0.01	1	2,230.48	22.3	
	計						55.06	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	歩車道境界ブロック (1)撤去		m	1			260	代価表 0039
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.03	1	2,730.27	81.91	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.02	1	3,276.33	65.53	
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m <sup>3</sup>	0.05	1	2,230.48	111.52	
	計						258.96	
	歩車道境界ブロック (2)撤去		m	1			320	代価表 0040
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.02	1	2,730.27	54.61	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.04	1	3,276.33	131.05	
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m <sup>3</sup>	0.06	1	2,230.48	133.83	
	計						319.49	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	進入防止ブロック撤去	L=2000	か所	1			930	代価表 0041
01	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.12	1	2,730.27	327.63	
02	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.06	1	3,276.33	196.58	
03	コンクリート類集積、積込み	機械	m <sup>3</sup>	0.18	1	2,230.48	401.49	
	計						925.7	
	化粧CB積撤去		m	1			560	代価表 0042
01	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.08	1	2,730.27	218.42	
02	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.03	1	3,276.33	98.29	
03	コンクリート類集積、積込み	機械	m <sup>3</sup>	0.11	1	2,230.48	245.35	
	計						562.06	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート花壇縁撤去		m	1			560	代価表 0043
01	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.08	1	2,730.27	218.42	
02	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.03	1	3,276.33	98.29	
03	コンクリート類集積、積込み	機械	m <sup>3</sup>	0.11	1	2,230.48	245.35	
	計						562.06	
	タイヤ止め撤去		か所	1			50	代価表 0044
01	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.01	1	2,730.27	27.3	
02	コンクリート類集積、積込み	機械	m <sup>3</sup>	0.01	1	2,230.48	22.3	
	計						49.6	
	照明柱撤去		か所	1			17,600	代価表 0045
01	標識柱撤去	単柱式	基	1	1	16,700	16,700	
02	コンクリート類集積、積込み	機械	m <sup>3</sup>	0.4	1	2,230.48	892.19	
	計						17,592.19	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	駐車場掲示板撤去		か所	1			590	代価表 0046
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)フローアルーン	t	0.01	1	23,659.63	236.6	
02	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.05	1	4,914.49	245.72	
03	コンクリート類集積、積込み	機械	m3	0.05	1	2,230.48	111.52	
	計						593.84	
	駐車場カバープレート(片面)撤去		か所	1			170	代価表 0047
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)フローアルーン	t	0.001	1	23,659.63	23.66	
02	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.02	1	4,914.49	98.29	
03	コンクリート類集積、積込み	機械	m3	0.02	1	2,230.48	44.61	
	計						166.56	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	VP管撤去	積込共	m	1			460	代価表 0048
01	根切り	小規模土工	m3	0.14	1	1,124.66	157.45	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.14	1	2,126.74	297.74	
	計						455.19	
	自由勾配側溝撤去	積込共	m	1			1,640	代価表 0049
01	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.23	1	4,914.49	1,130.33	
02	コンクリート類集積、積込み	機械	m3	0.23	1	2,230.48	513.01	
	計						1,643.34	
	とりこわし発生材運搬	ガンパトラック 4t積級 バックホ0.28m3 アスファルト類 D/D区間有り 3.0km以下	m3	1			2,270	代価表 0050
01	とりこわし発生材運搬	ガンパトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D/D区間有り 3.0km以下	m3	1	1	2,265.39	2,265.39	
	計						2,265.39	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バツホ0.28m <sup>3</sup> 樹木類 DID区間有り 5.5km以下	m <sup>3</sup>	1			810	代価表 0051
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バツホ0.28m <sup>3</sup> 木材類 DID区間有り 5.5km以下	m <sup>3</sup>	1	1	809.39	809.39	
	計						809.39	
	とりこわし発生材処分	アスファルト類 投棄料	m <sup>3</sup>	1			4,700	代価表 0052
01	とりこわし発生材処分	アスファルト類 投棄料	m <sup>3</sup>	1	1	4,700	4,700	
	計						4,700	
	とりこわし発生材処分	樹木類 投棄料	m <sup>3</sup>	1			550	代価表 0053
01	とりこわし発生材処分	樹木類 投棄料	m <sup>3</sup>	1	1	550	550	
	計						550	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	VU管φ150	コンクリート巻	m	1			18,800	代価表 0054
01	根切り	小規模土工	m <sup>3</sup>	0.2	1	1,124.66	224.93	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m <sup>3</sup>	0.2	1	24,500	4,900	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m <sup>3</sup>	0.2	1	12,597	2,519.4	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等	m <sup>2</sup>	0.82	1	6,093.08	4,996.33	
05	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	m	1	1	6,113.22	6,113.22	
	計						18,753.88	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	自由勾配側溝	W300 H600～900	m	1			23,900	代価表 0055
01	根切り	小規模土工	m <sup>3</sup>	1.09	1	1,124.66	1,225.88	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m <sup>3</sup>	0.7	1	2,126.74	1,488.72	
03	砂利地業	再生クラッシュ	m <sup>3</sup>	0.07	1	6,923.28	484.63	
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m <sup>3</sup>	0.07	1	24,500	1,715	
05	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m <sup>3</sup>	0.03	1	8,964.07	268.92	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m <sup>3</sup>	0.05	1	12,597	629.85	
07	自由勾配側溝	H700	m	1	1	8,800	8,800	
08	自由勾配側溝据付 手間		m	1	1	5,424	5,424	
09	自由勾配側溝蓋	300用 車道用	枚	2	1	1,600	3,200	
10	自由勾配側溝蓋据 付手間		枚	2	1	339	678	
	計						23,915	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m <sup>3</sup> 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1			4,510	代価表 0056
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m <sup>3</sup> 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	4,512.95	4,512.95	
	計						4,512.95	
	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m <sup>3</sup>	1			5,000	代価表 0057
01	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m <sup>3</sup>	1	1	5,000	5,000	
	計						5,000	
	仮囲い	鋼板 H=3000 13.5ヶ月程度	m	1			11,200	代価表 0058
01	仮囲い(A) (鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	7,842.29	7,842.29	
02	仮囲い(A) (鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	13.5	1	248.28	3,351.78	
	計						11,194.07	









代価表

その他								単価表	備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	仮設通路	90日程度	か所	1			166,000		代価表 0067
01	シート敷き	ラバーマット		24.5	1	1,800	44,100		
02	合板足場板 L4000 W240	賃貸料金	枚	18	90	6.1	9,882		
03	合板足場板 L4000 W240	基本料	枚	18	1	120	2,160		
04	合板足場板 L2000 W240	賃貸料金	枚	18	90	4.4	7,128		
05	合板足場板 L2000 W240	基本料	枚	18	1	90	1,620		
06	単管 L3500	賃貸料金	本	16	90	0.98	1,411.2		
07	単管 L3500	基本料	本	16	1	31	496		
08	単管 L2000	賃貸料金	本	8	90	0.56	403.2		
09	単管 L2000	基本料	本	8	1	18	144		
10	単管 L1500	賃貸料金	本	28	90	0.42	1,058.4		
11	単管 L1500	基本料	本	28	1	13	364		
12	クランプ	賃貸料金	個	92	90	0.35	2,898		
13	クランプ	基本料	個	92	1	13	1,196		
14	とび工		人	0.13	24.5	29,400	93,639		

代価表

その他								単価表	備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	仮設通路	90日程度	か所	1			166,000		代価表 0067
	計						166,499.8		
	A型バリケード	90日程度	m	1			950		代価表 0068
01	A型バリケード	H=800 月額損料	m	3	1	74.67	224.01		
02	A型バリケード	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	721.04	721.04		
	計						945.05		
	マッシュネット張り	既存フェンス 90日程度	m	1			1,470		代価表 0069
01	マッシュネット張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間	m <sup>2</sup>	1.8	1	666.79	1,200.22		
02	マッシュネット張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1.8	90	1.01	163.62		
03	マッシュネット張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1.8	1	50.33	90.59		
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m <sup>2</sup>	1.8	1	8.16	14.69		
	計						1,469.12		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	交通誘導員	常駐 13.5ヶ月程度 2人	式	1			10,000,000	代価表 0070
01	交通誘導員	昼間 B	人月	2	13.5	370,440	10,001,880	
	計						10,001,880	
	交通誘導員	スポット 180人程度	式	1			3,330,000	代価表 0071
01	交通誘導員(スポット利用)	昼間 B	人日	180	1	18,522	3,333,960	
	計						3,333,960	
	高圧洗浄機	洗車用 13.5ヶ月程度	カ所	1			998,000	代価表 0072
01	高圧洗浄機	月額(用水電力費除く)	月	13.5	1	21,300	287,550	
02	高圧洗浄機	電力費	月	13.5	1	7,293.55	98,462.93	
03	高圧洗浄機	用水費 南大阪	月	13.5	1	45,360	612,360	
	計						998,372.93	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ガードフェンス	H=1.8m 2ヶ月程度 移設1回含む 養生シート共	m	1			4,070	代価表 0073
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	カ所	0.5555	2	700	777.7	
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	カ所	0.5555	1	1,442.07	801.07	
03	ガードフェンス	W=1800 H=1800 移設手間	カ所	0.5555	1	1,442.07	801.14	
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 損払い手間	m <sup>2</sup>	1.8	1	814.97	1,466.95	
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1.8	60	1.06	114.48	
06	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1.8	1	50.33	90.59	
07	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m <sup>2</sup>	1.8	1	8.16	14.69	
	計						4,066.62	
	養生敷鉄板	厚22 13.5ヶ月程度	m <sup>2</sup>	1			15,300	代価表 0074
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m <sup>2</sup>	13.5	1	1,027.5	13,871.25	
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m <sup>2</sup>	1	1	1,417.93	1,417.93	
	計						15,289.18	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生敷鉄板	厚22 運搬費	式	1			100,000	代価表 0075
01	養生鉄板運搬費	厚22	t	13.66	1	4,350	59,421	
02	積込み取り卸し		t	13.66	1	3,000	40,980	
	計						100,401	
	雑草撤去	20㎡程度	式	1			2,800	代価表 0076
01	除草		㎡	20	1	140	2,800	
	計						2,800	
	重力式擁壁上部撤去	一般部 積込共	m	1			4,250	代価表 0077
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	2	1	1,940.8	3,881.6	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.074	1	2,730.27	202.04	
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m <sup>3</sup>	0.074	1	2,230.48	165.06	
	計						4,248.7	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	重力式擁壁上部撤去	切下げ部 積込共	m	1			4,320	代価表 0078
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	2	1	1,940.8	3,881.6	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.088	1	2,730.27	240.26	
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m <sup>3</sup>	0.088	1	2,230.48	196.28	
	計						4,318.14	
	アスファルト舗装撤去	切下げ部 厚50	㎡	1			360	代価表 0079
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m <sup>3</sup>	0.05	1	7,140.35	357.02	
	計						357.02	
	ネットフェンス撤去	H=1800	m	1			2,350	代価表 0080
01	ネットフェンス基礎設置		個	0.5	0.5	3,018.65	754.66	代価表 0081
02	ネットフェンス支柱設置		本	0.5	0.5	1,409.5	352.38	代価表 0082
03	金網（フェンス）設置		m	0.5	1	2,485.14	1,242.57	代価表 0083
	計						2,349.61	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ネットフェンス基礎設置		個	1			3,020	代価表 0081
01	世話役		人	1.1	0.01	28,875	317.63	
02	普通作業員		人	11.8	0.01	22,890	2,701.02	
	計						3,018.65	
	ネットフェンス支柱設置		本	1			1,410	代価表 0082
01	世話役		人	0.8	0.01	28,875	231	○
02	普通作業員		人	4.8	0.01	22,890	1,098.72	○
	その他		式	1	0.06	1,329.72	79.78	
	計						1,409.5	
	金網 (フェンス) 設置		m	1			2,490	代価表 0083
01	世話役		人	0.6	0.01	28,875	173.25	
02	普通作業員		人	10.1	0.01	22,890	2,311.89	
	計						2,485.14	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	フェンスリケート	マジシート共 60日程度	m	1			3,560	代価表 0084
01	仮囲(7) フェンスリケート標準 図参-6	(A) 定額損料	カ所	0.55555	1	2,598.96	1,443.85	
02	仮囲(7) フェンスリケート標準 図参-6	(A) 月額損料	カ所	0.55555	2	630.25	700.27	
03	マジシート張り	防炎性能 JIS A 8952 1類 掛払い手間	m <sup>2</sup>	1.8	1	666.79	1,200.22	
04	マジシート張り	防炎性能 JIS A 8952 1類 供用1日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1.8	60	1.01	109.08	
05	マジシート張り	防炎性能 JIS A 8952 1類 基本料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1.8	1	50.33	90.59	
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m <sup>2</sup>	1.8	1	8.16	14.69	
	計						3,558.7	
	アスファルト舗装	切下部 再生AS t50+PK-3+RC40 t150	m <sup>2</sup>	1			5,570	代価表 0085
01	アスファルト舗装(B) 標準図3-3	特に狭い場所 人力 再生AS t50+PK-3+RC40 t150	m <sup>2</sup>	1	1	5,570.09	5,570.09	
	計						5,570.09	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート縁石	現場打ち 150x150	m	1			4,950	代価表 0086
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m <sup>3</sup>	0.02	1	24,500	490	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、困障の基礎等 S15~S18	m <sup>3</sup>	0.02	1	8,336.12	166.72	
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	0.3	1	6,093.08	1,827.92	
04	あと施工アンカー	D13 下向き	本	2	1	1,234	2,468	
	計						4,952.64	
	区画線消去	記号共	m	1			540	代価表 0087
01	区画線消去	15cm換算	m	1	1	537.4	537.4	
	計						537.4	
	駐車場の停止めア フ撤去	一般駐車区画用 2個/カ所	カ所	1			130	代価表 0088
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.026	1	2,730.27	70.99	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m <sup>3</sup>	0.026	1	2,230.48	57.99	
	計						128.98	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート基礎	フェンス基礎 H150	m	1			5,280	代価表 0089
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m <sup>3</sup>	0.03	1	24,500	735	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、困障の基礎等 S15~S18	m <sup>3</sup>	0.03	1	8,336.12	250.08	
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	0.3	1	6,093.08	1,827.92	
04	あと施工アンカー	D13 下向き	本	2	1	1,234	2,468	
	計						5,281	
	コンクリート基礎	フェンス基礎 H300	m	1			8,090	代価表 0090
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m <sup>3</sup>	0.06	1	24,500	1,470	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、困障の基礎等 S15~S18	m <sup>3</sup>	0.06	1	8,336.12	500.17	
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	0.6	1	6,093.08	3,655.85	
04	あと施工アンカー	D13 下向き	本	2	1	1,234	2,468	
	計						8,094.02	





電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
4号棟	引込幹線設備	1	式	2,805,530	
4号棟	電灯設備	1	式	2,292,480	
4号棟	電話設備	1	式	310,620	
4号棟	水道集中検針設備	1	式	344,397	
4号棟	屋外灯設備	1	式	385,621	
	計			6,138,648	
5号棟	引込幹線設備	1	式	1,991,880	
5号棟	電灯設備	1	式	1,546,710	
5号棟	電話設備	1	式	202,110	
	計			3,740,700	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		4号棟		引込幹線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性*リフレクソ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	4	m	450	1,800	
600V耐燃性*リフレクソ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	119	m	530	63,070	
EM-CEケーブル	8mm <sup>2</sup> - 2C 管内	69	m	1,360	93,840	
EM-CEケーブル	8mm <sup>2</sup> - 2C ラック	87	m	1,530	133,110	
EM-CEケーブル	8mm <sup>2</sup> - 2C ビット・天井	30	m	1,180	35,400	
EM-CEケーブル	8mm <sup>2</sup> - 3C 管内	76	m	1,760	133,760	
EM-CEケーブル	8mm <sup>2</sup> - 3C ラック	87	m	1,980	172,260	
EM-CEケーブル	8mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井	30	m	1,530	45,900	
EM-CETケーブル	14mm <sup>2</sup> 管内	7	m	2,450	17,150	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	14	m	7,830	109,620	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	39	m	9,900	386,100	
ケーブルラックZA形(直線以外)	300A L形 1段目	2	個	17,500	35,000	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	44	m	3,120	137,280	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	42	m	4,820	202,440	
硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 16mm	2	m	1,080	2,160	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		4号棟		引込幹線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ビニル電線管(VE)	(16) 地中	1	m	1,070	1,070	
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	32	m	3,070	98,240	
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	11	m	5,310	58,410	
ステンレス製プルボックス WP形	300×300×150	3	個	36,400	109,200	
接地極(銅覆銅棒打込式)	14φ×1.5m~2連	1	か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,440	8,440	
引込開閉器盤	EV3基(電灯引込1φ3W) -	1	面	829,000	829,000	
薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)	(31) エントランスキャップ	1	個	1,350	1,350	
薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)	(51) エントランスキャップ	1	個	2,730	2,730	
製作金物		1	式		5,190	別紙 00-0001
配管用支持ブロック	H100 L500	25	個	3,490	87,250	
配管用支持ブロック	H100 L400	9	個	2,900	26,100	
計					2,805,530	

(A込)大阪府宮泉大津市内住宅エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)



電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		4号棟			電話設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 2P 管内	64	m	620	39,680	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 2P FEP内 (PF・CD)	57	m	570	32,490	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 2P ビレット・天井	30	m	510	15,300	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	7	m	1,930	13,510	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	16	m	2,550	40,800	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-16 露出	22	m	1,560	34,320	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-22 露出	18	m	2,080	37,440	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	6	m	1,840	11,040	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	3	m	2,440	7,320	
樹脂製ブロック WP形	100× 100× 100	1	個	6,920	6,920	
ステンレス製ブロック WP形	150× 150× 100	3	個	12,000	36,000	
ステンレス製ブロック WP形	200× 200× 100	2	個	17,900	35,800	
計					310,620	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		4号棟			水道集中検針設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P 管内	34	m	890	30,260	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P FEP内 (PF・CD)	18	m	720	12,960	
接続材	直線接続材 (キット) 古河電工MO相当	2	個	4,570	9,140	
FEP管用付属品	(30) 異種管接続材	2	個	3,950	7,900	
渡付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	18	m	1,090	19,620	
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	18	m	440	7,920	
ケーブル銘板	アクリルエッチング製	2	枚	1,750	3,500	
アスファルト舗装		1	式		10,428	別紙 00-0002
コンクリート類解体工事		1	式		12,886	別紙 00-0003
コンクリート類処分費		1	式		9,397	別紙 00-0004
土工事		1	式		70,802	別紙 00-0005
残土処分費		1	式		4,284	別紙 00-0006
撤去工事		1	式		10,140	別紙 00-0007
<仮設工事>						
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P FEP内 (PF・CD)	62	m	820	50,840	

(A込) 大阪府営泉大津式内住宅エレベーター棟増築工事 (第2工区) (電気設備)





電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		5号棟		引込幹線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	1,070	1,070	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	23	m	3,070	70,610	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	8	m	5,310	42,480	
ステンレス製ブロンズボックス WP形	300×300×150	2	個	36,400	72,800	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	カ所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,440	8,440	
引込開閉器盤	EV2基 (電灯引込1φ3W) -	1	面	675,000	675,000	
薄鋼電線管 (C) 用附属品 (材料費)	(31) エントランスキャップ	1	個	1,350	1,350	
薄鋼電線管 (C) 用附属品 (材料費)	(61) エントランスキャップ	1	個	2,730	2,730	
製作金物		1	式		5,190	別紙 00-0015
配管用支持ブロック	H100 L500	17	個	3,490	59,330	
配管用支持ブロック	H100 L400	6	個	2,900	17,400	
計					1,991,880	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		5号棟		電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	49	m	350	17,150	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	248	m	400	99,200	
EM-CEケーブル	3.5mm2-3C ビット・天井	31	m	990	30,690	
EM-CEケーブル	3.5mm2-3C 管内	75	m	1,150	86,250	
EM-CEケーブル	3.5mm2-3C ラック	65	m	1,310	85,150	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	82	m	1,930	158,260	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	41	m	2,550	104,550	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	11	m	3,120	34,320	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	9	m	2,440	21,960	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	6	m	3,070	18,420	
ステンレス製ブロンズボックス WP形	200×200×100	6	個	17,900	107,400	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1方出	4	個	4,440	17,760	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 2方出	14	個	4,500	63,000	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 3方出	2	個	4,530	9,060	
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用I方出	2	個	4,500	9,000	

(A込) 大阪府営泉大津式内住宅エレベーター棟増築工事 (第2工区) (電気設備)





電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		4号棟		水道集中検針設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート類処分費		1	式		9,397	別紙 00-0004
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	0.11	m <sup>3</sup>	4,700	517	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	0.44	m <sup>3</sup>	20,181.82	8,880	
計					9,397	
土工事		1	式		70,802	別紙 00-0005
土工事	機械掘方 バックホウ 0.28m <sup>3</sup>	7.33	m <sup>3</sup>	2,190	16,052.7	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.28m <sup>3</sup>	4.95	m <sup>3</sup>	4,180	20,691	
土工事	山砂の類	2.38	m <sup>3</sup>	10,300	24,514	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m <sup>3</sup> 土砂 DID区間有り 12.0km以下	2.38	m <sup>3</sup>	4,010	9,543.8	
計					70,801.5	
残土処分費		1	式		4,284	別紙 00-0006
残土処分費	阪南	2.38	m <sup>3</sup>	1,800	4,284	
計					4,284	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		4号棟		水道集中検針設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式		10,140	別紙 00-0007
地中管路撤去	硬質ビニル電線管 28 再使用しない	18	m	280	5,040	
構内・着色識別 リフレクター撤去	1.2mm 2P FEP内(PF、CD) 再使用しない	51	m	100	5,100	
計					10,140	
撤去工事	再使用しない	1	式		16,740	別紙 00-0008
構内・着色識別 リフレクター撤去	1.2mm 2P FEP内(PF、CD) 再使用しない	62	m	100	6,200	
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 30 再使用しない	62	m	170	10,540	
計					16,740	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		4号棟			屋外灯設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		13,145	別紙 00-0009
機械はつり(パイプ リフト)による 配管用員通口)	200mm程度 50mm	1	か所	13,100	13,100	
コンクリート類 集積、積み込み	機械	0.01	m3	2,230	22.3	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ 0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m3	2,270	22.7	
計					13,145	
コンクリート類処分費		1	式		47	別紙 00-0010
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m3	4,700	47	
計					47	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		4号棟			屋外灯設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		57,810	別紙 00-0011
土工事	機械掘方 バックホウ 0.28m3	4.78	m3	2,190	10,468.2	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.28m3	2.17	m3	4,180	9,070.6	
土工事	山砂の類 -	2.61	m3	10,300	26,883	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ 0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	2.84	m3	4,010	11,388.4	
計					57,810.2	
残土処分費		1	式		5,112	別紙 00-0012
残土処分費	阪南	2.84	m3	1,800	5,112	
計					5,112	





















衛生設備工事（第2工区） 別紙明細

衛生設備工事		4, 5号棟			屋外設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0001
水質試験費	簡易6項目	1	か所	4,450	4,450	
計					4,450	
申請費		1	式		2,500	別紙 00-0002
設計審査手数料		1	式		1,000	
竣工検査手数料		1	式		1,500	
計					2,500	

衛生設備工事（第2工区） 別紙明細

衛生設備工事		4, 5号棟			屋外設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		1,863,833	別紙 00-0003
試掘	深 300	6	か所	5,960	35,760	
試掘	深 600	8	か所	11,900	95,200	
土工事	機械掘方 バックホウ 0.28m3	236.17	m3	2,190	517,212.3	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	213.43	m3	4,180	892,137.4	
土工事	山砂の類 -	8.67	m3	10,300	89,301	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	22.74	m3	10,300	234,222	
計					1,863,832.7	
残土処分費		1	式		40,932	別紙 00-0004
残土処分費	投棄料(阪南2区)	22.74	m3	1,800	40,932	
計					40,932	

衛生設備工事（第2工区） 別紙明細

衛生設備工事		4, 5号棟		屋外設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装費		1	式		314,309	別紙 00-0005
アスファルト舗装	機械舗装 C (車道)	66.31	m <sup>2</sup>	4,740	314,309.4	
計					314,309.4	
コンクリート類解体工事		1	式		493,569	別紙 00-0006
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	282.7		500	141,350	
コンクリート類解体工事	コンクリートカッター 厚100mm (m)	10.2		750	7,650	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	3.32	m3	7,140	23,704.8	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	20.1	m3	2,570	51,657	
コンクリート類解体工事	Co舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.03		10,100	303	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	3.32	m3	2,270	7,536.4	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 60.0km以下	20.1	m3	13,000	261,300	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.03	m3	2,270	68.1	
計					493,569.3	

衛生設備工事（第2工区） 別紙明細

衛生設備工事		4, 5号棟		屋外設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート類処分費		1	式		428,737	別紙 00-0007
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	5.01	m3	4,700	23,547	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	20.07	m3	20,181.82	405,049.12	
コンクリート類処分費	コンクリート投棄料	0.03	m3	4,700	141	
計					428,737.12	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		269,266	別紙 00-0008
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 150A	41	m	2,470	101,270	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 20A	8	m	430	3,440	
ビニル管撤去 再使用しない(コンクリート保護解体別途)	150A	9.9	m	3,040	30,096	
インバート管(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-4(H1400)	1	か所	34,200	34,200	
インバート管(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-4(H1500)	1	か所	36,700	36,700	
インバート管(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-4(H1600)	1	か所	39,200	39,200	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	マンホールOMH600	4	か所	6,090	24,360	
計					269,266	

衛生設備工事		4, 5号棟			屋外設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
廃棄物処分費		1	式		32,482	別紙 00-0009	
ビニル管類処分費	150A	41	m	260	10,660		
ビニル管類処分費	20A	8	m	9	72		
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 50A	15	m	1,450	21,750		
再使用しない計					32,482		
有価材		1	式		▲5,100	別紙 00-0010	
鉄がライ		0.15	t	▲34,000	▲5,100		
計					▲5,100		