

第1回正誤表反映版

令和8年度
資材調査単価

[公共事業建設資材価格調査報告書]

【一般土木編】

令和8年4月23日版

※単価適用年月日が令和8年4月1日以降の場合、
こちらの単価を使用すること。

令和8年4月
大阪府都市整備部

はじめに

1. 本表について

本表は、大阪府都市整備部が所管する請負工事等の設計積算に必要な建設資材等のうち、一般に使用されている物価資料〔「WEB建設物価」・「土木コスト情報」・「積算資料電子版」・「土木施工単価」〕にその価格が記載されていない資材等の実績価格を調査・決定した結果をとりまとめたものである。

2. 調査対象資材

都市整備部内の各発注機関等(土木事務所等)に事前に照会し、令和8年度内の設計積算に用いるための実勢価格の調査が必要な資材のうち、調査可能な資材を対象とした。

3. 調査対象地区

大阪市を中心とする近畿地区を主とする。

ただし、地場資材については、地区別単価の地区割り図による。

* 表に地区番号の表示がないものは、府下同一単価とする。

4. 調査価格

特に注記の無い限り、大口需要者向きの現場持込み価格(消費税抜き)とする。

○ 地区別単価の地区割り図



地区割り表

| 地区番号 | 地区名 | 都市名 |
|------|-----------------|---|
| ① | 豊能郡及び止々呂美地区 | 豊能郡(能勢町・豊能町)、箕面市止々呂美地区 |
| ② | 池田・茨木土木管内(①を除く) | 池田市・箕面市(止々呂美地区を除く)・豊中市・吹田市・茨木市・高槻市・三島郡(島本町)・摂津市 |
| ③ | 枚方・八尾土木管内 | 東大阪市・大東市・門真市・守口市・寝屋川市・枚方市・交野市・四条畷市・八尾市・柏原市 |
| ④ | 富田林・鳳土木管内 | 堺市・松原市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市・大阪狭山市・南河内郡(太子町・河南町・千早赤阪村)・河内長野市・高石市・泉大津市・和泉市・泉北郡(忠岡町) |
| ⑤ | 岸和田土木管内 | 岸和田市・貝塚市・阪南市・泉南郡(田尻町・熊取町・岬町)・泉佐野市・泉南市 |
| ⑥ | 大阪市 | 大阪市 |

目 次

(一般土木)

| | | |
|---------------------|-------|----|
| 1. 鉄鋼二次製品 | | 1 |
| 2. 基礎ブロック | | 2 |
| 3. 道路用コンクリートブロック | | 4 |
| 4. 護岸・護床ブロック | | 6 |
| 5. コンクリート擁壁 | | 7 |
| 6. 補強土壁 | | - |
| 7. ボックスカルバート | | - |
| 8. グレーチング | | 8 |
| 9. フェンス、門扉、遮光フェンス | | 8 |
| 10. グランドアンカー | | 9 |
| 11. 橋梁及び橋梁附属施設 | | 10 |
| 12. 橋梁補修・補強関連 | | 12 |
| 13. 塗料、接着剤、シール材、注入材 | | - |
| 14. 区画線工、点字ブロック | | 16 |
| 15. 電線共同溝用資材 | | 19 |
| 16. 下水道関連資材 | | 23 |
| 17. 公園関連資材 | | 29 |
| 18. 仮設材等 | | 31 |
| 19. その他 | | 32 |
| 20. 表示板・名板・照明柱管理番号標 | | 33 |
| 21. 落石防護網 | | 33 |
| 22. 地区別資材単価－1 | | 34 |
| 23. 地区別資材単価－2 | | 35 |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F26年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|-----------------|--------------------------|------|-----|-----------|---------|-----------------|---|
| 01 - 1 | 照明柱用 アンカーボルト | φ25 L=400mm | | 組 | 26,600 | 参考図_001 | | |
| 01 - 2 | アンカーフレーム | 300×300 | | 個 | 75,600 | 参考図_001 | | |
| 01 - 3 | ボルトナット | M12×40 | | 組 | 266 | | | |
| 01 - 4 | アンカーボルト | M12×90 | | 本 | 1,490 | | | |
| 01 - 5 | M24アンカーボルト | グリスキャップ付、L=700、戻し寸法L=100 | | 式 | 6,380 | | | |
| 01 - 6 | 照明灯 (材料費) | アルミポール H6300 | | 基 | 251,000 | 参考図_041 | | |
| 01 - 7 | 照明灯 (材料費) | LED灯具 φ393 | | 基 | 165,000 | 参考図_041 | | |
| 01 - 8 | 照明灯 (材料費) | 付属品 | | 基 | 33,400 | 参考図_041 | | (ジョイントユニット・ アンカーボルト、アース等・ 管理名板) |
| 01 - 9 | 照明柱 | 型式: H=5.2m/φ89.1/ | | 本 | 323,000 | 参考図_047 | | 丸段付ポール ベース式 材質: 鋼管製 仕上げ: 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 タールエポキシ塗装、貼紙防止塗装含む |
| 01 - 10 | 板桁部材 賃借料 | 手摺含む SS400 賃借期間1年想定 | | 式/月 | 2,750,000 | 参考図_055 | ◎ | |
| 01 - 11 | 歩道床版 賃借料 | 滑り止め付 賃借期間1年想定 | | 式/月 | 1,190,000 | 参考図_056 | ◎ | |
| 01 - 12 | ボルトナット | KBN-30×110 | | 組 | 550 | | ◎ | |
| 01 - 13 | アンカー | KSU-AN | | 本 | 385 | | ◎ | |
| 01 - 15 | 六角トルコン | PBN-22×95 | | 組 | 475 | | ◎ | |
| 01 - 16 | 六角トルコン | PBN-22×70 | | 組 | 350 | | ◎ | |
| 01 - 17 | ハイテンボルト | KBN-22×80 | | 組 | 400 | | ◎ | |
| 01 - 18 | ハイテンボルト | KBN-22×65 | | 組 | 325 | | ◎ | |
| 01 - 19 | ボルトナット | KBN-16×65 | | 組 | 325 | | ◎ | |
| 01 - 20 | ボルトナット | KBN-16×50 | | 組 | 250 | | ◎ | |
| 01 - 21 | ボルトナット | KBN-10×25 | | 組 | 125 | | ◎ | |
| 01 - 22 | ドリフトピン | PPN | | 組 | 400 | | ◎ | |
| 01 - 23 | 手摺キャップ | KHR-C | | 個 | 200 | | ◎ | |
| 01 - 24 | 鋼製フラップゲート (材料費) | 1500×2500 材質 SUS304 | | 基 | 8,400,000 | 参考図_067 | ◎ | |
| 01 - 25 | 鋼製フラップゲート (施工費) | 1500×2500 材質 SUS304 | | 基 | 1,050,000 | 参考図_067 | ◎ | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F08年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|----------|-------------|------|----|--------|------|-----------------|-----|
| 02 - 1 | コンクリート基礎 | 180*180*350 | | 個 | 655 | | | |
| 02 - 2 | コンクリート基礎 | 180*180*400 | | 個 | 684 | | | |
| 02 - 3 | コンクリート基礎 | 200*200*200 | | 個 | 617 | | | |
| 02 - 4 | コンクリート基礎 | 200*200*400 | | 個 | 779 | | | |
| 02 - 5 | コンクリート基礎 | 200*200*500 | | 個 | 1,100 | | | |
| 02 - 6 | コンクリート基礎 | 250*250*300 | | 個 | 883 | | | |
| 02 - 7 | コンクリート基礎 | 250*250*450 | | 個 | 1,280 | | | |
| 02 - 8 | コンクリート基礎 | 250*250*500 | | 個 | 1,700 | | | |
| 02 - 9 | コンクリート基礎 | 250*450*300 | | 個 | 2,180 | | | |
| 02 - 10 | コンクリート基礎 | 250*650*450 | | 個 | 4,680 | | | |
| 02 - 11 | コンクリート基礎 | 300*300*300 | | 個 | 1,440 | | | |
| 02 - 12 | コンクリート基礎 | 300*300*400 | | 個 | 1,810 | | | |
| 02 - 13 | コンクリート基礎 | 300*300*450 | | 個 | 1,940 | | | |
| 02 - 14 | コンクリート基礎 | 300*300*500 | | 個 | 2,170 | | | |
| 02 - 15 | コンクリート基礎 | 300*300*600 | | 個 | 2,580 | | | |
| 02 - 16 | コンクリート基礎 | 300*300*650 | | 個 | 2,890 | | | |
| 02 - 17 | コンクリート基礎 | 300*300*750 | | 個 | 3,420 | | | |
| 02 - 18 | コンクリート基礎 | 300*500*400 | | 個 | 3,610 | | | |
| 02 - 19 | コンクリート基礎 | 300*500*450 | | 個 | 4,050 | | | |
| 02 - 20 | コンクリート基礎 | 300*500*500 | | 個 | 4,370 | | | |
| 02 - 21 | コンクリート基礎 | 350*350*600 | | 個 | 3,860 | | | |
| 02 - 22 | コンクリート基礎 | 400*400*200 | | 個 | 2,080 | | | |
| 02 - 23 | コンクリート基礎 | 400*400*400 | | 個 | 3,500 | | | |
| 02 - 24 | コンクリート基礎 | 400*400*500 | | 個 | 4,370 | | | |
| 02 - 25 | コンクリート基礎 | 400*400*600 | | 個 | 5,130 | | | |
| 02 - 26 | コンクリート基礎 | 400*400*750 | | 個 | 6,450 | | | |
| 02 - 27 | コンクリート基礎 | 450*450*700 | | 個 | 7,790 | | | |
| 02 - 28 | コンクリート基礎 | 500*500*400 | | 個 | 5,980 | | | |
| 02 - 29 | コンクリート基礎 | 500*500*500 | | 個 | 7,350 | | | |
| 02 - 30 | コンクリート基礎 | 500*500*600 | | 個 | 8,880 | | | |
| 02 - 31 | コンクリート基礎 | 500*500*800 | | 個 | 12,100 | | | |
| 02 - 32 | コンクリート基礎 | 600*600*500 | | 個 | 10,800 | | | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F18年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|------------------------|--------------|------|----|--------|---------|-----------------|-----|
| 02 - 33 | コンクリート基礎 | 600*600*800 | | 個 | 17,000 | | | |
| 02 - 34 | コンクリート基礎 | 600*600*900 | | 個 | 19,100 | | | |
| 02 - 35 | コンクリート基礎 | 600*800*600 | | 個 | 22,500 | | | |
| 02 - 36 | コンクリート基礎 | 650*650*900 | | 個 | 29,200 | | | |
| 02 - 37 | コンクリート基礎 | 750*750*1100 | | 個 | 45,000 | | | |
| 02 - 38 | フェンス門柱用 落とし受け基礎ブロック | 300*200*200 | | 個 | 1,750 | | | |
| 02 - 39 | 基礎ブロック | 210*1000*100 | | 基 | 2,450 | 参考図_040 | | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F18年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|---|--|------|----------------|--------|---------|-----------------|-------------------------------------|
| 03 - 1 | 歩車道境界ブロック | 150/160×100×600 | | 個 | 1,050 | 参考図_002 | | |
| 03 - 2 | 歩車道境界ブロック | 180/190×70×600 | | 個 | 1,590 | 参考図_002 | | |
| 03 - 3 | 歩車道境界ブロック 一般部(セミフラット形式・ フラット形式) | O-1 型 150/190×200×600 | | 個 | 1,540 | 参考図_002 | | |
| 03 - 4 | 歩車道境界ブロック 一般部(セミフラット形式・ フラット形式) | O-2 型 180/230×250×600 | | 個 | 2,070 | 参考図_002 | | |
| 03 - 5 | 歩車道境界ブロック 歩道すりつけ部 | O-3 型 180/240×300×600 | | 個 | 2,410 | 参考図_002 | | |
| 03 - 6 | 歩車道境界ブロック 一般部(端部) (セミフラット形式・ フラット形式) | O-4 型 150/190×200×600 | | 個 | 2,050 | 参考図_002 | | |
| 03 - 7 | 歩車道境界ブロック 一般部(端部) (セミフラット形式・ フラット形式) | O-5 型 180/230×250×600 | | 個 | 2,530 | 参考図_002 | | |
| 03 - 8 | 歩車道境界ブロック 歩道すりつけ部(端部) | O-6 型 180/240×300×600 | | 個 | 2,940 | 参考図_002 | | |
| 03 - 9 | 歩車道境界ブロック 一般部(マウンドアップ形式) | O-7 型 150/170×200×600 | | 個 | 830 | 参考図_002 | | |
| 03 - 10 | 歩車道境界ブロック 一般部の集水樹部 | O-1 0 型 180/230×250×600 | | 個 | 2,780 | 参考図_002 | | |
| 03 - 11 | 歩車道境界ブロック 歩道切り下げ すりつけ部 | O-1 1 型 150/(190~170)×(200~100) ×600 | | 個 | 2,050 | 参考図_002 | | |
| 03 - 12 | 歩車道境界ブロック 歩道切り下げ(端部) すりつけ部 | O-1 2 型 180/(230~200)×(250~100) ×600 | | 個 | 3,420 | 参考図_002 | | |
| 03 - 13 | 歩車道境界ブロックB | 180/190×100×600 突起形状: 厚み1mm | | 個 | 2,580 | 参考図_002 | | |
| 03 - 14 | 歩車道境界ブロックUD 車両出入口部 切り下げ部 | O-2 0 型 | | 個 | 3,000 | 参考図_002 | | 126.7/190×100×600 |
| 03 - 15 | 歩車道境界ブロックUD 車両出入口部 すりつけ部 | O-2 1 型 | | 個 | 3,470 | 参考図_002 | | (126.7~150)/190×(100~200)×600 |
| 03 - 16 | 歩車道境界ブロックUD 車両出入口部 すりつけ部 | O-2 2 型 | | 個 | 4,850 | 参考図_002 | | (126.7~180)/(190~230)×(100~250)×600 |
| 03 - 17 | 境界車両出入口部 境界中央分離帯 切り下げ部 | O-1 7 型 | | 個 | 1,140 | 参考図_002 | | 180/180×100×600 |
| 03 - 18 | 舗装用平板 | 保水性 300×300×80 | | 個 | 824 | | | |
| 03 - 19 | 舗装用平板 | 排水性 300×300×60 | | 個 | 717 | | | |
| 03 - 20 | 舗装用平板 | 排水性 300×300×80 | | 個 | 771 | | | |
| 03 - 21 | インターロッキングブロック | 保水性 t=60 | | m ² | 4,320 | | | |
| 03 - 22 | 集水樹 | 300 × 300 | | 個 | 2,330 | 参考図_003 | | |
| 03 - 23 | 集水樹 | 300 × 300 コンクリート産付 | | 組 | 2,880 | 参考図_003 | | |
| 03 - 24 | 集水樹 | 400×400×640 | | 箇所 | 20,300 | | | |
| 03 - 25 | 集水樹 | 500×500 | | 箇所 | 24,900 | | | |
| 03 - 26 | 集水樹 | サンドドレン2型 標準タイプ | | 個 | 7,860 | | | |
| 03 - 27 | 集水樹 コンクリート蓋 | 400用 | | 枚 | 4,150 | | | |
| 03 - 28 | 集水樹 コンクリート蓋 | 500用 | | 枚 | 5,700 | | | |
| 03 - 29 | 鉄筋コンクリートU型240 | 240×240×600 ソケット付 | | 個 | 2,460 | | | |
| 03 - 30 | 鉄筋コンクリートU型240 | 240×240×600 ソケット付・ 滑り止め | | 個 | 3,260 | | | |
| 03 - 31 | 都市型側溝 | UGJS-300 | | 個 | 41,500 | | | |
| 03 - 32 | 都市型側溝用管理樹 | UGJS-300用 | | 個 | 50,400 | | | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F16年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|--------------|-----------------------------------|-------------|----|---------|---------|-----------------|-----|
| 03 - 33 | U字溝 | トヨドレンU字溝 TDS250U | | m | 5,560 | | ◎ | |
| 03 - 34 | 基礎ブロック | 300×230 端柱用 | | 個 | 1,800 | 参考図_057 | ◎ | |
| 03 - 35 | 基礎ブロック | 500×230 端柱用 | | 個 | 3,650 | 参考図_057 | ◎ | |
| 03 - 36 | 円形側溝 | 円形側溝A300 : 製品2.0m、437kg | | m | 31,600 | 参考図_064 | ◎ | |
| 03 - 37 | 防護柵 | ネットフェンス(H=2.0) | PGフェンス、ガレ塗装 | m | 10,200 | 参考図_064 | ◎ | |
| 03 - 40 | L型擁壁 Gr-A種対応 | H3500 B2350 L2000 5,100kg | | 基 | 305,000 | 参考図_064 | ◎ | |
| 03 - 41 | L型擁壁 Gr-A種対応 | H3500R B2350 L2000 5,030kg | | 基 | 305,000 | 参考図_064 | ◎ | |
| 03 - 42 | L型擁壁 Gr-A種対応 | H3000 B2100 L2000 4,200kg | | 基 | 246,000 | 参考図_064 | ◎ | |
| 03 - 43 | L型擁壁 Gr-A種対応 | H3000R B2100 L2000 4,060kg | | 基 | 246,000 | 参考図_064 | ◎ | |
| 03 - 44 | L型擁壁 Gr-A種対応 | H2750 B1950 L2000 3,630kg | | 基 | 216,000 | 参考図_064 | ◎ | |
| 03 - 45 | L型擁壁 Gr-A種対応 | H2500 B1800 L2000 3,180kg | | 基 | 182,000 | 参考図_064 | ◎ | |
| 03 - 46 | L型擁壁 Gr-A種対応 | H2500 B1800 L1500 2,409kg | | 基 | 182,000 | 参考図_064 | ◎ | |
| 03 - 47 | L型擁壁 Gr-A種対応 | H2250 B1650 L2000 2,630kg | | 基 | 154,000 | 参考図_064 | ◎ | |
| 03 - 48 | L型擁壁 Gr-A種対応 | H2000 B1550 L2000 2,330kg | | 基 | 129,000 | 参考図_064 | ◎ | |
| 03 - 49 | L型擁壁 Gr-A種対応 | H1750 B1400 L2000 1,980kg | | 基 | 106,000 | 参考図_064 | ◎ | |
| 03 - 50 | L型擁壁 Gr-A種対応 | H1500 B1350 L2000 1,740kg | | 基 | 86,700 | 参考図_064 | ◎ | |
| 03 - 51 | L型擁壁 Gr-A種対応 | H1250 B1250 L2000 1,500kg | | 基 | 69,600 | 参考図_064 | ◎ | |
| 03 - 52 | L型擁壁 Gr-A種対応 | H1000 B1200 L2000 1,320kg | | 基 | 56,400 | 参考図_064 | ◎ | |
| 03 - 53 | L型擁壁 Gr-A種対応 | H800 B1250 L2000 1,250kg | | 基 | 50,000 | 参考図_064 | ◎ | |
| 03 - 54 | 大型積ブロック | 140-A型 H1000×B1400×L2000 1660kg/個 | | 個 | 56,500 | 参考図_068 | ◎ | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F18年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---------|---------|-----------------|-----|
| 04 - 1 | リーフロック連結金具 | Ⅲ型2.0t用 | | 個 | 1,680 | | | |
| 04 - 2 | リーフロックⅢ型 2.0t型 | 1,450×1,450×580 | | 個 | 75,600 | | | |
| 04 - 3 | 護床連結ブロック (リーフロック同等品) | I型0.5t型 | | 個 | 26,500 | | | |
| 04 - 4 | 護床連結ブロック (リーフロック同等品) | 連結金具 (I型0.5t型用) | | 個 | 1,680 | | | |
| 04 - 5 | リーフロックI型 1.0t型 | 1150×1150×575 | | 個 | 40,400 | 参考図_004 | | |
| 04 - 6 | ホロスケーヤ(2t) | 1430×1430×860 | | 個 | 72,820 | | | |
| 04 - 7 | ホロスケーヤ連結金具 | 2t用 | | 個 | 1,600 | | | |
| 04 - 8 | リーフロック連結金具 | I型2.0t用 | | 個 | 1,680 | | | |
| 04 - 9 | リーフロック連結金具 | I型1.0t用 | | 個 | 1,680 | | | |
| 04 - 10 | 護床ブロック | 2t平型 標準型 L=1.5m, W=1.5m, H=0.5m | | 個 | 68,000 | 参考図_005 | | |
| 04 - 11 | 護床ブロック | 2t平型 端部型 L=1.5m, W=1.5m, H=0.5m | | 個 | 68,000 | 参考図_005 | | |
| 04 - 12 | プレキャスト笠コンクリート | ハット型 10H対応 | H=500mm, W=600mm, L=2700mm | 本 | 70,200 | 参考図_006 | | |
| 04 - 13 | リーフロック | I型 2t | | 個 | 75,600 | 参考図_007 | | |
| 04 - 14 | 護床ブロック (連結金具) | 4-10, 11の連結金具 | | 個 | 1,930 | | | |
| 04 - 15 | ホーラスホライズンⅡ125型 B形 | 1,000×750×1,250 | | 個 | 52,600 | 参考図_008 | | |
| 04 - 16 | 流水延長 | 200A (SGP) , 200A (VP) | | m | 24,500 | | ◎ | |
| 04 - 17 | プロテックウォール | MD-103模様 | | m ² | 26,000 | 参考図_059 | ◎ | |
| 04 - 18 | アントラーブロック | AB-I L=1.25m 410kg/個 | | m ² | 18,100 | 参考図_059 | ◎ | |
| 04 - 19 | アントラーブロック | AB-II L=0.624m 205kg/個 | | m ² | 9,100 | 参考図_059 | ◎ | |
| 04 - 20 | アントラーブロック | AB-III L=0.624m 205kg/個 | | m ² | 9,100 | 参考図_059 | ◎ | |
| 04 - 21 | アントラーブロック | 60-I L=1.25m 200kg/個 | | m ² | 9,100 | 参考図_059 | ◎ | |
| 04 - 22 | ストーンブロック | 0.5t平型 (標準型) | | 個 | 26,200 | 参考図_066 | ◎ | |
| 04 - 23 | ストーンブロック | 0.5t平型 (端部型) | | 個 | 26,200 | 参考図_066 | ◎ | |
| 04 - 24 | ストーンブロック連結金具 | 0.5t用 | | 個 | 1,550 | 参考図_066 | ◎ | |
| 04 - 26 | リーフロックⅢ型 3.0t型 | 1,650×1,650×660 | | 個 | 111,000 | 参考図_071 | ◎ | |
| 04 - 27 | リーフロックⅢ型 1.0t型 | 1,150×1,150×460 | | 個 | 40,400 | 参考図_071 | ◎ | |
| 04 - 28 | リーフロック連結金具 | Ⅲ型3.0t用 | | 個 | 2,530 | 参考図_071 | ◎ | |
| 04 - 29 | リーフロック連結金具 | Ⅲ型1.0t用 | | 個 | 1,680 | 参考図_071 | ◎ | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | R8年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|--------------------|-------------------|------|----------------|---------|------|----------------|--|
| 05 - 1 | 【補強土】 壁面材 | 備考参照 | | m ² | 152,000 | | ◎ | 帯鋼補強土壁壁面用のコンクリートスキン、 透水防砂材、水平目地材、ポルト・ネットなど 一切を含む |
| 05 - 2 | 補強材 | 帯鋼補強土壁 | | m | 1,400 | | ◎ | |
| 05 - 3 | 盛土材 | 備考参照 | | m ³ | 3,900 | | ◎ | 帯鋼補強土壁以下の①もしくは ②材料を使用することを原則とする。 ①細粒分(土粒子の粒径が75μm以下の もの)の含有量が25%以下の土質材料。 ②250mmを越える大粒径のものを含まない硬岩ず りて75mmふるい通過分中の 細粒分の含有量が25% 以下、かつ、大粒径が適度に混合して締固めのし 易いもの。 |
| 05 - 4 | 【補強土排水層】 壁面背面排水層 | C-40 壁背面フィルター層 | | m ³ | 2,900 | | ◎ | |
| 05 - 5 | 【基石コンクリート工】 足場工 | ブラケット | | m | 700 | | ◎ | |
| 05 - 6 | 【剛性防護柵基礎工】 免泡スチロール | t=50mm 押出法ポリスチロール | | m ² | 1,110 | | ◎ | |
| 05 - 7 | ゴムプレート | t=10mm SBR | | m ² | 1,680 | | ◎ | |
| 05 - 8 | 【地下排水工】 排水管(有孔管) | 有孔管φ200全周有孔 | | m | 2,900 | | ◎ | |
| 05 - 9 | 排水管(無孔管) | 有孔管φ200全周有孔 | | m | 2,900 | | ◎ | |
| 05 - 10 | フィルター材 | 単粒度砕石 4号(30~20) | | m ³ | 5,250 | | ◎ | |
| 05 - 11 | 不織布 | 長繊維ポリエステル系 | | m ² | 370 | | ◎ | |
| 05 - 12 | 透水マット | 30×300 | | m | 2,765 | | ◎ | |
| 05 - 13 | 特殊管 | ソケット | | 個 | 1,600 | | ◎ | |
| 05 - 14 | 特殊管 | Tチーズ | | 個 | 1,350 | | ◎ | |
| 05 - 15 | 特殊管 | キャップ | | 個 | 700 | | ◎ | |
| 05 - 16 | 【土工】 吸出し防止材 | 長繊維ポリエステル系不織布 | | m ² | 370 | | ◎ | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F18年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|----------------------------|------------------------------|----------------|----|---------|---------|-----------------|-----|
| 08 - 1 | 足掛け金物 | SP16-1520 (樹脂被覆成型) | L200×W156×D16 | 個 | 1,710 | | | |
| 08 - 2 | 化粧型枠 | SK-96 (木端鉄平積) | | m2 | 4,160 | | | |
| 08 - 3 | プレキャスト笠コンクリート | ハット型25H付 500×700×2000 | | 本 | 72,000 | | | |
| 08 - 4 | あと施工アンカー (差筋アンカー、ドラゴンアンカー) | D16×23.4×350 | | 本 | 2,670 | | | |
| 08 - 5 | 減勢護床ブロック | 2.0t型 2000×1500×550 | | 個 | 140,000 | 参考図_009 | | |
| 08 - 6 | 減勢護床ブロック 連結金具 | シャックル φ16mm | | 個 | 2,670 | 参考図_009 | | |
| 08 - 7 | 笠コンクリートパネル | 鋼矢板45H用 (1798×1800×120) | | 枚 | 273,000 | 参考図_010 | | |
| 08 - 8 | 笠コンクリートパネル | 鋼矢板VIL用 (1798×1800×120) | | 枚 | 304,000 | 参考図_010 | | |
| 08 - 9 | 鋼製グレーチング | 桁差110° 開閉 350×500用 T-25編目 | | 組 | 24,200 | 参考図_011 | | |
| 08 - 10 | 鋼製グレーチング | 細目、T-14、U400用、U字溝用 | | 組 | 26,000 | | | |
| 08 - 11 | 鋼製グレーチング (すべり止め型) | 桁差110度開閉 400×500 T-25編目 | | 組 | 27,700 | | | |
| 08 - 12 | 鋼製グレーチング (すべり止め型) | 桁差180度開閉 400×500 T-25編目 | | 組 | 29,700 | | | |
| 08 - 13 | グレーチング | 300×997×32 ピッチ12.5 | | 枚 | 16,800 | 参考図_058 | ◎ | |
| 09 - 1 | ネットフェンス用門扉 | H=1800W=3000 (両開き) 角柱 | | 基 | 205,000 | 参考図_012 | | |
| 09 - 2 | ネットフェンス用門扉 | H=1800、W=4000 (両開き) | アングル型、塗装仕上げ | 基 | 434,000 | | | |
| 09 - 3 | ネットフェンス用門扉 | H=1800、W=4000 (両開き) | 角柱、塗装仕上げ | 基 | 372,000 | | | |
| 09 - 4 | ガードレール | Gr-C-2B (構造物用) | ダークブラウン塗装 | m | 9,090 | 参考図_013 | | |
| 09 - 5 | ガードレール | Gr-C-4E (土中用) | ダークブラウン塗装 | m | 8,910 | 参考図_013 | | |
| 09 - 6 | ガードレール | Gr (P) -C-2B (構造物用) | ダークブラウン塗装 | m | 19,100 | 参考図_013 | | |
| 09 - 7 | ガードレール | Gr (P) -C-4E (土中用) | ダークブラウン塗装 | m | 18,900 | 参考図_013 | | |
| 09 - 8 | 転落防止柵 縦格子型 | W (連続基礎式) t 2.3×H1100×L3000 | ブラウン | m | 13,200 | | | |
| 09 - 9 | 低層遮音 (上部透明板) | φ114.3支柱用・基礎ブロック建込 | 2.0mピッチ、H=2.0m | m | 225,000 | | ◎ | |
| 09 - 10 | 低層遮音壁 (上部透明板) | φ114.3支柱用・連続基礎建込 | 2.0mピッチ、H=2.0m | m | 225,000 | | ◎ | |
| 09 - 11 | 低層遮音壁門扉 | φ114.3支柱用・基礎ブロック建込 | W=2.0m、H=2.0m | 基 | 442,000 | | ◎ | |
| 09 - 12 | 低層遮音壁 | φ114.3支柱用・連続基礎建込 | 2.0mピッチ、H=2.0m | m | 225,000 | | ◎ | |
| 09 - 13 | 低層遮音壁 | φ114.3支柱用・基礎ブロック建込 | 2.0mピッチ、H=2.0m | m | 225,000 | | ◎ | |
| 09 - 14 | 低層遮音壁 | φ114.3支柱用・鋼管杭基礎 | 4.0mピッチ、H=2.0m | 基 | 75,600 | | ◎ | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F08年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|------------------------------|-------------------|------|----|---------|---------|-----------------|-----|
| 10 - 1 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 昼間施工 | 径D13 埋込長12d以上 下向き | | 本 | 1,990 | | | |
| 10 - 2 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 昼間施工 | 径D13 埋込長12d以上 上向き | | 本 | 2,580 | | | |
| 10 - 3 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 昼間施工 | 径D13 埋込長12d以上 横向き | | 本 | 2,330 | | | |
| 10 - 4 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 昼間施工 | 径D16 埋込長12d以上 下向き | | 本 | 3,150 | | | |
| 10 - 5 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 昼間施工 | 径D16 埋込長12d以上 上向き | | 本 | 4,070 | | | |
| 10 - 6 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 昼間施工 | 径D16 埋込長12d以上 横向き | | 本 | 3,690 | | | |
| 10 - 7 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 昼間施工 | 径D19 埋込長12d以上 下向き | | 本 | 4,560 | | | |
| 10 - 8 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 昼間施工 | 径D19 埋込長12d以上 上向き | | 本 | 5,730 | | | |
| 10 - 9 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 昼間施工 | 径D19 埋込長12d以上 横向き | | 本 | 5,230 | | | |
| 10 - 10 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 昼間施工 | 径D22 埋込長12d以上 下向き | | 本 | 6,930 | | | |
| 10 - 11 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 昼間施工 | 径D22 埋込長12d以上 上向き | | 本 | 8,450 | | | |
| 10 - 12 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 昼間施工 | 径D22 埋込長12d以上 横向き | | 本 | 7,810 | | | |
| 10 - 13 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 昼間施工 | 径D25 埋込長12d以上 下向き | | 本 | 11,330 | | | |
| 10 - 14 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 昼間施工 | 径D25 埋込長12d以上 上向き | | 本 | 14,000 | | | |
| 10 - 15 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 昼間施工 | 径D25 埋込長12d以上 横向き | | 本 | 12,870 | | | |
| 10 - 16 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 夜間施工 | 径D13 埋込長12d以上 下向き | | 本 | 2,580 | | | |
| 10 - 17 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 夜間施工 | 径D13 埋込長12d以上 上向き | | 本 | 3,470 | | | |
| 10 - 18 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 夜間施工 | 径D13 埋込長12d以上 横向き | | 本 | 3,090 | | | |
| 10 - 19 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 夜間施工 | 径D16 埋込長12d以上 下向き | | 本 | 4,000 | | | |
| 10 - 20 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 夜間施工 | 径D16 埋込長12d以上 上向き | | 本 | 5,390 | | | |
| 10 - 21 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 夜間施工 | 径D16 埋込長12d以上 横向き | | 本 | 4,830 | | | |
| 10 - 22 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 夜間施工 | 径D19 埋込長12d以上 下向き | | 本 | 5,720 | | | |
| 10 - 23 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 夜間施工 | 径D19 埋込長12d以上 上向き | | 本 | 7,480 | | | |
| 10 - 24 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 夜間施工 | 径D19 埋込長12d以上 横向き | | 本 | 6,730 | | | |
| 10 - 25 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 夜間施工 | 径D22 埋込長12d以上 下向き | | 本 | 8,590 | | | |
| 10 - 26 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 夜間施工 | 径D22 埋込長12d以上 上向き | | 本 | 10,810 | | | |
| 10 - 27 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 夜間施工 | 径D22 埋込長12d以上 横向き | | 本 | 9,910 | | | |
| 10 - 28 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 夜間施工 | 径D25 埋込長12d以上 下向き | | 本 | 14,420 | | | |
| 10 - 29 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 夜間施工 | 径D25 埋込長12d以上 上向き | | 本 | 18,540 | | | |
| 10 - 30 | あと施工アンカー（接着系アンカー）材工共 夜間施工 | 径D25 埋込長12d以上 横向き | | 本 | 16,780 | | | |
| 10 - 31 | 異形棒鋼 | SD490 D29 | | t | 112,000 | | | |
| 10 - 32 | 異形棒鋼 | SD490 D32 | | t | 112,000 | | | |
| 10 - 33 | 異形棒鋼 | SD490 D51 | | t | 130,000 | | | |
| 10 - 34 | 差路アンカー | D16 | | 本 | 550 | 参考図_014 | | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F26年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|-------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------|---------|-----------------|---|
| 11 - 1 | 貼紙・落雷防止兼用塗装 | マジックアート | (材料費のみ・ロス分含む) | kg | 8,500 | | | |
| 11 - 2 | ひびわれ注入材 (低圧注入用) 注入器具 | シール材接着式 | | 個 | 480 | 参考図_015 | | |
| 11 - 3 | エポキシシール材 | ひびわれ補修材 | | kg | 3,170 | | | |
| 11 - 4 | エポキシ注入材 | ひびわれ補修材 | | kg | 3,910 | | | |
| 11 - 5 | ひび割れ充填材 | 可とう性エポキシ樹脂充填材 | (プライマー含む) | kg | 7,280 | | | |
| 11 - 6 | 剥離防止対策工 (素地調整) | タフガードQ-R工法 | | m ² | 8,640 | 参考図_016 | | タフガードEWファイラー エポキシ系 ポリマーセメントモルタル |
| 11 - 7 | 剥離防止対策工 (プライマー) | タフガードQ-R工法 | | m ² | 11,300 | 参考図_016 | | タフガードR-Wプライマー エポキシ樹脂系 水性ウレタンプライマー |
| 11 - 8 | 剥離防止対策工 (中塗り) | タフガードQ-R | | m ² | 23,800 | 参考図_016 | | ウレタン/ウレア樹脂系塗料中塗 |
| 11 - 9 | 剥離防止対策工 (上塗り) | タフガードUD上塗 | | m ² | 12,900 | 参考図_016 | | 柔軟形ポリウレタン樹脂塗料 上塗 |
| 11 - 10 | 無収縮モルタル (材工共) | 24N/mm ² (3時間強度) | | m ³ | 645,000 | | | |
| 11 - 11 | スパイラル管 | Φ18 (ステンレス) | | m | 5,700 | 参考図_050 | | |
| 11 - 12 | スラブレーン | 固定金具付 | | 個 | 52,000 | | | |
| 11 - 13 | フレキシブルチューブ | Φ20 (SUS304) | | m | 4,670 | | | |
| 11 - 14 | 排水樹 | FC250 偏心量400タイプ | | 組 | 124,000 | 参考図_051 | | |
| 11 - 15 | 加工管 | C-1、C-2 | | 個 | 100,000 | | | |
| 11 - 16 | 支持金具 | KA、KB | | 個 | 16,000 | | | |
| 11 - 17 | 鋼桁用止め金具 | S-PH3W型 | | 個 | 990 | | | |
| 11 - 18 | 端部補強バンド | SS400 300×12 | | kg | 480 | | | |
| 11 - 19 | ズレ止めリング | SS400 25×12 | | kg | 420 | | | |
| 11 - 20 | ズレ止めストッパー | SS400 25×9 | | kg | 360 | | | |
| 11 - 21 | 現場円周溶接部材 | SS400 裏当てリング 裏当てストッパー | | kg | 900 | | | |
| 11 - 22 | 吊金具 | SM490A PL-100×12×120 | | kg | 1,040 | | | |
| 11 - 23 | 杭土工 | 掘削長 | | m | 26,858 | | | |
| 11 - 24 | 垂直補剛材エクストラ | | | m | 10,000 | | | |
| 11 - 25 | 側面型枠板 (エスフォーム) | 地覆タイプ | | m | 29,000 | | | |
| 11 - 26 | 伸縮装置 | HDJ-CV-R40同等以上 A1-Mov | | m | 110,000 | | | |
| 11 - 27 | 伸縮装置 | HDJ-CV-R40同等以上 A2-Fix | | m | 110,000 | | | |
| 11 - 28 | 照明柱管理番号標 ビニルテープ製 | 反射式120×330mm | | 枚 | 3,560 | 参考図_052 | | |
| 11 - 29 | 照明柱管理番号標 アルミニウム製 | 反射式120×330mm | | 枚 | 5,400 | 参考図_052 | | |
| 11 - 30 | 砂防用 堤名板 | 舗物JISH511806 500×800×15 | | 枚 | 256,000 | | | |
| 11 - 31 | ゴム支承 | Φ299×36 A1-Mov | | 個 | 11,800 | | ◎ | |
| 11 - 32 | ゴム支承 | Φ299×36 A2-Fix | | 個 | 11,800 | | ◎ | |

| 番号 | 資材名 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | R6年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------|------|------------|------|----------------|--|
| 11 - 33 | 質量エキストラ | 25~50 t未満 | | t | 10,000 | | ◎ | |
| 11 - 34 | 【伸縮装置】 ワンダーフレックス | WF550 (歩道部) | アホギ4t、止水材、高 標蓋ぎ板含む | m | 1,180,000 | | ◎ | 単位変更 「基」→「m」 |
| 11 - 35 | 【伸縮装置】 ワンダーフレックス | WF550 (歩道部) | アホギ4t、止水材、高 標蓋ぎ板含む | m | 1,470,000 | | ◎ | 単位変更 「基」→「m」 |
| 11 - 36 | 【排水】 鋼製排水溝 | SUS21L1製 A225×50 | フロリダタイプ 一般部 | m | 72,000 | | ◎ | |
| 11 - 37 | 【排水】 鋼製排水溝 | SUS21L1製 A225×50 | フロリダタイプ 流末部 | m | 105,000 | | ◎ | |
| 11 - 38 | 【排水】 鋼製排水溝 | 流末部埋設管 | | 個 | 39,800 | | ◎ | |
| 11 - 39 | 【防護柵】 橋梁用防護柵 | アルミ製 B種 H=750 2段レール | ワイドベース式 6%勾 配品 | m | 135,000 | | ◎ | |
| 11 - 40 | 【支承】 免震支承 | 1120*1120*370 3595.4kg/個 | | 組 | 7,820,000 | | ◎ | |
| 11 - 44 | 【排水】 鋼製排水溝 | SUS21L1製 A275×60 | フロリダタイプ 一般部 | m | 78,500 | | ◎ | |
| 11 - 45 | 【排水】 鋼製排水溝 | SUS21L1製 A275×60 | フロリダタイプ 流末部 | m | 105,000 | | ◎ | |
| 11 - 47 | 【合成床版】 合成床版パネル材料 | | | 円/m2 | 62,000 | | ◎ | 主桁上スタッド、主桁上フランジシール、 合成床版接合部シール、側鋼板と合成床版の接 合部及び側鋼板接合部シール、鉄筋、コンク リートは含まない |
| 11 - 48 | 【合成床版】 側鋼板材料 | 高さ240mm | | 円/m | 580 | | ◎ | |
| 11 - 49 | 【合成床版】 主桁上スタッド | M16×45 | | 円/本 | 500 | | ◎ | |
| 11 - 50 | 【合成床版】 主桁上フランジシール材 | | | 円/m | 500 | | ◎ | |
| 11 - 51 | 【合成床版】 合成床版接合部シール材 | | | 円/m | 500 | | ◎ | |
| 11 - 52 | シール材 | | | 円/m | 500 | | ◎ | 【合成床版】 側鋼板と合成床版の接合部 及び側鋼板接合部 |
| 11 - 53 | 【合成床版】 床版鉄筋 | S0345 D25 | | 円/t | 98,000 | | ◎ | |
| 11 - 54 | 【合成床版】 床版鉄筋 | S0345 D22 | | 円/t | 98,000 | | ◎ | |
| 11 - 55 | 【合成床版】 床版鉄筋 | S0345 D19 | | 円/t | 98,000 | | ◎ | |
| 11 - 56 | 【合成床版】 床版鉄筋 | S0345 D16 | | 円/t | 98,000 | | ◎ | |
| 11 - 57 | 【合成床版】 床版鉄筋 | S0345 D13 | | 円/t | 100,000 | | ◎ | |
| 11 - 58 | 【合成床版】 床版コンクリート | 30-8-25(20) | | 円/m3 | 26,900 | | ◎ | |
| 11 - 60 | 【支承】 免震支承 | 1370*1120*409 5646.3kg/個 | | 組 | 12,200,000 | | ◎ | |
| 11 - 61 | 【支承】 免震支承 | 1170*1170*412 3813.7kg/個 | | 組 | 8,300,000 | | ◎ | |

| 番号 | 資材名 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F8年度より 新規調査 | 備 考 |
|-------|--------|------------------------|---------------------|----|--------|------|----------------|-----|
| 12-1 | 断面修復工 | 壁部 修復厚40mm超～50mm未満 | 施工費のみ | m2 | 18,800 | | | |
| 12-2 | 断面修復工 | 壁部 修復厚50mm以上～60mm未満 | 施工費のみ | m2 | 22,600 | | | |
| 12-3 | 断面修復工 | 壁部 修復厚60mm以上～70mm未満 | 施工費のみ | m2 | 26,400 | | | |
| 12-4 | 断面修復工 | 壁部 修復厚70mm以上～80mm未満 | 施工費のみ | m2 | 30,200 | | | |
| 12-5 | 断面修復工 | 壁部 修復厚80mm以上～90mm未満 | 施工費のみ | m2 | 34,000 | | | |
| 12-6 | 断面修復工 | 壁部 修復厚90mm以上～100mm未満 | 施工費のみ | m2 | 37,800 | | | |
| 12-7 | 断面修復工 | 壁部 修復厚100mm以上～110mm未満 | 施工費のみ | m2 | 41,700 | | | |
| 12-8 | 断面修復工 | 壁部 修復厚110mm以上～120mm未満 | 施工費のみ | m2 | 45,500 | | | |
| 12-9 | 断面修復工 | 壁部 修復厚120mm以上～130mm未満 | 施工費のみ | m2 | 49,300 | | | |
| 12-10 | 断面修復工 | 壁部 修復厚130mm以上～140mm未満 | 施工費のみ | m2 | 53,100 | | | |
| 12-11 | 断面修復工 | 天井部 修復厚40mm超～50mm未満 | 施工費のみ | m2 | 24,400 | | | |
| 12-12 | 断面修復工 | 天井部 修復厚50mm以上～60mm未満 | 施工費のみ | m2 | 29,400 | | | |
| 12-13 | 断面修復工 | 天井部 修復厚60mm以上～70mm未満 | 施工費のみ | m2 | 34,300 | | | |
| 12-14 | 断面修復工 | 天井部 修復厚70mm以上～80mm未満 | 施工費のみ | m2 | 39,300 | | | |
| 12-15 | 断面修復工 | 天井部 修復厚80mm以上～90mm未満 | 施工費のみ | m2 | 44,200 | | | |
| 12-16 | 断面修復工 | 天井部 修復厚90mm以上～100mm未満 | 施工費のみ | m2 | 49,200 | | | |
| 12-17 | 断面修復工 | 天井部 修復厚100mm以上～110mm未満 | 施工費のみ | m2 | 54,200 | | | |
| 12-18 | 断面修復工 | 天井部 修復厚110mm以上～120mm未満 | 施工費のみ | m2 | 59,100 | | | |
| 12-19 | 断面修復工 | 天井部 修復厚120mm以上～130mm未満 | 施工費のみ | m2 | 64,100 | | | |
| 12-20 | 断面修復工 | 天井部 修復厚130mm以上～140mm未満 | 施工費のみ | m2 | 69,100 | | | |
| 12-21 | 断面修復工 | 底部 修復厚40mm超～50mm未満 | 施工費のみ | m2 | 15,000 | | | |
| 12-22 | 断面修復工 | 底部 修復厚50mm以上～60mm未満 | 施工費のみ | m2 | 18,000 | | | |
| 12-23 | 断面修復工 | 底部 修復厚60mm以上～70mm未満 | 施工費のみ | m2 | 21,100 | | | |
| 12-24 | 断面修復工 | 底部 修復厚70mm以上～80mm未満 | 施工費のみ | m2 | 24,200 | | | |
| 12-25 | 断面修復工 | 底部 修復厚80mm以上～90mm未満 | 施工費のみ | m2 | 27,200 | | | |
| 12-26 | 断面修復工 | 底部 修復厚90mm以上～100mm未満 | 施工費のみ | m2 | 30,300 | | | |
| 12-27 | 断面修復工 | 底部 修復厚100mm以上～110mm未満 | 施工費のみ | m2 | 33,300 | | | |
| 12-28 | 断面修復工 | 底部 修復厚110mm以上～120mm未満 | 施工費のみ | m2 | 36,400 | | | |
| 12-29 | 断面修復工 | 底部 修復厚120mm以上～130mm未満 | 施工費のみ | m2 | 39,400 | | | |
| 12-30 | 断面修復工 | 底部 修復厚130mm以上～140mm未満 | 施工費のみ | m2 | 42,500 | | | |
| 12-31 | 劣化部除去工 | 超高压水処理24MPa 除去深さ | 40mm超～50mm未満 施工費 | m2 | 14,200 | | | |
| 12-32 | 劣化部除去工 | 超高压水処理24MPa 除去深さ | 50mm超～60mm未満 施工費 | m2 | 15,900 | | | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F08年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------|-----------|---------|-----------------|------------------|
| 12 - 33 | 劣化部除去工 | 手ばつり 壁部 | 除去深さ 10mm未満 施工費 | m2 | 14,600 | | | |
| 12 - 34 | 劣化部除去工 | 手ばつり 壁部 | 除去深さ 20mm未満 施工費 | m2 | 17,000 | | | |
| 12 - 35 | 劣化部除去工 | 手ばつり 壁部 | 除去深さ 20mm以上～ 30mm未満 施工費 | m2 | 19,600 | | | |
| 12 - 36 | 劣化部除去工 | 手ばつり 壁部 | 除去深さ 30mm以上～ 40mm未満 施工費 | m2 | 22,600 | | | |
| 12 - 37 | 劣化部除去工 | 手ばつり 壁部 | 除去深さ 40mm以上～ 50mm未満 施工費 | m2 | 27,200 | | | |
| 12 - 38 | 劣化部除去工 | 手ばつり 壁部 | 除去深さ 50mm以上～ 60mm未満 施工費 | m2 | 32,900 | | | |
| 12 - 39 | 劣化部除去工 | 手ばつり 天井部 | 除去深さ 10mm未満 施工費 | m2 | 17,100 | | | |
| 12 - 40 | 劣化部除去工 | 手ばつり 天井部 | 除去深さ 10mm以上～ 20mm未満 施工費 | m2 | 19,900 | | | |
| 12 - 41 | 劣化部除去工 | 手ばつり 天井部 | 除去深さ 20mm以上～ 30mm未満 施工費 | m2 | 23,000 | | | |
| 12 - 42 | 劣化部除去工 | 手ばつり 天井部 | 除去深さ 30mm以上～ 40mm未満 施工費 | m2 | 26,500 | | | |
| 12 - 43 | 劣化部除去工 | 手ばつり 天井部 | 除去深さ 40mm以上～ 50mm未満 施工費 | m2 | 31,800 | | | |
| 12 - 44 | 劣化部除去工 | 手ばつり 天井部 | 除去深さ 50mm以上～ 60mm未満 施工費 | m2 | 38,700 | | | |
| 12 - 45 | 劣化部除去工 | 手ばつり 底部 | 除去深さ 10mm未満 施工費 | m2 | 13,600 | | | |
| 12 - 46 | 劣化部除去工 | 手ばつり 底部 | 除去深さ 10mm以上～ 20mm未満 施工費 | m2 | 15,700 | | | |
| 12 - 47 | 劣化部除去工 | 手ばつり 底部 | 除去深さ 20mm以上～ 30mm未満 施工費 | m2 | 18,100 | | | |
| 12 - 48 | 劣化部除去工 | 手ばつり 底部 | 除去深さ 30mm以上～ 40mm未満 施工費 | m2 | 20,400 | | | |
| 12 - 49 | 劣化部除去工 | 手ばつり 底部 | 除去深さ 40mm以上～ 50mm未満 施工費 | m2 | 24,200 | | | |
| 12 - 50 | 劣化部除去工 | 手ばつり 底部 | 除去深さ 50mm以上～ 60mm未満 施工費 | m2 | 28,300 | | | |
| 12 - 51 | ジンク一体型重防腐塗装 下塗材 (大口) | ラスタッフE2110グレー | | 20kgセット | 400,000 | 参考図_053 | ◎ | |
| 12 - 52 | ジンク一体型重防腐塗装 下塗材 (小口) | ラスタッフE2110グレー | | 1kgセット | 27,800 | 参考図_053 | ◎ | |
| 12 - 53 | ジンク一体型重防腐塗装 下塗材 (大口) | ラスタッフE2110ブルー | | 20kgセット | 400,000 | 参考図_053 | ◎ | |
| 12 - 54 | ジンク一体型重防腐塗装 下塗材 (小口) | ラスタッフE2110ブルー | | 1kgセット | 27,800 | 参考図_053 | ◎ | |
| 12 - 55 | ジンク一体型重防腐塗装 (大口) | 下塗り希釈材 (強溶剤) | | 16L缶 | 260,000 | 参考図_053 | ◎ | ラスタッフ7010 |
| 12 - 56 | ジンク一体型重防腐塗装 下 (小口) | 下塗り用希釈材 (強溶剤) | | 4L缶 | 65,200 | 参考図_053 | ◎ | ラスタッフ7010 |
| 12 - 57 | ジンク一体型重防腐塗装 (大口) | ふっ素上塗り材 淡彩 | | 16kgセット | 1,740,000 | 参考図_053 | ◎ | ラスタッフ2220 |
| 12 - 58 | ジンク一体型重防腐塗装 (小口) | ふっ素上塗り材 淡彩 | | 4kgセット | 435,000 | 参考図_053 | ◎ | ラスタッフ2220 |
| 12 - 59 | ジンク一体型重防腐塗装 (強溶剤) | 上塗り用希釈材 | | 4L缶 | 200,000 | 参考図_053 | ◎ | ラスタッフ7040 |
| 12 - 60 | アロシット 水中塗装システム | 下塗り材(鉄面プライマー) | | 3kgセット | 81,000 | 参考図_054 | ◎ | アロシット28.14ダークグレー |
| 12 - 61 | アロシット 水中塗装システム | 中塗り材(兼上塗り材) | | 3kgセット | 81,000 | 参考図_054 | ◎ | アロシット28.15S ブルー |
| 12 - 62 | アロシット 水中塗装システム | 中塗り材(兼上塗り材) | | 3kgセット | 81,000 | 参考図_054 | ◎ | アロシット28.15S グレー |
| 12 - 63 | 剥離防止工 | ニュークリアクロス工法 | | m2 | 13,600 | 参考図_060 | ◎ | |
| 12 - 64 | 剥離防止工 | ハイブリッドシート工法 | | m2 | 14,800 | 参考図_060 | ◎ | |

| 番号 | 資材名 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | R26年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|---------------------|------------------------|--|-----|---------|---------|-----------------|-----------|
| 12 - 65 | 構面防水工 | 塗膜系浸透型複合防水(タフシールプラス) | | m2 | 3,500 | 参考図_061 | ◎ | |
| 12 - 66 | 構面防水工 | 塗膜系防水(ウルトラシール) | | m2 | 12,500 | 参考図_061 | ◎ | |
| 12 - 67 | 塗膜塗装工 | 超耐久高純度シリコン工法 | | m2 | 9,200 | 参考図_062 | ◎ | |
| 12 - 68 | 剥落防止工 | 超薄膜スケルトン剥落防災コーティング | | m2 | 15,100 | 参考図_063 | ◎ | |
| 12 - 69 | 表面含浸材 | シリケートガード | | kg | 4,000 | 参考図_063 | ◎ | |
| 12 - 70 | 現場練り超速硬化コンクリート※材工共 | 昼間単価※現場練り作業のみ | ジェットバック 同等品 | m3 | 380,000 | | ◎ | |
| 12 - 71 | 現場練り超速硬化コンクリート※材工共 | 夜間単価※現場練り作業のみ | ジェットバック 同等品 | m3 | 400,000 | | ◎ | |
| 12 - 72 | 防虫工端部処理 | 材工共 | | m | 7,530 | | ◎ | |
| 12 - 73 | 塗布型ライニング工法 | 耐有機酸性 材工共 D種 壁部 | | m2 | 23,400 | | ◎ | |
| 12 - 74 | 塗布型ライニング工法 | 耐有機酸性 材工共 D種 天井 | | m2 | 27,100 | | ◎ | |
| 12 - 75 | 塗布型ライニング工法 | 耐有機酸性 材工共 D種 底部 | | m2 | 20,800 | | ◎ | |
| 12 - 76 | 成型品後貼り型シートライニング工法 | 材工共 D種 壁部 | | m2 | 77,500 | | ◎ | |
| 12 - 77 | 成型品後貼り型シートライニング工法 | 材工共 D種 天井 | | m2 | 83,300 | | ◎ | |
| 12 - 78 | 成型品後貼り型シートライニング工法 | 材工共 D種 底部 | | m2 | 72,000 | | ◎ | |
| 12 - 79 | 成型品後貼り型シートライニング工法 | 耐有機酸性 材工共 D種 壁部 | | m2 | 77,500 | | ◎ | |
| 12 - 80 | 成型品後貼り型シートライニング工法 | 耐有機酸性 材工共 D種 天井 | | m2 | 83,300 | | ◎ | |
| 12 - 81 | 成型品後貼り型シートライニング工法 | 耐有機酸性 材工共 D種 底部 | | m2 | 72,000 | | ◎ | |
| 12 - 82 | プリブレグ後貼り型シートライニング工法 | 材工共 D種 壁部 | | m2 | 66,400 | | ◎ | |
| 12 - 83 | プリブレグ後貼り型シートライニング工法 | 材工共 D種 天井 | | m2 | 73,700 | | ◎ | |
| 12 - 84 | プリブレグ後貼り型シートライニング工法 | 材工共 D種 床部 | | m2 | 59,200 | | ◎ | |
| 12 - 85 | プリブレグ後貼り型シートライニング工法 | 耐有機酸性 材工共 D種 壁部 | | m2 | 66,400 | | ◎ | |
| 12 - 86 | プリブレグ後貼り型シートライニング工法 | 耐有機酸性 材工共 D種 天井 | | m2 | 73,700 | | ◎ | |
| 12 - 87 | プリブレグ後貼り型シートライニング工法 | 耐有機酸性 材工共 D種 床部 | | m2 | 59,200 | | ◎ | |
| 12 - 88 | 鉛対応環境対策資機材 | 鉛対応集塵装置資料 | ダスマックFAN-VIB160m ³ / min相当 | 台・月 | 255,000 | | ◎ | 循環式プラスト工法 |
| 12 - 89 | 鉛対応環境対策資機材 | 鉛対応集塵機用 | カートリッジフィルタ・ パッキン | 本 | 18,900 | | ◎ | 循環式プラスト工法 |
| 12 - 90 | 鉛対応環境対策資機材 | エアシャワー資料 KAS-P04型相当 | | 台・月 | 153,000 | | ◎ | 循環式プラスト工法 |
| 12 - 91 | 鉛対応環境対策資機材 | エアシャワー用 1次フィルタ | | 枚 | 5,750 | | ◎ | 循環式プラスト工法 |
| 12 - 92 | 鉛対応環境対策資機材 | エアシャワー用 HEPAフィルタ | | 枚 | 80,000 | | ◎ | 循環式プラスト工法 |
| 12 - 93 | 鉛対応環境対策資機材 | クリーンルーム 簡易静電フィルター | | 箇所 | 250,000 | | ◎ | 循環式プラスト工法 |
| 12 - 94 | 鉛対応環境対策資機材 | 真空掃除機資料 | | 月 | 82,100 | | ◎ | 循環式プラスト工法 |
| 12 - 95 | 鉛対応環境対策資機材 | 真空掃除機用1次フィルタ | | 枚 | 3,450 | | ◎ | 循環式プラスト工法 |
| 12 - 96 | 鉛対応環境対策資機材 | 真空掃除機用2次フィルタ | | 枚 | 5,180 | | ◎ | 循環式プラスト工法 |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F18年度より 新規調査 | 備 考 |
|----------|--------------------|----------------------------|------|-----|---------|------|-----------------|-----------------------|
| 12 - 97 | 鉛対応環境対策資機材 | 真空掃除機用HEPAフィルター | | 個 | 34,000 | | ◎ | 循環式プラスチック工法 |
| 12 - 98 | 鉛対応環境対策資機材 | エコクリーンールスーツ (上・下) | | 着 | 16,300 | | ◎ | 循環式プラスチック工法 |
| 12 - 99 | 鉛対応環境対策資機材 | 送気ユニット 接続器共 | | 組 | 15,000 | | ◎ | 循環式プラスチック工法 |
| 12 - 100 | 鉛対応環境対策資機材 | 定置式ろ過筒 (4人用) | | 台・月 | 50,000 | | ◎ | 循環式プラスチック工法 |
| 12 - 101 | 鉛対応環境対策資機材 | エアラインホース φ9 L=20m | | 本 | 6,900 | | ◎ | 循環式プラスチック工法 |
| 12 - 102 | 鉛対応環境対策資機材 | エアラインホース φ19 L=25m | | 本 | 43,700 | | ◎ | 循環式プラスチック工法 |
| 12 - 103 | 鉛対応環境対策資機材 | 防じんマスク タイプRL2-2相当 | | 個 | 4,950 | | ◎ | 循環式プラスチック工法 |
| 12 - 104 | 鉛対応環境対策資機材 | 防じんマスク用フィルター | | 個 | 950 | | ◎ | 循環式プラスチック工法 |
| 12 - 105 | 負圧集塵装置 (基本料) | 21m ³ /min 以上 | | 台 | 35,000 | | ◎ | |
| 12 - 106 | 負圧集塵装置 (賃料) | 21m ³ /min 以上 | | 台・月 | 150,000 | | ◎ | |
| 12 - 107 | 負圧集塵装置用1次フィルター | 1日1枚使用/台 | | 枚 | 2,000 | | ◎ | |
| 12 - 108 | 負圧集塵装置用2次フィルター | 1週間1枚使用/台 | | 枚 | 3,000 | | ◎ | |
| 12 - 109 | 負圧集塵装置用チャイコールフィルター | 3か月1枚使用/台 | | 枚 | 40,000 | | ◎ | |
| 12 - 110 | 負圧集塵装置用HEPAフィルター | 3か月1枚使用/台 | | 枚 | 40,000 | | ◎ | |
| 12 - 111 | 吸気用ダクト | ベツクリアダクト | | m | 2,000 | | ◎ | |
| 12 - 112 | 排気用ダクト | ビニールダクト | | m | 80 | | ◎ | |
| 12 - 113 | 真空掃除機 (基本料) | フィルター性能 0.12μm程度 | | 台 | 30,000 | | ◎ | |
| 12 - 114 | 真空掃除機 (賃料) | フィルター性能 0.12μm程度 | | 台・月 | 54,000 | | ◎ | |
| 12 - 115 | 真空掃除機用1次フィルター | 1週間1枚使用/台 | | 枚 | 3,000 | | ◎ | |
| 12 - 116 | 真空掃除機用2次フィルター | 3か月1枚使用/台 | | 枚 | 4,000 | | ◎ | |
| 12 - 117 | 真空掃除機用チャイコールフィルター | 3か月1枚使用/台 | | 枚 | 2,500 | | ◎ | |
| 12 - 118 | 真空掃除機用HEPAフィルター | 3か月1枚使用/台 | | 枚 | 55,000 | | ◎ | |
| 12 - 119 | セキュリティルーム | W1500×L4500×H2150 | | 台 | 390,000 | | ◎ | |
| 12 - 120 | エアシャワー (基本料) | 総処理風量9m ³ /分 以上 | | 台 | 40,000 | | ◎ | |
| 12 - 121 | エアシャワー (賃料) | 総処理風量9m ³ /分 以上 | | 台・月 | 150,000 | | ◎ | |
| 12 - 122 | エアシャワー用1次フィルター | 1週間1枚使用/台 | | 枚 | 2,800 | | ◎ | |
| 12 - 123 | エアシャワー用チャイコールフィルター | 3か月1枚使用/台 | | 枚 | 26,000 | | ◎ | |
| 12 - 124 | エアシャワー用HEPAフィルター | 3か月1枚使用/台 | | 枚 | 72,000 | | ◎ | |
| 12 - 125 | 電動ファン付呼吸用保護具 | 全面型マスク | | 個 | 95,000 | | ◎ | 鉛等有害物質を含んだ塗料を除去する際に使用 |
| 12 - 126 | 呼吸用保護具用フィルター | フィルター性能PL3以上 | | 個 | 2,100 | | ◎ | |
| 12 - 127 | 使い捨て化学防護服 | JIS T 8115 タイプ4 同等品以上 | | 着 | 1,450 | | ◎ | |
| 12 - 128 | 防護手袋 | ニトリル手袋 JIS T 8116 同等品以上 | | 組 | 480 | | ◎ | |
| 12 - 129 | シューズカバー | JIS T 8115 タイプ4 同等品以上 | | 足 | 280 | | ◎ | |
| 12 - 130 | 防護服 | | | 着 | 1,460 | | ◎ | 鉛等有害物質を含んだ塗料を除去する際に使用 |
| 12 - 131 | 負圧集塵機 | | | 日 | 7,260 | | ◎ | 鉛等有害物質を含んだ塗料を除去する際に使用 |
| 12 - 132 | 送風機ダクト (賃料) | | | 個・月 | 6,000 | | ◎ | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | R8年度より 新規調査 | 備 考 |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|--------|---------|----------------|---|
| 14-1 | 区画線工(市場単価) | 自転車記号 昼間作業 溶融式 | 供用区間 排水性舗装でない | 箇所 | 11,250 | 参考図.017 | | |
| 14-2 | 区画線工(市場単価) | 自転車記号 夜間作業 溶融式 | 供用区間 排水性舗装でない | 箇所 | 13,500 | 参考図.017 | | |
| 14-3 | 区画線工(市場単価) | バス停注意記号 (溶融式) 昼間作業 | 供用区間 排水性舗装でない | 箇所 | 39,964 | 参考図.017 | | |
| 14-4 | 区画線工(市場単価) | バス停注意記号 (溶融式) 夜間作業 | 供用区間 排水性舗装でない | 箇所 | 49,607 | 参考図.017 | | |
| 14-5 | 区画線工(市場単価) | 自転車記号(自転車横断帯) 溶融式 | 昼間作業供用区間 排水 性舗装でない | 箇所 | 14,035 | 参考図.017 | | |
| 14-6 | 区画線工(市場単価) | 自転車記号(自転車横断帯) 溶融式 | 夜間作業供用区間 排水 性舗装でない | 箇所 | 16,821 | 参考図.017 | | |
| 14-7 | 区画線工(市場単価) | 青矢羽マーク Aタイプ | 昼間作業供用区間 排水 性舗装でない | m | 2,410 | 参考図.017 | | 青矢羽マーク Aタイプ (溶融式チップ材、硬質骨材の含有率20%以上) 昼間作業 供用区間 排水性舗装でない |
| 14-8 | 区画線工(市場単価) | 青矢羽マーク Aタイプ | 夜間作業供用区間 排水 性舗装でない | m | 2,892 | 参考図.017 | | 青矢羽マーク Aタイプ (溶融式チップ材、硬質骨材の含有率20%以上) 夜間作業 供用区間 排水性舗装でない |
| 14-9 | 区画線工(市場単価) | 青矢羽マーク Bタイプ | 昼間作業供用区間 排水 性舗装でない | m | 1,896 | 参考図.017 | | 青矢羽マーク Bタイプ (溶融式チップ材、硬質骨材の含有率20%以上) 昼間作業 供用区間 排水性舗装でない |
| 14-10 | 区画線工(市場単価) | 青矢羽マーク Bタイプ | 夜間作業供用区間 排水 性舗装でない | m | 2,303 | 参考図.017 | | 青矢羽マーク Bタイプ (溶融式チップ材、硬質骨材の含有率20%以上) 夜間作業 供用区間 排水性舗装でない |
| 14-11 | 区画線工(市場単価) (排水性舗装) | 自転車記号(溶融式) | 昼間作業 供用区間 | 箇所 | 15,214 | 参考図.017 | | |
| 14-12 | 区画線工(市場単価) (排水性舗装) | 自転車記号(溶融式) | 夜間作業 供用区間 | 箇所 | 17,464 | 参考図.017 | | |
| 14-13 | 区画線工(市場単価) (排水性舗装) | 青矢羽マーク Aタイプ | 昼間作業供用区間 | m | 2,432 | 参考図.017 | | 青矢羽マーク Aタイプ 昼間作業 (H28.7 改定自転車ガイドライン対応版) (溶融式チップ材、硬質骨材の含有率20%以上) 供用区間 |
| 14-14 | 区画線工(市場単価) (排水性舗装) | 青矢羽マーク Aタイプ | 夜間作業供用区間 | m | 2,989 | 参考図.017 | | 青矢羽マーク Aタイプ 夜間作業 (H28.7 改定自転車ガイドライン対応版) (溶融式チップ材、硬質骨材の含有率20%以上) 供用区間 |
| 14-15 | 区画線工(市場単価) (排水性舗装) | 青矢羽マーク Bタイプ | 昼間作業供用区間 | m | 1,907 | 参考図.017 | | 青矢羽マーク Bタイプ 昼間作業 (H28.7 改定自転車ガイドライン対応版) (溶融式チ ップ材、硬質骨材の含有率20%以上) 供用区 間 |
| 14-16 | 区画線工(市場単価) (排水性舗装) | 青矢羽マーク Bタイプ | 夜間作業供用区間 | m | 2,453 | 参考図.017 | | 青矢羽マーク Bタイプ 夜間作業 (H28.7 改定自転車ガイドライン対応版) (溶融式チップ材、硬質骨材の含有率20%以上) 供用区間 |
| 14-17 | 路面表示シール設置 (市場単価) | 「バス停に注意」シール (常温仕着) | 昼間作業 (排水性舗装に対応) | 箇所 | 39,000 | | | |
| 14-18 | 路面表示シール設置 (市場単価) | 「バス停に注意」シール (常温仕着) | 夜間作業 (排水性舗装に対応) | 箇所 | 44,785 | | | |
| 14-19 | MMA樹脂製点字タイル (市場単価) | 開粒舗装部(透水性舗装) | 昼間施工 | m | 13,500 | | | MMA点字タイルの設置面は、開粒舗装部(透水性 舗装) 昼間施工 |
| 14-20 | MMA樹脂製点字タイル (市場単価) | 新設の密粒アスファルト部(一般部) | 昼間施工 | m | 12,857 | | | MMA点字タイルの設置面は、新設の密粒アスファ ルト部(一般部) 昼間施工 |
| 14-21 | MMA樹脂製点字タイル (市場単価) | 新設の密粒アスファルト部(車両出入口部) | 昼間施工 | m | 15,000 | | | MMA点字タイルの設置面は、新設の密粒アスファ ルト部(車両出入口部(1・2種・普通貨物自動車等)) 昼間施工 |
| 14-22 | MMA樹脂製点字タイル (市場単価) | 開粒舗装部(透水性舗装) | 夜間施工 | m | 15,214 | | | MMA点字タイルの設置面は、開粒舗装部(透水性 舗装) 夜間施工 |
| 14-23 | MMA樹脂製点字タイル (市場単価) | 新設の密粒アスファルト部(一般部) | 夜間施工 | m | 15,000 | | | MMA点字タイルの設置面は、新設の密粒アスファ ルト部(一般部) 夜間施工 |
| 14-24 | MMA樹脂製点字タイル (市場単価) | 新設の密粒アスファルト部(車両出入口部) | 夜間施工 | m | 17,250 | | | MMA点字タイルの設置面は、新設の密粒アスファ ルト部(車両出入口部(1・2種・普通貨物自動 車等)) 夜間施工 |
| 14-25 | 透水性点字ブロック | H=6cm | | 個 | 700 | 参考図.018 | | |
| 14-26 | 透水性点字ブロック | H=8cm | | 個 | 890 | 参考図.018 | | |
| 14-27 | 点字ブロック | 溶融式(密粒) | | m | 1,120 | | | 材工共 |

| 番号 | 資材名 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F08年度より 新規調査 | 備 考 |
|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----|--------|---------|-----------------|---|
| 14-28 | 点字ブロック | 溶融式(開粒) | | m | 1,600 | | | 材工共 |
| 14-29 | 点字ブロック | 300×600×2 材質: レジン(t=2mm) | | 個 | 1,530 | | | |
| 14-30 | 点字シート | ステップガイド(副資材含む) | (密粒・材工共価格) | 枚 | 3,200 | | | |
| 14-31 | 点字シート | ステップガイド(副資材含む) | (開粒・材工共価格) | 枚 | 3,700 | | | |
| 14-32 | 点字シート | ステップガイド(副資材含む) (密粒) | | 枚 | 2,660 | 参考図_019 | | |
| 14-33 | 点字シート | ステップガイド(副資材含む) (開粒) | | 枚 | 3,510 | 参考図_019 | | |
| 14-34 | 路面表示シール | 「バス停に注意」シール (加熱式) | 昼間作業 | 箇所 | 36,400 | 参考図_020 | | |
| 14-35 | 路面表示シール | 「バス停に注意」シール (加熱式) | 夜間作業 | 箇所 | 41,800 | 参考図_020 | | |
| 14-36 | エスコートゾーン設置工 | 材工共・夜間 | | 枚 | 12,600 | | | |
| 14-37 | 区画線工(市場単価) | 自転車記号(矢印+ピクト) | 昼間作業 排水性舗装でない | 箇所 | 16,800 | 参考図_021 | | 自転車記号(矢印+ピクト) 昼間作業(H29.3改訂版) 供用区間 排水性舗装でない |
| 14-38 | 区画線工(市場単価) | 自転車記号(矢印+ピクト) | 夜間作業 排水性舗装でない | 箇所 | 20,200 | 参考図_021 | | 自転車記号(矢印+ピクト) 夜間作業(H29.3改訂版) 供用区間 排水性舗装でない |
| 14-39 | 区画線工(市場単価) (排水性舗装) | 自転車記号(矢印+ピクト) | 昼間作業 | 箇所 | 20,200 | 参考図_021 | | 自転車記号(矢印+ピクト) 昼間作業(H29.3改訂版) 供用区間 |
| 14-40 | 区画線工(市場単価) (排水性舗装) | 自転車記号(矢印+ピクト) | 夜間作業 | 箇所 | 24,700 | 参考図_021 | | 自転車記号(矢印+ピクト) 夜間作業(H29.3改訂版) 供用区間 |
| 14-41 | 薄層舗装工 | 青矢羽マーク 塗布工法 塗布式 | | 個 | 6,930 | | | 青矢羽マーク 塗布工法 塗布式 W350 L=900 材料諸雑費及び重複施工ロス含む |
| 14-42 | 薄層舗装工 | 青矢羽マーク 排水性トップコート工法 | | 個 | 12,700 | | | 青矢羽マーク 排水性トップコート工法 W350 L=900 材料諸雑費及び重複施工ロス含む |
| 14-43 | 区画線工(市場単価) | グリーン巾15cm(通学路) | | m | 503 | | | グリーン巾15cm(通学路) 昼間施工(溶融式) 供用区間 排水性舗装でない 材料諸雑費及び重複施工ロス含む |
| 14-44 | 区画線工(市場単価) | グリーン巾30cm(通学路) | | m | 728 | | | グリーン巾30cm(通学路) 昼間施工(溶融式) 供用区間 排水性舗装でない 材料諸雑費及び重複施工ロス含む |
| 14-45 | 区画線工(市場単価) | グリーン巾15cm(通学路) | | m | 610 | | | グリーン巾15cm(通学路) 夜間施工(溶融式) 供用区間 排水性舗装でない 材料諸雑費及び重複施工ロス含む |
| 14-46 | 区画線工(市場単価) | グリーン巾30cm(通学路) | | m | 900 | | | グリーン巾30cm(通学路) 夜間施工(溶融式) 供用区間 排水性舗装でない 材料諸雑費及び重複施工ロス含む |
| 14-47 | 点字シート | ステップガイド(副資材含む) | (密粒・材工共価格) 【夜間】 | 枚 | 4,400 | | | |
| 14-48 | 点字シート | ステップガイド(副資材含む) | (開粒・材工共価格) 【夜間】 | 枚 | 5,400 | | | |
| 14-49 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 実線 15cm【昼間施工】 | | m | 927 | | ◎ | 【JIS K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下)】 |
| 14-50 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 実線 30cm【昼間施工】 | | m | 1,620 | | ◎ | 【JIS K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下)】 |
| 14-51 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 実線 45cm【昼間施工】 | | m | 2,780 | | ◎ | 【JIS K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下)】 |
| 14-52 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 破線 15cm【昼間施工】 | | m | 832 | | ◎ | 【JIS K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下)】 |
| 14-53 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 破線 30cm【昼間施工】 | | m | 1,540 | | ◎ | 【JIS K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下)】 |
| 14-54 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 破線 45cm【昼間施工】 | | m | 2,680 | | ◎ | 【JIS K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下)】 |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F28年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|--------------------|-------------------|--------------|----|-------|------|-----------------|---------------------------------------|
| 14 - 55 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 ゼブラ 15cm【昼間施工】 | | m | 823 | | ◎ | 【JIS 下】 K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下) |
| 14 - 56 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 ゼブラ 30cm【昼間施工】 | | m | 1,640 | | ◎ | 【JIS 下】 K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下) |
| 14 - 57 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 ゼブラ 45cm【昼間施工】 | | m | 2,460 | | ◎ | 【JIS 下】 K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下) |
| 14 - 58 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 矢印・記号・文字 | 15cm換算【夜間施工】 | m | 2,060 | | ◎ | 【JIS 下】 K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下) |
| 14 - 59 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 黄色 実線 20cm【夜間施工】 | | m | 1,230 | | ◎ | 【JIS 下】 K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下) |
| 14 - 60 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 黄色 矢印・記号・文字 | 15cm換算【夜間施工】 | m | 2,060 | | ◎ | 【JIS 下】 K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下) |
| 14 - 61 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 実線 15cm【夜間施工】 | | m | 1,200 | | ◎ | 【JIS 下】 K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下) |
| 14 - 62 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 実線 30cm【夜間施工】 | | m | 2,110 | | ◎ | 【JIS 下】 K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下) |
| 14 - 63 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 実線 45cm【夜間施工】 | | m | 3,610 | | ◎ | 【JIS 下】 K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下) |
| 14 - 64 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 破線 15cm【夜間施工】 | | m | 1,080 | | ◎ | 【JIS 下】 K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下) |
| 14 - 65 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 破線 30cm【夜間施工】 | | m | 2,000 | | ◎ | 【JIS 下】 K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下) |
| 14 - 66 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 破線 45cm【夜間施工】 | | m | 3,490 | | ◎ | 【JIS 下】 K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下) |
| 14 - 67 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 ゼブラ 15cm【夜間施工】 | | m | 1,070 | | ◎ | 【JIS 下】 K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下) |
| 14 - 68 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 ゼブラ 30cm【夜間施工】 | | m | 2,140 | | ◎ | 【JIS 下】 K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下) |
| 14 - 69 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 ゼブラ 45cm【夜間施工】 | | m | 3,210 | | ◎ | 【JIS 下】 K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下) |
| 14 - 70 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 白色 矢印・記号・文字 | 15cm換算【夜間施工】 | m | 2,670 | | ◎ | 【JIS 下】 K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下) |
| 14 - 71 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 黄色 実線 20cm【夜間施工】 | | m | 1,600 | | ◎ | 【JIS 下】 K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下) |
| 14 - 72 | 【材工共】高耐久性区画線設置 溶融式 | 黄色 矢印・記号・文字 | 15cm換算【夜間施工】 | m | 2,670 | | ◎ | 【JIS 下】 K 5665 3種_耐摩耗性(摩耗減量50mg以下) |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F18年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|-------------------------|------------------|------|----|-----------|---------|-----------------|-----|
| 15 - 1 | PV管 | (曲管) φ25R-500 | | 本 | 1,850 | 参考図_022 | | |
| 15 - 2 | PV管 | φ75用継手 | | 個 | 1,510 | 参考図_022 | | |
| 15 - 3 | PV管 | φ100用キャップ | | 個 | 594 | 参考図_022 | | |
| 15 - 4 | PV管 | φ75用キャップ | | 個 | 320 | 参考図_022 | | |
| 15 - 5 | PV管 | φ50 ベンド管 | | 本 | 5,250 | 参考図_022 | | |
| 15 - 6 | 通信用管 (PV管) | φ25mm直管L=4m | | 本 | 2,040 | 参考図_022 | | |
| 15 - 7 | KGP管 | φ100ベント管 | | 本 | 20,700 | 参考図_022 | | |
| 15 - 8 | KGP管 | φ80ベント管 | | 本 | 16,900 | 参考図_022 | | |
| 15 - 9 | KGP管 | φ100用キャップ | | 個 | 877 | 参考図_022 | | |
| 15 - 10 | KGP管 | φ80用キャップ | | 個 | 570 | 参考図_022 | | |
| 15 - 11 | KGP管 | φ125ベント管 | | 本 | 24,000 | 参考図_022 | | |
| 15 - 12 | 電力用管枕 (KGP管用) | 1連φ100用 | | 個 | 470 | 参考図_022 | | |
| 15 - 13 | 電力用管枕 (KGP管用) | 1連φ125用 | | 個 | 510 | 参考図_022 | | |
| 15 - 14 | 電力用管枕 (KGP管用) | 2連φ100用 | | 個 | 540 | 参考図_022 | | |
| 15 - 15 | 電力用管枕 (KGP管用) | 2連φ125用 | | 個 | 600 | 参考図_022 | | |
| 15 - 16 | 電力用管枕 (KGP管用) | 3連φ100用 | | 個 | 630 | 参考図_022 | | |
| 15 - 17 | 電力用管枕 (KGP管用) | 3連φ125用 | | 個 | 710 | 参考図_022 | | |
| 15 - 18 | SVP管 | φ100用キャップ | | 個 | 660 | 参考図_022 | | |
| 15 - 19 | SVP管 | φ80用キャップ | | 個 | 400 | 参考図_022 | | |
| 15 - 20 | 電力用合成樹脂管 (SVP管) | φ100mm直管L=5m | | 本 | 16,000 | 参考図_022 | | |
| 15 - 21 | 電力用合成樹脂管 (SVP管) | φ100mm曲管L=1m | | 本 | 7,110 | 参考図_022 | | |
| 15 - 22 | 電力用合成樹脂管 (SVP管) | φ100mmダクトスリーブ | | 本 | 3,490 | 参考図_022 | | |
| 15 - 23 | 電力用合成樹脂管 (SVP管) | φ75mmダクトスリーブ | | 本 | 4,800 | 参考図_022 | | |
| 15 - 24 | フリーアクセスVP管 | φ150用キャップ | | 個 | 720 | | | |
| 15 - 25 | フリーアクセスVP管 | φ100用キャップ | | 個 | 627 | | | |
| 15 - 26 | 差込継手硬質強化ビニル管 ダクトスリーブ | φ25 | | 本 | 1,300 | 参考図_023 | | |
| 15 - 27 | 機器据付ブロック 1-100 | W1200×L1650×H150 | | 基 | 44,100 | 参考図_024 | | |
| 15 - 28 | OCB UC-PS管 | φ75 | | 本 | 23,700 | | | |
| 15 - 29 | 電力柵 (プレハブ基礎2型) | 950×1950×1100 | | 個 | 297,000 | 参考図_025 | | |
| 15 - 30 | 電力柵 (プレハブ基礎1型) | 900×1650×550 | | 個 | 288,000 | 参考図_025 | | |
| 15 - 31 | 電力柵 プレハブ基礎S2型 | 840×4700×1500 | | 基 | 881,000 | 参考図_025 | | |
| 15 - 32 | 電力用柵 (プレハブ人孔) | 1300×3600×1800 | | 個 | 1,100,000 | 参考図_025 | | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | R8年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|-------------------------|----------------|------|----|-----------|---------|----------------|-----|
| 15 - 33 | 電力樹 プレハブ人孔 (A5型) | 950×3000×1800 | | 基 | 828,000 | 参考図_025 | | |
| 15 - 34 | 電力樹 レジコンクリート製 ハンドホール | 1300×3000×1800 | | 基 | 4,390,000 | 参考図_025 | | |
| 15 - 35 | 電力用樹 (分岐樹) | 600×1200×550 | | 個 | 96,300 | 参考図_025 | | |
| 15 - 36 | 電力樹 (E 1 樹) 直上 2 基用 | 950×3050×1100 | | 個 | 441,000 | 参考図_025 | | |
| 15 - 37 | 電力用樹蓋 | φ870 | | 枚 | 394,000 | 参考図_026 | | |
| 15 - 38 | 道路及び通信用樹蓋 | φ700 | | 枚 | 166,000 | 参考図_026 | | |
| 15 - 39 | RT 樹蓋 (歩道用) | φ750 | | 枚 | 189,000 | | | |
| 15 - 40 | R1 樹 (歩道用) | 950×1900×1500 | | 個 | 484,000 | | | |
| 15 - 41 | R1 樹首部ブロック (歩道用) | 600×1200×70 | | 個 | 14,400 | | | |
| 15 - 42 | R1 樹蓋 (歩道用) | 600×1200 | | 枚 | 234,000 | | | |
| 15 - 43 | 電力・通信蓋 (歩道用黒蓋) | φ700 | | 枚 | 166,000 | | | |
| 15 - 44 | 通信蓋 (歩道用化粧蓋) | φ700 | | 枚 | 159,000 | | | |
| 15 - 45 | 通信蓋 (車道用黒蓋) | φ700 | | 枚 | 166,000 | | | |
| 15 - 46 | 電力蓋 | φ880 | | 枚 | 394,000 | | | |
| 15 - 47 | 防水栓 | φ150用 | | 個 | 4,880 | | | |
| 15 - 48 | 防水栓 | φ100用 | | 個 | 3,020 | | | |
| 15 - 49 | 防水栓 | φ80用 | | 個 | 1,760 | | | |
| 15 - 50 | 防水栓 | φ75用 | | 個 | 1,650 | | | |
| 15 - 51 | 防水栓 | φ50用 | | 個 | 1,560 | | | |
| 15 - 52 | 通信用管枕 | 1 連 φ75用 | | 個 | 360 | | | |
| 15 - 53 | 通信用管枕 | 1 連 φ50用 | | 個 | 350 | | | |
| 15 - 54 | 管枕 | SVP管 φ100用 | | 個 | 414 | | | |
| 15 - 55 | 機器据付用ブロック (E2 樹用) | 1200×2200×190 | | 個 | 62,500 | 参考図_027 | | |
| 15 - 56 | 道路通信用合同樹 (RT 樹) (レジコン製) | 1200×2200×1500 | | 個 | 513,000 | 参考図_027 | | |
| 15 - 57 | RT 樹用調整ブロック | φ750t=100 | | 個 | 28,800 | 参考図_027 | | |
| 15 - 58 | 機器据付ブロック | S-100H=200 | | 個 | 31,500 | 参考図_027 | | |
| 15 - 59 | I型機器据付ブロック | I-145、H=300 | | 個 | 47,700 | | | |
| 15 - 60 | 機器据付用ブロック | 600×1000×100 | | 個 | 22,200 | | | |
| 15 - 61 | 首座ブロック | H=200 | | 個 | 37,800 | 参考図_028 | | |
| 15 - 62 | 金蓋据付ブロック | S875型 | | 個 | 72,900 | 参考図_028 | | |
| 15 - 63 | E 樹用プレハブ基礎A5型 | 1000×3000×1800 | | 個 | 828,000 | 参考図_029 | | |
| 15 - 64 | E 樹用プレハブ基礎S1型 | 840×2900×1500 | | 個 | 603,000 | 参考図_030 | | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F26年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|--------------------|------------------|------|----|---------|---------|-----------------|-----|
| 15 - 65 | RT用樹歩道用 | 600×1200×1100 | | 個 | 135,000 | 参考図_031 | | |
| 15 - 66 | RT樹(歩道用) | 950×2200×1500 | | 基 | 501,000 | | | |
| 15 - 67 | RT用樹車道用 | 950×1900×1500 | | 個 | 484,000 | | | |
| 15 - 68 | RT樹(車道用) | 950×2200×1500 | | 基 | 501,000 | | | |
| 15 - 69 | 管路 | SVPφ125直管L=5m | | 本 | 19,100 | | | |
| 15 - 70 | 管路 | SVPφ125曲管 | | 本 | 7,750 | | | |
| 15 - 71 | 管付属材 | SVPφ125直管ダクトスリーブ | | 個 | 4,620 | | | |
| 15 - 72 | 管付属材 | 管枕φ125(SVP管用) | | 個 | 408 | | | |
| 15 - 73 | 管付属材 | 管枕φ75(SVP管用) | | 個 | 325 | | | |
| 15 - 74 | レジンコンクリート製リング | φ700×φ1050×100 | | 個 | 83,400 | | | |
| 15 - 75 | レジンコンクリート製リング | φ880×φ1200×150 | | 個 | 125,000 | | | |
| 15 - 76 | セメント製リング | φ700×φ1050×100 | | 個 | 35,662 | | | |
| 15 - 77 | OCB UC-PS管 | φ50 L=3585 | | 本 | 21,600 | | | |
| 15 - 78 | OCB UC-PS管 | φ50 L=4835 | | 本 | 33,300 | | | |
| 15 - 79 | OCB UC-PS管 | φ100 L=5120 | | 本 | 45,500 | | | |
| 15 - 80 | 異種管継手 | φ75 PV-UC-PS | | 個 | 18,900 | | | |
| 15 - 81 | 異種管継手 | φ50 PV-UC-PS | | 個 | 13,700 | | | |
| 15 - 82 | 電力用樹(E樹 既型) | 950×3000×1100 | | 個 | 485,000 | | | |
| 15 - 83 | 電力用樹 (金蓋取付ブロック) | SA-88-20型 | | 個 | 64,800 | | | |
| 15 - 84 | 角型EPロングベルマウス | φ75 | | 個 | 2,470 | | | |
| 15 - 85 | 角型EPロングベルマウス | φ50 | | 個 | 2,320 | | | |
| 15 - 86 | 地中管内呼び線(P.Pロープ) | φ4mm | | m | 30 | | | |
| 15 - 87 | 電力用樹用出入口ブロック | φ880×φ1300×200 | | 個 | 37,800 | | | |
| 15 - 88 | RT樹用 | 小型接着剤 | | 個 | 5,120 | | | |
| 15 - 89 | ECVP管 | φ100 直管 | | 本 | 7,280 | 参考図_032 | | |
| 15 - 90 | ECVP管 | φ100 曲管 | | m | 3,420 | 参考図_032 | | |
| 15 - 91 | ボディ管 | φ250 直管 | | 本 | 55,300 | 参考図_032 | | |
| 15 - 92 | ボディ管 | φ250 曲管 | | m | 36,900 | 参考図_032 | | |
| 15 - 93 | SU管(さや管) | φ50 | | m | 1,880 | 参考図_032 | | |
| 15 - 94 | SU管(さや管) | φ30 | | m | 1,400 | 参考図_032 | | |
| 15 - 95 | ダクトスリーブ | ECVP管φ100用 | | 個 | 4,320 | 参考図_032 | | |
| 15 - 96 | ダクトスリーブ | ボディ管φ250用 | | 個 | 20,700 | 参考図_032 | | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | R8年度より 新規調査 | 備 考 |
|----------|------------------------|--|-------------------|----|-----------|---------|----------------|-----|
| 15 - 97 | 管枕 | ECVP管 φ100用 | | 個 | 414 | 参考図_032 | | |
| 15 - 98 | 管枕 | ホディ管 φ250用 | | 個 | 768 | 参考図_032 | | |
| 15 - 99 | 電力用樹 (E2樹) | 機器1連 W900×H1100×L1100 | | 個 | 297,000 | 参考図_032 | | |
| 15 - 100 | 電力用樹 (E3樹) | プレハブ人孔A5型 W1000×H1800×L3000 | | 個 | 828,000 | 参考図_032 | | |
| 15 - 101 | 電力用樹 (E4樹) | プレハブ基礎I型UタイプH1100-2連 | W1000×H1800×L3000 | 個 | 485,000 | 参考図_032 | | |
| 15 - 102 | 通信用樹 (0樹) | W600×H1100×L1200 | | 個 | 120,000 | 参考図_032 | | |
| 15 - 103 | 道路用樹 (R樹) | W950×L2200×H1500 | | 個 | 501,000 | 参考図_032 | | |
| 15 - 104 | セメント製築造ブロック | φ1050 H100 | | 個 | 28,800 | 参考図_032 | | |
| 15 - 105 | 通信樹蓋 | 単道用 φ750 | | 個 | 189,000 | 参考図_032 | | |
| 15 - 106 | 基礎ブロック | W500×L3500×H100 | | 個 | 43,200 | | | |
| 15 - 107 | 基礎ブロック | W500×L2400×H100 | | 個 | 28,800 | | | |
| 15 - 108 | PV管 | φ75 ベンド管 | | 本 | 7,700 | | | |
| 15 - 109 | PV管 | φ50用 キャップ | | 個 | 296 | | | |
| 15 - 110 | 電力樹 (E2型) | 950×2200×1100 | | 個 | 297,000 | 参考図_033 | | |
| 15 - 111 | 電力樹 (E3型) レジンコンクリート製 | 800×2900×1500 | | 個 | 1,730,000 | 参考図_033 | | |
| 15 - 112 | 通信樹 (RT-S1型) | 1200×2200×1500 | | 個 | 513,000 | 参考図_033 | | |
| 15 - 113 | R-A1樹 レジンコンクリート製 | 750×1900×1500 | | 個 | 713,000 | 参考図_033 | | |
| 15 - 114 | 通信樹 (T-A1型) レジンコンクリート製 | 950×1900×1500 | | 個 | 560,000 | 参考図_033 | | |
| 15 - 115 | レジン製機器据付用ブロック | 860×1260×100h | | 個 | 83,400 | | | |
| 15 - 116 | 都市型側溝 | UGJS-300 | | 個 | 41,500 | 参考図_034 | | |
| 15 - 117 | ハンドホール | 内空500×500×550 | | 個 | 103,000 | | | |
| 15 - 118 | ハンドホール用鉄蓋 | φ400用 | | 組 | 63,100 | | | |
| 15 - 119 | 蓋取付ブロック | 600×1200×200 | | 個 | 24,300 | | | |
| 15 - 120 | 高さ調整ブロック | 600×1200×300 | | 個 | 31,500 | | | |
| 15 - 121 | 電力用合成樹脂管 (SVP管) | φ75mm直管L=5m | | 本 | 10,800 | | | |
| 15 - 122 | 電力用合成樹脂管 (SVP管) | φ75mm曲管L=1m | | 本 | 4,160 | | | |
| 15 - 123 | ダクトスリーブ | PV φ25用 | | 個 | 955 | | | |
| 15 - 124 | 管枕 | CCVP管 φ75用 | | 個 | 325 | | | |
| 15 - 125 | セラミック防護板 | 83mm×100mm t=8mm | | 枚 | 5,200 | | | |
| 15 - 126 | ECVP管 直管φ75 | ゴム輪受け口付き、有効長5m | | 本 | 7,650 | | ◎ | |
| 15 - 127 | ECVP管 直管φ75 | ゴム輪受け口付き、有効長1m、5R・10R | | 本 | 3,180 | | ◎ | |
| 15 - 128 | ECVP管 ダクトスリーブφ75用 | | | 個 | 7,570 | | ◎ | |
| 15 - 129 | 角型EPロングベルマウスφ100 | | | 個 | 2,630 | | ◎ | |
| 15 - 130 | 電力用樹 (E-4樹) | プレハブ基礎I型UタイプH1100-2連 | W1000×H1800×L3000 | 基 | 505,000 | 参考図_069 | ◎ | |
| 15 - 131 | 傘蓋取付ブロック | I型 φ880穴 H=200 | | 個 | 100,000 | | ◎ | |
| 15 - 132 | 蓋板ブロック | I型 H=200 | | 個 | 265,000 | | ◎ | |
| 15 - 133 | 電力用樹 (RT1樹) | W1200×L2200×H1500 セメント製リング・接着剤・2号梯子含む | | 個 | 1,360,000 | 参考図_070 | ◎ | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F08年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----|------------|------|-----------------|--|
| 16 - 1 | テレビカメラ車・ 本管テレビカメラ ※基礎価格 | 小口径 2t 71KW 直視側視式 | | 台 | 19,700,000 | | | 小口径 2t 71KW 直視側視式 管径200mm以上800mm未満 管渠延長(1スパン) L=100m以下 管渠内水深は管径の1/4以下とする。 連続するスパンあるいは近接するスパンを基本とする。 |
| 16 - 2 | テレビカメラ車・ 本管テレビカメラ ※基礎価格 | 小口径 2t 71KW 直視側視式 | | 台 | 19,900,000 | | | 小口径 2t 71KW 直視側視式 管径200mm以上800mm未満 管渠延長(1スパン) L=101m以上~200m以下 管渠内水深は管径の1/4以下とする。 連続するスパンあるいは近接するスパンを基本とする。 |
| 16 - 3 | テレビカメラ車・ 本管テレビカメラ ※基礎価格 | 小口径 2t 71KW 直視側視式 | | 台 | 21,000,000 | | | 小口径 2t 71KW 直視側視式 管径200mm以上800mm未満 管渠延長(1スパン) L=201m以上~300m以下 管渠内水深は管径の1/4以下とする。 連続するスパンあるいは近接するスパンを基本とする。 |
| 16 - 4 | テレビカメラ車・ 本管テレビカメラ ※基礎価格 | 小口径 2t 71KW 直視側視式 | | 台 | 26,700,000 | | | 小口径 2t 71KW 直視側視式 管径200mm以上800mm未満 管渠延長(1スパン) L=301m以上~400m以下 管渠内水深は管径の1/4以下とする。 連続するスパンあるいは近接するスパンを基本とする。 |
| 16 - 5 | テレビカメラ車・ 本管テレビカメラ ※基礎価格 | 小口径 2t 71KW 直視側視式 | | 台 | 26,700,000 | | | 小口径 2t 71KW 直視側視式 管径200mm以上800mm未満 管渠延長(1スパン) L=501m以上~500m以下 管渠内水深は管径の1/4以下とする。 連続するスパンあるいは近接するスパンを基本とする。 |
| 16 - 6 | テレビカメラ車・ 本管テレビカメラ ※基礎価格 | 大口径 2t 103KW 直視側視式 | | 台 | 28,700,000 | | | 大口径 2t 103KW 直視側視式 管径800mm以上2000mm未満 管渠延長(1スパン) L=500m以下 管渠内水深は管径の1/4以下とする。 連続するスパンあるいは近接するスパンを基本とする。 |
| 16 - 7 | テレビカメラ車・ 本管テレビカメラ ※基礎価格 | 大口径 2t 103KW 直視側視式 | | 台 | 28,700,000 | | | 大口径 2t 103KW 直視側視式 管径800mm以上2000mm未満 管渠延長(1スパン) L=501m以上~1000m以下 管渠内水深は管径の1/4以下とする。 連続するスパンあるいは近接するスパンを基本とする。 |
| 16 - 8 | テレビカメラ車・ 本管テレビカメラ ※基礎価格 | 大口径 2t 103KW 直視側視式 | | 台 | 28,700,000 | | | 大口径 2t 103KW 直視側視式 管径800mm以上2000mm未満 管渠延長(1スパン) L=1001m以上~1500m以下 管渠内水深は管径の1/4以下とする。 連続するスパンあるいは近接するスパンを基本とする。 |
| 16 - 9 | φ600人孔蓋円形取替 ※材工共 | 切断径φ950以上 | 復旧厚H=150mm~200mm (A) 昼間単価 | 箇所 | 216,000 | | | |
| 16 - 10 | φ600人孔蓋円形取替 ※材工共 | 切断径φ950以上 | 復旧厚H=201mm~250mm (B) 昼間単価 | 箇所 | 261,000 | | | |
| 16 - 11 | φ600人孔蓋円形取替 ※材工共 | 切断径φ950以上 | 復旧厚H=251mm~300mm (C) 昼間単価 | 箇所 | 324,000 | | | |
| 16 - 12 | φ600人孔蓋円形取替 ※材工共 | 切断径φ950以上 | 復旧厚H=301mm~350mm (D) 昼間単価 | 箇所 | 331,000 | | | |
| 16 - 13 | φ600人孔蓋円形取替 ※材工共 | 切断径φ950以上 | 復旧厚H=150mm~200mm (A) 夜間単価 | 箇所 | 242,000 | | | |
| 16 - 14 | φ600人孔蓋円形取替 ※材工共 | 切断径φ950以上 | 復旧厚H=201mm~250mm (B) 夜間単価 | 箇所 | 289,000 | | | |
| 16 - 15 | φ600人孔蓋円形取替 ※材工共 | 切断径φ950以上 | 復旧厚H=251mm~300mm (C) 夜間単価 | 箇所 | 324,000 | | | |
| 16 - 16 | φ600人孔蓋円形取替 ※材工共 | 切断径φ950以上 | 復旧厚H=301mm~350mm (D) 夜間単価 | 箇所 | 363,000 | | | |
| 16 - 17 | φ900人孔蓋円形取替 ※材工共 | 切断径φ1200以上 | 復旧厚H=150mm~200mm (A) 昼間単価 | 箇所 | 286,000 | | | |
| 16 - 18 | φ900人孔蓋円形取替 ※材工共 | 切断径φ1200以上 | 復旧厚H=201mm~250mm (B) 昼間単価 | 箇所 | 360,000 | | | |
| 16 - 19 | φ900人孔蓋円形取替 ※材工共 | 切断径φ1200以上 | 復旧厚H=251mm~300mm (C) 昼間単価 | 箇所 | 399,000 | | | |
| 16 - 20 | φ900人孔蓋円形取替 ※材工共 | 切断径φ1200以上 | 復旧厚H=301mm~350mm (D) 昼間単価 | 箇所 | 454,000 | | | |
| 16 - 21 | φ900人孔蓋円形取替 ※材工共 | 切断径φ1200以上 | 復旧厚H=150mm~200mm (A) 夜間単価 | 箇所 | 315,000 | | | |
| 16 - 22 | φ900人孔蓋円形取替 ※材工共 | 切断径φ1200以上 | 復旧厚H=201mm~250mm (B) 夜間単価 | 箇所 | 394,000 | | | |
| 16 - 23 | φ900人孔蓋円形取替 ※材工共 | 切断径φ1200以上 | 復旧厚H=251mm~300mm (C) 夜間単価 | 箇所 | 435,000 | | | |
| 16 - 24 | φ900人孔蓋円形取替 ※材工共 | 切断径φ1200以上 | 復旧厚H=301mm~350mm (D) 夜間単価 | 箇所 | 492,000 | | | |
| 16 - 25 | 超高压水発生装置 | 圧力240Mpa 損料(1供用日あたり) | | 台 | 137,000 | | | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | R8年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|----|-----------|------|----------------|-----|
| 16 - 26 | 大阪府流域下水道 マンホール蓋 | φ600mm T-25 | もずやんデザイン 転落防止梯子付 | 組 | 110,000 | | | |
| 16 - 27 | 大阪府流域下水道 マンホール蓋 | φ600mm T-14 | もずやんデザイン 転落防止梯子付 | 組 | 105,000 | | | |
| 16 - 28 | 大阪府流域下水道 マンホール親子蓋 | φ900×φ600mm T-25 もずやんデザイン | | 組 | 575,000 | | | |
| 16 - 29 | 大阪府流域下水道 マンホール親子蓋 | φ900×φ600mm T-14 もずやんデザイン | | 組 | 500,000 | | | |
| 16 - 30 | 大阪府流域下水道 マンホール親子蓋 | φ1200×φ600mm T-25 もずやんデザイン | | 組 | 1,090,000 | | | |
| 16 - 31 | 大阪府流域下水道 マンホール親子蓋 | φ1200×φ600mm T-14 もずやんデザイン | | 組 | 1,070,000 | | | |
| 16 - 32 | 大阪府流域下水道 合流式飛散防止型マンホール蓋 | φ600mm T-25 | | 組 | 432,000 | | | |
| 16 - 33 | 大阪府流域下水道 合流式飛散防止型マンホール蓋 | φ600mm T-14 | | 組 | 419,000 | | | |
| 16 - 34 | 大阪府流域下水道 合流式飛散防止型マンホール蓋 | φ900mm T-25 | | 組 | 1,070,000 | | | |
| 16 - 35 | 大阪府流域下水道 合流式飛散防止型マンホール蓋 | φ900mm T-14 | | 組 | 1,050,000 | | | |
| 16 - 36 | 角型マンホール蓋 (送泥管用) | 2000×1000mm T-25 | | 組 | 2,680,000 | | | |
| 16 - 37 | FRP製マンホール蓋 | φ600 5kN 丸枠 受枠共 | | 個 | 41,600 | | | |
| 16 - 38 | FRP製マンホール蓋 | φ600 10kN 丸枠 受枠共 | | 個 | 58,000 | | | |
| 16 - 39 | FRP製マンホール蓋 | φ900 5kN 丸枠 受枠共 | | 個 | 173,000 | | | |
| 16 - 40 | FRP製マンホール蓋 | φ900 10kN 丸枠 受枠共 | | 個 | 225,000 | | | |
| 16 - 41 | 鋼製ケーシング式立坑専用覆工板 | φ3000mm T-25 | | 枚 | 1,730,000 | | | |
| 16 - 42 | 可燃性ガス調査 濃度測定器 損料 | 地中ガス測定用 | | 日 | 1,350 | | | |
| 16 - 43 | 可燃性ガス調査 圧力計 損料 | 地中ガス測定用 | | 日 | 2,400 | | | |
| 16 - 44 | 可燃性ガス調査 採水器 損料 | 地中ガス測定用 | | 日 | 9,720 | | | |
| 16 - 45 | 可燃性ガス調査 吸引器 損料 | 地中ガス測定用 | | 日 | 7,040 | | | |
| 16 - 46 | 可燃性ガス調査 サンプラー (圧力保持式) 損料 | 地中ガス測定用 | | 本 | 117,000 | | | |
| 16 - 47 | 可燃性ガス調査 テトラ・バック 損料 | 地中ガス測定用 | | 個 | 3,770 | | | |
| 16 - 48 | 地中ガス室内分析費 (溶存ガス) | メタン | | 検体 | 18,000 | | | |
| 16 - 49 | 地中ガス室内分析費 (溶存ガス) | 酸素 | | 検体 | 12,000 | | | |
| 16 - 50 | 地中ガス室内分析費 (溶存ガス) | 窒素 | | 検体 | 15,000 | | | |
| 16 - 51 | 地中ガス室内分析費 (溶存ガス) | 溶存ガス前処理 | | 検体 | 15,000 | | | |
| 16 - 52 | 地中ガス室内分析費 (溶存ガス) | 二酸化炭素 | | 検体 | 18,000 | | | |
| 16 - 53 | 地中ガス室内分析費 (溶存ガス) | 硫化水素 | | 検体 | 12,000 | | | |
| 16 - 54 | 地中ガス室内分析費 (遊離ガス) | メタン | | 検体 | 12,000 | | | |
| 16 - 55 | 地中ガス室内分析費 (遊離ガス) | 酸素 | | 検体 | 8,000 | | | |
| 16 - 56 | 地中ガス室内分析費 (遊離ガス) | 窒素 | | 検体 | 12,000 | | | |
| 16 - 57 | 地中ガス室内分析費 (遊離ガス) | 二酸化炭素 | | 検体 | 12,000 | | | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F26年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|------------------------------|----------------------------|------|-----|-----------|---------|-----------------|--|
| 16 - 58 | 地中ガス室内分析費 (遊離ガス) | 硫化水素 | | 検体 | 12,000 | | | |
| 16 - 59 | PS検層 検層器 | | | 日 | 14,000 | | | |
| 16 - 60 | PS検層 ケーブル損耗 | PS浮遊型 100m当り | | 式 | 46,800 | | | |
| 16 - 61 | PS検層 ソンデ損耗 | PS浮遊型 100m当り | | 式 | 18,100 | | | |
| 16 - 62 | 4号組立マンホール 頂版(斜壁) | I種 φ1200×φ1800×300 | | 個 | 500,000 | | | |
| 16 - 63 | 4号組立マンホール 直壁 | I種 φ1800×1800 | | 個 | 567,000 | | | |
| 16 - 64 | 4号組立マンホール 直壁 | I種 φ1800×2400 | | 個 | 744,000 | | | |
| 16 - 65 | 4号組立マンホール 直壁 | II種 φ1800×900 | | 個 | 381,000 | | | |
| 16 - 66 | 4号組立マンホール 直壁 | II種 φ1800×2100 | | 個 | 861,000 | | | |
| 16 - 67 | 4号組立マンホール 直壁 | II種 φ1800×2400 | | 個 | 980,000 | | | |
| 16 - 68 | 4号組立マンホール 躯体 | II種 φ1800×2400 | | 個 | 1,150,000 | | | |
| 16 - 69 | 4号組立マンホール 底版 | II種 φ1800 | | 個 | 520,000 | | | |
| 16 - 70 | 4号組立マンホール 踊り場 | FRP製 | | 個 | 449,000 | | | |
| 16 - 71 | GX形管用栓 | 直管用 φ300 | | 個 | 192,000 | | | |
| 16 - 72 | GX形管用栓 | 直管用 φ200 | | 個 | 105,000 | | | |
| 16 - 73 | GX形管用栓 | 異形管用 φ300 | | 個 | 150,000 | | | |
| 16 - 74 | GX形管用栓 | 異形管用 φ200 | | 個 | 76,400 | | | |
| 16 - 75 | SPR-SE工法用プロファイル | #53RW | | m | 3,100 | | | |
| 16 - 76 | SPR-SE工法用プロファイル | #62RW | | m | 4,100 | | | |
| 16 - 77 | SPR-SE工法用プロファイル | #67RW | | m | 5,400 | | | |
| 16 - 78 | SPR-SE工法用プロファイル | #78RW | | m | 6,200 | | | |
| 16 - 79 | 下水道ミニシールド工法用RCセグメント | J S W A S - 7 D 種 φ1,100mm | | リング | 116,000 | | | |
| 16 - 80 | 下水道ミニシールド工法用シール材① | t=15mm W=40mm | | m | 910 | | | |
| 16 - 81 | 下水道ミニシールド工法用シール材② | t=20mm W=30mm | | m | 570 | | | |
| 16 - 82 | 下水道ミニシールド工法用シール材③ | t=3mm W=20mm | | m | 270 | | | |
| 16 - 83 | 下水道ミニシールド工法用セグメント 注入孔用フラグ | 合成樹脂製 | | 個 | 140 | | | |
| 16 - 84 | 下水道ミニシールド工法用到達坑口 | 備考参照 | | 組 | 1,190,000 | 参考図_035 | | φ1,100mm (マン外径φ1,494mm) ゴムリング枠共 |
| 16 - 85 | 下水道ミニシールド工法用 可とうセグメント | 備考参照 | | リング | 5,860,000 | 参考図_035 | | 外径φ1,260mm (仕上り内径1,100mm) 幅600mm、桁高90mm、4分割伸び変位 30mm、縮み変位30mmせん断変位30mm |
| 16 - 86 | 下水道ミニシールド工法用鋼製 セグメント | 備考参照 | | リング | 218,000 | 参考図_035 | | 普通 外径φ1,260mm (仕上り内径1,100mm) 幅300mm、桁高63mm、縦リブ55mm |
| 16 - 87 | 下水道ミニシールド工法用鋼製 セグメント | 備考参照 | | リング | 218,000 | 参考図_035 | | 異形 (テーバー) 外径φ1,260mm (仕上り内径1,100mm)幅300mm、桁高63mm、縦リブ 55mm |
| 16 - 88 | 下水道ミニシールド工法用鋼製 セグメント | 備考参照 | | リング | 484,000 | 参考図_035 | | ナックルジョイント付き 外径φ1,260mm (仕上り内径1,100mm)幅300mm、桁高63mm、縦リブ 55mm |
| 16 - 89 | 下水道ミニシールド工法用鋼製 セグメント | 備考参照 | | リング | 157,000 | 参考図_035 | | 普通 外径φ1,260mm (仕上り内径1,100mm) 幅300mm、桁高63mm、縦リブ10mm |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F28年度より 新規調査 | 備 考 |
|----------|---------------------|----------------------|---------------|-----|-----------|---------|-----------------|---|
| 16 - 90 | 下水道ミニシールド工法用鋼製セグメント | 備考参照 | | リング | 157,000 | 参考図_035 | | 異形(テーバー) 外径φ1,260mm (仕上り内径1,100mm)幅300mm、桁高63mm、縦リブ10mm |
| 16 - 91 | 下水道ミニシールド工法用鋼製セグメント | 備考参照 | | リング | 397,000 | 参考図_035 | | ナックルジョイント付き 外径φ1,260mm (仕上り内径1,100mm)幅300mm、桁高63mm、縦リブ10mm |
| 16 - 92 | 下水道ミニシールド工法用鋼製セグメント | 備考参照 | | リング | 153,000 | 参考図_035 | | 普通 外径φ1,260mm(仕上り内径1,100mm) 幅300mm、桁高63mm、縦リブ16mm |
| 16 - 93 | 下水道ミニシールド工法用鋼製セグメント | 備考参照 | | リング | 153,000 | 参考図_035 | | 異形(テーバー) 外径φ1,260mm (仕上り内径1,100mm)幅300mm、桁高63mm、縦リブ16mm |
| 16 - 94 | 下水道ミニシールド工法用鋼製セグメント | 備考参照 | | リング | 165,000 | 参考図_035 | | 異形(テーバー) 外径φ1,260mm (仕上り内径1,100mm)幅300mm、桁高63mm、縦リブ28mm |
| 16 - 95 | 下水道ミニシールド工法用発進坑口 | 備考参照 | | 組 | 1,710,000 | 参考図_035 | | φ1,100mm(マンシ)外径φ1,494mm) ゴムリング枠共 |
| 16 - 96 | 5号組立マンホール 管取り付け壁 | I種 210 | | 個 | 1,120,000 | | | |
| 16 - 97 | 5号組立マンホール 管取り付け壁 | II種 240 | | 個 | 1,640,000 | | | |
| 16 - 98 | 5号組立マンホール 調整リング | MR12 15 | | 個 | 79,900 | | | |
| 16 - 99 | 5号組立マンホール 調整リング | MR12 20 | | 個 | 93,000 | | | |
| 16 - 100 | 5号組立マンホール 直壁 | I種 180 | | 個 | 803,000 | | | |
| 16 - 101 | 5号組立マンホール 直壁 | I種 210 | | 個 | 928,000 | | | |
| 16 - 102 | 5号組立マンホール 直壁 | II種 240 | | 個 | 1,380,000 | | | |
| 16 - 103 | 5号組立マンホール 底板 | M5PF I種 | | 個 | 696,000 | | | |
| 16 - 104 | 5号組立マンホール 底板 | M5PF II種 | | 個 | 917,000 | | | |
| 16 - 105 | SPR-SE工法用プロファイル | #5RW | | m | 6,900 | | | |
| 16 - 106 | SPR-SE工法用プロファイル | #9RW | | m | 8,900 | | | |
| 16 - 107 | 大阪府流域下水道マンホール蓋 | φ900mm T-25 | | 組 | 435,000 | | | |
| 16 - 108 | SPR-SE工法用間詰め材 | 比重1.30以上、70-210mm以上、 | 非拡散性良好、無収縮性良好 | m3 | 244,000 | | | |
| 16 - 109 | SPR工法用プロファイル | #79S | | m | 4,010 | | | |
| 16 - 110 | SPR工法用プロファイル | #80S | | m | 3,030 | | | |
| 16 - 111 | SPR工法用プロファイル | #87S | | m | 2,890 | | | |
| 16 - 112 | SPR工法用プロファイル | #90S | | m | 2,390 | | | |
| 16 - 113 | SPR工法用プロファイル | #79SF | | m | 4,810 | | | |
| 16 - 114 | SPR工法用プロファイル | #80SF | | m | 3,650 | | | |
| 16 - 115 | フランジ継手材 | φ75 | | 個 | 3,960 | | | |
| 16 - 116 | フランジ継手材 | φ100 | | 個 | 4,340 | | | |
| 16 - 117 | フランジ継手材 | φ300 | | 個 | 12,500 | | | |
| 16 - 118 | 補修弁 | φ75×150L | | 個 | 99,200 | | | |
| 16 - 119 | SPR工法用プロファイル | #79SFW | | m | 6,110 | | | |
| 16 - 120 | SPR工法用プロファイル | #80SFW | | m | 4,700 | | | |
| 16 - 121 | SPR工法用プロファイル | #79SN | | m | 5,300 | | | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F18年度より 新規調査 | 備 考 |
|----------|--|------------------------------|----------------------|----------------|---------|---------|-----------------|-----|
| 16 - 122 | SPR工法用プロファイル | #80SW | | m | 4,100 | | | |
| 16 - 123 | SPR工法用プロファイル | #87SW | | m | 3,990 | | | |
| 16 - 124 | SPR工法用プロファイル | #792SU | | m | 6,950 | | | |
| 16 - 125 | SPR工法用プロファイル | #792SFU | | m | 8,350 | | | |
| 16 - 126 | SPR工法用モルタル | 3号 | | m ³ | 288,000 | | | |
| 16 - 127 | SPR工法用モルタル | 4号 | | m ³ | 296,000 | | | |
| 16 - 128 | h ¹ #7A70-リング 工法用かん合部材 | | | m | 890 | | | |
| 16 - 129 | h ¹ #7A70-リング 工法用表面部材 | | | m | 770 | | | |
| 16 - 130 | h ¹ #7A70-リング 工法用接合部材 | | | 個 | 370 | | | |
| 16 - 131 | h ¹ #7A70-リング 工法用70-リング 充填材 | | | m ³ | 183,000 | | | |
| 16 - 132 | ソイルモルタル (流動化処理土) | セメント混入量 150kg/m ³ | | m ³ | 12,100 | | | |
| 16 - 133 | ソイルモルタル (流動化処理土) | セメント混入量 180kg/m ³ | | m ³ | 12,400 | | | |
| 16 - 134 | ソイルモルタル (流動化処理土) | セメント混入量 200kg/m ³ | | m ³ | 12,400 | | | |
| 16 - 135 | 止水セメント | t=5cm | | m ³ | 750,000 | | | |
| 16 - 136 | 斜壁 | 1号組立マンホール φ900×900×高300 | | 個 | 44,300 | 参考図_036 | | |
| 16 - 137 | 空気弁 | 7.5K φ250 | | 基 | 468,000 | 参考図_037 | | |
| 16 - 138 | GK形用栓 | 直管用 φ250 | | 個 | 134,000 | | | |
| 16 - 139 | GK形用栓 | 異形管用 φ250 | | 個 | 98,900 | | | |
| 16 - 140 | 高密度ポリエチレン管 Y字管用キャップ | φ100 | | 個 | 27,000 | | | |
| 16 - 141 | SPR-SE工法用間詰め材 | 比重: 1.30以上 フロー: 300±50mm | 非拡散性: 良好 無収縮性: 良好 | m ³ | 244,000 | | | |
| 16 - 142 | SPR-SE工法用粘土 | | | kg | 43 | | | |
| 16 - 143 | 大阪府流域下水道マンホール蓋 | φ900mm T-14 | | 組 | 352,000 | | | |
| 16 - 144 | h ¹ #7A70-リング 工法用鋼製リング | 仕上り内径φ3100×3100mm | | m | 643,000 | | | |
| 16 - 145 | 塗布型ライニング工法 | 耐有機酸性 材工共 0種 壁部 | | m ² | 23,400 | | | |
| 16 - 146 | 塗布型ライニング工法 | 耐有機酸性 材工共 0種 天井 | | m ² | 27,100 | | | |
| 16 - 147 | 塗布型ライニング工法 | 耐有機酸性 材工共 0種 底部 | | m ² | 20,800 | | | |
| 16 - 148 | 成型品後貼り型シートライニング工法 | 材工共 0種 壁部 | | m ² | 77,500 | | | |
| 16 - 149 | 成型品後貼り型シートライニング工法 | 材工共 0種 天井 | | m ² | 83,300 | | | |
| 16 - 150 | 成型品後貼り型シートライニング工法 | 材工共 0種 底部 | | m ² | 72,000 | | | |
| 16 - 151 | 成型品後貼り型シートライニング工法 | 耐有機酸性 材工共 0種 壁部 | | m ² | 77,500 | | | |
| 16 - 152 | 成型品後貼り型シートライニング工法 | 耐有機酸性 材工共 0種 天井 | | m ² | 83,300 | | | |
| 16 - 153 | 成型品後貼り型シートライニング工法 | 耐有機酸性 材工共 0種 底部 | | m ² | 72,000 | | | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F08年度より 新規調査 | 備 考 |
|----------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------|---------|-----------------|--|
| 16 - 154 | ブリブレグ後貼り型シートライニング工法 | 材工共体 D種 壁部 | | m2 | 66,400 | | | |
| 16 - 155 | ブリブレグ後貼り型シートライニング工法 | 材工共 D種 天井 | | m2 | 73,700 | | | |
| 16 - 156 | ブリブレグ後貼り型シートライニング工法 | 材工共 D種 底部 | | m2 | 59,200 | | | |
| 16 - 157 | ブリブレグ後貼り型シートライニング工法 | 耐有機酸性 材工共 D種 壁部 | | m2 | 66,400 | | | |
| 16 - 158 | ブリブレグ後貼り型シートライニング工法 | 耐有機酸性 材工共 D種 天井 | | m2 | 73,700 | | | |
| 16 - 159 | ブリブレグ後貼り型シートライニング工法 | 耐有機酸性 材工共 D種 底部 | | m2 | 59,200 | | | |
| 16 - 160 | 下水道ミニシールド工法用鋼製セグメント | 備考参照 | | リング | 229,000 | 参考図_038 | | 普通 外径φ1,260mm(仕上り内径1,100mm)幅600mm、桁高63mm、縦リブ19mm |
| 16 - 161 | 下水道ミニシールド工法用鋼製セグメント | 備考参照 | | リング | 159,000 | 参考図_038 | | 普通 外径φ1,260mm(仕上り内径1,100mm)幅600mm、桁高63mm、縦リブ22mm |
| 16 - 162 | 下水道ミニシールド工法用鋼製セグメント | 備考参照 | | リング | 229,000 | 参考図_038 | | 異形 (18テーバー) 外径φ1,260mm(仕上り内径1,100mm)幅600mm、桁高63mm、縦リブ19mm |
| 16 - 163 | 下水道ミニシールド工法用鋼製セグメント | 備考参照 | | リング | 159,000 | 参考図_038 | | 異形 (22テーバー) 外径φ1,260mm(仕上り内径1,100mm)幅600mm、桁高63mm、縦リブ19mm |
| 16 - 164 | 下水道ミニシールド工法用鋼製セグメント | 備考参照 | | リング | 159,000 | 参考図_038 | | 異形 (26テーバー) 外径φ1,260mm(仕上り内径1,100mm)幅600mm、桁高63mm、縦リブ19mm |
| 16 - 165 | 下水道ミニシールド工法用鋼製セグメント | 備考参照 | | リング | 159,000 | 参考図_038 | | 異形 (30テーバー) 外径φ1,260mm(仕上り内径1,100mm)幅600mm、桁高63mm、縦リブ19mm |
| 16 - 166 | 下水道ミニシールド工法用鋼製セグメント | 備考参照 | | リング | 477,000 | 参考図_038 | | ナックルジョイント付き 外径φ1,260mm(仕上り内径1,100mm)幅600mm、桁高63mm、縦リブ19mm |
| 16 - 167 | 下水道ミニシールド工法用鋼製セグメント | 備考参照 | | リング | 402,000 | 参考図_038 | | ナックルジョイント付き 外径φ1,260mm(仕上り内径1,100mm)幅600mm、桁高63mm、縦リブ22mm |
| 16 - 168 | 改築足場工 | 単管足場 設置・撤去 | 現場内小運搬含む 【材工共】 | 空m3 | 4,062 | | | |
| 16 - 169 | 防食工端部処理 | 備考参照 | | m | 8,830 | | | 直接埋設管周り、箱状埋設管周り、蓋受枠周り、防食被覆層施工端部 【Vカット シーリング材充填等】 【材工共】 |
| 16 - 170 | 防食工端部処理 | 備考参照 | | 箇所 | 12,840 | | | タラップ周り (防食層と接する部分1か所毎) 【材工共】し |
| 16 - 171 | 防食工端部処理 | 備考参照 | | 箇所 | 12,840 | | | 取付け金具等 (防食層と接する部分1か所毎) 【材工共】 |
| 16 - 172 | 断面修復モルタル (耐硫酸性) | 備考参照 | | m ³ | 693,000 | | | 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル(令和5年3月)の品質規格に適合するもの |
| 16 - 173 | 下水道用空気弁 | 7.5k 呼び径φ75 | | 基 | 310,000 | | | |
| 16 - 174 | ソフトシール仕切弁 | 両フランジ ハンドル式 7.5K | 外ねじ φ300 | 基 | 572,000 | | | |
| 16 - 175 | ソフトシール仕切弁 | 両フランジ キャップ式 7.5K | 外ねじ φ300 | 基 | 716,000 | | | |
| 16 - 176 | GX形ソフトシール仕切弁 | 受口・挿し口 ハンドル式 7.5K | 外ねじ φ300 | 基 | 735,000 | | | |
| 16 - 177 | GX形ソフトシール仕切弁 | 受口・挿し口 キャップ式 7.5K | 外ねじ φ300 | 基 | 699,000 | | | |
| 16 - 178 | 磁気探査 記録紙 | | | 巻 | 1,200 | | | |
| 16 - 179 | 磁気探査 作業車両 | | | 日 | 2,300 | | | |
| 16 - 180 | 磁気探査 磁気探査機 | | | 日 | 14,600 | | | |
| 16 - 181 | 磁気探査 電池類 | | | 式・日 | 800 | | | |
| 16 - 182 | 梯子設置工 | FRP梯子設置 施工費 | | m | 6,360 | 参考図_039 | | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F18年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|----------------------|------------------------------|------|----------------|---------|---------|-----------------|-----|
| 17 - 1 | パーク堆肥 | ばら物比重0.5 | | kg | 28 | | | |
| 17 - 2 | 酸素管 D0パイプ | D=150, l=1500 | | 本 | 5,000 | | | |
| 17 - 3 | 酸素管 D0パイプ | D=150, l=2000 | | 本 | 6,300 | | | |
| 17 - 4 | 耐圧基盤 パワーミックス | 練固め率含まない | | m3 | 36,000 | | | |
| 17 - 5 | 砂入り人工芝(材工共) | 耐候性ポリプロピレン バイル長19mm | | m2 | 7,590 | | | |
| 17 - 6 | 夏期剪定 | 幹周120cm以上180cm未満 | | 本 | 30,200 | | | |
| 17 - 7 | 夏期剪定 | 幹周180cm以上240cm未満 | | 本 | 39,100 | | | |
| 17 - 8 | 夏期剪定 | 幹周240cm以上300cm未満 | | 本 | 60,200 | | | |
| 17 - 9 | 冬期剪定 | 幹周120cm以上180cm未満 | | 本 | 24,600 | | | |
| 17 - 10 | 冬期剪定 | 幹周180cm以上240cm未満 | | 本 | 30,800 | | | |
| 17 - 11 | 冬期剪定 | 幹周240cm以上300cm未満 | | 本 | 48,900 | | | |
| 17 - 12 | ムサシノケヤキ | H=5.0m C=0.21 | | 本 | 34,800 | | | |
| 17 - 13 | オタフクナンテン | 10.5cmポット、H=0.15 | | 鉢 | 666 | | | |
| 17 - 14 | オタフクナンテン | 12.0cmポット、H=0.15 | | 鉢 | 974 | | | |
| 17 - 15 | ガゼリアンクイーン | 9cmポット 花の色黄 | | 鉢 | 984 | | | |
| 17 - 16 | ガゼリアンプリンセス | 9cmポット 花の色オレンジ | | 鉢 | 984 | | | |
| 17 - 17 | 透水性インターロッキング | 100*200*t 60 2色 | | m2 | 5,760 | 参考図_042 | | |
| 17 - 18 | 自転車ゲート | SUS製 φ48.6*t 2.0 | | 基 | 140,000 | 参考図_043 | | |
| 17 - 19 | 酸素管 D0パイプ | D=150, l=600 | | 本 | 2,700 | | | |
| 17 - 20 | 酸素管 D0パイプ | D=150, l=1000 | | 本 | 3,300 | | | |
| 17 - 21 | D0キャップ | D0パイプの先端保護材 | | 個 | 500 | | | |
| 17 - 22 | 防根シート | #=0.5m、1.0m、2.0mなど | | m2 | 2,380 | | | |
| 17 - 23 | 防根シート設置 | 地中垂直施工 | | m2 | 1,200 | | | |
| 17 - 24 | 高空貯留浸透植栽基盤材 | 練固め率含まず | | m3 | 30,800 | 参考図_044 | | |
| 17 - 25 | 車いすゲート(C型) | SUS製 H800*250 W芯々1400 芯々3000 | | 基 | 411,000 | 参考図_045 | | |
| 17 - 26 | ポータブルpH計(換料) | | | 日 | 510 | | | |
| 17 - 27 | LED照明灯 | K1DS1-06070w LED24粒 | | 個 | 154,000 | 参考図_048 | | |
| 17 - 28 | アンツーカー | | | t | 74,100 | | ◎ | |
| 17 - 29 | 芝 ティフトン419 | 栽培品 | | m ² | 1,420 | | ◎ | |
| 17 - 30 | カラーアスファルト(アスファルト混合物) | 密粒13mm 弁柄 | | t | 46,000 | | ◎ | |
| 17 - 31 | ムサシノケヤキ | H4.5×C0.18 | | 本 | 28,000 | | ◎ | |
| 17 - 32 | ムサシノケヤキ | H4.0×C0.15 | | 本 | 21,000 | | ◎ | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F18年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|------------|-------------------------|--------------|----------------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 17 - 33 | ムサシノケヤキ | H3.5×00.12 | | 本 | 14,000 | | ◎ | |
| 17 - 34 | ムサシノケヤキ | H3.0×00.1 | | 本 | 8,500 | | ◎ | |
| 17 - 35 | 夏季剪定 | 幹周120cm以上180cm未満 | | 本 | 36,000 | | ◎ | 高所作業車H=12m 集積・積込、運搬含む |
| 17 - 36 | 夏季剪定 | 幹周180cm以上240cm未満 | | 本 | 42,000 | | ◎ | 高所作業車H=12m 集積・積込、運搬含む |
| 17 - 37 | 夏季剪定 | 幹周240cm以上300cm未満 | | 本 | 48,000 | | ◎ | 高所作業車H=12m 集積・積込、運搬含む |
| 17 - 38 | 冬季剪定 | 幹周120cm以上180cm未満 | | 本 | 54,000 | | ◎ | 高所作業車H=12m 集積・積込、運搬含む |
| 17 - 39 | 冬季剪定 | 幹周180cm以上240cm未満 | | 本 | 70,000 | | ◎ | 高所作業車H=12m 集積・積込、運搬含む |
| 17 - 40 | 冬季剪定 | 幹周240cm以上300cm未満 | | 本 | 103,000 | | ◎ | 高所作業車H=12m 集積・積込、運搬含む |
| 17 - 41 | 防根シート設置 | 地中垂直施工（夜間） | | m ² | 2,250 | | ◎ | |
| 17 - 42 | ホームラン識別マット | φ80、材工共 | | m | 25,400 | 参考図_072 | ◎ | |
| 17 - 43 | 衝撃吸収材 | H1100、材工共 | | m ² | 40,000 | 参考図_072 | ◎ | |
| 17 - 44 | 防球ネット | PCコンクリート柱H14.9m、樹脂枠1張り、 | ジョイントビーム、材工共 | m | 250,000 | 参考図_072 | ◎ | |
| 17 - 45 | 外野フェンス | H1800、材工共 | | m | 30,000 | 参考図_072 | ◎ | |
| 17 - 46 | エキスパンドフェンス | H2400、支柱間隔2m、材工共 | | m | 240,000 | | ◎ | |
| 17 - 47 | フェンス用ブロック | 300mm×300mm×600mm、材工共 | | 個 | 3,600 | | ◎ | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F18年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|--------------------------|-----------------------|------|-------|---------|---------|-----------------|---------------------|
| 18 - 1 | LED規制標識車 (資料) | 2t クッションドラム含む | | 台・日 | 16,000 | | | 車両代のみ |
| 18 - 2 | LED規制標識車 (資料) | 2t クッションドラム含まない | | 台・日 | 12,800 | | | 車両代のみ |
| 18 - 3 | LED規制標識車 (資料) | 4t クッションドラム含む | | 台・日 | 21,100 | | | 車両代のみ |
| 18 - 4 | LED規制標識車 (資料) | 4t クッションドラム含まない | | 台・日 | 17,200 | | | 車両代のみ |
| 18 - 5 | LED規制標識車 (資料) | 2t (夜間) クッションドラム含む | | 台・日 | 16,000 | | | 車両代のみ |
| 18 - 6 | LED規制標識車 (資料) | 2t (夜間) クッションドラム含まない | | 台・日 | 12,800 | | | 車両代のみ |
| 18 - 7 | LED規制標識車 (資料) | 4t (夜間) クッションドラム含む | | 台・日 | 21,100 | | | 車両代のみ |
| 18 - 8 | LED規制標識車 (資料) | 4t (夜間) クッションドラム含まない | | 台・日 | 17,200 | | | 車両代のみ |
| 18 - 19 | 簡易支持力測定基本料金 (1現場あたり) | キャスボル | | 現場 | 43,300 | | | |
| 18 - 20 | 簡易支持力測定現場試験費 (1箇所あたり) | キャスボル | | 箇所 | 13,900 | | | |
| 18 - 21 | 階段 (材料費) | ブラ製木階段 | | 段 | 18,000 | 参考図_046 | | |
| 18 - 22 | 転落防止柵 (材料費) | ブラ製木転落防止柵 (土中用) | | m | 28,600 | 参考図_046 | | |
| 18 - 23 | 橋梁点検車 | AB-1400 (昼間) | | 日 | 681,000 | | | |
| 18 - 24 | 橋梁点検車 | AB-1400 (夜間) | | 日 | 744,000 | | | |
| 18 - 25 | 走行型計測車両 機械経費 (損料) | 走行型計測 (画像計測及びレーザー計測) | | 台・日 | 725,000 | | ◎ | 【トンネル定期点検委託】 |
| 18 - 26 | 走行型計測 (レーザー計測) 高精度処理費 | 衛星位置情報取得費 | | 1トンネル | 195,000 | | ◎ | 【トンネル定期点検委託】 |
| 18 - 27 | 鋼製型枠 延長 | L側、R側 | | m | 7,200 | | ◎ | |
| 18 - 28 | 防護柵 延長 | L側、R側 | | m | 5,000 | | ◎ | |
| 18 - 29 | 架設用金具 | 架設ブロック用 | | 組 | 650 | | ◎ | |
| 18 - 30 | 架設用金具 | 単ブロック用 | | 組 | 650 | | ◎ | |
| 18 - 31 | 高所作業車 | AT-121TG H=12.0m | | 日 | 78,700 | | | オペレーター費用・運転手代・燃料代含む |
| 18 - 32 | 高所作業車 | AT-130TG H=13.1m | | 日 | 82,000 | | | オペレーター費用・運転手代・燃料代含む |
| 18 - 33 | 高所作業車 | AT-270TG H=27.0m | | 日 | 104,600 | | | オペレーター費用・運転手代・燃料代含む |
| 18 - 34 | 高所作業車 | AT-121TG H=12.0m (夜間) | | 日 | 88,500 | | | オペレーター費用・運転手代・燃料代含む |
| 18 - 35 | 高所作業車 | AT-130TG H=13.1m (夜間) | | 日 | 92,100 | | | オペレーター費用・運転手代・燃料代含む |
| 18 - 36 | 高所作業車 | AT-270TG H=27.0m (夜間) | | 日 | 117,100 | | | オペレーター費用・運転手代・燃料代含む |
| 18 - 37 | 橋梁点検車 (資料) | BT-200 (昼間) | | 日 | 168,600 | | | オペレーター費用・運転手代・燃料代含む |
| 18 - 38 | 橋梁点検車 (資料) | BT-400 (昼間) | | 日 | 582,700 | | | オペレーター費用・運転手代・燃料代含む |
| 18 - 39 | 橋梁点検車 (資料) | BT-200 (夜間) | | 日 | 184,200 | | | オペレーター費用・運転手代・燃料代含む |
| 18 - 40 | 橋梁点検車 (資料) | BT-400 (夜間) | | 日 | 637,300 | | | オペレーター費用・運転手代・燃料代含む |

| 番号 | 資材名 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | R6年度より 新規調査 | 備 考 |
|-------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------|--------|---------|----------------|-----|
| 19-1 | 鉄筋挿入工(現場条件Ⅱ) | φ90 二重管(モルタル吹付部) | | m | 17,900 | 参考図_049 | | |
| 19-2 | 200Lオープンドラム缶 | JIS Z1600・UN | | 缶 | 13,700 | | | |
| 19-3 | 20Lオープンベル缶 | JIS Z1600・UN | | 缶 | 3,240 | | | |
| 19-4 | 端部目地処理 | | | m | 2,310 | | | |
| 19-5 | 成形目地材 | | | m | 2,090 | | | |
| 19-6 | 処分費 | 色付きアスファルト(弁納) | | m ³ | 3,500 | | ◎ | |
| 19-7 | 膨張材 | 太平洋ハイパーエクスパン同等品以上 | | 円/kg | 180 | | ◎ | |
| 19-8 | 周回摩擦低減シート | 薄鋼板 TYPE-A | | m ² | 35,000 | 参考図_065 | ◎ | |
| 19-9 | 周回摩擦低減シート | 薄鋼板 TYPE-B | | m ² | 35,000 | 参考図_065 | ◎ | |
| 19-10 | 鋼製マガジン | 曲加工 TYPE-A | | 本 | 2,200 | | ◎ | |
| 19-11 | 鋼製マガジン | 曲加工 TYPE-B | | 本 | 2,200 | | ◎ | |
| 19-12 | コンクリート | 30-50-20高炉 W/C≤50 | | m ³ | 38,000 | | ◎ | |
| 19-13 | セレクト材 | | | m ³ | 2,280 | | ◎ | |
| 19-14 | エンジンカッター(刃の価格は含まない) | ダイヤモンドブレード | ブレード径305mm程度 排気量70cc程度 | 台 | 52,300 | | ◎ | |

| 番号 | 資材名 | 規格 1 | 規格 2 | 単位 | 単価(円) | 図面番号 | F08年度より 新規調査 | 備 考 |
|---------|----------------------|--------------------------|--------------|----|---------|------|-----------------|-----|
| 20 - 1 | 砂防指定地 看板 | アルミ複合板ラミあり B700×H500 | モノクロ 文字代含む | 枚 | 26,500 | | ◎ | |
| 20 - 2 | 急傾斜地崩壊危険区域 看板 | アルミ複合板ラミあり B900×H700 | カラー 文字、図面代含む | 枚 | 47,700 | | ◎ | |
| 20 - 3 | 大阪府内産 杉板本実型枠材パネル | 浮造り加工 2000×630×t57 | | m2 | 35,900 | | ◎ | |
| 20 - 4 | 砂防堰堤用 堤銘板 | 黒御影石 600×800×40 文字代含む | | 枚 | 115,000 | | ◎ | |
| 20 - 5 | 急傾斜地崩壊危険区域 標柱杭 | 100×100×1500 白色合成樹脂中空成型品 | | 本 | 4,500 | | ◎ | |
| 21 - 6 | ハイジュールネット ワイヤロープ | φ22 片側クランプ加工 | | m | 6,780 | | ◎ | |
| 21 - 7 | ハイジュールネット クランプ加工 | φ22 片側クランプ加工(0.5mロープ代含む) | | 箇所 | 11,780 | | ◎ | |
| 21 - 8 | ハイジュールネット ベースプレート | H150×150用 | | m | 53,010 | | ◎ | |
| 21 - 9 | ハイジュールネット 支柱 | H150×150×7/10 L=3.3m | | 本 | 130,410 | | ◎ | |
| 21 - 10 | ハイジュールネット ケーブルネット | 140×140 | | m2 | 90,800 | | ◎ | |
| 21 - 11 | ハイジュールネット ケーブルネット | 150×150 | | m2 | 64,200 | | ◎ | |
| 21 - 12 | ハイジュールネット ケーブルネット | 200×200 | | m2 | 63,000 | | ◎ | |
| 21 - 13 | ハイジュールネット ブレーキエレメント | 6E25/2.5×1.25 | | 個 | 199,900 | | ◎ | |
| 21 - 14 | ハイジュールネット ワイヤグリップ | F-20-22 | | 個 | 1,780 | | ◎ | |
| 21 - 15 | ハイジュールネット ワイヤグリップ | F-12 | | 個 | 650 | | ◎ | |
| 21 - 16 | ハイジュールネット PC鋼棒 | 032×6.5m | | 本 | 57,330 | | ◎ | |
| 21 - 17 | ハイジュールネット PC鋼棒 | 032×11m | | 本 | 97,020 | | ◎ | |
| 21 - 18 | ハイジュールネット PC鋼棒 | 032×13.5m | | 本 | 119,070 | | ◎ | |
| 21 - 19 | ハイジュールネット PC鋼棒 | 032×12m | | 本 | 105,840 | | ◎ | |
| 21 - 20 | ハイジュールネット PC鋼棒用二股リンク | 40 t 用 | | 個 | 40,600 | | ◎ | |
| 21 - 21 | ハイジュールネット リンク | 40 t 用 | | 個 | 22,140 | | ◎ | |
| 21 - 22 | ハイジュールネット 六角ナット | 032×70 | | 個 | 4,300 | | ◎ | |
| 21 - 23 | ハイジュールネット 産金 | φ72×4.5 | | 本 | 280 | | ◎ | |
| 21 - 24 | ハイジュールネット 調整ナット | 032×70 | | 本 | 2,830 | | ◎ | |
| 21 - 25 | ハイジュールネット シャックル | 7/8" | | 本 | 6,080 | | ◎ | |
| 21 - 26 | ハイジュールネット ネット | 150×150×9×10 | | 本 | 64,200 | | ◎ | |
| 21 - 27 | ハイジュールネット 縦ロープ | φ12 | | 個 | 1,970 | | ◎ | |
| 21 - 28 | ハイジュールネット 金網 | φ3.2×50×50 | | 個 | 2,540 | | ◎ | |
| 21 - 29 | ハイジュールネット 結束線 | SUS φ0.9 L=0.3m | | 個 | 12,190 | | ◎ | |
| 21 - 30 | ハイジュールネット L型ピンアンカー | φ13×500 | | 個 | 690 | | ◎ | |
| 21 - 31 | ハイジュールネット カップラー | 032用(PC鋼棒用) | | 個 | 10,040 | | ◎ | |
| 21 - 32 | ハイジュールネット スペーサー | 032用(PC鋼棒用) | | 個 | 630 | | ◎ | |
| 21 - 33 | ハイジュールネット 注入ホース | ポリエチレン管φ13-一般用1種 | | m | 79 | | ◎ | |

22. 地区別資材単価－1(生コンクリート、アスファルト混合物、骨材砕石類)

| 資材名 | 分類 | | | | | 地区名 | | | | | | 備考 | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|---|---|-------------|
| | | | | | | ①豊能郡及び止々呂美地区 | ②池田・茨木土木管内(①を除く) | ③枚方・八尾土木管内 | ④富田林・鳳土木管内 | ⑤岸和田土木管内 | ⑥大阪市 | | | |
| | セメント種別 | 水中強度 N/mm ² | スランブcm | 粗骨材mm | W/C % | 物価資料掲載基準都市 | 豊能又は能勢 | 茨木又は高槻 | 東大阪 | 堺 | 岸和田又は泉佐野 | | 大阪 | |
| レディーミクストコンクリート(水中コンクリート) | 高炉セメント(BB) | 18 | 50(±5) | 20 | 50以下 | m ³ | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 呼び強度30(水・セメント比を満足する為に呼び強度30を採用) 特別加工費及び洗浄費、水中不分離混和剤、流動化剤は含まず ・水中強度の保証不可。 ・条件:配合:BB=440kg/m ³ W=220kg/m ³ 。 ・スランブフローの管理値±5cmは対応不可。 ・戻りコンの処理は現場で対応。 1m以上の戻りコンが発生する場合は1mにつき25,000円 | |
| | | 21 | 50(±5) | 20 | 50以下 | m ³ | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | | |
| | | 24 | 50(±5) | 20 | 50以下 | m ³ | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | | |
| アスファルト混合物 | 分類 | | | | | 地区名 | ①豊能郡及び止々呂美地区 | ②池田・茨木土木管内(①を除く) | ③枚方・八尾土木管内 | ④富田林・鳳土木管内 | ⑤岸和田土木管内 | ⑥大阪市 | 備考 ①ベース価格の分類 ※物価資料に掲載された同地区同月の下記分類の価格に左記価格を加算する ②実価格(加算等は不要) | |
| | 名称 | | 最大粒径(mm) | 規格 | | 物価資料掲載基準都市 | 豊能又は能勢 | 茨木又は高槻 | 東大阪 | 堺 | 岸和田又は泉佐野 | 大阪 | | |
| | 再生密粒度 | 20 | 改質Ⅰ型 | 改質Ⅰ型 | t | - | - | - | - | - | - | - | ①再生アスファルト混合 密粒度13 | |
| | | | | 改質Ⅲ型 | t | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 13 | 改質Ⅰ型 | 改質Ⅰ型 | t | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 改質Ⅱ型 | t | +2,700 | +2,700 | +2,700 | +2,700 | +2,700 | +2,700 | +2,700 | | |
| | | 20 | 改質Ⅲ型 | 改質Ⅲ型 | t | +7,200 | +7,200 | +7,200 | +7,200 | +7,200 | +7,200 | +7,200 | +7,200 | ①改質2型 密粒度20 |
| | | | | 改質Ⅲ型-W | t | +8,200 | +8,200 | +8,200 | +8,200 | +8,200 | +8,200 | +8,200 | | |
| | | 13 | 改質Ⅲ型-WF | 改質Ⅲ型-WF | t | +13,700 | +13,700 | +13,700 | +13,700 | +13,700 | +13,700 | +13,700 | +13,700 | ①改質2型 密粒度13 |
| | | | | 改質Ⅲ型-W | t | +7,200 | +7,200 | +7,200 | +7,200 | +7,200 | +7,200 | +7,200 | | |
| | 密粒度ギャップ | 13 | 改質Ⅱ型 | 改質Ⅱ型 | t | +9,500 | +9,500 | +9,500 | +9,500 | +9,500 | +9,500 | +9,500 | +9,500 | ①改質2型 密粒度13 |
| | | | | 改質Ⅲ型-WF | t | +13,700 | +13,700 | +13,700 | +13,700 | +13,700 | +13,700 | +13,700 | | |
| | 開粒度 | 13 | 改質Ⅱ型 | 改質Ⅱ型 | t | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ② | |
| アスコン合材割増額 | | 小型車(4t)割増 | 小型車(4t)割増 | t | +3,800 | +3,800 | +3,800 | +3,800 | +3,800 | +3,800 | +3,800 | ①開粒度13 | | |
| アスファルト混合物 特殊製品 | | 透水性自然色 | 熱可塑性石油樹脂(脱色アスファルト) | t | +1,700 | +1,700 | +1,700 | +1,700 | +1,700 | +1,700 | +1,700 | ①同種同規格の混合物 | | |
| | | 自然色密粒度 | 脱色アスファルト | t | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | ② | | |
| | | 自然色密粒度 | 脱色アスファルト | t | 72,800 | 72,800 | 72,800 | 72,800 | 72,800 | 72,800 | 72,800 | ② | | |
| | | 自然色密粒度 | 脱色アスファルト | t | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | 75,600 | ②4t車現場着価格 | | |
| 骨材・砕石 | 分類 | | | | | 地区名 | ①豊能郡及び止々呂美地区 | ②池田・茨木土木管内(①を除く) | ③枚方・八尾土木管内 | ④富田林・鳳土木管内 | ⑤岸和田土木管内 | ⑥大阪市 | 備考 | |
| | 名称 | | 規格 | | 物価資料掲載基準都市 | 豊能又は能勢 | 茨木又は高槻 | 東大阪 | 堺 | 岸和田又は泉佐野 | 大阪 | | | |
| | 再生砂 | | RC-10 | | m ³ | 都度見積 | 都度見積 | 都度見積 | 都度見積 | 都度見積 | 都度見積 | 都度見積 | ・時期、数量によって供給困難の場合あり ・地区内で価格差が大きい場合あり | |
| | 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ | | HMS-25 | | m ³ | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 2,400 | 2,400 | ※2 | 物価資料に掲載されている大阪単価は大阪市の単価であるため、大阪市以外には本単価を採用。 | | |
| | 真砂土 | | (ふるっていない状態) | | m ³ | 3,300 | 3,300 | 3,760 | 3,760 | 3,520 | 3,760 | | | |
| | フィルター砂 | | 0.075mm篩い通過率5%以下 | | m ³ | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | フィルター層・クッション砂用等 | |
| | セレト | | | | m ³ | 2,000 | 1,800 | 2,280 | 2,450 | 2,310 | 1,800 | | | |
| | 雑割石 | | 控え350mm | | m ² | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 花崗岩 | |
| | 雑割石 | | 控え350mm | | 個 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 花崗岩、安山岩、玄武岩、砂質な砂岩 | |
| | 小舗石 | | 90mm×90mm×90mm | | 個 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 花崗岩、安山岩、玄武岩、砂質な砂岩 | |
| | 雑石 | | 控え150~200 | | 個 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 花崗岩、安山岩、玄武岩、砂質な砂岩 | |
| 割栗石 | | φ150-200mm | | m ³ | 3,300 | 3,800 | 4,000 | 4,060 | 3,920 | 3,800 | | | | |

※1. 単価欄が「-」のものは「市場性なし」。 ※2. 物価資料の単価

23. 地区別資材単価－２（砂及び石材類海上投入価格）

単位：円/m³

| 品目 | 地区 | 大阪港 | |
|------------------|----------------|---------------|-------|
| 捨 石 | 5kg以下/個（雑石） | 7,700 | |
| | 1～100kg/個（中詰石） | 8,700 | |
| | 1～200kg/個（裏込石） | 8,700 | |
| | 10～200kg/個 | 8,700 | |
| | 200～400kg/個 | 8,700 | |
| | 400～600kg/個 | 10,200 | |
| | 600～1,000kg/個 | 10,200 | |
| | 1,000kg/個以上 | 10,200 | |
| 屑石 表土混り | | 都度見積 | |
| 山 砂 | ガット船 | 4,400 | |
| | 大型バージ船(底開) | - | |
| | リクレーマ船(揚土費含む) | - | |
| | 淡路島産 | ガット船 | 都度見積 |
| | | 大型バージ船(底開) | - |
| | | リクレーマ船(揚土費含む) | - |
| 海 砂 | ガット船 | 7,900 | |
| | 大型バージ船(底開) | - | |
| セ レ ク ト | ガット船 | 4,950 | |
| | 大型バージ船(底開) | - | |
| 砕 砂 | 0～5mm | ガット船 | 5,940 |
| | | 大型バージ船(底開) | - |
| | | リクレーマ船(揚土費含む) | - |
| | 0～20mm | ガット船 | 5,200 |
| | | 大型バージ船(底開) | - |
| | | リクレーマ船(揚土費含む) | - |

- <注> 1. ※印は流通なし。
 2. 捨石の1～100, 1～200, 10～200kgは“5kg～”が流通。
 3. 捨石、屑石はガット船海上投入渡し価格。
 4. 山砂、海砂、セレクト、砕砂のガット船は海上投入渡し価格。
 5. 山砂、砕砂はシルト分以下の細粒分含有率15%以下。