別紙 1

官庁施設におけるＥＳＣＯ事業導入・実施マニュアル

国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 設備・環境課

平成２６年３月

３．２．３　計測・検証方法の設定

事業の実施時において、計測・検証が確実に行えるよう、適切な計測・検証方法の提案を求める。提案には、計測・検証に係るベースラインの適切な設定も含める。

なお、「**３．２．１　業務要求水準の設定**」で、水準の設定を現状と異なるものに設定した場合は、これを踏まえた計測・検証方法についても提案を求める。

また、改修対象範囲ごと又は提案技術ごとに、計測・検証方法を指定する必要がある場合には、次の代表的な４つのオプション（選択肢）を参考に、適切に設定する。ただし、「**３．３．２　技術提案の評価**」との整合についても留意する。

なお、オプションは省エネルギー対策範囲のエネルギー用途、機器の特性及び計測・検証に要する費用を考慮して選択しなければならない。

設備更新型ＥＳＣＯ事業において、発注者が指定した設備機器の更新による省エネルギー効果とその他の技術による省エネルギー効果との計測・検証の区分が困難な場合は、事業全体での省エネルギー効果の計測・検証方法の提案を求める。

１）　オプションＡ

省エネルギー対象機器ごとのエネルギー消費量の差を算出するのに、設備容量、稼働時間、及び省エネルギー率を乗じて省エネルギー効果を評価する。設備容量の設定は、省エネルギー対策の前後に１回又は短期の実測を行う場合と、メーカーのカタログデータを使用して推定する場合がある。

〔ベースラインの設定例〕

・一定消費電力機器、器具、システムの場合

＝対策前機器の消費電力×機器数×稼働時間

２）　オプションＢ

省エネルギー対策前後に、対象機器の出力（能力）、エネルギー消費などを一定期間あるいは長期計測する。

〔ベースラインの設定例〕

・一定消費電力機器、器具、システムの場合

＝対策前機器の消費電力×機器数×稼働時間

・負荷連動機器＝相関が強いパラメータを用いた統計解析モデル式

３）　オプションＣ

施設全体のエネルギー又は系統別エネルギー消費の実測結果、あるいはエネルギー供給会社の料金請求書を基に統計的処理を行う。

〔ベースラインの設定例〕

相関が強いパラメータを用いた統計解析モデル式

４）　オプションＤ

空調熱負荷シミュレーター、空調用エネルギー消費シミュレーター等を使用し、熱負荷又はエネルギー消費を推計して、省エネルギー効果を求める。

３．２．４　光熱水の原単位の設定

光熱水費削減額の原単位及び二酸化炭素排出削減量の原単位は、「２．４（２）フィージビリティ・スタディの実施」により設定する。

別紙-2

照明改修仕様書

1．直管形蛍光灯器具の改修仕様について

直管形蛍光灯器具の照明改修については、直管形 LED ランプ又は LED 照明器具への改修に限定したものとする。

直管形 LED ランプへの改修仕様については、以下に示すとおりとする。また、LED 照明器具への改修仕様については、我慢の省エネに類するものでないものとし、これに拠りがたい仕様については、以下の直管形 LED ランプの要求水準に概ね準じることとする。

ただし、光源が直管形蛍光灯である既設誘導灯の改修については、本仕様は適用せず、消防法に適合したものとする。

(1)直管形蛍光灯器具 40 形の直管形 LED ランプへの改修仕様
（Hf32 形も同様の扱いとする。）

■基本的仕様

① 既設直管形蛍光灯器具本体に取り付け可能である直管形 LED ランプであること。

② 直管形 LED ランプと電源部の組み合わせ形式は、ランプ内蔵形、別置形どちらでも可能とする。ただし、電源部別置形の場合、電源部に関して電気用品安全法に適合（ＰＳＥマーク取得）していること。

③ 直管形 LED ランプは、商用電源直結形であること。
電源部別置形の場合は、電源部に対して商用電源直結形とし、適当な場所にて固定設置すること。電源部が重い場合は、支持ボルト等にて固定すること。

④ 口金ピンからの給電方式は、ランプの片側、両側、もしくはくぼみ形コンタクト口金とし、ランプ交換時に感電リスクの無い方式が望ましい。

⑤ 既設直管形蛍光灯器具が、防雨形器具もしくは防湿形器具の場合、原則として直管形 LED ランプは、既設直管形蛍光灯器具と同等の防水性能を有し、既存防水ソケットに適合すること。

⑥ 高演色仕様など特殊な蛍光灯が設置されている既設直管形蛍光灯器具の場合、特殊仕様を満たす直管形 LED ランプであること。

■改修内容に関して

① 既設直管形蛍光灯器具本体の配線及び安定器は、直管形 LED ランプ設置のため切り離しを行い、切り離された配線は端末処理を施すこと。切り離された配線及び安定器は、復旧可能な状態にて残置とする。

② 既設直管形蛍光灯器具本体の G13 受金及び配線はそのまま利用しても構わないが、劣化しているものについては取替えること。
（劣化の基準：ソケットについてはひびが入っている、変色している等、配線については腐食している等、長期の使用に耐えられないもの）

③　直管形 LED ランプの口金が G13 以外の形式である場合は、既設蛍光灯器具本体の受金をそのランプ口金に対応したものに全数取替えること。

④　既設回路に対して接続台数が制限される場合や、突入電流が許容電流値を超える場合は、既設回路を改修すること。

⑤　取り外した器具及び蛍光灯は全て適切な処理にて廃棄すること。

⑥　契約期間中に受金が外れた場合や器具内部での不具合が発生した場合には、取替え・修繕を実施すること。

⑦　既設非常照明器具の蛍光灯を直管形 LED ランプに改修する場合、別途で非常照明器具を設置すること。

■特記仕様

①　寸法

JIS C 7617-2 で定められている規格に適合すること。また、既設直管形蛍光灯 40 形に適合する寸法であること。

②　口金（ランプ保持部）

G13（JIS C 7709-1）、GX16t-5（JEL801:2010）、又は専用口金

③　質量

500g 以下

ただし、電源別置形の場合、電源部質量は含まない。

④　材質

直管形 LED ランプ本体は、難燃性を有し、破砕されたときには飛散する恐れの無いものであること。また、点灯時 LED 素子が目立たないよう発光面は乳白色相当とする。

⑤　全光束

1,900lm 以上

⑥　消費電力

25.0W 以下

※電源部消費電力を含めてのランプ 1 本当たりとする。

⑦　定格電圧

100V 及び 200V

⑧　色温度

4,600～6,500K

※改修後の色温度については、既設直管形蛍光灯に合わせることを原則とする。

⑨　平均演色評価数(Ra)

７０以上

⑩ 電源装置の出力電流波形
JEL801:2010「9. 制御装置の要求事項」のリップル率 1.3 未満の基準を満たすこと。
※リップル率とは、ランプ電流波形の変動幅（最大値－最小値）をランプ電流値の平均で除した値を言う。

⑪ 配光
JEL801:2010「6.ランプの性能要求事項」のランプ配光は下方立体角 120°の範囲に 70%を超えて光束を集中させない基準を満たすこと。

⑫ 1/2 照度角
４５°以上
※1/2 照度角とは、光源直下の水平面照度に対して、同一水平面上で 1/2 の照度になる点と光源とを結ぶ線と光源の垂直軸とのなす角度を言う。

⑬ 寿命
40,000 時間以上

⑭ ランプ本体耐熱性
JEL801:2010「5.ランプの安全性要求事項」の周囲温度差 50K（絶対温度）における熱収縮変化は±2.0mm 以下であり、自重によるたわみは中央部で 10mm 以下とする基準を満たすこと。

⑮ 絶縁抵抗・耐電圧
JIS C 8105-1「第 10 章　絶縁抵抗、耐電圧、接触電流及び保護電流導体　10.2 絶縁抵抗及び耐電圧」で定められているクラス１に準拠すること。

⑯ 高調波
JIS C 61000-3-2 で定められているクラス C の有効入力電力に応じた基準を満たすこと。

⑰ 電磁波雑音１
「電気用品の技術基準の解釈」の「〔附属の表の２〕電気用品の雑音の強さの測定方法」の「第７章　照明器具等」の基準を満たすこと。

⑱ 電磁波雑音２
国際無線障害特別委員会 CISPR15 で定める「蛍光ランプを使用する蛍光灯器具」の基準を満たすこと。

⑲ 生産物賠償責任保険
有効な生産物賠償責任保険（PL 保険）証券の写しを提出可能な場合は提出すること。

⑳ パテント
LED チップ、LED モジュール、LED ランプ及びその電源装置が、他社の知的財産権を侵害していないこと。

⑵ 40 形直管蛍光灯器具以外についての直管形 LED ランプへの改修仕様
現状と同等以上の照度及び各種環境水準が確保できるものとし、改修内容及び仕様等

については前項(1)の要求水準に概ね準じることとする。

2. 直管形蛍光灯器具以外の照明器具の改修仕様について

直管形蛍光灯器具以外の照明改修については、LED 照明に限定しないものとする。ただし、現状の環境水準を確保できるものであり、我慢の省エネに類するものでなく、電気用品安全法に適合したものであること。改修後の器具の色温度については、既設照明のランプに合わせることを原則とし、その他仕様に関しては、「1.直管形蛍光灯器具の改修仕様」の要求水準に出来る限り準じることとする。

■改修内容に関して

① 既設器具本体の配線及び安定器は、改修の際は切り離しを行い、切り離された配線は端末処理を施すこと。

② 既設器具本体の口金及び配線については、そのまま利用しても構わないが、劣化しているものについては取替えること。（劣化の基準：ソケットについてはひびが入っている、変色している等、配線については腐食している等、長期の使用に耐えられないもの）

③ 取り外したランプ及び安定器については、適切な処理にて廃棄すること。

④ 既設器具が防雨形器具もしくは防湿形器具の場合、原則として既設器具と同等の防水性能を有するよう防水措置を施すこと。

⑤ ポール式照明器具の改修など、高所における機器の取り付けを行う場合は、器具の落下防止措置を施すこと。

⑥ 契約期間中に生じた器具本体や器具内部での不具合については、取替え・修繕を実施すること。

3. 照度計算について

既設照明器具を LED 照明器具等に改修する提案を行う場合は、大阪府の指定するエリアにおける改修前後の照度分布について、DIALux 等の照度計算ソフトにて計算し、照度計算書として提出すること。また、メーカー等がカタログ等で一般に公表している照度分布図により代用できる場合は照度計算書を省略することができる。

本案件では、照度計算を行うエリア指定は行わない。ただし、提案内容に疑義がある場合など、別途照度計算結果を求めることがある。

■照度計算書記載項目

提出する照度計算書は、最低限下記に示す項目を記載したものであること。

○ 照度分布
○ 使用する LED 照明器具の品名もしくは品番
○ 計算上の器具取付け高さ
○ 保守率
○ 照度計算点の高さ

4.　仕様報告書の提出について

提案する直管形 LED ランプの仕様については、様式 10-2-10 直管形 LED ランプ仕様報告書に記載のうえ提出すること。

直管形 LED ランプ以外の照明改修については、様式 10-2-11 照明改修仕様報告書の書式に従い、照明の仕様を記載のうえ提出すること。様式 10-2-11 照明改修仕様報告書への記入方法については、以下の記入例を参考とすること。

■記入例

様式10-2-8

照明改修仕様報告書

No	器具名 (別紙-4より)	改修方法	光源	消費電力 [W]	定格寿命 [時間]	全光束 [lm]	色温度 [K]	大きさ [mm]	質量 [g]	口金	その他 (自由記入欄)
1	FL40W-2灯 直付型	器具ごと改修	LED	30.7	40,000	4,130	6,500	(幅)230mm (長さ)1250mm (高さ)53mm	2.2	－	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事変)平成25年版の仕様に適合しており、本ESCO事業の要求水準についても満足している。

5.　試験設置結果報告書の提出について

最優秀提案者となった場合、LED 照明器具等の性能等を確認するために試験設置を求めることがある。

その場合、改修前と改修後の照度、及び消費電力をそれぞれ測定し、比較結果を報告書として提出すること。

照度分布や消費電力の性能等が提案内容より大きく劣る場合は、LED 照明器具等の選定見直しを実施することが有り得る。

6.　その他

撤去器具の安定器について、予備品として使用する為、30 台分程度取り外しのうえ、引き渡すこと。

別紙ー３

大阪府立西寝屋川高等学校外30件の照明稼働状況表

【特記事項】

一日平均点灯時間[h]が７以上の部屋における照明器具のうち、特記ESCO提案募集要項20.②ｃ記載の条件に該当する照明器具については、LED照明へ改修する提案を必ず行うこと。
上記の場合に関わらず、以下の取り扱いとする。

・その他欄が「LED改修済み」等の記載があり、室内全てがLEDへ改修済みとなっている部屋は対象外とする。
・その他欄が「2か所LED改修済」等の記載があり、室内が部分的にLEDへ改修済みとなっている部屋は、その台数分は、特記ESCO提案募集要項20.②ｃの「部屋名（エリア）単位」から除外すること。

大阪府立西寝屋川高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア	
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)	… 250日相当
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)	… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

校舎棟

1 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	男W･C	2	1		
3	化学講義室	3	4		
4	化学準備室	2	8		
5	化学教室	3	4		
6	技能員室	2	8		
7	保健室	2	8		
8	校長室	2	8		
9	付属室	2	4		
10	湯沸室	2	1		
11	事務室	2	10		
12	廊下	2	10		

2 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	女W･C	2	1		
3	物理講義室	3	4		
4	物理準備室	2	8		
5	物理教室	3	4		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	進路資料室	2	8		
10	水飲場	2	1		
11	廊下	2	10		

3 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	男W･C	2	1		
3	生物講義室	3	4		
4	生物準備室	2	8		
5	生物教室	3	4		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	水飲場	2	1		
11	廊下	2	8		

4 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	女W･C	2	1		
3	コンピュータ教室	3	8		
4	地学準備室	2	8		
5	地学教室	3	4		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	水飲場	2	1		
11	廊下	2	8		

校舎棟

1 F

⑥

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	女W･C	2	1		LED改修済
2	階段	2	1		
3	倉庫	2	0.5		
4	購買部	3	0.5		
5	ポンプ室	2	0.5		
6	電気室	2	0.5		
7	応接室	2	4		
8	第2応接室	2	4		
9	男W･C	2	1		
10	女W･C	2	1		
11	階段	2	1		
12	多目的室	3	8		
13	玄関ホール	2	3		
14	下足室	2	3		
15	階段下車いす用便所	2	1		

2 F

⑥

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	男W･C	2	1		LED改修済
2	階段	2	1		
3	国語科準備室	2	8		
4	印刷室	2	4		
5	放送室	2	4		
6	職員室	2	10		
7	男子更衣室	2	1		
8	女子更衣室	2	1		
9	倉庫	2	0.5		
10	進路指導室	2	8		
11	生徒指導室	2	8		
12	男W･C	2	1		
13	女W･C	2	1		
14	階段	2	1		
15	普通教室	3	8		
16	普通教室	3	8		
17	廊下	2	10		

3 F

⑥

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	女W･C	2	1		LED改修済
2	階段	2	1		
3	英語科準備室	2	8		
4	被服教室	3	4		
5	調理教室	3	4		
6	準備室	2	8		
7	普通教室	3	8		
8	家庭総合実習室(B)	3	4		
9	男W･C	2	1		
10	女W･C	2	1		
11	階段	2	1		
12	普通教室	3	8		
13	普通教室	3	8		
14	廊下	2	10		

4 F

⑥

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	男W･C	2	1		LED改修済
2	階段	2	1		
3	音楽教室	3	4		
4	音楽準備室	3	8		
5	音楽準備室	3	2		
6	音楽準備室	3	2		
7	送風機	3	0.5		
8	倉庫	3	0.5		
9	準備室	2	8		
10	第2コンピュータ教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		
13	男W･C	2	1		
14	女W･C	2	1		
15	階段	2	1		
16	普通教室	3	8		
17	多目的教室	3	8		
18	廊下	2	10		

校舎棟

1 F

⑦

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	送風機室	3	0.5		
2	倉庫	3	0.5		
3	準備室	3	4		
4	視聴覚教室	3	4		
5	美術準備室	2	8		
6	美術教室	3	4		
7	生徒相談室	3	1		
8	生指予備室	3	1		
9	廊下	2	10		

校舎棟

2 F

⑦

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	準備	2	8		
2	書道教室	3	4		
3	会議室	2	4		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	廊下	2	8		

3 F

⑦

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	社会教室	3	4		
2	社会準備室	2	8		
3	生徒会室	3	4		
4	作法室	3	4		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	廊下	2	8		

4 F

⑦

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	図書室	3	4		
2	司書室	2	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	廊下	2	1		

プール附属棟

1 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	3	0.5		
2	女子更衣室	3	2		
3	女子便所	3	1		
4	男子便所	3	1		
5	男子更衣室	3	2		
6	機械室	3	0.5		

倉庫

1 F

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	3	0.5		

体育館

1 F

④

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	柔道場	3	4		LED改修済
2	食堂	3	2		
3	厨房	3	5		
4	更衣室	3	1		
5	器具庫	3	0.5		
6	剣道場	3	4		LED改修済
7	倉庫	3	0.5		
8	便所	2	1		
9	廊下	2	1		
10	階段	2	1		

2 F

④

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	控室	3	1		
2	ステージ	3	1		
3	教官室	2	8		
4	ホール	3	4		
5	器具庫	3	0.5		
6	競技場	3	4		

3 F

④

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ギャラリー	3	1		
2	階段	2	1		

屋外照明灯

敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	自転車置場	3	1		
2	運動場敷地	3	1.5		
3	プール	3	1		
4	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立市岡高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒
- 1　年中(365日)稼動しているエリア
- 2　平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)　…　250日相当
- 3　平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)　…　200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

教室棟

1 F
⑰－1、㉕

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	1		
2	階段	2	1		
3	家庭総合実習室(B)	3	4		
4	普通教室	3	4		
5	英語準備室	2	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	廊下	2	1		

2 F
⑰－1、㉕

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	1		
2	階段	2	1		
3	ガイダンス室	2	4		
4	進路指導室	2	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	廊下	2	1		

3 F
⑰－2、㉕

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	1		
2	階段	2	1		
3	情報準備室	2	8		
4	情報処理教室	3	4		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	廊下	2	1		

4 F
⑰－2、㉕

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	1		
2	階段	2	1		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	廊下	2	1		

渡り廊下

1 F
㉗

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	廊下	2	1		
2	階段	2	1		

2 F
㉗

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	廊下	2	1		
2	階段	2	1		

3 F
㉗

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	廊下	2	1		
2	階段	2	1		

4 F
㉗

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	廊下	2	1		
2	階段	2	1		

記念会館

1 F
㉔

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	記念会館	2	1		

2 F
㉔

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	記念会館	2	1		

教室棟

1 F
㉖

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	1		
2	階段	2	1		
3	保健室(全)	2	8		
4	生徒相談室	3	1		
5	倉庫	2	0.5		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	国語準備室	2	8		
9	廊下	2	1		

2 F
㉖

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	1		
2	階段	2	1		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	廊下	2	1		

3 F
㉖

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	1		
2	階段	2	1		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	廊下	2	1		

4 F
㉖

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	1		
2	階段	2	1		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	廊下	2	1		

体育館

1 F
⑱－1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	剣道場	3	4		
2	トレーニングルーム	3	4		
3	更衣室	3	1		
4	更衣室	3	1		
5	W･C	2	1		
6	W･C	2	1		
7	倉庫	2	0.5		
8	倉庫	2	0.5		
9	工芸室	3	4		
10	食堂	3	2		
11	厨房	3	8		
12	柔道場	3	4		
13	踏込	3	1		
14	防具庫	2	0.5		
15	踏込	3	1		
16	廊下	2	1		
17	階段	2	1		

2 F
⑱－1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	体育教官室(全)	2	8		
2	ホール	3	4		
3	階段	2	1		
4	競技場	3	4		
5	倉庫	2	0.5		
6	ステージ	3	1		
7	器具庫	2	0.5		

3 F
⑱－1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ギャラリー	3	1		

教室棟

1 F
㉘

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	1		
2	階段	2	1		
3	電気室	2	0.5		
4	下足室(定)	2	3		
5	下足室(全)	2	3		
6	階段	2	1		
7	廊下	2	1		

2 F
㉘

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	1		
2	階段	2	1		
3	玄関	2	10		
4	事務室	2	8		
5	附属室	2	1		
6	校長室	2	8		
7	資料室	2	0.5		
8	生徒会室	3	4		
9	生徒指導室	2	4		
10	階段	2	1		
11	廊下	2	1		

3 F
㉘

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	1		
2	階段	2	1		
3	司書室	2	4		
4	図書室	3	4		
5	倉庫	2	0.5		
6	階段	2	1		
7	廊下	2	1		

4 F
㉘

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	1		
2	階段	2	1		
3	社会準備室	2	8		
4	社会講義室	3	4		
5	英語準備室	2	8		
6	作法室	3	4		
7	階段	2	1		
8	廊下	2	1		

5 F
㉘

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	1		
2	階段	2	1		
3	音楽室	3	4		
4	音楽準備室	3	2		
5	送風機室	2	0.5		
6	倉庫	2	0.5		
7	普通教室	3	8		
8	階段	2	1		
9	廊下	2	1		

倉庫

1 F
⑲

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

倉庫棟1

1 F
⑳

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

2 F
⑳

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

プール付属室

1 F
㉑

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	プール附属室	3	1		

教室棟

1 F
㉙㉚㉛

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	被服教室	3	4		
2	家庭科準備室	2	8		
3	調理教室	3	4		
4	ポンプ室	2	0.5		
5	美術教室	3	4		
6	美術準備室	2	8		
7	廊下	2	1		
8	廊下	2	1		
9	階段	2	1		

2 F
㉙㉚㉛

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	応接室	2	4		
2	会議室	2	4		
3	校務員室	2	8		
4	給品	3	4		
5	小講義室	3	4		
6	印刷室	2	1		
7	放送室	2	1		
8	職員室	2	10		
9	男子更衣室	2	1		
10	女子更衣室	2	1		
11	廊下	2	1		
12	廊下	2	1		
13	廊下	2	1		
14	階段	2	1		

3 F
㉙㉚㉛

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	多目的教室	3	4		
2	物理準備室	2	8		
3	物理実験室	3	4		
4	化学実験室	3	4		
5	化学準備室	2	8		
6	化学講義室	3	4		
7	廊下	2	1		
8	廊下	2	1		
9	廊下	2	1		
10	階段	2	1		

4 F
㉙㉚㉛

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	地学講義室	3	4		
2	数学準備室	2	8		
3	地学実験室	3	4		
4	生物実験室	3	4		
5	生物準備室	2	8		
6	生物講義室	3	4		
7	廊下	2	1		
8	廊下	2	1		
9	廊下	2	1		
10	階段	2	1		

5 F
㉙㉚㉛

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	視聴覚室	3	4		
2	準備室	3	4		
3	送風機室	2	0.5		
4	書道	3	4		
5	書道準備室	2	8		
6	LL準備室	2	4		
7	LL教室	3	4		
8	廊下	2	1		
9	廊下	2	1		
10	階段	2	1		
11	階段	2	1		

倉庫

1 F
㉒

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

屋外照明灯

敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	運動場敷地	3	1.5		
2	テニスコート	3	1		
3	プール	3	2		
4	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立枚方高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒
1 年中(365日)稼動しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)　・・・ 250日相当
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)　・・・ 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

管理・教室棟

1 F

⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	会議室	2	4		
2	事務室	2	10		
3	附属室	2	2		
4	校長室	2	10		
5	応接室	2	4		
6	W･C	2	1		
7	保健室	2	8		
8	倉庫	2	0.5		
9	技能員室	2	8		
10	湯沸室	2	1		
11	男性休養室	3	4		
12	廊下	2	1		
13	階段	2	1		
14	階段	2	1		

2 F

⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	職員室	2	10		
2	放送室	2	2		
3	倉庫	2	0.5		
4	英語準備室	2	8		
5	第一展開教室	3	4		
6	進路室	2	10		進路指導室
7	相談室	2	4		
8	W･C	2	1		
9	CALL室	3	4		
10	準備室	2	8		
11	準備室	2	8		
12	廊下	2	1		
13	階段	2	1		
14	階段	2	1		

3 F

⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	作法室	3	2		
2	LAN教室	3	4		
3	図書室	3	7		
4	司書室	2	8		
5	W･C	2	1		
6	視聴覚室	3	4		GLホール
7	倉庫	2	0.5		
8	準備室	3	4		
9	準備室	3	4		
10	廊下	2	1		
11	廊下	2	1		
12	階段	2	1		
13	階段	2	1		

渡り廊下

1 F

⑥⑦⑫⑬

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	渡り廊下	2	1		
2	渡り廊下	2	1		
3	渡り廊下	2	1		
4	渡り廊下	2	1		

2 F

⑥⑦⑫⑬

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	渡り廊下	2	1		
2	渡り廊下	2	1		
3	渡り廊下	2	1		
4	渡り廊下	2	1		

電気室

1 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	電気室	2	0.5		

附属室

1 F

⑱㉖

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	機械室	2	0.5		
2	更衣室	3	2		
3	更衣室	3	2		

普通教室棟

1 F

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	W･C	2	1		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	W･C	2	1		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	廊下	2	1		
12	階段	2	1		
13	階段	2	1		

2 F

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	W･C	2	1		
4	第2展開教室	3	8		普通教室
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	W･C	2	1		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	廊下	2	1		
12	階段	2	1		
13	階段	2	1		

3 F

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	W･C	2	1		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	W･C	2	1		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	廊下	2	1		
12	階段	2	1		
13	階段	2	1		

倉庫

1 F

㉑

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		

陶芸室

1 F

⑰

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	陶芸室	3	0		

特別教室棟

1 F

⑭㉒㉓

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	調理実習室	3	4		
2	試食室	3	0.5		
3	生徒相談室	3	0.5		
4	渡り廊下	2	1		
5	階段	2	1		

2 F

⑭㉒㉓

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	被服実習室	3	4		
2	階段	2	1		

特別教室棟

1 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	化学実験室	3	4		
2	化学準備室	2	8		
3	グリーンセミナー	3	4		
4	ローズセミナー	3	4		
5	化学講義室	3	4		
6	女性休養室	3	3		
7	国語準備室	2	8		
8	多目的教室	3	6		
9	家庭科教室B	3	0		家庭科総合実習室
10	家庭科準備室	2	8		
11	W･C	2	1		
12	W･C	2	1		
13	廊下	2	1		
14	階段	2	1		
15	階段	2	1		

2 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	生物実験室	3	4		
2	生物準備室	2	8		
3	生物講義室	3	4		
4	社会準備室	2	8		
5	社会教室	3	4		
6	美術準備室	2	8		
7	美術教室	3	4		
8	W･C	2	1		
9	W･C	2	1		
10	廊下	2	1		
11	階段	2	1		
12	階段	2	1		

3 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	物理実験室	3	4		
2	物理準備室	2	8		
3	物理講義室	3	4		
4	地学準備室	2	8		
5	第2LAN教室	3	4		
6	書道教室	3	4		
7	書道準備室	2	8		
8	練習室	3	4		
9	練習室	3	4		
10	音楽準備室	3	8		
11	音楽教室	3	4		
12	W･C	2	1		
13	W･C	2	1		
14	廊下	2	1		
15	階段	2	1		
16	階段	2	1		

倉庫

1 F

㉕

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

セミナーハウス

1 F

⑧

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	セミナーハウス	3	4		

倉庫

1 F

⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

食堂棟

1 F

⑯

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	食堂	3	3		
2	厨房	3	5		
3	倉庫	2	0.5		
4	更衣室	3	1		
5	W･C	3	1		
3					

屋内運動場

1 F

⑮

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	柔剣道場	3	4		
2	器具庫	2	0.5		
3	更衣室	3	2		
4	更衣室	3	2		
5	下足室	2	4		
6	W･C	2	1		
7	W･C	2	1		
8	廊下	2	1		
9	階段	2	1		

2 F

⑮

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	器具庫	2	0.5		
2	ステージ	3	1		
3	器具庫	2	0.5		
4	競技場	3	7		
5	体育準備室	2	10		
6	更衣室	3	1		
7	ホール	3	4		
8	階段	2	1		

3 F

⑮

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	観覧席	3	1		
2	階段	2	1		

給品

1 F

㉔

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	給品	3	0.5		

屋外照明灯

敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	プール	3	2		
2	自転車置場	2	3		
3	テニスコート	3	2		
4	運動場	3	2		
5	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立牧野高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒
- 1　年中(365日)稼動しているエリア
- 2　平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)　…　250日相当
- 3　平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)　…　200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注)　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注)　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

普通教室棟

1 F

⑱ー1、⑱ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	会議室	2	4		LED改修済(H25)
2	更衣室	2	1		
3	W･C	2	1		LED改修済
4	職員室	1	12		LED改修済
5	職員室	1	12		
6	放送　印刷室	2	4		
7	応接室	2	4		
8	階段	2	1		
9	廊下	2	1		

②ー1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	校長室	2	8		
2	倉庫	2	8		LED改修済
3	事務室	2	12		LED改修済
4	W･C	2	1		
5	生活指導室	2	10		
6	技能員室	2	8		
7	玄関	2	2		
8	階段	2	1		
9	階段	2	1		
10	廊下	2	1		

2 F

⑱ー1、⑱ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	W･C	2	1		LED改修済
5	倉庫	2	0.5		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	階段	2	1		
11	廊下	2	1		

②ー1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	控室	2	4		
5	W･C	2	1		
6	進路指導室	2	12		
7	進路資料室	2	12		
8	階段	2	1		
9	階段	2	1		
10	廊下	2	1		

3 F

⑱ー1、⑱ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	W･C	2	1		LED改修済
5	倉庫	2	0.5		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	階段	2	1		
11	廊下	2	1		

②ー1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	準備室	2	8		
5	W･C	2	1		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	階段	2	1		
9	階段	2	1		
10	廊下	2	1		

4 F

⑱ー1、⑱ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	W･C	2	1		LED改修済
5	倉庫	2	0.5		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	廊下	2	1		

②ー1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	準備室	2	8		
5	W･C	2	1		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	階段	2	1		
9	階段	2	1		
10	廊下	2	1		

5 F

⑱ー1、⑱ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		

②ー1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		

普通教室棟

1 F

⑯

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

2 F

⑯

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	廊下	2	1		

3 F

⑯

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	家庭総合実習室	3	4		
2	家庭総合実習室	3	4		
3	廊下	2	1		

4 F

⑯

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	LAN教室	3	4		
2	情報準備室	2	8		
3	廊下	2	1		

食堂

1 F

⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	食堂	3	4		

機械室

1 F

⑥

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	機械室	2	0.5		

倉庫

1 F

⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

体育器具庫

1 F

⑮

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	体育器具庫	2	0.5		

特別教室棟

1 F

⑰ー1　①ー1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	W･C	2	1		
2	調理教室	3	4		
3	準備室	2	8		
4	被服教室	3	4		
5	作法室	3	2		
6	保健室	2	10		
7	W･C	2	1		
8	化学教室	3	4		
9	化学準備室	2	8		
10	化学講義室	3	4		
11	階段	2	1		
12	階段	2	1		
13	廊下	2	1		

2 F

⑰ー1　①ー1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	W･C	2	1		
2	美術教室	3	4		
3	美術準備室	2	8		
4	書道準備室	2	4		
5	書道教室	3	4		
6	LL教室	3	4		
7	準備室	2	8		
8	準備室	2	8		
9	W･C	2	1		
10	物理教室	3	4		
11	物理準備室	2	10		
12	物理講義室	3	4		
13	階段	2	1		
14	階段	2	1		
15	廊下	2	1		

3 F

⑰ー1　①ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	W･C	2	1		
2	社会準備室	2	8		
3	社会科教室	3	4		
4	図書室	3	8		
5	司書室	2	8		
6	生徒相談室	3	4		
7	W･C	2	1		
8	生物教室	3	4		
9	生物準備室	2	8		
10	生物講義室	3	4		
11	階段	2	1		
12	階段	2	1		
13	廊下	2	1		

4 F

⑰ー1　①ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	W･C	2	1		
2	音楽教室	3	4		
3	準備室	2	4		
4	倉庫	2	0.5		
5	送風機室	2	0.5		
6	準備室	3	4		
7	視聴覚室	3	4		
8	W･C	2	1		
9	地学教室	3	4		
10	地学準備室	2	4		
11	地学講義室	3	4		
12	階段	2	1		
13	階段	2	1		
14	廊下	2	1		

PH F

⑰ー1　①ー1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	階段	2	1		

屋内運動場

1 F

⑫ー1　⑫ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	剣道場	3	4		LED改修済
2	下足室	2	6		LED改修済
3	更衣室	3	4		LED改修済
4	更衣室	3	4		LED改修済
5	器具庫	2	2		
6	柔道場	3	4		LED改修済
7	廊下	2	1		
8	階段	2	1		

2 F

⑫ー1　⑫ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	控室	3	1		
2	ステージ	3	1		
3	職員室	2	10		
4	競技場	1	8		LED改修済(H31)
5	控室	3	1		
6	ホール	3	4		
7	階段	2	1		

3 F

⑫ー1　⑫ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ギャラリー	3	1		
2	階段	2	1		

プール附属棟

1 F

⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	プール附属	3	1		

設備棟

1 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	電気室	2	0.5		
2	ポンプ室	2	0.5		

倉庫

1 F

④

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

屋外照明灯

敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	運動場	3	2		
2	2階コート	3	3		LED改修済(H31)
3	自転車置場	2	3		
4	テニスコート	3	1		
5	プール	3	2		
6	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立香里丘高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒
- 1　年中(365日)稼動しているエリア
- 2　平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)　…　250日相当
- 3　平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)　…　200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注)　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注)　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

校舎棟

1 F

①ー0

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	化学教室	3	6		
2	化学準備室	2	8		
3	化学講義室	3	6		
4	男WC	2	4		
5	事務室	2	10		
6	附属室	2	6		
7	湯沸室	2	2		
8	校長室	2	10		
9	保健室	2	10		
10	技能員室	2	8		
11	薬品室	2	1		
12	階段	2	3		
13	廊下	2	3		

⑧ー1 ⑧ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ホール	2	4		
2	電気室	2	0.5		
3	ポンプ室	2	0.5		
4	倉庫	2	0.5		
5	倉庫	2	0.5		
6	女WC	2	4		
7	進路指導室	2	10		
8	女WC	2	4		
9	生徒指導室	2	10		
10	応接室	2	6		
11	下足室	2	4		
12	階段	2	3		
13	階段	2	3		
14	廊下	2	3		

⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	視聴覚教室	3	6		
2	視聴覚準備室	3	6		
3	送風機室	2	0.5		
4	倉庫	2	0.5		
5	応接室	2	6		
6	生徒指導室	2	10		
7	美術教室	3	6		
8	美術準備室	2	8		

体育館

1 F

③ー1 ③ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	柔道場	3	6		
2	食堂	3	2		
3	厨房	3	8		
4	附属室	2	2		
5	倉庫	2	2		
6	女WC	2	3		
7	男WC	2	3		
8	更衣室	3	4		
9	器具庫	2	2		
10	剣道場	3	6		
11	防具庫	2	2		
12	ホール	3	8		
13	廊下	2	6		
14	階段	2	6		

2 F

③ー1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	器具庫	2	2		
2	ステージ	3	2		
3	控室	3	2		
4	競技場	3	10		
5	教官室	2	12		
6	ホール	3	6		
7	階段	2	6		

3 F

③ー1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ギャラリー	3	3		
2	階段	2	3		

校舎棟

2 F

①ー0

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	物理教室	3	6		
2	物理準備室	2	10		
3	物理講義室	3	6		
4	女WC	2	4		
5	普通教室	3	10		
6	普通教室	3	10		
7	普通教室	3	10		
8	普通教室	3	10		
9	水飲み場	2	3		
10	階段	2	3		
11	廊下	2	3		

⑧ー1 ⑧ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	生徒会室	3	6		
2	女子更衣室	2	3		
3	男子更衣室	2	3		
4	職員室	2	14		
5	印刷室	2	8		
6	放送室	2	8		
7	資料室	2	0.5		
8	男WC	2	3		
9	普通教室	3	10		
10	普通教室	3	10		
11	男WC	2	3		
12	普通教室	3	10		
13	普通教室	3	10		
14	水飲み場	2	3		
15	階段	2	3		
16	階段	2	3		
17	廊下	2	3		

⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	会議室	2	6		
2	書道教室	3	6		
3	書道準備	2	8		
4	普通教室	3	10		
5	普通教室	3	10		
6	普通教室	3	10		
7	普通教室	3	10		
8	廊下	2	3		

プール附属棟

1 F

④

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	プール附属棟	3	2		

トレーニング室

1 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	トレーニング室	3	6		

体育倉庫

1 F

⑥

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	体育倉庫	2	2		

倉庫

1 F

②ー1 ②ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	2		

B1 F

②ー1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
2	倉庫	2	2		

校舎棟

3 F

①ー0

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	生物教室	3	6		
2	生物準備室	2	10		
3	生物講義室	3	6		
4	男WC	2	3		
5	普通教室	3	10		
6	普通教室	3	10		
7	普通教室	3	10		
8	普通教室	3	10		
9	水飲み場	2	3		
10	階段	2	3		
11	廊下	2	3		

⑧ー1 ⑧ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	国語準備室	2	10		
2	調理準備室	2	10		
3	調理教室	3	6		
4	被服教室	3	6		
5	被服準備室	2	10		
6	女WC	2	3		
7	家庭科総合実習室B	3	6		
8	普通教室	3	10		
9	女WC	2	3		
10	普通教室	3	10		
11	普通教室	3	10		
12	水飲み場	2	3		
13	階段	2	3		
14	階段	2	3		
15	廊下	2	3		

⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	作法室	3	6		
2	数学準備室	2	10		
3	社会準備室	2	10		
4	社会教室	3	6		
5	普通教室	3	10		
6	普通教室	3	10		
7	普通教室	3	10		
8	普通教室	3	10		

屋外照明灯

敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	運動場1	3	6		
2	運動場2	3	6		
3	自転車置場	2	8		
4	プール	3	6		
5	その他敷地内外灯	1	12		

校舎棟

4 F

①ー0

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	地学教室	3	6		
2	地学準備室	2	10		
3	地学講義室	3	6		
4	女WC	2	3		
5	普通教室	3	10		
6	普通教室	3	10		
7	普通教室	3	10		
8	普通教室	3	10		
9	水飲み場	2	3		
10	階段	2	3		
11	廊下	2	3		

⑧ー1 ⑧ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	情報処理教室	3	6		
2	準備室	2	10		
3	送風機室	2	0.5		
4	倉庫	2	0.5		
5	音楽準備室	3	8		
6	練習室	3	8		
7	練習室	3	8		
8	練習室	3	8		
9	音楽教室	3	8		
10	男WC	2	3		
11	普通教室	3	10		
12	普通教室	3	10		
13	男WC	2	3		
14	普通教室	3	10		
15	普通教室	3	10		
16	水飲み場	2	3		
17	階段	2	3		
18	階段	2	3		
19	廊下	2	3		

⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	司書室	2	10		
2	図書室	3	6		
3	普通教室	3	10		
4	普通教室	3	10		
5	普通教室	3	10		
6	普通教室	3	10		
7	廊下	2	3		

校舎棟

PH F

①ー0

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		

⑧ー1 ⑧ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		

大阪府立守口東高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒		
1	年中(365日)稼動しているエリア	
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)	… 250日相当
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)	… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注)　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注)　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

校舎棟

1 F

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	薬品庫	2	0.5		
2	化学教室	3	4		
3	化学準備室	2	8		
4	化学講義室	3	4		
5	男子便所	2	2		
6	事務室	2	10		
7	附属室	2	4		
8	湯沸室	2	1		
9	校長室	2	10		LED改修済
10	保健室	2	8		
11	技師室	2	8		
12	階段	2	1.5		
13	階段	2	1.5		
14	廊下	2	2		
15	玄関ホール	2	2		

⑥−1 ⑥−2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	電気室	2	0.5		
2	ポンプ室	2	0.5		
3	男子便所	2	2		
4	女子便所	2	2		
5	相談室	3	4		
6	女子更衣室	2	1		
7	生活指導室	2	8		
8	小会議室	2	4		
9	女子便所	2	2		LED改修済
10	放送室	2	4		
11	印刷室	2	4		
12	職員室	2	10		LED改修済
13	応接室	2	4		
14	階段	2	1.5		
15	階段	2	1.5		
16	廊下	2	2		

⑦

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	下足室	2	3		
2	準備室	2	8		
3	美術室	3	4		
4	会議室	2	4		
5	男子更衣室	2	1		
6	下足室	2	3		
7	階段	2	1.5		
8	廊下	2	2		

体育館

1 F

③−1 ③−2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	剣道場	3	4		LED改修済
2	器具庫	2	0.5		
3	防具庫	2	0.5		
4	女子更衣室	3	1.5		
5	男子更衣室	3	1.5		
6	男子便所	2	1		
7	女子便所	2	1		
8	倉庫	2	0.5		
9	厨房	3	6		
10	食堂	3	2		
11	柔道場	3	4		LED改修済
12	階段	2	1		
13	廊下	2	1		

2 F

③−1 ③−2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	控室	3	1		
2	ステージ	3	1		
3	器具庫	2	0.5		
4	競技場	3	4		LED改修済
5	教官室	2	9		
6	階段	2	1.5		
7	ホール	3	2		

3 F

③−1 ③−2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ギャラリー	3	1		LED改修済
2	階段	2	1		

校舎棟

2 F

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	LAN教室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	LAN教室	3	5		
4	女子便所	2	1.5		
5	CR	3	8		
6	CR	3	8		
7	CR	3	8		
8	CR	3	8		
9	階段	2	1.5		
10	階段	2	1.5		
11	廊下	2	1		
12	水飲場	2	1		

⑥−1 ⑥−2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		
2	数学準備室	2	8		
3	生徒会	3	4		
4	進路指導室	2	9		LED改修済
5	書道教室	3	4		
6	書道準備室	2	8		
7	男子便所	2	1.5		LED改修済
8	CR	3	8		
9	CR	3	8		
10	進路資料室	2	8		
11	CR	3	8		
12	階段	2	1.5		
13	階段	2	1.5		
14	廊下	2	1		
15	水飲場	2	1		

⑦

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	司書室	2	8		
2	図書室	3	4		
3	CR	3	8		
4	CR	3	8		
5	CR	3	8		
6	CR	3	8		
7	階段	2	1.5		
8	廊下	2	1		

プール附属棟

1 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	プール附属棟	3	1		

倉庫

1 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

倉庫

1 F

④

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

校舎棟

3 F

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	生物教室	3	4		
2	生物準備室	2	8		
3	生物講義室	3	4		
4	男子便所	2	1.5		
5	CR	3	8		
6	CR	3	8		
7	CR	3	8		
8	CR	3	8		
9	階段	2	1.5		
10	階段	2	1.5		
11	廊下	2	1		
12	水飲場	2	1		

⑥−1 ⑥−2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	被服教室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	調理室	3	4		
4	女子便所	2	1.5		LED改修済
5	家庭科総合実習室A	3	4		
6	家庭科総合実習室B	3	4		
7	CR	3	8		
8	CR	3	8		
9	階段	2	1.5		
10	階段	2	1.5		
11	廊下	2	1		
12	水飲場	2	1		

⑦

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	社会準備室	2	8		
2	社会科教室	3	4		
3	資料室	2	1		
4	作法室	3	4		
5	倉庫4	2	0.5		
6	CR	3	8		
7	CR	3	8		
8	CR	3	8		
9	CR	3	8		
10	階段	2	1.5		
11	廊下	2	1		

屋外照明灯

敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	運動場1	3	2		
2	運動場2	3	2		
3	自転車置場	2	3		
4	プール	3	2		
5	その他敷地内外灯	1	12		

校舎棟

4 F

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	地学教室	3	4		
2	地学準備室	2	8		
3	地学講義室	3	4		
4	女子便所	2	1.5		
5	CR	3	8		
6	CR	3	8		
7	CR	3	8		
8	CR	3	4		
9	階段	2	1.5		
10	階段	2	1.5		
11	廊下	2	1		
12	水飲場	2	1		

⑥−1 ⑥−2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	準備室	2	8		
2	合併教室	3	4		
3	音楽室	3	4		
4	準備室1	3	2		
5	準備室2	3	2		
6	準備室3	3	2		
7	準備室4	3	2		
8	男子便所	2	1.5		LED改修済
9	CR	3	8		
10	CR	3	8		
11	CR	3	8		
12	CR	3	8		
13	階段	2	1.5		
14	階段	2	1.5		
15	廊下	2	1		
16	水飲場	2	1		

⑦

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	視聴覚室	3	4		
2	準備室	3	4		
3	送風機	2	0.5		
4	倉庫	2	0.5		
5	CR	3	8		
6	CR	3	8		
7	CR	3	8		
8	CR	3	8		
9	階段	2	1.5		
10	廊下	2	1		

校舎棟

PH F

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1.5		

⑥−1 ⑥−2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	送風機室	2	0.5		

大阪府立交野高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア		
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)	…	250日相当
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)	…	200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

普通教室棟

1 F

⑫ー1 ⑫ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	会議室	2	7		
2	生徒指導室	2	10		
3	倉庫	2	0.5		
4	WC	2	4	センサーライト	LED改修済
5	女子休養室	3	4		
6	職員室	2	10		
7	放送室	2	4		
8	印刷室	2	7		
9	応接室	2	7		
10	階段	2	7		
11	廊下	2	7		

①ー1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	校長室	2	10		
2	附属室	2	7		
3	事務室	2	10		
4	玄関	2	7		
5	倉庫	2	0.5		
6	WC	2	7		
7	数学準備室	2	10		
8	技能員室	2	8		
9	倉庫	2	0.5		
10	階段	2	7		
11	階段	2	7		
12	廊下	2	7		

2 F

⑫ー1 ⑫ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		LED改修済
2	普通教室	3	8		LED改修済
3	普通教室	3	8		LED改修済
4	WC	2	4	センサーライト	LED改修済
5	資料室	2	0.5		
6	普通教室	3	8		LED改修済
7	普通教室	3	8		LED改修済
8	普通教室	3	8		LED改修済
9	普通教室	3	8		LED改修済
10	階段	2	7		
11	廊下	2	7		

①ー1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		LED改修済
2	普通教室	3	8		LED改修済
3	普通教室	3	8		LED改修済
4	倉庫	2	0.5		
5	WC	2	7		
6	WC	2	7		
7	進路資料室	2	7		
8	進路指導室	2	10		
8	階段	2	7		
9	階段	2	7		
10	廊下	2	7		

3 F

⑫ー1 ⑫ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		LED改修済
2	普通教室	3	8		LED改修済
3	普通教室	3	8		LED改修済
4	WC	2	4		LED改修済
5	男子休養室	3	4		
6	普通教室	3	8		LED改修済
7	普通教室	3	8		LED改修済
8	普通教室	3	8		LED改修済
9	普通教室	3	8		LED改修済
10	階段	2	7		
11	廊下	2	7		

①ー1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		LED改修済
2	普通教室	3	8		LED改修済
3	普通教室	3	8		LED改修済
4	倉庫	2	0.5		
5	WC	2	7		
6	家庭科実習室	3	4		
7	家庭科実習室	3	4		
8	階段	2	7		
9	階段	2	7		
10	廊下	2	7		

普通教室棟

4 F

⑫ー1 ⑫ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		LED改修済
2	普通教室	3	8		LED改修済
3	普通教室	3	8		LED改修済
4	WC	2	4	センサーライト	LED改修済
5	生徒会室	3	4		
6	普通教室	3	8		LED改修済
7	普通教室	3	8		LED改修済
8	普通教室	3	8		LED改修済
9	普通教室	3	8		LED改修済
10	階段	2	7		
11	廊下	2	7		

①ー1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		LED改修済
2	普通教室	3	8		LED改修済
3	普通教室	3	8		LED改修済
4	倉庫	2	0.5		
5	WC	2	7		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	階段	2	7		
9	階段	2	7		
10	廊下	2	7		

特別教室棟

1 F

⑬

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		
2	WC	2	7		
3	調理教室	3	4		
4	調理準備室	2	8		
5	被服教室	3	4		
6	作法室	3	2		
7	保健室	2	8		
8	階段	2	7		
9	廊下	2	7		

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	WC	2	7		
2	倉庫	2	0.5		
3	化学実験室	3	4		
4	化学準備室	2	8		
5	化学講義室	3	4		
6	薬品庫	2	0.5		
7	階段	2	7		
8	廊下	2	7		

2 F

⑬

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	WC	2	7		
2	美術教室	3	4		
3	美術準備室	2	8		
4	書道準備室	2	8		
5	書道教室	3	4		
6	LL教室	3	4		
7	LL準備室	2	8		
8	英語準備室	2	8		
9	階段	2	7		
10	廊下	2	7		

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	WC	2	7		
2	物理実験室	3	4		
3	物理準備室	2	8		
4	物理講義室	3	4		
5	階段	2	7		
6	廊下	2	7		

特別教室棟

3 F

⑬

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	WC	2	7		
2	準備室	2	8		
3	準備室	2	8		
4	司書室	3	8		
5	図書室	2	8		
6	生徒相談室	3	4		
7	階段	2	7		
8	廊下	2	7		

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	WC	2	7		
2	生物実験室	3	4		
3	生物準備室	2	8		
4	生物講義室	3	4		LED改修済
5	階段	2	7		
6	廊下	2	7		

4 F

⑬ー1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	WC	2	7		
2	音楽教室	3	4		
3	練習室(第一)	3	4		
4	練習室(第二)	3	4		
5	練習室(第三)	3	4		
6	準備室	3	8		
7	倉庫	2	0.5		
8	送風機室	2	0.5		
9	準備室	3	5		
10	視聴覚教室	3	5		
11	階段	2	7		
12	廊下	2	7		

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	WC	2	7		
2	地学教室	3	4		
3	準備室	2	8		
4	LAN	3	5		
5	廊下	2	7		

下足室

1 F

⑧

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	下足室	2	7		

プール附属室

1 F

⑦

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	プール附属室	3	1		

設備棟

1 F

④

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	設備棟	2	0.5		

第1体育倉庫

1 F

⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	第1体育倉庫	2	0.5		

第2体育倉庫

1 F

⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	第2体育倉庫	2	0.5		

渡り廊下

1 F

⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	渡り廊下	2	7		

③

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	渡り廊下	2	7		

2 F

⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	渡り廊下	2	7		

③

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	渡り廊下	2	7		

3 F

⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	渡り廊下	2	7		

③

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	渡り廊下	2	7		

体育館

1 F

⑥ー1 ⑥ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	WC	2	7		
2	WC	2	7		
3	女子更衣室	3	7		LED改修済
4	男子更衣室	3	7		LED改修済
5	厨房	3	0		
6	食堂	3	1		
7	器具庫	2	0.5		
8	柔道室	3	4		
9	器具庫	2	0.5		
10	剣道場	3	4		
11	倉庫	2	0.5		
12	階段	2	7		

2 F

⑥ー1 ⑥ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	器具庫	2	0.5		
2	競技場	3	8		
3	控室	3	1		
4	ステージ	3	1		
5	教官室	2	10		
6	階段	2	7		

2 F

⑥ー1 ⑥ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ギャラリー	3	7		
2	階段	2	7		

屋外照明灯

敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	運動場1	3	3		
2	運動場2	3	3		
3	自転車置場	2	6		LED改修済
4	プール	3	2		
5	その他敷地内外灯	1	8		

大阪府立門真なみはや高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア	
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)	･･･ 250日相当
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)	･･･ 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
普通教室棟					
1 F					
①ー1					
1	事務室	2	10		LED改修済
2	湯沸室	2	1		
3	附属室	2	1		
4	校長室	2	8		
5	応接室	2	4		
6	便所	2	1		
7	生徒相談室	3	4		
8	湯沸室	2	1		
9	技能員室	2	8		
10	倉庫	2	0.5		
11	階段	2	1		
12	廊下	2	1		
2 F					
①ー1					
1	便所	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	階段	2	1		
8	廊下	2	1		
3 F					
①ー1					
1	便所	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	階段	2	1		
8	廊下	2	1		
4 F					
①ー1					
1	便所	2	1		
2	母語日本語室	3	4		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	国際交流室	3	4		
7	階段	2	1		
8	廊下	2	1		
R F					
①ー1					
1	階段	2	1		
設備棟					
1 F					
②					
1	ポンプ室	2	0.5		
2	電気室	2	0.5		
倉庫					
1 F					
③					
1	倉庫	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
門衛棟					
1 F					
④					
1	門衛室	2	0.5		
部室棟					
1 F					
⑯					
1	更衣室	3	1		
2	更衣室	3	1		
3	更衣室	3	1		
4	更衣室	3	1		
5	更衣室	3	1		
6	更衣室	3	1		

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
普通教室棟					
1 F					
①ー2					
1	保健室	2	8		
2	倉庫	2	0.5		
3	廊下	2	1		
2 F					
①ー2					
1	普通教室	3	8		
2	生徒指導室	2	8		
3	廊下	2	1		
3 F					
①ー2					
1	普通教室	3	8		
2	セミナー室	3	4		
3	廊下	2	1		
4 F					
①ー2					
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	廊下	2	1		
特別教室棟					
1 F					
⑦					
1	化学教室	3	4		
2	化学準備室	2	8		
3	化学講義室	3	4		
4	美術準備室	2	8		
5	美術教室	3	4		
6	便所	2	1		
7	便所	2	1		
8	階段	2	1		
9	廊下	2	1		
2 F					
⑦					
1	倉庫	2	0.5		
2	進路指導室	2	10		
3	放送室	2	1		
4	休憩室	2	4		
5	職員室	2	10		
6	会議室	2	10		
7	LAN教室	3	8		
8	便所	2	1		
9	便所	2	1		
10	階段	2	1		
11	廊下	2	1		
3 F					
⑦					
1	第2LAN教室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	準備室	2	8		
4	物理講義室	3	4		
5	物理準備室	2	8		
6	物理教室	3	4		
7	便所	2	1		
8	便所	2	1		
9	階段	2	1		
10	廊下	2	1		
4 F					
⑦					
1	地学教室	3	4		
2	多目的教室	3	4		
3	生物準備室	2	8		
4	生物教室	3	4		
5	便所	2	1		
6	便所	2	1		
7	階段	2	1		
8	廊下	2	1		
R F					
⑦					
1	階段	2	1		

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
普通教室棟					
1 F					
①ー3					
1	倉庫	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
3	ピロティ	2	1		
4	階段	2	1		
2 F					
①ー3					
1	便所	2	1		LED改修済
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	階段	2	1		
6	廊下	2	1		
3 F					
①ー3					
1	便所	2	1		LED改修済
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	階段	2	1		
6	廊下	2	1		
4 F					
①ー3					
1	便所	2	1		LED改修済
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	階段	2	1		
6	廊下	2	1		
普通教室棟					
1 F					
⑭					
1	体育実技室	3	4		
2 F					
⑭					
1	福祉実習室A	3	4		
2	福祉実習室B	3	4		
3	廊下	2	1		
3 F					
⑭					
1	セミナー室	3	4		
2	セミナー室	3	4		
3	廊下	2	1		
4 F					
⑭					
1	セミナー室	3	4		
2	記念室兼資料室	2	0.5		
3	廊下	2	1		
体育館					
1 F					
⑨ー1					
1	器具庫	2	0.5		
2	女子更衣室	3	1		
3	男子更衣室	3	1		
4	便所	2	1		
5	便所	2	1		
6	器具庫	2	0.5		
7	柔道場	3	4		
8	剣道場	3	4		
9	下足室	3	8		LED改修済
10	階段	2	1		
2 F					
⑨ー1					
1	ホール	3	4		
2	教官室	2	8		
3	器具庫	2	0.5		
4	ステージ	3	1		
5	器具庫	2	0.5		
6	競技場	3	4		
7	階段	2	1		
3 F					
⑨ー1					
1	ギャラリー	3	1		
2	器具庫	2	0.5		
3	器具庫	2	0.5		

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
特別教室棟					
1 F					
⑫					
1	便所	2	1		
2	被服教室	3	4		
3	洗濯室	3	4		
4	家庭科準備室	2	8		
5	リビングルーム	3	4		
6	調理教室	3	4		
7	ホール	2	1		
8	階段	2	1		
9	廊下	2	1		
2 F					
⑫					
1	便所	2	1		
2	社会教室	3	4		
3	社会準備室	2	8		
4	作法室	3	4		
5	書道準備室	2	8		
6	書道教室	3	4		
7	ホール	2	1		
8	階段	2	1		
9	廊下	2	1		
3 F					
⑫					
1	便所	2	1		
2	セミナー室	3	4		
3	国語準備室	2	8		
4	数学準備室	2	8		
5	女子更衣室	2	1		
6	司書室	2	8		
7	図書室	3	8		
8	ホール	2	1		
9	階段	2	1		
10	廊下	2	1		
4 F					
⑫					
1	便所	2	1		
2	音楽教室	3	4		
3	音楽準備室	2	8		
4	グループ練習室	3	4		
5	個人練習室	3	4		
6	個人練習室	3	4		
7	前室	3	4		
8	映写室	2	4		
9	視聴覚準備室	2	4		
10	視聴覚教室	3	4		
11	ホール	2	1		
12	階段	2	1		
13	廊下	2	1		
食堂棟					
1 F					
⑬					
1	厨房	2	8		
2	倉庫	2	0.5		
3	更衣室	2	1		
4	食堂	3	8		
渡り廊下					
1 F					
⑥					
1	渡り廊下	2	1		
2 F					
⑥					
1	渡り廊下	2	1		
3 F					
⑥					
1	渡り廊下	2	1		
渡り廊下					
1 F					
⑪					
1	渡り廊下	2	1		
2 F					
⑪					
1	渡り廊下	2	1		
3 F					
⑪					
1	渡り廊下	2	1		

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
渡り廊下					
1 F					
⑫					
1	渡り廊下	2	1		
渡り廊下					
1 F					
⑬					
1	渡り廊下	2	1		
プール附属棟					
1 F					
⑩					
1	機械室	2	0.5		
2	更衣室	3	2		
3	更衣室	3	2		
4	倉庫	2	0.5		
5	便所	2	1		

屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	3	3		
2	運動場敷地	3	1.5		
3	プール	3	2		
4	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立芦間高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒
- 1　年中(365日)稼動しているエリア
- 2　平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)　…　250日相当
- 3　平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)　…　200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

管理教室棟　1 F

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	①				
1	化学教室	3	4		
2	化学準備室	2	8		
3	記念室	3	4		
4	倉庫	2	0.5		
5	WC男	1	1		LED改修済
6	事務室	2	10		
7	附属室	2	4		
8	湯沸室	2	1		
9	校長室	2	8		
10	保健室	2	8		
11	校務員室	2	8		
12	階段	1	1		
13	廊下	1	1		
	⑨ー1 ⑨ー2				
1	電気室	2	0.5		
2	ポンプ室	2	0.5		
3	倉庫(給品)	2	0.5		
4	倉庫	2	0.5		
5	下足室	1	3		
6	情報センター	3	4		
7	WC男	2	1		
8	カウンセリング室	3	4		
9	応接室	2	4		
10	階段	2	1		
11	廊下	2	1		
12	玄関ホール	1	2		
13					
14					
15					
16					
	⑩ー1 ⑩ー2				
1	WC女	1	1		
2	視聴覚教室	1	4		
3	準備室	1	4		
4	送風機室	2	0.5		
5	倉庫	2	0.5		
6	倉庫	2	0.5		
7	生徒会室	3	4		
8	美術教室	3	8		
9	準備室	2	8		
10	生徒指導室	1	8		
11	階段	1	1		
12	階段	1	1		
13	廊下	1	1		

倉庫　1 F

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	⑧				
1	倉庫	2	0.5		

倉庫　1 F

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	④				
1	倉庫	2	0.5		

倉庫　1 F

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	⑤				
1	倉庫	2	0.5		

管理教室棟　2 F

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	①				
1	物理教室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	LAN教室	3	6		
4	WC女	1	1		LED改修済
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	水飲場	3	4		
10	階段	1	4		
11	廊下	1	4		
12					
	⑨ー1 ⑨ー2				
1	セミナーF	3	4		
2	更衣室(女)	1	4		
3	更衣室(男)	1	4		
4	職員室	1	10		
5	印刷室	1	10		
6	放送室	2	1		
7	共生推進準備室	2	8		
8	普通教室	3	8		
9	共生推進教室①	3	6		
10	共生推進教室②	3	6		
11	WC女	1	1		
12	進路指導室	2	8		
13	進路資料閲覧室	3	4		
14	階段	1	4		
15	廊下	1	4		
	⑩ー1 ⑩ー2				
1	WC男	1	1		
2	会議室	2	4		
3	書道教室	3	8		
4	準備室	2	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	ガイダンス室	3	8		
9	水飲場	3	4		
10	階段	1	4		
11	階段	1	4		
12	廊下	1	4		

特別教室棟　1 F

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	⑥⑦				
1	焼成室	2	4		
2	陶芸室	3	4		
3	準備室	2	8		
4	準備室	2	8		
5	プロダクト室	3	4		
6	メディア表現室	3	4		
7	準備室	2	8		

管理教室棟　3 F

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	①				
1	生物教室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	看護福祉実習室	3	4		
4	WC男	2	1		LED改修済
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	水飲場	3	2		
10	階段	2	2		
11	廊下	2	2		
12					
	⑨ー1 ⑨ー2				
1	準備室	2	8		
2	調理教室	3	4		
3	被服教室	3	4		
4	セミナーC	3	4		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	WC女	3	1		
8	家庭総合実習室(B室)	3	4		
9	看護福祉講義室	3	4		
10	階段	2	2		
11	廊下	2	2		
	⑩ー1 ⑩ー2				
1	WC女	3	1		
2	作法室	3	4		
3	セミナーD	3	4		
4	準備室	2	8		
5	社会科教室	3	4		
6	倉庫	2	0.5		
7	セミナーE	3	4		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	ガイダンス室	3	8		
11	水飲場	3	2		
12	階段	2	2		
13	階段	2	2		
14	廊下	2	2		

体育館　1 F

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	③ー1 ③ー2				
1	WC	2	1		
2	前室	2	1		
3	休憩室	2	1		
4	食品庫	2	0.5		
5	WC女	3	1		
6	WC男	3	1		
7	厨房	2	8		
8	食堂兼多目的室	3	2		
9	柔道場	3	4		LED改修済
10	踏込	2	1		
11	防具庫	2	0.5		
12	踏込	2	1		
13	剣道場	3	4		LED改修済
14	器具庫	2	0.5		
15	更衣室	3	4		
16	更衣室	3	4		
17	倉庫	2	0.5		
18	ホール	1	1		
19	廊下	1	1		

管理教室棟　4 F

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	①				
1	地学教室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	第二LAN教室	3	4		
4	WC女	2	1		LED改修済
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	セミナーA	3	1		
9	倉庫	2	0.5		
10	水飲場	3	2		
11	階段	2	2		
12	廊下	2	2		
	⑨ー1 ⑨ー2				
1	英語準備室	2	8		
2	第三LAN教室	3	4		
3	送風機室	2	0.5		
4	倉庫	2	0.5		
5	準備室1	2	8		
6	練習室	3	4		
7	練習室	3	4		
8	練習室	3	4		
9	音楽室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	WC女	2	1		
13	普通教室	3	8		
14	普通教室	3	8		
15	階段	2	2		
16	廊下	2	2		
	⑩ー1 ⑩ー2				
1	WC男	2	1		
2	司書室	2	8		
3	図書室	3	4		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	自習室	3	8		
7	国語数学準備室	2	8		
8	水飲場	3	2		
9	階段	2	2		
10	階段	2	2		
11	廊下	2	2		

体育館　2 F

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	③ー1 ③ー2				
1	器具庫	2	0.5		
2	控室	2	1		
3	ステージ	3	1		
4	教官室	1	8		
5	競技室	1	6		
6	階段	1	1		
7					

3 F

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	③ー1 ③ー2				
1	ギャラリー	1	1		
2	階段	1	1		

管理教室棟　R F

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	①				
1	プール	3	2		
2	機械室	2	0.5		
3	階段	2	1		
	⑨ー1 ⑨ー2				
1	WC男女	3	1		
2	更衣室	3	2		
3	更衣室	3	2		
4	倉庫	2	0.5		

屋外照明灯

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	敷地内照明				
1	運動場	1	1.5		
2	自転車置場	1	3		
3	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立交野支援学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒
1 年中(365日)稼動しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員) … 250日相当
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒) … 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
校舎棟					
1 F					
①ー1					
1	普通教室	3	7		
2	普通教室	3	7		
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	特別教室	3	4		
6	普通教室	3	7		
7	普通教室	3	7		
8	普通教室	3	7		
9	保健室	2	8		
10	普通教室	3	7		
11	発熱部屋	3	4		
12	倉庫	2	0.5		
13	生徒玄関	2	4		
14	WC	3	4		
15	機械室	2	0.5		
16	特別教室	3	4		
17	WC	2	2		
18	小学部ホール	2	7		
19	階段	1	24		LED改修済
20	廊下	2	1		
①ー2					
1	特別教室	3	4		
2	普通教室	3	7		
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	普通教室	3	7		
6	倉庫	2	0.5		
7	児童生徒会室	3	0.5		
8	準備室	2	7		
9	理科室	3	4		
10	多目的室	3	4		
11	多目的室	3	4		
12	準備室	2	8		
13	木工室	3	4		
14	倉庫	2	0.5		
15	倉庫	2	0.5		
16	多目的室	3	4		
17	WC	3	4		
18	木工室前ホール	2	7		
④ー4					
1	更衣室	2	1		
2	会議室	2	4		
3	保護者控室	3	4		
4	スヌーズレンルーム	3	4		
5	倉庫	2	0.5		
6	多目的教室	3	7		
7	準備室	2	7		
8	倉庫	2	0.5		
9	防災備蓄室	2	0.5		
10	特別教室	3	4		
11	防災備蓄室	2	0.5		
12	多目的室	3	4		
13	更衣室	2	2		
14	WC	3	4		
15	階段	1	24		LED改修済
16	廊下	2	4		
プール附属棟					
1 F					
⑦					
1	管理室	3	2		
2	WC	3	1		
3	更衣室	3	2		
4	ボイラー	2	0.5		

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
校舎棟					
2 F					
①ー1					
1	普通教室	3	7		
2	普通教室	3	7		
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	活用教室	3	4		
6	普通教室	3	7		
7	普通教室	3	7		
8	普通教室	3	7		
9	被服室	3	4		
10	準備室	2	7		
11	活用教室	3	4		
12	調理教室	3	4		
13	倉庫	2	0.5		
14	多目的教室	3	4		
15	WC	3	4		
16	機械室	2	0.5		
17	活用教室	3	4		
18	高等部ホール	2	7		
19	階段	1	24		LED改修済
20	廊下	2	4		
①ー2					
1	特別教室	3	4		
2	普通教室	3	7		
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	普通教室	3	7		
6	倉庫	2	0.5		
7	更衣室	3	2		
8	陶芸室	3	4		
9	窯業室	3	4		
10	準備室	2	7		
11	美術室	3	4		
12	特別教室	3	4		
13	普通教室	3	7		
14	普通教室	3	7		
15	WC	3	4		
16	中学部ホール	2	7		
④ー4					
1	準備室	2	1		
2	保護者待機室	3	4		
3	自立活動室	3	4		
4	準備室	2	1		
5	コンピュータ室	3	4		
6	自立活動室	3	4		
7	視聴覚室兼音楽室	3	4		
8	WC	2	2		
9	階段	1	24		LED改修済
10	廊下	2	4		
設備棟					
1 F					
②					
1	倉庫	2	0.5		
2	電気室	2	0.5		
3	発電機室	2	0.5		
4	消火ポンプ室	2	0.5		
プール機械室					
1 F					
⑧					
1	プール機械室	2	0.5		

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
管理棟					
1 F					
④ー1 ④ー2					
1	昇降口	3	3		
2	昇降口	3	3		
3	WC	2	1		
4	休養室	3	4		
5	事務室	3	4		
6	前室	3	2		
7	給食調理室	3	8		
8	相談室	3	7		
9	技師室	2	8		
10	廊下	2	7		
2 F					
④ー1 ④ー2					
1	進路室	2	8		
2	湯沸室	2	4		
3	休養室	2	4		
4	職員室	2	10		
5	更衣室兼休養室	2	5		
6	事務室	2	10		
7	附属室	2	1		
8	相談室	3	4		
9	准校長室	2	8		
10	校長室	2	8		
11	機械室	2	0.5		
12	WC	2	2		
13	WC	2	2		
14	教室	3	4		
15	SSC	2	4		
16	印刷室	2	4		
17	廊下	2	4		
体育館					
1 F					
⑥					
1	体育館	3	4		
2	WC	2	2		
3	更衣室	3	1		
4	更衣室	3	1		
5	倉庫	2	0.5		
2 F					
⑥					
1	準備室	3	2		
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	運動場	3	1.5		
2	スロープ	3	1		
3	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立寝屋川支援学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒
1 年中(365日)稼動しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員) … 250日相当
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒) … 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

小学部棟

1 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	入浴訓練室	3	4		
2	脱衣室	3	4		
3	シャワー室	3	4		
4	教材室	2	0.5		
5	下足室	2	3		
6	ホール	2	3		
7	ポーチ	2	0.5		
8	遊戯室A	3	7		
9	倉庫	2	0.5		
10	ポーチ	2	0.5		
11	下足室	2	3		
12	ホール	2	3		
13	WC	2	1		
14	倉庫	2	0.5		
15	収納庫	2	0.5		
16	普通教室	3	7		
17	普通教室	3	7		
18	普通教室	3	7		
19	普通教室	3	7		
20	普通教室	3	7		
21	普通教室	3	7		
22	普通教室	3	7		
23	普通教室	3	7		
24	普通教室	3	7		
25	普通教室	3	7		
26	普通教室	3	7		
27	階段	1	24		
28	階段	1	24		
29	廊下	2	1		
30	倉庫	2	0.5		
31	倉庫	2	0.5		

2 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	7		
2	普通教室	3	7		
3	普通教室	3	7		
4	テラス	2	0.5		
5	倉庫	2	0.5		
6	WC	2	1		
7	WC	2	1		
8	音楽教室	3	7		
9	準備室	2	8		
10	普通教室	3	7		
11	普通教室	3	7		
12	普通教室	3	7		
13	普通教室	3	7		
14	普通教室	3	7		
15	普通教室	3	7		
16	普通教室	3	7		
17	普通教室	3	7		
18	普通教室	3	7		
19	階段	1	24		
20	階段	1	24		
21	廊下	2	1		

R F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	1	24		
2	機械室	2	0.5		
3	階段	1	24		

設備棟

1 F

③

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	電気室	2	0.5		
2	発電室	2	0.5		
3	機械室	2	0.5		
4	ボイラー室	2	0.5		
5	ポンプ室	2	0.5		

ガレージ

1 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ガレージ				R5撤去済
2	ガレージ				R5撤去済

管理棟

1 F

⑥ー1 ⑥ー2 ⑥ー3

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ピロティ	2	3		
2	通路	2	3		
3	ピロティ	2	3		
4	玄関	2	3		
5	保健室	2	8		
6	倉庫	2	0.5		
7	厨房	3	8		
8	倉庫	2	0.5		
9	食堂	3	4		
10	WC	2	1		
11	WC	2	1		
12	倉庫	2	0.5		
13	校務員警備員控室	2	8		
14	階段	1	24		
15	廊下	2	1		

2 F

⑥ー1 ⑥ー2 ⑥ー3

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	事務室	2	10		
2	倉庫	2	0.5		
3	校長室	2	8		
4	準備室	2	8		
5	普通教室	3	7		
6	普通教室	3	7		
7	準備室	2	8		
8	普通教室	3	7		
9	WC	2	1		
10	WC	2	1		
11	会議室	2	7		
12	男子休養室	2	4		
13	展開教室	3	4		
14	女子休養室	2	4		
15	LAN教室	3	7		
16	階段	1	24		
17	廊下	2	1		

3 F

⑥ー1 ⑥ー2 ⑥ー3

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	職員室	2	10		
2	相談室	2	7		
3	更衣室	2	1		
4	准校長室	2	8		
5	放送室	2	4		
6	職員室	2	10		
7	WC	2	1		
8	WC	2	1		
9	更衣室	2	1		
10	資料室	2	7		
11	階段	1	24		
12	廊下	2	1		

R F

⑥ー1 ⑥ー2 ⑥ー3

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	エレベータ機械室	2	0.5		
2	階段	1	24		

機械室

1 F

A

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	機械室	2	0.5		

厨房

1 F

B

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	厨房	3	8		
2	厨房休憩室	3	2		

中高作業棟

1 F

⑦ ⑫

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	釜場	3	4		
2	倉庫	2	0.5		
3	倉庫	2	0.5		
4	材料置場	2	0.5		
5	機械室	2	0.5		
6	木工・金工室	3	7		
7	準備室	2	8		
8	実習室	3	7		
9	窯業室	3	7		
10	美術室	3	7		
11	倉庫	2	0.5		
12	WC	2	1		
13	WC	2	1		
14	教材室	2	0.5		
15	階段	1	24		
16	廊下	2	1		
17	ホール	2	3		
18	準備室	2	8		
19	縫製被服室	3	7		
20	和室	3	7		
21	日常生活訓練室	3	7		
22	調理室	3	7		
23	階段	1	24		
24	廊下	2	1		

2 F

⑦ ⑫

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	運転手控室	3	2		
2	玄関ホール	2	3		
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	普通教室	3	7		
6	普通教室	3	7		
7	下足室	2	3		
8	外便所	2	1		
9	ファン室	2	0.5		
10	教材室	2	0.5		
11	暗室	3	0.5		
12	調整室	3	4		
13	視聴覚室	3	7		
14	WC	2	1		
15	WC	2	1		
16	教材室	2	0.5		
17	階段	1	24		
18	廊下	2	1		
19	ホール	2	3		
20	普通教室	3	7		
21	普通教室	3	7		
22	普通教室	3	7		
23	普通教室	3	7		
24	普通教室	3	7		
25	普通教室	3	7		
26	普通教室	3	7		
27	廊下	2	1		
28	階段	1	24		

3 F

⑦ ⑫

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	保護者控室	3	4		
2	普通教室	3	7		
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	普通教室	3	7		
6	普通教室	3	7		
7	言語訓練室	3	7		
8	支援室	3	7		
9	機能訓練室	3	7		
10	WC	2	1		
11	WC	2	1		
12	教材室	2	0.5		
13	階段	1	24		
14	廊下	2	1		
15	ホール	2	1		

中高作業棟

3 F

⑦ ⑫

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
16	音楽室	3	7		
17	準備室	2	8		
18	普通教室	3	7		
19	普通教室	3	7		
20	普通教室	3	7		
21	普通教室	3	7		
22	階段	1	24		
23	廊下	2	1		

R F

⑦ ⑫

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	1	24		
2	エレベータ機械室	2	0.5		

体育館棟

1 F

⑧

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	WC	2	1		
2	WC	2	1		
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	普通教室	3	7		
6	普通教室	3	7		
7	普通教室	3	7		
8	普通教室	3	7		
9	作業実習室B	3	7		
10	作業実習室A	3	7		
11	準備室	2	8		
12	廊下	2	1		
13	階段	1	24		

2 F

⑧

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	体育室	3	7		
2	倉庫	2	0.5		
3	WC	2	1		
4	玄関ホール	3	4		
5	器具庫	2	0.5		
6	階段	1	24		

2 F

⑧

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	準備室	3	4		
2	ギャラリー	3	1		
3	階段	1	24		

新館

1 F

⑨ ⑭

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	WC	2	1		
2	WC	2	1		
3	WC	2	1		
4	倉庫	2	0.5		
5	普通教室	3	7		
6	普通教室	3	7		
7	普通教室	3	7		
8	倉庫	2	0.5		
9	階段	1	24		
10	廊下	2	1		
11	廊下	2	1		

2 F

⑨ ⑭

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	WC	2	1		
2	WC	2	1		
3	WC	2	1		
4	普通教室	3	7		
5	普通教室	3	7		
6	普通教室	3	7		
7	階段	1	24		
8	廊下	2	1		
9	廊下	2	1		

南校舎

1 F

⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	7		
2	普通教室	3	7		
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	WC	2	1		
6	普通教室	3	7		
7	普通教室	3	7		
8	WC	2	1		
9	美術室	3	7		
10	倉庫	2	0.5		
11	階段	1	24		LED改修済
12	ホール	2	3		
13	廊下	2	1		

2 F

⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	美術室	3	7		
2	家庭科室	3	7		
3	WC	2	1		
4	準備室	2	8		
5	音楽室	3	7		
6	WC	2	1		
7	普通教室	3	7		
8	普通教室	3	7		
9	階段	1	24		
10	廊下	2	1		

プール附属棟

1 F

⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	更衣室	3	2		
2	管理室	3	2		
3	WC	3	1		
4	機械室	2	0.5		

屋外照明灯

敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	運動場	3	1.5		
2	プール	3	2		
3	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立守口支援学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒
1 年中(365日)稼動しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員) … 250日相当
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒) … 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
小中学部棟					
1 F					
⑥ー1					
1	事務室	2	10		
2	保健室	2	10		
3	カウンセリング室	3	4		
4	技能員室	2	8		
5	湯沸室	2	1		
6	書庫	2	0.5		
7	校長室	2	10		
8	休憩室	2	4		
9	WC	2	4		
10	前室	3	8		
11	WC	2	4		
12	WC	2	4		
13	厨房	3	8		
14	配膳室	3	4		
15	多目的室	3	4		
16	普通教室	3	7		
17	WC	2	4		
18	WC	2	4		
19	普通教室	3	7		
20	普通教室	3	7		
21	WC	2	1		
22	普通教室	3	7		
23	階段	1	24		LED改修済
24	階段	1	24		LED改修済
25	階段	1	24		
26	廊下	2	4		
2 F					
⑥ー1					
1	職員更衣室	2	2		
2	職員更衣室	2	2		
3	プレイルーム	3	4		
4	倉庫	2	0.5		
5	進路相談室	3	4		
6	WC	2	4		
7	WC	2	4		
8	WC	2	4		
9	印刷教材室	2	4		
10	職員室	2	10		
11	職員室	2	10		
12	WC	2	1		
13	WC	2	1		
14	普通教室	3	7		
15	普通教室	3	7		
16	普通教室	3	7		
17	普通教室	3	7		
18	普通教室	3	7		
19	普通教室	3	7		
20	階段	1	24		LED改修済
21	階段	1	24		LED改修済
22	廊下	2	1		
3 F					
⑥ー1					
1	普通教室	3	7		
2	電気室	2	0.5		
3	倉庫	2	0.5		
4	WC	2	4		
5	WC	2	4		
6	WC	2	4		
7	普通教室	3	7		
8	更衣室	3	1		
9	準備室	2	8		
10	音楽室	3	4		
11	楽器庫	2	0.5		
12	普通教室	3	7		
13	普通教室	3	7		
14	普通教室	3	7		
15	普通教室	3	7		
16	普通教室	3	7		
17	普通教室	3	7		
18	階段	1	24		LED改修済
19	階段	1	24		LED改修済
20	廊下	2	1		

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
小中学部棟					
4 F					
⑥ー1					
1	ファン室	2	0.5		
高等部棟					
1 F					
⑤					
1	教材制作スペース	3	4		
2	木工室	3	4		
3	美術窯業室	3	4		
4	WC	2	1		
5	WC	2	4		
6	WC	2	4		
7	技能訓練室(2)	3	4		
8	附室	3	1		
9	技能訓練室(1)	3	4		
10	普通教室	3	7		
11	玄関	2	4		
12	普通教室	3	7		
13	普通教室	3	7		
14	階段	1	24		LED改修済
15	廊下	2	4		
2 F					
⑤					
1	図書室	3	4		
2	女子更衣室	3	2		
3	生活科学室	3	4		
4	WC	2	1		
5	WC	2	4		
6	WC	2	4		
7	縫製室	3	4		
8	普通教室	3	7		
9	普通教室	3	7		
10	高等部ホール	2	4		
11	普通教室	3	7		
12	普通教室	3	7		
13	階段	1	24		LED改修済
14	廊下	2	4		
3 F					
⑤					
1	自立活動室	3	7		
2	普通教室	3	7		
3	WC	2	1		
4	WC	2	4		
5	WC	2	4		
6	普通教室	3	7		
7	普通教室	3	7		
8	普通教室	3	7		
9	普通教室	3	7		
10	普通教室	3	7		
11	自立活動室	3	7		
12	階段	1	24		LED改修済
13	廊下	2	4		
渡り廊下					
3 F					
⑥ー2					
1	渡り廊下	2	4		
渡り廊下					
2 F					
⑦					
1	渡り廊下	2	4		

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
体育館					
1 F					
⑧					
1	倉庫	2	1		
2	WC	2	4		
3	WC	2	4		
4	レクチャー室	3	4		
5	体育館	3	4		LED改修済
6	階段	1	24		LED改修済
2 F					
⑧					
1	シャワー室	3	1		
2	シャワー室	3	1		
3	更衣室	3	2		
4	更衣室	3	2		
5	倉庫	2	0.5		
6	階段	1	24		LED改修済
3 F					
⑧					
1	ホール	2	1		
2	階段	1	24		
3	ろ過機機械室	2	0.5		
4	階段	1	24		LED改修済
4 F					
⑧					
1	倉庫	2	0.5		
2	WC	3	2		
3	WC	3	2		
4	倉庫	2	0.5		
5	プール	3	1		
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	運動場	3	2		
2	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立枚方なぎさ高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒
1 年中(365日)稼動しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員) … 250日相当
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒) … 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注)　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注)　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

校舎棟

1 F

⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	美術室	3	4		
2	美術準備室	2	8		
3	下足室	2	4		
4	地域交流連携室	3	2		
5	会議室	2	4		
6	倉庫	2	0.5		
7	下足室	2	4		
8	廊下	2	2		

⑧ー1 ⑧ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	女子便所	2	2		
2	男子更衣室	2	2		
3	生活指導室	2	8		
4	女子更衣室	2	2		
5	相談室	3	4		
6	女子便所	2	2		
7	ポンプ室	2	0.5		
8	電気室	2	0.5		
9	放送室	2	4		
10	印刷室	2	5		
11	職員室	2	10		LED改修済
12	応接室	2	4		
13	階段	2	2		
14	階段	2	2		
15	廊下	2	2		

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	男子便所	2	2		LED改修済
2	化学講義室	3	4		
3	化学準備室	2	8		
4	化学教室	3	4		
5	薬品庫	2	0.5		
6	事務室	2	10		
7	附属湯沸室	2	1		
8	校長室	2	8		
9	保健室	2	8		
10	技師室	2	8		
11	玄関ホール	2	4		LED改修済
12	階段	2	2		
13	廊下	2	2		

汚水処理場

1 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	制御室	2	0.5		

B1 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	制御室	2	0.5		

倉庫

1 F

③

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

倉庫

1 F

⑥

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

プール附属棟

1 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	プール附属棟	3	1		

校舎棟

2 F

⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	図書室	3	4		
2	司書室	2	8		
3	CR	3	8		
4	CR	3	8		
5	CR	3	8		
6	展開教室	3	4		
7	廊下	2	2		

⑧ー1 ⑧ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	男子便所	2	2		
2	書道準備室	2	8		
3	書道教室	3	4		
4	進路指導室	2	8		LED改修済
5	ガイダンス室	3	4		
6	自立準備室	3	8		
7	自立学習室	3	4		
8	CR	3	8		
9	CR	3	8		
10	キャリアサポート	3	4		
11	生活看護実習室	3	4		
12	階段	2	2		
13	階段	2	2		
14	廊下	2	2		

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	女子便所	2	2		LED改修済
2	LAN教室	3	4		
3	物理準備室	2	8		
4	物理教室	3	4		
5	CR	3	8		
6	CR	3	8		
7	CR	3	8		
8	CR	3	8		
9	階段	2	2		
10	廊下	2	2		

体育館

1 F

④ー1 ④ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	厨房	3	8		
2	食堂	3	2		
3	柔道場	3	4		LED改修済
4	倉庫	2	0.5		LED改修済
5	女子便所	2	2		
6	男子便所	2	2		
7	男子更衣室	3	3		
8	女子更衣室	3	3		
9	防具庫	2	0.5		
10	器具庫	2	0.5		
11	剣道場	3	4		LED改修済
12	階段	2	2		
13	廊下	2	2		

校舎棟

3 F

⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		
2	作法室	3	4		
3	生徒会室	3	4		
4	社会科教室	3	4		
5	社会科準備室	2	8		
6	CR	3	8		
7	CR	3	8		
8	CR	3	8		
9	展開教室	3	4		
10	廊下	2	2		

⑧ー1 ⑧ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	女子便所	2	2		
2	調理室	3	4		
3	家庭科準備室	2	8		
4	被服教室	3	4		
5	家庭科総合実習室A	3	4		
6	家庭科総合実習室B	3	4		
7	CR	3	8		
8	CR	3	8		
9	階段	2	2		
10	階段	2	2		
11	廊下	2	2		

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	男子便所	2	2		LED改修済
2	生物講義室	3	4		
3	生物準備室	2	8		
4	生物教室	3	4		
5	CR	3	8		
6	CR	3	8		
7	CR	3	8		
8	CR	3	8		
9	階段	2	2		
10	廊下	2	2		

体育館

2 F

④ー1 ④ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ホール	3	4		
2	体育教官室	2	8		
3	競技場	3	4		LED改修済
4	器具庫	2	0.5		
5	ステージ	3	2		
6	控室	3	1		
7	階段	2	2		

3 F

④ー1 ④ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ギャラリー(トレーニング室)	3	2		LED改修済
2	階段	2	2		

校舎棟

4 F

⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	送風機室	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
3	視聴覚教室	3	4		
4	ものづくり実習室	3	4		
5	展開教室	3	4		
6	芸術演習室	3	4		
7	セミナー室	3	4		
8	セミナー室	3	4		
9	廊下	2	2		

⑧ー1 ⑧ー2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	男子便所	2	2		
2	音楽準備室	3	8		
3	音楽練習室	3	4		
4	音楽練習室	3	4		
5	音楽練習室	3	4		
6	音楽教室	3	4		
7	AL	3	4		
8	AL準備室	2	8		
9	展開教室	3	4		
10	展開教室	3	4		
11	展開教室	3	4		
12	地域交流室	3	4		
13	国語科準備室	2	4		
14	階段	2	2		
15	階段	2	2		
16	廊下	2	2		

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	女子便所	2	2		LED改修済
2	第2LAN教室	3	4		
3	地学準備室	2	8		
4	地学教室	3	4		
5	数学準備室	2	4		
6	相談室2	2	4		
7	展開教室	3	4		
8	記念室B	3	4		
9	記念室A	3	2		
10	階段	2	2		
11	廊下	2	2		

屋外照明灯

敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	運動場	3	1.5		
2	バレーコート	3	1		
3	テニスコート	3	1		
4	バスケットコート	3	1		
5	プール	3	2		
6	自転車置場	2	3		
7	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立淀川工科高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒
1　年中(365日)稼動しているエリア
2　平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)　…　250日相当
3　平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)　…　200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

管理特別教室棟

1 F
㊱⑫

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	保健室	2	8		
2	化学講義室	3	4		
3	化学準備室	2	1		
4	化学実験室	3	4		
5	放送部	3	1		
6	廊下	2	6		
7	進路応接室	2	4		
8	進路指導室	2	10		
9	生活指導室	2	10		
10	小会議室	2	4		
11	校長室	2	8		
12	事務室	2	10		
13	玄関	2	2		
14	階段	2	2		
15	ポンプ室	2	0.5		
16	倉庫	2	0.5		
17	職員トイレ	2	1		
18	進路資料室	3	4		
19	生徒会	3	2		
20	相談室	3	8		
21	放送室	2	1		
22	男子更衣室	2	1		
23	女子更衣室	2	1		
24	倉庫	2	0.5		
25	応接室	2	4		
26	歴史資料室	2	2		
27	階段	2	4		
28	廊下	2	8		

2 F
㊱⑫

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	製図準備室	2	4		
2	製図室	3	4		
3	倉庫	2	0.5		
4	多目的教室	3	6		
5	トイレ	2	1		
6	社会科職員室	2	8		
7	視聴覚室	3	4		
8	準備室	2	1		
9	視聴覚室	3	4		
10	印刷室	2	4		
11	職員室	2	10		
12	階段	2	4		
13	物理実験室	3	4		
14	準備室	2	8		
15	光学測定室	3	2		
16	展開教室	3	6		
17	更衣室	2	1		
18	階段	2	4		
19	廊下	2	4		
20	廊下	2	6		

教室棟

1 F
⑰

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	トイレ	2	1		
2	階段	2	2		
3	下足室	2	4		
4	女子更衣室	2	1		
5	3年学年団職員室	2	10		
6	倉庫	2	0.5		
7	展開教室	3	1		
8	廊下	2	2		

2 F
⑰

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	トイレ	2	1		
2	階段	2	2		
3	1年学年団職員室	2	10		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	廊下	2	2		

3 F
⑰

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	トイレ	2	1		
2	階段	2	2		
3	2年学年団職員室	2	10		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	廊下	2	2		

4 F
⑰

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	トイレ	2	1		
2	階段	2	2		
3	音小ゼミA	3	4		
4	音小ゼミB	3	4		
5	普通教室	3	8		
6	図書準備兼書庫	2	8		
7	図書室	3	8		

教室棟　渡り廊下

1 F
⑲㉒

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	トイレ	2	1		
2	階段	2	2		
3	下足室	2	4		
4	美術準備室	2	4		
5	美術室	3	4		
6	廊下	2	2		

2 F
⑲㉒

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	WC	2	1		
2	階段	2	2		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	廊下	2	2		
9	渡り廊下	2	2		

3 F
⑲㉒

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	WC	2	1		
2	階段	2	2		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	廊下	2	2		
9	渡り廊下	2	2		

4 F
⑲㉒

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	WC	2	1		
2	階段	2	2		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	廊下	2	2		

守衛室

1 F
⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	守衛室	2	8		

(定)クラブ室

1 F
⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	(定)クラブ室	3	3		

設備棟

1 F
⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	設備棟	2	0.5		

屋内運動場

1 F
㉖−1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		
2	階段	2	1		
3	玄関ホール	2	1		
4	トイレ	2	1		
5	更衣室	3	1		
6	剣道場	3	4		
7	柔道場	3	4		
8	食堂	3	6		
9	厨房(全)	3	6		
10	物置(全)	2	0.5		
11	女子更衣室	3	1		
12	トイレ	2	1		
13	大阪実業教育協会	2	8		

2 F
㉖−1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	職員室	2	10		
3	競技場	2	8		
4	控室	3	1		
5	ステージ	3	1		
6	控室	3	1		

3 F
㉖−1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	ギャラリー	3	1		

実習棟

1 F
㉓

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	電子制御実習室	3	6		
3	電子制御実習室	3	9		
4	原動機実習室1	3	4		
5	階段	2	1		
6	電子機器実習室	3	4		
7	電気応用実習室	3	4		
8	スケッチ室	3	4		
9	便所	2	1		
10	廊下	2	4		

2 F
㉓

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	工業科職員室	2	10		
3	準備室	2	8		
4	専門基礎講義室	3	7		
5	電気計測工事実習室	3	8		
6	階段	2	1		
7	製図室1	3	4		
8	製図準備室	2	8		
9	機械化倉庫	2	0.5		
10	廊下	2	4		

3 F
㉓

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	システム構築実習室	3	8		
3	高度情報実習室	3	8		
4	電子制御基礎実習室	3	6		
5	階段	2	1		
6	電子応用回路実習室	3	7		
7	電気制作実習室	3	8		
8	電気工事実習室	3	6		
9	工事倉庫	2	0.5		
10	廊下	2	4		

4 F
㉓

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	ハード実習室	3	4		
3	電気通信実習室	3	8		
4	電気計測実習室	3	4		
5	階段	2	1		
6	電気制御応用実習室	3	4		
7	グラフィックス実習室	3	8		
8	電力実習室	3	4		
9	高圧実習室	3	4		
10	便所	2	1		
11	廊下	2	4		

5 F
㉓

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	前室	2	0.5		
3	受変電室	2	0.5		

渡り廊下

2 F
㉛

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	渡り廊下	2	2		

3 F
㉛

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	渡り廊下	2	2		

実習棟

1 F
㉞

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	1		
2	ショットタンブラスト室	3	4		
3	熱処理実習室	3	4		
4	鋳造実習室	3	8		
5	溶接実習室	3	8		
6	材料実験室	3	4		
7	計測室	3	4		
8	不明	3	4		
9	不明	3	4		
10	準備室	2	2		
11	倉庫	2	0.5		

2 F
㉞

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	鋳物砂試験室	3	4		

記念会館

1 F
㉛

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	ホール	2	1		
3	WC	2	1		
4	洋室	2	4		
5	和室	2	4		

2 F
㉛

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	ホール	2	1		
3	和室	2	4		

多目的実習棟

1 F
㉖

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	多目的ホール	2	8		
2	倉庫	2	0.5		
3	機械室	2	0.5		
4	倉庫	2	2		
5	倉庫	2	0.5		
6	WC	2	1		
7	WC	2	1		
8	玄関	2	6		
9	ホール	2	6		
10	倉庫	2	0.5		
11	湯沸室	2	0.5		
12	倉庫	2	0.5		
13	準備室	2	8		

実習棟

1 F
㉕㉙㉙

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	機械加工室2	3	8		
2	資料庫兼準備室	2	4		
3	階段	2	1		
4	機械加工室1	3	6		
5	数値制御室2(A)	3	4		
6	トイレ	2	1		
7	階段	2	1		
8	入力室	3	4		
9	システム工学	3	6		
10	廊下	2	1		
11	総合実習室1	3	8		
12	総合実習室2(1)	3	8		
13	総合実習室2(2)	3	4		
14	総合実習室2(3)	3	6		
15	廊下	2	1		

2 F
㉕㉙㉙

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	数値制御室1	3	6		
2	準備室	2	4		
3	階段	2	1		
4	トイレ	2	1		
5	数値制御2(B)	3	6		
6	エネルギー工学1	3	4		
7	階段	2	1		
8	製図室2	3	4		
9	廊下	2	1		

3 F
㉕㉙㉙

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	情報技術基礎室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	階段	2	1		
4	制御1	3	4		
5	電子実験室(1)	3	6		
6	電子実験室(2)	3	6		
7	階段	2	1		
8	自動設計製図室	3	4		
9	廊下	2	1		

4 F
㉕㉙㉙

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	制御室2	3	4		
2	準備室	2	8		
3	階段	2	1		
4	トイレ	2	1		
5	電子回路室	3	4		
6	相談室	2	4		
7	階段	2	1		
8	課題研究室	3	4		
9	メカトロ実習室	3	4		
10	廊下	2	1		

R F
㉕㉙㉙

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		

家庭科実習棟

1 F
㉙

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	被服実習室	3	4		
2	準備室	3	8		
3	倉庫	2	0.5		
4	階段	2	1		
5	廊下	2	1		

2 F
㉙

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	食物実習室	3	4		
2	準備室	3	4		
3	階段	2	1		
4	廊下	2	1		

倉庫

1 F
㉗㉘㉘㉙

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
3	危険物倉庫	2	0.5		
4	資材倉庫	2	0.5		

全日クラブ倉庫

1 F
㉟

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

1 F
㉟

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

実習棟(工風館)

1 F
㊴

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	実習室	3	8		

切粉置場棟

1 F
㊵

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

物置

1 F
㊵

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

屋外照明灯

敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	運動場	3	1.5		
2	テニスコート	3	1		
3	バスケットコート	3	1		
4	プール	3	0		
5	自転車置場	2	7		
6	その他敷地内外灯	1	8		

大阪府立緑風冠高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒
1　年中(365日)稼動しているエリア
2　平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)　…　250日相当
3　平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)　…　200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注)　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注)　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

管理教室棟

1 F

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	応接室	2	4		
3	校長室	2	8		
4	附属室	2	1		
5	事務室	2	10		
6	倉庫(休養室)	2	0.5		
7	湯沸校務員室	2	8		
8	WC	2	1		
9	階段	2	1		
10	廊下	2	1		

2 F

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	生徒会室	3	4		
6	社会科教室	3	4		
7	WC	2	1		
8	WC	2	1		
9	階段	2	1		
10	廊下	2	1		

3 F

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	WC	2	1		
8	WC	2	1		
9	階段	2	1		
10	廊下	2	1		

4 F

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	多目的ルーム	3	4		
3	多目的ルーム	3	4		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	記念室	2	0.5		
7	WC	2	1		
8	WC	2	1		
9	階段	2	1		
10	廊下	2	1		

普通教室棟

1 F

⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	下足室	2	3		
3	トレーニング室	3	4		
4	WC	2	1		
5	階段	2	1		
6	廊下	2	1		

2 F

⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	ヒカリ準備室	2	8		
6	WC	2	1		
7	廊下	2	1		

倉庫

1 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
3	倉庫	2	0.5		

特別教室棟

1 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	薬品庫	2	0.5		
2	化学教室	3	4		
3	化学準備室	2	8		
4	工芸室	3	4		
5	美術準備室	2	8		
6	美術室	3	4		
7	廊下	2	1		

2 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	生物教室	3	4		
2	生物準備室	2	8		
3	理科講義室1	3	4		
4	社会科準備室	2	8		
5	第1LAN教室	3	4		
6	廊下	2	1		

3 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	物理教室	3	4		
2	物理準備室	2	8		
3	理科講義室2	3	4		
4	倉庫	2	0.5		
5	書道準備室	2	8		
6	書道教室	3	4		
7	廊下	2	1		

4 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	地学教室	3	4		
2	地学準備室	2	8		
3	第2LAN教室	3	4		
4	音楽準備室	2	8		
5	個人練習室	3	4		
6	個人練習室	3	4		
7	音楽教室	3	4		
8	廊下	2	1		

普通教室棟

3 F

⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	WC	2	1		
6	階段	2	1		
7	廊下	2	1		

4 F

⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	WC	2	1		
6	階段	2	1		
7	廊下	2	1		

設備棟

1 F

③

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ガス室	2	0.5		
2	受水槽	2	0.5		
3	ポンプ室	2	0.5		
4	電気室	2	0.5		

プール附属棟

1 F

⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		
2	機械室	2	0.5		
3	女子更衣室	3	2		
4	WC	3	1		
5	男子更衣室	3	2		

普通教室棟

1 F

⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	保健室	2	8		
3	生徒相談室	3	4		
4	生徒指導準備室	2	8		
5	進路ガイダンス室	2	8		
6	進路指導室	2	8		
7	WC	2	1		
8	WC	2	1		
9	廊下	2	1		

2 F

⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	生徒指導室	2	8		
6	WC	2	1		
7	WC	2	1		
8	廊下	2	1		

3 F

⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	ガイダンス室	3	4		
5	セミナー室	3	4		
6	家庭科総合実習室(B室)	3	4		
7	WC	2	1		
8	WC	2	1		
9	廊下	2	1		

4 F

⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	WC	2	1		
7	WC	2	1		
8	廊下	2	1		

渡り廊下

1 F

⑥⑫

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	渡り廊下	2	1		
2	渡り廊下	2	1		

2 F

⑥⑫

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	渡り廊下	2	1		
2	渡り廊下	2	1		

3 F

⑥⑫

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	渡り廊下	2	1		
2	渡り廊下	2	1		

特別教室棟

1 F

④

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	給品部	3	4		
3	被服教室	3	4		
4	洗濯コーナー	3	4		
5	被服準備室	2	8		
6	調理準備室	2	8		
7	調理教室	3	4		
8	廊下	2	1		

2 F

④

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	放送室	2	4		
3	印刷室	2	4		
4	職員室	2	10		
5	更衣室	2	1		
6	会議室	2	4		
7	廊下	2	1		

3 F

④

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	講師控室	3	1		
3	作法室	3	4		
4	書庫	2	1		
5	司書室	2	8		
6	図書室	3	4		

4 F

④

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	LL教室	3	4		
3	LL準備室	2	8		
4	倉庫	2	0.5		
5	換気機械室	2	0.5		
6	視聴覚室	3	4		

体育館

1 F

⑦

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	WC	2	1		
2	WC	2	1		
3	シャワー更衣室	3	1		
4	シャワー更衣室	3	1		
5	厨房	3	8		
6	食堂	3	2		
7	階段	2	1		
8	柔道場	3	4		
9	器具庫	2	0.5		
10	剣道場	3	4		
11	廊下	2	1		

2 F

⑦

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	器具庫	2	0.5		
2	ホール	3	4		
3	階段	2	1		
4	競技場	3	4		
5	体育教官室	2	8		
6	ステージ	3	1		
7	控室	3	1		

3 F

⑦

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	ギャラリー	3	1		

屋外照明灯

敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	運動場	3	1.5		
2	プール	3	2		
3	自転車置場	2	3		
4	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立光陽支援学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒		
1	年中(365日)稼動しているエリア	
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)	･･･ 250日相当
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)	･･･ 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
プール専用付属棟					
1 F					
㉛					
1	更衣室	3	2		
2	便所	3	1		
3	更衣室	3	2		
4	プール機械室	2	0.5		
5	倉庫	2	0.5		
給食室棟					
1 F					
㉙					
1	休養更衣室	3	4		
2	給食室	3	8		
3	児童留	3	4		
管理室棟					
1 F					
㉗					
1	普通教室	3	7		
2	普通教室	3	7		
3	普通教室	3	7		
4	階段	1	24		LED改修済
5	普通教室	3	7		
6	普通教室	3	7		
7	身障便所	3	4		
8	ホール	3	7		
9	特別教室	3	7		
10	普通教室	3	7		
11	普通教室	3	7		
12	普通教室	3	7		
13	普通教室	3	7		
14	身障便所	3	4		
15	ホール	2	7		
16	廊下	2	7		
17	ホール	2	3		
18	身障便所	2	1		
19	自立活動室①	3	7		
20	保健室	2	8		
21	階段	1	24		LED改修済
22	玄関	2	3		
23	管理作業員室	2	12		
24	更衣室	2	1		
25	放送室	2	4		
26	図書室	3	4		
2 F					
㉗					
1	普通教室	3	7		
2	普通教室	3	7		
3	特別教室	3	7		
4	階段	1	24		LED改修済
5	普通教室	3	7		
6	普通教室	3	7		
7	身障便所	3	4		
8	ホール	2	7		
9	普通教室	3	7		
10	普通教室	3	7		
11	普通教室	3	7		
12	特別教室	3	7		
13	普通教室	3	7		
14	便所	3	4		
15	ホール	2	7		
16	廊下	2	7		
17	身障便所	2	2		
18	音楽教室	3	4		
19	更衣室	2	1		
20	職員室	2	10		
21	階段	1	24		LED改修済
22	印刷室	2	4		
23	物品庫	2	0.5		
24	事務管理室	2	10		
25	校長室	2	10		
26	廊下	2	8		
R F					
㉗					
1	階段	2	0.5		LED改修済
2	階段	2	0.5		LED改修済

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
特別・普通教室棟					
1 F					
㊵					
1	木工教室	3	4		
2	窯業室	3	4		
3	釜置場	3	4		
4	リネン室	2	1		
5	身障便所	3	4		
6	自立活動室④	3	7		
7	自立活動室③	3	7		
8	身障便所	3	4		
9	給湯室	2	1		
10	廊下	2	7		
11	普通教室	3	7		
12	普通教室	3	7		
13	普通教室	3	7		
14	階段	1	24		LED改修済
15	普通教室	3	7		
16	普通教室	3	7		
17	普通教室	3	7		
18	普通教室	3	7		
2 F					
㊵					
1	相談室	3	4		
2	便所	2	1		
3	便所	2	1		
4	職員室	2	10		
5	更衣室	2	1		
6	更衣室	2	1		
7	便所	2	1		
8	便所	2	1		
9	廊下	2	7		
10	多目的教室	3	7		
11	会議室	2	7		
12	階段	1	24		LED改修済
13	保健室	2	8		
14	パソコン教室	3	7		
15	情報準備室	2	8		
16	美術準備室	2	8		
17	美術教室	3	4		
3 F					
㊵					
1	理科教室	3	4		
2	理科準備室	2	4		
3	職員室(病弱)	2	10		
4	身障便所	2	1		
5	身障便所	2	1		
6	廊下	2	7		
7	自立活動室⑤	3	4		
8	普通教室	3	7		
9	普通教室	3	7		
10	階段	1	24		LED改修済
11	保管庫	2	0.5		
12	進路支援室	2	4		
13	家庭科室	3	4		
14	家庭科準備室	2	7		
15	調理室	3	4		

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
屋体棟					
1 F					
㉒-1、㉒-2					
1	階段	2	1		
2	便所	2	1		
3	ホール	3	4		
4	和室	3	4		
5	倉庫	2	0.5		
6	アリーナ	3	7		LED改修済
7	ステージ	3	1		
㉒-1、㉒-2					
1	階段	2	1		
2	前室	3	4		
3	和室	3	4		
4	和室	3	4		
5	和室	3	4		
6	放送室	3	1		
7	倉庫	2	0.5		
電気機械室					
1 F					
㉘					
1	電気機械室	2	0.01		
レストハウス					
1 F					
㊱					
1	ポーチ	2	0.01		
2	休養室	2	0.01		
3	和室	2	0.01		
4	便所	2	0.01		
倉庫					
㊴					
1	倉庫	2	0.01		

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	その他敷地内外灯		0		不使用

大阪府立思斉支援学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア	
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)	･･･ 250日相当
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)	･･･ 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注)　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注)　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

管理・特別教室・屋体棟

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1 F					
⑯-1					
1	スクールバス乗降場	3	3		
2	管理作業員室	2	12		
3	男子休養更衣室	2	4		
4	女子休養更衣室	2	4		
5	女子休養更衣室	2	4		
6	昇降口	3	3		
7	普通教室	3	7		
8	学習室1	3	0.5		
9	相談室	3	0.5		
10	便所	2	1		
11	ホール	2	8		
2 F					
⑯-1					
1	被服室	3	4		
2	調理室	3	5		
3	事務室	2	10		
4	校長室	2	10		
5	職員室	2	12		
6	便所	2	4		
7	パソコン室	3	3		
8	職員室	2	12		
9	廊下	2	10		
10	ホール	2	10		
3 F					
⑯-2					
1	アリーナ	3	7		
2	器具庫	2	0.5		
3	便所	2	1		
4	ホール	3	4		
5	渡り廊下	2	1		
4 F					
⑯-2					
1	放送室	2	0.5		
2	予備室	2	0.5		
3	電気室	2	0.5		
4	発電機室	2	0.5		
5	前室	2	0.5		
6	倉庫	2	0.5		
7	ホール	2	0.5		

特別・普通教室棟

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1 F					
⑰-1					
1	階段	2	8		LED改修済
2	階段	2	6		LED改修済
3	身障用便所	3	1		
4	普通教室	3	7		
5	普通教室	3	7		
6	多目的兼プレイルーム	3	5		
7	ワークスペース	3	4		
8	普通教室	3	7		
9	普通教室	3	7		
10	普通教室	3	7		
11	普通教室	3	7		
12	階段	2	4		LED改修済
13	普通教室	3	7		
14	普通教室	3	7		
15	保健室	2	9		
16	廊下	2	10		
2 F					
⑰-1					
1	階段	2	5		LED改修済
2	階段	2	5		LED改修済
3	身障用便所	2	1		
4	普通教室	3	7		
5	普通教室	3	7		
6	美術準備室	2	1		
7	美術室	3	4		
8	放送室	2	1		
9	言語訓練室	2	2		
10	普通教室	3	7		
11	普通教室	3	7		
12	普通教室	3	7		
13	普通教室	3	7		
14	階段	2	5		LED改修済
15	普通教室	3	7		
16	普通教室	3	7		
17	普通教室	3	7		
18	普通教室	3	7		
19	廊下	2	7		
3 F					
⑰-1、⑰-2					
1	階段	2	5		LED改修済
2	階段	2	5		LED改修済
3	身障用便所	2	1		
4	音楽室	3	5		
5	職業訓練室	3	4		
6	屋体更衣室	2	1		
7	屋体更衣室	2	1		
8	普通教室	3	7		
9	普通教室	3	7		
10	普通教室	3	7		
11	普通教室	3	7		
12	階段	2	1		LED改修済
13	普通教室	3	7		
14	普通教室	3	7		
15	普通教室	3	7		
16	普通教室	3	7		
17	廊下	2	7		
4 F					
⑰-3					
1	階段	2	0.5		LED改修済
2	階段	2	0.5		LED改修済
3	プール機械室	2	0.5		
4	便所	2	0.5		
5	倉庫	2	0.5		

特別・普通教室棟

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1 F					
⑬-3					
1	木工教室	3	1		
2	木工準備室	2	0.5		
3	階段	2	5		LED改修済
4	機能訓練室	3	6		
5	学習室2	3	3		
6	廊下	2	7		
2 F					
⑬-3					
1	図書室	3	3		
2	階段	2	5		LED改修済
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	普通教室	3	7		
6	廊下	2	7		
3 F					
⑬-3					
1	学習室	3	3		
2	被服準備室	2	3		
3	階段	2	1		LED改修済
4	普通教室	3	7		
5	普通教室	3	7		
6	普通教室	3	7		
7	廊下	2	7		

特別教室棟

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1 F					
⑬-1、⑬-2					
1	身障用便所	2	1		
2	階段	2	5		LED改修済
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	普通教室	3	7		
6	普通教室	3	7		
7	給食室	2	7		
8	木工準備室	2	0.5		
9	陶芸教室	3	0.5		
10	階段	2	5		LED改修済
2 F					
⑬-1、⑬-2					
1	身障用便所	2	1		
2	階段	2	5		LED改修済
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	普通教室	3	7		
6	普通教室	3	7		
7	普通教室	3	7		
8	木工・金工教室	3	1		
9	階段	2	5		LED改修済
10	廊下	2	7		
3 F					
⑬-1、⑬-2					
1	身障用便所	2	1		
2	階段	2	5		LED改修済
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	普通教室	3	7		
6	普通教室	3	7		
7	音楽準備室	2	1		
8	音楽教室	3	5		
9	倉庫	2	0.5		
10	普通教室	3	7		
11	階段	2	5		LED改修済
12	廊下	2	7		

屋外照明灯

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
敷地内照明					
1	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立布施高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒
1 年中(365日)稼動しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)　…　250日相当
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)　…　200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注)　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注)　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

普通教室棟

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	④-1, ④-2, ④-3				
1	保健室(全)	2	9		
2	保健室(定)	2	9		
3	女子便所	2	7		
4	階段	2	7		
5	下足室	2	7		
6	自治会室	3	4		
7	階段	2	7		
8	男子便所	2	7		
9	家庭総合実習室B	3	4		
10	普通教室	3	8		
11	廊下	2	7		
	2 F				
	④-1, ④-2, ④-3				
1	普通教室	3	15		
2	普通教室	3	15		
3	男子便所	2	7		
4	階段	2	7		
5	普通教室	3	15		
6	普通教室	3	15		
7	普通教室	3	15		
8	普通教室	3	15		
9	普通教室	3	15		
10	階段	2	7		
11	女子便所	2	7		
12	普通教室	3	15		
13	普通教室	3	15		
14	廊下	2	7		
	3 F				
	④-1, ④-2, ④-3				
1	普通教室	3	9		
2	普通教室	3	9		
3	女子便所	2	7		
4	階段	2	7		
5	普通教室	3	9		
6	普通教室	3	9		
7	普通教室	3	9		
8	普通教室	3	9		
9	普通教室	3	9		
10	階段	2	7		
11	男子便所	2	7		
12	普通教室	3	9		
13	普通教室	3	9		
14	廊下	2	2		
	4 F				
	④-1, ④-2, ④-3				
1	普通教室	3	9		
2	普通教室	3	9		
3	男子便所	2	7		
4	階段	2	7		
5	普通教室	3	9		
6	普通教室	3	9		
7	普通教室	3	9		
8	普通教室	3	9		
9	普通教室	3	9		
10	階段	2	7		
11	女子便所	2	7		
12	普通教室	3	9		
13	普通教室	3	9		
14	廊下	2	2		

屋内運動場

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	⑧				
1	剣道場	3	7		
2	ロッカー室	3	7		
3	階段	2	7		
4	柔道場	3	4		
5	男子更衣室	3	4		
6	女子更衣室	3	4		
7	シャワー室	3	2		
8	シャワー室	3	2		
9	女子便所	2	4		
10	男子便所	2	4		
	2 F				
	⑧				
1	器具庫	2	0.5		
2	ステージ	3	1		
3	器具庫	2	0.5		
4	体育場	3	8		
5	ホール	3	8		
6	放送室	3	2		
7	体育教官室	2	10		

管理・特別教室棟

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	⑤-1、⑤-2				
1	美術室	3	7		
2	準備室	2	8		
3	準備室	2	8		
4	階段	2	7		
5	湯沸室	2	7		
6	校務員室	2	7		
7	宿直室	2	1		
8	被服室	3	4		
9	作法室	3	4		
10	便所	2	4		
11	階段	2	8		
12	付属室	3	4		
13	準備室	2	8		
14	調理室	3	4		
15	廊下	2	8		
	2 F				
	⑤-1、⑤-2				
1	職員室(定)	2	10		
2	階段	2	7		
3	事務室	2	15		
4	付属室	2	4		
5	校長室	2	8		
6	応接室	2	4		
7	女子更衣室	2	2		
8	准校長室	2	8		
9	便所	2	2		
10	階段	2	7		
11	印刷室	2	4		
12	放送室	2	4		
13	職員室	2	11		
14	廊下	2	7		
	3 F				
	⑤-1、⑤-2				
1	LAN教室	3	7		
2	地学準備室	2	8		
3	階段	2	7		
4	書道教室	3	8		
5	書道準備室	2	8		
6	社会教室	3	7		
7	社会準備室	2	8		
8	便所	2	2		
9	階段	2	7		
10	男子更衣室	2	2		
11	会議室	2	4		
12	廊下	2	7		

管理・特別教室棟

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	4 F				
	⑤-1、⑤-2				
1	視聴覚教室	3	4		
2	視聴覚準備室	3	4		
3	階段	2	7		
4	図書室	3	7		
5	司書室	2	8		
6	書庫	3	1		
7	小会議室	2	4		
8	便所	2	2		
9	階段	2	7		
10	練習室	3	4		
11	準備室	2	8		
12	音楽室	3	7		
13	廊下	2	7		

渡り廊下

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	⑳				
1	渡り廊下	2	7		
	2 F				
	⑳				
1	渡り廊下	2	7		

渡り廊下

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	⑲				
1	渡り廊下	2	7		
	2 F				
	⑲				
1	渡り廊下	2	7		

渡り廊下

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	2 F				
	⑱				
1	渡り廊下	2	7		

食堂・給食室

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	⑦-1、⑦-2				
1	給食室	3	0		
2	給食室	3	0		
3	食堂	3	4		
4	厨房	3	8		

普通教室棟

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	①				
1	普通教室	3	8		
2	準備室	2	8		
3	階段	2	2		
4	準備室	2	8		
5	相談室	3	4		
6	廊下	2	7		
	2 F				
	①				
1	進路資料室	2	7		
2	進路指導室	2	10		
3	階段	2	7		
4	普通教室	3	8		
5	廊下	2	7		
	3 F				
	①				
1	地学教室	3	9		
2	展開教室(定)	3	8		
3	階段	2	2		
4	備蓄倉庫	2	0.5		
5	通級教室	3	4		
6	廊下	2	7		

理科教室棟

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	⑭				
1	電気室	2	0.5		
2	便所	2	2		
3	化学実験室	3	4		
4	準備室	2	8		
5	講義室	3	4		
	2 F				
	⑭				
1	生物実験室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	講義室	3	7		
4	便所	2	2		
	3 F				
	⑭				
1	物理実験室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	講義室	3	7		
4	便所	2	2		

文化会館

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	⑨				
1	資料室	2	1		
2	第2小会議室	3	4		
3	同窓会室	3	4		
4	第1小会議室	3	4		
	2 F				
	⑨				
1	自習室	3	4		
2	会議室(A)	2	4		
3	便所	2	1		

美術倉庫

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	⑯				
1	倉庫	2	0.5		

プール付属棟

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	⑬				
1	男子更衣室	3	2		
2	教官室	3	2		
3	女子更衣室	3	2		
4	洗面所	3	1		
5	男子便所	3	1		
6	女子便所	3	1		

倉庫

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	⑮				
1	倉庫	2	0.5		

クラブ室(定)

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	②				
1	クラブ室(定)	3	3		

クラブ室

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	⑪				
1	クラブ室	3	3		
2	クラブ室	3	3		
3	クラブ室	3	3		
4	クラブ室	3	3		
5	クラブ室	3	3		

クラブ室

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	⑫				
1	クラブ室	3	3		
2	クラブ室	3	3		
3	クラブ室	3	3		
4	クラブ室	3	3		
5	クラブ室	3	3		

クラブ室

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	⑰				
1	クラブ室	3	3		
2	クラブ室	3	3		
3	クラブ室	3	3		
4	クラブ室	3	3		
	2 F				
	⑰				
.	クラブ室	3	3		
2	クラブ室	3	3		
3	クラブ室	3	3		

屋外照明灯

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	敷地内照明				
1	南運動場用地	3	0		
1	北運動場用地	3	1.5		
2	プール	3	0		
3	自転車置場	2	3		
4	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立花園高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒
1 年中(365日)稼動しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)　…　250日相当
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)　…　200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注)　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注)　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	管理棟				
	1 F				
		⑥			
1	相談室	3	4		
2	校務員室	2	10		
3	倉庫	2	0.5		
4	校務員室	2	0.5		
5	保健室	2	8		
6	階段	1	24		
7	便所	2	1		
8	会議室	2	6		
9	応接室	2	6		
10	校長室	2	10		
11	階段	1	24		
12	事務室	2	10		
13	付属室	2	1		
14	玄関	2	2		
15	廊下	1	1		
	2 F				
		⑥			
1	進路指導室	2	8		
2	教務室(自習室)	3	4		
3	休養室(自習室)	3	4		
4	普通教室	3	8		
5	階段	1	24		
6	便所	2	1		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	生徒指導室	2	8		
10	印刷室	2	8		
11	第2職員室	2	10		
12	階段	1	24		
13	放送室	2	2		
14	印刷室	2	8		
15	職員室	2	10		
16	廊下	1	1		
	3 F				
		⑥			
1	LAN教室	3	8		
2	階段	1	24		
3	便所	2	1		
4	普通教室	3	8		
5	MALL教室	3	4		
6	資料室	2	1		
7	第4職員室	2	10		
8	階段	1	24		
9	セミナールームA	3	4		
10	セミナールームB	3	4		
11	第3職員室	2	10		
12	普通教室	3	4		
13	廊下	1	1		
	渡り廊下				
	1 F				
		⑦			
1	廊下	2	1		
	2 F				
		⑦			
1	廊下	2	1		
	渡り廊下				
	1 F				
		⑧			
1	廊下	2	1		
	2 F				
		⑧			
1	廊下	2	1		

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	教室棟				
	1 F				
		①			
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	便所	2	1		
4	階段	1	24		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	階段	1	24		
10	便所	2	1		
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		
13	廊下	2	1		
	2 F				
		①			
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	便所	2	1		
4	階段	1	24		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	階段	1	24		
10	便所	2	1		
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		
13	廊下	2	1		
	3 F				
		①			
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	便所	2	1		
4	階段	1	24		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	階段	1	24		
10	便所	2	1		
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		
13	廊下	2	1		
	渡り廊下				
	1 F				
		④			
1	廊下	2	1		
	2 F				
		④			
1	廊下	2	1		
	渡り廊下				
	1 F				
		⑤			
1	廊下	2	1		
	2 F				
		⑤			
1	廊下	2	1		
	特別教室棟				
	1 F				
		③			
1	化学実験室	3	4		
2	化学準備室	2	8		
3	便所	2	1		
4	化学講義室	3	6		
5	洗濯室(倉庫)	3	0.5		
6	被服教室	3	4		
7	被服準備室(生徒会室)	2	2		
8	便所	2	1		
9	家庭科準備室	2	8		
10	調理教室	3	4		
11	廊下	2	1		

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	特別教室棟				
	2 F				
		③			
1	生物実験室	3	4		
2	生物準備室	2	8		
3	便所	2	1		
4	生物講義室	3	6		
5	社会科準備室	2	8		
6	社会科教室	3	4		
7	便所	2	1		
8	美術準備室	2	8		
9	美術教室	3	4		
10	廊下	2	1		
	3 F				
		③			
1	物理実験室	3	4		
2	物理準備室	2	8		
3	物理講義室(第2LAN)	3	4		
4	地学準備室	2	8		
5	地学教室(展開教室)	3	4		
6	書道教室	3	4		
7	書道準備室	2	8		
8	ピアノ室	3	4		
9	ピアノ室	3	4		
10	音楽準備室	2	8		
11	音楽教室	3	4		
12	廊下	2	1		
	体育館				
	1 F				
		⑨			
1	競技場	3	8		
2	剣道場	3	4		
3	便所	2	1		
4	便所	2	1		
5	女子更衣室	3	8		
6	男子更衣室	3	8		
7	器具庫	2	0.5		
8	柔道場	3	4		
9	廊下	2	1		
	2 F				
		⑨			
1	階段	2	1		
2	体育教官室	2	10		
3	競技場	3	10		
4	器具庫	2	0.5		
5	ステージ	3	1		
6	器具庫	2	0.5		
	3 F				
		⑨			
1	ギャラリー	3	1		
	食堂				
	1 F				
		⑩			
1	厨房	3	8		
2	食堂	3	2		
	校舎棟				
	1 F				
		⑰			
1	作法室	3	2		
2	便所	2	1		
3	司書室	2	8		
4	図書室	3	4		
	2 F				
		⑰			
1	機械室	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
3	階段	2	1		
4	視聴覚準備室	2	0.5		
5	視聴覚室	3	6		

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	東倉庫				
	1 F				
		⑱			
1	倉庫	2	0.5		
	プール付属室				
	1 F				
		①			
1	プール付属室	3	2		
	倉庫				
	1 F				
		⑥			
1	倉庫	2	0.5		
	部室				
	1 F				
		⑫			
1	部室	3	3		
	倉庫				
	1 F				
		⑬			
1	倉庫	2	0.5		
	屋外照明灯				
		敷地内照明			
1	運動場	3	0		
2	プール	3	0		
3	その他敷地内外灯	1	3		夜間点灯

大阪府立八尾北高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒
1 年中(365日)稼動しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員) … 250日相当
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒) … 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注)　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注)　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

校舎棟

1 F

⑧-1、⑫-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	薬品庫	2	0.5		
2	化学教室	3	4		
3	化学準備室	2	8		
4	1階LAN教室	3	8		
5	便所	2	4		LED改修済
6	階段	2	1		
7	技師室	2	8		
8	教育相談室	3	4		
9	保健室	2	8		
10	校長室	2	8		
11	付属室	2	4		
12	湯沸室	2	1		
13	事務室	2	10		
14	玄関ホール	2	2		
15	電気室	2	0.5		
16	ポンプ室	2	0.5		
17	便所	2	1		
18	便所	2	1		
19	情報教務室	2	4		
20	女子更衣室	2	1		
21	休養室	2	4		
22	倉庫	2	0.5		
23	男子更衣室	2	1		
24	応接室	2	4		
25	階段	2	1		
26	職員室	2	10		
27	放送室	2	1		
28	印刷室	2	4		
29	階段	2	1		
30	廊下	2	1		
31	廊下	2	1		

2 F

⑧-1、⑫-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	物理教室	3	4		
3	物理準備室	2	8		
4	共通講義室	3	4		
5	便所	2	1		LED改修済
6	階段	2	1		
7	普通教室	3	8		LED改修済
8	普通教室	3	8		LED改修済
9	多文化共生室	3	4		
10	多文化共生準備室	2	8		
11	倉庫	2	1		
12	生徒相談室	3	4		
13	生徒会室	3	4		
14	進路指導室	2	8		
15	書道教室	3	4		
16	書道準備室	2	8		
17	便所	3	1		
18	生徒指導室	2	8		
19	階段	2	1		
20	インフォメーションルーム	3	4		
21	同窓会室	3	4		
22	第2生徒相談室	3	4		
23	自習室	3	4		
24	第2保健休養室	3	4		
25	準備室	2	4		
26	階段	2	1		
27	廊下	2	1		
28	廊下	2	1		

3 F

⑧-1、⑫-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	理科共通実験室	3	4		
3	生物準備室	2	8		
4	セミナー3X	3	8		
5	セミナー3Y	3	8		
6	便所	3	1		LED改修済
7	階段	2	1		
8	セミナー3B	3	8		
9	普通教室	3	8		LED改修済
10	普通教室	3	8		LED改修済
11	セミナー3C	3	8		
12	水飲み場	3	1		
13	被服教室	3	4		
14	家庭科準備室	2	8		
15	調理教室	3	4		
16	便所	3	1		
17	セミナー3D	3	8		
18	階段	2	1		
19	普通教室	3	8		LED改修済
20	普通教室	3	8		LED改修済
21	家庭総合実習室(B室)	3	4		
22	倉庫	2	0.5		
23	階段	2	1		
24	廊下	2	1		
25	廊下	2	1		

4 F

⑧-1、⑫-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	セミナー4X	3	8		
3	セミナー4Y	3	8		
4	地学準備室	2	8		
5	4階美術室	3	4		
6	便所	3	1		LED改修済
7	階段	2	1		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	水飲み場	3	1		
13	準備室	2	8		
14	大講義室	3	4		
15	音楽教室	3	8		
16	準備室(1)	2	4		
17	準備室(2)	3	2		
18	準備室(3)	3	2		
19	準備室(4)	3	2		
20	便所	3	1		
21	4階LAN教室	3	4		
22	階段	2	1		
23	セミナー4B	3	8		
24	セミナー4C	3	8		
25	セミナー4D	3	8		
26	人担室	3	4		
27	階段	2	1		
28	廊下	2	1		
29	廊下	2	1		

体育館

1 F

⑨-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	柔道場	3	4		LED改修済
2	食堂	3	4		
3	厨房	3	8		
4	階段	2	1		
5	剣道場	3	4		LED改修済
6	防具庫	2	0.5		
7	器具庫	2	0.5		
8	女子更衣室	3	4		LED改修済
9	男子更衣室	3	4		LED改修済
10	倉庫	2	0.5		
11	便所	3	1		
12	便所	3	1		
13	廊下	2	1		

2 F

⑨-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	器具庫	2	1		
2	ステージ	3	1		
3	器具庫	2	1		
4	ホール	3	4		
5	体育教官室	2	8		
6	競技場	3	8		LED改修済

3 F

⑨-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ギャラリー	3	1		

校舎棟

1 F

⑩-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	1階美術教室	3	8		
2	美術準備室	2	8		
3	陶芸室	3	4		
4	下足室	3	3		
5	倉庫	2	0.5		
6	階段	2	1		
7	会議室	2	4		
8	給湯部	3	4		
9	陶芸教室	3	4		
10	ホール	2	2		
11	廊下	2	1		

2 F

⑩-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	図書室	3	8		
2	司書室	2	8		
3	便所	3	1		
4	階段	2	1		
5	普通教室	3	8		LED改修済
6	普通教室	3	8		LED改修済
7	普通教室	3	8		LED改修済
8	普通教室	3	8		LED改修済
9	水飲み場	3	1		
10	廊下	2	1		

3 F

⑩-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	総務室	3	4		
2	作法室	3	4		
3	数学準備室	2	8		
4	3階LAN教室	3	8		
5	社会・情報準備室	2	8		
6	便所	3	1		
7	階段	2	1		
8	休養室	2	4		
9	普通教室	3	8		LED改修済
10	普通教室	3	8		LED改修済
11	社会科講義室	3	4		
12	水飲み場	3	1		
13	廊下	2	1		

校舎棟

4 F

⑩-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		
2	視聴覚教室	3	4		
3	便所	3	1		
4	階段	2	1		
5	小体育室	3	4		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	セミナー4A	3	8		
9	水飲み場	3	1		
10	廊下	2	1		

5 F

⑩-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	更衣室	3	2		
2	便所	3	1		
3	便所	3	1		
4	更衣室	3	2		
5	機械室	2	0.5		
6	ホール	3	1		

福祉実習棟

1 F

⑥

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	実習室2	3	4		
2	更衣室	3	1		
3	更衣室	3	1		
4	倉庫	2	0.5		
5	便所	2	1		
6	便所	2	1		
7	便所	2	1		
8	セミナー室	3	4		
9	準備室	2	4		
10	実習室1	3	4		
11	講義室	3	4		
12	倉庫	2	0.5		
13	器具庫	2	0.5		
14	リハビリ室	3	4		
15	演習室	3	4		
16	廊下	2	1		

屋外照明灯

敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	運動場	3	1.5		
2	プール	3	2		
3	その他敷地内外灯	1	12		夜間点灯

大阪府立みどり清朋高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒
1 年中(365日)稼動しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)　…　250日相当
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)　…　200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注)　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注)　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

普通教室棟

1 F

⑭-1、⑭-2、①-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	会議室	2	7		
2	階段	2	1		LED改修済
3	便所	2	1		LED改修済
4	更衣休憩室	2	7		
5	職員室	2	10		
6	放送室	2	7		
7	印刷室	2	7		
8	応接室	2	7		
9	校長室	2	8		
10	付属室	2	7		
11	湯沸室	2	7		
12	事務室	2	10		
13	玄関ホール	2	7		
14	階段	2	1		LED改修済
15	便所	2	7		
16	生徒指導室	2	8		
17	生徒指導室	2	8		
18	倉庫	2	0.5		
19	技能員室	2	8		
20	階段	2	1		LED改修済
21	廊下	2	7		

2 F

⑭-1、⑭-2、①-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		
2	2G教室	3	7		
3	倉庫	2	0.5		
4	階段	2	1		LED改修済
5	便所	3	1		LED改修済
6	生徒指導室(英語研究)	2	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		
13	普通教室	3	8		
14	階段	2	1		LED改修済
15	便所	3	7		
16	自習室	3	7		
17	進路指導室	2	8		
18	進路閲覧室	2	8		
19	階段	2	1		LED改修済
20	廊下	2	7		

3 F

⑭-1、⑭-2、①-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	介護実習室	3	7		
2	家庭総合実習室(B)	3	7		
3	倉庫	2	0.5		
4	階段	2	1		LED改修済
5	便所	3	1		LED改修済
6	生徒指導室(数学研究)	2	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		
13	普通教室	3	8		
14	階段	2	1		LED改修済
15	便所	3	7		
16	3D教室	3	7		
17	学年室	2	8		
18	3E教室	3	7		
19	階段	2	1		LED改修済
20	廊下	2	7		

普通教室棟

4 F

⑭-1、⑭-2、①-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	4A教室	3	7		
2	4B教室	3	7		
3	倉庫	2	0.5		
4	階段	2	1		LED改修済
5	便所	3	1		LED改修済
6	生徒指導室(国語研究)	2	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		
13	普通教室	3	8		
14	階段	2	1		LED改修済
15	便所	3	7		
16	4C教室	3	7		
17	学年室	2	7		
18	記念室	2	7		
19	階段	2	1		LED改修済
20	廊下	2	7		

特別教室棟

1 F

⑮、②-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		LED改修済
2	便所	3	7		
3	調理教室	3	7		
4	準備室	2	8		
5	被服教室	3	7		
6	作法室	3	7		
7	保健室	2	8		
8	階段	2	1		LED改修済
9	化学教室	3	7		
10	準備室	2	8		
11	暗室	2	1		
12	化学講義室	3	7		
13	薬品庫	2	0.5		
14	廊下	2	7		

2 F

⑮、②-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		LED改修済
2	便所	3	7		
3	美術教室	3	7		
4	準備室	2	8		
5	準備室	2	8		
6	書道教室	3	7		
7	生徒会室	3	7		
8	大講義室	3	7		
9	男子休養室	2	7		
10	便所	3	7		
11	物理教室	3	7		
12	暗室	2	1		
13	準備室	2	8		
14	LAN教室	3	7		
15	廊下	2	7		

3 F

⑮、②-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		LED改修済
2	便所	3	7		
3	準備室	2	8		
4	社会教室	3	7		
5	倉庫	2	0.5		
6	司書室	2	8		
7	閲覧室	3	7		
8	便所	3	7		
9	階段	2	1		LED改修済
10	生物教室	3	7		
11	恒温室	2	1		
12	準備室	2	8		
13	生物講義室	3	7		
14	廊下	2	7		

特別教室棟

4 F

⑮、②-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		LED改修済
2	便所	2	0		
3	音楽教室	3	7		
4	グループ練習室	3	7		
5	個人練習室	3	7		
6	準備室	2	7		
7	倉庫	2	0.5		
8	送風機室	2	0.5		
9	準備室	3	7		
10	視聴覚室	3	7		
11	便所	2	0		
12	階段	2	1		LED改修済
13	第2パソコン教室	3	7		
14	準備室	2	8		
15	地学講義室	3	7		
16	廊下	2	7		

渡り廊下

1 F

⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	廊下	2	7		

2 F

⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	廊下	2	7		

3 F

⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	廊下	2	7		

渡り廊下

1 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	廊下	2	7		

2 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	廊下	2	7		

3 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	廊下	2	7		

体育館

1 F

⑦

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	玄関ホール	2	7		
2	階段	2	7		
3	下足室	2	7		
4	剣道場	3	7		
5	便所	3	7		
6	便所	3	7		
7	女子更衣室	3	7		
8	男子更衣室	3	7		
9	柔道場	3	7		
10	器具庫	2	0.5		
11	器具庫	2	0.5		
12	廊下	2	7		

2 F

⑦

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	7		
2	ホール	2	7		
3	器具庫	2	0.5		
4	競技場	3	7		
5	控室	3	1		
6	ステージ	3	1		
7	体育教官室	2	8		

食堂

1 F

⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	食堂	3	7		
2	厨房	3	8		
3	休憩室(厨房)	3	7		
4	便所(厨房)	3	7		
5	食品庫	3	1		

倉庫

1 F

③

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

設備棟

1 F

④

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	電気室	2	0.5		
2	ポンプ室	2	0.5		

プール付属棟

1 F

⑧

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	プール付属棟	3	4		

体育倉庫

1 F

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	体育倉庫	3	3		

屋外照明灯

敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	運動場	3	1.5		
2	プール	3	2		
3	その他敷地内外灯	1	12		夜間点灯

大阪府立たまがわ高等支援学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒		
1	年中(365日)稼動しているエリア	
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)	… 250日相当
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)	… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注)　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注)　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

校舎棟

1 F

①、②-1、②-2、③-1、③-2、⑭

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		
2	玄関ホール	2	9		
3	設備室	2	0.5		
4	便所	2	2		
5	電気室	2	0.5		
6	資料室	2	4		
7	応接室	2	4		
8	会議室	2	4		
9	第2地域支援室	2	2		
10	販売実習室	3	4		
11	東階段	2	1		LED改修済
12	技師室	2	8		
13	西階段	2	2		LED改修済
14	事務室	2	11		
15	付属室	2	4		
16	湯沸室	2	1		
17	校長室	2	9		LED改修済
18	中央階段	2	1		LED改修済
19	保健室	2	9		
20	第1地域支援室	2	3		
21	グリーンサービス実習室	2	5		
22	相談室	3	1		
23	廊下	2	9		
24	渡り廊下	2	9		
25	階段				
26	研修準備室	2	0.5		
27	第1研修室	3	1		
28	多目的トイレ	2	0.5		

2 F

①、②-1、②-2、③-1、③-2、⑭

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	講師控室	2	3		
2	職員室	2	11		
3	印刷室	2	11		
4	放送室	2	7		
5	便所	2	2		
6	美術・書道準備室	2	5		
7	美術・書道教室	3	4		
8	組立分解実習室	3	4		
9	木金加工実習室	3	4		
10	便所	2	2		
11	東階段	2	1		LED改修済
12	教材準備室	2	3		
13	西階段	2	2		LED改修済
14	情報サーバー室	2	7		
15	第2職員室	2	10		
16	水飲み場	2	4		
17	職員更衣室	2	3		
18	職員更衣室	2	3		
19	生徒会室	3	3		
20	進路相談室	2	3		
21	廊下	2	8		
22	第2研修室	3	1		
23	講師控室	2	0.5		
24	出入口	2	0.5		
25	研修センター準備室	2	0.5		
26	中央階段	2			LED改修済

1F:25の階段には照明設備なし(図面では内階段になっているが、実際は外階段)

3 F

①、②-1、③-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	総合介護実習室	3	4		
2					
3	作法室	3	0.5		
4	第2介護実習室	2	3		
5	便所	2	1		
6	更衣室	3	2		
7	更衣室	3	2		
8	食品製造実習室	3	6		
9	食品パッキン室	3	6		
10	食品加工実習室	3	6		
11	便所	2	1		
12	東階段	2	1		LED改修済
13	生活介護実習室	3	4		
14	西階段	2	2		LED改修済
15	普通教室	3	7		
16	普通教室	3	7		
17	水飲み場	3	4		
18	中央階段	2	1		LED改修済
19	普通教室	3	7		
20	普通教室	3	7		
21	普通教室	3	7		
22	普通教室	3	7		
23	廊下	2	6		

4 F

①、②-1、③-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	図書室	2	4		
2	倉庫	2	0.5		
3	便所	2	1		
4	更衣室	3	2		
5	更衣室	3	2		
6	サービス実習室	3	4		
7	第2理科室	2	3		
8	第1理科室	3	4		
9	便所	2	1		
10	東階段	2	1		LED改修済
11	情報教室	3	4		
12	西階段	2	2		LED改修済
13	普通教室	3	7		
14	普通教室	3	7		
15	水飲み場	3	4		
16	中央階段	2	1		LED改修済
17	普通教室	3	7		
18	普通教室	3	7		
19	普通教室	3	7		
20	普通教室	3	7		
21	廊下	2	6		

5 F

①、②-1、③-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		LED改修済
2	流通サービス倉庫	2	0.5		
3	音楽準備室	3	2		
4	楽器室	3	2		
5	楽器室	3	2		
6	音楽教室	3	4		
7	更衣室	3	2		
8	更衣室	3	2		
9	家庭科被服教室	3	3		
10	家庭科準備室	2	4		
11	家庭科調理室	3	3		
12	便所	2	1		
13	東階段	2	1		LED改修済
14	オフィスサービス実習室	3	4		
15	西階段	2	2		LED改修済
16	普通教室	3	7		
17	普通教室	3	7		
18	水飲み場	3	4		
19	中央階段	2	1		LED改修済
20	普通教室	3	7		
21	普通教室	3	7		
22	普通教室	3	7		
23	普通教室	3	7		
24	廊下	2	6		
25	ｵﾌｨｽｻｰﾋﾞｽ実習室前廊下	3	1		

6 F

③-2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	多目的実習室	3	4		
2	階段	2	1		LED改修済

倉庫

1 F

⑧

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
3	倉庫	2	0.5		

2 F

⑧

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
3	倉庫	2	0.5		
4	倉庫	3	2		
5	階段				※
6	階段				※
7	倉庫廊下階段	2	0.5		

※廊下階段一体の照明設備

温室

1 F

⑫

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	温室	2	1		

物流センター

1 F

⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	物流センター	3	4		

体育館

1 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	器具庫	2	0.5		
2	ステージ	3	0.5		
3	控室	3	0.5		
4	競技場	3	4		
5	便所	2	1		
6	階段	2	3		LED改修済
7	玄関ホール	3	2		
8	便所	2	1		
9	多目的トイレ	2	0.5		

2 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	体育教官室	2	5		
2	階段	2	3		LED改修済
3	更衣室	3	1		
4	更衣室	3	1		

プール

1 F

⑥

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	柔道場	3	2		
2	剣道場	3	2		15台LED化済
3	厨房	3	6		
4	バックヤード実習室	3	4		
5	機械室	2	0.5		
6	便所	2	1		
7	便所	2	1		
8	厨房前室	3	6		

2 F

⑥

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	管理室	3	0.5		
2	更衣室	3	0.5		
3	便所	2	0.5		
4	更衣室	3	0.5		

屋外照明灯

敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	運動場				
2	プール				
3	その他敷地内外灯	1	12		夜間点灯

運動場及びプールには照明設備なし

正門横駐輪場	3	0.5
東側駐輪場	2	0.5

クラブ部室

1 F

⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	部室	3	3		
2	部室	3	3		
3	部室	3	3		
4	部室	3	3		
5	部室	3	3		

2 F

⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	部室	3	3		
2	部室	3	3		
3	部室	3	3		
4	部室	3	3		
5	部室	3	3		

電気室・ポンプ室

1 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ポンプ室	2	0.5		
2	電気室	2	0.5		

倉庫

1 F

⑯

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

プール機械室

1 F

⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	プール機械室	2	0.5		

プール便所

1 F

⑬

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	1		

プール用更衣室

1 F

⑭

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	更衣室	3	2		

守衛室

1 F

⑥

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	守衛室	3	2		

体育器具倉庫

1 F

⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

ごみ置き場

1 F

⑰

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ごみ置き場	2	0.5		

東倉庫

3 F

⑮

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

大阪府立布施北高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒
1 年中(365日)稼動しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)　…　250日相当
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)　…　200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注)　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注)　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

第一棟

1 F

①-0、①-2、⑨-1、⑨-2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	0		
2	階段	2	5		
3	下足室	3	1		
4	倉庫1	2	0.2		
5	生徒指導室	2	7		
6	ポンプ室	2	0.2		
7	電気室	2	0.2		
8	玄関ホール	2	2		
9	階段	2	10		LED改修済
10	便所	2	1		LED改修済
11	講義室	3	1.5		
12	準備室	2	0.5		
13	化学教室	3	0.5		
14	生徒会室A	3	1		
15	生徒会室	3	1		
16	下足室	3	1		
17	階段	2	5		
18	便所	2	0.5		
19	カウンセリング室	3	3		
20	応接室	2	4		
21	事務室	2	12		LED改修済
22	付属室	2	2		LED改修済
23	湯沸室	2	1		LED改修済
24	校長室	2	8		LED改修済
25	保健室	2	8		LED改修済
26	校務員室	2	3		
27	薬品庫	2	0		
28	廊下	2	5		
29	廊下	2	5		

2 F

①-1、⑨-2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	10		
2	階段	2	5		
3	男子更衣室	2	4		
4	印刷室	2	10		
5	放送室	2	2		
6	職員室	2	12		
7	資料室	3	2		
8	女子更衣室	2	8		
9	倉庫	2	0.2		
10	階段	2	10		LED改修済
11	便所	2	1		LED改修済
12	ﾃﾞｭｱﾙｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ	3	1		
13	準備室	2	1.5		
14	物理教室	3	0.5		
15	水飲み場	2	0.2		
16	倉庫	2	0.2		
17	生徒相談室1	3	2		
18	生徒相談室2	3	2		
19	生徒相談室3	3	2		
20	生徒相談室4	3	2		
21	階段	2	5		
22	便所	2	1.5		
23	進路指導室	2	8		LED改修済
24	展開教室	3	2		
25	水飲み場	2	0.2		
26	普通教室	3	8		
27	普通教室	3	8		
28	普通教室	3	8		
29	展開教室	3	1.8		
30	廊下	2	5		
31	廊下	2	5		

第一棟

3 F

①-1、⑨-2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	0		
2	階段	2	5		
3	準備室	2	2		
4	被服教室	3	4		
5	調理教室	3	2		
6	準備室	2	2		
7	階段	2	10		LED改修済
8	便所	2	1		LED改修済
9	ものづくり実習室	3	0.2		
10	準備室	2	1.5		
11	生物教室	3	0.5		
12	水飲み場	2	0.2		
13	倉庫	2	0.2		
14	家庭総合実習室(B室)	3	2		
15	家庭総合実習室(A室)	3	1		
16	階段	2	5		
17	便所	2	10		
18	多文化理解教室	3	2		
19	多文化理解教室	3	4		
20	水飲み場	2	0.2		
21	展開教室	3	4.6		
22	普通教室	3	8		
23	普通教室	3	8		
24	普通教室	3	8		
25	廊下	2	5		
26	廊下	2	5		

4 F

①-1、⑨-2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	0		
2	階段	2	5		
3	音楽教室	3	2.8		
4	音楽準備室1	3	4		
5	音楽準備室3	3	0.1		
6	音楽準備室4	3	0.1		
7	音楽準備室2	3	0.1		
8	送風機室	2	0		
9	倉庫	2	0.2		
10	準備室	2	8		
11	展開教室	3	2.4		
12	展開教室	3	2.4		
13	階段	2	10		LED改修済
14	便所	2	1		LED改修済
15	IT実習室	3	0.2		
16	準備室	2	8		
17	LAN教室	3	4.8		
18	水飲み場	2	0.2		
19	倉庫	2	0.2		
20	普通教室	3	8		
21	普通教室	3	8		
22	階段	2	5		
23	便所	2	10		
24	普通教室	3	8		
25	1年職員室	2	8		
26	水飲み場	2	0.2		
27	普通教室	3	8		
28	普通教室	3	8		
29	普通教室	3	8		
30	展開教室	3	4.8		
31	廊下	2	5		
32	廊下	2	5		

第二棟

1 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	男子便所	2	10		
2	女子便所	2	10		
3	倉庫	2	2		
4	前室	3	2		
5	視聴覚室	3	2		
6	準備室	3	2		
7	送風機室	2	0		
8	倉庫	2	0.2		
9	階段	2	10		
10	準備室	2	6.5		
11	美術教室	3	4.2		
12	生徒相談室	3	0.2		
13	相談室	3	0.2		
14	廊下	2	5		

2 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	0		
2	便所	2	0		
3	会議室	2	2		
4	書道教室	3	3.8		
5	準備室	2	4.5		
6	階段	2	10		
7	国数英資料室	2	0.5		
8	デュアル講義室	3	0.7		
9	展開教室	3	2		
10	福祉実習室	3	0.2		
11	廊下	2	5		

3 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	10		
2	便所	2	10		
3	作法室	3	0.5		
4	倉庫	2	0.2		
5	準備室	2	8		
6	社会科教室	3	0.4		
7	階段	2	10		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	展開教室	3	3.4		
12	廊下	2	5		

4 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	10		
2	便所	2	10		
3	司書室	2	8		
4	図書室	3	2.4		
5	階段	2	10		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	人権教育室	3	2		
10	廊下	2	5		

渡り廊下

1 F

⑥

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	廊下	2	0		

2 F

⑥

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	廊下	2	0		

3 F

⑥

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	廊下	2	0		

体育館

1 F

②-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	剣道場	3	4		LED改修済
2	踏込	3	0.5		
3	防具庫	3	0.1		
4	踏込	3	0.1		
5	柔道場	3	4		LED改修済
6	器具庫	2	0.2		
7	更衣室	3	7		
8	更衣室	3	7		
9	食堂	3	3		
10	厨房	3	5		
11	便所	2	0.5		
12	便所	2	0.5		
13	食品庫	3	1		
14	便所	3	1		
15	休憩室	3	1		
16	ホール	2	0.1		
17	階段	2	0.1		

2 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	体育教官室	2	8		
2	ステージ	3	0.4		
3	控室	3	0.2		
4	競技場	3	10		
5	階段	2	0.1		
6	ホール	3	0.1		
7	器具庫	2	0.5		

3 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	0.1		
2	ギャラリー	3	0.1		

プール付属棟

1 F

③

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.1		
2	女子更衣室	3	1		
3	便所	3	0.1		
4	男子更衣室	3	1		
5	機械室	2	0.1		

体育倉庫

1 F

④

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	体育倉庫	3	0.2		
2	体育倉庫	3	0.2		

北倉庫棟

1 F

⑧

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.1		

南倉庫棟

1 F

⑦

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.1		

屋外照明灯

敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	運動場	3	0		
2	プール	3	0		
3	その他敷地内外灯	1	12		夜間点灯

大阪府立大阪わかば高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア	
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)	… 250日相当
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)	… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

管理教室棟

1 F

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ピロティー	2	2		
2	玄関	2	2		
3	応接室	2	4		
4	会議室	2	4		
5	教育相談室C	3	4		
6	教育相談室D	3	4		
7	生徒会室	3	2		
8	事務倉庫	2	0.5		
9	風呂	2	0.5		
10	宿直室	2	4		
11	技能員室	2	8		
12	湯沸室	2	1		
13	作業員倉庫	2	0.5		
14	前室	2	1		
15	階段	2	1		
16	事務室	2	10		
17	校長室	2	8		
18	倉庫	2	0.5		
19	相談室	3	4		
20	保健室	2	8		
21	女子便所	2	1		
22	男子便所	2	1		
23	階段	2	1		
24	洗濯コーナー	3	4		
25	被服教室	3	4		
26	家庭科準備室	2	8		
27	調理教室	3	4		
28	非常階段	2	1		
29	廊下	2	1		

2 F

①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	視聴覚教室	3	4		
2	視聴覚準備室	3	4		
3	教育相談室A	3	4		
4	カウンセリング室	3	4		
5	女性職員休養室	2	1		
6	作法室	3	4		
7	廊下	2	1		
8	階段	2	1		
9	職員室	2	10		
10	放送室	2	4		
11	印刷室	2	8		
12	進路指導室	2	10		
13	女子便所	2	1		
14	男子便所	2	1		
15	階段	2	1		
16	LAN教室	3	4		
17	普通教室	3	8		
18	普通教室	3	8		
19	小会議室	2	1		
20	非常階段	2	1		
21	廊下	2	1		

3 F

①-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	女子便所	2	1		
7	男子便所	2	1		
8	階段	2	1		
9	多文化準備室	2	8		
10	数学準備室	2	8		
11	国語準備室	2	8		
12	倉庫	2	0.5		
13	普通教室	3	8		
14	普通教室	3	8		
15	非常階段	2	1		
16	廊下	2	1		

管理教室棟

4 F

①-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	女子便所	2	1		
7	男子便所	2	1		
8	階段	2	1		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	前室	3	4		
12	音楽練習室	3	2		
13	音楽練習室	3	2		
14	音楽練習室	3	2		
15	音楽準備室	3	4		
16	音楽教室	3	4		
17	非常階段	2	1		
18	廊下	2	1		

屋上

⑬

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	塔屋	2	0.5		

普通教室・特別教室棟

1 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	生活指導室	2	8		
3	生活指導室	2	4		
4	家庭科総合実習室(A)	3	4		
5	家庭科総合実習室(B)	3	4		
6	男子便所	2	1		
7	階段	2	1		
8	倉庫	2	0.5		
9	化学講義室	3	4		
10	前室	3	4		
11	暗室	2	1		
12	化学準備室	2	8		
13	化学実験室	3	4		
14	非常階段	2	1		
15	廊下	2	1		

2 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	女子便所	2	1		
7	階段	2	1		
8	倉庫	2	0.5		
9	生物講義室	3	4		
10	前室	3	4		
11	暗室	2	1		
12	生物準備室	2	8		
13	生物実験室	3	4		
14	非常階段	2	1		
15	廊下	2	1		

3 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	男子便所	2	1		
7	階段	2	1		
8	物理講義室	3	4		
9	暗室	2	1		
10	物理準備室	2	8		
11	物理実験室	3	4		
12	非常階段	2	1		
13	廊下	2	1		

普通教室・特別教室棟

4 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	女子便所	2	1		
7	階段	2	1		
8	倉庫	2	0.5		
9	地歴公民教室	3	4		
10	地歴公民準備室	2	8		
11	地学準備室	2	8		
12	地学教室	3	4		
13	非常階段	2	1		
14	廊下	2	1		

屋上

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	塔屋	2	0.5		

渡り廊下

1 F

③

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	渡り廊下	2	1		

2 F

③

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	渡り廊下	2	1		

3 F

③

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	渡り廊下	2	1		

図書館

1 F

⑫

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	玄関	3	2		
2	ピロティー	3	2		

2 F

⑫

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	図書室	3	4		
2	男子便所	2	1		
3	女子便所	2	1		
4	ホール	2	3		
5	司書室・情報科控室	2	8		
6	非常階段	2	1		
7	屋外階段	2	1		

3 F

⑫

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	書道準備室	2	8		
2	書道教室	3	4		
3	ホール	2	3		
4	階段	2	1		
5	女子便所	2	1		
6	余裕教室	3	4		
7	非常階段	2	1		

4 F

⑫

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	美術教室	3	4		
2	ホール	2	3		
3	階段	2	1		
4	倉庫	2	0.5		
5	美術準備室	2	8		
6	非常階段	2	1		

同窓会館・食堂棟

1 F

⑧

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	廊下	2	1		
3	自治会作業室	3	1		
4	トレーニングルーム	3	4		
5	男子便所	2	1		
6	女子便所	2	1		
7	前室	2	1		
8	階段	2	1		
9	倉庫	2	0.5		
10	相撲道場	3	8		

2 F

⑧

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	物入れ	2	0.5		
3	休憩室(厨房)	3	0.5		
4	下洗い場	3	0.5		
5	厨房	3	0.5		
6	食堂	3	4		
7	ホール	2	0.5		
8	階段	2	1		
9	湯沸し	2	0.5		
10	物入れ	2	0.5		
11	会議室、同窓会館	3	1		

屋内運動場

1 F

⑦

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	柔道場	3	4		
2	廊下	2	1		
3	剣道場	3	4		
4	倉庫	2	0.5		
5	前室	2	1		
6	男子更衣室	2	1		
7	シャワー	3	1		
8	廊下	2	1		
9	シャワー	3	1		
10	女子更衣室	2	1		
11	多目的ルーム	3	8		
12	多目的ルーム	3	8		
13	女子便所	2	1		
14	男子便所	2	1		
15	ホール	2	1		
16	階段	2	1		

2 F

⑦

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	器具庫	2	0.5		
2	ステージ	3	1		
3	器具庫	2	0.5		
4	体育フロアー	3	8		
5	体育職員室	2	10		
6	更衣室	2	1		
7	体育準備室	2	8		
8	ホール	2	1		
9	階段	2	1		

3 F

⑦

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	器具庫	2	0.5		
2	器具庫	2	0.5		
3	観覧席(ギャラリー)	3	0.5		
4	階段	2	0.5		

クラブ部室

1 F

⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	部室	3	1		
2	部室	3	1		
3	部室	3	1		
4	部室	3	1		
5	部室	3	1		

2 F

⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	部室	3	1		
2	部室	3	1		
3	部室	3	1		
4	部室	3	1		
5	部室	3	1		

電気室・ポンプ室

1 F

⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ポンプ室	2	0.5		
2	電気室	2	0.5		石綿有無要対策外

倉庫

1 F

⑯

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

プール機械室

1 F

⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	プール機械室	2	0.5		

プール便所

1 F

⑬

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	1		

プール用更衣室

1 F

⑭

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	更衣室	3	2		

守衛室

1 F

⑥

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	守衛室	3	1		

体育器具倉庫

1 F

⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

ごみ置き場

1 F

⑰

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ごみ置き場	2	0.5		

東倉庫

3 F

⑮

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

屋外照明灯

敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	運動場	3	0		
2	プール	3	2		
3	その他敷地内外灯	1	12		夜間点灯

大阪府立東高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒
1 年中(365日)稼動しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)　…　250日相当
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)　…　200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

特別教室棟

1 F
①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	作法室	3	4		
2	進路資料室	3	4		
3	電話交換室	2	0.5		
4	進路指導室	2	8		
5	階段	2	1		
6	便所	2	1		
7	被服教室	3	4		
8	ゼミ室	3	4		
9	染色兼調理準備室	2	8		
10	調理室	3	4		
11	階段	2	1		
12	廊下	2	1		

2 F
①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	生物講義室	3	4		
2	理科倉庫	2	0.5		
3	地学講義室	3	4		
4	階段	2	1		
5	便所	2	1		
6	生物実験室	3	4		
7	生物準備室	2	8		
8	地学準備室	2	8		
9	地学実験室	3	4		
10	階段	2	1		
11	廊下	2	1		

3 F
①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	化学講義室	3	4		
2	化学倉庫	2	0.5		
3	物理倉庫	2	0.5		
4	物理講義室	3	4		
5	階段	2	1		
6	身障者便所	2	1		
7	化学実験室	3	4		
8	化学準備室	2	8		
9	物理準備室	2	8		
10	物理実験室	3	4		
11	階段	2	1		
12	廊下	2	1		

4 F
①

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	音楽教室	3	4		
2	音楽準備室	2	8		
3	アンサンブル室	3	4		
4	階段	2	1		
5	便所	2	1		
6	LL教室	3	4		
7	LL準備室	2	8		
8	スタジオ	3	4		
9	視聴覚準備室	3	4		
10	視聴覚教室	3	4		
11	階段	2	1		
12	廊下	2	1		

R F
⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	機械室	2	0.5		
2	機械室	2	0.5		
2	階段	2	1		

管理室棟

1 F
⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	管理作業員室	2	8		
2	玄関	2	3		
3	事務室	2	10		
4	印刷室	2	4		
5	倉庫	2	0.5		
6	更衣室	2	1		
7	保健室	2	8		
8	カウンセリングルーム	3	4		
9	廊下	2	1		LED改修済

2 F
⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	図書室	3	4		
2	司書室	2	8		
3	生徒指導室	2	8		
4	国語準備室	2	8		
5	階段	2	1		
6	地歴公民科準備室	2	8		
7	地歴公民科教室	3	4		
8	廊下	2	1		LED改修済

3 F
⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	書道準備室	2	8		
2	書道教室	3	4		
3	第1CAL室	3	4		
4	美術教室	3	4		
5	ゼミ室	3	4		
6	総合演習室	3	4		
7	廊下	2	1		LED改修済

管理室棟

1 F
⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	会議室	2	4		
2	放送室	2	4		
3	階段	2	1		
4	便所	2	1		
5	校長室	2	8		
6	職員室	2	10		
7	教務文書庫	2	0.5		
8	便所	2	1		LED改修済
9	階段	2	1		
10	廊下	2	1		

2 F
⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	階段	2	1		
4	便所	2	1		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	便所	2	1		LED改修済
10	階段	2	1		
11	廊下	2	1		

3 F
⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	第2CAL教室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	理数数学資料室	3	4		
4	階段	2	1		
5	便所	2	1		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	便所	2	1		LED改修済
11	階段	2	1		
12	廊下	2	1		

管理室棟

4 F
⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	パソコン実習室	3	4		
2	階段	2	1		
3	便所	2	1		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	便所	2	1		LED改修済
9	階段	2	1		
10	廊下	2	1		

R F
⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	階段	2	1		

屋体棟

1 F
③-1、③-2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	厨房	3	8		
2	食堂	3	6		
3	購買部	3	4		
4	倉庫	2	0.5		
5	倉庫	2	0.5		
6	倉庫	2	0.5		
7	倉庫	2	0.5		
8	倉庫	2	0.5		
9	倉庫	2	0.5		
10	武道場	3	4		LED改修済
11	男子更衣室	3	1		
12	女子更衣室	3	1		
13	玄関・ホール	3	4		
14	階段	2	1		

2 F
③-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	廊下	2	1		
2	控室	3	1		
3	ステージ	3	1		
4	控室	3	1		
5	体育館兼講堂	3	9		右端有提案対象外
6	廊下	2	1		
7	器具庫	2	0.5		
8	ホール	3	4		
9	階段	2	1		

3 F
③-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	放送室	3	4		
2	倉庫	2	0.5		
3	倉庫	2	0.5		
4	ホール	3	4		
5	階段	2	1		

普通教室棟

1 F
⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	体育科職員室	2	8		
2	階段	2	1		

2 F
⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		提案対象外
2	普通教室	3	8		
3	ゼミナール室	3	4		
4	ゼミナール室	3	4		
5	ゼミナール室	3	4		
6	生徒会室	3	4		
7	階段	2	1		
8	廊下	2	1		

普通教室棟

3 F
⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		提案対象外
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	階段	2	1		
6	廊下	2	1		

4 F
⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		提案対象外
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	階段	2	1		
6	廊下	2	1		

R F
⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		

設備棟
②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ポンプ室	2	0.5		
2	電気機械室	2	0.5		

セミナーハウス

1 F
⑧

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	ホール・玄関	3	4		
3	研修室	3	4		
4	倉庫	2	0.5		
5	便所	2	1		
6	管理室	2	4		
7	倉庫	2	0.5		
8	湯沸室	2	1		

2 F
⑧

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	シャワー室	3	2		
3	便所	2	1		
4	宿泊室	3	4		
5	宿泊室	3	4		

3 F
⑧

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	シャワー室	3	2		
3	便所	2	1		
4	宿泊室	3	4		
5	宿泊室	3	4		

4 F
⑧

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		
2	階段	2	1		

クラブ部室棟
⑤

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	クラブ室	3	3		

クラブ部室棟

1 F
④

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	クラブ室	3	3		
2	クラブ室	3	3		
3	クラブ室	3	3		
4	クラブ室	3	3		
5	クラブ室	3	3		
6	クラブ室	3	3		
7	階段	2	1		
8	クラブ室	3	3		
9	クラブ室	3	3		
10	クラブ室	3	3		
11	クラブ室	3	3		
12	クラブ室	3	3		

クラブ部室棟

2 F
④

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	クラブ室	3	3		
2	クラブ室	3	3		
3	クラブ室	3	3		
4	クラブ室	3	3		
5	クラブ室	3	3		
6	クラブ室	3	3		
7	階段	2	1		
8	クラブ室	3	3		
9	クラブ室	3	3		
10	クラブ室	3	3		
11	クラブ室	3	3		
12	クラブ室	3	3		

プール専用付属室
⑥

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	プール更衣室	3	2		
2	便所	2	1		
3	倉庫	2	0.5		
4	プール更衣室	3	2		
5	便所	2	1		
6	プール機械室	2	0.5		

屋外照明灯
敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	プール	3	2		
2	その他敷地内外灯	1	12		夜間点灯

大阪府立汎愛高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア	
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)	・・・ 250日相当
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)	・・・ 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

プール専用付属室

1 F

③

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	プール専用付属室	2	0.5		
2	プール更衣室	3	2		
3	便所	3	2		
4	便所	3	2		
5	プール更衣室	3	2		

2 F

③

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	厨房	2	6		
2	食堂	3	2		
3	廊下	2	1		

屋体棟

1 F

①-2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	図書室	3	4		
2	電気機械室	2	0.5		
3	応接室	2	4		
4	進路指導室	2	8		
5	倉庫	2	0.5		
6	便所	2	1		LED改修済
7	湯茶室	2	2		
8	階段	2	1		
9	準備室	2	6		
10	管理作業員室	2	6		
11	玄関	2	3		
12	保健室	2	8		
13	廊下	2	1		

2 F

①-2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	更衣室	2	1		
2	職員室	2	10		
3	給湯室・更衣室	2	2		
4	倉庫	2	0.5		
5	便所	2	1		LED改修済
6	階段	2	1		
7	会議室	2	4		
8	応接室	2	4		
9	校長室	2	8		
10	事務管理室	2	8		
11	廊下	2	1		

3 F

①-2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		
2	ステージ	3	1		
3	アリーナ	3	4		LED改修済
4	ホール	3	4		

4 F

①-2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ギャラリー	2	1		

クラブ部室棟

1 F

⑰-1、⑰-2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	クラブ室	3	3		
3	クラブ室	3	3		
4	クラブ室	3	3		
5	クラブ室	3	3		
6	クラブ室	3	3		
7	クラブ室	3	3		
8	クラブ室	3	3		
9	クラブ室	3	3		
10	クラブ室	3	3		
11	クラブ室	3	3		

2 F

⑰-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	6		
3	廊下	2	1		

3 F

⑰-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	6		
3	廊下	2	1		

4 F

⑰-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	ICT多目的教室	3	4		

管理室棟

1 F

①-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	身障用便所	2	1		
3	普通教室	3	6		LED改修済
4	普通教室	3	6		LED改修済
5	普通教室	3	6		LED改修済
6	普通教室	3	6		LED改修済
7	身障用便所	2	1		
8	廊下	2	1		

2 F

①-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	身障用便所	2	1		
3	放送室	2	1		
4	カウンセリングルーム	3	3		
5	普通教室	3	6		
6	普通教室	3	6		
7	普通教室	3	6		
8	身障用便所	2	1		
9	廊下	2	1		

3 F

①-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ホール	3	4		
2	階段	2	1		
3	身障用便所	2	1		
4	工芸室	3	3		
5	普通教室	3	6		
6	普通教室	3	6		
7	普通教室	3	6		
8	身障用便所	2	1		
9	廊下	2	1		

4 F

①-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	ギャラリー	3	4		
2	階段	2	1		
3	身障用便所	2	1		
4	普通教室	3	6		
5	普通教室	3	6		
6	普通教室	3	6		
7	普通教室	3	6		
8	身障用便所	2	1		
9	廊下	2	1		

特別・普通教室棟

1 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	6		
2	普通教室	3	6		
3	便所	2	1		
4	男子休養室	2	1		
5	和室	3	4		
6	被服室	3	4		
7	家庭科準備室	2	4		
8	階段	2	1		
9	洋研室	3	4		
10	調理室	3	4		
11	廊下	2	1		

2 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	6		
2	普通教室	3	6		
3	身障用便所	2	1		
4	階段	2	1		
5	物理教室	3	4		
6	物理準備室	2	4		
7	化学準備室	2	4		
8	化学教室	3	4		
9	階段	2	1		
10	生物準備室	2	4		
11	生物教室	3	4		
12	廊下	2	1		

3 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	6		
2	普通教室	3	6		
3	身障用便所	2	1		
4	階段	2	1		
5	パソコン教室	3	4		
6	準備室	2	2		
7	地学教室	3	4		
8	演習室	3	4		
9	階段	2	1		
10	社会科準備室	2	4		
11	社会科教室	3	4		
12	廊下	2	1		

4 F

②

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	6		
2	普通教室	3	6		
3	身障用便所	2	1		
4	階段	2	1		
5	書道準備室	2	3		
6	書道教室	3	4		
7	美術準備室	2	3		
8	美術教室	3	4		
9	階段	2	1		
10	音楽準備室	3	2		
11	音楽教室	3	4		
12	廊下	2	1		

特別教室棟

1 F

④

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	生徒指導室	2	3		
2	生徒会	3	4		
3	廊下	2	1		

2 F

④

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	廊下	2	1		

3 F

④

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	廊下	2	1		

倉庫

1 F

⑫

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

屋体棟

1 F

⑬

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
3	倉庫	2	0.5		
4	倉庫	2	0.5		
5	倉庫	2	0.5		
6	アリーナ	3	4		LED改修済
7	シャワー室	3	1		
8	更衣室	3	1		
9	シャワー室	3	1		
10	更衣室	3	1		
11	玄関	3	4		
12	体育教官室	2	8		
13	シャワー室	2	1		
14	便所	2	1		
15	身障用便所	2	1		
16	階段	2	1		

2 F

⑬

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	トレーニング場	3	4		
2	便所	2	1		
3	便所	2	1		
4	倉庫	2	0.5		
5	階段	2	1		
6	ホール	3	4		

3 F

⑬

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		
2	階段	2	1		

屋体棟

1 F

⑥-2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	アリーナ	3	4		
2	倉庫	2	0.5		
3	倉庫	2	0.5		
4	倉庫	2	0.5		
5	屋体倉庫	2	0.5		

弓道場

1 F

⑮、⑯

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	弓道場射場	3	4		
2	玄関	3	4		
3	倉庫	2	0.5		
4	的場	3	4		
5	看的所	3	4		

特別教室棟

1 F

⑧

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	多目的教室	3	4		
2	通路	2	1		

格技室棟

1 F

⑭

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	玄関	3	4		
2	柔道場	3	4		
3	控室	3	2		
4	倉庫	2	0.5		
5	ピロティ	3	4		
6	身障用便所	2	1		
7	便所	2	1		
8	更衣室	3	1		
9	更衣室	3	1		

2 F

⑭

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	玄関	3	4		
2	玄関	3	4		
3	剣道場	3	4		LED改修済
4	なぎなた場	3	4		
5	倉庫	2	0.5		
6	倉庫	2	0.5		
7	倉庫	2	0.5		
8	管理作業員室	2	8		

体育教官室

1 F

⑨

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	体育教官室	2	8		

倉庫

1 F

⑪

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		

クラブ部室棟

1 F

⑩

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	クラブ室	3	3		
2	クラブ室	3	3		
3	クラブ室	3	3		
4	クラブ室	3	3		
5	クラブ室	3	3		
6	クラブ室	3	3		
7	クラブ室	3	3		
8	クラブ室	3	3		
9	クラブ室	3	3		
10	クラブ室	3	3		

屋外照明灯

敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	運動場	3	1.5		
2	プール	3	2		
3	その他敷地内外灯	1	12		夜間点灯

大阪府立桜和高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア	
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)	・・・ 250日相当
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)	・・・ 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

管理室棟

1 F

㉘-1、㉘-2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	会議室	2	4		
2	倉庫	2	0.5		LED改修済
3	階段	2	1		
4	更衣室	2	1		LED改修済
5	玄関	2	6		
6	和室	3	4		LED改修済
7	被服室	3	4		LED改修済
8	資料室	3	4		LED改修済
9	保健室	2	8		LED改修済
10	カウンセリング室	3	4		LED改修済
11	生活指導室	2	10		
12	階段	2	1		
13	生徒会室	3	4		LED改修済
14	便所	2	1		
15	調理準備室	2	8		LED改修済
16	調理準備室	2	8		
17	調理室	3	4		
18	進路指導室	2	10		
19	廊下	2	1		

2 F

㉘-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		
2	階段	2	1		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		LED改修済
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	階段	2	1		
10	更衣室	3	1		LED改修済
11	便所	2	1		
12	普通教室	3	8		LED改修済
13	普通教室	3	8		LED改修済
14	普通教室	3	8		LED改修済
15	普通教室	3	8		
16	普通教室	3	8		
17	廊下	2	1		

3 F

㉔-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	普通教室	3	8		
2	階段	2	1		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	倉庫	2	0.5		LED改修済
6	化学実験室	3	4		LED改修済
7	化学準備室	2	8		LED改修済
8	物理教室	3	4		
9	物理準備室	2	8		
10	階段	2	1		
11	第2職員室	2	10		LED改修済
12	便所	2	1		
13	生物実験室	3	4		LED改修済
14	数学準備室	2	8		LED改修済
15	生物準備室	2	8		LED改修済
16	普通教室	3	8		LED改修済
17	普通教室	3	8		
18	普通教室	3	8		
19	廊下	2	1		

管理室棟

4 F

㉔-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	総合実践実習室	3	4		
2	サーバー室	2	1		
3	総合実践実習準備室	2	8		
4	階段	2	1		
5	音楽教室	3	4		
6	音楽準備室	2	8		
7	視聴覚教室	3	4		
8	視聴覚準備室	3	4		
9	階段	2	1		
10	便所	2	1		
11	マーケティングデザイン室兼芸術教室	3	4		LED改修済
12	デザイン室準備室	2	8		LED改修済
13	国際観光実習室	3	6		LED改修済
14	廊下	2	1		

5 F

㉔-1

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		
2	更衣室	3	2		
3	倉庫	2	0.5		
4	更衣室	3	2		
5	便所	3	1		
6	廊下	2	1		
7	プール機械室	2	0.5		
8	プール周辺	3	2		

特別教室棟

1 F

㉘

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		LED改修済
2	身障用便所	2	1		LED改修済
3	講師室	2	8		LED改修済
4	準備室	2	8		LED改修済
5	サテライト教室	3	4		LED改修済
6	サテライト教室	3	4		LED改修済
7	倉庫	2	0.5		LED改修済
8	倉庫	2	0.5		LED改修済
9	管理作業員室	2	8		LED改修済
10	玄関	2	2		LED改修済
11	階段	2	1		LED改修済
12	ピロティ	2	4		LED改修済
13	階段	2	1		LED改修済
14	廊下	2	1		LED改修済

2 F

㉘

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		LED改修済
2	身障用便所	2	1		LED改修済
3	会議室・応接室	2	4		LED改修済
4	校長室	2	8		LED改修済
5	事務室	2	10		LED改修済
6	スタジオ	2	4		LED改修済
7	放送室	2	4		LED改修済
8	書庫	2	0.5		LED改修済
9	交流スペース	3	8		LED改修済
10	図書準備室	2	10		LED改修済
11	図書室	3	4		LED改修済
12	階段	2	1		LED改修済
13	印刷室	2	4		LED改修済
14	職員室	2	10		LED改修済
15	階段	2	1		LED改修済
16	廊下	2	1		LED改修済

※　㉘特別教室棟については建替済みの為全てLEDとなっています。

特別教室棟

3 F

㉘

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		LED改修済
2	身障用便所	2	1		LED改修済
3	LL教室1	3	4		LED改修済
4	LL準備室	2	8		LED改修済
5	LL教室2	3	4		LED改修済
6	倉庫	2	0.5		LED改修済
7	社会科準備室	2	8		LED改修済
8	交流スペース	3	4		LED改修済
9	社会科教室	3	4		LED改修済
10	階段	2	1		LED改修済
11	倉庫	2	0.5		LED改修済
12	演習室	3	4		LED改修済
13	演習室	3	4		LED改修済
14	演習室	3	4		LED改修済
15	演習室	3	4		LED改修済
16	演習室	3	4		LED改修済
17	演習室	3	4		LED改修済
18	階段	2	1		LED改修済
19	廊下	2	1		LED改修済

4 F

㉘

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		LED改修済
2	身障用便所	2	1		LED改修済
3	倉庫	2	0.5		LED改修済
4	演習室	3	4		LED改修済
5	演習室	3	4		LED改修済
6	情報ネットワーク実習室	3	4		LED改修済
7	情報ネット準備室	2	8		LED改修済
8	倉庫	2	0.5		LED改修済
9	情報処理準備室	2	8		LED改修済
10	演習室	3	4		LED改修済
11	演習室	3	4		LED改修済
12	演習室	3	4		LED改修済
13	演習室	3	4		LED改修済
14	演習室	3	4		LED改修済
15	演習室	3	4		LED改修済
16	階段	2	1		LED改修済
17	情報処理室	3	4		LED改修済
18	階段	2	1		LED改修済
19	廊下	2	1		LED改修済

5 F

㉘

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	階段	2	1		LED改修済
2	身障用便所	2	1		LED改修済
3	多目的準備室	2	8		LED改修済
4	多目的室	3	4		LED改修済
5	倉庫	2	0.5		LED改修済
6	階段	2	1		LED改修済
7	廊下	2	1		LED改修済

特別普通教室棟・格技室棟

1 F

①-3、①-4

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	体育倉庫	2	0.5		
2	格技場	3	4		
3	階段	2	1		

2 F

①-3

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	クラブ室	3	3		
2	クラブ室	3	3		LED改修済
3	クラブ室	3	3		LED改修済
4	クラブ室	3	3		LED改修済
5	クラブ室	3	3		LED改修済
6	クラブ室	3	3		LED改修済
7	クラブ室	3	3		LED改修済
8	階段	2	1		
9	廊下	2	1		

特別普通教室棟・格技室棟

3 F

①-3

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	クラブ室	3	3		LED改修済
2	クラブ室	3	3		LED改修済
3	クラブ室	3	3		LED改修済
4	クラブ室	3	3		LED改修済
5	クラブ室	3	3		LED改修済
6	クラブ室	3	3		LED改修済
7	階段	2	1		
8	廊下	2	1		LED改修済

特別教室棟・屋体棟

1 F

⑪-1、⑪-3

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	身障用便所	2	1		
2	身障用便所	2	1		
3	倉庫	2	0.5		
4	倉庫	2	0.5		
5	備蓄倉庫	2	0.5		
6	ポンプ室	2	0.5		
7	食堂	3	6		
8	厨房	3	8		
9	更衣室(男子)	3	1		
10	シャワー室	3	1		
11	更衣室(女子)	3	1		
12	ダンス室	3	4		
13	倉庫	2	0.5		
14	倉庫	2	0.5		
15	廊下	2	1		

2 F

⑪-2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	廊下	2	1		
2	教官室	2	8		
3	倉庫	2	0.5		
4	教官室	2	8		
5	アリーナ	3	4		
6	ステージ	3	1		

3 F

⑪-2

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	倉庫	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
3	ギャラリー	3	1		
4	放送室	3	1		
5	倉庫	2	0.5		

クラブ部室棟

1 F

㉕、㉖

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	便所	2	1		
2	倉庫	2	0.5		
3	クラブ室	3	3		
4	クラブ室	3	3		
5	クラブ室	3	3		
6	クラブ室	3	3		
7	クラブ室	3	3		
8	クラブ室	3	3		
9	クラブ室	3	3		
10	クラブ室	3	3		
11	クラブ室	3	3		
12	クラブ室	3	3		
13	倉庫	2	0.5		

2 F

㉕、㉖

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
1	クラブ室	3	3		
2	クラブ室	3	3		
3	クラブ室	3	3		
4	クラブ室	3	3		
5	クラブ室	3	3		
6	クラブ室	3	3		
7	クラブ室	3	3		
8	クラブ室	3	3		
9	クラブ室	3	3		
10	クラブ室	3	3		

屋外照明灯

敷地内照明

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
2	その他敷地内外灯	1	12		夜間点灯

大阪府立咲くやこの花高等学校　照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア		
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)	…	250日相当
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)	…	200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

普通教室・実習棟

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	②-1、②-2				
1	演技実習室	3	4		
2	演劇準備室	2	8		
3	備蓄室	2	0.5		
4	倉庫	2	0.5		
5	大道具倉庫	2	0.5		
6	小道具庫	2	0.5		
7	衣装室	2	0.5		
8	生徒会室	3	3		
9	大会議室	2	4		
10	舞台実習室	3	4		
11	シャワー室	3	1		
12	小楽屋室	3	4		
13	大楽屋室	3	4		
14	階段	2	1		
15	倉庫	2	0.5		
16	保健準備室	2	8		
17	保健室	2	8		
18	廊下	2	2		
	2 F				
	②-1、②-2				
1	製図教室	3	4		
2	CAD実習室	3	4		
3	資料室	2	4		
4	英語準備室	2	8		
5	基本加工実習室	3	4		
6	ロボットRUN室	3	4		
7	ロボット学科準備室	2	8		
8	組立作業室	3	4		
9	制御実習室	3	4		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	ギャラリー	2	1		
13	IT技術実習室	3	4		
14	倉庫	2	0.5		
15	階段	2	1		
16	普通教室	3	8		
17	普通教室	3	8		
18	廊下	2	2		
	3 F				
	②-1、②-2				
1	情報処理室(1)	3	4		
2	情報処理準備室	2	8		
3	MALL教室	3	4		
4	演習室	3	4		
5	デジタルフォト機材室	3	4		
6	デジタルフォト仕上室	3	4		
7	音響実習室	3	4		
8	スタジオワーク実習室	3	4		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	機材室	2	1		
12	作品室	3	4		
13	機械室	2	0.5		
14	ノンリニア	3	4		
15	映像デザイン実習室	3	4		
16	CG準備室	2	8		
17	CG実習室	3	4		
18	階段	2	1		
19	普通教室	3	8		
20	普通教室	3	8		
21	廊下	2	2		
	4 F				
	②-1、②-2				
1	テニスコート	3	2		
2	倉庫	2	0.5		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	階段	2	1		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	廊下	2	2		

普通教室・管理室棟、普通教室・特別教室棟、特別教室・実習棟

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	①				
1	技術教室	3	4		
2	技術準備室	2	8		
3	便所	2	1		
4	倉庫	2	0.5		
5	階段	2	1		
6	倉庫	2	0.5		
7	機械室	2	0.5		
8	調理準備室(1)	2	8		
9	調理室(1)	3	4		
10	食物文化調理室(2)	3	4		
11	更衣室(1)	3	1		
12	材料倉庫	2	0.5		
13	調理準備室(2)	2	8		
14	集団調理室(3)	3	4		
15	前室	3	4		
16	更衣室(2)	3	1		
17	階段	2	1		
18	被服教室	3	4		
19	被服準備室	2	8		
20	作法室(和室)	3	4		
21	下足室	2	3		
22	管理作業員室	2	8		
23	作業スペース	3	4		
24	給茶室	2	1		
25	身障用便所	2	1		
26	階段	2	1		
27	多目的室	3	4		
28	便所	2	1		
29	階段	2	1		
30	便所	2	1		
31	倉庫	2	0.5		
32	ガイダンス室	3	4		
33	カウンセリング室	3	4		
34	保健室2	2	8		
35	相談室	3	4		
36	生徒指導室	2	8		
37	交流ホール	2	3		
38	ロッカー室	2	3		
39	廊下	2	2		
	2 F				
	①				
1	演習室	3	4		
2	演習室	3	4		
3	階段	2	1		
4	生物実験室	3	4		
5	生物準備室	2	8		
6	恒温室	2	1		
7	化学準備室	2	8		
8	薬品庫	2	1		
9	化学実験室	3	4		
10	階段	2	1		
11	校長室(中)	2	8		
12	事務室	2	10		
13	校長室(高)	2	8		
14	普通教室(中)	3	8		
15	普通教室(中)	3	8		
16	便所	2	1		
17	書庫	2	0.5		
18	図書室	3	4		
19	進路資料室	3	8		
20	進路指導室	2	8		
21	小会議室	2	4		
22	倉庫	2	0.5		
23	休憩更衣室	3	4		
24	講師室	3	8		
25	便所	2	1		
26	階段	2	1		
27	便所	2	1		
28	倉庫	2	0.5		
29	階段	2	1		
30	情報コーナー	3	4		
31	普通教室	3	8		
32	普通教室	3	8		
33	放送室	2	4		
34	サーバー室	2	1		
35	職員室	2	10		
36	印刷室	2	4		
37	身障用便所	2	1		
38	廊下	2	4		

普通教室・管理室棟、普通教室・特別教室棟、特別教室・実習棟

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	3 F				
	①				
1	人文科学準備室	2	8		
2	人文教室	3	4		
3	階段	2	1		
4	物理・地学実験室	3	4		
5	物理・地学準備室	2	8		
6	物理・地学教室	3	4		
7	階段	2	1		
8	LAN教室(高)	3	4		
9	NET準備室	2	8		
10	LAN教室(中)	3	4		
11	普通教室(中)	3	8		
12	普通教室(中)	3	8		
13	便所	2	1		
14	社会科準備室	2	8		
15	社会科教室	3	4		
16	美術準備室	2	8		
17	美術教室	3	4		
18	書道教室	3	4		
19	書道準備室	2	8		
20	演習室	3	4		
21	演習室(高)	3	4		
22	情報コーナー	3	4		
23	演習室(高)	3	4		
24	階段	2	1		
25	便所	2	1		
26	階段	2	1		
27	便所	2	1		
28	情報コーナー	3	4		
29	普通教室	3	8		
30	普通教室	3	8		
31	演習室(高)	3	4		
32	演習室(高)	3	4		
33	演習室(高)	3	4		
34	視聴覚教室	3	4		
35	教科室(中)	3	4		
36	身障用便所	2	1		
37	廊下	2	2		
	4 F				
	①				
1	音楽教室	3	4		
2	音楽準備室	2	8		
3	階段	2	1		
4	デッサン室	3	4		
5	絵画表現準備室	2	8		
6	絵画表現実習室(1)	3	4		
7	絵画表現実習室(2)	3	4		
8	階段	2	1		
9	版画染色実習室	3	4		
10	演習室(高)	3	4		
11	普通教室(中)	3	4		
12	普通教室(中)	3	4		
13	便所	2	1		
14	演習室(高)	3	4		
15	演習室(高)	3	4		
16	基礎造形実習室	3	4		
17	基礎造形準備室	2	8		
18	立体造形準備室	2	8		
19	立体造形実習室	3	4		
20	情報コーナー	3	4		
21	演習室	3	4		
22	階段	2	1		
23	便所	2	1		
24	階段	2	1		
25	便所	2	1		
26	情報コーナー	3	4		
27	普通教室	3	8		
28	普通教室	3	8		
29	演習室(高)	3	4		
30	演習室(高)	3	4		
31	演習室(高)	3	4		
32	演習室(高)	3	4		
33	教科室(中)	3	4		
34	身障用便所	2	1		
35	廊下	2	2		
	R F				
	①				
1	倉庫	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
3	階段	2	1		

講堂　兼　屋体棟

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	③-1～③～6				
1	女子身障用便所	2	1		
2	男子身障用便所	2	1		
3	消火受水槽室	2	0.5		
4	男子更衣室	3	1		
5	女子更衣室	3	1		
6	シャワー室	3	1		
7	洗面所	3	1		
8	洗面所	3	1		
9	シャワー室	3	1		
10	男子更衣室	3	1		
11	女子更衣室	3	1		
12	体育倉庫	2	0.5		
13	部室	3	3		
14	受水槽室	2	0.5		
15	ホール	3	4		
16	階段	2	1		
17	厨房	3	4		
18	食堂	3	2		
19	厨房控室	3	1		
20	電気室	2	0.5		
21	廊下	2	1		
	2 F				
	③-1～③～6				
1	女子便所	2	1		
2	男子便所	2	1		
3	体育教官室	2	8		
4	剣道場	3	4		
5	柔道場	3	4		
6	剣道倉庫(高)	2	0.5		
7	柔道倉庫	2	0.5		
8	ホール	3	4		
9	階段	2	1		
10	ウェートトレーニング室	3	4		
11	フィットネス室	3	4		
12	スポーツ科学実習室	3	4		
13	準備室	2	8		
14	廊下	2	1		
	3 F				
	③-1～③～6				
1	女子便所	2	1		
2	男子便所	2	1		
3	身障用便所	2	1		
4	倉庫	2	0.5		
5	アリーナ	3	4		
6	ステージ	3	1		
7	階段	2	1		
8	ホール	3	4		
9	倉庫	2	0.5		
10	倉庫	2	0.5		
	4 F				
	③-1～③～6				
1	ファン室	2	0.5		
2	ホール	2	1		
3	更衣室	3	1		
4	更衣室	3	1		
5	更衣室	3	1		
6	倉庫	2	0.5		
7	階段	2	1		
8	予備室	3	1		
9	放送室	3	1		
	5 F				
	③-1～③～6				
1	浄水機械室	2	0.5		
2	教官室	2	3		
3	ホール	2	3		
4	女子便所	2	1		
5	男子便所	2	1		
6	倉庫	2	0.5		
7	階段	2	1		
8	プール	3	3		

渡り廊下棟

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
	④				
1	廊下	2	1		
	2 F				
	④				
1	廊下	2	1		
	3 F				
	④				
1	廊下	2	1		
	4 F				
	④				
1	廊下	2	1		

屋外照明灯

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	敷地内照明				
1	運動場	3	1.5		
2	その他敷地内外灯	1	12		夜間点灯

大阪府立子ども家庭センター　施設A　照明稼動状況表

稼動区分⇒
1　年中(365日)稼動しているエリア
2　平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア　…　250日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名（エリア）	稼動区分	1日平均点灯時間［h］		その他
	B1 F				
1	倉庫3	2	1		
2	倉庫4	2	1		
3	駐車場	1	1		
4	機械室	2	0.5		
5	電気室	2	0.5		1台LED化済み
6	発電機室	2	0.5		
7	消火機械室	2	0.5		
8	EV機械室	2	0.5		
9	車椅子便所	1	1		
10	洗濯室	1	5		
11	廊下	1	5		
12	階段	1	24		
	1 F				
1	EV機械室	1	0.5		
2	調理員休憩室	1	3		
3	踏込	1	1		
4	トイレ	1	1		LED改修済
5	更衣室	1	1		
6	食品庫	1	0.5		
7	厨房	1	12		
8	事務室	1	24		1台LED化済み
9	廊下	1	12		
10	通路	1	12		
11	前室	1	1		
12	入所更衣室	1	1		
13	私物庫	1	1		
14	入所者衣類庫	1	1		
15	男子脱衣室	1	4		
16	男子浴室	1	4		LED改修済
17	女子脱衣室	1	4		
18	女子浴室	1	4		LED改修済
19	女子職員更衣室	1	4		
20	男子職員更衣室	1	4		
21	前室	1	1		
22	前室	1	1		
23	女子便所	1	1		LED改修済
24	男子便所	1	1		LED改修済
25	和式便所	1	1		LED改修済
26	多目的便所	1	1		LED改修済
27	風除室	1	1		LED改修済
28	ホール(1)	1	4		LED改修済
29	ホール(2)	1	4		
30	面接室(1)	1	4		
31	面接室(2)	1	4		
32	学習室	1	4		
33	警備員控室	1	2		
34	幼児用食堂	1	1		
35	食堂	1	5		
36	階段	1	24		
37	階段	1	12		
38	体育室	1	4		LED改修済
39	倉庫(1)	1	0.5		
40	倉庫(2)	1	0.5		
41	倉庫(3)	1	0.5		
42	倉庫(4)	1	0.5		
43	器具庫	1	0.5		

No.	部屋名（エリア）	稼動区分	1日平均点灯時間［h］		その他
	2 F				
1	女子衣類庫	1	1		
2	女子静養室	1	6		
3	トイレ	1	1		LED改修済
4	つき	1	6		
5	女子便所	1	1		LED改修済
6	こあら	1	8		
7	ぱんだ	1	8		
8	そら	1	8		
9	ほし	1	8		
10	廊下	1	24		
11	廊下	1	24		
12	もり	1	8		
13	男子静養室	1	6		
14	前室	1	1		
15	トイレ	1	1		LED改修済
16	学習室	1	8		
17	指導員室	1	8		
18	倉庫(4)	1	8		
19	うみ	1	8		
20	男子衣類庫	1	1		
21	EVホール	1	6		
22	男子便所(2)	1	1		LED改修済
23	やま	1	8		
24	階段	1	24		
25	階段	1	12		
26	空調機械室(1)	2	0.5		
27	空調機械室(2)	2	0.5		
28	空調機械室(3)	2	0.5		
29	空調機械室(4)	2	0.5		
30	ファイル室	1	0.5		
	3 F				
1	倉庫	2	0.5		
2	相談室303	2	4		
3	相談室302	2	4		
4	相談室301	2	4		
5	UB	1	1		
6	脱衣	1	1		LED改修済
7	トイレ	1	3		LED改修済
8	前室	1	1		
9	C号室	1	10		
10	B号室	1	10		
11	A号室	1	10		
12	個別指導員室	1	24		
13	前室	1	1		
14	脱衣	1	1		LED改修済
15	UB	1	1		
16	トイレ	1	3		LED改修済
17	1号室	1	10		
18	2号室	1	10		
19	3号室	1	10		
20	保育所	1	4		
21	幼児便所	2	0.1		LED改修済
22	脱衣室	2	0.1		LED改修済
23	浴室	2	0.1		
24	女子便所(3)	1	1		LED改修済
25	洗面室	1	1		LED改修済
26	男子便所	1	1		LED改修済
27	幼児遊び場				テラス(外)のため照明無し
28	幼児用便所	1	1		LED改修済
29	リネン室	1	0.5		
30	相談室6	2	4		
31	相談室5	2	4		
32	相談室4	2	4		
33	相談室3	2	4		
34	医務室	2	2		
35	廊下	1	24		
36	廊下	1	24		
37	階段	1	24		
38	階段	1	12		

No.	部屋名（エリア）	稼動区分	1日平均点灯時間［h］		その他
	屋外照明灯				
	敷地内照明				
1	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立子ども家庭センター　施設B　照明稼動状況表

稼動区分⇒
1　年中(365日)稼動しているエリア
2　平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア

…　250日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名（エリア）	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
1	洗濯室	1	4		
2	洗濯室	1	1		
3	幼児トイレ	1	2		
4	女児風呂	1	5		LED改修済
5	脱衣所	1	5		LED改修済
6	男児風呂	1	4		
7	脱衣所	1	4		
8	保育居室	1	4		
9	女児トイレ	1	3		
10	男児トイレ	1	2		
11	相談室1	1	8		
12	衣類倉庫	1	0.5		
13	保健室	2	3		
14	保育風呂	1	2		
15	保育室	1	9		
16	保育室	1	9		
17	集団棟事務所	1	24		
18	倉庫	1	0.5		
19	相談室2	1	8		
20	相談室3	1	8		
21	静養室	1	4		
22	私物倉庫	1	0.5		
23	風除室	1	10		
24	エントランスホール	1	3.5		LED2台有
25	廊下	1	0.1		
26	階段	1	24		
27	階段	1	24		LED改修済
28	スロープ	1	1		
29	個別女児居室	1	13		
30	個別女児居室	1	13		
31	浴室	1	1		
32	個別男児居室	1	13		
33	個別男児居室	1	13		
34	個別男児居室	1	13		
35	個別棟事務所	1	24		
36	警備控室	1	6		
37	廊下	1	20		
38	廊下	1	20		
39	トイレ	1	1		
40	トイレ	1	1		
41	廊下	1	0.1		
42	風除室	1	4		
43	エントランスホール	1	5		
44	倉庫	2	0.5		
45	階段	2	1		
46	男子トイレ	1	1		
47	女子トイレ	1	1		
48	身障トイレ	1	0.5		
49	個別相談室1	1	4		
50	個別相談室2	1	4		
51	男性更衣室	1	2		
52	女性更衣室	1	3		
53	倉庫	2	0.1		
54	給湯室	2	1		
55	倉庫	2	1		
56	事務室	1	14		
57	所長室	2	10		
58	保健室	2	1		
59	廊下	2	1		
60	ホール	2	0.5		
61	下足室	1	1		
62	階段	2	0.5		
63	カンファレンスルーム	2	3		
64	多目的ホール	2	2		
65	男子トイレ	1	1		
66	女子トイレ	1	1		
67	面接室1	2	1		
68	面接室2	2	4		
69	相談室	2	7		
70	研修室1	2	4		
71	研修室2	2	7		
72	廊下	2	0.5		
73	家具庫	2	0.5		

No.	部屋名（エリア）	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	2 F				
1	衣類倉庫	1	2		
2	女児居室	1	10		
3	女子トイレ	1	2		
4	女児居室	1	10		
5	女児居室	1	10		
6	女児居室	1	10		
7	女児居室	1	10		
8	廊下	1	4		LED1台有
9	プレイルーム	1	13		
10	学習室	1	7		LED11台有
11	2階事務室	1	10		
12	階段	2	0.1		
13	男児居室	1	10		
14	男児トイレ	1	1		
15	男児居室	1	10		
16	男児居室	1	10		
17	男児居室	1	10		
18	男児居室	1	10		
19	倉庫	1	0.5		
20	男児居室	1	12		
21	階段	1	24		LED改修済
22	子どもルーム	2	0.5		
23	スロープ	2	0		照明無し
24	テラス	2	0		照明無し
25	大プレイルーム	2	2		
26	倉庫	2	0.5		
27	倉庫	2	0.5		
28	小プレイルーム	2	1		
29	廊下	2	1		
30	階段	2	0.1		
31	階段	2	1		
32	男子便所	1	0.5		
33	女子便所	1	0.5		
34	身障トイレ	1	0.5		
35	当直室	1	2		
36	相談室4	2	4		
37	診察室	2	4		
38	相談室5	2	4		
39	相談室6	2	4		
40	廊下	2	1		
41	書類倉庫	2	1		
42	給湯室	2	0.1		
43	大会議室	2	3		LED7台有
44	ライブラリー	2	0.5		
45	倉庫	2	0.5		
46	階段	2	0.5		
47	OAルーム	2	1		
48	男子トイレ	1	1		
49	女子トイレ	1	1		
50	クラフトルーム	2	2		
51	ミュージックルーム	2	2		
52	カウンセリングルーム	2	2		
53	生活実習室	2	0.5		
54	廊下	2	0.5		

No.	部屋名（エリア）	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	1 F				
1	食堂	1	11		
2	配膳室	1	11		
3	厨房休憩室	1	4		
4	食品庫	1	6		
5	検収室	1	16		
6	準備室	1	16		
7	厨房事務室	2	8		
8	下処理室	1	16		
9	調理室	1	16		
10	洗浄室	1	16		
11	ボイラー室	2	0.1		
12	ライフ食堂	1	9		
13	トイレ	1	1		
14	受水槽ポンプ室	2	0.1		
	2 F				
1	電気室	2	0.1		
2	自家発電室	2	0.1		
	1 F				
1	廊下	1	5		
2	洗濯・便所1	1	6		
3	階段	1	12		
4	倉庫4	1	3		
5	玄関	1	12		
6	洗濯・便所3	1	4		
7	廊下	1	6		
	2 F				
1	廊下	1	5		
2	洗濯・便所2	1	6		
3	階段	1	12		
4	倉庫6	1	3		
5	廊下	1	6		
6	洗濯・便所4	1	4		
7	廊下	1	6		

No.	部屋名（エリア）	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
	屋外照明灯				
	敷地内照明				
1	その他	1	12		

大阪府中河内府民センター　照明稼動状況表

稼動区分⇒
1　年中(365日)稼動しているエリア
2　平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア　…　250日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注）　点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注）　点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
本館					
B1 F					
1	階段	1	10		
2	倉庫	2	0.5		
3	ホール	1	12		
4	浴室	2	0.5		
5	脱衣所	2	0.5		
6	トイレ	2	1		
7	トイレ	2	1		
8	作業員室	2	4		
9	焼却炉室	2	0.5		
10	監視室	2	4		
11	機械室	1	12		半間引き加味
12	冷凍機室	2	0.5		12~15については現在は冷温水発生機
13	サービスタンク	2	0.5		
14	ボイラー室	2	0.5		
15	発電機室	2	0.5		
16	電気室	2	0.5		
17	階段	1	10		
1 F					
1	男子トイレ	2	2		
2	女子トイレ	2	2		
3	湯沸室	2	2		
4	階段	1	10		
5	多目的トイレ	2	1		LED改修済
6	情報コーナー	2	1		LED改修済
7	書庫	2	0.5		LED改修済
8	倉庫	2	0.5		
9	検査室	2	4		
10	階段	1	10		
11	倉庫	2	0.5		LED改修済
12	風除室	2	4		LED改修済
13	ホール	2	10		LED改修済
14	廊下	2	10		6台LED改修済
15	警備員室	1	24		
16	更衣室	2	2		
17	更衣室	2	2		
18	書庫	2	0.5		
19	端末機室	2	4		
20	端末機室	2	4		
21	更衣室	2	2		LED改修済
22	書庫	2	0.5		
23	八尾土木事務所	2	10		
24	応接室	2	4		

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
本館					
2 F					
1	男子トイレ	2	2		
2	女子トイレ	2	2		
3	湯沸室	2	2		
4	階段	1	10		
5	設計室	2	4		
6	2C倉庫	2	0.5		
7	2B倉庫	2	1		
8	2A倉庫	2	1		
9	階段	1	10		
10	地域防災室	2	8		
11	ホール	2	10		
12	廊下	2	5		半間引き加味
13	積算室	2	4		
14	八尾土木事務所	2	10		
15	更衣室	2	2		
16	会議室	2	4		
17	所長室	2	8		
3 F					
1	男子トイレ	2	2		
2	女子トイレ	2	2		
3	湯沸室	2	2		
4	階段	1	10		
5	3A倉庫	2	0.5		
6	実験室	2	4		LED改修済
7	農緑事務所別室	2	4		
8	更衣室	2	1		
9	階段	2	1		
10	恩智川水防事務組合	2	6		夏消灯加味(3/4)
11	ホール	2	10		
12	廊下	1	5		半間引き加味
13	倉庫	2	0.5		
14	大阪府土地開発公社八尾支所	2	8		
15	書庫	2	0.5		
16	書庫	2	0.5		
17	中部農と緑の総合事務所	2	10		
18	更衣室	2	2		
19	書庫	2	0.5		
20	中部農と緑の総合事務所	2	10		
21	特別会議室	2	4		
22	所長室	2	4		半間引き加味
4 F					
1	男子トイレ	2	1		
2	女子トイレ	2	2		
3	湯沸室	2	1		
4	階段	1	10		
5	農緑事務所分室	2	8		
6	少年サポートセンター(育成支援)	2	8		
7	休養室	2	2		
8	階段	1	10		
9	電話交換室	2	8		
10	女子更衣室	2	1		
11	ホール	2	10		
12	廊下	2	5		半間引き加味
13	放送室	2	0.5		
14	倉庫	2	0.5		
15	倉庫	2	0.5		
16	大会議室	2	4		
17	八尾土木事務所分室	2	8		LED改修済
18	書庫・倉庫	2	0.5		LED改修済
19	倉庫	2	0.5		
20	倉庫	2	0.5		
21	倉庫	2	0.5		
22	倉庫	2	0.5		
23	倉庫	2	0.5		
24	少年サポートセンター(少年育成)	2	8		
25	中会議室	2	4		LED改修済

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
本館					
PH 1F					
1	空調機械室	2	0.5		
2	EV機械室	2	0.5		
3	防災無線機室	2	0.5		
4	倉庫	2	0.5		
5	物置	2	0.5		
6	階段	2	1		
PH 2F					
1	空調機械室	2	0.5		
2	階段	2	1		

No.	部屋名(エリア)	稼動区分	1日平均点灯時間[h]		その他
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	その他	1	12	LED改修済	

別紙ー４

大阪府立西寝屋川高等学校外30件の主な空調設備一覧表

【特記事項】

設置手段欄が▲のものは提案対象外とする。

施設1～28について記載している。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校																	
	西寝屋川	①	1階	調理教室				GHP	室外機	28	33.5	1	ヤンマー	YNZP355H1NB	2012		
	西寝屋川	②	1階	被服教室				GHP	室外機	45	53	1	ヤンマー	YGZP450J-NB	2012		
	西寝屋川	③	1階	書道教室・美術教室				GHP	室外機	56	67	1	アイシン	AHGP560E1N	2009		
	西寝屋川	④	1階	普通教室				GHP	室外機	36.4	34.9	1	パナソニック	U-GH450U	2021		
	西寝屋川	⑤	1階	普通教室				GHP	室外機	36.4	34.9	1	パナソニック	U-GH450U	2021		
	西寝屋川	⑥	1階	普通教室				GHP	室外機	63.3	59.3	1	パナソニック	U-GH710U	2021		
	西寝屋川	⑦	1階	普通教室				GHP	室外機	63.3	59.3	1	パナソニック	U-GH710U	2021		
	西寝屋川	⑧	1階	普通教室				GHP	室外機	45	53	1	三洋電機	SGP-H450J1GD	2004		
	西寝屋川	⑨	1階	普通教室				GHP	室外機	22.4	25	1	アイシン	AXGP224E4ND	2016		
	西寝屋川	⑩	1階	地学教室				GHP	室外機	28	31.5	1	ヤンマー	YNZP280H1NB	2012		
	西寝屋川	⑪	1階	普通教室				GHP	室外機	63.3	59.3	1	パナソニック	U-GH710U	2021		
	西寝屋川	⑫	1階	普通教室				GHP	室外機	63.3	59.3	1	パナソニック	U-GH710U	2021		
	西寝屋川	⑬	1階	普通教室				GHP	室外機	36.4	34.9	1	パナソニック	U-GH450U	2021		
	西寝屋川	⑭	1階	普通教室				GHP	室外機	63.3	59.3	1	パナソニック	U-GH710U	2021		
	西寝屋川	⑮	1階	普通教室				GHP	室外機	63.3	59.3	1	パナソニック	U-GH710U	2021		
	西寝屋川	⑯	1階	生物準備室				EHP	室外機	3.6	4	1	三菱電機	PUZ-ERP40SKA6	2013		
	西寝屋川	⑰	1階	司書室				EHP	室外機	5.6	6.3	1	ダイキン	RZRP63BCV	2018		
	西寝屋川	⑱	1階	進路指導室				EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RYP112CA	2012		
	西寝屋川	⑲	1階	多目的教室				EHP	室外機	12.5	14	1	三菱電機	PUZ-ERP140LA	2013		
	西寝屋川	⑳	1階	就職指導室				EHP	室外機	5.6	6.3	1	ダイキン	RYP56CAT	2012		
	西寝屋川	㉑	1階	自習室3				EHP	室外機	22.5	25	1	松下電機	CU-P224XF	2014		
	西寝屋川	㉒	1階	応接室				EHP	室外機	5.6	6.3	1	ダイキン	RYP56CAT	2012		
	西寝屋川	㉓	1階	生徒指導室				EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-AP112HV	2007		
	西寝屋川	㉔	1階	普通教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZYP160AA	2008		
	西寝屋川	㉕	1階	応接室				EHP	室外機	12.5	14	1	ダイキン	RZYP140CA	2012		
	西寝屋川	㉖	1階	普通教室				EHP	室外機	12.5	14	1	東芝	ROA-AP1401HS	2005		
	西寝屋川	㉗	1階	展開教室Ⅰ				EHP	室外機	7.1	8	1	三菱電機	MPUZ-RP80SHA	2005		
	西寝屋川	㉘	1階	校長室				EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RYZP112CA	2012		
	西寝屋川	㉙	1階	保健室				EHP	室外機	7.1	8	2	ダイキン	RZYP80CAT	2012		
	西寝屋川	㉚	1階	公務員室				EHP	室外機	4.5	5	1	ダイキン	RYP50CAV	2012		
	西寝屋川	㉛	1階	体育教官室				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱電機	MPUZ-P112HA	2004		
	西寝屋川	㉜	屋上	第1コンピューター教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZYP160CA	2012		
	西寝屋川	㉝	屋上	音楽教室				EHP	室外機	12.5	14	1	ダイキン	RZYP140CA	2012		
	西寝屋川	㉞	屋上	音楽教室				EHP	室外機	12.5	14	1	ダイキン	RZYP140CA	2012		
	西寝屋川	㉟	屋上	図書室				EHP	室外機	12.5	14	1	ダイキン	RZYP140CA	2012		
	西寝屋川	㊱	屋上	図書室				EHP	室外機	12.5	14	1	ダイキン	RZYP140CA	2012		
	西寝屋川	㊲	1階	体育館				GHP	室外機	56	63	2	アイシン	B560F2	2020		

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	市岡	9	28	2	事務室	管理諸室	64		EHP	天吊り			1	ダイキン			H25	●
高校	市岡	10	28	2	校長室	管理諸室	64		EHP	天吊り			1	ダイキン			H26	●
高校	市岡	18	28	3	司書室	管理諸室	64		EHP	壁掛け	1.26	1.34	1	ダイキン	F40WTEP-W	2020	H16	●
高校	市岡		28	2F外壁 39					EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZZP112CA	2013		
高校	市岡		28	2F外壁 40					EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZZP80CBT	2014		
高校	市岡	19	28	3	図書室	管理諸室	192.7		EHP	天吊り			1	ダイキン			H26	●
高校	市岡	19	28	3	図書室	管理諸室	192.7		EHP	天吊り			1	ダイキン			H26	●
高校	市岡		28	屋上 36	図書室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZZP160CB	2014		
高校	市岡		28	屋上 37	図書室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZZP160CB	2014		
高校	市岡	25	28	4	作法室	管理諸室	室外機一体形		EHP	壁掛け	1.6		1	コイズミ	KAW-1932(冷房専用)			
高校	市岡	28	28	5	音楽室	特別教室等	128		EHP	天吊り			1	ダイキン			H26	●
高校	市岡	28	28	5	音楽室	特別教室等	128		EHP	天吊り			1	ダイキン			H26	●
高校	市岡		28	屋上 34	音楽室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZZP160CB	2014		
高校	市岡		28	屋上 35	音楽室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZZP160CB	2014		
高校	市岡	1	30	1	美術室	特別教室等	121.5		GHP	天吊り			1	アイシン精機			H27	●
高校	市岡	1	30	1	美術室	特別教室等	121.5		GHP	天吊り			1	アイシン精機			H27	●
高校	市岡	15	30	5	書道室	特別教室等	121.5		GHP	天吊り			1	アイシン精機			H27	●
高校	市岡	15	30	5	書道室	特別教室等	121.5		GHP	天吊り			1	アイシン精機			H27	●
高校	市岡	15	30	5	書道室	特別教室等	121.5		GHP	天吊り			1	アイシン精機			H27	●
高校	市岡		30	地上 15	GHP-1 5F書道教室 1F美術教室				GHP	室外機	71	80	1	アイシン精機	H710E2G	2015		
高校	市岡	3	30	2	小講義室	管理諸室	40.5		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H27	■
高校	市岡		30	地上 16	小講義室				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2015		
高校	市岡	4	30	2	印刷室	管理諸室	40.5		EHP	壁掛け	2.8	3.6	1	ダイキン	F28STAXS-W	2015	H27	◎
高校	市岡		30	2F庇上 41					EHP	室外機			1	ダイキン	R28SAXS			
高校	市岡	6	30	2	職員室	管理諸室	180	GHP-10-1	GHP				1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	6	30	2	職員室	管理諸室	180	GHP-10-1	GHP				1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	6	30	2	職員室	管理諸室	180	GHP-10-1	GHP				1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	6	30	2	職員室	管理諸室	180	GHP-10-1	GHP				1	パナソニック			R4	●
高校	市岡		30	地上 1	GHP-10				GHP	室外機	35.5	40	1	パナソニック	U-GH355U	2022		
高校	市岡	13-2	30	4	生物準備室	管理諸室	81	恒温室	EHP	壁掛け	2.8	3.6	1	パナソニック	F28STAXS-W	2015	H26	■
高校	市岡		30	屋上 38	恒温室				EHP	室外機			1	ダイキン	R28SAXS			
高校	市岡	18	30	5	LL教室	特別教室等	121.5		GHP	天吊り			1	アイシン精機			H15	●
高校	市岡	18	30	5	LL教室	特別教室等	121.5		GHP	天吊り			1	アイシン精機			H15	●
高校	市岡		30	地上 14					GHP	室外機	28	33.5	1	アイシン精機	TGSP280	2003		
高校	市岡	4	26	1	生徒相談室	管理諸室	32		EHP	天吊り			1	パナソニック			H14	■
高校	市岡	3	26	1	保健室	管理諸室	64	GHP-B4	EHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡		26	地上 13	EHP-1				EHP	室外機	7.1	8	1	パナソニック	CU-P80H7	2022		
高校	市岡	6	26	1	展開教室	特別教室等	64	GHP-A1	GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	■
高校	市岡	7	26	1	展開教室	特別教室等	64		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H24	■
高校	市岡		26	地上 11					GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2011		
高校	市岡		26	地上 12					GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2020		
高校	市岡	11	26	2	展開教室	特別教室等	64	GHP-A1	GHP	天吊り			1	パナソニック				●
高校	市岡	11	26	2	展開教室	特別教室等	64	GHP-A1	GHP	天吊り			1	パナソニック				●
高校	市岡	12	26	2	普通教室１－４	普通教室	64		GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	12	26	2	普通教室１－４	普通教室	64		GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	13	26	2	普通教室１－３	普通教室	64		GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	13	26	2	普通教室１－３	普通教室	64		GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	14	26	2	普通教室１－２	普通教室	64		GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	14	26	2	普通教室１－２	普通教室	64		GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	15	26	2	普通教室１－１	普通教室	64		GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	市岡	15	26	2	普通教室1－1	普通教室	64		GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	18	26	3	普通教室3－5	普通教室	64	GHP-4-3	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	18	26	3	普通教室3－5	普通教室	64	GHP-4-3	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	19	26	3	普通教室3－4	普通教室	64	GHP-4-2	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	19	26	3	普通教室3－4	普通教室	64	GHP-4-2	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	20	26	3	普通教室3－3	普通教室	64	GHP-A6	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	20	26	3	普通教室3－3	普通教室	64	GHP-A6	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	21	26	3	普通教室3－2	普通教室	64	GHP-A7	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	21	26	3	普通教室3－2	普通教室	64	GHP-A7	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	22	26	3	普通教室3－1	普通教室	64	GHP-6-1	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	22	26	3	普通教室3－1	普通教室	64	GHP-6-1	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	25	26	4	展開教室	特別教室等	64	GHP-5-3	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	25	26	4	展開教室	特別教室等	64	GHP-5-3	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	26	26	4	普通教室2－4	普通教室	64	GHP-5-2	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	26	26	4	普通教室2－4	普通教室	64	GHP-5-2	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	27	26	4	普通教室2－3	普通教室	64	GHP-5-1	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	27	26	4	普通教室2－3	普通教室	64	GHP-5-1	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	28	26	4	普通教室2－2	普通教室	64	GHP-A9	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	28	26	4	普通教室2－2	普通教室	64	GHP-A9	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	29	26	4	普通教室2－1	普通教室	64	GHP-A8	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	29	26	4	普通教室2－1	普通教室	64	GHP-A8	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡		26	地上 2	GHP-5				GHP	室外機	56	63	1	パナソニック	U-GH560U	2022		
高校	市岡		26	地上 3	GHP-4				GHP	室外機	56	63	1	パナソニック	U-GH560U	2022		
高校	市岡		26	地上 4	GHP-A				GHP	室外機	85	95	1	パナソニック	U-GH850U	2022		
高校	市岡		26	地上 5	GHP-A'				GHP	室外機	85	95	1	パナソニック	U-GH850U	2022		
高校	市岡	1	25	1	展開教室	特別教室等	64		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H24	■
高校	市岡	4	17	1	展開教室	特別教室等	64		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	■
高校	市岡	5	17	1	英語準備室	管理諸室	64		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	■
高校	市岡		17	地上 28					GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2011		
高校	市岡		17	地上 29					GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2020		
高校	市岡		17	地上 30					GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2020		
高校	市岡	2	25	1	展開教室	特別教室等	64		EHP	天吊り			1	日立			H26	■
高校	市岡		17	地上 27					EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-AP140SH1	2014		
高校	市岡	4	25	2	普通教室1－7	普通教室	64	GHP-6-1	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	4	25	2	普通教室1－7	普通教室	64	GHP-6-1	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	8	25	4	普通教室2－7	普通教室	64	GHP-6-3	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	8	25	4	普通教室2－7	普通教室	64	GHP-6-3	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡		17	地上 26	GHP-6				GHP	室外機	56	63	1	パナソニック	U-GH560U	2022		
高校	市岡	9	17	2	進路指導室	管理諸室	64		EHP	天吊り			1	ダイキン			R3	●
高校	市岡		17	地上 23					EHP	室外機	12.5	14	1	ダイキン	RZRP140BD	2021		
高校	市岡	14	17	3	情報処理 LAN教室	特別教室等	94	EHP-3(W-34北)	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	14	17	3	情報処理 LAN教室	特別教室等	94	EHP-3(W-34南)	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡		17	地上 31	EHP-3 (W-34南)				EHP	室外機	14	16	1	パナソニック	CU-P160H7	2022		
高校	市岡		17	地上 32	EHP-3 (W-34北)				EHP	室外機	14	16	1	パナソニック	CU-P160H7	2022		
高校	市岡	18	17	4	展開教室	特別教室等	64	PAC-14-1 普通2系統	EHP	天吊り			1	ダイキン			H20	●
高校	市岡	18	17	4	展開教室	特別教室等	64	PAC-14-1 普通2系統	EHP	天吊り			1	ダイキン			H20	●
高校	市岡		17	地上 22	PAC-14 普通2系統				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZYP160M	2003		
高校	市岡	3	25	2	普通教室1－6	普通教室	64	GHP-B1	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	3	25	2	普通教室1－6	普通教室	64	GHP-B1	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	5	25	3	普通教室3－6	普通教室	64	GHP-B1	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	5	25	3	普通教室3－6	普通教室	64	GHP-B1	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	6	25	3	普通教室3－7	普通教室	64	GHP-B1	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	6	25	3	普通教室3－7	普通教室	64	GHP-B1	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	7	25	4	普通教室2－6	普通教室	64	GHP-B5	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	7	25	4	普通教室2－6	普通教室	64	GHP-B5	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	10	17	2	普通教室1－5	普通教室	64	GHP-B2	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	10	17	2	普通教室1－5	普通教室	64	GHP-B2	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	15	17	3	展開教室	特別教室等	64	GHP-B4	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	市岡	15	17	3	展開教室	特別教室等	64	GHP-B4	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	19	17	4	展開教室	特別教室等	64	GHP-B7	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	19	17	4	展開教室	特別教室等	64	GHP-B7	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	20	17	4	普通教室２－５	普通教室	64	GHP-B6	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡	20	17	4	普通教室２－５	普通教室	64	GHP-B6	GHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
高校	市岡		17	地上 24	GHP-B'				GHP	室外機	71	80	1	パナソニック	U-GH710U	2022		
高校	市岡		17	地上 25	GHP-B'				GHP	室外機	71	80	1	パナソニック	U-GH710U	2022		
高校	市岡	1	29	1	被服教室	特別教室等	121.5		GHP	天吊り			1	アイシン精機			H27	●
高校	市岡	1	29	1	被服教室	特別教室等	121.5		GHP	天吊り			1	アイシン精機			H27	●
高校	市岡	1	29	1	被服教室	特別教室等	121.5		GHP	天吊り			1	アイシン精機			H27	●
高校	市岡	33	28	地上 33	GHP-2(1F被服)				GHP	室外機	28	31.5	1	アイシン精機	M280E	2016		
高校	市岡	5	29	2	会議室	管理諸室	162		GHP	天吊り			1	東芝			H23	■
高校	市岡		29	地上 20					EHP	室外機	14	15	1	東芝	ROA-AP1602H			
高校	市岡	6	29	2	技術員室	管理諸室	81		EHP	壁掛け	2.5	3.4	1	東芝	RAS-255UAVS		H15	◎
高校	市岡		29	地上 21					EHP	室外機			1	東芝	RAS-255UAVS			
高校	市岡	8	29	3	多目的室	特別教室等	94	PAC-14-1 普通2系統	EHP	天吊り			1	日立			H21	●
高校	市岡	8	29	3	多目的室	特別教室等	94	PAC-14-2	EHP	天吊り			1	日立			H21	●
高校	市岡	8	29	3	多目的室	特別教室等	94	PAC-14-2	EHP	天吊り			1	日立			H21	●
高校	市岡	8	29	3	多目的室	特別教室等	94	PAC-14-1 普通1系統	EHP	天吊り			1	日立			H21	●
高校	市岡		29	地上 17	PAC-14 普通1系統				EHP	室外機			1	日立	RAS-NP160HVR	2008		
高校	市岡		29	地上 18	PAC-14 普通2系統				EHP	室外機			1	日立	RAS-NP160HVR	2008		
高校	市岡	4	29	2	応接室	管理諸室	40.5		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H23	■
高校	市岡	5	29	2	会議室	管理諸室	162		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H23	■
高校	市岡	14	29	5	視聴覚室	特別教室等	252		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H23	■
高校	市岡	14	29	5	視聴覚室	特別教室等	252		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H23	■
高校	市岡	14	29	5	視聴覚室	特別教室等	252		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H23	■
高校	市岡	14	29	5	視聴覚室	特別教室等	252		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H23	■
高校	市岡		29	地上 19					GHP	室外機	85	95	1	ヤンマー	YGZP850J	2011		
高校	市岡	9	18	1	食堂	管理諸室	157.56		EHP	床置き	16	18	1	日立			R4	●
高校	市岡	9	18	1	食堂	管理諸室	157.56		EHP	床置き	16	18	1	日立			R4	●
高校	市岡		18	地上 9					EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH2	2022		
高校	市岡		18	地上10					EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH2	2022		
高校	市岡	12	18	2	体育準備室	体育館等	80.18		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	■
高校	市岡		18	地上 8					GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2020		
高校	市岡	13	18	2	体育室	体育館等	1080		GHP	天吊り			1	アイシン精機			R1	●
高校	市岡	13	18	2	体育室	体育館等	1080		GHP	天吊り			1	アイシン精機			R1	●
高校	市岡	13	18	2	体育室	体育館等	1080		GHP	天吊り			1	アイシン精機			R1	●
高校	市岡	13	18	2	体育室	体育館等	1080		GHP	天吊り			1	アイシン精機			R1	●
高校	市岡	13	18	2	体育室	体育館等	1080		GHP	天吊り			1	アイシン精機			R1	●
高校	市岡	13	18	2	体育室	体育館等	1080		GHP	天吊り			1	アイシン精機			R1	●
高校	市岡	13	18	2	体育室	体育館等	1080		GHP	天吊り			1	アイシン精機			R1	●
高校	市岡	13	18	2	体育室	体育館等	1080		GHP	天吊り			1	アイシン精機			R1	●
高校	市岡		18	地上 6	GHP-1				GHP	室外機	56	63	1	アイシン精機	B560F2	2020		
高校	市岡		18	地上 7	GHP-2				GHP	室外機	56	63	1	アイシン精機	B560F2	2020		
高校	市岡	1	24	1	記念会館	管理諸室	172.01		EHP	天カセ			1	サンヨー			H15	■
高校	市岡	2	24	1	田龍会室				EHP	壁掛け			1	サンヨー	SPW-KXP28U			
高校	市岡	5	24	2	記念会館	管理諸室	191.03		EHP	天カセ			1	サンヨー			H31	■
高校	市岡	5	24	2	記念会館	管理諸室	191.03		EHP	天カセ			1	サンヨー			H31	■
高校	市岡	5	24	2	記念会館	管理諸室	191.03		EHP	天カセ			1	サンヨー			H15	■
高校	市岡	5	24	2	記念会館	管理諸室	191.03		EHP	天カセ			1	サンヨー			H15	■
		7	24	2	ホール				EHP	天カセ			1	サンヨー				
高校	市岡		24	屋上 42					EHP	室外機	14	16	1	サンヨー	SPW-CHVP160T	2002		
高校	市岡		24	屋上 43					EHP	室外機	14	16	1	サンヨー	SPW-CHP160T			
高校	市岡		24	屋上 44					EHP	室外機	14	16	1	サンヨー	SPW-CHP160T			
高校	市岡		24	屋上 45					EHP	室外機	20	22.4	1	サンヨー	SPW-CHP224T1N			

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	市岡	5	24	2	記念会館	管理諸室	191.03		EHP	天カセ			1	ダイキン			H15	■
高校	市岡	5	24	2	記念会館	管理諸室	191.03		EHP	天カセ			1	ダイキン			H15	■
高校	市岡		24	屋上 46					EHP	室外機	22.4	28	1	ダイキン	RZZP224CJ	2019		
高校	市岡	4	28	1	下足室													
高校	市岡	5	28	1	下足室													
高校	市岡	13	28	2	資料室	管理諸室												
高校	市岡	14	28	2	生徒会室	管理諸室												
高校	市岡	15	28	2	生活指導室	管理諸室												
高校	市岡	34	28	3	倉庫													
高校	市岡	22	28	4	社会科準備室	管理諸室												
高校	市岡	23	28	4	社会科講義室	特別教室等												
高校	市岡	24	28	4	英語準備室	管理諸室												
高校	市岡	29	28	5	準備室(1)	管理諸室												
高校	市岡	30	28	5	準備室(4)	管理諸室												
高校	市岡	31	28	5	準備室(3)	管理諸室												
高校	市岡	32	28	5	準備室(2)	管理諸室												
高校	市岡	33	28	5	展開教室	特別教室等												
高校	市岡	2	29	1	家庭科準備室	管理諸室												
高校	市岡	3	29	1	調理教室	特別教室等												
高校	市岡	7	29	2	給品部	管理諸室												
高校	市岡	9	29	3	物理準備室	管理諸室												
高校	市岡	10	29	3	物理実験室	特別教室等												
高校	市岡	11	29	4	地学講義室	特別教室等												
高校	市岡	12	29	4	数学準備室	管理諸室												
高校	市岡	13	29	4	地学実験室	特別教室等												
高校	市岡	15	29	5	準備室	管理諸室												
高校	市岡	3	17	1	家庭科総合実習室B	特別教室等												
高校	市岡	8	17	2	進路閲覧室	管理諸室												
高校	市岡	13	17	3	情報準備室	管理諸室												
高校	市岡	2	30	1	美術準備室	管理諸室												
高校	市岡	5	30	2	放送室	管理諸室												
高校	市岡	9	30	3	化学実験室	特別教室等												
高校	市岡	10	30	3	化学準備室	管理諸室												
高校	市岡	11	30	3	化学講義室	特別教室等												
高校	市岡	12	30	4	生物実験室	特別教室等												
高校	市岡	13-1	30	4	生物準備室	管理諸室												
高校	市岡	14	30	4	生物講義室	特別教室等												
高校	市岡	16	30	5	書道準備室	管理諸室												
高校	市岡	17	30	5	LL準備室	管理諸室												
高校	市岡	5	26	1	保健倉庫	管理諸室												
高校	市岡	8	26	1	国語準備室	管理諸室												
高校	市岡	3	18	1	更衣室男													
高校	市岡	4	18	1	更衣室女													
高校	市岡	5	18	1	トレーニング													
高校	市岡	6	18	1	剣道場	体育館等												
高校	市岡	7	18	1	柔道場	体育館等												
高校	市岡	8	18	1	厨房													
高校	市岡	15	18	1	倉庫工芸室	管理諸室												
高校	市岡	16	18	1	倉庫													
高校	市岡	17	18	1	倉庫													
高校	市岡	18	18	2	器具庫													
高校	市岡	19	18	2	倉庫													
		※階の列に室外機の図示番号を示す(図面に□囲み番号で表示)																

空調設備リスト記入例

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積（㎡）	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力（KW）	暖房能力（KW）	数量（台）	メーカー	型式	製造（設置）年	設置年	設置手段
高校	枚方			⑮屋内運動場													
	枚方	①	2	不明				EHP	室外機	7.1	8	1		MPUZ-P80SHA	不明		
	枚方			⑪管理教室棟													
	枚方	②	1	LAN教室				GHP	室外機	25	28	3		FBCU-P2803HD	不明		
	枚方	③	1	会議室													
	枚方	④	1	不明				GHP	室外機	35.5	40	1		U-GH355U1DR	2023		
	枚方	⑤	1	不明				GHP	室外機	22.4	25	1		U-GH224U1DR	2023		
	枚方	⑥	1	不明				EHP	室外機	28	31.5	1		RSXIP280P	2006		
	枚方	⑦	1	不明				GHP	室外機	28	33.5	2		TGSP280	2005		
	枚方	⑧	1	不明				EHP	室外機	不明	不明	1		不明	不明		
	枚方	⑨	1	不明				EHP	室外機	不明	不明	1		不明	不明		
	枚方	⑩	1	保健室				EHP	室外機	10	11.2	1		FBCVE-1123HD	不明		
	枚方	⑪	1	応接室				EHP	室外機	7.1	8	1		FBCVP-803HKD	不明		
	枚方	⑫	1	校長室				EHP	室外機	12.5	14	1		FBCVP-1403HD	不明		
	枚方	⑬	1	進路指導室				EHP	室外機	14	16	1		FBCVP-1603HD	不明		
	枚方	⑭	1	事務室				EHP	室外機	12.5	14	1		FBCVP-1403HD	不明		
	枚方	⑮	1	図書室				GHP	室外機	45	50	1		FDCP-4503HLX	不明		
	枚方			①普通教室棟													
	枚方	⑯	1	不明				GHP	室外機	56	67	2		U-GH560U1DR	2023		
	枚方	⑰	1	不明				GHP	室外機	71	80	3		U-GH710U	2023		
	枚方	⑱	1	不明				GHP	室外機	85	95	1		U-GH850U	2022		
	枚方			⑤特別教室棟													
	枚方	⑲	1	不明				EHP	室外機	30	33.5	1		RAS-AP335GH3	2018		
	枚方	⑳	1	不明				GHP	室外機	35	40	1		GYDP-335AN	2014		
	枚方	㉑	1	不明				EHP	室外機	14	16	1		RZRP160CP	2014		
	枚方	㉒	1	不明				EHP	室外機	25	28	2		RAS-AP280SH3	2020		
	枚方	㉓	1	不明					室外機	22.4	25	1		GYDP-224N	2014		
	枚方	㉔	1	不明				EHP	室外機	10	11.2	2		CU-P112H7	2023		
	枚方	㉕	1	不明				EHP	室外機	14	16	1		RZRP160AA	2010		
	枚方	㉖	1	不明				EHP	室外機	不明	不明	2		不明	不明		
	枚方			⑯食堂棟													
	枚方	㉗	1	不明				GHP	室外機	35	40	1		GYDP-335AN	2014		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	牧野			18普通教室棟													
		①	1	4階普通教室	普通教室			EHP	室外機	14.0	16.0	5	ﾀﾞｲｷﾝ	RZRP160BY		2023年6月	
		②		3階普通教室	普通教室			EHP	室外機	14.0	16.0	7	ﾀﾞｲｷﾝ	RZRP160BY		2023年6月	
		③		2階普通教室	普通教室			EHP	室外機	14.0	16.0	9	ﾀﾞｲｷﾝ	RZRP160BY		2023年6月	
		④		4階普通教室	普通教室			EHP	室外機	22.4	28.0	1	ﾀﾞｲｷﾝ	RZRP224BA		2022年10月	
		⑤		不明				EHP	室外機	4.5	5.0	2	三菱重工	FDCXP503HK		不明	
		⑥		普通教室	普通教室			EHP	室外機	20.0	22.4	1	東芝	ROB-P2241HS		不明	
		⑦		支援室	特別教室等			EHP	室外機	7.1	8.1	1	三菱電機	PUZ-SRP80HA12		不明	
		⑧		不明				EHP	室外機	10.0	11.2	1	日立	RAS-AP112H2		2015年3月	
		⑨		不明				EHP	室外機	不明	不明	1	日立	RAC-AJ56K2		不明	
		⑩		不明				EHP	室外機	不明	不明	1	日立	RAC-AJ25L		不明	
		⑪		職員室	普通教室			EHP	室外機	40.0	45.0	1	ﾀﾞｲｷﾝ	ROYP400FB		2022年7月	
		⑫		不明				EHP	室外機	不明	不明	2	三菱重工	不明		不明	
				16普通教室棟													
		⑬	1	2階普通教室	普通教室			EHP	室外機	14.0	16.0	1	ﾀﾞｲｷﾝ	RZRP160BY		2023年6月	
		⑭		不明				EHP	室外機	不明	不明	1	ﾀﾞｲｷﾝ	不明		不明	
		⑮		4階教室西側	普通教室			EHP	室外機	5.0	5.6	1	ﾀﾞｲｷﾝ	RZRP56BV		2015年8月	
		⑯		4階教室東側	普通教室			EHP	室外機	5.0	5.6	1	ﾀﾞｲｷﾝ	RZRP56BV		2015年8月	
		⑰		1階校務員室・和室	特別教室等			EHP	室外機	5.0	5.6	1	ﾀﾞｲｷﾝ	RZRP56BV		2015年8月	
		⑱		4階普通教室	普通教室			EHP	室外機	20.0	22.4	1	ﾀﾞｲｷﾝ	RZRP224BA		2022年10月	
		⑲		3階普通教室	普通教室			EHP	室外機	14.0	16.0	2	ﾀﾞｲｷﾝ	RZRP160BY		2023年6月	
		⑳		2階普通教室	普通教室			EHP	室外機	10.0	11.2	1	ﾀﾞｲｷﾝ	RZRP112BY		2023年6月	
		㉑		不明				EHP	室外機	不明	不明	1	不明	不明		不明	
		㉒		普通教室	普通教室			EHP	室外機			1					
				12屋内運動場													
		㉓	3	不明	体育館等			EHP	室外機	不明	不明	1	不明	不明		不明	
				1特別教室棟													
		㉔		1階化学講義 2階物理講義 3階生物講義 4階地学講義	特別教室等			GHP	室外機	85.0	95.0	1	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ	U-GH850T2D		不明	
				17特別教室棟													
		㉕	1	不明				GHP	室外機	71.0	80.0	2	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ	U-GH710S1SD		不明	
		㉖		不明				EHP	室外機	5.0	5.6	1	日立	RAC-AJ56K2		不明	
		㉗		保健室	普通教室			EHP	室外機	12.5	14.0	1	ﾀﾞｲｷﾝ	RZYP140BA		2010年8月	
		㉘		不明				EHP	室外機	5.0	5.6	1	日立	RAC-AJ56K2		不明	
		㉙		英語教室	特別教室等			EHP	室外機	20.0	22.4	1	三菱重工	FDCXP2243H		不明	
		㉚		図書室西 図書室東 図書室中	普通教室			EHP	室外機	不明	不明	3	不明	不明		不明	
		㉛		書道教室	特別教室等			EHP	室外機	20.0	22.4	1	三菱重工	FDCXP2243H		不明	
		㉜		不明				GHP	室外機	71.0	80.0	1	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ	う-GH710S1SD		不明	
		㉝		音楽教室西 音楽教室東	特別教室等			EHP	室外機	不明	不明	2	不明	不明		不明	
		㉞		美術教室	特別教室等			EHP	室外機	20.0	22.4	1	三菱重工	FDCXP2243H		不明	
		㉟	2	不明				EHP	室外機	不明	不明	1	不明	不明		不明	
				10食堂													
		㊱	1	不明	その他			EHP	室外機	12.5	14.0	2	日立	RAS-GP140RSH1		2020年7月	

令和6年5月1日時点　　【様式1】

学校名	香里丘

項目		A			B	C		D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		S	T	U
No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積（㎡）	機器	仕様	冷房能力（KW）	暖房能力（KW）	数量（台）	メーカー	型式	室外機製造（設置）年	エアコン製造（設置）年	設置手段		室の使用頻度 1週あたりの使用日数	室の使用頻度 1日あたりの使用時間	室の使用頻度 職員の常駐（有/無）
1	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	普通教室	普通教室		GHP	室外機①	36.4	34.9	1	パナソニック	U-GH450U	2004		▲				
2	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	普通教室	普通教室		GHP	室外機②	36.4	34.9	1	パナソニック	U-GH450U	2004		▲				
3	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			4	第2LAN教室	特別教室等													5日	4時間以上7時間未満	無
4	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	普通教室	普通教室		GHP	室外機④	36.4	34.9	1	パナソニック	U-GH450U	2004		▲				
5	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	普通教室	普通教室		GHP	室外機⑤	36.4	34.9	1	パナソニック	U-GH450U	2004		▲				
6	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	普通教室	普通教室		GHP	室外機⑥	20	22.4	1	日立	RAS-GP224RSH	2021		▲				
7	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	職員室	管理諸室	202.5	GHP	室外機⑦	32	28.9	1	パナソニック	U-GH355U	2021		▲				
8	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	普通教室	普通教室		GHP	室外機⑧	78	69.2	3	パナソニック	U-GH850U	2021		▲				
9	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	普通教室	普通教室		GHP	室外機⑨	－	－	1	三洋電機	SPG-H355J1GD	2004		▲				
10	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	普通教室	普通教室		GHP	室外機⑩	－	－	1	三洋電機	SPG-H450J1GD	2004		▲				
11	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	普通教室	普通教室		GHP	室外機⑪	－	－	1	三洋電機	SPG-H450J1GD	2004		▲				
12	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	普通教室	普通教室		GHP	室外機⑫	－	－	1	三洋電機	SPG-H560J1GD	2004		▲				
13	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	普通教室	普通教室		GHP	室外機⑬	－	－	1	三洋電機	SPG-H560J1GD	2004		▲				
14	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	書道教室	特別教室等		EHP	室外機⑭	－	－	1	三洋電機	RAS-AP224SH2	2013		●				
15	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	視聴覚教室	特別教室等		EHP	室外機⑮	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH1	2019		■				
16	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	図書室	管理諸室	243.8	EHP	室外機⑯	－	－	1	ダイキン	RXYP335AA	2007		●				
17	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	視聴覚教室	特別教室等		EHP	室外機⑰	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH1	2019		■				
18	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	会議室	管理諸室		EHP	室外機⑱	－	－	1	ダイキン	RXYP140AA	2009		●				
19	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			4	図書室	管理諸室	243.8	EHP	室外機⑲	－	－		三菱重工	FDCXP1402HB	2007		●				
20	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	視聴覚教室	特別教室等		EHP	室外機⑳	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH1	2019		■				
21	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	会議室	管理諸室		EHP	室外機㉑	－	－	1	ダイキン	RZYP140AA	2009		●				
22	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	音楽教室	特別教室等	123.4	EHP	室外機㉒	25	28	1	ダイキン	RZRP280A	2020		●				
23	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	被服室	特別教室等		GHP	室外機㉓	19.1	18.7	1	パナソニック	U-GH224U	2021		●				
24	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	第1LAN教室	特別教室等	123.4	EHP	室外機㉔	－	－	1	ダイキン	RXYP335AA	2009		●				
25	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	保健室	管理諸室		EHP	室外機㉕	7.1	8	1	日立	－	1990		●				
26	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	保健室	管理諸室	101.3	EHP	室外機㉖	－	－	1	三菱電機	PUZ-ERMP80HA4	2021		▲				
27	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	校長室	管理諸室		EHP	室外機㉗	－	－	1	ダイキン	RZYP112A	2007		●				
28	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	普通教室	普通教室		EHP	室外機㉘	12.5	14	1	パナソニック	CU-P140H6B	2021		▲				
29	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	普通教室	普通教室		EHP	室外機㉙	12.5	14	1	パナソニック	CU-P140H6B	2021		▲				
30	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	事務室	管理諸室		EHP	室外機㉚	－	－	1	ダイキン	RZYP112AA	2009		●				
31	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	普通教室	普通教室		EHP	室外機㉛	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH2	2023		▲				
32	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	普通教室	普通教室		EHP	室外機㉜	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH2	2023		▲				
33	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	応接・生徒指導室	管理諸室		EHP	室外機㉝	－	－	1	日立	RAS-AP140HVM2	2009		■				
34	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	学習室	特別教室等		EHP	室外機㉞	－	－	1	三菱電機	PUZ-SRP80HA12	2013		■				
35	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	英語学習室	特別教室等		EHP	室外機㉟	－	－	1	三菱電機	PUZ-SRP80HA12	2009		■				
36	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	進路指導室	管理諸室		EHP	室外機㊱	14	16	1	ダイキン	－	－		●				
37	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	美術教室	特別教室等		EHP	室外機㊲	14	16	1	ダイキン	－	2013		●				
38	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	体育教官室	管理諸室		EHP	室外機㊳	12.5	14	1	日立	RAS-GP224SH2	2006		●				
39	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			屋上	司書室	管理諸室	82.9	EHP	室外機㊴	－	－	1	ダイキン	RZYP140K	－		◎				
40	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	技能員室	管理諸室		EHP	室外機㊵	－	－	1	ダイキン	R400DF	－		◎				
41	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	印刷室	管理諸室		EHP	室外機㊶	－	－	1	ダイキン	AR28DES	－		◎				
42	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	競技場	特別教室等		EHP	室外機㊷	30	33.5	1	日立	RAS-GP335SH3	2020		●				
43	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			4	音楽教室	特別教室等	123.4	EHP	天吊り	36.4	34.9	1				2020	●				
44	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			4	第1LAN教室	特別教室等	123.4	EHP	天吊り	－	－	1				2009	●				
45	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			4	司書室	管理諸室	82.9	EHP	壁掛け			1				－	◎				
46	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			4	図書室	管理諸室	243.8	EHP	天吊り			1				2007	●				
47	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			4	図書室	管理諸室	243.8	EHP	天吊り			2				2009	●				
48	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	職員室	管理諸室	202.5	GHP	天吊り			1				2021	▲				
49	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	保健室	管理諸室	101.3	EHP	天吊り			2				2021	▲				
50	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	普通教室	普通教室	69.2	GHP	天吊り			7				2021	▲				
51	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	2B教室	特別教室等	69.2	GHP	天吊り			1				2021	▲				
52	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	2E教室	特別教室等	69.2	EHP	天吊り			1				2021	▲				
53	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			3	普通教室	普通教室	69.2	GHP	天吊り			6				2021	▲				
54	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			3	多目的教室	特別教室等	69.2	GHP	天吊り			1				2021	▲				
55	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			3	3E教室	特別教室等	69.2	EHP	天吊り			1				2021	▲				
56	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			4	普通教室	普通教室	69.2	GHP	天吊り			6				2021	▲				
57	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			4	4D教室	特別教室等	69.2	GHP	天吊り			1				2021	▲				
58	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			4	4E教室	特別教室等	69.2	EHP	天吊り			1				2021	▲				
59	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			4	多目的教室	特別教室等	69.2	GHP	天吊り			1				2021	▲				
60	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			3	生物教室	特別教室等	122.3	EHP	天吊り			1				2021	●				
61	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			3	調理教室	特別教室等	121.5	EHP	床置き			1				2022	●				
62	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			3	調理教室	特別教室等	121.5	EHP	天カセ			1				2013	●				
63	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			3	社会科教室	特別教室等	122.3	EHP	天吊り			1				2022	●				
64	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	会議室	管理諸室	163.4	EHP	天吊り			1				2009	●				
65	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	書道教室	特別教室等	121.5	EHP	天吊り			1				2013	●				
66	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	印刷室	管理諸室	21	EHP	壁掛け			1				1989	◎				
67	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	技能員室	管理諸室	68.2	EHP	壁掛け			1				2003	◎				
68	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	校長室	管理諸室	67.5	EHP	天吊り			1				2007	●				
69	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	事務室	管理諸室	69.1	EHP	天吊り			1				2009	●				
70	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	応接室	管理諸室	32	EHP	天吊り			1				2009	■				
71	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	生徒指導室	管理諸室	35	EHP	天吊り			1				2009	■				
72	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	進路指導室	管理諸室	67.4	EHP	天吊り			1				2009	●				

No.	設置状況	高支	財令No.	学校名	学校名(略称)	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	機関	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	室外機	エアコン	設置手段	室の使用頻度		
73	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	美術教室	特別教室等	135	EHP	天吊り			1				2013	●			
74	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	視聴覚教室	特別教室等	244.9	EHP	天吊り			3				2019	■			
75	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	体育教官室	管理諸室	54.2	EHP	天吊り			1				2006	●			
76	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	食堂	管理諸室	325	EHP	天吊り			2				2020	■			
77	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	競技場	特別教室等	1080	GHP	天吊り			6				2023	●			
78	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	2D学習室	特別教室等	69.1	EHP	天吊り			1				2011	■			
79	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	2C学習室	特別教室等	69.1	EHP	天吊り			1				2013	■			
80	済	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	2A英語学習室	特別教室等	69.2	EHP	天吊り			1				2009	■			
81	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			4	4A学習室	特別教室等	69.2											4日	1時間以上4時間未満	無
82	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			4	4B学習室	特別教室等	68.3											3日	1時間以上4時間未満	無
83	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			4	地学教室	特別教室等	122.3											3日	1時間未満	無
84	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			4	地学準備室	管理諸室	81											5日	4時間以上7時間未満	有
85	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			3	家庭科実習室A	特別教室等	69.1											3日	1時間以上4時間未満	無
86	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			3	家庭科実習室B	特別教室等	69.2											3日	1時間以上4時間未満	無
87	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			3	生物準備室	管理諸室	81											5日	4時間以上7時間未満	有
88	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			3	生物講義室	特別教室等	122.4											3日	1時間以上4時間未満	無
89	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			3	国語準備室	管理諸室	41											5日	4時間以上7時間未満	有
90	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			3	調理準備室	管理諸室	41											5日	4時間以上7時間未満	有
91	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			3	作法室	特別教室等	82.9											3日	1時間以上4時間未満	有
92	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			3	数学科準備室	管理諸室	41											5日	7時間以上	有
93	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			3	社会科準備室	管理諸室	81											5日	7時間以上	有
94	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			3	3C学習室	特別教室等	68.3											4日	1時間以上4時間未満	無
95	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	物理教室	特別教室等	122.3											3日	4時間以上7時間未満	無
96	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	物理準備室	管理諸室	81											5日	4時間以上7時間未満	有
97	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	物理講義室	特別教室等	122.4											3日	4時間以上7時間未満	無
98	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	生徒会室	特別教室等	42											3日	4時間以上7時間未満	無
99	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	女子更衣室	管理諸室	41											5日	4時間以上7時間未満	無
100	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	男子更衣室	管理諸室	41											5日	4時間以上7時間未満	無
101	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	放送室	特別教室等	21											5日	4時間以上7時間未満	無
102	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	英語科準備室	管理諸室	42											5日	7時間以上	有
103	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			2	書道準備室	管理諸室	41											3日	4時間以上7時間未満	無
104	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	生徒相談室	管理諸室	34											4日	4時間以上7時間未満	無
105	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	第2応接室	管理諸室	34											5日	4時間以上7時間未満	無
106	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	化学教室	特別教室等	122.3											4日	4時間以上7時間未満	無
107	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	化学準備室	管理諸室	81											5日	4時間以上7時間未満	有
108	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	化学講義室	特別教室等	122.4											5日	4時間以上7時間未満	無
109	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	セミナー室	特別教室等	38.5											3日	4時間以上7時間未満	無
110	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	視聴覚準備室	管理諸室	41											3日	1時間以上4時間未満	無
111	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	柔道場	特別教室等	214.7											5日	4時間以上7時間未満	無
112	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	剣道場	特別教室等	241.6											5日	4時間以上7時間未満	無
113	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	厨房	管理諸室	76.8											5日	1時間以上4時間未満	無
114	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	厨房控室	管理諸室	17.5											5日	1時間以上4時間未満	無
115	未	高校	10405	大阪府立香里丘高等学校	香里丘			1	トレーニング室	特別教室等	128.7											5日	1時間以上4時間未満	無

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積（㎡）	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力（KW）	暖房能力（KW）	数量（台）	メーカー	型式	製造（設置）年	設置年	設置手段
高校	守口東	1	1	1	技師室	管理諸室	63.75		EHP	壁掛け	2.2	2.5	1	三菱	MSZ-GV223-W	2013	H25	■
高校	守口東		1	地上 36	1F				EHP	室外機			1	三菱	MUZ-GV223			
高校	守口東	1	1	1	技師室	管理諸室	63.75		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	三菱	MSZ-GV5619S-W	2019	R1	◎
高校	守口東		1	地上 38	1F技師室				EHP	室外機			1	三菱	MUCZ-G5619S			
高校	守口東	2	1	1	保健室	管理諸室	101.25		EHP	天吊り			2	三菱			H27	●
高校	守口東		1	地上 39	保健室2				EHP	室外機	5.6	6.3	1	三菱	PUZ-ERP63KA8	2015		
高校	守口東		1	地上 41	保健室1				EHP	室外機	5.6	6.3	1	三菱	PUZ-ERP63KA8	2015		
高校	守口東	3	1	1	校長室	管理諸室	67.5		EHP	天吊り			1	三菱			H27	●
高校	守口東		1	地上 44	校長室				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERP112LA3	2015		
高校	守口東	5	1	1	事務室	管理諸室	67.5		EHP	天吊り			1	三菱			H27	●
高校	守口東		1	地上 51	事務室				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERP112LA3	2015		
高校	守口東	13	1	2	普通教室201	その他	67.5	T160-1･2 普通教室25	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		1	地上 37	PAC-T160 2F普通教室25系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	14	1	2	普通教室202	その他	67.5	T160-1･2 普通教室9	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		1	地上 43	PAC-T160 2F普通教室9系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	15	1	2	普通教室2－1	普通教室	67.5	T160-1･2 普通教室8	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		1	地上 47	PAC-T160 2F普通教室8系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	16	1	2	普通教室2－2	普通教室	67.5	T160-1･2 普通教室7	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		1	地上 50	PAC-T160 2F普通教室7系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	19	1	2	LAN教室	特別教室等	121.5	P112-1･2 LAN室	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		1	地上 34	PAC-T112 2F LAN室				EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZRP112BD	2021		
高校	守口東		1	地上 35	PAC-T112 2F LAN室				EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZRP112BD	2021		
高校	守口東	23	1	3	普通教室301	その他	67.5	T160-1･2 普通教室26	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		1	地上 40	PAC-T160 3F普通教室26系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	24	1	3	普通教室302	その他	67.5	T160-1･2 普通教室17	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		1	地上 42	PAC-T160 3F普通教室17系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	25	1	3	普通教室2－3	普通教室	67.5	T160-1･2 普通教室16	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		1	地上 46	PAC-T160 3F普通教室16系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	26	1	3	普通教室2－4	普通教室	67.5	T160-1･2 普通教室15	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		1	地上 49	PAC-T160 3F普通教室15系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	31	1	3	恒温室	管理諸室			EHP	壁掛け			1	ダイキン			H13	◎
高校	守口東		1	屋上 57	3F恒温室				EHP	室外機			1	ダイキン	R25EDS			
高校	守口東	36	1	4	普通教室2－5	普通教室	67.5	T160-1･2 普通教室24	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		1	地上 45	PAC-T160 4F普通教室24系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	37	1	4	普通教室2－6	普通教室	67.5	T160-1･2 普通教室23	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		1	地上 48	PAC-T160 4F普通教室23系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	1	6	1	応接室	管理諸室	33.75		EHP	天吊り			1	三菱			H29	◎
高校	守口東		6	地上 1	1F				EHP	室外機	5.6	6.3	1	三菱	FDCVP635H			
高校	守口東	3	6	1	職員室	管理諸室	202.5	ERP-090 職員室31	EHP	天吊り			4	ダイキン				▲
高校	守口東		6	地上 6	EHPR-400 1F職員室31系				EHP	室外機	40	45	1	ダイキン	RQYP400FA	2021		
高校	守口東	8	6	1	小会議室	管理諸室	40.5		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	ダイキン	F56PTEV-W	2013	H25	■
高校	守口東		6	地上 29					EHP	室外機			1	ダイキン	R56PEV			

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	守口東	9	6	1	生活指導室	特別教室等	40.5		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	ダイキン	F56PTEV-W	2013	H25	■
高校	守口東		6	地上 30					EHP	室外機			1	ダイキン	R56PEV			
高校	守口東	11	6	1	相談室	特別教室等	40.5		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	ダイキン	F56PTEV-W	2013	H25	■
高校	守口東		6	地上 31					EHP	室外機			1	ダイキン	R56PEV			
高校	守口東	13	6	2	普通教室205	その他	67.5	T160-1・2 普通教室6	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		6	地上 5	PAC-T160 2F普通教室6系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	15	6	2	進路資料室	管理諸室	67.5		EHP	天吊り			1	ダイキン			H10	●
高校	守口東		6	地上 2	進路資料室				EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RJ112L	1999		
高校	守口東	16	6	2	普通教室３－１	普通教室	67.5	T160-1・2 普通教室5	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		6	地上 9	PAC-T160 2F普通教室5系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	17	6	2	普通教室３－２	普通教室	67.5	T160-1・2 普通教室4	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		6	地上 10	PAC-T160 2F普通教室4系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	21	6	2	書道教室	特別教室等	121.5		EHP	天吊り			2	ダイキン			H25	●
高校	守口東		6	地上 28	書道教室				EHP	室外機	20	22.4	1	ダイキン	YZYP224CB	2013		
高校	守口東	22	6	2	進路指導室	特別教室等	81		EHP	天吊り			1	三菱			H27	●
高校	守口東		6	地上 33	進路指導室				EHP	室外機	12	14	1	三菱	PUZ-ERP140LA3	2015		
高校	守口東	25	6	3	普通教室３－３	普通教室	67.5	T160-1・2 普通教室14	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		6	地上 4	PAC-T160 3F普通教室14系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	27	6	3	普通教室３－４	普通教室	67.5	T160-1・2 普通教室13	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		6	地上 8	PAC-T160 3F普通教室13系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	29	6	3	家庭科総合実習室(A)	特別教室等	67.5		EHP	天吊り			2	日立			R3	◎
高校	守口東	32	6	3	調理教室	特別教室等	121.5		EHP	天カセ			2	ダイキン			H25	●
高校	守口東		6	地上 27	調理教室				EHP	室外機	25	28	1	ダイキン	YZYP280CB	2013		
高校	守口東	35	6	4	普通教室３－５	普通教室	67.5	T160-1・2 普通教室22	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		6	地上 3	PAC-T160 4F普通教室22系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	37	6	4	普通教室３－６	普通教室	67.5	T160-1・2 普通教室21	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		6	地上 7	PAC-T160 4F普通教室21系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	39	6	4	普通教室408	その他	67.5	T160-1・2 普通教室20	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		6	地上 11	PAC-T160 4F普通教室20系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	43	6	4	音楽教室	特別教室等	121.5		EHP	天吊り			2	三菱			H27	●
高校	守口東		6	屋上 55	音楽室1				EHP	室外機	14	16	1	三菱	PUZ-ERP160LA3	2015		
高校	守口東		6	屋上 56	音楽室2				EHP	室外機	14	16	1	三菱	PUZ-ERP160LA3	2015		
高校	守口東	44	6	4	合併教室	特別教室等	121.5		GHP	天吊り			1	アイシン精機			H24	■
高校	守口東		6	地上 32	4F合併教室				GHP	室外機	28	31.5	1	アイシン精機	M280E	2012		
高校	守口東	4	7	1	会議室	管理諸室	135	空調機①	EHP	天吊り			1	三菱			R2	■
高校	守口東	4	7	1	会議室	管理諸室	135	空調機②	EHP	天吊り			1	三菱			R2	■
高校	守口東	4	7	1	会議室	管理諸室	135	空調機③	EHP	天吊り			1	三菱			R2	■
高校	守口東		7	地上 18	1F会議室 空調機①				EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	PUZ-ERMP140LA10	2021		
高校	守口東		7	地上 19	1F会議室 空調機②				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERMP112LA10	2021		
高校	守口東	5	7	1	美術教室	特別教室等	121.5		EHP	天吊り			2	ダイキン			H25	●
高校	守口東		7	地上 25	1F美術教室				EHP	室外機	20	22.4	1	ダイキン	YZYP224CB	2013		
高校	守口東	7	7	2	普通教室１－１	普通教室	67.5	T160-1・2 普通教室3	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		7	地上 12	PAC-T160 2F普通教室3系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	8	7	2	普通教室１－２	普通教室	67.5	T160-1・2 普通教室2	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		7	地上 17	PAC-T160 2F普通教室2系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	守口東	9	7	2	普通教室211	その他	67.5	T160-1・2 普通教室1	EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
高校	守口東		7	地上 21	PAC-T160 2F普通教室1系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	11	7	2	図書室	普通教室	243	図書室1～3	EHP	天吊り			3	三菱			H27	●
高校	守口東		7	地上 22	図書室1				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERP112LA3	2015		
高校	守口東		7	地上 23	図書室2				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERP112LA3	2015		
高校	守口東		7	地上 24	図書室3				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERP112LA3	2015		
高校	守口東	12	7	2	司書室	管理諸室	81		EHP	壁掛け	3..6	4	1	三菱	FDKP401		H16	◎
高校	守口東	13	7	3	普通教室1－3	普通教室	67.5	T160-1・2 普通教室12	EHP	天吊り			1	ダイキン				▲
高校	守口東		7	地上 13	PAC-T160 3F普通教室12系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	14	7	3	普通教室1－4	普通教室	67.5	T160-1・2 普通教室11	EHP	天吊り			1	ダイキン				▲
高校	守口東		7	地上 16	PAC-T160 3F普通教室11系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	15	7	3	普通教室311	その他	67.5	T160-1・2 普通教室10	EHP	天吊り			1	ダイキン				▲
高校	守口東		7	地上 20	PAC-T160 3F普通教室10系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	21	7	4	普通教室1－5	普通教室	67.5	T160-1・2 普通教室19	EHP	天吊り			1	ダイキン				▲
高校	守口東		7	地上 14	PAC-T160 4F普通教室19系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	22	7	4	普通教室1－6	普通教室	67.5	T160-1・2 普通教室18	EHP	天吊り			1	ダイキン				▲
高校	守口東		7	地上 15	PAC-T160 4F普通教室18系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		
高校	守口東	23	7	4	普通教室411	その他	67.5		GHP	天吊り			2		不明		H21	■
高校	守口東	24	7	4	普通教室412	その他	54.6		GHP	天吊り			1		不明		H21	■
高校	守口東	26	7	4	視聴覚教室	特別教室等	243		GHP	天吊り			4	ヤンマー			H21	■
高校	守口東		7	地上 26	4F視聴覚室				GHP	室外機	85	95	1	ヤンマー	YGZP850H1	2009		
高校	守口東	12	3	2	体育教官室	管理諸室	81.2		EHP	壁掛け	10	11.2	1	ダイキン	FAP112CB	2013	H25	■
			3	2F外廊下54	体育教官室				EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RYP112CB	2013		
高校	守口東	13	3	2	競技場	体育館等	1080		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●
高校	守口東	13	3	2	競技場	体育館等	1080		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●
高校	守口東	13	3	2	競技場	体育館等	1080		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●
高校	守口東	13	3	2	競技場	体育館等	1080		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●
高校	守口東	13	3	2	競技場	体育館等	1080		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●
高校	守口東	13	3	2	競技場	体育館等	1080		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●
高校	守口東	13	3	2	競技場	体育館等	1080		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●
高校	守口東	13	3	2	競技場	体育館等	1080		GHP	天吊り			1	ヤンマー			R2	●
高校	守口東		3	地上 52	ACP-2 体育館				GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YBZP560J	2020		
高校	守口東		3	地上 53	ACP-2 体育館				GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YBZP560J	2020		
高校	守口東	4	1	1	付属室													
高校	守口東	9	1	1	化学講義室	特別教室等												
高校	守口東	10	1	1	化学準備室	管理諸室												
高校	守口東	11	1	1	化学教室	特別教室等												
高校	守口東	44	1	1	薬品庫													
高校	守口東	45	1	1	湯沸室													
高校	守口東	20	1	2	物理準備室	管理諸室												
高校	守口東	21	1	2	物理教室	特別教室等												
高校	守口東	29	1	3	生物講義室	特別教室等												
高校	守口東	30	1	3	生物準備室	管理諸室												
高校	守口東	32	1	3	生物教室	特別教室等												
高校	守口東	34	1	4	401教室	その他												
高校	守口東	35	1	4	402教室	その他												
高校	守口東	40	1	4	地学講義室	特別教室等												
高校	守口東	41	1	4	地学準備室	管理諸室												
高校	守口東	42	1	4	地学教室	特別教室等												
高校	守口東	4	6	1	放送室	管理諸室												
高校	守口東	5	6	1	印刷室	管理諸室												
高校	守口東	10	6	1	職員更衣室(女)	管理諸室												

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	守口東	20	6	2	書道準備室	管理諸室												
高校	守口東	23	6	2	生徒会室	特別教室等												
高校	守口東	24	6	2	数学準備室	管理諸室												
高校	守口東	46	6	2	事務倉庫													
高校	守口東	28	6	3	家庭科B	特別教室等												
高校	守口東	33	6	3	家庭科準備室	管理諸室												
高校	守口東	34	6	3	被服教室	特別教室等												
高校	守口東	38	6	4	407教室													
高校	守口東	42	6	4	音楽準備室	管理諸室												
高校	守口東	45	6	4	英語準備室													
高校	守口東	47	6	4	楽器庫1													
高校	守口東	48	6	4	楽器庫2	特別教室等												
高校	守口東	49	6	4	楽器庫3	特別教室等												
高校	守口東	1	7	1	下足室													
高校	守口東	2	7	1	下足室													
高校	守口東	3	7	1	職員更衣室(男)	管理諸室												
高校	守口東	6	7	1	美術準備室	管理諸室												
高校	守口東	10	7	2	212教室	その他												
高校	守口東	16	7	3	312教室	その他												
高校	守口東	17	7	3	作法室	特別教室等												
高校	守口東	18	7	3	国語準備室	管理諸室												
高校	守口東	19	7	3	社会科教室	特別教室等												
高校	守口東	20	7	3	社会科準備室	管理諸室												
高校	守口東	27	7	3	倉庫													
高校	守口東	25	7	4	視聴覚準備室	管理諸室												
高校	守口東	4	3	1	男子更衣室	管理諸室												
高校	守口東	5	3	1	女子更衣室	管理諸室												
高校	守口東	6	3	1	剣道場	体育館等												
高校	守口東	7	3	1	柔道場	体育館等												
高校	守口東	8	3	1	食堂	管理諸室												
高校	守口東	9	3	1	厨房	管理諸室												
高校	守口東	14	3	2	控室													
高校	守口東	15	3	2	器具庫													
		※階の列に室外機の図示番号を示す(図面に□囲み番号で表示)																

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積（㎡）	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力（KW）	暖房能力（KW）	数量（台）	メーカー	型式	製造（設置）年	設置年	設置手段
高校	交野	1	1	女子便所													
		2	1	調理教室	特別教室等	123.42		GHP	天吊り			2	ダイキン		H25	H25	●
		3	1	家庭科準備室	管理諸室	81.6											
		4	1	被服教室	特別教室等	163.2											
		5	1	作法室	特別教室等	81.6											
		6	1	保健室	管理諸室	124.03		EHP	天吊り			1	日立		R2	R2	●
								EHP	天吊り			1	ダイキン		H30	H30	●
		7	1	男子便所													
		8	1	化学実験室	特別教室等	122.4											
		9	1	化学準備室	管理諸室	81.6											
		10	1	化学講義室	特別教室等	123.22											
		11	1	薬品庫	管理諸室	15.01											
		12	1	会議室	管理諸室	164.49		EHP	天吊り			1			H17	H17	■
		13	1	生徒指導室	管理諸室	33.7		EHP	壁掛け	2.2	2.5	1	日立	RZYP160H(E)	H30	H30	◎
		14	1	職員便所		33.13											
		15	1	女子休養室		33.46											
		16	1	職員室	管理諸室	196.8		EHP	天吊り			4	ダイキン				▲
		17	1	放送室	管理諸室	16.4											
		18	1	印刷室	管理諸室	16.4											
		19	1	応接室	管理諸室	34.11		EHP	壁掛け	7.1	8	1	ダイキン	FAP80AL	H22	H22	●
		20	1	校長室	管理諸室	66.91		EHP	天吊り			1	ダイキン		H21	H21	●
		21	1	付属室		32.8											
		22	1	事務室	管理諸室	65.6		EHP	天吊り			1	ダイキン		H21	H21	●
		23	1	職員便所		33.13											
		24	1	数学準備室	管理諸室	66.26											
		25	1	技能員室	管理諸室	66.5		EHP	壁掛け	2.2	2.5	1	日立	RAS-AJ22H	H30	H30	◎
		26	1	女子更衣室		30											
		27	1	便所		30											
		28	1	男子更衣室		30											
		29	1	機械室		24											
		30	1	倉庫		24											
		31	1	女子便所		24.92											
		32	1	男子便所		22.18											
		33	1	女子更衣室		109.02											
		34	1	男子更衣室		105.84											
		35	1	厨房	管理諸室	93.01											
		36	1	食堂		221.21											
		37	1	剣道場	体育館等	208.77											
		38	1	柔道場	体育館等	235.23											
		39	2	男子便所		52.92											
		40	2	美術教室	特別教室等	123.42		GHP	天吊り			2	ダイキン		H25	H25	●
		41	2	美術準備室	管理諸室	81.6											
		42	2	書道準備室	管理諸室	40.8											
		43	2	書道教室	特別教室等	122.4		GHP	天吊り			2	ダイキン		H25	H25	●
		44	2	LL教室	特別教室等	123.22		EHP	天吊り			3	ダイキン		H23	H23	■
		45	2	LL準備室	管理諸室	40.8											
		46	2	英語教室	特別教室等	41.62											
		47	2	女子便所		43.55											
		48	2	物理実験室	特別教室等	122.4		EHP	天吊り			2	日立		R2	R2	●
		49	2	物理準備室	管理諸室	81.6											
		50	2	物理講義室	特別教室等	123.22											
		51	2	ICT倉庫		66.09		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		52	2	3-6教室	普通教室	65.6		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		53	2	3-5教室	普通教室	66.5		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		54	2	女子便所		33.13											
		55	2	資料室	管理諸室	33.46											
		56	2	HR		65.6		EHP	天吊り			2	ダイキン		H23	H23	■
		57	2	多目的E	普通教室	65.6		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		58	2	3-4教室	普通教室	65.6		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		59	2	3-3教室	普通教室	66.91		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		60	2	3-2教室	普通教室	66.91		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		61	2	3-1教室	普通教室	65.6		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		62	2	自習室	普通教室	65.6		EHP	天吊り			1	三菱重工		H11	H11	■
		63	2	倉庫		33.7											
		64	2	男子便所		33.13											
		65	2	進路Cafe		66.26											
		66	2	進路指導室	管理諸室	66.5		EHP	天吊り			1	ダイキン				▲
		67	2	器具庫		57.85											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積（㎡）	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力（KW）	暖房能力（KW）	数量（台）	メーカー	型式	製造（設置）年	設置年	設置手段
高校	交野	68	2	競技場	体育館等	1066.5											
		69	2	控室		32.04											
		70	2	舞台	体育館等	68.98											
		71	2	体育教官室	管理諸室	76.13		EHP	壁掛け	10	11.2	1	三菱重工	FPCVP1125HA	H19	H19	◎
		72	3	女子便所		38.76											
		73	3	社会準備室	管理諸室	82.62											
		74	3	国語準備室	管理諸室	122.4											
		75	3	司書室	特別教室等	73.6		EHP	壁掛け	4	6	1	ダイキン	F40ETSP-W	H16	H16	◎
		76	3	図書室	特別教室等	253.62		EHP	天吊り			1	ダイキン		R1	R1	●
								EHP	天吊り			2	日立		R2	R2	●
		77	3	生徒相談室	管理諸室	41.62		EHP	天吊り			1	日立		H26	H26	■
		78	3	男子便所													
		79	3	生物実験室	特別教室等	122.4											
		80	3	生物準備室	管理諸室	81.6		EHP	壁掛け	2.5	2.8	1	ダイキン	F25GTSS-W	H5	H5	◎
		81	3	生物講義室	特別教室等	123.22		EHP	天吊り			2	日立		R2	R2	●
		82	3	多目的D	普通教室	66.09		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		83	3	2-6教室	普通教室	65.6		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		84	3	2-5教室	普通教室	66.56		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		85	3	男子便所		33.13											
		86	3	男子休養室		33.46											
		87	3	第2視聴覚	特別教室等	65.6		EHP	天吊り			1	三菱重工		H18	H18	■
		88	3	HR		65.6		EHP	天吊り			2	日立		H21	H21	●
		89	3	2-4教室	普通教室	65.6		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		90	3	2-3教室	普通教室	66.91		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		91	3	2-2教室	普通教室	66.91		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		92	3	2-1教室	普通教室	66.91		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		93	3	多目的C	普通教室	65.6		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		94	3	倉庫		33.7											
		95	3	女子便所		33.13											
		96	3	家庭科総合実習室A	特別教室等	66.26											
		97	3	家庭科総合実習室B	特別教室等	66.5											
		98	3	倉庫		27.72											
		99	3	倉庫		27.72											
		100	4	男子便所		38.76											
		101	4	音楽教室	特別教室等	123.42		EHP	天吊り			2	日立		H28	H28	●
		102	4	練習室		32.4											
		103	4	音楽準備室	管理諸室	49.2											
		104	4	倉庫		40.8											
		105	4	送風機室		40.8											
		106	4	視聴覚準備室	管理諸室	24.6											
		107	4	視聴覚教室	特別教室等	262.63											
		108	4	女子便所		43.55											
		109	4	地学実験室	特別教室等	122.4											
		110	4	地学準備室	管理諸室	81.6											
		111	4	LAN教室	特別教室等	123.22		EHP	天吊り			1	ダイキン				▲
								EHP	天吊り			1	ダイキン				▲
		112	4	備蓄倉庫		66.09		EHP	天吊り			2	日立		H26	H26	●
		113	4	事務室	管理諸室	66.5		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		114	4	多目的B	普通教室	66.5		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		115	4	女子便所		33.13											
		116	4	生徒会室	特別教室等	33.46											
		117	4	1-6教室	普通教室	65.6		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		118	4	1-5教室	普通教室	65.6		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		119	4	1-4教室	普通教室	65.6		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		120	4	1-3教室	普通教室	66.91		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		121	4	1-2教室	普通教室	66.91		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		122	4	1-1教室	普通教室	65.6		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		123	4	多目的A	普通教室	65.6		EHP	天吊り			2	ダイキン		R3	R3	▲
		124	4	倉庫		33.7											
		125	4	男子便所		33.13											
		126	4	多目的交流室	特別教室等	66.26											
		127	4	英語科演習室	特別教室等	66.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				
		128	地上	調理教室				GHP	室外機	22.4	25	1	ダイキン	GYDP224AN	H25	H25	●
		128	地上	保健室				EHP	室外機	7.1	8	1	日立	RAS-GP80RSH1	R2	R2	●
		128	地上	保健室				EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZRP112BC	H30	H30	●
		128	地上	会議室				EHP	室外機		16	1	ダイキン	RZYP160H(E)	H17	H17	■
		128	地上	生徒指導室				EHP	室外機			1	ダイキン		H30	H30	◎

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	交野	128	地上	職員室				EHP	室外機	40	45	1	ダイキン	RQYP400FB			▲
		128	地上	応接室				EHP	室外機			1	ダイキン	RZRP80PAV	H22	H22	●
		128	地上	校長室				EHP	室外機	12.5	14	1	ダイキン	RZYP140AA	H21	H21	●
		128	地上	事務室				EHP	室外機	12.5	14	1	ダイキン	RZYP140AA	H21	H21	●
		128	地上	技能員室				EHP	室外機			1	日立		H30	H30	◎
		128	地上	美術教室				GHP	室外機	22.4	25	1	ダイキン	GYDP224AN	H25	H25	●
		128	地上	書道教室				GHP	室外機	22.4	25	1	ダイキン	GYDP224AN	H25	H25	●
		128	地上	LL教室				EHP	室外機	7.1	8	3	ダイキン	RZYP80BBV	H23	H23	■
		128	地上	物理実験室				EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224SH3	R2	R2	●
		128	地上	ICT倉庫				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	3-6教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	3-5教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	HR				EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZRP80BBV	H23	H23	■
		128	地上	多目的E				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	3-4教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	3-3教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	3-2教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	3-1教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	自習室				EHP	室外機	12.5	14	1	三菱重工	FDCVP1405HA	H11	H11	■
		128	地上	進路指導室				EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZRP112BD			▲
		128	地上	体育教官室				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱重工		H19	H19	◎
		128	地上	司書室				EHP	室外機	4	6	1	ダイキン		H16	H16	◎
		128	地上	図書室				EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH1	R1	R1	●
		128	地上	図書室				EHP	室外機	14	16	1	三菱重工	FDCVP1605HA	R2	R2	●
		128	地上	生徒相談室				EHP	室外機	5.6	6.3	1	日立	RAS-AP63GHJ2	H26	H26	■
		128	地上	生物準備室				EHP	室外機	2.5	2.8	1	ダイキン		H5	H5	◎
		128	地上	生物講義室				EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224SH3	R2	R2	●
		128	地上	多目的D				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	2-6教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	2-5教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	第2視聴覚				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱重工	FDCJ112C	H18	H18	■
		128	地上	HR				EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-AP160HVM2	H21	H21	●
		128	地上	2-4教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	2-3教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	2-2教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	2-1教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	多目的C				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	音楽教室				EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH1	H28	H28	●
		128	地上	LAN教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	LAN教室				EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZRP112BC	R3	R3	▲
		128	地上	備蓄倉庫				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-AP140SH1	H26	H26	●
		128	地上	事務室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	多目的B				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	1-6教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	1-5教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	1-4教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	1-3教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	1-2教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	1-1教室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	多目的A				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R3	R3	▲
		128	地上	英語科演習室				EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZYP80BBV	H23	H23	■

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積（㎡）	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力（KW）	暖房能力（KW）	数量（台）	メーカー	型式	製造（設置）年	設置年	設置手段
高校	門真なみはや	1	1	第4倉庫		65.2											
		2	1	倉庫		32											
		3	1	保健室	その他	96		EHP	天吊り			2	日立			H31	●
		4	1	第3倉庫		32											
		5	1	事務室	その他	64		EHP	天吊り			1	三菱			H29	●
		6	1	付属室		32											
		7	1	校長室	その他	64		EHP	天吊り			1	日立			H30	●
		8	1	応接室		32		EHP	壁掛け	5		1	ナショナル	CS-J50K5		H14	●
		9	1	男子便所		16											
		10	1	女子便所		16											
		11	1	生徒相談室	その他	32		EHP	壁掛け	4	5	1	日立	RAS-AJ40K2		R3	■
		12	1	技能員室		32		EHP	壁掛け	2.8	2.8	1	日立	RAS-AJ28N		H11	◎
		13	1	第1倉庫		32											
		14	1	美術教室	特別教室等	126		GHP	天吊り			3	ダイキン			H25	●
		15	1	美術準備室	その他	63											
		16	1	第2美術教室	特別教室等	126											
		17	1	化学準備室	その他	63											
		18	1	化学教室	特別教室等	126											
		19	1	女子便所		16											
		20	1	男子便所		16											
		21	1	調理教室	特別教室等	126											
		22	1	リビングルーム	特別教室等	84											
		23	1	家庭科準備室	その他	42											
		24	1	洗濯室	その他	42											
		25	1	被服教室	特別教室等	126		GHP	天吊り			2	ダイキン			H25	●
		26	1	女子便所		42											
		27	1	器具庫	体育館等	40											
		28	1	女子更衣室	体育館等	75											
		29	1	男子更衣室	体育館等	75											
		30	1	女子便所	体育館等	16											
		31	1	男子便所	体育館等	16											
		32	1	柔道場	体育館等	237.5											
		33	1	剣道場	体育館等	250											
		34	1	下足室	体育館等	250											
		35	1	機械室		21.6											
		36	1	男子更衣室		29.3											
		37	1	女子更衣室		29.3											
		38	1	倉庫		19.5											
		39	1	女子便所		10											
		40	1	男子便所		10											
		41	1	食堂	その他	240											
		42	1	厨房	その他	80											
		43	1	体育実技室	体育館等	168											
		44	1	部室		100											
		45	2	3-1	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		46	2	3-2	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		47	2	3-3	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		48	2	展開教室	その他	64		EHP	天吊り			2	ダイキン			H22	●
		49	2	生徒指導室	その他	64		EHP	天吊り			1	ダイキン			H10	●
		50	2	3-4	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		51	2	3-5	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		52	2	3-6	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		53	2	展開2A	その他	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		54	2	展開2B	その他	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		55	2	LAN教室	特別教室等	126		EHP	天吊り			2	日立			H17	●
		56	2	LAN準備室	その他	42											
		57	2	印刷室	その他	42		EHP	壁掛け	5	5.6	1	ダイキン	FAYNJ56L		H13	◎
		58	2	職員室	その他	168		GHP	天吊り			4	ダイキン				▲
		59	2	放送室	その他	21											
		60	2	男休養室		21											
		61	2	第2倉庫		42		EHP	天吊り	不明	不明	1	三菱	不明		H20	■
		62	2	進路指導室	その他	42		GHP	壁掛け	2.8	3.6	1	日立	RAS-A28D		H27	◎
			2	〃	その他			EHP	壁掛け	2.8	3.6	1	ダイキン	F28YTES-W			▲
		63	2	女子便所		16											
		64	2	男子便所		16											
		65	2	書道教室	特別教室等	126		GHP	天吊り			2	ダイキン			H25	●
		66	2	書道準備室	その他	42											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積（㎡）	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力（KW）	暖房能力（KW）	数量（台）	メーカー	型式	製造（設置）年	設置年	設置手段
高校	門真なみはや	67	2	作法室	特別教室等	63											
		68	2	社会科準備室	その他	63											
		69	2	社会科教室	特別教室等	126											
		70	2	男子便所		42											
		71	2	体育準備室	体育館等	48		EHP	天井埋め込み	7.1	8	1	三菱	MPUZ-P80SHA5		H20	■
			2	〃	体育館等			EHP	壁掛け	2.8	2.8	1	三菱	MUZ-SU288-W		H20	■
		72	2	競技場	体育館等	800		GHP	天吊り			8	アイシン			R4	●
		73	2	福祉総合実習室A	特別教室等	64		EHP	天吊り			2	日立			H28	◎
		74	2	福祉総合実習室B	特別教室等	64		EHP	天吊り			2	日立			H28	◎
		75	3	男子便所		32											
		76	3	展開3C	特別教室等	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		77	3	2-1	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		78	3	2-2	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		79	3	2-3	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		80	3	セミナーA	特別教室等	32		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56K2		R3	■
		81	3	セミナーB	特別教室等	32		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56K2		R3	■
		82	3	女子便所		32											
		83	3	2-4	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		84	3	2-5	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		85	3	2-6	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		86	3	展開3A	特別教室等	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		87	3	展開3B	特別教室等	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		88	3	物理実験室	特別教室等	126											
		89	3	物理準備室	その他	63											
		90	3	物理教室兼会議室	特別教室等	126		GHP	天吊り			2	アイシン			H24	■
		91	3	英語準備室	その他	31.5											
		92	3	準備室	その他	31.5											
		93	3	第2LAN教室	特別教室等	126		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		94	3	女子便所		16											
		95	3	男子便所		16											
		96	3	図書室	特別教室等	218		EHP	天吊り			3	日立			H22	●
		97	3	司書室	その他	84		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	日立			H30	◎
		98	3	女休養室		42											
		99	3	数学準備室	その他	42											
		100	3	国語準備室	その他	42											
		101	3	人文セミナー室	特別教室等	42											
		102	3	女子便所		42											
		103	3	情報セミナー室A	特別教室等	64		EHP	天吊り			2	日立			R3	■
		104	3	生徒会室	特別教室等	64											
		105	3	トレーニングルーム	体育館等	72											
		106	4	女子便所		32											
		107	4	展開4A	特別教室等	64		EHP	天吊り			2	日立			H26	●
		108	4	展開4B	特別教室等	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		109	4	1-1	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		110	4	1-2	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		111	4	1-3	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		112	4	男子便所		32											
		113	4	母語日本語教室	特別教室等	64											
		114	4	1-4	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		115	4	1-5	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		116	4	1-6	普通教室	64		GHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		117	4	国際交流室	特別教室等	64		EHP	天吊り			2	日立			H29	■
		118	4	生物実験室	特別教室等	126											
		119	4	生物準備室	その他	63											
		120	4	GUルーム	特別教室等	189		EHP	天吊り			4	日立			H28	●
		121	4	地学実験室	特別教室等	126											
		122	4	女子便所		16											
		123	4	男子便所		16											
		124	4	視聴覚室	特別教室等	208		GHP	天吊り			3	アイシン			H22	■
		125	4	映写室	特別教室等	18											
		126	4	準備室	その他	12											
		127	4	音楽準備室	その他	52											
		128	4	練習室	特別教室等	8											
		129	4	練習室	特別教室等	8											
		130	4	練習室	特別教室等	16											
		131	4	音楽室	特別教室等	126		EHP	天吊り			2	日立			H22	●
		132	4	男子便所		42											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積（㎡）	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量（台）	メーカー	型式	製造（設置）年	設置年	設置手段
高校	門真なみはや	133	4	セミナー室	特別教室等	64											
		134	4	記念室	その他	84											
		135	地上	保健室	その他	96		EHP	室外機	7.1	8	2	日立	RAS-GP80RSH1		H31	●
		135	地上	事務室	その他	64		EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-ERMP112LA4		H29	●
		135	地上	校長室	その他	64		EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH1		H30	●
		135	地上	美術教室	特別教室等	126		GHP	室外機	22.4	25	1	ダイキン	GYDP224AN		H25	●
		135	地上	被服教室	特別教室等	126		GHP	室外機	22.4	25	1	ダイキン	GYDP224AN		H25	●
		135	地上	3-1	普通教室	64		GHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	3-2	普通教室	64		GHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	3-3	普通教室	64		GHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	展開教室	その他	64		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160AA		H22	●
		135	地上	生徒指導室	その他	64		EHP	室外機	8	8	1	ダイキン	RJ80L		H10	●
		135	地上	3-4	普通教室	64		GHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	3-5	普通教室	64		GHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	3-6	普通教室	64		GHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	展開2A	その他	64		GHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	展開2B	その他	64		GHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	LAN教室	特別教室等	126		EHP	室外機	12.5	14	2	日立	RAS-AP140HM3		H17	●
		135	地上	職員室	その他	168		GHP	天吊り	40	45	1	ダイキン	RQYP400FB			▲
		135	地上	書道教室	特別教室等	126		GHP	天吊り	22.4	25	1	ダイキン	GYDP224AN		H25	●
		135	地上	競技場	体育館等	800		GHP	天吊り	56	63	2	アイシン	ABGP560F2ND		R4	●
		135	地上	福祉総合実習室A	特別教室等	64		EHP	天吊り	14	16	1	日立	RAS-AP160SH		H28	◎
		135	地上	福祉総合実習室B	特別教室等	64		EHP	天吊り	14	16	1	日立	RAS-AP160SH		H28	◎
		135	地上	展開3C	特別教室等	64		GHP	天吊り	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	2-1	普通教室	64		GHP	天吊り	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	2-2	普通教室	64		GHP	天吊り	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	2-3	普通教室	64		GHP	天吊り	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	2-4	普通教室	64		GHP	天吊り	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	2-5	普通教室	64		GHP	天吊り	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	2-6	普通教室	64		GHP	天吊り	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	展開3A	特別教室等	64		GHP	天吊り	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	展開3B	特別教室等	64		GHP	天吊り	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	物理教室兼会議室	特別教室等	126		GHP	天吊り	28	31.5	1	アイシン	AXGP280E1ND		H24	■
		135	地上	第2LAN教室	特別教室等	126		GHP	天吊り	28	31.5	1	ダイキン	GYDP280G			▲
		135	地上	図書室	特別教室等	218		EHP	天吊り	12.5	14	3	日立	RAS-AP140HVM3		H22	●
		135	地上	情報セミナー室A	特別教室等	64		EHP	天吊り	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH1		R3	■
		135	地上	展開4A	特別教室等	64		EHP	天吊り	14	16	1	日立	RAS-AP160SH2		H26	●
		135	地上	展開4B	特別教室等	64		GHP	天吊り	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	1-1	普通教室	64		GHP	天吊り	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	1-2	普通教室	64		GHP	天吊り	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	1-3	普通教室	64		GHP	天吊り	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	1-4	普通教室	64		GHP	天吊り	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	1-5	普通教室	64		GHP	天吊り	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	1-6	普通教室	64		GHP	天吊り	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD			▲
		135	地上	国際交流室	特別教室等	64		EHP	天吊り	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH		H29	■
		135	地上	GUルーム	特別教室等	189		EHP	天吊り	14	16	2	日立	RAS-AP160SH2		H28	●
		135	地上	視聴覚室	特別教室等	208		GHP	天吊り	45	50	1	アイシン	AXGP450E1NSD		H22	■
		135	地上	音楽室	特別教室等	126		EHP	天吊り	12.5	14	2	日立	RAS-AP140HUM3		H22	●

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積（㎡）	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力（KW）	暖房能力（KW）	数量（台）	メーカー	型式	製造（設置）年	設置年	設置手段
高校	芦間	1	1	1	技術員室	管理諸室	67.5		EHP	壁掛け	2.8	3.6	1	ナショナル	CS-283HB-W		H15	◎
高校	芦間		1	地上 1					EHP	室外機			1	ナショナル	CU-283HB	2002		
高校	芦間	2	1	1	保健室	管理諸室	101.25	EHP3-1・2	EHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間		1	地上 2	EHP3-1				EHP	室外機	5.6	6.3	1	パナソニック	CU-P63H7	2022		
高校	芦間		1	地上 3	EHP3-2				EHP	室外機	5.6	6.3	1	パナソニック	CU-P63H7	2022		
高校	芦間	3	1	1	校長室	管理諸室	67.5	EHP-2	EHP	天吊り			1	パナソニック				▲
高校	芦間		1	地上 4	EHP-2				EHP	室外機	10	11.2	1	パナソニック	CU-P112H7	2022		
高校	芦間	5	1	1	事務室	管理諸室	67.5	EHP-1	EHP	天吊り			1	パナソニック				▲
高校	芦間		1	地上 5	EHP-1				EHP	室外機	10	11.2	1	パナソニック	CU-P112H7	2022		
高校	芦間	8	1	1	記念室	管理諸室	81		EHP	天吊り			1	三菱			H14	◎
高校	芦間		1	地上 27					EHP	室外機	14	17	1	三菱	PUH-P160GA4			
高校	芦間	12	1	2	普通教室３－１	普通教室	67.5	GHP-A3	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	13	1	2	普通教室３－２	普通教室	67.5	GHP-A2	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	14	1	2	普通教室３－３	普通教室	67.5	GHP-A1	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	20	1	3	普通教室２－１	普通教室	67.5	GHP-A7	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	21	1	3	普通教室２－２	普通教室	67.5	GHP-A6	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	22	1	3	303展開	その他	67.5	GHP-A5	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	23	1	3	普通教室２－３	普通教室	67.5	GHP-A4	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	32	1	4	普通教室１－１	普通教室	67.5	GHP-A8	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間		1	地上 30	GHP-A				GHP	室外機	71	80	1	パナソニック	U-GH710U	2022		
高校	芦間		1	地上 31	GHP-A'				GHP	室外機	71	80	1	パナソニック	U-GH710U	2022		
高校	芦間	17	1	2	第一LAN教室	特別教室等	121.5	EHP5-2	EHP	天吊り			1	パナソニック				▲
高校	芦間		1	地上 26	EHP5-2				EHP	室外機	12.5	14	1	パナソニック	CU-P140H7	2022		
高校	芦間	17	1	2	第一LAN教室	特別教室等	121.5		EHP	天吊り			1	日立			R3	●
高校	芦間		1	地上 25					EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH1	2020		
高校	芦間	29	1	3	生物実験室	特別教室等	121.5		EHP	天吊り			2	パナソニック			R4	◎
高校	芦間		1	地上 28					EHP	室外機	20	22.4	1	パナソニック	CU-P224H6B	2022		
高校	芦間	33	1	4	普通教室１－２	普通教室	67.5	GHP-8-3	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	34	9	4	普通教室１－３	普通教室	67.5	GHP-8-2	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	35	9	4	406展開	その他	67.5	GHP-8-1	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間		1	地上 29	GHP-8				GHP	室外機	56	63	1	パナソニック	U-GH560U	2022		
高校	芦間	36	1	4	第二LAN教室	特別教室等	121.5	GHP-C1～4	GHP	天吊り			4	パナソニック				▲
高校	芦間		1	地上 24	GHP-C				GHP	室外機	45	50	1	パナソニック	U-GH450U	2022		
高校	芦間	2	9	1	応接室	管理諸室	33.7		EHP	天吊り			1	ナショナル	CS-J80TH5H		H17	◎
高校	芦間		9	地上 7					EHP	室外機			1	ナショナル	CU-J80CH4			
高校	芦間	3	9	1	カウンセリング室	管理諸室	33.75		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	日立	RAS-V56H2	2018	H30	■
高校	芦間		9	地上 9					EHP	室外機			1	日立	RAC-V56H2			
高校	芦間	10	9	2	進路資料室	管理諸室	67.5		EHP	天吊り			1	日立			H21	■
高校	芦間		9	地上 6					EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-AP112HVM3	2009		
高校	芦間	11	9	2	進路指導室	管理諸室	67.5	EHP-4	EHP	天吊り			1	パナソニック				▲
高校	芦間		9	地上 8	EHP-4				EHP	室外機	10	11.2	1	パナソニック	CU-P112H7	2022		
高校	芦間	14	9	2	共生推進教室②	その他	33.75		EHP	壁掛け	5	6	1	パナソニック	CS-509TB2-W	2009	H21	◎
			9	1F庇上 49					EHP	室外機			1	パナソニック	CU-509TB2			
高校	芦間	15	9	2	共生推進教室①	その他	33.75		EHP	壁掛け	5	6	1	パナソニック	CS-509TB2-W	2009	H21	◎
			9	1F庇上 48					EHP	室外機			1	パナソニック	CU-509TB2			

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	芦間	16	9	2	208展開	その他	67.5		EHP	天吊り			1	三菱			H14	◎
			9	1F庇上 47					EHP	室外機			1	三菱	PUH-J160GA9			
高校	芦間	17	9	2	共生推進準備室	管理諸室	40.5		EHP	壁掛け	6.3	7.1	1	日立	RAS-VL63L2(W)	2021	R4	◎
高校	芦間	18	9	2	印刷室	管理諸室	20.25		EHP	壁掛け			1	ナショナル	CS-BG25T-W		H7	◎
			9	1F庇上 50					EHP	室外機			1	ナショナル	CU-BG25T			
高校	芦間	20	9	2	職員室	管理諸室	202.5	GHP-9-1	GHP	天吊り			5	パナソニック				▲
高校	芦間		10	地上 14	GHP-9				GHP	室外機	45	50	1	パナソニック	U-GH450U	2022		
高校	芦間	28	9	3	普通教室2－4	普通教室	67.5	GHP-B9	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	38	9	4	407展開	その他	67.5	GHP-B11	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	39	9	4	普通教室1－4	普通教室	67.5	GHP-B10	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	10	10	2	普通教室3－4	普通教室	67.5	GHP-B3	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	11	10	2	普通教室3－5	普通教室	67.5	GHP-B2	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	12	10	2	普通教室3－6	普通教室	67.5	GHP-B1	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	18	10	3	309展開	その他	67.5	GHP-B8	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	19	10	3	普通教室2－5	普通教室	67.5	GHP-B7	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	20	10	3	普通教室2－6	普通教室	67.5	GHP-B4	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	30	10	4	普通教室1－5	普通教室	67.5	GHP-B6	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間	31	10	4	普通教室1－6	普通教室	67.5	GHP-B5	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間		10	地上 15	GHP-B'				GHP	室外機	85	95	1	パナソニック	U-GH850U	2022		
高校	芦間		10	地上 17	GHP-B				GHP	室外機	85	95	1	パナソニック	U-GH850U	2022		
高校	芦間	30	9	3	セミナー【C】	その他	40.5		EHP	天吊り			1	ダイキン			H25	■
高校	芦間		9	地上 22					EHP	室外機			1	ダイキン	RZZP63BBT	2012		
高校	芦間	40	9	4	音楽教室	特別教室等	121.5	EHP7-1・2	EHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	芦間		9	屋上 41	EHP7-1				EHP	室外機	14	16	1	パナソニック	CU-P160H7	2022		
高校	芦間		9	屋上 42	EHP7-2				EHP	室外機	14	16	1	パナソニック	CU-P160H7	2022		
高校	芦間	43	9	4	第三LAN教室	特別教室等	121.5		EHP	天吊り			2	ダイキン			H26	●
高校	芦間		9	地上 23					EHP	室外機	33.5	37.5	1	ダイキン	RXYP335CA	2014		
高校	芦間	1	10	1	生徒指導室	管理諸室	67.5		EHP	天吊り			1	ダイキン			H27	■
高校	芦間		10	地上 10					EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RSRP80BCVE	2018		
高校	芦間	1	10	1	生徒指導室	管理諸室	67.5		EHP	壁掛け	4	5	1	ダイキン	F40RTEP-W	2014	R2	◎
高校	芦間		10	地上 11					EHP	室外機			1	ダイキン	R40REP			
高校	芦間	3	10	1	美術教室	特別教室等	135		EHP	天吊り			3	ダイキン			H26	●
高校	芦間		10	地上 13					EHP	室外機	33.5	37.5	1	ダイキン	RXYP335CA	2014		
高校	芦間	4	10	1	資料室	管理諸室	33.8		EHP	壁掛け	3.6	4.2	1	ダイキン	F36PTWXS-W	2014	H27	■
高校	芦間		10	地上 16					EHP	室外機			1	ダイキン	R36PWXS			
高校	芦間	6	10	1	視聴覚室	特別教室等	252		EHP	床置き	16	18	3	日立	RPV-GP160K2	2021	R3	■
高校	芦間		10	地上 19					EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH2	2021		
高校	芦間		10	地上 20					EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH2	2021		
高校	芦間		10	地上 21					EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH2	2021		
高校	芦間	9	10	2	209展開	その他	67.5		EHP	天吊り			1	三菱			H14	◎
高校	芦間		10	地上 12					EHP	室外機	14	16	1	三菱	PUH-J160GA9			
高校	芦間	14	10	2	書道教室	特別教室等	121.5		GHP	天吊り			2	アイシン精機			H23	■
高校	芦間		10	地上 18					GHP	室外機	28	31.5	1	アイシン精機	M280E	2011		
高校	芦間	32	10	4	図書室	特別教室等	255.1	EHP6-1～3	EHP	天吊り			3	パナソニック				▲
高校	芦間		10	屋上 44	EHP6-1				EHP	室外機	12.5	14	1	パナソニック	CU-P140H7	2022		
高校	芦間		10	屋上 45	EHP6-2				EHP	室外機	12.5	14	1	パナソニック	CU-P140H7	2022		
高校	芦間		10	屋上 46	EHP6-3				EHP	室外機	12.5	14	1	パナソニック	CU-P140H7	2022		
高校	芦間	33	10	4	司書室	管理諸室	68.9		EHP	壁掛け	4	5	1	ダイキン	F40UTEP-W	2017	R1	◎
高校	芦間		10	屋上 43					EHP	室外機			1	ダイキン	R40UEP			

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	芦間	12	3	2	競技場	体育館等	1080	ACP1-1～4	GHP	天吊り			4	アイシン精機			R2	●
高校	芦間	12	3	2	競技場	体育館等	1080	ACP2-1～4	GHP	天吊り			4	アイシン精機			R2	●
高校	芦間		3	地上 38	ACP-2				GHP	室外機	56	63	1	アイシン精機	B560F2	2020		
高校	芦間		3	地上 39	ACP-1				GHP	室外機	56	63	1	アイシン精機	B560F2	2020		
高校	芦間	13	3	2	体育準備室	管理諸室	73.8		EHP	壁掛け	6.3	7.1	1	日立	RAS-VL63H2(W)	2018	H30	■
高校	芦間		3	2F外壁 40	体育教官室				EHP	室外機			1	日立	RAC-VL63H2			
高校	芦間	1	6	1	陶芸室	特別教室等	120		EHP	天吊り			2	ダイキン			H26	●
高校	芦間		6	地上 32	陶芸教室				EHP	室外機	20	22.4	1	ダイキン	RYZP224CC	2014		
高校	芦間	4	6	1	プロダクト室	特別教室等	120		GHP	天カセ			4	アイシン精機			H14	●
高校	芦間		6	地上 33	プロダクト室(西)				GHP	室外機	14	18	1	アイシン精機	TGSP140A	2003		
高校	芦間		6	地上 34	プロダクト室(東)				GHP	室外機	14	18	1	アイシン精機	TGSP140A	2002		
高校	芦間	5	6	1	メディア表現室①②	特別教室等	180		GHP	天カセ			7	アイシン精機			H14	●
高校	芦間		6	地上 35	メディア表現室(西)				GHP	室外機	14	18	1	アイシン精機	TGSP140A	2003		
高校	芦間		6	地上 36	メディア表現室(中央)				GHP	室外機	14	18	1	アイシン精機	TGSP140A	2003		
高校	芦間		6	地上 37	メディア表現室(東)				GHP	室外機	20	25	1	アイシン精機	TGNP2000A	2003		
高校	芦間	4	1	1	付属室		20.25											
高校	芦間	9	1	1	化学準備室	管理諸室	81											
高校	芦間	10	1	1	化学実験室	特別教室等	121.5											
高校	芦間	39	1	1	倉庫		40.5											
高校	芦間	40	1	1	湯沸室		20.25											
高校	芦間	11	1	2	2-1展開	その他	67.5											
高校	芦間	18	1	2	物理準備室	管理諸室	81											
高校	芦間	19	1	2	物理実験室	特別教室等	121.5											
高校	芦間	26	1	3	看護福祉実習室	特別教室等	121.5											
高校	芦間	27	1	3	生物準備室	管理諸室	81											
高校	芦間	30	1	4	セミナー【A】	その他	33.75											
高校	芦間	31	1	4	402展開	その他	67.5											
高校	芦間	37	1	4	地学準備室	管理諸室	81											
高校	芦間	38	1	4	地学実験室	特別教室等	121.5											
高校	芦間	41	1	4	倉庫		33.75											
高校	芦間	6	9	1	情報センター		101.25											
高校	芦間	7	9	1	下足室													
高校	芦間	8	9	1	下足室		121.5											
高校	芦間	9	9	1	生徒会室	管理諸室	40.5											
高校	芦間	47	9	1	倉庫		40.5											
高校	芦間	19	9	2	放送室		20.25											
高校	芦間	21	9	2	男子更衣室	管理諸室	40.5											
高校	芦間	22	9	2	女子更衣室	管理諸室	40.5											
高校	芦間	23	9	2	セミナー【F】	その他	40.5											
高校	芦間	24	9	3	看護福祉講義室	特別教室等	67.5											
高校	芦間	25	9	3	家庭実習室	特別教室等	67.5											
高校	芦間	29	9	3	ITルーム 308展開	その他	67.5											
高校	芦間	31	9	3	被服教室	特別教室等	162											
高校	芦間	32	9	3	調理教室	特別教室等	121.5											
高校	芦間	33	9	3	家庭準備室	管理諸室	81											
高校	芦間	41	9	4	音楽準備室	管理諸室	45											
高校	芦間	42	9	4	器楽練習室		36											
高校	芦間	44	9	4	英語準備室	管理諸室	40.5											
高校	芦間	48	9	4	倉庫		20.25											
高校	芦間	45	9	R	女子更衣室													
高校	芦間	46	9	R	男子更衣室													
高校	芦間	2	10	1	美術準備室	管理諸室	67.5											
高校	芦間	5	10	1	準備室	管理諸室	31.5											
高校	芦間	36	10	1	倉庫		33.6											
高校	芦間	37	10	1	倉庫													
高校	芦間	13	10	2	書道準備室	管理諸室	40.5											
高校	芦間	15	10	2	会議室	管理諸室	162											
高校	芦間	21	10	3	セミナー【E】	その他	33.75											
高校	芦間	22	10	3	社会科教室	特別教室等	121.5											

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積（㎡）	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力（KW）	暖房能力（KW）	数量（台）	メーカー	型式	製造（設置）年	設置年	設置手段
高校	芦間	23	10	3	社会科準備室	管理諸室	81											
高校	芦間	24	10	3	セミナー【D】	その他	40.5											
高校	芦間	25	10	3	作法室	特別教室等	81											
高校	芦間	38	10	3	倉庫		33.75											
高校	芦間	28	10	4	国語・数学準備室	管理諸室	67.5											
高校	芦間	29	10	4	410展開	その他	67.5											
高校	芦間	1	6	1	焼成室	特別教室等	60											
高校	芦間	2	6	1	陶芸準備室	管理諸室												
高校	芦間	3	6	1	プロダクト準備室	管理諸室												
高校	芦間	6	6	1	メディア表現準備室	管理諸室												
高校	芦間	7	6	1	メディア表現保管庫													
高校	芦間	8	6	1	プロダクト保管庫													
高校	芦間	9	6	1	陶芸保管室													
高校	芦間	3	3	1	女子更衣室		125.7											
高校	芦間	4	3	1	男子更衣室		18.2											
高校	芦間	5	3	1	剣道場	管理諸室	241.2											
高校	芦間	6	3	1	柔道場	管理諸室	218.7											
高校	芦間	7	3	1	食堂兼多目的室	管理諸室	243.9											
高校	芦間	8	3	1	厨房		73.8											
高校	芦間	14	3	2	控室		36.6											
高校	芦間	15	3	2	器具庫		64.6											
		※階の列に室外機の図示番号を示す（図面に□囲み番号で表示）																

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
支援	交野	1	1	101	特別教室等	52.56		EHP	天吊り			1	東芝			H24	
		2	1	102	普通教室	50.75		EHP	天吊り			1	日立			R3	●
		3	1	103	普通教室	50.75		EHP	天吊り			1	ダイキン			H8	◎
		4	1	104	普通教室	50.75		EHP	天吊り			1	ダイキン			H14	◎
		5	1	105	普通教室	52.56	A	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		6	1	小特別教室①	特別教室等	54.375	A	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		7	1	機械室		35											
		8	1	男子便所	その他	51.25		EHP	天吊り			1	ダイキン			H25	●
		9	1	女子便所	その他	51.25	B	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		10	1	小学部ホール	その他	242.5	B	GHP	天吊り			4	ヤンマー			H15	●
		11	1	小3-2	普通教室	52.56	C	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		12	1	小3-1	普通教室	50.75	C	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		13	1	小1-1	普通教室	50.75		EHP	天吊り			1	三菱			H30	●
		14	1	保健室	管理諸室	77.93	C	GHP	天吊り			2	ヤンマー			H15	●
		15	1	小1-2	普通教室	48.14		EHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
		16	1	発熱部屋Ⅰ	特別教室等	50.75		EHP	天吊り			1	ダイキン			H5	●
		17	1	むげんだい	普通教室	49	D	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		18	1	むげんだい	普通教室	49	D	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		19	1	117	普通教室	49	D	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		20	1	縫製実習室	特別教室等	50.75		EHP	天井埋め込み			1	ダイキン			H20	■
		21	1	119	特別教室等	50.75	D	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		22	1	便所		6											
		23	1	木工教室	特別教室等	98	E	GHP	天吊り			2	ヤンマー			H15	●
		24	1	木工室前ホール	特別教室等	242.5	F	GHP	天吊り			2	ヤンマー			H15	●
		25	1	122	特別教室等	52.15	E	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		26	1	高・倉庫	特別教室等	55.875	E	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		27	1	高等部多目的室	特別教室等	48.425	F	GHP	天吊り			2	ヤンマー			H15	●
		28	1	理科室	特別教室等	52.15	F	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		29	1	男子便所	その他	51.25		EHP	天吊り			1	東芝			H26	●
		30	1	女子便所	その他	51.25		EHP	天吊り			1	東芝			H26	●
		31	1	倉庫		21											
		32	1	機械室		21											
		33	1	らくだ	普通教室	49.35		EHP	天吊り			1	三菱			H29	●
		34	1	休憩室	管理諸室	26		EHP	壁掛け	2.2	2.5	1	日立	RAS-256FD		H9	●
		35	1	下処理室	管理諸室	13	G	EHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
		36	1	厨房	管理諸室	130.168	G	EHP	天吊り			4	ダイキン			H30	●
		37	1	技師室	管理諸室	79		EHP	壁掛け	3.6	4.2	1	三菱	MSZ-GXV36K-W		H16	●
		38	1	相談室	管理諸室	81											
		39	1	スヌーズレンルーム	特別教室等	49	H	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		40	1	133	管理諸室	49	H	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		41	1	会議室	管理諸室	49	H	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		42	1	男性更衣室	管理諸室	49	H	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		43	1	男性休養室	管理諸室	25.2		EHP	ウィンドエアコン	1.8	2.2	1	コロナ	CWH-A1821		R3	◎
		44	1	中学部多目的室	特別教室等	49	I	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		45	1	防災備蓄室Ⅰ	管理諸室	49	I	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		46	1	(110・111)ホール	その他	242.5		EHP	天吊り			3	東芝			H23	●
		47	1	高等部特別教室	特別教室等	49	I	GHP	天吊り			2	ヤンマー			H15	●
		48	1	防災備蓄室Ⅱ	管理諸室	17.5	I	GHP	天吊り			1	ヤンマー				
		49	1	(113)多目的室	管理諸室	50	I	GHP	天吊り			2	ヤンマー			H15	●
		50	1	男子便所	管理諸室	51.25	I	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		51	1	女子便所	管理諸室	51.25	I	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		52	1	倉庫		25.2											
		53	1	体育館	体育館等	708		GHP	天吊り			8	アイシン			R4	●
		54	1	倉庫	体育館等	15.5											
		55	1	男子更衣室	体育館等	15.5											
		56	1	女子更衣室	体育館等	15.5											
		57	1	女子便所	体育館等	15.5											
		58	1	男子便所	体育館等	15.5											
		59	1	ボイラー室	体育館等	4											
		60	1	女子更衣室	体育館等	21		EHP	ウィンドエアコン	1.8		1	コロナ	CW1821		R3	◎
		61	1	男子更衣室	体育館等	21		EHP	ウィンドエアコン	1.8		1	コロナ	CW1821		R3	◎
		62	1	女子便所	体育館等	24											
		63	1	男子便所	体育館等	24											
		64	1	管理室	体育館等	16											
		65	2	高3活用教室	特別教室等	52.56		EHP	天吊り			1	ナショナル			H16	◎
		66	2	高3-2	普通教室	50.75	J	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		67	2	高3-3	普通教室	50.75	J	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積（㎡）	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力（KW）	暖房能力（KW）	数量（台）	メーカー	型式	製造（設置）年	設置年	設置手段
支援	交野	68	2	高1-1	普通教室	50.75	J	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		69	2	高1-2	普通教室	50.75	J	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		70	2	高1活用教室	特別教室等	52.56	J	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		71	2	機械室		21											
		72	2	男子便所	その他	51.25		EHP	天吊り			1	ダイキン			H25	●
		73	2	女子便所	その他	51.25	K	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		74	2	(116・117・118)ホール	その他	242.5	K	GHP	天吊り			4	ヤンマー			H15	●
		75	2	高3-1	普通教室	52.56		EHP	天吊り			1	三菱			H22	●
		76	2	高2-2	普通教室	50.25		GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		77	2	高2-1	普通教室	50.25		EHP	天吊り			1	ナショナル			H16	◎
		78	2	被服室	特別教室等	52.56		EHP	天井埋め込み			1	ダイキン			H20	■
		79	2	準備室		21											
		80	2	高等部2年活用教室	特別教室等	52.56	C	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		81	2	調理室	特別教室等	50.25	L	EHP	天吊り			1	東芝			H23	●
		82	2	図書室	特別教室等	46.48	L	EHP	天吊り			1	東芝			H23	●
		83	2	1年活用教室	普通教室	52.56		EHP	天吊り			1	日立			R3	●
		84	2	中1-1	普通教室	50.25		EHP	天吊り			1	日立			H27	●
		85	2	中2-1	普通教室	50.25	M	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		86	2	中2-2	普通教室	50.25	C	EHP	天吊り			1	日立			R3	●
		87	2	中学部特別教室①	特別教室等	52.56		EHP	天吊り			1	日立			H28	●
		88	2	準備室		21											
		89	2	中3-1	普通教室	50.25	M	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		90	2	中3-2	普通教室	50.25		EHP	天吊り			1	三菱			H24	●
		91	2	中学部特別教室②	特別教室等	54	M	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		92	2	中学部ホール	その他	242.5		GHP	天吊り			4	ヤンマー			H15	●
		93	2	男子便所	その他	51.25		EHP	天吊り			1	東芝			H26	●
		94	2	女子便所	その他	51.25		EHP	天吊り			1	日立			H26	●
		95	2	倉庫		21											
		96	2	女子更衣室		21											
		97	2	陶芸室		21											
		98	2	工芸室	特別教室等	76	N	GHP	天吊り			2	ヤンマー			H15	●
		99	2	準備室	特別教室等	25.9	N	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		100	2	美術室	特別教室等	77.8	N	GHP	天吊り			2	ヤンマー			H15	●
		101	2	進路相談室	特別教室等	10		EHP	壁掛け	2.5	2.8	1	日立	RAS-AJ25L		R3	●
		102	2	給湯室	管理諸室	10											
		103	2	休憩室	管理諸室	10											
		104	2	放送室	管理諸室	13.69		EHP	ウィンドエアコン	1.8	2.2	1	コロナ	CWH-A1815		H27	◎
		105	2	バス係室	管理諸室	14											
		106	2	印刷室	管理諸室	14											
		107	2	職員男子便所		10											
		108	2	職員女子便所		21											
		109	2	職員室	管理諸室	250		EHP	天吊り			1	日立			R2	●
			2	〃	管理諸室	〃		GHP	天吊り			3	ヤンマー			H15	●
		110	2	女子更衣室	管理諸室	66.5		EHP	壁掛け	7.1	8	1	ダイキン	FAP80AL		H16	◎
		111	2	校長室	管理諸室	51.84		EHP	天吊り			1	日立			H31	●
		112	2	准校長室	管理諸室	25.92		EHP	天吊り			1	日立			H19	●
		113	2	支援室	管理諸室	25.92		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	三菱	MSZ-GV5618S-W		H31	●
		114	2	事務室	管理諸室	51.3		EHP	天吊り			1	日立			R2	●
		115	2	付属室		17.1											
		116	2	保護者待機室	管理諸室	24.5		EHP	ウィンドエアコン	1.9		1	ナカトミ	NNWA-19		H27	◎
		117	2	準備室		40											
		118	2	視聴覚室兼音楽室	特別教室等	187.8	O	GHP	天吊り			3	ヤンマー			H15	●
		119	2	自立活動室②	特別教室等	77.47		EHP	天吊り			1	ダイキン				
			2	〃	特別教室等	〃		EHP	壁掛け	3550㎉		2	ダイキン	SA35DAV		H5	●
		120	2	コンピュータ室	特別教室等	101.95		EHP	天吊り			1	ダイキン			H8	●
		121	2	男子便所	その他	51.25	O	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		122	2	女子便所	その他	51.25	O	GHP	天吊り			1	ヤンマー			H15	●
		123	2	自立活動準備室		21											
		124	2	自立活動室①	特別教室等	73.5		EHP	天吊り			2	東芝			H24	●
		125	2	準備室	体育館等	39.8											
		126	地上	101		52.56		EHP	室外機	10	11.2	1	東芝	ROA-AP1125HS		H24	
		126	地上	102		50.75		EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH2		R3	●
		126	地上	103		50.75		EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RYJ80F		H8	◎
		126	地上	104		50.75		EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RP80B		H14	◎
		126	地上	105、小特別教室①		105.2	A	GHP	室外機	35.5	42.5	1	ヤンマー	YNZP355FIN		H15	●
		126	地上	男子便所		51.25		EHP	室外機	5	5.6	1	ダイキン	SZYH56CAV		H25	●
		126	地上	女子便所、小学部ホール		293.75	B	GHP	室外機	28	33.5	1	ヤンマー	YNZP280FIN		H15	●

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
支援	交野	126	地上	小3-1、3-2、保健室、高等部2年活用教室、高2-2		233.3	C	GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YNZP560FIN		H15	●
		126	地上	小1-1		50.75		EHP	室外機	7.1	8	1	三菱	PUZ-ERMP80HA6		H30	●
		126	地上	小1-2		48.14		EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZRP80BCT		H30	●
		126	地上	発熱部屋Ⅰ		50.75		EHP	室外機	5.6	6.3	1	ダイキン	R63DB		H5	●
		126	地上	むげんだい*2、117、119		196	D	GHP	室外機	45	53	1	ヤンマー	YNZP450FIN		H15	●
		126	地上	縫製実習室		50.75		EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZYP80AT		H20	■
		126	地上	木工教室、122、高・倉庫		206	E	GHP	室外機	22.4	28	1	ヤンマー	YNZP224FIN		H15	●
		126	地上	木工室前ホール、高等部多目的室、理科		343.075	F	GHP	室外機	28	33.5	1	ヤンマー	YNZP280FIN		H15	●
		126	地上	男子便所		51.25		EHP	室外機	5.6	6.3	1	東芝	ROA-AP635H		H26	●
		126	地上	女子便所		51.25		EHP	室外機	7.1	8	1	東芝	ROA-AP805H1		H26	●
		126	地上	らくだ		49.35		EHP	室外機	7.1	8	1	三菱	TUZ-ERMP80HA4		H29	●
		126	地上	休憩室		26		EHP	室外機			1	日立			H9	●
		126	地上	下処理室、厨房		143.168	G	EHP	室外機	85	95	1	ダイキン	GXHBP850-CW		H30	●
		126	地上	技師室		79		EHP	室外機			1	三菱			H16	●
		126	地上	スヌーズレンルーム、133、会議室、男性更衣		196	H	GHP	室外機	45	53	1	ヤンマー	YNZP450FIN		H15	●
		126	地上	中学部多目的室、防災備蓄室Ⅰ・Ⅱ、男子便所、女子便所、高等部特別教室、(113)多目的教室		317	I	GHP	室外機	56	67	1	ヤンマー	YNZP560FIN		H15	●
		126	地上	(110・111)ホール		242.5		EHP	室外機	22.4	25	1	東芝	MMY-MAP2244H		H23	●
		126	地上	体育館		708		GHP	室外機	56	63	2	アイシン	B560F2		R4	●
		126	地上	高3活用教室		52.56		EHP	室外機	7.1	8	1	ナショナル	CU-P80XJ		H16	◎
		126	地上	高3-2、3-3、1-1、1-2、高1活用教室		255.56	J	GHP	室外機	45	53	1	ヤンマー	YNZP450FIN		H15	●
		126	地上	男子便所		51.25		EHP	室外機	4	4.5	1	ダイキン	SZYH45CAV		H25	●
		126	地上	女子便所、(116・117・118)ホール		293.75	K	GHP	室外機	56	67	1	ヤンマー	YNZP560FIN		H15	●
		126	地上	高3-1		52.56		EHP	室外機	7.1	8	1	三菱	MPUZ-RP80HA7		H22	●
		126	地上	高2-1		50.25		EHP	室外機	7.1	8	1	ナショナル	CU-P80XJ		H16	◎
		126	地上	被服室		52.56		EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZYP80A1		H20	■
		126	地上	調理室、図書室		96.73	L	EHP	室外機	14	16	1	東芝	ROA-AP1605HS		H23	●
		126	地上	1年活用教室		52.56		EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH2		R3	●
		126	地上	中1-1		50.25		EHP	室外機	7.1	8	1	日立	RAS-AP80SH2		H27	●
		126	地上	中2-1、3-1、中学部特別教室②		154.5	M	GHP	室外機	33.5	42.5	1	ヤンマー	YNZP355FIN		H15	●
		126	地上	中2-2		50.25		EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH2		R3	●
		126	地上	中学部特別教室①		52.56		EHP	室外機	7.1	8	1	日立	RAS-GP80RSH		H28	●
		126	地上	中3-2		50.25		EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-RP112HA10		H24	●
		126	地上	中学部ホール		242.5		GHP	室外機	45	53	1	ヤンマー	YNZP450FIN		H15	●
		126	地上	男子便所		51.25		EHP	室外機	5.6	6.3	1	東芝	ROA-AP635H		H26	●
		126	地上	女子便所		51.25		EHP	室外機	7.1	8	1	東芝	ROA-AP805H1		H26	●
		126	地上	工芸室、準備室、美術室		179.7	N	GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YNZP560FIN		H15	●
		126	地上	進路相談室		10		EHP	室外機			1	日立			R3	●
		126	地上	職員室		250		EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH1		R2	●
		126	地上	〃		〃		GHP	室外機	45	53	1	ヤンマー	YNZP450FIN		H15	●
		126	地上	女子更衣室		66.5		EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	FAP80AL		H16	◎
		126	地上	校長室		51.84		EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH1		H31	●
		126	地上	准校長室		25.92		EHP	室外機	5.6	6.3	1	日立	RAS-AP63HM1		H19	●
		126	地上	支援室		25.92		EHP	室外機			1	三菱			H31	●
		126	地上	事務室		51.3		EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH1		R2	●
		126	地上	視聴覚室兼音楽室、男子便所、女子便所		290.3	O	GHP	室外機	45	53	1	ヤンマー	YNZP450FIN		H15	●
		126	地上	自立活動室②		77.47		EHP	室外機	5	6.3	1	ダイキン	R63DB			
		126	地上	〃		〃		EHP	室外機			2	ダイキン			H5	●
		126	地上	コンピュータ室		101.95		EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RJ112F		H8	●
		126	地上	自立活動室①		73.5		EHP	室外機	10	11.2	2	東芝	ROA-AP1125HS		H24	●

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
支援	寝屋川	1	1	小1-1	普通教室	71		EHP	天吊り	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH3	R5	R5	●
		2	1	小1-2	普通教室	71		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AWYGP560G1ZD	R5	R5	●
		3	1	小1-3	普通教室	71		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AWYGP560G1ZD	R5	R5	●
		4	1	小1-4	普通教室	71		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AWYGP560G1ZD	R5	R5	●
		5	1	小1-5	普通教室	71		EHP	天吊り	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH3	R5	R5	●
		6	1	小1-6	普通教室	71		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AWYGP560G1ZD	R5	R5	●
		7	1	小1-7	普通教室	71		EHP	天吊り	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH3	R5	R5	●
		8	1	小2-1	普通教室	71		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AWYGP560G1ZD	R5	R5	●
		9	1	小2-2	普通教室	71		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AWYGP560G1ZD	R5	R5	●
		10	1	入浴室	特別教室等	60		EHP	天吊り	7.1	8	1	日立	RAS-GP80RSHJ3	R5	R5	●
		11	1	倉庫	管理諸室	30											
		12	1	教材室	管理諸室	30											
		13	1	遊戯室	特別教室等	75		EHP	天吊り	12.5	14	2	三菱	PZ-ERMP140LA4	H29	H29	●
		14	1	小2-3	普通教室	96		EHP	天吊り	5.6	6.3	1	日立	RAS-GP63RSHJ3	R5	R5	●
		15	1	小2-4	普通教室	96		EHP	天吊り	5.6	6.3	1	日立	RAS-GP63RSHJ3	R5	R5	●
		16	2	小3-4	普通教室	71		GHP	天吊り	45	50	1	アイシン	AWYGP450G1ZD	R5	R5	●
		17	2	小4-1	普通教室	71		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AWYGP560G1ZD	R5	R5	●
		18	2	小4-2	普通教室	71		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AWYGP560G1ZD	R5	R5	●
		19	2	小4-3	普通教室	71		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AWYGP560G1ZD	R5	R5	●
		20	2	小4-4	普通教室	71		EHP	天吊り	10	11.2	1	日立	RS-GP112RSH3	R5	R5	●
		21	2	小6-1	普通教室	71		GHP	天吊り	45	50	1	アイシン	AWYGP450G1ZD	R5	R5	●
		22	2	小6-2	普通教室	71		EHP	天吊り	10	11.2	1	日立	RS-GP112RSH3	R5	R5	●
		23	2	小6-3	普通教室	71		GHP	天吊り	45	50	1	アイシン	AWYGP450G1ZD	R5	R5	●
		24	2	小6-4	普通教室	71		GHP	天吊り	45	50	1	アイシン	AWYGP450G1ZD	R5	R5	●
		25	2	小3-5	普通教室	60		GHP	天吊り	45	50	1	アイシン	AWYGP450G1ZD	R5	R5	●
		26	2	小3-6	普通教室	60		EHP	天吊り	12.5	14	1	日立	RS-GP140RSH3	R5	R5	●
		27	2	小4-5	普通教室	59		EHP	天吊り	12.5	14	1	日立	RS-GP140RSH3	R5	R5	●
		28	2	男子便所		30											
		29	2	女子便所		29											
		30	2	音楽室	特別教室等	90		EHP	天吊り	10	11.2	1	三菱重工	FDCVP1125HA	R4	R4	●
		31	2	準備室	管理諸室	30											
		32	2棟地上	小1-1				EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH3	R5	R5	●
		32	2棟地上	小1-5				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH3	R5	R5	●
		32	2棟地上	入浴室				EHP	室外機	7.1	8	1	日立	RAS-GP80RSHJ3	R5	R5	●
		32	2棟地上	遊戯室				EHP	室外機	12.5	14	2	三菱	PZ-ERMP140LA4	H29	H29	●
		32	2棟地上	小2-3				EHP	室外機	5.6	6.3	1	日立	RAS-GP63RSHJ3	R5	R5	●
		32	2棟地上	小2-4				EHP	室外機	5.6	6.3	1	日立	RAS-GP63RSHJ3	R5	R5	●
		32	2棟地上	普通教室(1F6室)				GHP	室外機	56	63	1	アイシン	AWYGP560G1ZD	R5	R5	●
		32	2棟地上	普通教室(2F5室)				GHP	室外機	45	50	1	アイシン	AWYGP450G1ZD	R5	R5	●
		33	2棟ﾊﾞﾙｺﾆｰ	小3-6				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RS-GP140RSH3	R5	R5	●
		33	2棟ﾊﾞﾙｺﾆｰ	小4-5				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RS-GP140RSH3	R5	R5	●
		34	2棟屋上	小1-7				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH3	R5	R5	●
		34	2棟屋上	小4-4				EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RS-GP112RSH3	R5	R5	●
		34	2棟屋上	小6-2				EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RS-GP112RSH3	R5	R5	●
		34	2棟屋上	音楽室				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱重工	FDCVP1125HA	R4	R4	●
		35	1	ポンプ室		22											
		36	1	ボイラー室		43											
		37	1	機械室		32											
		38	1	発電室		10											
		39	1	電気室		53											
		40	1	ガレージ		132											
		41	1	ガレージ		132											
		42	1	保健室	管理諸室	83	6A	GHP	天吊り	45	50	1	アイシン	AWYGP450G1ZD	R5	R5	●
		43	1	校務員控室	管理諸室	60		EHP	天吊り	4	4.5	1	日立	RAS-GP45RSH3	R5	R5	●
		44	1	倉庫	管理諸室	32											
		45	1	男子便所		14											
		46	1	女子便所		18											
		47	1	厨房	管理諸室	122		GHP	天吊り	45	50	3	ヤンマー	YGZP450J-NB	H25	H25	●
		48	1	洗浄コーナー	管理諸室	63		GHP	天吊り	18	20	2	ヤンマー	YRMP180G1NB	H25	H25	●
		49	1	調理員控室	管理諸室	6		EHP	壁掛け	2.2	2.2	1	パナソニック	CS-F224C	H26	H26	◎
		50	2	事務室	管理諸室	73		EHP	天吊り	14	16	1	三菱	PUZ-ERP160LA	H25	H25	●
		51	2	倉庫	管理諸室	16											
		52	2	校長室	管理諸室	55		EHP	天吊り	10	11.2	1	三菱	PUZ-RP112HA9	H23	H23	●
		53	2	LAN教室	特別教室等	31		EHP	壁掛け	8	9.5	1	日立	RAS-XJ80N2	R5	R5	●
		54	2	女子休養室	管理諸室	31	6B	GHP	天吊り	45	50	1	アイシン	AWYGP450G1ZD	R5	R5	●
		55	2	テスト室	管理諸室	25		EHP	壁掛け	8	8	1	日立	RAK-GP80K3	R5	R5	●
		56	2	男子更衣室	管理諸室	25											
		57	2	会議室	管理諸室	32		EHP	天吊り	4.5	5	1	三菱	PUZ-SRP50HA12	H25	H25	■

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積（㎡）	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力（KW）	暖房能力（KW）	数量（台）	メーカー	型式	製造（設置）年	設置年	設置手段
支援	寝屋川	58	2	小３－１	普通教室	45		EHP	天吊り	12.5	14	1	三菱	PUZ-ERP140LA	H25	H25	●
		59	2	小３－２	普通教室	45		EHP	天吊り	12.5	14	1	三菱	PUZ-ERP140LA	H25	H25	●
		60	2	小３－３	普通教室	63		EHP	天吊り	12.5	14	2	三菱重工	FDCVP140SHA	R4	R4	●
		61	2	男子便所													
		62	2	女子便所													
		63	2	中倉庫													
		64	3	職員室（小高）	管理諸室	145	6B	GHP	天吊り	45	50	3	アイシン	AWYGP450G1ZD	R5	R5	●
		65	3	進路指導室	管理諸室	28		EHP	天吊り	4.5	5	1	三菱	PUZRP50HA10	H24	H24	■
		66	3	女子更衣室	管理諸室	55											
		67	3	図書室	特別教室等	60		EHP	壁掛け	8	9.5	1	日立	RAS-XJ80N2	R5	R5	●
		68	3	男子更衣室	管理諸室	32											
		69	3	准校長室	管理諸室	32		EHP	天吊り	5	6.5	1	三菱	PUZ-RP63HA10	H24	H24	●
		70	3	印刷室	管理諸室	28											
		71	3	職員室（小中）	管理諸室	149	6A	GHP	天吊り	45	50	3	アイシン	AWYGP450G1ZD	R5	R5	●
		72	3	男子便所		14											
		73	3	女子便所		14											
		74	6棟地上	普通教室（2棟2F3室）				GHP	室外機	56	63	1	アイシン	AWYGP560G1ZD	R5	R5	●
		74	6棟地上	職員室（小高）・女子休養室			6B	GHP	室外機	45	50	1	アイシン	AWYGP450G1ZD	R5	R5	●
		74	6棟地上	職員室（小中）・保健室			6A	GHP	室外機	45	50	1	アイシン	AWYGP450G1ZD	R5	R5	●
		74	6棟地上	調理員控室				EHP	室外機	2.2	2.2	1	パナソニック	CU-F224C	H26	H26	◎
		74	6棟地上	小３－３				EHP	室外機	12.5	14	1	三菱重工	FDCVP140SHA	R4	R4	●
		74	6棟地上	厨房				GHP	室外機	45	50	1	ヤンマー	YGZP450J-NB	H25	H25	●
		74	6棟地上	洗浄コーナー				GHP	室外機	18	20	1	ヤンマー	YRMP180G1NB	H25	H25	●
		74	6棟地上	会議室				EHP	室外機	4.5	5	1	三菱	PUZ-SRP50HA12	H25	H25	■
		74	6棟地上	テスト室				EHP	室外機	8	8	1	日立	RAS-GP80RSHJ3	R5	R5	●
		74	6棟地上	図書室				EHP	室外機	8	9.5	1	日立	RAS-GP80RSHJ3	R5	R5	●
		74	6棟地上	校務員控室				EHP	室外機	4	4.5	1	日立	RAS-GP45RSH3	R5	R5	●
		74	6棟地上	LAN教室				EHP	室外機	8	9.5	1	日立	RAC-XJ80N2	R5	R5	●
		75	6棟屋上	事務室				EHP	室外機	14	16	1	三菱	PUZ-ERP160LA	H25	H25	●
		75	6棟屋上	進路指導室				EHP	室外機	4.5	5	1	三菱	PUZRP50HA10	H24	H24	■
		75	6棟屋上	校長室				EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	PUZ-RP112HA9	H23	H23	●
		75	6棟屋上	准校長室				EHP	室外機	5	6.5	1	三菱	PUZ-RP63HA10	H24	H24	●
		75	6棟屋上	小３－１				EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	PUZ-ERP140LA	H25	H25	●
		75	6棟屋上	小３－２				EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	PUZ-ERP140LA	H25	H25	●
		76	1	窯場		27											
		77	1	倉庫	管理諸室	41											
		78	1	窯業室	特別教室等	140		EHP	天吊り	12.5	14	4	ダイキン	RZRP140BC	H30	H30	●
		79	1	美術室	特別教室等	102		GHP	天吊り	28	31.5	3	アイシン	AXGP280E1ND	H25	H25	●
		80	1	女子便所		24											
		81	1	男子便所		28											
		82	1	教材室		13											
		83	1	機械室	特別教室等	101		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AWGP560G1ZD	R5	R5	●
		84	1	木工室A	特別教室等	126		GHP	天吊り	56	63	2	アイシン	AWGP560G1ZD	R5	R5	●
		85	1	木工室B	特別教室等	63		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AWGP560G1ZD	R5	R5	●
		86	1	木工室C	特別教室等	59		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AWGP560G1ZD	R5	R5	●
		87	2	便所		9											
		88	2	バス資料室	管理諸室	52		EHP	天吊り	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH3	R5	R5	●
		89	2	調整室	管理諸室	80											
		90	2	視聴覚室	特別教室等	173		EHP	天吊り	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH3	R5	R5	●
		90	2	視聴覚室	特別教室等	173		EHP	天吊り	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH	H28	H28	●
		91	2	女子便所		24											
		92	2	男子便所		28											
		93	2	教材室		13											
		94	2	中3-1	普通教室	63		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AWYGP560G1ZD	R5	R5	●
		95	2	中3-2	普通教室	63		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AWYGP560G1ZD	R5	R5	●
		96	2	中3-3	普通教室	63		EHP	天吊り	14	16	2	日立	RAS-GP160RSH3	R5	R5	●
		97	2	中展開	特別教室等	63		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AWYGP560G1ZD	R5	R5	●
		98	3	PTA控室		36		EHP	天吊り	7.1	8	1	日立	RAS-GP80RSHJ3	R5	R5	●
		99	3	支援室	管理諸室	70		EHP	壁掛け	5.6	6.3	1	ダイキン	FAP63BA	H23	H23	●
		99	3	支援室	管理諸室	70		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AWYGP560G1ZD	R5	R5	●
		100	3	感覚運動言語訓練室	特別教室等	173		EHP	天吊り	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH	H28	H28	●
		100	3	感覚運動言語訓練室	特別教室等	173		EHP	天吊り	12.5	14	2	日立	RAS-GP140RSH1	R2	R2	●
		101	3	女子便所		24											
		102	3	男子便所		28											
		103	3	教材室		13											
		104	3	中2-1	普通教室	49		EHP	天吊り	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH3	R5	R5	●
		105	3	中2-2	普通教室	49		EHP	天吊り	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH3	R5	R5	●
		106	3	中2-3	普通教室	49		EHP	天吊り	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH3	R5	R5	●

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
		107	3	中2-4	普通教室	49		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AWYGP560G1ZD	R5	R5	●
支援	寝屋川	108	3	中展開	特別教室等	42		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AWYGP560G1ZD	R5	R5	●
		109	7棟地上	美術室				GHP	室外機	28	31.5	1	アイシン	AXGP280E1ND	H25	H25	●
		109	7棟地上	バス資料室				EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH3	R5	R5	●
		109	7棟地上	窯業室				EHP	室外機	12.5	14	2	ダイキン	RZRP140BC	H30	H30	●
		109	7棟地上	機械室・木工室A～C				GHP	室外機	56	63	1	アイシン	AWGP560G1ZD	R5	R5	●
		109	7棟地上	普通教室(5室)支援室				GHP	室外機	56	63	1	アイシン	AWYGP560G1ZD	R5	R5	●
		110	7棟回廊	中2-1				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH3	R5	R5	●
		110	7棟回廊	中2-2				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH3	R5	R5	●
		110	7棟回廊	中2-3				EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH3	R5	R5	●
		110	7棟回廊	中3-3				EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH3	R5	R5	●
		110	7棟回廊	PTA控室				EHP	室外機	7.1	8	1	日立	RAS-GP80RSHJ3	R5	R5	●
		110	7棟回廊	支援室				EHP	室外機	5.6	6.3	1	ダイキン	RZYP63BBV	H23	H23	●
		111	7棟屋上	視聴覚室				EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH3	R5	R5	●
		111	7棟屋上	視聴覚室				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH	H28	H28	●
		111	7棟屋上	感覚運動言語訓練室				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH	H28	H28	●
		111	7棟屋上	感覚運動言語訓練室				EHP	室外機	12.5	14	2	日立	RAS-GP140RSH1	R2	R2	●
		112	1	高3-5	普通教室			GHP	天吊り	22.4	25	1	アイシン	AXYGP224E5ZD	R5	R5	●
		113	1	高3-2	普通教室			GHP	天吊り	45	50	1	アイシン	AWYGP450G1ZD	R5	R5	●
		114	1	女子便所													
		115	1	男子便所													
		116	1	高3-4	普通教室			GHP	天吊り	45	50	1	アイシン	AWYGP450G1ZD	R5	R5	●
		117	1	高3-3	普通教室			GHP	天吊り	45	50	1	アイシン	AWYGP450G1ZD	R5	R5	●
		118	1	高展開	特別教室等			GHP	天吊り	45	50	1	アイシン	AWYGP450G1ZD	R5	R5	●
		119	1	高3-1	普通教室			EHP	天吊り	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH3	R5	R5	●
		120	1	作業室	特別教室等			GHP	天吊り	35.5	40	3	アイシン	AXGP355E1ND	H25	H25	●
		121	2	倉庫													
		122	2	便所													
		123	2	器具庫	管理諸室												
		124	2	体育館	体育館等			GHP	天吊り	56	63	8	アイシン	ABGP560F2ND	R5	R5	●
		125	3	準備室	管理諸室												
		126	8棟地上	高3-2～4・高展開・高展開(12棟2F)				GHP	室外機	45	50	1	アイシン	AWYGP450G1ZD	R5	R5	●
		126	8棟地上	高3-1				EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH3	R5	R5	●
		127	1	女子便所		18											
		128	1	男子便所		19											
		129	1	小5-3	普通教室	49		GHP	天吊り	71	80	1	アイシン	AWYGP710G2ZD	R5	R5	●
		130	1	小5-4	普通教室	49		GHP	天吊り	71	80	1	アイシン	AWYGP710G2ZD	R5	R5	●
		131	1	小5-5	普通教室	49		GHP	天吊り	71	80	1	アイシン	AWYGP710G2ZD	R5	R5	●
		132	2	女子便所		18											
		133	2	男子便所		19											
		134	2	小6-5	普通教室	49		GHP	天吊り	71	80	1	アイシン	AWYGP710G2ZD	R5	R5	●
		135	2	小5-1	普通教室	49		GHP	天吊り	71	80	1	アイシン	AWYGP710G2ZD	R5	R5	●
		136	2	小5-2	普通教室	49		GHP	天吊り	71	80	1	アイシン	AWYGP710G2ZD	R5	R5	●
		137	9棟地上	普通教室(6室)				GHP	室外機	71	80	1	アイシン	AWYGP710G2ZD	R5	R5	●
		138	1	展開	特別教室等	46		GHP	天吊り	35.5	40	1	アイシン	AXYGP355E5ZD	R5	R5	●
		139	1	中1-5	普通教室	46		GHP	天吊り	35.5	40	1	アイシン	AXYGP355E5ZD	R5	R5	●
		140	1	中1-4	普通教室	46		GHP	天吊り	35.5	40	1	アイシン	AXYGP355E5ZD	R5	R5	●
		141	1	中1-3	普通教室	46		EHP	天吊り	5.6	6.3	1	日立	RAS-GP63RSHJ3	R5	R5	◎
		142	1	女子便所		30											
		143	1	中1-2	普通教室	46		GHP	天吊り	35.5	40	1	アイシン	AXYGP355E5ZD	R5	R5	●
		144	1	中1-1	普通教室	46		GHP	天吊り	35.5	40	1	アイシン	AXYGP355E5ZD	R5	R5	●
		145	1	男子便所		30											
		146	1	美術室	特別教室等	92		EHP	天吊り	10	11.2	2	日立	RAS-GP112RSH3	R5	R5	◎
		147	2	美術室	特別教室等	92		EHP	天吊り	10	11.2	2	日立	RAS-GP112RSH3	R5	R5	◎
		148	2	家庭科室	特別教室等	92		EHP	天吊り	10	11.2	2	日立	RAS-GP112RSH3	R5	R5	◎
		149	2	女子便所		30											
		150	2	準備室	管理諸室	46											
		151	2	音楽室	特別教室等	92		GHP	天吊り	28	31.5	2	アイシン	AXYGP280E5ZD	R5	R5	●
		152	2	男子便所		30											
		153	2	布加工室	特別教室等	46		EHP	天吊り	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH3	R5	R5	●
		154	2	準備室	管理諸室	46		EHP	天吊り	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH3	R5	R5	●
		155	10棟地上	音楽室				GHP	室外機	28	31.5	1	アイシン	AXYGP280E5ZD	R5	R5	●
		155	10棟地上	中1-3				EHP	室外機	5.6	6.3	1	日立	RAS-GP63RSHJ3	R5	R5	◎
		155	10棟地上	家庭科室				EHP	室外機	10	11.2	2	日立	RAS-GP112RSH3	R5	R5	◎
		155	10棟地上	美術室(2F)				EHP	室外機	10	11.2	2	日立	RAS-GP112RSH3	R5	R5	◎
		155	10棟地上	普通教室(4室)展開				GHP	室外機	35.5	40	1	アイシン	AXYGP355E5ZD	R5	R5	●
		155	10棟地上	美術室(1F)				EHP	室外機	10	11.2	2	日立	RAS-GP112RSH3	R5	R5	◎
		155	10棟地上	布加工室				EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH3	R5	R5	●

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
支援	寝屋川	155	10棟地上	準備室				EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH3	R5	R5	●
		156	1	準備室	管理諸室	60		EHP	天吊り	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH3	R5	R5	●
		157	1	縫製・被服室	特別教室等	123		GHP	天吊り	28	31.5	3	アイシン	AXGP280E1ND	H25	H25	●
		158	1	日常生活」訓練室	特別教室等	162		GHP	天吊り	22.4	25	3	アイシン	AXYGP224E5ZD	R5	R5	●
		159	1	調理室	特別教室等	90		EHP	天吊り	10	11.2	2	日立	RAS-GP112RSH1	H31	H31	●
		160	2	小展開	特別教室等	67		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AXYGP560G1ZD	R5	R5	●
		161	2	高作業	特別教室等	57		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AXYGP560G1ZD	R5	R5	●
		162	2	高展開	特別教室等	57		EHP	天吊り	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH3	R5	R5	●
		163	2	高1-1	普通教室	63		EHP	天吊り	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH3	R5	R5	●
		164	2	高1-2	普通教室	63		GHP	天吊り	28	31.5	1	アイシン	AXYGP280E5ZD	R5	R5	●
		165	2	高1-3	普通教室	63		GHP	天吊り	28	31.5	1	アイシン	AXYGP280E5ZD	R5	R5	●
		166	2	高1-4	普通教室	63		GHP	天吊り	22.4	25	2	アイシン	AXYGP224E5ZD	R5	R5	●
		167	3	〈中高〉音楽室	特別教室等	156		EHP	天吊り	12.5	14	2	日立	RAS-GP140RSH3	R5	R5	●
		168	3	準備室	管理諸室	27											
		169	3	高2-1	普通教室	49		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AXYGP560G1ZD	R5	R5	●
		170	3	高2-2	普通教室	49		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AXYGP560G1ZD	R5	R5	●
		171	3	高2-3	普通教室	49		GHP	天吊り	56	63	1	アイシン	AXYGP560G1ZD	R5	R5	●
		172	3	高展開	特別教室等	49		GHP	天吊り	45	50	1	アイシン	AWYGP450G1ZD	R5	R5	●
		173	12棟地上	高1-2・高1-3				GHP	室外機	28	31.5	1	アイシン	AXYGP280E5ZD	R5	R5	●
		173	12棟地上	日常生活」訓練室				GHP	室外機	22.4	25	1	アイシン	AXYGP224E5ZD	R5	R5	●
		173	12棟地上	調理室				EHP	室外機	10	11.2	2	日立	RAS-GP112RSH1	H31	H31	●
		173	12棟地上	準備室(1F)				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH3	R5	R5	●
		173	12棟地上	高展開(2F)				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH3	R5	R5	●
		173	12棟地上	縫製・被服室				GHP	室外機	28	31.5	1	アイシン	AXGP280E1ND	H25	H25	●
		173	12棟地上	作業室(8棟1F)				GHP	室外機	35.5	40	1	アイシン	AXGP355E1ND	H25	H25	●
		173	12棟地上	高1-4・高3-5(8棟1F)				GHP	室外機	22.4	25	1	アイシン	AXYGP224E5ZD	R5	R5	●
		173	12棟地上	高2-1～3・小展開・高作業				GHP	室外機	56	63	1	アイシン	AXYGP560G1ZD	R5	R5	●
		173	12棟地上	体育館(8棟2F)				GHP	室外機	56	63	2	アイシン	ABGP560F2ND	R5	R5	●
		174	3F回廊	高1-1				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH3	R5	R5	●
		175	12棟屋上	〈中高〉音楽室				EHP	室外機	12.5	14	2	日立	RAS-GP140RSH3	R5	R5	●

A	B	C			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	空調番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
支援	守口支援	2	1	6	1	事務室	管理諸室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	2	2	6	1	事務室	管理諸室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	4	3	6	1	校長室	管理諸室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援			6	屋上 17	ACP-1 1F校長室・事務室				EHP	室外機	33.5	37.5	1	パナソニック	CU-P335UXR4	2018		
支援	守口支援	5	4	6	1	厨房休憩室	管理諸室			EHP	壁掛け	2.5	2.8	1	パナソニック	CS-258CGX-W	2018	H30	●
支援	守口支援			6	地上 12					EHP	室外機			1	パナソニック	CU-258CGX			
支援	守口支援	8	5	6	1	配膳室	管理諸室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	8	6	6	1	配膳室	管理諸室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	8	7	6	1	配膳室	管理諸室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	9	8	6	1	多目的室	普通教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	9	9	6	1	多目的室	普通教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援			6	屋上 21	ACP-2 1F多目的室・配膳室				EHP	室外機	28	31.5	1	パナソニック	CU-P280UXR4	2018		
支援	守口支援	11	10	6	1	普通教室小学部６－１	普通教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	13	11	6	1	普通教室小学部５－１	普通教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	14	12	6	1	普通教室小学部５－２	普通教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	16	13	6	1	普通教室小学部３－１	普通教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	17	14	6	1	普通教室小学部３－２	普通教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	21	17	6	1	保健室	管理諸室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	21	18	6	1	保健室	管理諸室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援			6	屋上 24	1F保健室・普通教室				EHP	室外機	28	31.5	1	パナソニック	CU-P280UXR4	2018		
支援	守口支援			6	屋上 25					EHP	室外機	28	31.5	1	パナソニック	CU-P280UXR4	2018		
支援	守口支援	19	15	6	1	技能員室	管理諸室			EHP	壁掛け	3.6	4.2	1	パナソニック	CS-368CGX-W	2018	H30	●
				6	外壁 28					EHP	室外機			1	パナソニック	CU-358CGX			
支援	守口支援	20	16	6	1	カウンセリング室	管理諸室			EHP	天カセ							H18	◎
				6	外壁 29					EHP	室外機			1	パナソニック	RZYP40KBY			
支援	守口支援	26	19	6	2	第２職員室	管理諸室			EHP	壁掛け	4	5	1	ダイキン	F40LTHXP-W	2010	H22	●
支援	守口支援			6	地上 13					EHP	室外機			1	ダイキン	不明			
支援	守口支援	27	20	6	2	職員室	特別教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	27	21	6	2	職員室	特別教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	27	22	6	2	職員室	特別教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	27	23	6	2	職員室	特別教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	27	24	6	2	職員室	特別教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	27	25	6	2	職員室	特別教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援			6	地上 8	GHP-3 2F職員室				GHP	室外機	85	85	1	アイシン精機	M850F2	2048		
支援	守口支援	30	26	6	2	普通教室小学部６－２	普通教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	31	27	6	2	普通教室小学部１－１	普通教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	32	28	6	2	普通教室小学部１－２	普通教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	33	29	6	2	普通教室小学部２－１	普通教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	34	30	6	2	普通教室小学部２－２	普通教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	35	31	6	2	普通教室小学部２－３	普通教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援			6	地上 7	GHP-2 2F普通教室				GHP	室外機	45	50	1	アイシン精機	M450F2	2018		
支援	守口支援	38	32	6	2	進路指導室	特別教室			EHP	天カセ							H30	●
支援	守口支援	22	33	6	2	プレイルーム	特別教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	22	34	6	2	プレイルーム	特別教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援			6	屋上 23	ACP-4 2Fプレイルーム・進路指導室				EHP	室外機	16	18	1	パナソニック	CU-P160UL4	2018		
支援	守口支援	39	35	6	3	普通教室小学部４－２	普通教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	40	36	6	3	普通教室小学部４－１	普通教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	41	38	6	3	女子更衣室	管理諸室			EHP	壁掛け							H30	◎
支援	守口支援	43	39	6	3	音楽室	特別教室			EHP	床置き			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	43	40	6	3	音楽室	特別教室			EHP	床置き			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	43	41	6	3	音楽室	特別教室			EHP	床置き			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	43	42	6	3	音楽室	特別教室			EHP	床置き			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	43	43	6	3	音楽室	特別教室			EHP	床置き			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	43	44	6	3	音楽室	特別教室			EHP	床置き			1	パナソニック			H30	●

高校・支援	学校名	室番号	空調番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
支援	守口支援			6	屋上 20	ACP-6 3F音楽室				EHP	室外機	33.5	37.5	1	パナソニック	CU-P335UXR4	2018		
支援	守口支援	45	45	6	3	普通教室中学部２－１	普通教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	46	46	6	3	普通教室中学部２－２	普通教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	47	47	6	3	普通教室中学部２－３	普通教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援			6	屋上 18	ACP-5 3F普通教室				EHP	室外機	28	31.5	1	パナソニック	CU-P280UXR4	2018		
支援	守口支援			6	3Fベランダ 5	普通教室				EHP	室外機	7.1	8	1	パナソニック	CU-P80H6S	2018		
支援	守口支援	48	48	6	3	普通教室中学部１－１	普通教室			GHP	天吊り			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	49	49	6	3	普通教室中学部１－２	普通教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	50	50	6	3	普通教室中学部１－３	普通教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援			6	地上 6	GHP-1 3F普通教室				GHP	室外機	28	31.5	1	アイシン精機	M280E4	2018		
支援	守口支援			6	屋上 19					EHP	室外機	28	31.5	1	パナソニック	CU-P280UXR4	2018		
支援	守口支援			6	屋上 22					EHP	室外機	28	31.5	1	パナソニック	CU-P280UXR4	2018		
支援	守口支援	6	51	5	1	教材製作スペース	特別教室			EHP	天吊り			1	ダイキン			H19	●
支援	守口支援	6	52	5	1	木工室	特別教室			EHP	天吊り			1	ダイキン			H19	●
					地上 30					EHP	室外機			1	ダイキン	RYZP112A			
					地上 31					EHP	室外機			1	ダイキン	RYZP112A			
支援	守口支援	4	53	5	1	美術窯業室	特別教室			EHP	天カセ			1	ダイキン			H18	●
支援	守口支援	4	54	5	1	美術窯業室	特別教室			EHP	天カセ			1	ダイキン			H18	●
支援	守口支援			5	地上 3					EHP	室外機			1	ダイキン	シール劣化			
支援	守口支援	1	55	5	1	クリーニング室	特別教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	1	56	5	1	クリーニング室	特別教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	11	57	5	1	紙工室	特別教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	11	58	5	1	紙工室	特別教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	10	59	5	1	普通教室高等部３－１	普通教室			EHP	天吊り			1	パナソニック			H18	◎
支援	守口支援	8	60	5	1	普通教室高等部３－２	普通教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援			5	屋上 16	ACP-7 1Fクリーニング・紙工室・普通教室				EHP	室外機	45	50	1	パナソニック	CU-P450UXR4	2018		
支援	守口支援			5	外壁 4					EHP	室外機			1	ダイキン	不明			
支援	守口支援	7	61	5	1	普通教室高等部３－B	普通教室			EHP	天カセ			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	16	62	5	2	図書室	特別教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	16	63	5	2	図書室	特別教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	16	64	5	2	図書室	特別教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	16	65	5	2	図書室	特別教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援			5	屋上 15	ACP-8 図書室				EHP	室外機	28	31.5	1	パナソニック	CU-P280UXR4	2018		
支援	守口支援	15	66	5	2	生活科学室	特別教室			EHP	天吊り			1	ダイキン			H18	◎
支援	守口支援	15	67	5	2	生活科学室	特別教室			EHP	天吊り			1	ダイキン			H18	◎
支援	守口支援	12	68	5	2	縫製室	特別教室			EHP	天カセ			1	ダイキン			H18	●
支援	守口支援	12	69	5	2	縫製室	特別教室			EHP	天カセ			1	ダイキン			H18	●
支援	守口支援	21	70	5	2	普通教室高等部２－２	普通教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	20	71	5	2	普通教室高等部２－１	普通教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	18	74	5	2	普通教室高等部２－B	普通教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	17	75	5	2	普通教室高等部２－B	普通教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援			5	地上 1	GHP-4 2F普通教室				GHP	室外機	28	31.5	1	アイシン精機	M280E4	2018		
支援	守口支援	19	72	5	2	高等部ホール	特別教室			EHP	壁掛け			1	ダイキン	不明		H19	◎
支援	守口支援	19	73	5	2	高等部ホール	特別教室			EHP	壁掛け			1	ダイキン	不明		H19	◎
支援	守口支援			5	屋上 26					EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZYP112A	2007		
支援	守口支援			5	屋上 27					EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZYP112A	2007		
支援	守口支援	27	76	5	3	TB保管室	管理諸室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援	26	77	5	3	普通教室高等部１－B	普通教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	23	78	5	3	普通教室中学部３－４	普通教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	22	79	5	3	普通教室中学部３－２	普通教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	31	80	5	3	普通教室中学部３－３	普通教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援	30	81	5	3	普通教室中学部３－１	普通教室			GHP	天吊り			1	ダイキン			H30	●
支援	守口支援			5	地上 2	GHP-5 3F普通教室				GHP	室外機	45	50	1	アイシン精機	M450F2	2018		
支援	守口支援	29	82	5	3	普通教室中学部１－２	普通教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●

高校・支援	学校名	室番号	空調番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
支援	守口支援	28	83	5	3	普通教室中学部1－1	普通教室			EHP	天カセ			1	パナソニック			H30	●
支援	守口支援			5	屋上 14	ACP-9 3F普通教室				EHP	室外機	28	31.5	1	パナソニック	CU-P280UXR4	2018		
支援	守口支援	7	84	6	1	厨房	管理諸室			EHP	天カセ			1	東芝			H26	●
支援	守口支援			6	地上 11					EHP	室外機	12.5	14	1	東芝	ROA-AP1405H			
			5	8	1	体育館					天吊り			8	アイシン精機				
支援	守口支援			8	地上 9	GHP-A				GHP	室外機	56	63	1	アイシン精機	B560F2	2023		
支援	守口支援			8	地上 10	GHP-B				GHP	室外機	56	63	1	アイシン精機	B560F2	2023		
支援	守口支援	3		6	1	湯沸室	管理諸室												
支援	守口支援	53		6	1	書庫	管理諸室												
支援	守口支援	23		6	2	職員更衣室(女)	管理諸室												
支援	守口支援	24		6	2	職員更衣室(男)	管理諸室												
支援	守口支援	25		6	2	印刷室	管理諸室												
支援	守口支援	54		6	2	倉庫	管理諸室												
支援	守口支援	41		6	3	女子更衣室	管理諸室												
支援	守口支援	42		6	3	準備室	管理諸室												
支援	守口支援	55		6	3	楽器庫	管理諸室												
支援	守口支援	56		6	3	倉庫	管理諸室												
支援	守口支援	4		8	1	レクチャー室	管理諸室												
支援	守口支援	10		8	1	倉庫	管理諸室												
支援	守口支援	8		8	2	更衣室(北)	管理諸室												
支援	守口支援	9		8	2	更衣室(南)	管理諸室												
支援	守口支援	11		8	2	倉庫	管理諸室												
支援	守口支援	12		8	4	倉庫	管理諸室												
支援	守口支援	13		8	4	倉庫	管理諸室												
		※階の列に室外機の図示番号を示す（図面に□囲み番号で表示）																	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積（㎡）	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力（KW）	暖房能力（KW）	数量（台）	メーカー	型式	製造（設置）年	設置年	設置手段
高校	枚方なぎさ	1	1	美術教室	特別教室等	121.5		GHP	天吊り			2	ヤンマー			H24	●
		2	1	美術準備室	管理諸室	81											
		3	1	下足室		81											
		4	1	会議室	管理諸室	135		GHP	天吊り			2	アイシン			H25	■
		5	1	倉庫		33.75											
		6	1	下足室		81											
		7	1	女子便所		40.5											
		8	1	男子更衣室	管理諸室	40.5											
		9	1	生徒指導室	管理諸室	40.5		EHP	天吊り			1	日立			H19	●
		10	1	女子更衣室	管理諸室	40.5											
		11	1	相談室	特別教室等	40.5		EHP	ウィンドエアコン	0.7	1.4	1	コロナ	CWH-A18.9		R2	◎
		12	1	女子職員便所		40.5											
		13	1	ポンプ室		81											
		14	1	電気室		40.5											
		15	1	放送室	管理諸室	16.75											
		16	1	印刷室	管理諸室	16.75		EHP	ウィンドエアコン	1.8		1	三菱重工	WV183C-W			
		17	1	職員室	管理諸室	202.5		EHP	天吊り			4	ダイキン				▲
		18	1	応接室	管理諸室	33.75		EHP	壁掛け	4	5	1	東芝	RAS-4020T	R2	R2	◎
		19	1	男子職員便所		40.5											
		20	1	化学講義室	特別教室等	121.5											
		21	1	化学準備室	管理諸室	81											
		22	1	化学実験室	特別教室等	121.5											
		23	1	事務室	管理諸室	67.5		EHP	天吊り			1	三菱			H19	●
		24	1	事務倉庫		23.75		EHP	壁掛け	3.15		1	三菱重工	BEAVERSRK3521KD-W			
		25	1	給湯室		10											
		26	1	校長室	管理諸室	67.5		EHP	天吊り			1	三菱			H21	●
		27	1	保健室	管理諸室	101.25		EHP	天吊り			2	ダイキン			H2	●
		28	1	技師室	管理諸室	63.75		EHP	壁掛け	4	6	1	富士通	AS40GPR2W	H14	H15	◎
		29	1	厨房	体育館等	81.3											
		30	1	食堂	体育館等	234											
		31	1	柔道場	体育館等	208											
		32	1	倉庫	体育館等	19.78											
		33	1	女子便所	体育館等	24.13											
		34	1	男子便所	体育館等	24.13											
		35	1	男子更衣室	体育館等	118.22											
		36	1	女子更衣室	体育館等	118.22											
		37	1	防具庫	体育館等	14.11											
		38	1	器具庫	体育館等	41.47											
		39	1	剣道場	体育館等	234											
		40	1	機械室	体育館等	24											
		41	1	男子更衣室	体育館等	30											
		42	1	男子便所	体育館等	15											
		43	1	女子便所	体育館等	15											
		44	1	女子更衣室	体育館等	30											
		45	1	倉庫	体育館等	24											
		46	2	図書室	特別教室等	243		EHP	天吊り			3	ダイキン			S63	●
		47	2	司書室	管理諸室	81		EHP	壁掛け	5	6.3	1	ダイキン	F50ETDP-W	H16	H24	◎
		48	2	3-3	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		49	2	3-2	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		50	2	3-1	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		51	2	展開教室	特別教室等	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		52	2	男子便所		40.5											
		53	2	書道準備室	管理諸室	40.5											
		54	2	書道教室	特別教室等	121.5		GHP	天吊り			2	ヤンマー			H24	●
		55	2	進路指導室	管理諸室	81		EHP	天吊り			1	ダイキン			H10	●
		56	2	進路ガイダンス室	特別教室等	40.5											
		57	2	自立準備室	管理諸室	40.5		EHP	天吊り			1	日立			R4	●
		58	2	自立支援室	特別教室等	40.5		EHP	天吊り			1	ダイキン			H18	◎
		59	2	2-6	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		60	2	2-5	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		61	2	キャリアサポート室	特別教室等	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		62	2	生活看護実習室	特別教室等	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		63	2	女子便所		40.5											
		64	2	第1LAN教室	特別教室等	121.5		EHP	天吊り			2	ダイキン			H3	●
		65	2	物理準備室	管理諸室	81											
		66	2	物理実験室	特別教室等	121.5											
		67	2	2-4	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積（㎡）	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力（KW）	暖房能力（KW）	数量（台）	メーカー	型式	製造（設置）年	設置年	設置手段
高校	枚方なぎさ	68	2	2-3	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		69	2	2-2	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		70	2	2-1	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		71	2	体育教官室	体育館等	75		EHP	天吊り			1	東芝			R2	◎
		72	2	競技場	体育館等	1080		GHP	天吊り			8	アイシン			R5	
		73	2	器具庫	体育館等	36.4											
		74	2	ステージ	体育館等	56.4											
		75	2	控室	体育館等	27.5											
		76	3	事務倉庫		40.5											
		77	3	作法室	特別教室等	40.5		EHP	壁掛け	2.8	3.2	1	三菱	MSZ-SV287-W	H19	H19	◎
		78	3	生徒会室	特別教室等	40.5											
		79	3	社会科教室	特別教室等	121.5											
		80	3	社会科準備室	管理諸室	81											
		81	3	3-6	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		82	3	3-5	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		83	3	3-4	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		84	3	展開教室	特別教室等	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		85	3	女子便所		40.5											
		86	3	調理教室	特別教室等	121.5		GHP	天井埋め込み			2	ヤンマー			H24	●
		87	3	家庭科準備室	管理諸室	81											
		88	3	被服教室	特別教室等	162		EHP	天吊り			2	日立			R2	●
		89	3	洗濯室	特別教室等	20											
		90	3	家庭科実習室A	特別教室等	67.5		EHP	天吊り			2	日立			R3	●
		91	3	家庭科実習室B	特別教室等	67.5											
		92	3	1-6	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		93	3	1-5	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		94	3	男子便所		40.5											
		95	3	生物講義室	特別教室等	121.5											
		96	3	生物準備室	管理諸室	81		EHP	壁掛け	2.5	2.8	1	日立	RAS-AJ25J-W	R1	H10	◎
		97	3	生物実験室	特別教室等	121.5											
		98	3	1-4	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		99	3	1-3	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		100	3	1-2	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		101	3	1-1	普通教室	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		102	4	倉庫		40.5											
		103	4	視聴覚教室	特別教室等	283.5		GHP	天吊り			4	アイシン			H17	■
		104	4	ものづくり実習室	特別教室等	67.5		EHP	天吊り			2	日立			H30	●
		105	4	展開教室	特別教室等	67.5		EHP	天吊り			2	日立			R3	●
		106	4	芸術発表室	特別教室等	67.5		EHP	天吊り			2	日立			R2	●
		107	4	セミナー室		33.75											
		108	4	セミナー室		33.75											
		109	4	男子便所		40.5											
		110	4	音楽準備室	管理諸室	48											
		111	4	音楽練習室	特別教室等	8		EHP	壁掛け	2.5	2.8	1	日立	RAS-AJ25L	R4	R4	●
		112	4	音楽練習室	特別教室等	8		EHP	壁掛け	2.5	2.8	1	日立	RAS-AJ25L	R4	R4	●
		113	4	音楽練習室	特別教室等	17		EHP	壁掛け	2.8	3.6	1	日立	RAS-AJ28L	R4	R4	●
		114	4	音楽教室	特別教室等	121.5		EHP	天吊り			2	ダイキン			H24	●
		115	4	AL教室	特別教室等	121.5		EHP	天吊り			3	三菱			H21	■
		116	4	英語準備室	管理諸室	40.5											
		117	4	展開教室	特別教室等	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		118	4	展開教室	特別教室等	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		119	4	展開教室	特別教室等	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		120	4	地域交流室		33.75											
		121	4	国語準備室	管理諸室	33.75											
		122	4	女子便所		40.5											
		123	4	第2LAN教室	特別教室等	121.5		EHP	天吊り			3	ダイキン			H16	■
		124	4	地学準備室	管理諸室	81											
		125	4	地学実験室	特別教室等	121.5											
		126	4	数学準備室	管理諸室	33.75											
		127	4	相談室2	特別教室等	33.75		EHP	天吊り			1	パナソニック			R4	●
		128	4	展開教室	特別教室等	67.5		EHP	天吊り			2	ダイキン				▲
		129	4	記念室B	管理諸室	67.5											
		130	4	記念室A	管理諸室	67.5											
		131	1	地域交流室	管理諸室	40.5		EHP	天吊り			1	ダイキン			H17	■
		132	地上	美術教室		121.5		GHP	室外機	22.4	25	1	ヤンマー	YNZP224H1NB	H25	H24	●
		132	地上	会議室		135		GHP	室外機	28	31.5	1	アイシン	AXGP280E1ND	H25	H25	■
		132	地上	生徒指導室		40.5		EHP	室外機	7.1	8	1	日立	RAS-AP80HVMJ	H19	H19	●

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	枚方なぎさ	132	地上	職員室		202.5		EHP	室外機	45	50	1	ダイキン	RQYP450FB	R4		▲
		132	地上	応接室		33.75		EHP	室外機			1	東芝	RAS-4020AT		R2	◎
		132	地上	事務室		67.5		EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	MPUZ-WRP140HA5		H19	●
		132	地上	事務倉庫		23.75		EHP	室外機			1	三菱重工	SRC3521KD			
		132	地上	校長室		67.5		EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	MPUZ-RP112HA7		H21	●
		132	地上	保健室		101.25		EHP	室外機	5.6	6.3	2	ダイキン	RZRP63BYT	R5	H2	●
		132	地上	技師室		63.75		EHP	室外機			1	富士通	AO40GPR2		H15	◎
		132	地上	図書室		243		EHP	室外機	12.5	14	3	ダイキン	RZRP140BY	R5	S63	●
		132	地上	司書室		81		EHP	室外機			1	ダイキン	R50EDP		H24	◎
		132	地上	3-3		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	3-2		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	3-1		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	展開教室		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	書道教室		121.5		GHP	室外機	28	31.5	1	ヤンマー	YNZP280H1NB	H24	H24	●
		132	地上	進路指導室		81		EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZRP112BY	R5	H10	●
		132	地上	自立準備室		40.5		EHP	室外機	7.1	8	1	日立	RAS-GP80RSH2	R4	R4	●
		132	地上	自立支援室		40.5		EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZYP80KV	H18	H18	◎
		132	地上	2-6		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	2-5		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	キャリアサポート室		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	生活看護実習室		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	第1LAN教室		121.5		EHP	室外機	12.5	14	2	ダイキン	RZRP140BY	R5	H3	●
		132	地上	2-4		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	2-3		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	2-2		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	2-1		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	体育教官室		75		EHP	室外機	10	11.2	1	東芝	ROA-RP1123HS		R2	◎
		132	地上	競技場		1080		GHP	室外機			?	アイシン	調査時取り付け工事中			
		132	地上	作法室		40.5		EHP	室外機			1	三菱	調査不可		H19	◎
		132	地上	3-6		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	3-5		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	3-4		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	展開教室		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	調理教室		121.5		GHP	室外機	22.4	25	1	ヤンマー	YNZP224H1NB	H24	H24	●
		132	地上	被服教室		162		EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224SH3	R2	R2	●
		132	地上	家庭科実習室A		67.5		EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH2	R3	R3	●
		132	地上	1-6		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	1-5		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	生物準備室		81		EHP	室外機			1	日立	調査不可		H10	◎
		132	地上	1-4		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	1-3		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	1-2		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	1-1		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	視聴覚教室		283.5		GHP	室外機	56	67	1	アイシン	TGNP560BZNS	H17	H17	■
		132	地上	ものづくり実習室		67.5		EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH1	R1	H30	●
		132	地上	展開教室		67.5		EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH2	R3	R3	●
		132	地上	芸術発表室		67.5		EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-GP160RSH2	R3	R2	●
		132	地上	音楽練習室		8		EHP	室外機			1	日立	調査不可		R4	●
		132	地上	音楽練習室		8		EHP	室外機			1	日立	調査不可		R4	●
		132	地上	音楽練習室		17		EHP	室外機			1	日立	調査不可		R4	●
		132	地上	音楽教室		121.5		EHP	室外機	14	16	2	ダイキン	RZRP160CA	H24	H24	●
		132	地上	AL教室		121.5		EHP	室外機	40	45	1	三菱	PUHY-P400CM-E2		H21	■
		132	地上	展開教室		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	展開教室		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	展開教室		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	第2LAN教室		121.5		EHP	室外機	45	50	1	ダイキン	GXUBP450G	R5	H16	■
		132	地上	相談室2		33.75		EHP	室外機	5.6	6.3	1	パナソニック	CU-P63H7S	R4	R4	●
		132	地上	展開教室		67.5		EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BY	R5		▲
		132	地上	地域交流室		40.5		EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZYP80HV		H17	■

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	淀川工科	3	12・36	1	応接室	管理諸室	31		EHP	天カセ			1	三菱				●
高校	淀川工科		12	地上 17	1F応接室				EHP	室外機	5.6	6.3	1	三菱	MPUZ-P63SHA5			
高校	淀川工科	8	12・36	1	相談室	特別教室等	35		EHP	壁掛け	2.5	2.8	1	日立	RAS-AJ25K(W)	2020	R4	■
高校	淀川工科		12	地上 15	1F相談室				EHP	室外機			1	日立	RAC-AJ25K			
高校	淀川工科	9	12・36	1	生徒会	特別教室等	35		EHP	壁掛け	2.8	3.36	1	三菱	SRK2822T-W	2022	R4	■
高校	淀川工科		12	地上 13	1F				EHP	室外機			1	三菱	SRC2822T			
高校	淀川工科	10	12・36	1	進路資料室	特別教室等	51		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56L2(W)	2021	R4	■
高校	淀川工科		12	地上 12	1F進路指導室				EHP	室外機			1	日立	RAC-AJ56L2			
高校	淀川工科	16	12・36	1	保健室	管理諸室	72		EHP	天吊り			2	日立				●
高校	淀川工科		36	地上 9	保健室				EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-AP112SH	2012		
高校	淀川工科	17	12・36	1	化学講義	特別教室等	106		GHP	天吊り			3	アイシン精機			H23	●
高校	淀川工科		36	地上 10	GHP-3 1F化学講義室				GHP	室外機	85	95	1	アイシン精機	M850F1	2015		
高校	淀川工科	19	12・36	1	進路応援	管理諸室	21		EHP	壁掛け	4.5	6.3	1	サンヨー	SAP-DK45T2	2006		◎
高校	淀川工科		36	地上 8	進路応接室				EHP	室外機			1	サンヨー	シール劣化			
高校	淀川工科	20	12・36	1	進路指導	特別教室等	60		EHP	天吊り			1	ダイキン			H10	◎
高校	淀川工科		12	地上 6	進路室				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RJ160K	1998		
高校	淀川工科	21	12・36	1	生活指導	管理諸室	58		EHP	天吊り			1	ダイキン			H18	◎
高校	淀川工科		12	地上 5	1F進路室				EHP	室外機			1	ダイキン	シール不明			
高校	淀川工科	23	12・36	1	校長室	管理諸室	49	EHP-1	EHP	天吊り			1	パナソニック				▲
高校	淀川工科		12	地上 3	EHP-1 校長室				EHP	室外機	10	11.2	1	パナソニック	CU-P112H7	2022		
高校	淀川工科	24	12・36	1	事務室	管理諸室	109		EHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	淀川工科		12	地上 1	EHP-2南 事務室南				EHP	室外機	10	11.2	1	パナソニック	CU-P112H7	2022		
高校	淀川工科		12	地上 2	EHP-2北 事務室北				EHP	室外機	10	11.2	1	パナソニック	CU-P112H7	2022		
高校	淀川工科	27	12・36	2	展開教室	特別教室等	122	GHP-D2	GHP	天吊り			5	パナソニック				▲
高校	淀川工科	29	12・36	2	物理準備室	管理諸室	63		EHP	壁掛け	5	6	1	ダイキン	F50NTEV-W	2012		◎
高校	淀川工科		12	地上 14	2F物理準備室				EHP	室外機			1	ダイキン	R50NEV			
高校	淀川工科	33	12・36	2	多目的教室	特別教室等	178		GHP	天吊り			3	ヤンマー			H21	●
高校	淀川工科		36	地上 11	2F				GHP	室外機	45	50	1	ヤンマー	YGZP450H1	2009		
高校	淀川工科	35	12・36	2	製図室Ⅱ	特別教室等	141		GHP	天吊り			4	アイシン精機			H29	●
高校	淀川工科	36	12・36	2	社会科職員室	管理諸室	141		EHP	壁掛け	2.8	2.8	1	ダイキン	F28JTNS-W	2008		◎
高校	淀川工科		12	地上 7	社会科準備室				EHP	室外機			1	ダイキン	R28JNS			
高校	淀川工科	39	12・36	2	第一視聴覚	特別教室等	48		EHP	天吊り			1	東芝				■
高校	淀川工科		12	地上 4	2F					室外機	12.5	14	1	東芝	ROA-AP1402H			
高校	淀川工科	40	12・36	2	印刷室	管理諸室	25		EHP	壁掛け	2.8	3.6	1	パナソニック	F28UTES-W	2017		◎
高校	淀川工科	41	12・36	2	職員室	管理諸室	122	GHP-D1	GHP	天吊り			5	パナソニック				▲
高校	淀川工科		12	地上 18	GHP-D 2F普通科職員室				GHP	室外機	85	95	1	パナソニック	U-GH850U	2022		
高校	淀川工科		12	地上 16	1F相談室・応接室				EHP	室外機			1	パナソニック	CU-289TB			
高校	淀川工科	5	23	1	電子制御実習室	特別教室等	136		EHP	天吊り			2	ダイキン				●
高校	淀川工科		23	地上 45	1F電子制御実習室(315)				EHP	室外機	12	14	1	ダイキン	RZRP140BA	2010		
高校	淀川工科		23	地上 47	1F電子制御実習室(315)				EHP	室外機	12	14	1	ダイキン	RZRP140BA	2010		
高校	淀川工科	6	23	1	電子制御実習室	特別教室等	68		EHP	床置き	11.2	12.5	1	日立	RPV-NP112K1	2006		●
高校	淀川工科		23	地上 44	1F電子制御実習室(316)				EHP	室外機			1	日立	シール劣化			

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	淀川工科	12	23	2	電気計測実習室	特別教室等	68		EHP	天吊り			2	日立				◎
高校	淀川工科	13	23	2	専門基礎講義室	特別教室等	68	GHP-C3	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	淀川工科	14	23	2	工業科職員室	管理諸室	342	GHP-C1	GHP	天吊り			5	パナソニック				▲
高校	淀川工科	14	23	2	工業科職員室	管理諸室	342	GHP-C2	GHP	天吊り			5	パナソニック				▲
高校	淀川工科		23	地上 38	GHP-C (2F)				GHP	室外機	85	95	1	パナソニック	U-GH850U	2022		
高校	淀川工科	17	23	2	製図室Ⅰ	特別教室等	136		GHP	天吊り			4	アイシン精機			H28	●
高校	淀川工科		23	地上 39	GHP-2 2F製図室				GHP	室外機	28	31.5	1	アイシン精機	M280E	2016		
高校	淀川工科	20	23	3	電子制御基礎実習室	特別教室等	102		GHP	天吊り			2	ヤンマー				●
高校	淀川工科		23	地上 49	GHP-01-1 3F電気制御基礎実習室				GHP	室外機	28	31.5	1	ヤンマー	YNZP280H1	2010		
高校	淀川工科	21	23	3	高度情報実習室	特別教室等	170		GHP	天吊り			2	ヤンマー				●
高校	淀川工科		23	地上 48	GHP-01-1 3F高度情報実習室				GHP	室外機	28	31.5	1	ヤンマー	YNZP280H1	2010		
高校	淀川工科	22	23	3	サーバー管理室	特別教室等			EHP	天吊り			1	ダイキン				●
高校	淀川工科		23	地上 46	ACP-04 3F高度情報サーバー管理室				EHP	室外機	12	14	1	ダイキン	RZRP140BA	2010		
高校	淀川工科	23	23	3	システム構築実習室	特別教室等	58		EHP	床置き			1	ダイキン				◎
高校	淀川工科		23	地上 43	3Fシステム機器実習室(337)				EHP	室外機	12	14	1	ダイキン	RZRP140BA	2010		
高校	淀川工科	25	23	3	電子回路実習室	特別教室等	128		EHP	天吊り			1	三菱				●
高校	淀川工科		23	地上 42	3F倫理回路実習室				EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZRP80BFT	2022		
高校	淀川工科	26	23	3	電気製作実習室	特別教室等	102		EHP	天吊り			1	ダイキン			R3	●
高校	淀川工科		23	地上 40	3F電気製作実習室			(333教室)	EHP	室外機			1	ダイキン	RZYP140F	2010		
高校	淀川工科	34	23	4	グラフィックス実習室	特別教室等	102		EHP	天吊り			1	ダイキン				●
高校	淀川工科		23	地上 41	ACP-02 4Fグラフィックス				EHP	室外機			1	ダイキン	シール劣化			
高校	淀川工科	6	19	1	美術教室	特別教室等	128		GHP	天吊り			4	アイシン精機			H28	●
高校	淀川工科		19	地上 33	1F美術教室				GHP	室外機	35.5	40	1	アイシン精機	M355E	2016		
高校	淀川工科	9	19	2	3年SA	普通教室	64	GHP-4-1	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	淀川工科	10	19	2	222教室	その他	64	GHP-4-2	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	淀川工科	11	19	2	3年RA	普通教室	64	GHP-4-3	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	淀川工科	12	19	2	3年RB	普通教室	64	GHP-4-4	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	淀川工科		19	地上 34	GHP-4 (2F)				GHP	室外機	56	63	1	パナソニック	U-GH560U	2022		
高校	淀川工科	13	19	2	3年MA	普通教室	64	GHP-5-1	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	淀川工科	20	19	3	3年EB	普通教室	64	GHP-5-2	GHP	天吊り			1	パナソニック				▲
高校	淀川工科	27	19	4	2年MA	普通教室	64	GHP-5-3	GHP	天吊り			1	パナソニック				▲
高校	淀川工科		19	地上 37	GHP-5 (2F・3F・4F)				GHP	室外機	56	63	1	パナソニック	U-GH560U	2022		
高校	淀川工科	16	19	3	2年SA	普通教室	64	GHP-A7	GHP	天吊り			1	パナソニック				▲
高校	淀川工科	17	19	3	2年EA	普通教室	64	GHP-A1	GHP	天吊り			1	パナソニック				▲
高校	淀川工科	18	19	3	2年EB	普通教室	64	GHP-A2	GHP	天吊り			1	パナソニック				▲
高校	淀川工科	19	19	3	2年EA	普通教室	64	GHP-A3	GHP	天吊り			1	パナソニック				▲
高校	淀川工科	23	19	4	241教室	その他	64	GHP-A8	GHP	天吊り			1	パナソニック				▲
高校	淀川工科	24	19	4	242教室		64	GHP-A4	GHP	天吊り			1	パナソニック				▲
高校	淀川工科	25	19	4	2年RA	普通教室	64	GHP-A5	GHP	天吊り			1	パナソニック				▲
高校	淀川工科	26	19	4	2年RB	普通教室	64	GHP-A6	GHP	天吊り			1	パナソニック				▲
高校	淀川工科		19	地上 35	GHP-A (3F・4F)				GHP	室外機	71	80	1	パナソニック	U-GH710U	2022		
高校	淀川工科		19	地上 36	GHP-A' (3F・4F)				GHP	室外機	71	80	1	パナソニック	U-GH710U	2022		
高校	淀川工科	6	17	1	3年担任室	管理諸室	64		EHP	壁掛け			1	ダイキン		2016		◎
高校	淀川工科		17	地上 24	1F				EHP	室外機	4.5	5	1	ダイキン	RZRP50BAV	2017		
高校	淀川工科	10	17	2	1年担任室	管理諸室	64		EHP	天吊り			1	三菱				◎
高校	淀川工科		17	地上 29	2F					室外機	10	11.2	1	三菱	FDCVP1121H			

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	淀川工科	11	17	2	122教室	その他	64	GHP-B1	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	淀川工科	12	17	2	1年SA	普通教室	64	GHP-B2	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	淀川工科	13	17	2	1－1	普通教室	64	GHP-B3	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	淀川工科	14	17	2	1－2	普通教室	64	GHP-B4	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	淀川工科	18	17	3	131教室	その他	64	GHP-B1	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	淀川工科	19	17	3	132教室	その他	64	GHP-B6	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	淀川工科	20	17	3	1－5	普通教室	64	GHP-B7	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	淀川工科	21	17	3	1－4	普通教室	64	GHP-B8	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	淀川工科	22	17	3	1－3	普通教室	64	GHP-B5	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	淀川工科		17	地上 31	GHP-B（2F・3F）				GHP	室外機	71	80	1	パナソニック	U-GH710U	2022		
高校	淀川工科		17	地上 32	GHP-B’（2F・3F）				GHP	室外機	71	80	1	パナソニック	U-GH710U	2022		
高校	淀川工科	17	17	3	2年担任室	管理諸室	64		EHP	壁掛け			1	ダイキン		2016		◎
高校	淀川工科		17	2F庇上 23	3F				EHP	室外機			1	ダイキン	シール不明			
高校	淀川工科	25	17	4	ゼミ室A	特別教室等	32	GHP-13-2	GHP	天吊り			1	パナソニック				▲
高校	淀川工科	26	17	4	ゼミ室B	特別教室等	32	GHP-13-2	GHP	天吊り			1	パナソニック				▲
高校	淀川工科	27	17	4	142教室	その他	64	GHP-13-2	GHP	天吊り			2	パナソニック				▲
高校	淀川工科		17	地上 30	GHP-13（3F・4F）				GHP	室外機	56	63	1	パナソニック	U-GH560U	2022		
高校	淀川工科	28	17	4	司書室	管理諸室	64		EHP	壁掛け			1	ダイキン		2018		◎
高校	淀川工科		17	屋上 64	司書室					室外機			1		不明			
高校	淀川工科	29	17	4	図書室	特別教室等	240	PAC1～4	EHP	天吊り			4	三菱				●
高校	淀川工科		17	地上 25	4F図書室				EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	MPUZ-ERP140KA			
高校	淀川工科		17	地上 26	4F図書室				EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	MPUZ-ERP140KA			
高校	淀川工科		17	地上 27	4F図書室				EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	MPUZ-ERP140KA			
高校	淀川工科		17	地上 28	4F図書室				EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	MPUZ-ERP140KA			
高校	淀川工科	3	35	1	入力室	特別教室等			EHP	天カセ			1	ダイキン				●
高校	淀川工科		35	地上 54	1F					室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZYP112CB	2014		
高校	淀川工科	16	34	2	数値制御ⅡB	特別教室等	54		EHP	天吊り			1	ダイキン			R3	●
高校	淀川工科		34	屋上 59						室外機	12.5	14	1	ダイキン	RZRP140BF	2022		
高校	淀川工科	20	34	2	数値制御Ⅰ	特別教室等	126		EHP	天吊り	25	28	1	ダイキン	FHP280DA	2022	R3	●
高校	淀川工科	20	34	2	数値制御Ⅰ	特別教室等	126		EHP	天吊り			1	ダイキン				
高校	淀川工科		34	地上 52	2F					室外機	25	28	1	ダイキン	RZRP280B	2022		
高校	淀川工科		34	地上 53	2F					室外機	7.7	8	1	ダイキン	RZRP80BFT	2021		
高校	淀川工科	21	35	3	CAD自動設計製図室	特別教室等	168		EHP	天カセ			4	ダイキン			H13	●
高校	淀川工科		35	屋上 60						室外機	14.5	16.2	1	ダイキン	R140DB			
高校	淀川工科		35	屋上 61						室外機	14.5	16.2	1	ダイキン	R140DB			
高校	淀川工科		35	屋上 62						室外機	14.5	16.2	1	ダイキン	R140DB			
高校	淀川工科		35	屋上 63						室外機	14.5	16.2	1	ダイキン	R140DB			
高校	淀川工科	26	34	3	準備室	特別教室等	32		EHP	天吊り			1	サンヨー				●
高校	淀川工科		34	地上 51	3F					室外機			1	サンヨー	不明			
高校	淀川工科	27	34	3	LAN情報技術基礎実習室	特別教室等	126	EHP-3	EHP	床置き			2	パナソニック				▲
高校	淀川工科		34	屋上 57	EHP-3 3F LAN教室					室外機	22.4	25	1	パナソニック	CU-P224UXR5	2022		
高校	淀川工科		34	屋上 58	EHP-3 3F LAN教室					室外機	22.4	25	1	パナソニック	CU-P224UXR5	2022		
高校	淀川工科	29	35	4	課題研究室	特別教室等	126		EHP	天吊り			2	三菱				
高校	淀川工科		35	地上 55	4F					室外機	14	16	1	三菱	MPUZ-P160HA5			
高校	淀川工科		25	地上 56	1F					室外機			1	三菱	SRC5622T2			
高校	淀川工科		25	地上 72						室外機			1		不明(工事囲い中)			
高校	淀川工科		25	地上 73						室外機			1		不明(工事囲い中)			
高校	淀川工科	3	29	1	被服準備	管理諸室	39		EHP	壁掛け	2.8	2.8	1	三菱	MSZ-SV289-T	2010		●
高校	淀川工科		29	地上 50	1F				EHP	室外機			1	三菱	MUZ-SV289			
高校	淀川工科	2	39	1	プログラミング室	特別教室等	50		EHP	天吊り			2	サンヨー				●
高校	淀川工科		39	地上 70	プログラミング室					室外機			1	サンヨー				

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	淀川工科		39	地上 71						室外機			1	三菱	クーリングタワー			
高校	淀川工科	3	26	1	準備室	管理諸室	60		EHP	床置き			1	東芝			H15	■
高校	淀川工科	5	26	1	多目的ホール	特別教室等	250		EHP	壁掛け	10.4	11.6	4	東芝	RAV-1003K(W)		H5	●
高校	淀川工科	5	26	1	多目的ホール	特別教室等	250		EHP	床置き			1	東芝			H5	●
高校	淀川工科		26	地上 65						室外機			1	東芝	シールなし			
高校	淀川工科		26	地上 66						室外機			1	東芝	シールなし			
高校	淀川工科		26	地上 67						室外機			1	東芝	シールなし			
高校	淀川工科		26	地上 68						室外機			1	東芝	シールなし			
高校	淀川工科		26	地上 69						室外機			1	東芝	シールなし			
高校	淀川工科	10	20	1	大阪実業教育協会	その他	29		EHP	壁掛け	4	5	1	ダイキン	F40JTNP-W	2008		
高校	淀川工科		20	地上 20	大阪実業教育協会				EHP	室外機			1	ダイキン	R40JNP			
高校	淀川工科	12	20	2	体育科職員室	管理諸室	60		EHP	壁掛け	8	9	1	日立	RPK-GP80K3	2020	R2	●
高校	淀川工科	13	20	2	体育館競技場	体育館等	800		GHP	天吊り			8	アイシン精機			R3	●
高校	淀川工科		20	地上 21	GHP-B 南側 体育館				GHP	室外機	56	63	1	アイシン精機	B560F2	2022		
高校	淀川工科		20	地上 22	GHP-A 北側 体育館				GHP	室外機	56	63	1	アイシン精機	B560F2	2022		
高校	淀川工科	7	38	1	記念会館 洋室				EHP	天カセ			3	サンヨー				
高校	淀川工科	10	38	2	記念会館 和室				EHP	天吊り			2	サンヨー				
高校	淀川工科		38	地上 19	記念会館				GHP	室外機	71	80	1	サンヨー	SGP-H710K1GZ			
高校	淀川工科		10	1	技師室				EHP	壁掛け	2.8	2.8	1	パナソニック	CS-289TB-W	2009		
高校	淀川工科		10	地上 74						室外機			1	パナソニック				
高校	淀川工科	4	19	1	下足室													
高校	淀川工科	5	19	1	美術準備室	管理諸室	64											
高校	淀川工科	4	17	1	下足室													
高校	淀川工科	5	17	1	女子更衣室	管理諸室	64											
高校	淀川工科	7	17	1	男子更衣室	管理諸室	64											
高校	淀川工科	30	17	1	倉庫													
高校	淀川工科	6	26	1	倉庫(3)													
高校	淀川工科	7	26	1	倉庫(4)													
高校	淀川工科	9	25	1	総合実習Ⅰ	特別教室等												
高校	淀川工科	10	25	1	相互実習室Ⅱ(1)	特別教室等												
高校	淀川工科	11	25	1	相互実習室Ⅱ(2)	特別教室等												
高校	淀川工科	12	25	1	相互実習室Ⅱ(3)	特別教室等												
高校	淀川工科	4	34	1	数値制御Ⅱ(A)	特別教室等												
高校	淀川工科	5	34	1	機械加工Ⅰ	特別教室等												
高校	淀川工科	8	34	1	機械加工Ⅱ	特別教室等												
高校	淀川工科	15	34	2	エネルギー工学Ⅰ	特別教室等												
高校	淀川工科	19	34	2	準備室	管理諸室												
高校	淀川工科	22	34	3	電子実験室(B)	特別教室等												
高校	淀川工科	23	34	3	電子実験室(A)	特別教室等												
高校	淀川工科	24	34	3	制御Ⅰ	特別教室等												
高校	淀川工科	30	34	4	相談室	特別教室等												
高校	淀川工科	31	34	4	電子技術基礎	特別教室等												
高校	淀川工科	34	34	4	準備室	管理諸室												
高校	淀川工科	35	34	4	数値制御Ⅱ	特別教室等												
高校	淀川工科	2	35	1	システム工学実習室	特別教室等												
高校	淀川工科	14	35	2	製図室Ⅱ	特別教室等												
高校	淀川工科	28	35	4	会議室	特別教室等												
高校	淀川工科	4	12・36	1	倉庫													
高校	淀川工科	5	12・36	1	女子更衣室	管理諸室												
高校	淀川工科	6	12・36	1	男子更衣室	管理諸室												
高校	淀川工科	7	12・36	1	放送室	管理諸室												
高校	淀川工科	13	12・36	1	放送部	管理諸室												
高校	淀川工科	14	12・36	1	化学実験室	特別教室等												
高校	淀川工科	15	12・36	1	化学準備室	管理諸室												
高校	淀川工科	22	12・36	1	小会議室	管理諸室												
高校	淀川工科	42	12・36	1	歴史資料室	管理諸室												
高校	淀川工科	26	12・36	2	更衣室	管理諸室												

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積（㎡）	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力（KW）	暖房能力（KW）	数量（台）	メーカー	型式	製造（設置）年	設置年	設置手段
高校	淀川工科	28	12・36	2	光学測定	特別教室等												
高校	淀川工科	30	12・36	2	物理実験室	特別教室等												
高校	淀川工科	34	12・36	2	製図準備室	管理諸室												
高校	淀川工科	4	29	1	被服実習室	特別教室等												
高校	淀川工科	6	29	2	食物準備室	管理諸室												
高校	淀川工科	7	29	2	食物実験室	特別教室等												
高校	淀川工科	1	24	1	熱処理実習室	特別教室等												
高校	淀川工科	2	24	1	鋳造実習室	特別教室等												
高校	淀川工科	3	24	1	溶接実習室	特別教室等												
高校	淀川工科	4	24	1	材料実習室	特別教室等												
高校	淀川工科	5	38	1	湯沸室													
高校	淀川工科	6	38	1	和室	管理諸室												
高校	淀川工科	4	23	1	原動機実習室	管理諸室												
高校	淀川工科	8	23	1	電気機械実習室	管理諸室												
高校	淀川工科	9	23	1	電気応用実習室	管理諸室												
高校	淀川工科	10	23	1	スケッチ室	管理諸室												
高校	淀川工科	16	23	2	準備室	管理諸室												
高校	淀川工科	18	23	2	準備室	管理諸室												
高校	淀川工科	38	23	2	機械科倉庫													
高校	淀川工科	27	23	3	電気工事実習室	特別教室等												
高校	淀川工科	39	23	3	倉庫													
高校	淀川工科	29	23	4	計測実習室	特別教室等												
高校	淀川工科	30	23	4	電気通信実習室	特別教室等												
高校	淀川工科	31	23	4	ハード実習室	特別教室等												
高校	淀川工科	33	23	4	電気制御応用実習室	特別教室等												
高校	淀川工科	35	23	4	電力実習室	特別教室等												
高校	淀川工科	36	23	4	高度実習室	特別教室等												
高校	淀川工科	4	20	1	トレーニングルーム	体育館等												
高校	淀川工科	5	20	1	柔道場	体育館等												
高校	淀川工科	6	20	1	剣道場	体育館等												
高校	淀川工科	7	20	1	食堂	管理諸室												
高校	淀川工科	8	20	1	厨房													
高校	淀川工科	9	20	1	女子更衣室													
高校	淀川工科	14	20	2	控室													
高校	淀川工科	15	20	2	倉庫													
高校	淀川工科	1	39	1	実習室	特別教室等												
		※階の列に室外機の図示番号を示す（図面に□囲み番号で表示）																

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積（㎡）	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力（KW）	暖房能力（KW）	数量（台）	メーカー	型式	製造（設置）年	設置年	設置手段
高校	緑風館	1	1	応接室	その他	32		EHP	壁掛け	5.6	6.3	1	ダイキン	FAP63A	H20	H20	■
		2	1	校長室	その他	64		EHP	天吊り	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH1	H29	H29	●
		3	1	付属室													
		4	1	湯沸													
		5	1	事務室	その他	64		EHP	天吊り	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH1	R2	R2	●
		6	1	女子職員休養室													
		7	1	技術員室													
		8	1	技師室	その他	40		EHP	壁掛け	4.5	5	1	ダイキン	FAYP65M	H15	H15	●
		9	1	女子便所													
		10	1	男子便所													
		11	2	普通教室2-4	普通教室	64	3	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		12	2	普通教室2-5	普通教室	64	2	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		13	2	普通教室2-6	普通教室	64	1	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		14	2	生徒会室													
		15	2	社会科教室	特別教室等	64	25	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		16	2	女子便所													
		17	2	男子便所													
		18	3	普通教室2-1	普通教室	64	8	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		19	3	普通教室2-2	普通教室	64	7	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		20	3	普通教室2-3	普通教室	64	6	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		21	3	C304	特別教室等	64	5	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		22	3	C305	特別教室等	64	4	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		23	3	女子便所													
		24	3	男子便所													
		25	4	アクアルーム	特別教室等	128		GJP	天吊り	28	31.5	2	ダイキン	GYBP180G	R2	R2	▲
		26	4	C403	特別教室等	64		EHP	床置き	12.5	14	2	日立	RAS-AP160SH1	H26	H26	●
		27	4	C404													
		28	4	記念室													
		29	4	女子便所													
		30	4	男子便所													
		31	1	給品部													
		32	1	被服教室													
		33	1	被服準備室													
		34	1	調理準備室													
		35	1	調理教室	特別教室等	120		EHP	天井カセット	20	22.4	2	日立	RAS-AP224SH2	H25	H25	●
		36	2	放送室													
		37	2	印刷室	その他	20		EHP	壁掛け	3.6	4	1	ダイキン	F36NTES	H24	H28	●
		38	2	職員室	その他	200		EHP	天吊り	28	33.5	4	アイシン				▲
		39	2	更衣室													
		40	2	会議室	その他	160		EHP	天吊り	20	22.4	4	日立	RAS-AP224SH2	H27	H27	■
		41	3	講師控室													
		42	3	作法室													
		43	3	書庫													
		44	3	司書室	その他	80		EHP	壁掛け	7.1	8	1	ダイキン	FAP80DC	H16	H16	●
		45	3	図書室	特別教室等	250		EHP	天吊り	28	33	3	ダイキン	RZYP280CA	H24	H24	●
		46	4	LL教室	特別教室等	120		GHP	天吊り	28	33.5	2	アイシン	不明		H15	■
		47	4	LL準備室													
		48	4	倉庫													
		49	4	機械室													
		50	4	視聴覚教室	特別教室等	290		GHP	天吊り	71	80	4	アイシン	不明		H19	■
		51	1	化学教室													
		52	1	化学準備室													
		53	1	工芸教室	特別教室等	120		EHP	天吊り	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH2	R4	R4	■
		54	1	美術準備室													
		55	1	美術教室	特別教室等	120		EHP	天吊り	20	22.4	1	ダイキン	RYP224AA	H21	H21	■
		56	2	生物教室													
		57	2	生物準備室													
		58	2	理科講義室Ⅰ	特別教室等	120		EHP	天吊り	20	22.4	2	日立	RAS-AP224SH2	H25	H25	●
		59	2	社会科準備室													
		60	2	第1LAN教室	特別教室等	120		GHP	天吊り	28	31.5	2	ダイキン	GYBP280G			▲
		61	3	物理教室													
		62	3	物理準備室													
		63	3	理科講義室Ⅱ													
		64	3	倉庫													
		65	3	書道準備室													
		66	3	書道教室	特別教室等	120		EHP	天吊り	20	22.4	2	日立	RAS-AP224SH2	H25	H25	●
		67	4	地学教室													
		68	4	地学準備室													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	緑風館	69	4	第2LAN教室	特別教室等	120	112	GHP	天吊り	35.5	40	3	ダイキン	GYBP355G			▲
		70	4	個人練習室													
		71	4	個人練習室													
		72	4	音楽準備室													
		73	4	音楽教室	特別教室等	120		EHP	天吊り	14	16	2	三菱	MPUZ-ERP160KA	H20	H21	●
		74	1	トレーニング室													
		75	1	男子便所													
		76	1	保健室	その他	96		EHP	天吊り	7.1	8	2	ダイキン	RZYP80CAT	H24	H24	●
		77	1	生徒相談室	特別教室等	32		EHP	壁掛け	5	6.3	1	ダイキン	FAP63A	H20	H20	■
		78	1	生徒指導準備室													
		79	1	進路ガイダンス室													
		80	1	進路閲覧室	特別教室等	64		EHP	天吊り	7.1	8	1	ダイキン	RZZP80BBT		H9	●
		81	1	女子便所													
		82	1	男子便所													
		83	2	A201	特別教室等	64	17	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		84	2	ヒカリ教室Ⅱ・Ⅲ	特別教室等	64	16	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		85	2	ヒカリ教室Ⅰ	特別教室等	32		EHP	天吊り	4	4.5	1	ダイキン	RZYP45CBV		H26	●
		86	2	ヒカリ教室準備室	その他	32		EHP	天吊り	4	4.5	1	ダイキン	RZYP45CBV		H26	●
		87	2	女子便所													
		88	2	普通教室3-5	普通教室	64	10	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		89	2	普通教室3-6	普通教室	64	9	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		90	2	B203	特別教室等	64		EHP	天吊り	12.5	14	1	日立			H24	■
		91	2	生徒指導室	その他	64		EHP	天吊り			1	ダイキン			H20	■
		92	2	女子便所													
		93	2	男子便所													
		94	3	普通教室1-4	普通教室	64	20	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		95	3	普通教室1-5	普通教室	64	19	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		96	3	普通教室1-6	普通教室	64	18	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		97	3	男子便所													
		98	3	普通教室3-3	普通教室	64	12	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		99	3	普通教室3-4	普通教室	64	11	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		100	3	ガイダンスルーム	特別教室等	32		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	三菱	MSZ-GV5616S	H28	H29	●
		101	3	セミナールーム	特別教室等	32		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	三菱	MSZ-GV5616S	H28	H29	●
		102	3	家庭科実習室													
		103	3	女子便所													
		104	3	男子便所													
		105	4	普通教室1-1	普通教室	64	22	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		106	4	普通教室1-2	普通教室	64	21	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		107	4	普通教室1-3	普通教室	64	23	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		108	4	女子便所													
		109	4	普通教室3-1	普通教室	64	15	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		110	4	普通教室3-2	普通教室	64	14	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		111	4	B403	特別教室等	64	13	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		112	4	B404	特別教室等	64	24	EHP	天吊り	14	16	2	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		113	4	女子便所													
		114	4	男子便所													
		115	1	男子便所													
		116	1	女子便所													
		117	1	女子更衣室													
		118	1	男子更衣室													
		119	1	厨房													
		120	1	食堂													
		121	1	柔道場													
		122	1	剣道場													
		123	2	競技場	体育館等	1080		GHP	天吊り	56	63	4	アイシン	B56CF2	R5	R5	●
			2	競技場	体育館等			GHP	天吊り	56	63	4	アイシン	B56CF2	R5	R5	●
		124	2	体育教官室	その他	53		EHP	天吊り	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH2	R3	R3	■
		125	1	倉庫													
		126		機械室													
		127		女子更衣室													
		128		女子便所													
		129		男子便所													
		130		男子更衣室													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	緑風館	131	1棟地上	普通教室2-4			3	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		131	1棟地上	普通教室2-5			2	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		131	1棟地上	普通教室2-6			1	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		131	1棟地上	社会科教室			25	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		131	1棟地上	普通教室2-1			8	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		131	1棟地上	普通教室2-2			7	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		131	1棟地上	普通教室2-3			6	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		131	1棟地上	C304			5	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		131	1棟地上	C305			4	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		131	1棟地上	アクアルーム				GHP	室外機	28	31.5	1	ダイキン	GYBP180G	R2	R2	▲
		131	1棟地上	応接室				EHP	室外機	5.6	6.3	1	ダイキン	FAP63A	H20	H20	■
		131	1棟地上	校長室				EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH1	H29	H29	●
		131	1棟地上	事務室				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH1	R2	R2	●
		131	1棟地上	C403				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-AP160SH1	H26	H26	●
		131	1棟地上	技師室				EHP	室外機	4.5	5	1	ダイキン	FAYP65M	H15	H15	●
		132	4棟地上	印刷室				EHP	室外機	3.6	4	1	ダイキン	F36NTES	H24	H28	●
		132	4棟地上	職員室				EHP	室外機	45	50	1	ダイキン	RQYP450FB			▲
		132	4棟地上	調理教室				EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224SH2	H25	H25	●
		132	4棟地上	会議室				EHP	室外機	20	22.4	2	日立	RAS-AP224SH2	H27	H27	■
		132	4棟地上	LL教室				GHP	室外機	28	33.5	1	アイシン	不明	H15	H15	▲
		132	4棟地上	図書室				EHP	室外機	28	33	3	ダイキン	RZYP280CA	H24	H24	●
		132	4棟地上	視聴覚教室				GHP	室外機	71	80	1	アイシン	不明	H19	H19	■
		132	4棟地上	司書室				EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	FAP80DC	H16	H16	●
		133	5棟地上	理科講義室Ⅰ				EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224SH2	H25	H25	●
		133	5棟地上	工芸教室				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH2	R4	R4	■
		133	5棟地上	美術教室				EHP	室外機	20	22.4	1	ダイキン	RYP224AA	H21	H21	■
		133	5棟地上	第1LAN教室				GHP	室外機	28	31.5	1	ダイキン	GYBP280G			▲
		133	5棟地上	書道教室				EHP	室外機	20	22.4	1	日立	RAS-AP224SH2	H25	H25	●
		133	5棟地上	第2LAN教室				GHP	室外機	35.5	40	1	ダイキン	GYBP355G			▲
		133	5棟地上	音楽教室				EHP	室外機	14	16	2	三菱	MPUZ-ERP160KA	H20	H21	●
		134	10棟地上	ヒカリ教室Ⅰ				EHP	室外機	4	4.5	1	ダイキン	RZYP45CBV	H26	H26	●
		134	10棟地上	ヒカリ教室準備室				EHP	室外機	4	4.5	1	ダイキン	RZYP45CBV	H26	H26	●
		134	10棟地上	A201			17	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		134	10棟地上	ヒカリ教室Ⅱ・Ⅲ			16	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		134	10棟地上	普通教室1-4			20	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		134	10棟地上	普通教室1-5			19	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		134	10棟地上	普通教室1-6			18	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		134	10棟地上	普通教室1-1			22	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		134	10棟地上	普通教室1-2			21	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		134	10棟地上	普通教室1-3			23	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		135	11棟地上	普通教室3-5			10	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		135	11棟地上	普通教室3-6			9	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		135	11棟地上	普通教室3-3			12	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		135	11棟地上	普通教室3-4			11	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		135	11棟地上	普通教室3-1			15	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		135	11棟地上	普通教室3-2			14	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		135	11棟地上	B403			13	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		135	11棟地上	B404			24	EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BD	R2	R2	▲
		135	11棟地上	保健室				EHP	室外機	7.1	8	2	ダイキン	RZYP80CAT	H24	H24	●
		135	11棟地上	生徒相談室				EHP	室外機	5	6.3	1	ダイキン	FAP63A	H20	H20	■
		135	11棟地上	進路閲覧室				EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZZP80BBT	H9	H9	●
		135	11棟地上	B203				EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-AP140SH	H24	H24	■
		135	11棟地上	生徒指導室				EHP	室外機	12.5	14	1	ダイキン	RZYP140CA	H20	H20	■
		135	11棟地上	ガイダンスルーム				EHP	室外機	5.6	6.7	1	三菱	MUCZ-G5616S	H28	H29	●
		135	11棟地上	セミナールーム				EHP	室外機	5.6	6.7	1	三菱	MUCZ-G5616S	H28	H29	●
		136	7棟地上	競技場				GHP	室外機	56	63	2	アイシン	B56CF2	R5	R5	●
		137	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	体育教官室				EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH2	R3	R3	■

A	B	C			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	空調番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
支援	光陽支援	1	1	27	1	図書室	特別教室	69		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	1	2	27	1	図書室	特別教室	69		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援			27	地上 10	GHP-9-140 図書室系統				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2018		
支援	光陽支援	3	3	27	1	男子更衣室	管理諸室	28		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	4	4	27	1	管理作業員室	管理諸室	28		EHP	壁掛け	2.8	3.6	1	パナソニック	CS-288CX-W	2018	平成30年度	●
支援	光陽支援	10	5	27	1	保健室	管理諸室	84		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	10	94	27	1	保健室	管理諸室	28		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援			27	地上 11	GHP-9-140 保健室系統				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2018		
支援	光陽支援	9	6	27	1	自立活動室①	特別教室	84		EHP	天吊り			1	日立			平成28年度	●
支援	光陽支援	9	7	27	1	自立活動室①	特別教室	84		EHP	天吊り			1	日立			平成28年度	●
支援	光陽支援			27	屋上 5					EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-AP160GH3	2016		
支援	光陽支援	13	8	27	1	小３－２	普通教室	39		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	14	9	27	1	小３－１	普通教室	39		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	15	10	27	1	小１－２	普通教室	39		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	16	11	27	1	小１－１	普通教室	39		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	17	12	27	1	学習室	特別教室	39		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	23	13	27	1	小6	普通教室	39		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	22	14	27	1	小2	普通教室	39		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	21	15	27	1	小４－２	普通教室	39		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	20	16	27	1	小４－１	普通教室	39		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	20	17	27	1	小４－１	普通教室	39		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	1	18	29	1	休養更衣室	管理諸室	44.67		EHP	壁掛け	2.5	2.8	1	日立	RAS-AJ25M(M)	2022	令和４年度	●
支援	光陽支援			29	地上 16					EHP	室外機			1	日立	PAC-AJ25M			
支援	光陽支援	3	19	40	1	自立活動室④	特別教室	60.22		EHP	天吊り			1	パナソニック			平成30年度	●
支援	光陽支援	2	20	40	1	自立活動室③	特別教室	72.19		EHP	天吊り			1	パナソニック			平成30年度	●
支援	光陽支援	2	21	40	1	自立活動室③	特別教室	72.19		EHP	天吊り			1	パナソニック			平成30年度	●
支援	光陽支援	2	22	40	1	自立活動室③	特別教室	72.19		EHP	天吊り			1	パナソニック			平成30年度	●
支援	光陽支援	6	23	40	1	窯業室	特別教室	88.3		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	7	24	40	1	窯業準備室	管理諸室	9.22		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	8	25	40	1	木工教室	特別教室	84.49		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	8	26	40	1	木工教室	特別教室	84.49		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援			27	地上 40	GHP-8-355 木工・窯行業室				GHP	室外機	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355K1	2018		
支援	光陽支援	9	27	40	1	CR7	普通教室	51.91		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	25	60	40	2	多目的教室	特別教室	73.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	25	61	40	2	多目的教室	特別教室	73.6		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援			40	屋上 32	GHP-7-224 1F普通CR7・2F多目的				GHP	室外機	22.4	25	1	ヤンマー	YNZR224K1	2018		
支援	光陽支援	10	28	40	1	CR6	普通教室	46		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	11	29	40	1	CR5	普通教室	46		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	14	30	40	1	CR4	普通教室	46		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	15	31	40	1	CR3	普通教室	46		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	16	32	40	1	CR2	普通教室	46		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	17	33	40	1	CR1	普通教室	46		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援			40	屋上 38	GHP-5-560 1F普通CR1～CR6				GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YNZP560K1	2018		
支援	光陽支援	25	34	27	2	本館職員室	管理諸室	140		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	25	35	27	2	本館職員室	管理諸室	140		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	25	36	27	2	本館職員室	管理諸室	140		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	25	37	27	2	本館職員室	管理諸室	140		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	26	38	27	2	校長室	管理諸室	28		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	27	39	27	2	事務管理室	管理諸室	21		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援			27	地上 7	GHP-10-140 校長・事務室系統				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2018		
支援	光陽支援	28	40	27	2	印刷室	管理諸室	21		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	パナソニック	CS-568CX-W	2018	平成30年度	●
支援	光陽支援			27	地上 25					EHP	室外機			1	パナソニック	CU-288CX			

高校・支援	学校名	室番号	空調番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
支援	光陽支援	32	41	27	2	女子更衣室	管理諸室	28		GHP	壁掛け			1	ヤンマー	YZAP45M	2018	平成30年度	●
支援	光陽支援	31	42	27	2	音楽教室	特別教室	56		GHP	壁掛け			1	ヤンマー	YZAP45M	2018	平成30年度	●
支援	光陽支援	31	43	27	2	音楽教室	特別教室	56		GHP	壁掛け			1	ヤンマー	YZAP45M	2018	平成30年度	●
支援	光陽支援	31	44	27	2	音楽教室	特別教室	56		GHP	壁掛け			1	ヤンマー	YZAP45M	2018	平成30年度	●
支援	光陽支援			27	屋上 1	GHP-1-224 音楽室・更衣室				GHP	室外機	22.4	25	1	ヤンマー	YNZP224K1	2018		
支援	光陽支援	35	45	27	2	中３－１	普通教室	38		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	36	46	27	2	特別教室	特別教室	38		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	37	47	27	2	中１－２	普通教室	39		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	38	48	27	2	中１－１	普通教室	39		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	39	49	27	2	美術室	特別教室	42		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	46	50	27	2	中２－１	普通教室	39		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	45	51	27	2	中２－２	普通教室	39		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	44	52	27	2	中２－３	普通教室	39		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	43	53	27	2	小５	普通教室	39		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	42	54	27	2	小５	普通教室	39		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	32	55	40	2	美術教室	特別教室	73.7		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	32	56	40	2	美術教室	特別教室	73.7		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	46	70	40	3	調理室	特別教室	72.1		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	46	71	40	3	調理室	特別教室	72.1		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	44	72	40	3	家庭科室	特別教室	68.8		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	44	73	40	3	家庭科室	特別教室	68.8		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援			40	屋上 37	GHP-6-560 2F美術・3F調理・家庭・理科				GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YNZP560K1	2018		
支援	光陽支援	57	57	40	2	情報準備室	管理諸室	21.9		GHP	天吊り							平成30年度	●
支援	光陽支援	29	58	40	2	パソコン教室	特別教室	60.7		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	29	59	40	2	パソコン教室	特別教室	60.7		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	29	82	40	2	パソコン教室	特別教室	60.7		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援			40	屋上 33	GHP-11-140 パソコン教室				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2018		
支援	光陽支援			40	屋上 34	GHP-12-140 パソコン準備・パソコン教室				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2018		
支援	光陽支援	24	62	40	2	相談室	特別教室	114.7		EHP	天カセ			1	パナソニック			平成30年度	●
支援	光陽支援	24	63	40	2	相談室	特別教室	114.7		EHP	天カセ			1	パナソニック			平成30年度	●
支援	光陽支援	24	64	40	2	相談室	特別教室	114.7		EHP	天カセ			1	パナソニック			平成30年度	●
支援	光陽支援	24	65	40	2	相談室	特別教室	114.7		EHP	天カセ			1	パナソニック			平成30年度	●
支援	光陽支援	24	66	40	2	相談室	特別教室	114.7		EHP	天カセ			1	パナソニック			平成30年度	●
支援	光陽支援	22	67	40	2	高等部職員室	管理諸室	98.8		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	22	68	40	2	高等部職員室	管理諸室	98.8		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	22	69	40	2	高等部職員室	管理諸室	98.8		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援			40	3階屋上 30	GHP-11-140 2F高等職員室				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2018		
支援	光陽支援	42	74	40	3	保管庫	その他	22.92		EHP	ダクト							平成20年度	●
支援	光陽支援	40	75	40	3	CR8	普通教室	19.7		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	ダイキン	F56KTNP-W	2009	平成21年度	●
支援	光陽支援	39	76	40	3	小学部	普通教室	26.2		EHP	天カセ			1	ダイキン			平成30年度	●
支援	光陽支援	35	77	40	3	病弱職員室	管理諸室	36.9		EHP	天吊り			1	ダイキン			平成20年度	●
支援	光陽支援	37	78	40	3	理科教室	特別教室	49.8		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	6	79	22	2	保護者控室	その他	15.7		EHP	床置き							不明	●
支援	光陽支援	28	80	40	2	保健室	管理諸室	30.8		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	9	81	40	1	CR7	普通教室	51.9		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	24	83	40	2	相談室	特別教室	114.7		EHP	天カセ			1	パナソニック			平成30年度	●
支援	光陽支援	39	84	40	3	小学部	普通教室	26.2		EHP	天カセ			1	ダイキン			平成21年度	●
支援	光陽支援	38	85	40	3	自立活動室⑤	特別教室	73.6		EHP	ダクト			1	ダイキン			平成30年度	●
支援	光陽支援	38	86	40	3	自立支援室⑤	特別教室	73.6		EHP	ダクト			1	ダイキン			平成30年度	●
支援	光陽支援	38	87	40	3	自立支援室⑤	特別教室	73.6		EHP	ダクト			1	ダイキン			平成30年度	●
支援	光陽支援	38	88	40	3	自立支援室⑤	特別教室	73.6		EHP	ダクト			1	ダイキン			平成30年度	●
支援	光陽支援	38	89	40	3	自立支援室⑤	特別教室	73.6		EHP	ダクト			1	ダイキン			平成30年度	●
支援	光陽支援	38	90	40	3	自立支援室⑤	特別教室	73.6		EHP	ダクト			1	ダイキン			平成30年度	●
支援	光陽支援	43	91	40	3	進路支援室	特別教室	22.92		EHP	ダクト			1	ダイキン			平成30年度	●
支援	光陽支援	37	92	40	3	理科教室	特別教室	49.8		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	8	93	22	2	保護者控室(PTA室)	その他	32		EHP	壁掛け							平成7年度	●
支援	光陽支援	26	95	40	2	会議室	特別教室	45.85		EHP	天吊り			1	ヤンマー			平成30年度	●
支援	光陽支援	11	96	27	1	児童トイレ赤	その他	48		GHP	天吊り							令和元年度	●
支援	光陽支援	11	97	27	1	児童トイレ赤	その他	48		GHP	天吊り							令和元年度	●
支援	光陽支援	18	98	27	1	児童トイレ青	その他	40		GHP	天吊り							令和元年度	●

高校・支援	学校名	室番号	空調番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
支援	光陽支援	18	99	27	1	児童トイレ青	その他	40		GHP	天吊り							令和元年度	●
支援	光陽支援	1	100	40	1	女子トイレ	その他	41.25		EHP	天吊り			1	ダイキン			令和元年度	●
支援	光陽支援			40	地上 22	ACP-4 1F女子トイレ系統				GHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZRP112BC	2019		
支援	光陽支援	5	101	40	1	男子トイレ	その他	45.26		EHP	天吊り			1	ダイキン			令和元年度	●
支援	光陽支援			40	地上 19	ACP-3 1F男子トイレ系統				GHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZRP112BC	2019		
支援	光陽支援	33	102	27	2	児童トイレ赤	その他	48		GHP	天吊り							令和元年度	●
支援	光陽支援	33	103	27	2	児童トイレ赤	その他	48		GHP	天吊り							令和元年度	●
支援	光陽支援	40	104	27	2	児童トイレ青	その他	48		GHP	天吊り							令和元年度	●
支援	光陽支援	40	105	27	2	児童トイレ青	その他	48		GHP	天吊り							令和元年度	●
支援	光陽支援	19	106	40	2	女子トイレ	その他	28.1		EHP	天吊り			1	ダイキン			令和元年度	●
支援	光陽支援	18	107	40	2	男子トイレ	その他	29.65		EHP	天吊り			1	ダイキン			令和元年度	●
支援	光陽支援			40	地上 21	ACP-1 2Fトイレ系統				GHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RXTP160DA	2019		
支援	光陽支援	33	108	40	3	男子トイレ	その他	28.1		EHP	壁掛け			1	ダイキン			令和元年度	●
支援	光陽支援	33	109	40	3	男子トイレ	その他	28.1		EHP	壁掛け			1	ダイキン			令和元年度	●
支援	光陽支援			40	地上 20	ACP-2 3Fトイレ系統				GHP	室外機	20	22.4	1	ダイキン	RXTP224DA	2019		
支援	光陽支援	34	110	40	3	女子トイレ	その他	29.65		EHP	壁掛け			1	ダイキン			令和元年度	●
支援	光陽支援	34	111	40	3	女子トイレ	その他	29.65		EHP	壁掛け			1	ダイキン			令和元年度	●
支援	光陽支援	12	112	27	1	1階赤ホール	特別教室	148.35		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和元年度	●
支援	光陽支援	12	113	27	1	1階赤ホール	特別教室	148.35		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和元年度	●
支援	光陽支援	34	116	27	2	2階赤ホール	特別教室	148.12		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和元年度	●
支援	光陽支援	34	117	27	2	2階赤ホール	特別教室	148.12		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和元年度	●
支援	光陽支援			27	地上 6	GHP-1 赤ホール系統				GHP	室外機	71	80	1	ヤンマー	YNZP710K1	2019		
支援	光陽支援	19	114	27	1	1階青ホール	特別教室	139.69		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和元年度	●
支援	光陽支援	19	115	27	1	1階青ホール	特別教室	139.69		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和元年度	●
支援	光陽支援	41	118	27	2	2階青ホール	特別教室	139.4		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和元年度	●
支援	光陽支援	41	119	27	2	2階青ホール	特別教室	139.4		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和元年度	●
支援	光陽支援			27	地上 15	GHP-2-56家庭科・東側系統 青ホール系統				GHP	室外機	71	80	1	ヤンマー	YNZP710K1	2019		
支援	光陽支援	2	120	29	1	給食室	管理諸室	81.81		EHP	天吊り			1	日立			令和2年度	●
支援	光陽支援	2	121	29	1	給食室	管理諸室	81.81		EHP	天吊り			1	日立			令和2年度	●
支援	光陽支援	2	122	29	1	給食室	管理諸室	81.81		EHP	天吊り			1	日立			令和2年度	●
支援	光陽支援			29	地上 12					EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH1	2020		
支援	光陽支援			29	地上 13					EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH1	2020		
支援	光陽支援			29	地上 14					EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH1	2020		
支援	光陽支援	1	123	22	1	保護者控室	その他	13.5		EHP	壁掛け							令和2年度	◎
支援	光陽支援	7	124	22	2	保護者控室	その他	16.35		EHP	壁掛け							令和2年度	◎
支援	光陽支援	5	125	22	1	体育館	体育館等	405.1		GHP	床置き			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	光陽支援	5	126	22	1	体育館	体育館等	405.1		GHP	床置き			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	光陽支援	5	127	22	1	体育館	体育館等	405.1		GHP	床置き			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	光陽支援	5	128	22	1	体育館	体育館等	405.1		GHP	床置き			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	光陽支援	5	129	22	1	体育館	体育館等	405.1		GHP	床置き			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	光陽支援	5	130	22	1	体育館	体育館等	405.1		GHP	床置き			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	光陽支援	5	131	22	1	体育館	体育館等	405.1		GHP	床置き			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	光陽支援	5	132	22	1	体育館	体育館等	405.1		GHP	床置き			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	光陽支援			22	地上 17	GHP-B				GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YBZP560J	2021		
支援	光陽支援			22	地上 18	GHP-A				GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YBZP560J	2021		
支援	光陽支援	20	133	40	2	女子更衣室	その他	33		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56M2(W)	2023	令和4年度	●
支援	光陽支援			40	地上 24					GHP	室外機			1	日立	PAC-AJ56M2			
支援	光陽支援	21	134	40	2	男子更衣室	その他	31.52		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56M2(W)	2023	令和4年度	●
支援	光陽支援			40	地上 23					GHP	室外機			1	日立	PAC-AJ56M2			
支援	光陽支援			27	屋上 2	GHP-2-56家庭科・東側系統				GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YNZP560K1	2018		
支援	光陽支援			27	屋上 3	GHP-3-560 教室・中央部系統				GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YNZP560K1	2018		
支援	光陽支援			27	屋上 4	GHP-4-560 多目的・西側系統				GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YNZP560K1	2018		

高校・支援	学校名	室番号	空調番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
支援	光陽支援			27	地上 8	GHP-9-140 北側系統				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2018		
支援	光陽支援			27	地上 9	GHP-9-140 南側系統				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2018		
支援	光陽支援			40	3階屋上 26	EHPPM-224 2F生活訓練				EHP	室外機	22.4	25	1	パナソニック	CU-P224UXP4	2018		
支援	光陽支援			40	3階屋上 27	EHP-2-160 1F作業訓練				EHP	室外機	16	18	1	パナソニック	CU-P160UL4	2018		
支援	光陽支援			40	3階屋上 28	EHP-1-160 1F機能訓練				EHP	室外機	14	16	1	パナソニック	CU-P160G6			
支援	光陽支援			40	3階屋上 29	GHP-12-140 2F高等訓練・保健				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2018		
支援	光陽支援			40	3階屋上 31	資料室				GHP	室外機			1	ダイキン	不明			
支援	光陽支援			40	屋上 35	相談室				EHP	室外機			1	ダイキン	不明			
支援	光陽支援			40	屋上 36	EHP-3-50 言語訓練・保管庫				EHP	室外機			1	ダイキン	RZRP50BCT	2018		
支援	光陽支援			40	屋上 39	EHP-4M-280 感覚訓練・小学部				EHP	室外機	28	31.5	1	ダイキン	PQYP280DA	2018		
支援	光陽支援	2		27	1	放送室	管理諸室												
支援	光陽支援	48		27	2	物品庫	管理諸室												
支援	光陽支援	11		22	1	体育倉庫1	その他												
支援	光陽支援	12		22	1	体育倉庫2	その他												
支援	光陽支援	10		22	2	放送室	その他												
支援	光陽支援	11		22	2	体育倉庫3	その他												
支援	光陽支援	31		40	2	美術準備室	管理諸室												
支援	光陽支援	45		40	3	家庭科準備室	管理諸室												
		※階の列に室外機の図示番号を示す(図面に口囲み番号で表示)																	

A	B	C			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	空調番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
支援	思斉支援	1	1	17	1	小２－２	普通教室	36.19	GHP2-1(1)	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	6	3	17	1	小６－２	普通教室	36.19	GHP2-1(3)	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	2	103	17	1	小２－１	普通教室	36.19		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56L2(W)	2021	令和3年度	●
支援	思斉支援			17	地上 40					EHP	室外機			1	日立	不明			
支援	思斉支援	4	104	17	1	小３－１	普通教室	36.15		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56L2(W)	2021	令和3年度	●
支援	思斉支援			17	地上 39					EHP	室外機			1	日立	不明			
支援	思斉支援	8	4	17	1	保健室	管理諸室	72.31		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	8	5	17	1	保健室	管理諸室	72.31		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	11	6	17	1	小１－２	普通教室	35		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成25年度	●
支援	思斉支援	12	7	17	1	小１－１	普通教室	35		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成25年度	●
支援	思斉支援	13	8	17	1	多目的室兼プレイルーム	特別教室	105	GHP7-1	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	13	9	17	1	多目的室兼プレイルーム	特別教室	105	GHP7-1	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	13	10	17	1	多目的室兼プレイルーム	特別教室	105	GHP7-1	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	26	62	17	2	言語訓練室	特別教室	26.46	GHP7-3	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援			17	屋上 3	GHP-7 17棟系統				GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YNZP560L1	2021		
支援	思斉支援	23	42	17	2	高２－１	普通教室	70		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成25年度	●
支援	思斉支援	23	43	17	2	高２－１	普通教室	70		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成25年度	●
支援	思斉支援	24	44	17	2	高美術室	特別教室	52.5		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成25年度	●
支援	思斉支援	25	45	17	2	中美術室	特別教室	52.5		EHP	壁掛け	7.1	8.5	1	日立	RAS-AJ71N2	2023	平成25年度	●
支援	思斉支援	16	46	17	2	高２－２	普通教室	72.45		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	17	47	17	2	高２－３	普通教室	72.31		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	19	48	17	2	高２－４	普通教室	72.38		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	20	49	17	2	高２－５	普通教室	72.45		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	36	63	17	3	音楽多目的室	特別教室	70	GHP15-2	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	36	64	17	3	音楽多目的室	特別教室	70	GHP15-2	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援			17	屋上 2	GHP-15 17棟系統				GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YNZP560L1	2021		
支援	思斉支援	37	65	17	3	職業訓練室	特別教室	105		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	37	66	17	3	職業訓練室	特別教室	105		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	37	67	17	3	職業訓練室	特別教室	105		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	29	68	17	3	高３－１	普通教室	72.45	GHP2-2	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	30	69	17	3	高３－２	普通教室	72.31		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成25年度	●
支援	思斉支援	30	70	17	3	高３－２	普通教室	72.31		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成25年度	●
支援	思斉支援	32	71	17	3	高３－３	普通教室	72.38	GHP8-1	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	33	72	17	3	高３－４	普通教室	72.45		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成25年度	●
支援	思斉支援	33	73	17	3	高３－４	普通教室	72.45		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成25年度	●
支援	思斉支援			17	屋上 1	GHP-8 17棟系統				GHP	室外機	18	20	1	ヤンマー	YNMP180G2	2021		
支援	思斉支援			17	屋上 9	GHP-2 17棟系統				GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YNZP560L1	2021		
支援	思斉支援	27	91	17	2	放送室	管理諸室	24.99		EHP	壁掛け	3.6	4.2	1	三菱	SRK36TY-W	2020	令和2年度	●
支援	思斉支援			17	庇上 30					EHP	室外機			1	三菱	SRC36TY			
支援	思斉支援	7	94	17	1	小6－1	普通教室	36.19		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	三菱	MSZ-GV5620S-W	2020	令和3年度	●
支援	思斉支援	1	11	16	1	管理作業員室	管理諸室	29.43	EHP5-1	EHP	天吊り			1	三菱			令和3年度	●
支援	思斉支援	2	12	16	1	男子休養更衣室	管理諸室	27.5	EHP6-1	EHP	天吊り			1	三菱			令和3年度	●
支援	思斉支援	5	13	16	1	空き教室	その他	27.5		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成23年度	●
支援	思斉支援	6	14	16	1	学習室1	特別教室	27.5		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成23年度	●
支援	思斉支援	7	15	16	1	相談室	特別教室	27.5		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成23年度	●
支援	思斉支援	10	25	16	2	被服室	特別教室	95.5	GHP-11	GHP	天カセ			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	10	26	16	2	被服室	特別教室	95.5	GHP-11	GHP	天カセ			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	10	27	16	2	被服室	特別教室	95.5	GHP-11	GHP	天カセ			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	10	28	16	2	被服室	特別教室	95.5	GHP-11	GHP	天カセ			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	11	29	16	2	調理室	特別教室	70	GHP-11	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	11	30	16	2	調理室	特別教室	70	GHP-11	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援			17	屋上 11	GHP-11 16棟系統				GHP	室外機	28	31.5	1	ヤンマー	YNZP280K1	2021		

高校・支援	学校名	室番号	空調番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
支援	思斉支援	12	31	16	2	事務室	管理諸室	35		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	13	32	16	2	校長室	管理諸室	35		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	14	33	16	2	第2職員室	管理諸室	70		EHP	天吊り			1	三菱			平成25年度	●
支援	思斉支援	14	34	16	2	第2職員室	管理諸室	70		EHP	天吊り			1	三菱			平成25年度	●
支援	思斉支援	9	35	16	2	パソコン室	特別教室	55.13		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	9	36	16	2	パソコン室	特別教室	55.13		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	17	37	16	2	職員室	管理諸室	192.75		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	17	38	16	2	職員室	管理諸室	192.75		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	17	39	16	2	職員室	管理諸室	192.75		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	17	40	16	2	職員室	管理諸室	192.75		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	17	41	16	2	職員室	管理諸室	192.75		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	18	95	16	3	アリーナ	体育館等	622.16	GHP18-1	GHP	天吊り			1	アイシン			令和3年度	●
支援	思斉支援	18	96	16	3	アリーナ	体育館等	622.16	GHP18-1	GHP	天吊り			1	アイシン			令和3年度	●
支援	思斉支援	18	97	16	3	アリーナ	体育館等	622.16	GHP18-1	GHP	天吊り			1	アイシン			令和3年度	●
支援	思斉支援	18	98	16	3	アリーナ	体育館等	622.16	GHP18-1	GHP	天吊り			1	アイシン			令和3年度	●
支援	思斉支援	18	99	16	3	アリーナ	体育館等	622.16	GHP18-1	GHP	天吊り			1	アイシン			令和3年度	●
支援	思斉支援	18	100	16	3	アリーナ	体育館等	622.16	GHP18-1	GHP	天吊り			1	アイシン			令和3年度	●
支援	思斉支援	18	101	16	3	アリーナ	体育館等	622.16	GHP18-1	GHP	天吊り			1	アイシン			令和3年度	●
支援	思斉支援	18	102	16	3	アリーナ	体育館等	622.16	GHP18-1	GHP	天吊り			1	アイシン			令和3年度	●
支援	思斉支援			17	屋上 7	GHP-18 アリーナ				GHP	室外機	56	63	1	アイシン	B560F2	2021		
支援	思斉支援			17	屋上 8	GHP-18 アリーナ				GHP	室外機	56	63	1	アイシン	B560F2	2021		
支援	思斉支援			17	屋上 4	GHP-9 16棟系統				GHP	室外機	45	50	1	ヤンマー	YNZP450L1	2021		
支援	思斉支援			17	屋上 5	西校舎3F 南W2 W4				GHP	室外機	28	31.5	1	ヤンマー	YNZP280H1	2013		
支援	思斉支援			17	屋上 6	西校舎1F MW1・2F MW1～3				GHP	室外機	45	50	1	ヤンマー	YGZP450J	2013		
支援	思斉支援			17	屋上 10	GHP-13 16棟系統				GHP	室外機	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355K1	2021		
支援	思斉支援			17	屋上 12	GHP-12 16棟系統				GHP	室外機	56	63	1	ヤンマー	YNZP560L1	2021		
支援	思斉支援			17	屋上 13	GHP-10 16棟系統				GHP	室外機	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355K1	2021		
支援	思斉支援			17	外壁 28					EHP	室外機			1	日立	RAC-AJ71N2			
支援	思斉支援			17	外壁 29					EHP	室外機			1	日立	RAC-AJ71N2			
支援	思斉支援	4	16	13	1	機能訓練室	特別教室	100.8		EHP	天吊り			1	ダイキン			平成27年度	●
支援	思斉支援	4	17	13	1	機能訓練室	特別教室	100.8		EHP	天吊り			1	ダイキン			平成27年度	●
支援	思斉支援			13	屋上 22						室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160B	2015		
支援	思斉支援	5	18	13	1	学習室2	特別教室	48.82		GHP	天吊り					不明		平成25年度	●
支援	思斉支援	8	19	13	1	小4－1	普通教室	49		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成23年度	●
支援	思斉支援	10	21	13	1	小5－1	普通教室	49		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成25年度	●
支援	思斉支援	13	23	13	1	調理員控室	管理諸室	13.91		EHP	壁掛け	2.2	2.5	1	三菱	MSZ-JXV2221-W	2021	令和3年度	●
支援	思斉支援	9	20	13	1	小4－2	普通教室	49	GHP1-1(1)	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	11	22	13	1	小5－2	普通教室	49	GHP1-1(2)	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	24	55	13	2	中2－1	普通教室	49	GHP1-2	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	25	56	13	2	中2－2	普通教室	49	GHP1-2	GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成25年度	●
支援	思斉支援			13	屋上 14	GHP-1 13棟系統				GHP	室外機	45	53	1	ヤンマー	YNZP450L1	2021		
支援	思斉支援	44	24	13	3	中1－3	普通教室	49.28		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成23年度	●
支援	思斉支援	17	50	13	2	図書室	特別教室	87.98	GHP-14-1	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	17	51	13	2	図書室	特別教室	87.98	GHP-14-1	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援			13	屋上 27	GHP-14 13棟系統				GHP	室外機	18	20	1	ヤンマー	YRMP180G2	2021		
支援	思斉支援	19	52	13	2	中3－1	普通教室	50.4		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成23年度	●
支援	思斉支援	20	53	13	2	中3－2	普通教室	50.4		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成23年度	●
支援	思斉支援	21	54	13	2	中3－3	普通教室	50.4		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成25年度	●
支援	思斉支援	26	57	13	2	中2－3	普通教室	49	GHP3-1	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	26	58	13	2	中2－3	普通教室	49	GHP3-1	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	27	59	13	2	中2－4	普通教室	49	GHP3-1	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	27	60	13	2	中2－4	普通教室	49	GHP3-1	GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援			13	屋上 16	GHP-3 13棟系統				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2021		
支援	思斉支援			13	屋上 18	GHP-3 13棟系統				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2021		
支援	思斉支援	28	61	13	2	中2－5	普通教室	42.7		EHP	壁掛け			1	三菱	FDKZP635S		平成30年度	●
支援	思斉支援	31	74	13	3	学習室3	特別教室	87.98		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成25年度	●
支援	思斉支援	31	75	13	3	学習室3	特別教室	87.98		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成25年度	●

高校・支援	学校名	室番号	空調番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
支援	思斉支援	31	76	13	3	学習室3	特別教室	87.98		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成25年度	●
支援	思斉支援	33	77	13	3	高1－1	普通教室	50.4		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	33	78	13	3	高1－1	普通教室	50.4		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	34	79	13	3	高1－2	普通教室	50.4		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成23年度	●
支援	思斉支援	35	80	13	3	高1－3	普通教室	48.82		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	35	81	13	3	高1－3	普通教室	48.82		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	38	82	13	3	高1－4	普通教室	49		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	39	83	13	3	高1－5	普通教室	49		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成23年度	●
支援	思斉支援	40	84	13	3	中1－1	普通教室	49		GHP	天吊り			1	ヤンマー			令和3年度	●
支援	思斉支援	41	85	13	3	中1－2	普通教室	49		GHP	天吊り			1	ヤンマー			平成18年度	●
支援	思斉支援	43	86	13	3	音楽室	特別教室	65.38	EHP16-1	EHP	天吊り			1	三菱			令和3年度	●
支援	思斉支援	43	87	13	3	音楽室	特別教室	65.38	EHP16-1	EHP	天吊り			1	三菱			令和3年度	●
支援	思斉支援	1	88	13	1	木工室	特別教室	116.09		EHP	壁掛け	6.3	7.1	1	三菱	FDKZP1125SA	2020	令和2年度	●
支援	思斉支援	1	89	13	1	木工室	特別教室	116.09		EHP	壁掛け	6.3	7.1	1	三菱	FDKZP1125SA	2020	令和2年度	●
支援	思斉支援			13	地上 32					EHP	室外機	7.1	8	1	三菱	FDCVP805HK			
支援	思斉支援			13	地上 33					EHP	室外機	7.1	8	1	三菱	FDCVP805HK			
支援	思斉支援	15	90	13	1	陶芸室	特別教室	29.7		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	三菱	SRK56TY2-W	2020	令和2年度	●
支援	思斉支援			13	地上 31					EHP	室外機			1	三菱	SRC56TY			
支援	思斉支援	29	92	13	2	金工室	特別教室	115.78		EHP	壁掛け	6.3	7.1	1	三菱	FDKZP1125SA	2020	令和2年度	●
支援	思斉支援	29	93	13	2	金工室	特別教室	115.78		EHP	壁掛け	6.3	7.1	1	三菱	FDKZP1125SA	2020	令和2年度	●
支援	思斉支援			13	地上 38					EHP	室外機	10	11.2	1	三菱	FDCVP1125HA			
支援	思斉支援	12	105	13	1	給食調理室	管理諸室	198.09		EHP	天吊り			1	三菱			令和4年度	●
支援	思斉支援	12	106	13	1	給食調理室	管理諸室	198.09		EHP	天吊り			1	三菱			令和4年度	●
支援	思斉支援			13	地上 34	厨房エアコン②				EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	PUZ-ERMP140LA11	2022		
支援	思斉支援			13	地上 37	厨房エアコン①				EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	PUZ-ERMP140LA11	2022		
支援	思斉支援			13	屋上 15	東校舎1F N3・2F N2				GHP	室外機	28	31.5	1	ヤンマー	YNZP280H1	2013		
支援	思斉支援			13	屋上 17	東校舎1F 中1-2・3階 高1-3 高1-5				GHP	室外機	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355H1	2011		
支援	思斉支援			13	屋上 19	東校舎3F 高2-5				GHP	室外機	11.2	12.5	1	ヤンマー	YNMP112G1	2011		
支援	思斉支援			13	屋上 20	北校舎1F E1・2F E1				GHP	室外機	28	31.5	1	ヤンマー	YNZP280H1	2013		
支援	思斉支援			13	屋上 21	GHP-4 13棟系統				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2021		
支援	思斉支援			13	屋上 23	北校舎2F 中2-1 中2-2 3階 高2-5				GHP	室外機	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355H1	2011		
支援	思斉支援			13	屋上 24	GHP-4 13棟系統				GHP	室外機	14	16	1	ヤンマー	YRMP140G1	2021		
支援	思斉支援			13	屋上 25	北校舎3F W1				GHP	室外機	18	20	1	ヤンマー	YRMP180G1	2013		
支援	思斉支援			13	屋上 26	新校舎 1階 小4・2 学習室				GHP	室外機	28	31.5	1	ヤンマー	YNZP280H1	2011		
支援	思斉支援			13	外壁 35					EHP	室外機			1	サンヨー	不明			
支援	思斉支援			13	外壁 36					EHP	室外機			1	パナソニック	不明			
支援	思斉支援	2		13	1	木工準備室	管理諸室												
支援	思斉支援	14		13	1	釜室	管理諸室												
支援	思斉支援	42		13	3	音楽準備室	管理諸室												
支援	思斉支援	45		13	3	倉庫	管理諸室												
支援	思斉支援	3		16	1	女子休養室①	管理諸室												
支援	思斉支援	4		16	1	女子休養室②	管理諸室												
支援	思斉支援	19		16	3	器具庫	管理諸室												
支援	思斉支援	22		16	4	倉庫	管理諸室												
支援	思斉支援	23		16	4	放送室	その他												
支援	思斉支援	24		16	4	予備室	その他												
支援	思斉支援	41		17	4	倉庫	その他												
		※階の列に室外機の図示番号を示す（図面に口囲み番号で表示）																	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	室外機番号
高校	布施		地上	定時制特別教室 予備室D			A	GHP	室外機	45.0	50.0	1	パナソニック	U-GH450U1DR	2022.7	R4.8.21	▲	1-M01
高校	布施	1-05	2	定時制特別教室	特別教室等	83	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	1-08	3	予備室D	特別教室等	83	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施		地上	進路指導室				EHP	室外機	10.0	11.2	1	パナソニック	CU-P112H7	2022	R4.8.21	▲	1-M02
高校	布施	1-06	2	進路指導室	その他	66		EHP	天吊形	10.0	11.2	1	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施		地上	相談室				EHP	室外機	7.1	8.0	1	日立	RAS-AP80SH2	20158	H27.12.18	◎	1-M03
高校	布施	1-01	1	相談室	その他	41		EHP	天吊形	7.1	8.0	1	日立	不明	不明	H27.12.18		
高校	布施		地上	英語・国語準備室				EHP	室外機	不明	不明	1	三菱電機	FDC50AK8A		H5	●	1-M04
高校	布施	1-03	1	英語・国語準備室	その他	66		EHP	天吊形	不明	不明	1	三菱電機	不明	不明	H5		
高校	布施		地上	展開教室				GHP	室外機	14.0	16.0	1	ヤンマー	YNPP140G1N	2005.7	H17	●	1-M05
高校	布施	1-09	3	展開教室	特別教室等	全体で66		GHP	天吊形	14.0	16.0	1	ヤンマー	不明	不明	H17		
高校	布施		地上	展開教室				GHP	室外機	14.0	16.0	1	ヤンマー	YNPP140G1N	2005.7	H17	●	1-M06
高校	布施	1-09	3	展開教室	特別教室等	全体で66		GHP	天吊形	14.0	16.0	1	ヤンマー	不明	不明	H17		
高校	布施		地上	予備室E				GHP	室外機	14.0	16.0	1	ヤンマー	YNPP140G1N	2005.7	H17	●	1-M07
高校	布施	1-04	1	予備室E	特別教室等	83		GHP	天吊形	不明	不明	2	ヤンマー	不明	不明	H17		
高校	布施		地上	CR			A	GHP	室外機	71.0	80.0	1	パナソニック	U-GH710U1DR	2022.6	R4.8.21	▲	4-M01
高校	布施	4-18	2	CR	普通教室	64	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-19	2	CR	普通教室	64	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-20	2	CR	普通教室	64	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-21	2	CR	普通教室	64	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施		地上	CR			B	GHP	室外機	71.0	80.0	1	パナソニック	U-GWH710U1DR	2022.7	R4.8.21	▲	4-M02
										85.0	95.0	1	パナソニック	U-GWH850U1DR	2022.6	R4.8.21	▲	4-M03
高校	布施	4-15	3	CR	普通教室	64	B	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-16	3	CR	普通教室	64	B	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-17	3	CR	普通教室	64	B	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-24	4	CR	普通教室	64	B	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-25	4	CR	普通教室	64	B	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-26	4	CR	普通教室	64	B	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-27	4	CR	普通教室	64	B	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-28	4	CR	普通教室	64	B	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-29	4	CR	普通教室	64	B	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施		地上	定時制保健室			C	GHP	室外機	56.0	63.0	1	パナソニック	U-GWH560U1DR	2022.5	R4.8.21	▲	4-M04
				CR						71.0	80.0	1	パナソニック	U-GWH710U1DR	2022.7	R4.8.21	▲	4-M05
高校	布施	4-04	1	定時制保健室	その他	32	C	GHP	天吊形	不明	不明	1	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-14	2	CR	普通教室	64	C	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-22	3	CR	普通教室	64	C	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-23	3	CR	普通教室	64	C	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-30	4	CR	普通教室	64	C	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-31	4	CR	普通教室	64	C	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-32	4	CR	普通教室	64	C	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施		地上	CR			D	GHP	室外機	56.0	63.0	1	パナソニック	U-GH560U1DR	2022.5	R4.8.21	▲	4-M06
高校	布施	4-06	2	CR	普通教室	64	D	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-07	2	CR	普通教室	64	D	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-08	2	CR	普通教室	64	D	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-09	2	CR	普通教室	64	D	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施		地上	CR			E	GHP	室外機	56.0	63.0	1	パナソニック	U-GH560U1DR	2022.5	R4.8.21	▲	4-M07
高校	布施	4-10	2	CR	普通教室	64	E	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-11	2	CR	普通教室	64	E	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-12	2	CR	普通教室	64	E	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施	4-13	2	CR	普通教室	64	E	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施		地上	予備室F				EHP	室外機	14.0	16.0	1	日立	RAS-AP160SH1	2014.4	H26	■	4-M08
高校	布施	4-01	1	予備室F	特別教室等	64		EHP	天吊形	不明	不明	2	日立	不明	不明	H26		
高校	布施		地上	保健室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	三菱電機	MPUZ-RP160HA7	不明	H21	●	4-M09
								EHP	室外機	14.0	16.0	1	三菱電機	MPUZ-RP160HA7	不明	H21	●	4-M10
高校	布施	4-05	1	保健室	その他	96		EHP	天吊形	不明	不明	2	三菱電機	不明	不明	H21		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	室外機番号
高校	布施		地上	職員室				GHP	室外機	28.0	31.5	1	パナソニック	U-GH280U1DR	2022.6	R4.8.21	▲	5-M01
高校	布施	5-10	2	職員室	その他	168		GHP	天吊形	不明	不明	4	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施		地上	校長室				EHP	室外機	10.0	11.2	1	パナソニック	CU-P112H7	2022	R4.8.21	▲	5-M02
高校	布施	5-13	2	校長室	その他	64		EHP	天吊形	10.0	11.2	1	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施		地上	定時制職員室				GHP	室外機	28.0	31.5	1	パナソニック	U-GH280U1DR	2022.6	R4.8.21	▲	5-M03
高校	布施	5-17	2	定時制職員室	その他	168		GHP	天吊形	不明	不明	4	パナソニック	不明	不明	R4.8.21		
高校	布施		地上	視聴覚室				GHP	室外機	30.0	33.5	1	日立	RAS-AP335SH1	2012.5	H24	■	5-M04
										14.0	16.0	1	日立	RAS-AP160SH	2012.6	H24	■	5-M05
高校	布施	5-32	4	視聴覚室	特別教室等	168		GHP	室外機	不明	不明	2	日立	不明	不明	H24		
高校	布施		地上	調理教室				EHP	室外機	25.0	28.0	1	三菱電機	PUZ-RP280HA9	不明	H24	■	5-M06
高校	布施	5-01	1	調理教室	特別教室等	126		EHP	天吊形	不明	不明	2	三菱電機	不明	不明	H24		
高校	布施		地上	音楽室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ダイキン	RZYP160BB	不明	H23	●	5-M07
高校	布施	5-26	4	音楽室	特別教室等	全体で126		EHP	天吊形	14.0	16.0	1	ダイキン	不明	不明	H23		
高校	布施		地上	音楽室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ダイキン	RZYP160BB	不明	H23	●	5-M08
高校	布施	5-26	4	音楽室	特別教室等	全体で126		EHP	天吊形	14.0	16.0	1	ダイキン	不明	不明	H23		
高校	布施		地上	会議室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	日立	RAS-AP160SH	2012.6	H24	■	5-M09
高校	布施	5-18	3	会議室	その他	全体で168		EHP	天吊形	不明	不明	2	日立	不明	不明	H24		
高校	布施		地上	会議室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	日立	RAS-AP160SH	2012.6	H24	■	5-M10
高校	布施	5-18	3	会議室	その他	全体で168		EHP	天吊形	不明	不明	2	日立	不明	不明	H24		
高校	布施		地上	准校長室				EHP	室外機	5.6	6.3	1	日立	RAS-AP63HVM	2007.6	H19	●	5-M11
高校	布施	5-11	2	准校長室	その他	32		EHP	天吊形	5.6	6.3	1	日立	不明	不明	H19		
高校	布施		地上	司書室				EHP	室外機	12.5	14.0	1	ダイキン	RZYP140BB	不明	H23	●	5-M12
高校	布施	5-30	4	司書室	その他	64		EHP	天吊形	12.5	14.0	1	ダイキン	不明	不明	H23		
高校	布施		地上	社会科教室				EHP	室外機	25.0	28.0	1	日立	RAS-AP280SH2	2014.4	H26	■	5-M13
高校	布施	5-21	3	社会科教室	特別教室等	96		EHP	天吊形	不明	不明	2	日立	不明	不明	H26		
高校	布施		地上	応接室				EHP	室外機	2.8	3.6	1	日立	RAC-AJ56E2	2015	H28.1.17	■	5-M14
高校	布施	5-12	2	応接室	その他	32		EHP	壁掛形	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56E2	2015	H28.1.17		
高校	布施		地上	図書室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ダイキン	RZYP160BB	不明	H23	●	5-M15
										14.0	16.0	1	ダイキン	RZYP160BB	不明	H23	●	5-M16
										14.0	16.0	1	ダイキン	RZYP160BB	不明	H23	●	5-M17
高校	布施	5-31	4	図書室	その他	210		EHP	天吊形	14.0	16.0	3	ダイキン	不明	不明	H23		
高校	布施		地上	事務室				EHP	室外機	10.0	11.2	1	日立	RAS-AP112SH2	2015.10	H28.3.28	◎	5-M18
高校	布施	5-15	2	事務室	その他	64		EHP	天吊形	10.0	11.2	1	日立	RPC-AP112K5	不明	H28.3.28		
高校	布施		地上	技術員室				EHP	室外機	4.5	5.0	1	ダイキン	RYP50PV	不明	H16.6.5	◎	5-M19
高校	布施	5-06	1	技術員室	その他	32		EHP	天吊形	4.5	5.0	1	ダイキン	不明	不明	H16.6.5		
高校	布施		地上	定時制自習室				EHP	室外機	4.5	5.0	1	ダイキン	RYP50PV	不明	H16.6.5	◎	5-M20
高校	布施	5-16	2	定時制自習室	その他	32		EHP	天吊形	4.5	5.0	1	ダイキン	不明	不明	H16.6.5		
高校	布施		地上	美術教室・書道教室			A	GHP	室外機	56.0	63.0	1	アイシン	AHGP560E1N	2009.6	H21	■	5-M21
高校	布施	5-09	1	美術教室	特別教室等	126	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	アイシン	不明	不明	H21		
高校	布施	5-23	3	書道教室	特別教室等	96	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	アイシン	不明	不明	H21		
高校	布施		地上	LAN教室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ダイキン	RZYP160BB	不明	H23	●	5-M22
高校	布施	5-25	3	LAN教室	特別教室等	全体で126		EHP	天吊形	14.0	16.0	1	ダイキン	不明	不明	H23		
高校	布施		地上	LAN教室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ダイキン	RZYP160BB	不明	H23	●	5-M23
高校	布施	5-25	3	LAN教室	特別教室等	全体で126		EHP	天吊形	14.0	16.0	1	ダイキン	不明	不明	H23		
高校	布施		地上	食堂				EHP	室外機	20.0	22.4	1	日立	RAS-AP224SH1	2012.4	H24	■	7-M01
高校	布施	7-01	1	食堂	その他	全体で270		EHP	天吊形	20.0	22.4	1	日立	RPV-AP224K	不明	H24		
高校	布施		地上	食堂				EHP	室外機	20.0	22.4	1	日立	RAS-AP224SH1	2012.7	H24	■	7-M02
高校	布施	7-01	1	食堂	その他	全体で270		EHP	天吊形	20.0	22.4	1	日立	RPV-AP224K	不明	H24		
高校	布施		地上	食堂				EHP	室外機	20.0	22.4	1	日立	RAS-AP224SH1	2012.7	H24	■	7-M03
高校	布施	7-01	1	食堂	その他	全体で270		EHP	天吊形	20.0	22.4	1	日立	RPV-AP224K	不明	H24		
高校	布施		地上	体育館				GHP	室外機	56.0	63.0	1	アイシン	ABGP560F2ND	不明	R5.2.24	●	8-M01
高校	布施	8-02	2	体育館	体育館等	全体で800		GHP	床置形	不明	不明	4	アイシン	不明	不明	R5.2.24		
高校	布施		地上	体育館				GHP	室外機	56.0	63.0	1	アイシン	ABGP560F2ND	不明	R5.2.24	●	8-M02
高校	布施	8-02	2	体育館	体育館等	全体で800		GHP	床置形	不明	不明	4	アイシン	不明	不明	R5.2.24		
高校	布施		2	体育教員室				GHP	室外機	14.0	16.0	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	2021.9	R4.3.15	●	8-M03
高校	布施	8-01	2	体育教員室	体育館等	75		GHP	天吊形	14.0	16.0	1	ヤンマー	不明	不明	R4.3.15		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	室外機番号
高校	布施		地上	第一小会議室				EHP	室外機	4.1	−	1	三菱重工	FDC35A8	不明	H4	■	9-M01
高校	布施	9-01	1	第一小会議室	その他	18		EHP	天吊形	4.1	−	1	三菱重工	不明	不明	H4		
高校	布施		地上	同窓会室				EHP	室外機	4.6	−	1	三菱重工	FDC40A8	不明	H4	■	9-M02
高校	布施	9-02	1	同窓会室	その他	26		EHP	天吊形	4.6	−	1	三菱重工	不明	不明	H4		
高校	布施		地上	資料室				EHP	室外機	4.6	−	1	三菱重工	FDC40A8	不明	H4	■	9-M03
高校	布施	9-03	1	資料室	その他	23		EHP	天吊形	4.6	−	1	三菱重工	不明	不明	H4		
高校	布施		地上	第二小会議室				EHP	室外機	4.6	−	1	三菱重工	FDC40A8	不明	H4	■	9-M04
高校	布施	9-04	1	第二小会議室	その他	29		EHP	天吊形	4.6	−	1	三菱重工	不明	不明	H4		
高校	布施		2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ	会議室				EHP	室外機	12.5	14.0	1	日立	RAS-AP140SH2	2015.2	H27.6.19	■	9-M05
高校	布施	9-05	2	会議室	その他	52		EHP	天吊形	不明	不明	2	日立	不明	不明	H27.6.19		
高校	布施		2Fﾊﾞﾙｺﾆｰ	自習室				EHP	室外機	12.5	14.0	1	日立	RAS-AD140SH1	2013.5	H25	■	9-M06
高校	布施	9-06	2	自習室	その他	52		EHP	天吊形	不明	不明	2	日立	不明	不明	H25		
高校	布施		地上	化学講義室 生物講義室 物理講義室			A	EHP	室外機			1	ダイキン	RXMP400D RXMP335D	不明	H28.2.9	●	14-M01
高校	布施	14-01	1	化学講義室	特別教室等	115	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	ダイキン	不明	不明	H28.2.9		
高校	布施	14-04	2	生物講義室	特別教室等	115	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	ダイキン	不明	不明	H28.2.9		
高校	布施	14-07	3	物理講義室	特別教室等	115	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	ダイキン	不明	不明	H28.2.9		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	室外機番号
高校	花園		地上	普通教室			A	EHP	室外機	14.0	16.0	3	ダイキン	RZRP160BD	2021	2021.8	▲	1-M01
高校	花園	1-01	1	普通教室	普通教室	66.08	A	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園	1-09	2	普通教室	普通教室	66.08	A	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園	1-17	3	普通教室	普通教室	66.08	A	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園		地上	普通教室			B	EHP	室外機	14.0	16.0	3	ダイキン	RZRP160BD	2021	2021.8	▲	1-M02
高校	花園	1-02	1	普通教室	普通教室	64.00	B	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園	1-10	2	普通教室	普通教室	64.00	B	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園	1-18	3	普通教室	普通教室	64.00	B	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園		地上	普通教室			C	EHP	室外機	14.0	16.0	3	ダイキン	RZRP160BD	2021	2021.8	▲	1-M03
高校	花園	1-03	1	普通教室	普通教室	64.00	C	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園	1-11	2	普通教室	普通教室	64.00	C	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園	1-19	3	普通教室	普通教室	64.00	C	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園		地上	普通教室			D	EHP	室外機	14.0	16.0	2	ダイキン	RZRP160BD	2021	2021.8	▲	1-M04
高校	花園	1-04	1	普通教室	普通教室	64.00	D	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園	1-12	2	普通教室	普通教室	64.00	D	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園		地上	普通教室	普通教室	64.00	D	EHP	室外機	20.0	22.4	1	ダイキン	RZRP224A	2021	2021.8	▲	1-M04
高校	花園	1-20	3	普通教室	普通教室	64.00	D	EHP	天吊形	10.0	11.2	1	ダイキン	FHP112DJ	2021	2021.8		
高校	花園		地上	普通教室			E	EHP	室外機	14.0	16.0	3	ダイキン	RZRP160BD	2021	2021.8	▲	1-M05
高校	花園	1-05	1	普通教室	普通教室	64.00	E	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園	1-13	2	普通教室	普通教室	64.00	E	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園	1-21	3	普通教室	普通教室	64.00	E	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園		地上	普通教室			F	EHP	室外機	14.0	16.0	3	ダイキン	RZRP160BD	2021	2021.8	▲	1-M06
高校	花園	1-06	1	普通教室	普通教室	64.00	F	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園	1-14	2	普通教室	普通教室	64.00	F	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園	1-22	3	普通教室	普通教室	64.00	F	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園		地上	普通教室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ダイキン	RZRP160BD	2021	2021.8	▲	1-M07
高校	花園	1-07	1	普通教室	普通教室	64.00		EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園		地上	普通教室			G	EHP	室外機	14.0	16.0	3	ダイキン	RZRP160BD	2021	2021.8	▲	1-M08
高校	花園	1-15	2	普通教室	普通教室	64.00	G	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園	1-23	3	普通教室	普通教室	64.00	G	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園		地上	普通教室			H	EHP	室外機	14.0	16.0	2	ダイキン	RZRP160BD	2021	2021.8	▲	1-M09
高校	花園	1-08	1	普通教室	普通教室	66.08	H	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園	1-16	2	普通教室	普通教室	66.08	H	EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021.8		
高校	花園		地上	普通教室			H	EHP	室外機	20.0	22.4	1	ダイキン	RZRP224A	2021	2021.8	▲	1-M09
高校	花園	1-24	3	普通教室	普通教室	66.08	H	EHP	天吊形	10.0	11.2	1	ダイキン	FHP112DJ	2021	2021.8		
高校	花園		地上	物理実験室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	サンヨー	SPW-CHRVP160A	2011	2011	●	3-M01
高校	花園	3-15	3	物理実験室	特別教室等	155.70		EHP	不明	不明	不明	不明	サンヨー	不明	2011	2011		
高校	花園		地上	生物講義室				GHP	室外機	不明	不明	1	ダイキン	H450E2	2014	2014	●	3-M02
高校	花園	3-10	2	生物講義室	特別教室等	96.00		GHP	不明	不明	不明	不明	ダイキン	不明	2014	2014		
高校	花園		地上	化学講義室				EHP	室外機	20.0	22.4	1	日立	RAS-AP224SH3	2020	2020	●	3-M03
高校	花園	3-03	1	化学講義室	特別教室等	96.00		EHP	天吊形	10.0	11.2	2	日立	RPC-GP112K1	2020	2020		
高校	花園			社会科教室				EHP	室外機	20.0	22.4	1	日立	RAS-AP224SH3	2020	2020	●	3-M04
高校	花園	3-12	2	社会科教室	特別教室等	96.00		EHP	天吊形	10.0	11.2	2	日立	RPC-GP112K1	2020	2020		
高校	花園		屋上	音楽室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ダイキン	RZRP160BD	2021	2021.8	▲	3-M05
高校	花園	3-23	3	音楽室	特別教室等	全体で155.70		EHP	天吊形	14.0	16.0	1	ダイキン	FHP160DJ	2021	2021.8		
高校	花園		屋上	音楽室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ダイキン	RZRP160BD	2021	2021.8	▲	3-M06
高校	花園	3-23	3	音楽室	特別教室等	全体で155.70		EHP	天吊形	14.0	16.0	1	ダイキン	FHP160DJ	2021	2021.8		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	室外機番号
高校	花園		地上	相談室				EHP	室外機	4.0	5.0	1	パナソニック	CU-409CF2	2020	2020	●	6-M01
高校	花園	6-01	1	相談室	その他	34.00		EHP	壁掛形	4.0	5.0	1	パナソニック	CS-409CF2	2020	2020		
高校	花園		地上	技師室				EHP	室外機	4.0	5.0	1	三菱	SRC40TP2	2013	2013	◎	6-M02
高校	花園	6-02	1	技師室	その他	35.84		EHP	壁掛形	4.0	5.0	1	三菱	SRK40TP2	2013	2013		
高校	花園		地上	保健室				EHP	室外機	12.5	14.1	1	日立	RAS-G140RSHI	2019	2019	●	6-M03
高校	花園	6-03	1	保健室	その他	64.00		EHP	天吊形	12.5	14.1	1	日立	RPC-GP140RSH3	2019	2019		
高校	花園		地上	進路資料室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	日立	RAS-NP160HVR	2009	2009	●	6-M04
高校	花園	6-12	2	進路資料室	特別教室等	64.00		EHP	天吊形	14.0	16.0	1	日立	不明	2009	2009		
高校	花園		地上	展開教室3				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ダイキン	RZZP160BB	2011	2011	●	6-M05
高校	花園	6-21	3	展開教室3	普通教室	64.00		EHP	天吊形	14.0	16.0	1	ダイキン	不明	2011	2011		
高校	花園		地上	会議室				EHP	室外機	12.5	14.0	1	三菱重工	FDCXP1402HB	2007	2007	■	6-M06
高校	花園	6-04	1	会議室	その他	128.00		EHP	天吊形	12.5	14.0	1	三菱重工	FDENVXP1402B	2007	2007		
高校	花園		地上	展開教室21				GHP	室外機	14.0	18.0	1	ヤンマー	YNPP140E2	2003	2003	●	6-M07
高校	花園	6-13	2	展開教室21	普通教室	64.00		GHP	天吊形	14.0	18.0	1	ヤンマー	不明	2003	2003		
高校	花園		地上	不明				EHP	室外機	12.5	14.0	1	三菱重工	FGFDCX1402HB	不明	不明		6-M08
高校	花園	6-04	1	不明				EHP	不明	12.5	14.0	1	三菱重工	不明	不明	不明		
高校	花園		地上	展開教室2				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ダイキン	RZRP160BD	2021	2021	▲	6-M09
高校	花園	6-14	2	展開教室2	普通教室	64.00		EHP	天吊形	7.1	8.0	2	ダイキン	FHP80DJ	2021	2021		
高校	花園		地上	CALL教室				GHP	室外機	28.0	33.5	1	アイシン	TGSP280	2005	2005	■	6-M10
高校	花園	6-22	3	CALL教室	特別教室等	96.00		GHP	天吊形	28.0	33.5	1	アイシン	不明	2005	2005		
高校	花園		地上	応接室				EHP	室外機	不明	不明	1	ナショナル	CU-71C4N	1994	1994	■	6-M11
高校	花園	6-05	1	応接室	その他	32.00		EHP	壁掛形	不明	不明	1	ナショナル	不明	1994	1994		
高校	花園		地上	生徒指導室				EHP	室外機	5.6	6.7	1	日立	RAC-AJ56M2	2023	2023	■	6-M12
高校	花園	6-15	2	生徒指導室	その他	32.00		EHP	壁掛形	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56M2	2023	2023		
高校	花園		地上	印刷室				EHP	室外機	4.0	5.0	1	日立	RAC-AJ40M2	2023	2023	■	6-M13
高校	花園	6-16	2	印刷室	その他	21.00		EHP	壁掛形	4.0	5.0	1	日立	RAS-AJ40M2	2023	2023		
高校	花園		地上	第四職員室				EHP	室外機	6.3	7.1	1	日立	RAC-MJ63M2	2022	2022	◎	6-M14
高校	花園	6-23	3	第四職員室	その他	32.00		EHP	壁掛形	6.3	7.1	1	日立	RAS-MJ63M2	2022	2022		
高校	花園		地上	校長室				EHP	室外機	12.5	14.0	1	三菱	PUZ-RP140HA9	2011	2011	●	6-M15
高校	花園	6-06	1	校長室	その他	53.40		EHP	不明	12.5	14.0	1	三菱	不明	2011	2011		
高校	花園		地上	第二職員室				EHP	室外機	6.3	7.1	1	日立	RAC-MJ63M2	2023	2023	■	6-M16
高校	花園	6-17	2	第二職員室	その他	32.00		EHP	壁掛形	6.3	7.1	1	日立	RAS-MJ63M2	2023	2023		
高校	花園		地上	職員室				EHP	室外機	45.0	50.0	1	ダイキン	RQYP450FA	2021	2021	▲	6-M17
高校	花園	6-18	2	職員室	その他	173.90		EHP	天吊形	10.0	11.2	4	ダイキン	FXYHP112MJ	2021	2021		
高校	花園		地上	事務室				EHP	室外機	7.1	8.0	1	三菱	PUZ-RP80HA9	2021	2011	●	6-M18
高校	花園	6-07	1	事務室	その他	全体で72.00		EHP	天吊形	7.1	8.0	1	三菱	不明	2011	2011		
高校	花園		地上	事務室				EHP	室外機	7.1	8.0	1	三菱	PUZ-RP80HA9	2011	2011	●	6-M19
高校	花園	6-07	1	事務室	その他	全体で72.00		EHP	天吊形	7.1	8.0	1	三菱	不明	2011	2011		
高校	花園		地上	事務室				EHP	室外機	2.2	3.2	1	ナショナル	CU-N221A	2011	不明		6-M20
高校	花園	6-07	1	事務室	その他	全体で72.00		EHP	不明	2.2	3.2	1	ナショナル	不明	2001	不明		
高校	花園		地上	セミナー教室A			A	EHP	室外機	14.0	16.0	1	日立	RAS-AP160SH	2012	2012	■	6-M21
高校	花園	6-24	3	セミナー教室A	特別教室等	32.00	A	EHP	壁掛形	7.0	8.0	1	日立	RC1-AP160K3	2012	2012		
高校	花園	6-25	3	セミナー教室A	特別教室等	32.00	A	EHP	壁掛形	7.0	8.0	1	日立	RC1-AP160K3	2012	2012		
高校	花園		地上	第三職員室				EHP	室外機	5.6	6.7	1	日立	RAC-AJ56M2	2022	2022	◎	6-M22
高校	花園	6-26	3	第三職員室	その他	32.00		EHP	壁掛形	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56M2	2022	2022		
高校	花園		地上	MM教室				EHP	室外機	7.1	8.0	2	パナソニック	CU-P80H7S	2022	2022	●	6-M23,24
高校	花園	6-27	3	MM教室	特別教室等	32.00		EHP	天吊形	7.1	8.0	1	パナソニック	不明	2022	2022		
高校	花園		地上	進路指導室				EHP	室外機	10.0	11.2	1	ダイキン	RZRP112BD	2021	2021	▲	6-M25
高校	花園	6-09	2	進路指導室	特別教室等	45.58		EHP	天吊形	10.0	11.2	1	ダイキン	FHP112DJ	2021	2021		
高校	花園		屋上	LAN教室				EHP	室外機	12.5	14.0	1	日立	RAS-GP140RSHI	2020	2020	●	6-M26
高校	花園	6-19	3	LAN教室	特別教室等	全体で162.50		EHP	天吊形	12.5	14.0	1	日立	RPC-GP140RSH3	2020	2020		
高校	花園		屋上	LAN教室				EHP	室外機	12.5	14.0	1	日立	RAS-GP140RSHI	2020	2020	●	6-M27
高校	花園	6-19	3	LAN教室	特別教室等	全体で162.50		EHP	天吊形	12.5	14.0	1	日立	RPC-GP140RSH3	2020	2020		
								EHP	天吊形									
高校	花園		2	体育教官室				EHP	室外機	7.1	8.0	1	ダイキン	RZYP80KV	2006	2006	■	9-M01
高校	花園	9-05	2	体育教官室	その他	66.00		EHP	天吊形	7.1	8.0	1	ダイキン	不明	2006	2006		
高校	花園		地上	食堂				EHP	室外機	14.0	16.0	2	日立	RAS-GP160RSH2	2023	2023	■	10-M01,02
高校	花園	10-01	1	食堂	その他	180.00		EHP	床置形	14.0	16.0	2	日立	不明	2023	2023		
高校	花園		地上	図書室				EHP	室外機	12.5	14.0	1	ダイキン	RZRP140BD	2021	2021.8	▲	17-M01
高校	花園	17-03	1	図書室	特別教室等	250.40		EHP	天吊形	12.5	14.0	1	ダイキン	FHP140DJ	2021	2021.8		
高校	花園		地上	図書室				EHP	室外機	12.5	14.0	1	ダイキン	RZRP140BD	2021	2021.8	▲	17-M02
高校	花園	17-03	1	図書室	特別教室等	250.40		EHP	天吊形	12.5	14.0	1	ダイキン	FHP140DJ	2021	2021.8		
高校	花園		地上	図書室				EHP	室外機	12.5	14.0	1	ダイキン	RZRP140BD	2021	2021.8	▲	17-M03
高校	花園	17-03	1	図書室	特別教室等	250.40		EHP	天吊形	12.5	14.0	1	ダイキン	FHP140DJ	2021	2021.8		
高校	花園		地上	視聴覚室				GHP	室外機	56.0	63.0	1	アイシン	AHGP560E1ND	2012	2012	■	17-M04
高校	花園	17-05	2	視聴覚室	特別教室等	218.40		GHP	不明	不明	不明	不明	アイシン	不明	2012	2012		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	室外機番号
高校	八尾北		地上	普通教室			A	GHP	室外機			1					▲	12-M01
高校	八尾北	12-18	3	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北	12-25	4	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北		地上	インフォメーションルーム,普通教室			B	GHP	室外機			1					▲	12-M02
高校	八尾北	12-08	2	インフォメーションルーム	特別教室等	67.50	B	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北	12-19	3	普通教室	普通教室	67.50	B	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北	12-20	3	普通教室	普通教室	67.50	B	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北	12-26	4	普通教室	普通教室	67.50	B	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北	12-27	4	普通教室	普通教室	67.50	B	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北		地上	応接室				EHP	室外機			1			R3	R3	◎	12-M03
高校	八尾北	12-01	1	応接室	その他	33.75		EHP				1			R3	R3		
高校	八尾北		地上	同窓会室				EHP	室外機	4.5	5.0	1	ダイキン	FUYB50B	H15	H15		12-M04
高校	八尾北	12-04	2	同窓会室	その他	33.70		EHP				1	ダイキン		H15	H15		
高校	八尾北		地上	自習室				EHP	室外機			1			H28	H28	■	12-M05
高校	八尾北	12-11	2	自習室	特別教室等	67.50		EHP							H28	H28		
高校	八尾北		地上	1年職員室				GHP	室外機			2					▲	12-M06,07
高校	八尾北	12-02	1	1年職員室	その他	202.50		GHP	天吊形									
高校	八尾北		地上	被服教室				EHP	室外機	20.0	22.4	1	ダイキン	RAS-AP224SH2	H25	H25	●	12-M08
高校	八尾北	12-22	3	被服教室	特別教室等	162.00		EHP					ダイキン		H25	H25		
高校	八尾北		地上	進路指導室				EHP	室外機	12.5	14.0	1	東芝	ROA-RP1402HX	H29	H29	●	12-M09
高校	八尾北	12-15	2	進路指導室	その他	81.00		EHP					東芝		H29	H29		
高校	八尾北		地上	書道教室				EHP	室外機	20.0	22.4	1	ダイキン	RAS-AP224SH2	H25	H25	●	12-M10
高校	八尾北	12-16	2	書道教室	特別教室等	121.50		EHP				1	ダイキン		H25	H25		
高校	八尾北		地上	更衣室				EHP	室外機	3.4	3.6	1	三菱電機	MUCZ-G2816	H28	.H28	◎	12-M11
高校	八尾北	12-04	1	更衣室	その他	40.50		EHP	壁掛形	3.4	3.6	1	三菱電機	MSZ-GV2816	H28	.H28		
高校	八尾北		地上	第2職員室				EHP	室外機			1			H29	H29	◎	12-M12
高校	八尾北	12-05	1	第2職員室	その他	40.50		EHP							H29	H29		
高校	八尾北		1階屋上	生徒指導室				EHP	室外機			1			H15	H15	◎	
高校	八尾北	12-07	2	生徒指導室	特別教室等	67.50		EHP							H15	H15		
高校	八尾北		屋上	LL教室				EHP	室外機	14.0	16.0	2	ダイキン	RZRP160BY	R4	R4	■	12-M14,15
高校	八尾北	12-31	4	LL教室	特別教室等	121.50		EHP	天吊形				ダイキン		R4	R4		
高校	八尾北		屋上	音楽室				EHP	室外機	14.0	14.0	2	東芝	ROA-AP1607H	H30	H30	●	12-M16,17
高校	八尾北	12-32	4	音楽室	特別教室等	121.50		EHP					東芝		H30	H30		
高校	八尾北		地上	普通教室,オアシス室			A	GHP	室外機			3					▲	8-M01,02,03
高校	八尾北	8-09	2	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北	8-10	2	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北	8-11	2	オアシス室	特別教室等	67.50	A	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北	8-17	3	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北	8-18	3	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北	8-24	4	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北	8-25	4	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北	8-26	4	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北	8-27	4	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北		地上	技師室				EHP	室外機			1			H11	H11	◎	8-M04
高校	八尾北	8-01	1	技師室	その他	全体で63.75		EHP	壁掛形						H11	H11		
高校	八尾北		地上	技師室				EHP	室外機	5.0	-	1	三菱電機	PU-P50SGA	H16	H16	◎	8-M05
高校	八尾北	8-01	1	技師室	その他	全体で63.75		EHP	壁掛形				三菱電機		H16	H16		
高校	八尾北		地上	保健室				EHP	室外機	10.0	11.2	1	東芝	ROA-AP112SH	H29	H29	●	8-M06
高校	八尾北	8-03	1	保健室	その他	101.25		EHP	天吊形				東芝		H29	H29		
高校	八尾北		地上	校長室				GHP	室外機			1					▲	8-M07
高校	八尾北	8-04	1	校長室	その他	67.50		GHP	天吊形			2						
高校	八尾北		地上	事務室				GHP	室外機			1					▲	8-M08
高校	八尾北	8-05	1	事務室	その他	101.25		GHP	天吊形									
高校	八尾北		地上	多文化共生教室				EHP	室外機			1	ダイキン	R716	H18	H18	●	8-M09
高校	八尾北	8-12	2	多文化共生教室	その他	67.50		EHP	天吊形				ダイキン		H18	H18		
高校	八尾北		地上	ワープロ室				EHP	室外機			1			H1	H1	■	8-M10
高校	八尾北	8-19	3	ワープロ室	特別教室等	67.50		EHP	天吊形			2			H1	H1		
高校	八尾北		地上	物理講義室				EHP	室外機			1			H31	H31	■	8-M11
高校	八尾北	8-15	2	物理講義室	特別教室等	121.50		EHP	天吊形						H31	H31		
高校	八尾北		地上	第2LAN室				GHP	室外機			1					▲	8-M12
高校	八尾北		地上	第2LAN室				GHP	室外機			1					▲	8-M13
高校	八尾北	8-08	1	第2LAN室	特別教室等	121.50		GHP	天吊形									
高校	八尾北		屋上	恒温室				GHP	室外機			1	日立	R22MES	H23	H23	◎	8-M14
高校	八尾北	8-22	3	恒温室	その他			GHP					日立		H23	H23		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	室外機番号
高校	八尾北		地上	普通教室			A	GHP	室外機			3					▲	10-M01,02,03
高校	八尾北	10-07	2	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北	10-08	2	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北	10-09	2	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北	10-10	2	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	天吊形			2						
高校	八尾北	10-14	3	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	天吊形									
高校	八尾北	10-15	3	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	天吊形									
高校	八尾北	10-22	4	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	天吊形									
高校	八尾北	10-23	4	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	天吊形									
高校	八尾北		地上	会議室				EHP	室外機			1			H31	H31	■	10-M04
高校	八尾北	10-01	1	会議室	その他	135.00		EHP							H31	H31		
高校	八尾北		地上	陶芸室				EHP	室外機			1			H29	H29	■	10-M05
高校	八尾北	10-03	1	陶芸室	特別教室等	67.50		EHP	壁掛形			1			H29	H29		
高校	八尾北		地上	普通教室				EHP	室外機			1			H15	H15	●	10-M06
高校	八尾北	10-24	4	普通教室	普通教室	67.50		EHP							H15	H15		
高校	八尾北		地上	美術教室				EHP	室外機	20.0	22.4	1	日立	RAS-AP224SH2	H25	H25	●	10-M07
高校	八尾北	10-04	1	美術教室	特別教室等	121.50		EHP					日立		H25	H25		
高校	八尾北		地上	視聴覚室				GHP	室外機	56.0	63.0	1	アイシン	TGNP560B2NS	H16	H16	■	10-M08
高校	八尾北	10-26	4	視聴覚室	特別教室等	283.50		GHP					アイシン		H16	H16		
高校	八尾北		地上	LAN教室				GHP	室外機			1					▲	10-M09
高校	八尾北	10-19	3	LAN教室	特別教室等	121.50		GHP										
高校	八尾北		1階屋上	図書室				GHP	室外機			3					▲	10-M10,11,12
高校	八尾北	10-11	2	図書室	特別教室等	243.00		GHP										
高校	八尾北		1階屋上	司書室				EHP	室外機	4.0	5.3	1	ダイキン	R40DDP	H16	H16	◎	10-M13
高校	八尾北	10-12	2	司書室	その他	81.00		EHP	壁掛形	4.0	5.3	1	ダイキン	F40DTDP	H16	H16		
高校	八尾北		地上	競技場				GHP	室外機			2			H31	H31	●	9-M01,02
高校	八尾北	9-02	2	競技場	体育館等	1080.00		GHP							H31	H31		
高校	八尾北		2階庇上	体育教官室				EHP	室外機			1			H13	H13	■	9-M03
高校	八尾北	9-03	2	体育教官室	その他	79.50		EHP							H13	H13		
高校	八尾北		地上	実習室1				EHP	室外機			1			H16	H16	●	16-M01
高校	八尾北	16-01	1	実習室1	特別教室等	110.70		EHP							H16	H16		
高校	八尾北		地上	リハビリ室				EHP	室外機			1			H16	H16	●	16-M02
高校	八尾北	16-02	1	リハビリ室	特別教室等	97.38		EHP							H16	H16		
高校	八尾北		地上	実習室1				EHP	室外機			1			H16	H16	●	16-M03
高校	八尾北	16-03	1	実習室1	特別教室等	97.38		EHP							H16	H16		
高校	八尾北		地上	セミナー室				EHP	室外機			1			H17	H17	●	16-M04
高校	八尾北	16-04	1	セミナー室	特別教室等	26.65		EHP							H17	H17		
高校	八尾北		地上	予備室				EHP	室外機			1			H17	H17	●	16-M05
高校	八尾北	16-05	1	予備室	その他	30.75		EHP							H17	H17		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	みどり清朋
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	室外機番号
高校	みどり清朋		地上	進路閲覧室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	東芝	ROA-AP1606HS	2015	2015	●	1-M01
高校	みどり清朋	1-10,11	2	進路閲覧室	その他	68.00		EHP	天吊形	不明	不明	不明	東芝	不明	2015	2015		
高校	みどり清朋		地上	技術職員室				EHP	室外機	2.8	4.0	1	三菱電機	MUZ-VS28K	2003	2003	◎	1-M02
高校	みどり清朋	1-05	1	技術職員室	その他	66.00		EHP	壁掛形	2.8	4.0	1	三菱電機	MSZ-VS28K	2003	2003		
高校	みどり清朋		地上	1年学年室				EHP	室外機	不明	不明	1	日立	RAS-AP80HVJ1	2007	2007	◎	1-M03
高校	みどり清朋	1-20	4	1年学年室	その他	67.00		EHP	壁掛形	不明	不明	1	日立	RPK-AP80HVMJS	2007	2007		
高校	みどり清朋		地上	進路指導室				EHP	室外機	不明	不明	1	不明	不明	2008	2008	●	1-M04
高校	みどり清朋	1-09	2	進路指導室	その他	67.00		EHP	天吊形	不明	不明	1	不明	不明	2003	2003		
高校	みどり清朋		地上	生徒指導室				EHP	室外機	12.5	14.0	1	ダイキン	RYP140P9	2004	2004	■	1-M05
高校	みどり清朋	1-03	1	生徒指導室	その他	65.00		EHP	不明	不明	不明	不明	ダイキン	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋		地上	自習室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ナショナル	CU-P160XF	2004	2004	▲	1-M06
高校	みどり清朋	1-08	2	自習室	特別教室等	67.00		EHP	不明	不明	不明	不明	ナショナル	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋		地上	3D教室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ナショナル	CU-P160XF	2004	2004	▲	1-M07
高校	みどり清朋	1-14	3	3D教室	特別教室等	68.00		EHP	不明	不明	不明	不明	ナショナル	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋		地上	2年学年室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ナショナル	CU-P160XF	2004	2004	▲	1-M08
高校	みどり清朋	1-15	3	2年学年室	その他	67.00		EHP	不明	不明	不明	不明	ナショナル	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋		地上	4C教室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ナショナル	CU-P160XF	2004	2004	▲	1-M09
高校	みどり清朋	1-19	4	4C教室	特別教室等	68.00		EHP	不明	不明	不明	不明	ナショナル	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋		地上	CR			A	EHP	室外機	14.0	16.0	6	ナショナル	CU-P160XF	2004	2004	▲	1-M10～15
高校	みどり清朋	1-06	2	CR	普通教室	70.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋	1-07	2	CR	普通教室	67.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋	1-12	3	CR	普通教室	70.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋	1-13	3	CR	普通教室	67.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋	1-17	2	CR	普通教室	70.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋	1-18	2	CR	普通教室	67.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋		地上	事務室				EHP	室外機	20.0	22.4	1	東芝	ROB-AP2244HS	2008	2008	●	1-M16
高校	みどり清朋	1-01	1	事務室	その他	65.00		EHP	天吊形	不明	不明	不明	東芝	不明	2008	2008		
高校	みどり清朋		地上	講義室				EHP	室外機	7.1	8.0	1	三菱電機	PUZ-ERMP80SHA2	2016	2016	◎	2-M01
高校	みどり清朋	2-09	3	講義室	特別教室等	全体で126		EHP	天吊形	7.1	8.0	1	三菱電機	不明	2016	2016		
高校	みどり清朋		地上	講義室				EHP	室外機	7.1	8.0	1	三菱電機	PUZ-ERMP80SHA2	2016	2016	◎	2-M02
高校	みどり清朋	2-09	3	講義室	特別教室等	全体で126		EHP	天吊形	7.1	8.0	1	三菱電機	不明	2016	2016		
高校	みどり清朋		地上	第2PC室				EHP	室外機	20.0	22.4	1	東芝	ROB-AP2244HS	2008	2008	●	2-M03
高校	みどり清朋	2-10	4	第2PC室	特別教室等	126.00		EHP	天吊形	不明	不明	不明	東芝	不明	2008	2008		
高校	みどり清朋		地上	第1PC教室				GHP	室外機	14.0	16.0	1	ヤマハ	YRMP140G1NB	2013	2013	★	2-M04
高校	みどり清朋	2-06	2	第1PC教室	特別教室等	全体で126.00		GHP	不明	不明	不明	不明	ヤマハ	不明	2013	2013		
高校	みどり清朋		地上	第1PC教室				GHP	室外機	14.0	16.0	1	ヤマハ	YRMP140G1NB	2013	2013	★	2-M05
高校	みどり清朋	2-06	2	第1PC教室	特別教室等	全体で126.00		GHP	不明	不明	不明	不明	ヤマハ	不明	2013	2013		
高校	みどり清朋		地上					EHP	室外機	20.0	22.4	1	東芝	ROB-AP2244HS	2008	2008	●	7-M01
高校	みどり清朋	7-02	2	体育教員室	その他	65.00		EHP	不明	20.0	22.4	1	東芝	不明	2008	2008		
高校	みどり清朋		地上	CR			A	EHP	室外機	14.0	16.0	14	ナショナル	CU-P160XF	2004	2004	▲	14-M01～14
高校	みどり清朋	14-11	2	CR	普通教室	67.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋	14-12	2	CR	普通教室	67.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋	14-13	2	CR	普通教室	67.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋	14-14	2	CR	普通教室	67.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋	14-15	2	CR	普通教室	70.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋	14-20	3	CR	普通教室	67.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋	14-21	3	CR	普通教室	67.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋	14-23	3	CR	普通教室	67.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋	14-24	3	CR	普通教室	70.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋	14-29	2	CR	普通教室	67.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋	14-30	2	CR	普通教室	67.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋	14-31	2	CR	普通教室	67.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋	14-32	2	CR	普通教室	67.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋	14-33	2	CR	普通教室	70.00	A	EHP	天吊形	不明	不明	2	東芝	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋		地上	校長室				EHP	室外機	20.0	22.4	1	東芝	ROB-AP2244HS	2008	2008	●	14-M15
高校	みどり清朋	14-05	1	校長室	その他	67.00		EHP	天吊形	不明	不明	不明	東芝	不明	2008	2008		
高校	みどり清朋		地上	CR				EHP	室外機	20.0	22.4	1	東芝	ROB-AP2244HS	2008	2008	●	14-M16
高校	みどり清朋	14-22	3	CR	普通教室	67.00		EHP	不明	不明	不明	不明	東芝	不明	2008	2008		
高校	みどり清朋		地上	職員室				EHP	室外機	28.5	35.5	1	ナショナル	CU-P355UXC+CU-5UHE	2004	2004	▲	14-M17
高校	みどり清朋	14-03	1	職員室	その他	195.00		EHP	不明	不明	不明	不明	ナショナル	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋		地上	4B教室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ダイキン	RZYP160CB	2014	2014	●	14-M18
高校	みどり清朋	14-26	4	4B教室	特別教室等	68.00		EHP	不明	不明	不明	不明	ダイキン	不明	2014	2014		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	みどり清朋
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	室外機番号
高校	みどり清朋		地上	小ゼミ室1				EHP	室外機	12.5	14.0	1	日立	RAS-AP140SH	2011	2011	●	14-M19
高校	みどり清朋	14-07	2	小ゼミ室1	特別教室等	33.50		EHP	壁掛形	12.5	14.0	1	日立	RCI-AC140K3	2011	2011		
高校	みどり清朋		地上	英語教室				EHP	室外機	12.5	14.0	1	ダイキン	RYP140P9	2004	2004	■	14-M20
高校	みどり清朋	14-06	2	英語教室	特別教室等	67.00		EHP	不明	不明	不明	不明	ダイキン	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋		地上	図書室				GHP	室外機	不明	不明	1	ヤマハ	不明	2012	2012	●	15-M01
高校	みどり清朋	15-17	3	図書室	その他	全体で252		GHP	不明	不明	不明	不明	ヤマハ	不明	2012	2012		
高校	みどり清朋		地上	図書室				GHP	室外機	不明	不明	1	ヤマハ	不明	2012	2012	●	15-M02
高校	みどり清朋	15-17	3	図書室	その他	全体で252		GHP	不明	不明	不明	不明	ヤマハ	不明	2012	2012		
高校	みどり清朋		地上	図書室				GHP	室外機	不明	不明	1	ヤマハ	不明	2012	2012	●	15-M03
高校	みどり清朋	15-17	3	図書室	その他	全体で252		GHP	不明	不明	不明	不明	ヤマハ	不明	2012	2012		
高校	みどり清朋		地上	保健室				EHP	室外機	不明	不明	1	不明	不明	2012	2012	●	15-M04
高校	みどり清朋	15-05	1	保健室	その他	125.00		EHP	不明	不明	不明	不明	不明	不明	2012	2012		
高校	みどり清朋		地上	大講義室				EHP	室外機	不明	不明	1	ダイキン	不明	2007	2007	■	15-M05
高校	みどり清朋	15-11	2	大講義室	その他	全体で122		EHP	不明	不明	不明	不明	ダイキン	不明	2007	2007		
高校	みどり清朋		地上	大講義室				EHP	室外機	不明	不明	1	ダイキン	不明	2007	2007	■	15-M06
高校	みどり清朋	15-11	2	大講義室	その他	全体で122		EHP	不明	不明	不明	不明	ダイキン	不明	2007	2007		
高校	みどり清朋		地上	生徒会				GHP	室外機	14.0	18.0	1	ヤマハ	YCSJ140MX	1997	1997	●	15-M07
高校	みどり清朋	15-10	2	生徒会	その他	41.00		GHP	不明	14.0	18.0	1	ヤマハ	不明	1997	1997		
高校	みどり清朋		地上	教育相談室				EHP	室外機	不明	不明	1	ダイキン	不明	2005	2005	■	15-M08
高校	みどり清朋	15-15	3	教育相談室	その他	42.00		EHP	不明	不明	不明	不明	ダイキン	不明	2005	2005		
高校	みどり清朋		地上	書道教室				EHP	室外機	12.5	14.0	1	ダイキン	RYP140P9	2004	2004	■	15-M09
高校	みどり清朋	15-09	2	書道教室	特別教室等	122.00		EHP	天吊形	不明	不明	不明	ダイキン	パナソニック	2004	2004		
高校	みどり清朋		地上	被服教室				GHP	室外機	28.0	31.5	1	パナソニック	U-GH280M6SD	2013	2013	●	15-M10
高校	みどり清朋	15-03	1	被服教室	特別教室等	162.00		GHP	不明	不明	不明	不明	パナソニック	不明	2013	2013		
高校	みどり清朋		地上	社会科教室				GHP	室外機	28.0	31.5	1	パナソニック	U-GH280M6SD	2013	2013	●	15-M11
高校	みどり清朋	15-14	3	社会科教室	特別教室等	125.00		GHP	不明	不明	不明	不明	パナソニック	不明	2013	2013		
高校	みどり清朋		地上	調理教室				GHP	室外機	28.0	31.5	1	パナソニック	U-GH280M6SD	2013	2013	●	15-M12
高校	みどり清朋	15-01	1	調理教室	特別教室等	123.00		GHP	天井埋込形	不明	不明	2	パナソニック	不明	2013	2013		
高校	みどり清朋		地上	美術教室				EHP	室外機	12.5	14.0	1	ダイキン	RYP140P9	2004	2004	■	15-M13
高校	みどり清朋	15-06	2	美術教室	特別教室等	123.00		EHP	天吊形	不明	不明	不明	ダイキン	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋		地上	司書室				EHP	室外機	不明	不明	1	不明	不明	2004	2004	◎	15-M14
高校	みどり清朋	15-16	3	司書室	その他	44.00		EHP	天吊形	不明	不明	1	不明	不明	2004	2004		
高校	みどり清朋		屋上					EHP	室外機	20.0	22.4	1	東芝	ROB-AP2244HS	2008	2008	●	15-M15
高校	みどり清朋	15-18	4	音楽室	特別教室等	全体で135		EHP	天吊形	20.0	22.4	1	東芝	不明	2008	2008		
高校	みどり清朋		屋上					EHP	室外機	20.0	22.4	1	東芝	ROB-AP2244HS	2008	2008	●	15-M16
高校	みどり清朋	15-18	4	音楽室	特別教室等	全体で135		EHP	天吊形	20.0	22.4	1	東芝	不明	2008	2008		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	室外機番号
支援	たまがわ		屋上	普通教室			A	GHP	室外機	33.5	40.0	1	ヤンマー	YNZP355G1				M01
支援	たまがわ	59	5	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	室外機				ヤンマー	不明				
支援	たまがわ	60	5	普通教室	普通教室	67.50	A	GHP	室外機				ヤンマー	不明				
支援	たまがわ		屋上	普通教室			B	GHP	室外機	33.5	40.0	1	ヤンマー	YNZP355G1				M02.
支援	たまがわ	45	4	普通教室	普通教室	67.50	B	GHP	室外機				ヤンマー	不明				
支援	たまがわ	46	4	普通教室	普通教室	67.50	B	GHP	室外機				ヤンマー	不明				
支援	たまがわ		屋上	普通教室			C	GHP	室外機	33.5	40.0	1	ヤンマー	YNZP355G1				M03
支援	たまがわ	30	3	普通教室	普通教室	67.50	C	GHP	室外機				ヤンマー	不明				
支援	たまがわ	31	3	普通教室	普通教室	67.50	C	GHP	室外機				ヤンマー	不明				
支援	たまがわ		屋上	食品加工実習室				GHP	室外機	28.0	31.5	1	ヤンマー	YNZP280G1	H17	H17		M04
支援	たまがわ	39	3	食品加工実習室	特別教室等	151.50		GHP	ダクト	不明	不明	3	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		屋上	家庭科調理室				GHP	室外機	28.0	31.5	1	ヤンマー	YNZP280G1	H17	H17		M05
支援	たまがわ	67	5	家庭科調理室	特別教室等	151.50		GHP	天吊形	不明	不明	2	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		屋上	普通教室			D	GHP	室外機	33.5	40.0	1	ヤンマー	YNZP355G1				M06
支援	たまがわ	57	5	普通教室	普通教室	67.50	D	GHP	室外機				ヤンマー	不明				
支援	たまがわ	58	5	普通教室	普通教室	67.50	D	GHP	室外機				ヤンマー	不明				
支援	たまがわ		屋上	普通教室			E	GHP	室外機	33.5	40.0	1	ヤンマー	YNZP355G1				M07
支援	たまがわ	43	4	普通教室	普通教室	67.50	E	GHP	室外機				ヤンマー	不明				
支援	たまがわ	44	4	普通教室	普通教室	67.50	E	GHP	室外機				ヤンマー	不明				
支援	たまがわ		屋上	普通教室			F	GHP	室外機	33.5	40.0	1	ヤンマー	YNZP355G1				M08
支援	たまがわ	28	3	普通教室	普通教室	67.50	F	GHP	室外機				ヤンマー	不明				
支援	たまがわ	29	3	普通教室	普通教室	67.50	F	GHP	室外機				ヤンマー	不明				
支援	たまがわ		屋上	食品製造実習室,食品パッキング室			G	GHP	室外機	33.5	40.0	1	ヤンマー	YNZP355G1	H17	H17		M09
支援	たまがわ	37	3	食品製造実習室	特別教室等	81.00	G	GHP	ダクト	不明	不明	2	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ	38	3	食品パッキング室	その他	81.00	G	GHP	天吊形	不明	不明	2	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		屋上	家庭科被服室				GHP	室外機	28.0	31.5	1	ヤンマー	YNZP280G1	H17	H17		M10
支援	たまがわ	65	5	家庭科被服室	特別教室等	81.00		GHP	天吊形	不明	不明	3	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		屋上	ｵﾌｨｽｻｰﾋﾞｽ実習室,普通教室			H	GHP	室外機	56.0	63.0	1	ヤンマー	YNZP560G1	H17	H17		M11
支援	たまがわ	54	5	ｵﾌｨｽｻｰﾋﾞｽ実習室	特別教室等	81.00	H	GHP	天吊形	不明	不明	1	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ	55	5	普通教室	普通教室	67.50	H	GHP	室外機				ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ	56	5	普通教室	普通教室	67.50	H	GHP	室外機				ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		屋上	生活介護実習室,普通教室			I	GHP	室外機	56.0	63.0	1	ヤンマー	YNZP560G1	H17	H17		M12
支援	たまがわ	25	3	生活介護実習室	特別教室等	56.25	I	GHP	天吊形	不明	不明	2	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ	26	3	普通教室	普通教室	67.50	I	GHP	室外機				ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ	27	3	普通教室	普通教室	67.50	I	GHP	室外機				ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		屋上	情報教室,普通教室			J	GHP	室外機	56.0	63.0	1	ヤンマー	YNZP560G1	H17	H17		M13
支援	たまがわ	40	4	情報教室	特別教室等	56.25	J	GHP	天吊形	不明	不明	1	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ	41	4	普通教室	普通教室	67.50	J	GHP	室外機				ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ	42	4	普通教室	普通教室	67.50	J	GHP	室外機				ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		屋上	総合介護実習室,第2介護実習室			K	GHP	室外機	33.5	40.0	1	ヤンマー	YNZP355G1	H17	H17		M14
支援	たまがわ	32	3	総合介護実習室	特別教室等	148.50	K	GHP	天吊形	不明	不明	3	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ	34	3	第2介護実習室	特別教室等	40.50	K	GHP	天吊形	不明	不明	1	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		屋上	音楽室				GHP	室外機	33.5	40.0	1	ヤンマー	YNZP355G1	H17	H17		M15
支援	たまがわ	62	5	音楽室	特別教室等	121.50		GHP	天吊形	不明	不明	2	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		屋上	図書室				GHP	室外機	45.0	50.0	2	ヤンマー	YNZP450G1	H17	H17		M16,17
支援	たまがわ	47	4	図書室	特別教室等	215.25		GHP	天吊形	不明	不明	6	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		屋上	恒温室				EHP	室外機	不明	不明	1	ダイキン	不明	不明	不明		M18
支援	たまがわ	52	4	恒温室	その他	12.00		EHP		不明	不明	不明	ダイキン	不明	不明	不明		
支援	たまがわ		地上	職員室		.		GHP	室外機	45.0	50.0		ヤンマー	YNZP450G1	H17	H17		M19
支援	たまがわ	20	2	職員室	管理諸室	148.50		GHP	天吊形	不明	不明	3	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		地上	美術書道室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	日立	RAS-AP140DG3	H26	H26		M20
支援	たまがわ	22	2	美術書道室	特別教室等	121.50		EHP	天吊形	不明	不明	3	日立	不明	H26	H26		
支援	たまがわ		地上	第一理科室				EHP	室外機	20.0	22.1	1	日立	RAS-AP224DS5	H26	H26		M21
支援	たまがわ	55	4	第一理科室	特別教室等	121.50		EHP	天吊形	不明	不明	3	日立	不明	H26	H26		
支援	たまがわ		地上	応接室,会議室			L	GHP	室外機	33.5	40.0	1	ヤンマー	YNZP355G1	H17	H17		M22
支援	たまがわ	08	1	応接室	管理諸室	40.50	L	GHP	天吊形	不明	不明	1	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ	09	1	会議室	管理諸室	121.50	L	GHP	天吊形	不明	不明	3	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		地上	第2地域支援室,販売実習室			M	GHP	室外機	33.5	40.0	1	ヤンマー	YNZP355G1	H17	H17		M23
支援	たまがわ	10	1	第2地域支援室	管理諸室	405.00	M	GHP	天吊形	不明	不明	1	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ	11	1	販売実習室	特別教室等	121.50	M	GHP	天吊形	不明	不明	3	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		地上	組立分解室,木金加工実習室			N	GHP	室外機	45.0	50.0		ヤンマー	YNZP450G1	H17	H17		M24
支援	たまがわ	23	2	組立分解室	特別教室等	81.00	N	GHP	天吊形	不明	不明	2	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ	24	2	木金加工実習室	特別教室等	121.50	N	GHP	天吊形	不明	不明	3	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		地上	生徒会室,進路指導室			O	GHP	室外機	33.5	40.0	1	ヤンマー	YNZP355G1	H17	H17		M25
支援	たまがわ	17	2	生徒会室	特別教室等	67.50	O	GHP	天吊形	不明	不明	4	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ	18	2	進路指導室	特別教室等	67.50	O	GHP	天吊形	不明	不明	4	ヤンマー	不明	H17	H17		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積（㎡）	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力（KW）	暖房能力（KW）	数量（台）	メーカー	型式	製造（設置）年	設置年	設置手段	室外機番号
支援	たまがわ		地上	地域支援室1,グリーンサービス実習室			P	GHP	室外機	45.0	50.0	1	ヤンマー	YNZP450G1	H17	H17		M26
支援	たまがわ	05	1	地域支援室1	特別教室等	33.75	P	GHP	天吊形	不明	不明	1	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ	06	1	グリーンサービス実習室	特別教室等	101.25	P	GHP	天吊形	不明	不明	3	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		地上	保健室				GHP	室外機	28.0	31.5	1	ヤンマー	YNZP280G1	H17	H17		M27
支援	たまがわ	04	1	保健室	管理諸室	101.25		GHP	天吊形	不明	不明	3	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		地上	事務室,校長室			Q	GHP	室外機	33.5	40.0	1	ヤンマー	YNZP355G1	H17	H17		M28
支援	たまがわ	02	1	事務室	管理諸室	67.50	Q	GHP	天吊形	不明	不明	2	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ	03	1	校長室	管理諸室	67.50	Q	GHP	天吊形	不明	不明	2	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		地上	第2職員室				GHP	室外機	45.0	50.0	1	ヤンマー	YNZP450G1	H17	H17		M29
支援	たまがわ	14	2	第2職員室	管理諸室	101.25		GHP	天吊形	不明	不明	3	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		地上	情報サーバー室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ダイキン	RZYP160H9	H17	H17		M30
支援	たまがわ	13	2	情報サーバー室	管理諸室	33.75		EHP	天吊形	14.0	16.0	1	ダイキン	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		地上	技師室				EHP	室外機	4.5	5.0	1	ダイキン	RYP50PV	H17	H17		M31
支援	たまがわ	01	1	技師室	管理諸室	56.25		EHP	壁掛形	4.5	5.0	1	ダイキン	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		地上	多目的実習室				EHP	室外機	28.0	31.5	1	日立	RAS-AP280DS5	H26	H26		M32
支援	たまがわ	68	6	多目的実習室	特別教室等	200.03		EHP	天埋込形	不明	不明	4	日立	不明	H26	H26		
支援	たまがわ		地上	相談室				EHP	室外機	不明	不明	1	不明	不明	R2	R2		M33
支援	たまがわ	07	1	相談室	特別教室等	33.75		EHP	天吊形	不明	不明	1	不明	不明	R2	R2		
支援	たまがわ		地上	競技場				GHP	室外機	不明	不明	2	ヤンマー	不明	R3	R3		5-M01,02
支援	たまがわ	5-01	1	競技場	体育館等	1080.00		GHP	天吊形	不明	不明	8	ヤンマー	不明	R3	R3		
支援	たまがわ		地上	体育教官室				EHP	室外機	不明	不明	1	不明	不明	H30	H30		5-M03
支援	たまがわ	5-02	2	体育教官室	管理諸室	37.50		EHP	壁掛形	不明	不明	2	不明	不明	H30	H30		
支援	たまがわ		地上	食品庫・厨房前室			A	GHP	室外機	14.0	16.0	1	ヤンマー	YNMP140G1	H17	H17		6-M01
支援	たまがわ	6-03	1	食品庫	管理諸室	28.56	A	GHP	天埋込形	不明	不明	1	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ	6-04	1	厨房前室	管理諸室	13.44	A	GHP	天埋込形	不明	不明	1	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		地上	厨房				GHP	室外機	45.0	50.0	1	ヤンマー	YNZP450G1	H17	H17		6-M02
支援	たまがわ	6-02	1	厨房	特別教室等	141.45		GHP	ダクト	不明	不明	3	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		地上	バックヤード実習室				GHP	室外機	33.5	40.0	4	ヤンマー	YNZP355G1	H17	H17		6-M03～06
支援	たまがわ	6-01	1	バックヤード実習室	特別教室等	207.50		GHP	天埋込形	不明	不明	8	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		地上	事務スペース				GHP	室外機	不明	不明	1	ヤンマー	不明	H17	H17		11-M01
支援	たまがわ	11-01	1	事務スペース	特別教室等	73.50		GHP	天埋込形	不明	不明	4	ヤンマー	不明	H17	H17		
支援	たまがわ		地上	作業スペース				GHP	室外機	不明	不明	1	ヤンマー	不明	R3	R3		11-M02
支援	たまがわ	11-02	1	作業スペース	特別教室等	160.00		GHP	天吊形	不明	不明	6	ヤンマー	不明	R3	R3		
支援	たまがわ																	
支援	たまがわ																	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段	室外機番号
高校	布施北		地上	アリーナ				GHP	室外機	56.0	63.0	1	アイシン	B560F2	R2	R2	■	2-M01
高校	布施北	2-03	2	アリーナ(西)	体育館等	全体で1088.10		GHP	天吊形	不明	不明	4	アイシン	不明	R2	R2		
高校	布施北		地上	アリーナ				GHP	室外機	56.0	63.0	1	アイシン	B560F2	R2	R2	■	2-M02
高校	布施北	2-03	2	アリーナ(東)	体育館等	全体で1088.10		GHP	天吊形	不明	不明	4	アイシン	不明	R2	R2		
高校	布施北		地上	体育教官室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ダイキン	RZYP160H	H18	H18	■	2-M03
高校	布施北	2-02	2	体育教官室	その他	72.00		EHP	天吊形	14.0	16.0	1	ダイキン	FHYP160P	H18	H18		
高校	布施北		地上	音楽教室				EHP	室外機	12.5	14.0	2	ダイキン	RZYP140AA	H21	H21	●	M01,02
高校	布施北	9-25	4	音楽教室	特別教室等	125.00		EHP	天吊形	12.5	14.0	1	ダイキン	FHP140AC	H21	H21		
高校	布施北		地上	生徒指導室				EHP	室外機	10.0	11.2	1	ダイキン	RYP112A	H19	H19	●	M03
高校	布施北	9-01	1	生徒指導室	その他	41.00		EHP	天吊形	10.0	11.2	1	ダイキン	FHP112A	H19	H19		
高校	布施北		地上	職員室				GHP	室外機	35.5	40.0	1	パナソニック	U-GH355U1DR	R4	R4	▲	M04
高校	布施北	9-07	2	職員室	その他	206.00		GHP	天吊形	不明	不明	不明	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北		地上	資料室				EHP	室外機	7.1	8.0	1	ダイキン	RZZP80BBT	H23	H23	不明	M05
高校	布施北	9-27	4	資料室	その他	41.00		EHP	壁掛形	7.1	8.0	1	ダイキン	不明	H23	H23		
高校	布施北		地上	IT実習室				EHP	室外機	12.5	14.0	1	ダイキン	RZYP140AA	H21	H21	●	M06
高校	布施北	1-22	4	IT実習室	特別教室等	全体で122.00		EHP	天吊形	12.5	14.0	1	ダイキン	FHP140AC	H21	H21		
高校	布施北		地上	展開4・5				EHP	室外機	28.0	31.5	1	ヤンマー	YNZP280H1NB	H24	H24	不明	M07
高校	布施北	9-28	4	展開4・5	特別教室等	123.00		EHP	天吊形	不明	不明	不明	ヤンマー	不明	H24	H24		
高校	布施北		地上	化学講義室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	日立	RAS-GP160RSH1	R2	R2	●	M08
高校	布施北	1-01	1	化学講義室	特別教室等	101.00		EHP	天吊形	14.0	16.0	1	日立	RPC-GP160K1	R2	R2		
高校	布施北		地上	IT実習室				EHP	室外機	12.5	14.0	1	ダイキン	RZYP140AA	H21	H21	●	M09
高校	布施北	1-22	4	IT実習室	特別教室等	全体で122.00		EHP	天吊形	12.5	14.0	1	ダイキン	FHP140AC	H21	H21		
高校	布施北		地上	ﾃﾞｭｱﾙｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ室				EHP	室外機	22.4	25.0	1	三菱	PUHY-P224DMG4	H29	H29	●	M10
高校	布施北	1-08	2	ﾃﾞｭｱﾙｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ室	特別教室等	122.00		EHP	不明	不明	不明	不明	三菱	不明	H29	H29		
高校	布施北		地上	LAN教室				EHP	室外機	12.5	14.0	2	ダイキン	RZYP140AA	H21	H21	●	M11,12
高校	布施北	1-24	4	LAN教室	LAN教室	122.00		EHP	天吊形	12.5	14.0	1	ダイキン	FHP140AC	H21	H21		
高校			地上	CR、展開3、展開6			A	GHP	室外機	56.0	63.0	1	パナソニック	U-GH560U1DR	R4	R4	▲	M13
										56.0	63.0	1	パナソニック	U-GH560U1DR	R4	R4	▲	M14
高校	布施北	1-13	2	CR	普通教室	68.00	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	1-14	2	CR	普通教室	68.00	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	1-20	3	CR	普通教室	68.00	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	1-21	3	展開3	特別教室等	68.00	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	1-27	4	CR	普通教室	68.00	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	1-28	4	展開6	特別教室等	68.00	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北		地上	技師室				EHP	室外機	2.5	2.8	1	ダイキン	R25YES	R4	R4	◎	M15
高校	布施北	1-07	1	技師室	技師室	68.00		EHP	壁掛形	2.5	2.8	1	ダイキン	F25ETDS	R4	R4		
高校	布施北		地上	保健室				EHP	室外機	5.0	5.6	2	ダイキン	RZYP56MT	H21	H21	●	M16,17
高校	布施北	1-06	1	保健室	その他	101.00		EHP	天吊形	5.0	5.6	1	ダイキン	FHP56AC	H21	H21		
高校	布施北		地上	展開2、CR			B	GHP	室外機	35.5	40.0	1	パナソニック	U-GH355U1DR	R4	R4	▲	M18
高校	布施北	1-18	3	展開2	特別教室等	68.00	B	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	1-19	3	CR	普通教室	68.00	B	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	1-25	4	CR	普通教室	68.00	B	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	1-26	4	CR	普通教室	68.00	B	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北		地上	CR、展開2			C	GHP	室外機	56.0	63.0	1	パナソニック	U-GH560U1DR	R4	R4	▲	M19
高校	布施北	1-12	2	CR	普通教室	68.00	C	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	1-18	3	展開2	特別教室等	68.00	C	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	1-19	3	CR	普通教室	68.00	C	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	1-25	4	CR	普通教室	68.00	C	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	1-26	4	CR	普通教室	68.00	C	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北		地上					EHP	室外機	14.0	16.0	1	日立	RAS-AP160GH3	R1	R1	◎	M20
高校	布施北	1-11	2	CR	普通教室	68.00		EHP	天吊形	8.0	9.0	2	日立	RPC-GP80K1	R1	R1		
高校	布施北		地上	校長室				EHP	室外機	10.0	11.2	1	ダイキン	RZYP112AA	H21	H21	●	M21
高校	布施北	1-05	1	校長室	その他	69.00		EHP	天吊形	10.0	11.2	1	ダイキン	FUP112A	H21	H21		
高校	布施北		地上	事務室				EHP	室外機	10.0	11.2	1	ダイキン	RZYP112AA	H21	H21	●	M22
高校	布施北	1-04	1	事務室	その他	69.00		EHP	天吊形	10.0	11.2	1	ダイキン	FUP112A	H21	H21		
高校	布施北		地上	カウンセリング室				EHP	室外機	5.6	6.7	1	日立	RAC-AJ56K2	R2	R2	●	M23
高校	布施北	9-04	1	カウンセリング室	その他	32.00		EHP	壁掛形	5.6	6.7	1	日立	RSC-AJ56K2	R2	R2		
高校	布施北		地上	進路指導室				EHP	室外機	12.5	14.0	1	パナソニック	CU-P140H7	R4	R4	不明	M24
高校	布施北	9-14	2	進路指導室	その他	69.00		EHP	不明	不明	不明	不明	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北		地上	応接室				EHP	室外機	7.1	8.0	1	日立	RAS-GP80RSH	H28	H28	■	M25
高校	布施北	9-05	1	応接室	その他	32.00		EHP	天吊形	7.1	8.0	1	日立	RPC-GP80K	H28	H28		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
高校・支援	学校名	室番号	階	室名	室区分	室面積（㎡）	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力（KW）	暖房能力（KW）	数量（台）	メーカー	型式	製造（設置）年	設置年	設置手段	室外機番号
高校	布施北		地上	多文化2,CR、1年職員室			D	GHP	室外機	56.0	63.0	1	パナソニック	U-GH560U1DR	R4	R4	▲	M26
高校	布施北	9-24	4	多文化2	特別教室等	69.00	D	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	9-31	4	CR	普通教室	69.00	D	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	9-32	4	1年職員室	その他	69.00	D	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北		地上	CR				GHP	室外機	22.4	25.0	1	パナソニック	U-GH224U1DR	R4	R4	▲	M27
高校	布施北	9-30.	4	CR	普通教室	69.00		GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北		地上	CR				GHP	室外機	18.0	20.0	1	ヤンマー	YRMP180G1NB	H24	H24	●	M28
高校	布施北	9-29	4	CR	普通教室	69.00		GHP	不明	不明	不明	不明	ヤンマー	不明	H24	H24		
高校	布施北		1階庇上	展開1				EHP	室外機	不明	不明	1	ダイキン	不明	H15	H15	■	M29
高校	布施北	9-15	2	展開1	特別教室等	69.00		EHP	天吊形	不明	不明		ダイキン	不明	H6	H6		
高校	布施北		1階庇上	多文化準備室				EHP	室外機	5.0	6.3	2	日立	RAC-NJ50T2	H17	H17	●	M30,31
高校	布施北	9-23	3	多文化準備室	その他	34.00		EHP	壁掛形	5.0	6.3	1	日立	RAS-NJ50T2	H17	H17		
高校	布施北		1階庇上	相談室4				EHP	室外機	5.6	6.7	1	日立	RAC-AJ56K2	R2	R2	●	M32
高校	布施北	9-13	2	相談室4	その他	32.00		EHP	壁掛形	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56K2	R2	R2		
高校	布施北		1階庇上	相談室3				EHP	室外機	5.6	6.7	1	日立	RAC-AJ56K2	R2	R2	●	M33
高校	布施北	9-12	2	相談室3	その他	32.00		EHP	壁掛形	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56K2	R2	R2		
高校	布施北		1階庇上	相談室2				EHP	室外機	5.6	6.7	1	日立	RAC-AJ56K2	R2	R2	●	M34
高校	布施北	9-11	2	相談室2	その他	32.00		EHP	壁掛形	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56K2	R2	R2		
高校	布施北		地上	会議室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	三菱	PUZ-ERP160KA3	H23	H23	■	5-M01
高校	布施北	5-07	2	会議室	その他	全体で164.00		EHP	天吊形	7.1	8.0	2	三菱	PC-RP80KA5	H23	H23		
高校	布施北		地上	会議室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	三菱	PUZ-ERP160KA3	H23	H23	■	5-M04
高校	布施北	5-07	2	会議室	その他	全体で164.00		EHP	天吊形	7.1	8.0	2	三菱	PC-RP80KA5	H23	H23		
高校	布施北		地上	視聴覚室				GHP	室外機	56.0	63.0	2	ヤンマー	YWZP560K1NB	H29	H29	●	5-M02,03
高校	布施北	5-01	1	視聴覚室	特別教室等	213.00		GHP	不明	不明	不明	不明	ヤンマー	不明	H29	H29		
高校	布施北		地上	2年職員室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	日立	RAS-GP160RSH1	R2	R2	■	5-M05
高校	布施北	5-15	3	2年職員室	その他	68.00		EHP	天吊形	14.0	16.0	1	日立	RPC-GP160K1	R2	R2		
高校	布施北		地上	書道教室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ダイキン	RZYP160H	H18	H18	■	5-M06
高校	布施北	5-08	2	書道教室	特別教室等	122.00		EHP	天吊形	14.0	16.0	1	ダイキン	FHYP160P	H18	H18		
高校	布施北		地上	書道教室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ダイキン	RZYP160H	H18	H18	■	5-M08
高校	布施北	5-08	2	書道教室	特別教室等	122.00		EHP	天吊形	14.0	16.0	1	ダイキン	FHYP160P	H18	H18		
高校	布施北		地上	図書室				GHP	室外機	45.0	50.0	1	ダイキン	RXYP450CA	H26	H26	●	5-M07
高校	布施北	5-22	4	図書室	その他	255.00		GHP	天井埋込形	10.0	11.2	4	ダイキン	FXYFP112BA	H26	H26		
高校			地上	CR、展開3、展開6			A	GHP	室外機	56.0	63.0	1	パナソニック	U-GH560U1DR	R4	R4	▲	5-M09
										56.0	63.0	1	パナソニック	U-GH560U1DR	R4	R4	▲	5-M10
高校	布施北	5-18	3	CR	普通教室	68.00	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	5-19	3	CR	普通教室	68.00	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	5-20	3	展開8	特別教室等	68.00	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	5-23	4	CR	普通教室	68.00	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	5-24	4	CR	普通教室	68.00	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北	5-25	3	CR	普通教室	68.00	A	GHP	天吊形	不明	不明	2	パナソニック	不明	R4	R4		
高校	布施北		地上	福祉実習室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	三菱	PUZ-ERMP160LA4	H29	H29	●	5-M11
高校	布施北	5-13	2	福祉実習室	特別教室等	68.00		EHP	不明	不明	不明	不明	三菱	不明	H29	H29		
高校	布施北		地上	展開7				GHP	室外機	28.0	31.5	1	ヤンマー	YNZP2802H1NB	H24	H24	●	5-M12
高校	布施北	5-12	2	展開7	特別教室等	68.00		GHP	不明	不明	不明	不明	ヤンマー	不明	H24	H24		
高校	布施北		地上	美術教室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ダイキン	RZYP160H	H18	H18	■	5-M13
高校	布施北	5-04	1	美術教室	特別教室等	135.00		EHP	天吊形	14.0	16.0	1	ダイキン	FHYP160P	H18	H18		
高校	布施北		地上	デュアル講義室				EHP	室外機	12.5	14.0	2	ダイキン	RYP140A	H19	H19	●	5-M14,15
高校	布施北	5-11	2	デュアル講義室	特別教室等	68.00		EHP	天吊形	12.5	14.0	1	ダイキン	FHP140A	H19	H19		
高校	布施北		地上	美術教室				EHP	室外機	14.0	16.0	1	ダイキン	RZYP160H	H18	H18	■	5-M16
高校	布施北	5-04	1	美術教室	特別教室等	135.00		EHP	天吊形	14.0	16.0	1	ダイキン	FHYP160P	H18	H18		
高校	布施北		地上	CR				EHP	室外機	14.0	16.0	1	日立	RAS-GP160RSH2	R4	R4	◎	5-M17
高校	布施北	5-17	3	CR	普通教室	68.00		EHP	天吊形	7.1	8.0	2	日立	RPC-GP80K	R4	R4		
高校	布施北		地上	司書室				EHP	室外機	6.3	7.1	1	日立	RAC-VL63L2	R4	R4	◎	5-M18
高校	布施北	5-21	4	司書室	その他	70.00		EHP	壁掛形	6.3	7.1	1	日立	RAS-VL63L2	R4	R4		

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	大阪わかば	1	1	1	応接室	管理諸室	32		EHP	天吊り			1	日立			H19	●
高校	大阪わかば		1	地上 19					EHP	室外機	7.1	8	1	日立	RAS-AP80HVM	2008		
高校	大阪わかば	2	1	1	会議室	管理諸室	128		EHP	天吊り			1	ダイキン			S58	■
高校	大阪わかば		1	地上 18					EHP	室外機			1	ダイキン	R3LA			
高校	大阪わかば	3	1	1	教育相談室C	特別教室等	32		EHP	天吊り			1	日立			H24	■
高校	大阪わかば	4	1	1	教育相談室D	特別教室等	32		EHP	天吊り			1	日立			H24	■
高校	大阪わかば		1	地上 17					EHP	室外機	14	16	1	日立	RAS-AP160SH	2012		
高校	大阪わかば	8	1	1	技術員室	管理諸室	44		EHP	壁掛け	4.5	6.7	1	サンヨー	SAP-S45N2	2003	H15	◎
高校	大阪わかば		1	地上 14					EHP	室外機			1	サンヨー	SAP-CS45N2			
高校	大阪わかば	13	1	1	事務局	管理諸室	64		EHP	天吊り			1	日立			R1	●
高校	大阪わかば		1	地上 2					EHP	室外機	10	11.2	1	日立	RAS-GP112RSH1	2019		
高校	大阪わかば	14	1	1	校長室	管理諸室	64		EHP	天吊り			1	ダイキン			H20	●
高校	大阪わかば		1	地上 3					EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZYP112AA			
高校	大阪わかば	17	1	1	保健室	管理諸室	64	P112保健室系	EHP	天吊り			1	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		1	地上 30	P112 1F保健室				EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZRP112BF	2022		
高校	大阪わかば	22	1	1	調理教室	特別教室等	126		GHP	天吊り			3	ヤンマー			H23	●
高校	大阪わかば		1	地上 9					GHP	室外機	28	31.5	1	ヤンマー	YNZP280H1	2012		
高校	大阪わかば	23	1	2	視聴覚教室	特別教室等	240		EHP	天吊り			3	ダイキン			H30	■
高校	大阪わかば		1	地上 20					EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BB	2018		
高校	大阪わかば		1	地上 21					EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BB	2018		
高校	大阪わかば		1	地上 22					EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BB	2018		
高校	大阪わかば	25	1	2	外国語科準備室	管理諸室	128		EHP	天吊り			1	ダイキン			H19	●
高校	大阪わかば		1	地上 16					EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZYP80AV	2007		
高校	大阪わかば	26	1	2	カウンセリング室	特別教室等	32		EHP	天吊り			1	ダイキン			H19	●
高校	大阪わかば		1	地上 15					EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZYP80AV	2007		
高校	大阪わかば	30	1	2	職員室	管理諸室	160	EHP-140-1～3 全日職員31	EHP	天吊り			3	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		1	地上 1	EHPR-400 2F全日職員31系				EHP	室外機	40	45	1	ダイキン	RQYP400FB	2022		
高校	大阪わかば	30	1	2	職員室	管理諸室	160		EHP	壁掛け	5	6.7	1	ダイキン	F50JTSXP-W	2008	R4	▲
高校	大阪わかば		1	地上 6					EHP	室外機			1	ダイキン	R50JSXP			
高校	大阪わかば	32	1	2	印刷室	管理諸室	16	ウインド形	EHP	その他	1.6	2.2	1	日立	RAV-181GW	1996	H19	■
高校	大阪わかば	33	1	2	進路指導室	特別教室等	64	P080 進路指導室系	EHP	天吊り			1	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		1	地上 29	P080 2F進路指導室				EHP	室外機	7.1	8	1	ダイキン	RZRP80BFT			
高校	大阪わかば	36	1	2	LAN教室	特別教室等	128		EHP	天吊り			2	日立			H28	●
高校	大阪わかば		1	地上 7					EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH	2016		
高校	大阪わかば		1	地上 8					EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH	2016		
高校	大阪わかば	37	1	2	展開211	その他	64	T160-1 普通14系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		1	地上 13	T160 2F普通14系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2021		
高校	大阪わかば	38	1	2	第2LAN教室	その他	64	T160-1 普通13系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		1	地上 12	T160 2F普通13系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2021		
高校	大阪わかば	41	1	3	普通教室A01	普通教室	64	T160-1 普通18系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		1	地上 4	T160 3F普通18系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2021		
高校	大阪わかば	42	1	3	普通教室A02	普通教室	64	T160-1 普通17系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		1	地上 24	T160 3F普通17系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2021		

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	大阪わかば	43	1	3	普通教室A03	普通教室	64	T160-1 普通16系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		1	地上 25	T160 3F普通16系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2021		
高校	大阪わかば	44	1	3	展開308	その他	64	T160-1 普通15系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		1	地上 27	T160 3F普通15系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2022		
高校	大阪わかば	51	1	3	展開311	その他	64		EHP	壁掛け			1	パナソニック	CS-P80K6B	2021	R3	●
高校	大阪わかば		1	地上 10					EHP	室外機	7.1	8	1	パナソニック	CU-P80H6SB	2022		
高校	大阪わかば	52	1	3	展開312	その他	64	PAC-14-1～2 普通4系	EHP	天吊り			2	日立			H21	●
高校	大阪わかば		1	地上 11	PAC-14 普通4系				EHP	室外機			1	日立	シール劣化			
高校	大阪わかば	52	1	3	展開312	その他	64	HEX-1	EHP	天吊り			1	ダイキン			H21	●
高校	大阪わかば	54	1	4	普通教室A04	普通教室	64	T160-1 普通22系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		1	地上 5	T160 4F普通22系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2021		
高校	大阪わかば	55	1	4	普通教室A05	普通教室	64	T160-1 普通21系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		1	地上 23	T160 4F普通21系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2021		
高校	大阪わかば	56	1	4	普通教室A06	普通教室	64	T160-1 普通20系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		1	地上 26	T160 4F普通20系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2022		
高校	大阪わかば	57	1	4	普通教室A07	普通教室	64	T160-1 普通19系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		1	地上 28	T160 4F普通19系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2021		
高校	大阪わかば	67	1	4	音楽教室	特別教室等	128	P140 音楽教室系1～2	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		1	屋上 53	音楽教室NO1				EHP	室外機			1	ダイキン	シール劣化			
高校	大阪わかば		1	屋上 54	P140 4F音楽教室				EHP	室外機	12.5	14	1	ダイキン	RZRP140BF	2021		
高校	大阪わかば	2	2	1	生徒指導教室	特別教室等	64		EHP	壁掛け			1	パナソニック	CS-P80K7	2023	H17	◎
高校	大阪わかば		2	地上 31					EHP	室外機	7.1	8	1	パナソニック	CU-P80H7S	2023		
高校	大阪わかば	11	2	1	化学実験室	特別教室等	126		EHP	天吊り			2	日立			H30	■
高校	大阪わかば	13	2	2	普通教室A08	普通教室	64	T160-1 普通4系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		2	地上 32	T160 2F普通4系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2021		
高校	大阪わかば	14	2	2	普通教室A09	普通教室	64	T160-1 普通3系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		2	地上 35	T160 2F普通3系				EHP	室外機								
高校	大阪わかば	15	2	2	普通教室A10	普通教室	64	T160-1 普通2系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		2	地上 38	T160 2F普通2系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2021		
高校	大阪わかば	16	2	2	普通教室A11	普通教室	64	T160-1 普通1系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		2	地上 41	T160 2F普通1系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2021		
高校	大阪わかば	18	2	2	生物講義室	特別教室等	64		EHP	天吊り			1	日立			H30	■
高校	大阪わかば	29	2	3	物理講義室	特別教室等	86		EHP	天吊り			1	日立			H30	■
高校	大阪わかば	38	2	4	地歴公民教室	特別教室等	64		EHP	天吊り			1	日立			H30	■
高校	大阪わかば		2	地上 50					EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH1	2018		
高校	大阪わかば		2	地上 51					EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH1	2018		
高校	大阪わかば		2	地上 52					EHP	室外機	12.5	14	1	日立	RAS-GP140RSH1	2018		
高校	大阪わかば	23	2	3	普通教室A12	普通教室	64	T160-1 普通8系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		2	地上 33	T160 3F普通8系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2022		
高校	大阪わかば	24	2	3	普通教室B03	普通教室	64	T160-1 普通7系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		2	地上 36	T160 3F普通7系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2021		
高校	大阪わかば	25	2	3	普通教室B04	普通教室	64	T160-1 普通6系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		2	地上 39	T160 3F普通6系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2021		
高校	大阪わかば	26	2	3	教育相談室	その他	64	T160-1 普通5系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		2	地上 42	T160 3F普通5系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2021		

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積(㎡)	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	数量(台)	メーカー	型式	製造(設置)年	設置年	設置手段
高校	大阪わかば	33	2	4	普通教室B01	普通教室	64	T160-1 普通12系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		2	地上 34	T160 4F普通12系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2021		
高校	大阪わかば	34	2	4	普通教室B02	普通教室	64	T160-1 普通11系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		2	地上 37	T160 4F普通11系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2021		
高校	大阪わかば	35	2	4	展開4O3	その他	64	T160-1 普通10系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		2	地上 40	T160 4F普通10系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2022		
高校	大阪わかば	36	2	4	展開4O4	その他	64	T160-1 普通9系	EHP	天吊り			2	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば		2	地上 43	T160 4F普通9系				EHP	室外機	14	16	1	ダイキン	RZRP160BF	2021		
高校	大阪わかば	2	12	2	司書室	管理諸室	81		EHP	壁掛け	5.6	6.7	1	日立	RAS-AJ56K2(W)	2021	R3	◎
高校	大阪わかば		12	地上 44					EHP	室外機			1	日立	RAC-AJ56K2			
高校	大阪わかば	3	12	2	図書室	特別教室等	185	No3 P112 図書室系	EHP	天吊り			1	ダイキン			R4	▲
高校	大阪わかば	3	12	2	図書室	特別教室等	185	NO1～2	EHP	天吊り			2	ダイキン			H20	●
高校	大阪わかば		12	地上 45					EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	シール劣化			
高校	大阪わかば		12	地上 46	P112 2F図書室				EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZRP112BF	2022		
高校	大阪わかば		12	地上 49					EHP	室外機	10	11.2	1	ダイキン	RZYP112AA			
高校	大阪わかば	8	12	3	書道教室	特別教室等	121		GHP	天吊り			3	ヤンマー			H23	●
高校	大阪わかば	12	12	4	美術教室	特別教室等	121		GHP	天吊り			3	ヤンマー			H23	●
高校	大阪わかば		12	地上 47					GHP	室外機	35.5	40	1	ヤンマー	YNZP355H1	2012		
高校	大阪わかば		12	地上 48					GHP	室外機	45	50	1	ヤンマー	YNZP450J	2012		
高校	大阪わかば	9	8	2	食堂	管理諸室	204		EHP	床置き			2	三菱			R4	●
			8	地上58					EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	FDCVP1405HA			
			8	地上59					EHP	室外機	12.5	14	1	三菱	FDCVP1405HA			
高校	大阪わかば	10	7	2	体育科職員室	管理諸室	32		EHP	壁掛け	4	5	1	富士通	AS-C40G-W	2018	H30	◎
高校	大阪わかば		7	2F廊下 57	体育職員室				EHP	室外機			1	富士通	AO-C40G			
高校	大阪わかば	11	7	2	競技場	体育館等	800		GHP	天吊り			8	アイシン精機			R4	●
高校	大阪わかば		7	地上 55	体育館系 GHP-B				GHP	室外機	56	63	1	アイシン精機	B560F2	2022		
高校	大阪わかば		7	地上 56	体育館系 GHP-A				GHP	室外機	56	63	1	アイシン精機	B560F2	2022		
高校	大阪わかば	5	1	1	生徒会室	特別教室等	64											
高校	大阪わかば	6	1	1	事務倉庫		32											
高校	大阪わかば	10	1	1	作業員倉庫		32											
高校	大阪わかば	15	1	1	倉庫		32											
高校	大阪わかば	16	1	1	休養室	管理諸室	32											
高校	大阪わかば	20	1	1	被服教室	特別教室等	128											
高校	大阪わかば	21	1	1	家庭科準備室	管理諸室	64											
高校	大阪わかば	24	1	2	職員ロッカー室(男)	管理諸室	32											
高校	大阪わかば	27	1	2	女性職員休養室	管理諸室	32											
高校	大阪わかば	28	1	2	作法室	特別教室等	96											
高校	大阪わかば	31	1	2	放送室	管理諸室	16											
高校	大阪わかば	39	1	2	小会議室	管理諸室	32											
高校	大阪わかば	47	1	3	多文化準備室	管理諸室	64											
高校	大阪わかば	48	1	3	数学準備室	管理諸室												
高校	大阪わかば	49	1	3	国語準備室	管理諸室	64											
高校	大阪わかば	50	1	3	倉庫		32											
高校	大阪わかば	60	1	4	練習室西	特別教室等	64											
高校	大阪わかば	61	1	4	練習室東	特別教室等	64											
高校	大阪わかば	63	1	4	音楽練習室	特別教室等												
高校	大阪わかば	64	1	4	音楽練習室	特別教室等												
高校	大阪わかば	65	1	4	音楽練習室	特別教室等												
高校	大阪わかば	66	1	4	音楽準備室	管理諸室	32											
高校	大阪わかば	3	2	1	生徒指導室	特別教室等	64											
高校	大阪わかば	4	2	1	家庭科総合実習室(A)	特別教室等	64											
高校	大阪わかば	5	2	1	家庭科総合実習室(B)	特別教室等	64											
高校	大阪わかば	8	2	1	倉庫		9											
高校	大阪わかば	10	2	1	化学講義室	特別教室等	77											

高校・支援	学校名	室番号	棟	階	室名	室区分	室面積（㎡）	マルチ区分	機器	仕様	冷房能力（KW）	暖房能力（KW）	数量（台）	メーカー	型式	製造（設置）年	設置年	設置手段
高校	大阪わかば	42	2	1	化学準備室	管理諸室	96											
高校	大阪わかば	20	2	2	生物準備室	管理諸室	96											
高校	大阪わかば	21	2	2	生物実験室	特別教室等	126											
高校	大阪わかば	43	2	2	倉庫		15											
高校	大阪わかば	30	2	3	物理準備室	管理諸室	96											
高校	大阪わかば	31	2	3	物理実験室	特別教室等	126											
高校	大阪わかば	39	2	4	地歴公民準備室	管理諸室	64											
高校	大阪わかば	40	2	4	地学準備室	管理諸室	32											
高校	大阪わかば	41	2	4	地学教室	特別教室等	126											
高校	大阪わかば	44	2	4	倉庫		15											
高校	大阪わかば	6	12	3	余裕教室	特別教室等	77											
高校	大阪わかば	7	12	3	書道準備室	管理諸室	40											
高校	大阪わかば	11	12	4	美術準備室	管理諸室	77											
高校	大阪わかば	1	7	1	柔道場	体育館等	216											
高校	大阪わかば	2	7	1	剣道場	体育館等	252											
高校	大阪わかば	4	7	1	男 更衣室	管理諸室	58											
高校	大阪わかば	5	7	1	女 更衣室	管理諸室	58											
高校	大阪わかば	6	7	1	多目的ルーム	特別教室等	116											
高校	大阪わかば	7	7	1	多目的ルーム	特別教室等	116											
高校	大阪わかば	12	7	2	更衣室		8											
高校	大阪わかば	13	7	2	体育付属室		16											
高校	大阪わかば	14	7	2	器具庫		26											
高校	大阪わかば	15	7	2	器具庫		26											
高校	大阪わかば	16	7	3	器具庫		20											
高校	大阪わかば	17	7	3	器具庫		20											
高校	大阪わかば	1	8	1	自治会室	特別教室等	144											
高校	大阪わかば	2	8	1	トレーニングルーム	体育館等	114											
高校	大阪わかば	5	8	1	倉庫													
高校	大阪わかば	6	8	1	相撲道場	体育館等	144											
高校	大阪わかば	8	8	2	厨房	管理諸室	96											
高校	大阪わかば	11	8	2	会議室同窓会館	管理諸室	144											
		※階の列に室外機の図示番号を示す（図面に□囲み番号で表示）																

東高等学校 空調一覧

冷房能力【kW】

		階		室外機	台数	設置位置	室内機	台数	設置形態	設置年
	進路閲覧室	1	EHP	14.0	1	地上	14.0	1	天吊り	?
	進路資料室	1	EHP	3.6	1	地上	3.6	1	天吊り	?
	進路指導室	1	EHP	7.1	1	地上	7.1	1	天吊り	H30
	ゼミナール室	1	EHP	14.0	1	地上	14.0	1	天吊り	?
	染色兼調理準備室	1	GHP	18.0	1	地上	9.0	2	天吊り	H17
	調理室	1	GHP	14.0	2	地上	7.1	4	天吊り	H17
	管理作業員室	1	EHP	7.1	2	屋上	7.1	2	天吊り	?
	事務室	1	GHP	18.0	1	地上	9.0	2	天吊り	H30
	更衣室	1	EHP	7.1	1	地上	7.1	1	天吊り	?
	保健室	1	GHP	18.0	1	地上	7.1	3	天吊り	H30
	カウンセリング室	1	EHP	7.1	1	地上	7.1	1	天吊り	H30
	会議室	1	GHP	14.0	2	屋上	7.1	4	天吊り	H30
	校長室	1	GHP	14.0	1	屋上	7.1	2	天吊り	H30
	職員室	1	GHP	14.0	2	屋上	7.1	4	天吊り	H30
	教務文書庫	1	EHP	10.0	1	地上	10.0	1	天吊り	H26
	体育準備室	1	EHP	14.0	1	屋上	14.0	1	天吊り	?
	倉庫	1	EHP	2.5	1	地上	2.5	1	壁掛け	H15
	管理室	1	EHP	2.5	1	地上	2.5	1	壁掛け	H15
19	研修室	1	GHP	14.0	2	地上	7.1	4	天吊り	H30
	生物講義室	2	EHP	14.0	1	屋上	14.0	1	天吊り	?
	地学講義室	2	EHP	14.0	1	屋上	14.0	1	天吊り	?
	生物実験室	2	EHP	25.0	1	屋上	9.0	2	天吊り	?
	地学実験室	2	EHP	25.0	1	屋上	9.0	2	天吊り	?
	図書室、書庫兼司書室	2	GHP	56.0	1	屋上	14.0	4	天吊り	H30
	生徒指導室	2	EHP	7.1	1	屋上	7.1	1	天吊り	H30
	社会教室	2	EHP	14.0	1	屋上	14.0	1	天吊り	?
	第2ゼミ室	2	EHP	9.0	1	2Fベランダ	9.0	1	天吊り	R2
	第3ゼミ室	2	EHP	9.0	1	2Fベランダ	9.0	1	天吊り	?
12	宿泊室	2	GHP	18.0	1	地上	4.5	4	床置き	H30
	化学講義室	3	EHP	14.0	1	屋上	14.0	1	天吊り	?
	物理講義室	3	EHP	14.0	1	屋上	14.0	1	天吊り	?
	化学実験室	3	EHP	25.0	1	屋上	9.0	2	天吊り	?
	物理実験室	3	EHP	25.0	1	屋上	9.0	2	天吊り	?
	書道教室	3	EHP	14.0	1	屋上	14.0	1	天吊り	?
	第1CAL	3	EHP	14.0	1	3Fベランダ	7.1	2	天吊り	H30
	美術教室	3	EHP	14.0	1	屋上	14.0	1	天吊り	?
	第2CAL	3	EHP	16.0	1	屋上	8.0	2	天吊り	H28
	準備教育管理室	3	EHP	7.1	1	屋上	7.1	1	天吊り	H30
	理数数学資料室	3	EHP	7.1	1	屋上	7.1	1	天吊り	H30
12	宿泊室	3	GHP	18.0	1	地上	4.5	4	床置き	H30
	ゼミ室	3								
	音楽教室	4	GHP	18.0	1	屋上	9.0	2	天吊り	H30
	音楽教室、音楽準備室	4	GHP	14.0	1	屋上	7.1	2	天吊り	H30
	アンサンブル	4	EHP	4.0	2	屋上	2.2	4	壁掛け	H10
	LL教室	4	GHP	18.0	1	屋上	9.0	2	天吊り	H30
	LL教室、LL準備室	4	GHP	14.0	1	屋上	7.1	2	天吊り	H30
	スタジオ、視聴覚準備室	4	GHP	18.0	1	屋上	7.1	3	天吊り	H30
	視聴覚教室	4	GHP	18.0	2	屋上	9.0	4	天吊り	H30
11	情報処理実習室	4	EHP	16.0	2	屋上	8.0	4	天吊り	H27

冷房能力【kW】

汎愛高等学校

	階		室外機	台数	設置位置	室内機	台数	設置形態	設置年
図書室、図書準備室、司書室	1	GHP	56.0	1	地上	7.1	8	天吊り	H30
進路指導室	1	EHP	6.3	1	地上	6.3	1	天吊り	R5
	1	EHP	2.8	1	地上	2.8	1	天吊り	R5
管理作業員室	1	EHP	3.6	2	?	3.6	2	天吊り	?
保健室、応接室、校長室、事務管理室	1,2	GHP	45.0	1	地上	7.1	6	天吊り	H30
生徒指導室	1	EHP	14.0	1	地上	7.1	2	天吊り	H30
色染実習室、和室研修室、物理教室、書道準備室	1,2,4	GHP	56.0	1	屋上	7.1	7	天吊り	H18
被服室、物理準備室、書道教室	1,2,4	GHP	56.0	1	屋上	7.1	8	天吊り	H18
被服準備室、化学教室、視聴覚教室	1,2,3	GHP	56.0	1	屋上	7.1	8	天吊り	H18
洋研室、調理室	1	GHP	45.0	1	屋上	7.1	6	天吊り	H20
体育教官室	1	GHP	14.0	1	地上	14.0	1	天吊り	?
第2体育館　準備室	1	GHP	14.0	1	地上	14.0	1	天吊り	?
武道科準備室	1	EHP	5.6	1	地上	5.6	1	天吊り	?
職員室	2	GHP	45.0	1	地上	7.1	6	天吊り	H30
会議室	2	GHP	28.0	1	地上	7.1	4	天吊り	H30
化学準備室、地学教室、美術準備室、美術教室	2,3,4	GHP	56.0	1	屋上	7.1	8	天吊り	H18
生物教室、生物準備室	2	GHP	45.0	1	屋上	7.1	6	天吊り	H20
パソコン教室、準備室	3	GHP	28.0	1	屋上	7.1	4	天吊り	H30
社会科教室、視聴覚準備室	3	GHP	45.0	1	屋上	7.1	6	天吊り	H20
LL教室	4	GHP	28.0	1	屋上	7.1	4	天吊り	H30

冷房能力【kW】

桜和高等学校

	階		室外機	台数	設置位置	室内機	台数	設置形態	設置年
進路指導室	1	EHP	7.1	4	地上	7.1	4	天吊り	H30
会議室	1	EHP	7.1	4	地上	7.1	4	天吊り	H30
管理作業員室	1	EHP	14.0	1	地上	7.1	2	天吊り	H30
相談室	1	GHP	14.0	1	地上	7.1	2	天吊り	R4
職員室	1	GHP	14.0	2	地上	7.1	4	天吊り	H30
保健室	1	GHP	14.0	1	地上	9.0	1	天吊り	H30
カウンセリング室(1)	1	EHP	4.5	1	地上	4.5	1	天吊り	H30
カウンセリング室(2)	1	EHP	4.5	1	地上	4.5	1	天吊り	H30
事務室	1	GHP	14.0	1	地上	7.1	2	天吊り	H30
会議室(応接室)	1	EHP	4.5	1	壁面	4.5	1	天吊り	H30
調理室、調理準備室	1	GHP	18.0	1	屋上	7.1	3	天吊り	H30
調理室	1	GHP	14.0	1	屋上	7.1	2	天吊り	H30
社会教室	2	GHP	14.0	2	屋上	7.1	4	天吊り	H30
準備室	2	GHP	14.0	1	屋上	7.1	2	天吊り	H30
第二職員室	2	GHP	14.0	1	屋上	7.1	2	天吊り	R4
国語準備室	2	EHP	12.5	1	屋上	6.3	2	天吊り	R4
小演習室×2	3	GHP	28.0	1	屋上	9.0	2	天吊り	H30
芸術教室	3	GHP	28.0	1	屋上	9.0	3	天吊り	H30
化学準備室、作法教室	3	GHP	28.0	1	屋上	9.0	2	天吊り	H30
LL教室、LL準備室×2、国際観光実習室	3,4	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H30
視聴覚教室	4	EHP	7.1	4	屋上	7.1	4	天吊り	H30
視聴覚準備室	4	EHP	7.1	1	屋上	7.1	1	天吊り	H30
		EHP	2.2	1	屋上	2.2	1	壁掛	H25
音楽教室	4	EHP	7.1	3	屋上	7.1	3	天吊り	H30
音楽準備室	4	EHP	7.1	1	屋上	7.1	1	天吊り	H30
マーケティングデザイン室、準備室	4	GHP	45.0	1	屋上	14.0	3	天吊り	H30
		GHP				9.0	1	天吊り	H30
演習室(大)<増築棟>	4	EHP	14.0	4	屋上	7.1	8	天吊り	H30
普通教室 3-4	2	GHP	14	1	北館屋上	7.1	2	天吊り	R3
普通教室 3-5	2	GHP	14	1	北館屋上	7.1	2	天吊り	H30
普通教室 3-6	2	GHP	14	1	北館屋上	7.1	2	天吊り	H30

冷房能力【kW】

咲くやこの花高等学校

	階		室外機	台数	設置位置	室内機	台数	設置形態	設置年
演習室	3	GHP	14.0	1	屋上	7.1	2	天吊り	H24
演習室	3	GHP	11.2	1	屋上	9.0	1	天吊り	H24
演習室	3	GHP	11.2	1	屋上	9.0	1	天吊り	H24
カウンセリング室、生活指導室等	1・2	GHP	56.0	1	屋上	7.1	5	天カセ4	H20
		GHP				5.6	1	天カセ4	H20
演劇準備室、大楽屋室、小楽屋室	1	GHP	45.0	1	屋上	7.1	7	天カセ4	H20
演技実習室(高)	1	GHP	56.0	1	屋上	7.1	8	天カセ4	H20
ギャラリー(高)	2	GHP	56.0	1	屋上	28.0	2	天埋ダクト	H20
機械室(演劇実習室(高)1、2F舞台系統)	1・3	GHP	45.0	2	屋上	90.0	1	床置ダクト	H20
多目的室	1	GHP	45.0	2	屋上	7.1	12	天カセ4	H20
調理実習室等	1	GHP	45.0	1	屋上	7.1	6	天カセ4	H20
調理実習室(2)(高)	1	GHP	56.0	1	屋上	14.0	4	天吊り	H20
調理実習室(3)(高)	1	GHP	45.0	1	屋上	8.0	3	天吊り	H20
		GHP				7.1	3	天カセ4	H20
製図教室、CAD実習室等	2	GHP	56.0	1	屋上	7.1	8	天カセ4	H20
ロボットRUN室、学科準備室等	2	GHP	56.0	1	屋上	5.6	3	天カセ4	H20
		GHP				7.1	6	天カセ4	H20
LL教室、CALL教室	3	GHP	56.0	1	屋上	7.1	8	天カセ4	H20
視聴覚教室、LL・CALL準備室	3	GHP	28.0	1	屋上	7.1	4	天カセ4	H20
デジタルフォト仕上室、音響実習室等	3	GHP	45.0	1	屋上	4.5	2	天カセ4	H20
		GHP				7.1	5	天カセ4	H20
スタジオワーク実習室(高)	3	GHP	56.0	1	屋上	7.1	8	天カセ4	H20
ノンリニア、CC実習室等	3	GHP	45.0	1	屋上	7.1	7	天カセ4	H20
映像デザイン実習室(高)	3	GHP	28.0	1	屋上	7.1	4	天カセ4	H20
デッサン室、立体表現実習室	4	GHP	56.0	1	屋上	7.1	7	天カセ4	H20
管理作業員室	1	EHP	16.0	1	屋上	3.6	2	天カセ4	H20
		EHP				7.1	1	天カセ4	H20
恒温室	2	EHP	4.8	1	屋上	4.8	1	天カセ4	H20
サーバー室	2	EHP	5.6	1	屋上	5.6	1	天カセ1	H20
体育教官室、ウェートトレーニング室	2	GHP	56.0	1	屋上	7.1	4	天カセ4	H20
		GHP				9.0	4	天カセ4	H20
フィットネス室(高)	2・3	GHP	56.0	1	屋上	7.1	2	天カセ4	H20
		GHP				9.0	6	天カセ4	H20
スポーツ科学実習室、準備室	2	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天カセ4	H20

別紙－５：府の定める標準的な工法

本事業において太陽光パネルを設置する場合の標準的な工法は以下のとおりである。

No	企業名	工法名称 / 型式等	適合屋根	問合せ先
1	アーキヤマデ(株)	エネブリッド（太陽光パネル固定システム）/ グリッドベースM	陸屋根	アーキヤマデ(株) 大阪営業所 技術営業課 TEL：06-6385-8545
2		エネブリッド（太陽光パネル固定システム）/ 連結ディスクADC（RC造傾斜屋根対応）	傾斜屋根	
3		エネブリッド（太陽光パネル固定システム）/ 連結ディスクADC	陸屋根	
4		エネブリッド（太陽光パネル固定システム）/ グリッドベースL	陸屋根	
5	元旦ビューティ工業(株)	サンパステムS	金属横葺き屋根	元旦ビューティ工業(株) 大阪営業所 TEL：06-6223-1841
6		サンパステムT	瓦棒葺き屋根	
7		サンパステムY	金属横葺き屋根	
8		サンピカH	ハゼ締式折板屋根	
9		サンピカK	重ね式折板屋根	
10		サンピカR	立平葺き屋根	
11		サンピカT	瓦棒葺き屋根	
12	コスモシステム(株) 大阪支店	GFRP製基礎架台 BASE CUBEⅡ / BASE CUBEⅡ	陸屋根	コスモシステム(株) 大阪支店(FRP基礎担当) TEL：06-6397-3511
13	(株)サカタ製作所	三晃式瓦棒葺 心木無し 直付工法	三晃式瓦棒葺き屋根	(株)サカタ製作所 ソーラー営業部 TEL：06-6307-0050
14		立平葺 A(巻きハゼ、嵌合式)・立平葺 B 直付工法	立平葺 A(巻きハゼ、嵌合式)・立平葺 B	
15		重ね式屋根 88 タイプ 150 タイプ S60 タイプ ﾗｯｸ工法 鋼材ﾗｯｸ	重ね式屋根 88 タイプ 150 タイプ S60 タイプ	
16		重ね式屋根 88 タイプ 150 タイプ S60 タイプ ﾗｯｸ工法 自在ﾗｯｸ	重ね式屋根 88 タイプ 150 タイプ S60 タイプ	
17		ハゼ式屋根 ハゼ式 D(ハゼ V)ハゼ V-500・ハゼ V-600 直付工法	ハゼ式屋根 ハゼ V-500・ハゼ V-600	
18		ハゼ式屋根 角ハゼ 丸ハゼ 直付工法高強度タイプ	ハゼ式屋根 角ハゼ 丸ハゼ	
19		ハゼ式屋根 角ハゼ 丸ハゼ 直付工法ライトタイプ	ハゼ式屋根 角ハゼ 丸ハゼ	
20		ハゼ式屋根 日輪折板馳2型 直付工法	ハゼ式屋根 日輪折板馳 2 型	
21		嵌合式/ハゼ嵌合式屋根 BL500・BL600・スーパールーフ 66・ハゼ嵌合式 A 直付工法	BL500・BL600・ｽｰﾊﾟｰﾙｰﾌ 66・ハゼ嵌合式 A	

22	サンコーテクノ(株)	ダイレクトスラブ工法	陸屋根・傾斜屋根	サンコーテクノ(株) 大阪支店 TEL:072-960-7735
23	(株)サンレック	サンキューブ / 小型タイプ	陸屋根	(株)サンレック 大阪営業所 TEL:06-6303-6619
24	田島ルーフィング(株) 大阪支店	PV-FIX ソーラーベース(非断熱防水対応) /ソーラーベース	陸屋根	田島ルーフィング(株) 大阪支店 TEL:06-6443-0431
25		PV-FIX ソーラーベースW(断熱防水対応) /ソーラーベースW	陸屋根	
26		PV-FIX ソーラーステイ / (架台一体型)	陸屋根	
27		PV-FIX ソーラーベース (傾斜屋根設置用:非断熱仕様) / ソーラーベース	傾斜屋根	
28	早川ゴム(株)	サンタックIB・ソーラーシステム / H=185タイプ、マルチタイプ	陸屋根	早川ゴム(株) 大阪支店 建築用防水材営業チーム TEL:06-6386-6533
29	(株)ベルテック	ベルベース工法 / ベルベースA、ベルベースF、ベルベースC2	陸屋根	(株)ベルテック 開発部 TEL:06-6651-9194

(企業名50音順)

別紙－6_更新対象設備一覧（設備更新型）

注意

1 本資料は参考であり、ウォークスルー等での調査により精査すること。
また、精査に伴い、本資料との齟齬があった場合も、原則、設計・施工・監理サービス料限度額、定期点検・計測検証サービス料限度額の増額変更は行わない。

2 提案により既設機器、配線、配管、その他附属物の撤去が不要な工法であっても、不要物は全て撤去すること。
隠ぺい個所などで、撤去を行うことが著しく困難、不経済である場合は残置とする提案を行っても差し支えないが、その個所については図示等で明らかにすること。

3 R32等の微燃性冷媒を提案する場合は、必要に応じて冷媒漏洩対策を実施すること。

4 普通教室のGHPについては、集中コントローラー、スケジュールタイマ―が設置されている。それらについても既設同等以上の機能を持ったものへの更新とする。
また、全熱交換器が併設されているが、GHP連動となっており、全熱交換器のスイッチは無い状況である。更新後もGHP連動となるようにすること。
なお、既設全熱交換器は三菱電機製SCH-40ESである。

5 咲くやこの花高校については、今回更新対象外の機器を含めて集中管理を行っている。既設、新設機器とも、管理作業員室にて集中管理できるようにすること。なお、リモコン数が増えても差し支えない。

6 東高校普通教室の系統Fについては、部屋の転用を行う予定があるため、対象外としている。

7 集中コントローラーの機能について
各部屋毎に運転停止、温度設定可能なこと
室内機の運転時間の積算及び監視が可能なこと
室内機運転許可が可能なこと。ただし温度設定変更は各部屋にてできないこと
室内機運転状態監視及び故障表示

8 室内機毎に1セット分の予備用フィルタを納品すること

東高等学校

※室外機・室内機欄は冷房能力（kW）を示す

空調系統	空調対象室	階	空調方式	室外機	台数	設置位置	室内機	台数	設置形態	設置年	更新対象	備考
	第1ゼミ室	2	EHP	9.0	1	2Fベランダ	5.6	1	天吊り	H9	○更新する	室外機の位置は地上とし、体育教官室前とする
	総合演習室	3	EHP	14.0	1	屋上	14.0	1	天吊り	H7	○更新する	
A	普通教室×2	2	GHP	35.5	1	南館西側屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
B	普通教室×3	2,3,4	GHP	56.0	1	南館中央屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
C	普通教室×3	2,3,4	GHP	56.0	1	南館中央屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
D	普通教室×3	2,3,4	GHP	56.0	1	南館中央屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
E	普通教室×3	2,3,4	GHP	56.0	1	南館中央屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
F	普通教室×3	2,3,4	GHP	56.0	1	南館東側屋上	9.0	6	天吊り	H17	×対象外	系統から切り離し、残置とする。
G	普通教室×3	2,3,4	GHP	56.0	1	南館東側屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
H	普通教室×2	3,4	GHP	35.5	1	南館東側屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
I	普通教室×2	3,4	GHP	35.5	1	南館東側屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	

汎愛高等学校

空調系統	空調対象室	階	空調方式	室外機	台数	設置位置	室内機	台数	設置形態	設置年	更新対象	備考
Q	音楽教室	4	GHP	35.5	1	屋上	7.1	5	天吊り	H20	○更新する	
J	北館 工芸室、普通教室	3,4	GHP	35.5	1	屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
I	北館 普通教室×3	1,3,4	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
H	北館 普通教室×2	1,2	GHP	35.5	1	屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
G	北館 普通教室×2	3,4	GHP	35.5	1	屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
F	北館 普通教室×2	1,2	GHP	35.5	1	屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
D	北館 普通教室×3	1,2,3	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
E	北館 普通教室×2	3,4	GHP	35.5	1	屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
K	北館 普通教室×1	2	GHP	18.0	1	屋上	9.0	2	天吊り	H18.3	○更新する	
A	南館 普通教室×3	1,2,3	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
B	南館 普通教室×2	1,2	GHP	35.5	1	屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
C	南館 普通教室×2	3,4	GHP	35.5	1	屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
EHP	南館 普通教室	4	EHP	14.0	1	地上	7.1	2	天吊り	H18	○更新する	

桜和高等学校

空調系統	空調対象室	階	空調方式	室外機	台数	設置位置	室内機	台数	設置形態	設置年	更新対象	備考
A	普通教室×2	2,3	GHP	35. 5	1	北館屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
B	普通教室×2	2,3	GHP	35. 5	1	北館屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
C	普通教室×2	2,3	GHP	35. 5	1	北館屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
D	普通教室×2	2,3	GHP	35. 5	1	北館屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
E	普通教室×2	2,3	GHP	35. 5	1	北館屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
F	普通教室×3	2	GHP	56.0	1	西館屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
G	普通教室	2	GHP	35.5	1	西館屋上	9.0	2	天吊り	H17	○更新する	改修により2室のうち1室の室内機2台は撤去済み

咲くやこの花高等学校

空調系統	空調対象室	階	空調方式	室外機	台数	設置位置	室内機	台数	設置形態	設置年	更新対象	備考
D	普通教室（高）	2･3･4	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
E	普通教室（高）	2･3･4	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
F	普通教室（高）	2･3	GHP	35.5	1	屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
G	普通教室（高）	2･3	GHP	35.5	1	屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
H	普通教室（高）	2･3	GHP	35.5	1	屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
I	普通教室（高）	2･3	GHP	35.5	1	屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
J	普通教室（高）	4	GHP	35.5	1	屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
K	普通教室（高）	4	GHP	35.5	1	屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
L	大会議室、保健室1、2	1	GHP	56.0	1	屋上	7.1	8	天カセ4	H20	○更新する	
V	校長室、事務室等	2	GHP	56.0	1	屋上	7.1	8	天カセ4	H20	○更新する	
W	職員室、印刷室	2	GHP	56.0	1	屋上	7.1	7	天カセ4	H20	○更新する	
X	普通教室（中）	2･3･4	GHP	45.0	1	屋上	7.1	6	天カセ4	H20	○更新する	
Y	普通教室（中）	2･3･4	GHP	45.0	1	屋上	7.1	6	天カセ4	H20	○更新する	
Z	図書室	2	GHP	56.0	1	屋上	7.1	8	天カセ4	H20	○更新する	
AA	図書室等	2	GHP	56.0	1	屋上	7.1	8	天カセ4	H20	○更新する	
							3.6	1	天カセ4	H20		
FF	情報処理室（1）、（2）	3	GHP	56.0	1	屋上	7.1	8	天カセ4	H20	○更新する	
KK	音楽教室、基礎造形実習室等	4	GHP	56.0	1	屋上	7.1	8	天カセ4	H20	○更新する	