埋蔵文化財発掘調査 標準単価表

（施工パッケージ型表現）

令和８年11月

大阪府教育庁　文化財保護課

標準単価の概要

本標準単価は、文化財独自歩掛を積算した代価を、施工パッケージ型積算の様式で表現したものである。

本標準単価を、任意の積算時期の機労材単価で補正することにより任意時期の施工単価を算出することを目的とする。

標準単価に使用した機労材単価の根拠は下記のとおりである。

令和５年３月適用公共工事設計労務単価
大阪府都市整備部　令和５年度　建設工事積算基準〔資料〕
大阪府都市整備部　令和５年度　資材調査単価（一般土木）
（一般）建設物価調査会　月刊 建設物価　令和５年９月号
（一般）経済調査会　　月刊 積算資料　令和５年９月号
関西電力ホームページ

埋蔵文化財発掘調査　標準単価工種一覧

標準単価工種名称	工種細別	文化財保護課 積算基準	備　　考
仮設ガードフェンス工	設置（手間のみ）	3ページ	
	設置（3ヶ月未満）	3ページ	
	設置（6ヶ月未満）	3ページ	
	設置（1年未満）	3ページ	
	設置（フェンス買取）	3ページ	
	撤去	3ページ	
調査掘削（人力）	発掘調査掘削（人力床掘）	4ページ	本調査
	確認調査掘削（人力床掘）	4ページ	
	ベルトコンベヤ運転歩掛	4ページ	試掘（人力掘削）と組合わせて使用する。
埋戻工	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3	5ページ	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3	5ページ	
簡易埋戻工	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3	5ページ	
シート張り		6ページ	
遺構面人力排水		6ページ	
防塵シート設置撤去	設置	6ページ	
	撤去	6ページ	
水中ポンプ設置・撤去		7ページ	
水中ポンプ運転	ポンプ径50㎜	8ページ	
	ポンプ径100㎜	8ページ	
高所作業車運転		9ページ	高所撮影用の足場として運用
敷鉄板設置撤去	設置	9ページ	鉄板賃料等は別途計上
	撤去	9ページ	
立入防止柵	基礎	10ページ	撤去及び再設置
立入防止柵	支柱	10ページ	撤去及び再設置
立入防止柵	金網	10ページ	撤去及び再設置

【 仮設ガードフェンス工 】

積算単位： m　　標準単価積算時期： 令和５年９月

条件区分					標準単価	機労材構成比および代表機労材名称や規格															
区分	設置期間	-	-	-		K	k1(%)	k2(%)	k3(%)	R	r1(%)	r2(%)	r3(%)	r4(%)	Z	z1(%)	z2(%)	z3(%)	z4(%)
							k1(名称)	k2(名称)	k3(名称)		r1(名称)	r2(名称)	r3(名称)	r4(名称)		z1(名称)	z2(名称)	z3(名称)	z4(名称)
							k1(規格1)	k2(規格1)	k3(規格1)		r1(規格1)	r2(規格1)	r3(規格1)	r4(規格1)		z1(規格1)	z2(規格1)	z3(規格1)	z4(規格1)
							k1(規格2)	k2(規格2)	k3(規格2)		r1(規格2)	r2(規格2)	r3(規格2)	r4(規格2)		z1(規格2)	z2(規格2)	z3(規格2)	z4(規格2)
設置	手間のみ	-	-	-	1,151	0.00%	-	-	-	99.92%	6.88%	93.04%	-	-	0.00%	-	-	-	-
							-	-	-		土木一般世話役	普通作業員	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
設置	3ヶ月未満	-	-	-	1,543	0.00%	-	-	-	74.54%	5.13%	69.41%	-	-	25.40%	25.40%	-	-	-
							-	-	-		土木一般世話役	普通作業員	-	-		ガードフェンス損料	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		1.8m×1.8m	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		損料率１０％	-	-	-
設置	3ヶ月以上 6ヶ月未満	-	-	-	1,935	0.00%	-	-	-	59.43%	4.09%	55.34%	-	-	40.51%	40.51%	-	-	-
							-	-	-		土木一般世話役	普通作業員	-	-		ガードフェンス損料	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		1.8m×1.8m	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		損料率２０％	-	-	-
設置	6ヶ月以上 12ヶ月未満	-	-	-	2,327	0.00%	-	-	-	49.42%	3.40%	46.02%	-	-	50.53%	50.53%	-	-	-
							-	-	-		土木一般世話役	普通作業員	-	-		ガードフェンス損料	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		1.8m×1.8m	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		損料率３０％	-	-	-
設置	フェンス買取	-	-	-	5,071	0.00%	-	-	-	22.68%	1.56%	21.12%	-	-	77.30%	77.30%	-	-	-
							-	-	-		土木一般世話役	普通作業員	-	-		ガードフェンス損料	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		1.8m×1.8m	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		全損	-	-	-
撤去	-	-	-	-	575.1	0.00%	-	-	-	99.99%	6.88%	93.11%	-	-	0.00%	-	-	-	-
							-	-	-		土木一般世話役	普通作業員	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-

【 調査掘削（人力掘削） 】

積算単位： ㎥　　標準単価積算時期： 令和５年９月

条件区分					標準単価	機労材構成比および代表機労材名称や規格													
調査区分	ベルコン台数	ベルコン動力	稼働期間	地形補正		K	k1(%)	k2(%)	k3(%)	R	r1(%)	r2(%)	r3(%)	r4(%)	Z	z1(%)	z2(%)	z3(%)	z4(%)
							k1(名称)	k2(名称)	k3(名称)		r1(名称)	r2(名称)	r3(名称)	r4(名称)		z1(名称)	z2(名称)	z3(名称)	z4(名称)
							k1(規格1)	k2(規格1)	k3(規格1)		r1(規格1)	r2(規格1)	r3(規格1)	r4(規格1)		z1(規格1)	z2(規格1)	z3(規格1)	z4(規格1)
							k1(規格2)	k2(規格2)	k3(規格2)		r1(規格2)	r2(規格2)	r3(規格2)	r4(規格2)		z1(規格2)	z2(規格2)	z3(規格2)	z4(規格2)
発掘調査（本調査）	なし	なし	なし	なし	17,760	0.00%	-	-	-	99.95%	91.04%	8.91%	-	-	0.00%	-	-	-	-
							-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
発掘調査（本調査）	2台	商用電力	なし	なし	21,090	0.69%	0.69%	-	-	99.22%	76.67%	15.04%	7.51%	-	0.07%	0.07%	-	-	-
							ベルトコンベヤ損料	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-		関西電力臨時電力料金	-	-	-
							長さ7m 幅35㎝	-	-		-	-	-	-		その他季	-	-	-
							モーター駆動	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
発掘調査（本調査）	2台	発動発電機	一ヶ月未満	なし	21,440	1.52%	0.84%	0.68%	-	97.58%	75.41%	14.79%	7.38%	-	0.82%	0.82%	-	-	-
							発動発電機賃料	ベルトコンベヤ損料	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-		軽油	-	-	-
							10.5/13kVA	長さ7m 幅35㎝	-		-	-	-	-		パトロール給油	-	-	-
							-	モーター駆動	-		-	-	-	-		-	-	-	-
発掘調査（本調査）	2台	発動発電機	一ヶ月以上	なし	21,370	1.23%	0.55%	0.68%	-	97.91%	75.66%	14.84%	7.41%	-	0.83%	0.83%	-	-	-
							発動発電機賃料	ベルトコンベヤ損料	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-		軽油	-	-	-
							10.5/13kVA	長さ7m 幅35㎝	-		-	-	-	-		パトロール給油	-	-	-
							1ヶ月以上	モーター駆動	-		-	-	-	-		-	-	-	-
発掘調査（本調査）	4台	商用電力	なし	なし	21,260	1.38%	1.38%	-	-	98.42%	76.05%	14.92%	7.45%	-	0.14%	0.14%	-	-	-
							ベルトコンベヤ損料	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-		関西電力臨時電力料金	-	-	-
							長さ7m 幅35㎝	-	-		-	-	-	-		その他季	-	-	-
							モーター駆動	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
発掘調査（本調査）	4台	発動発電機	一ヶ月未満	なし	21,650	2.44%	1.08%	1.36%	-	96.64%	74.68%	14.65%	7.31%	-	0.87%	0.87%	-	-	-
							発動発電機賃料	ベルトコンベヤ損料	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-		軽油	-	-	-
							13/15kVA	長さ7m 幅35㎝	-		-	-	-	-		パトロール給油	-	-	-
							-	モーター駆動	-		-	-	-	-		-	-	-	-
発掘調査（本調査）	4台	発動発電機	一ヶ月以上	なし	21,570	2.06%	0.70%	1.36%	-	97.00%	74.96%	14.70%	7.34%	-	0.87%	0.87%	-	-	-
							発動発電機賃料	ベルトコンベヤ損料	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-		軽油	-	-	-
							13/15kVA	長さ7m 幅35㎝	-		-	-	-	-		パトロール給油	-	-	-
							1ヶ月以上	モーター駆動	-		-	-	-	-		-	-	-	-
確認調査	なし	なし	なし	なし	13,290	0.00%	-	-	-	99.99%	90.06%	9.93%	-	-	0.00%	-	-	-	-
							-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
確認調査	2台	商用電力	なし	なし	16,630	0.88%	0.88%	-	-	98.97%	71.97%	19.07%	7.93%	-	0.09%	0.09%	-	-	-
							ベルトコンベヤ損料	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-		関西電力臨時電力料金	-	-	-
							長さ7m 幅35㎝	-	-		-	-	-	-		その他季	-	-	-
							モーター駆動	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
確認調査	2台	発動発電機	一ヶ月未満	なし	16,970	1.93%	1.07%	0.86%	-	96.99%	70.53%	18.69%	7.77%	-	1.04%	1.04%	-	-	-
							発動発電機賃料	ベルトコンベヤ損料	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-		軽油	-	-	-
							10.5/13kVA	長さ7m 幅35㎝	-		-	-	-	-		パトロール給油	-	-	-
							-	モーター駆動	-		-	-	-	-		-	-	-	-
確認調査	2台	発動発電機	一ヶ月以上	なし	16,910	1.56%	0.69%	0.87%	-	97.33%	70.78%	18.75%	7.80%	-	1.04%	1.04%	-	-	-
							発動発電機賃料	ベルトコンベヤ損料	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-		軽油	-	-	-
							10.5/13kVA	長さ7m 幅35㎝	-		-	-	-	-		パトロール給油	-	-	-
							1ヶ月以上	モーター駆動	-		-	-	-	-		-	-	-	-
ベルトコンベア運転	2台	商用電力	なし	なし	3,335	4.41%	4.41%	-	-	95.11%	95.11%	-	-	-	0.45%	0.45%	-	-	-
							ベルトコンベヤ損料	-	-		特殊作業員	-	-	-		関西電力臨時電力料金	-	-	-
							長さ7m 幅35㎝	-	-		-	-	-	-		その他季	-	-	-
							モーター駆動	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
ベルトコンベア運転	2台	発動発電機	一ヶ月未満	なし	3,679	8.94%	4.94%	4.00%	-	86.21%	86.21%	-	-	-	4.82%	4.82%	-	-	-
							発動発電機賃料	ベルトコンベヤ損料	-		特殊作業員	-	-	-		軽油	-	-	-
							10.5/13kVA	長さ7m 幅35㎝	-		-	-	-	-		パトロール給油	-	-	-
							-	モーター駆動	-		-	-	-	-		-	-	-	-
ベルトコンベア運転	2台	発動発電機	一ヶ月以上	なし	3,616	7.34%	3.27%	4.07%	-	87.72%	87.72%	-	-	-	4.90%	4.90%	-	-	-
							発動発電機賃料	ベルトコンベヤ損料	-		特殊作業員	-	-	-		軽油	-	-	-
							10.5/13kVA	長さ7m 幅35㎝	-		-	-	-	-		パトロール給油	-	-	-
							1ヶ月以上	モーター駆動	-		-	-	-	-		-	-	-	-

【 埋戻工 】

積算単位： ㎥　　標準単価積算時期： 令和５年９月

条件区分					標準単価	機労材構成比および代表機労材名称や規格													
投入機械	転圧機械	補助労力	-	-		K	k1(%)	k2(%)	k3(%)	R	r1(%)	r2(%)	r3(%)	r4(%)	Z	z1(%)	z2(%)	z3(%)	z4(%)
							k1(名称)	k2(名称)	k3(名称)		r1(名称)	r2(名称)	r3(名称)	r4(名称)		z1(名称)	z2(名称)	z3(名称)	z4(名称)
							k1(規格1)	k2(規格1)	k3(規格1)		r1(規格1)	r2(規格1)	r3(規格1)	r4(規格1)		z1(規格1)	z2(規格1)	z3(規格1)	z4(規格1)
							k1(規格2)	k2(規格2)	k3(規格2)		r1(規格2)	r2(規格2)	r3(規格2)	r4(規格2)		z1(規格2)	z2(規格2)	z3(規格2)	z4(規格2)
バックホウ山積0.13㎥級	なし	あり	-	-	3,109	11.87%	11.87%	-	-	83.41%	47.28%	36.13%	-	-	4.70%	4.70%	-	-	-
							小型バックホウ損料	-	-		普通作業員	特殊運転手	-	-		軽油	-	-	-
							バックホウ山積0.13㎥級	-	-		-	-	-	-		パトロール給油	-	-	-
							排出ガス対策1次基準	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
バックホウ山積0.13㎥級	タンパ	あり	-	-	4,501	9.48%	8.20%	1.28%	-	86.33%	32.65%	28.73%	24.95%	-	4.15%	3.24%	0.91%	-	-
							小型バックホウ損料	タンパ賃料	-		普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	-		軽油	ガソリン	-	-
							バックホウ山積0.13㎥級	60～80kg	-		-	-	-	-		パトロール給油	レギュラー	-	-
							排出ガス対策1次基準	-	-		-	-	-	-		-	スタンド渡し	-	-
バックホウ山積0.28㎥級	なし	あり	-	-	2,418	10.10%	10.10%	-	-	84.51%	60.79%	23.72%	-	-	5.34%	5.34%	-	-	-
							バックホウ損料	-	-		普通作業員	特殊運転手	-	-		軽油	-	-	-
							バックホウ山積0.28㎥級	-	-		-	-	-	-		パトロール給油	-	-	-
							排出ガス対策1次基準	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-

【 簡易埋戻工 】

積算単位： ㎥　　標準単価積算時期： 令和５年９月

バックホウ山積0.45㎥級	振動ローラ	なし	-	-	718.8	25.70%	21.11%	4.59%	-	63.13%	31.91%	31.22%	-	-	11.14%	11.14%	-	-	-
							バックホウ損料	振動ローラー賃料	-		特殊運転手	特殊作業員	-	-		軽油	-	-	-
							バックホウ山積0.45㎥級	ハンドガイド式	-		-	-	-	-		パトロール給油	-	-	-
							排出ガス対策1次基準	0.8～1.1ｔ	-		-	-	-	-		-	-	-	-

【 シート張り 】

積算単位： ㎡　　標準単価積算時期： 令和５年９月

条件区分					標準単価	機労材構成比および代表機労材名称や規格													
						K	k1(%)	k2(%)	k3(%)	R	r1(%)	r2(%)	r3(%)	r4(%)	Z	z1(%)	z2(%)	z3(%)	z4(%)
							k1(名称)	k2(名称)	k3(名称)		r1(名称)	r2(名称)	r3(名称)	r4(名称)		z1(名称)	z2(名称)	z3(名称)	z4(名称)
							k1(規格1)	k2(規格1)	k3(規格1)		r1(規格1)	r2(規格1)	r3(規格1)	r4(規格1)		z1(規格1)	z2(規格1)	z3(規格1)	z4(規格1)
							k1(規格2)	k2(規格2)	k3(規格2)		r1(規格2)	r2(規格2)	r3(規格2)	r4(規格2)		z1(規格2)	z2(規格2)	z3(規格2)	z4(規格2)
-	-	-	-	-	221.8	0.00%	-	-	-	87.15%	77.63%	9.52%	-	-	12.80%	11.36%	1.44%	-	-
							-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-		ブルーシート損料	土のう袋	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		3.6ｍ×5.4ｍ#3000	ポリエチレン	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		損料率30%	62㎝×48㎝	-	-

【 遺構面人力排水 】

積算単位： ㎡　　標準単価積算時期： 令和５年９月

条件区分					標準単価	機労材構成比および代表機労材名称や規格													
						K	k1(%)	k2(%)	k3(%)	R	r1(%)	r2(%)	r3(%)	r4(%)	Z	z1(%)	z2(%)	z3(%)	z4(%)
							k1(名称)	k2(名称)	k3(名称)		r1(名称)	r2(名称)	r3(名称)	r4(名称)		z1(名称)	z2(名称)	z3(名称)	z4(名称)
							k1(規格1)	k2(規格1)	k3(規格1)		r1(規格1)	r2(規格1)	r3(規格1)	r4(規格1)		z1(規格1)	z2(規格1)	z3(規格1)	z4(規格1)
							k1(規格2)	k2(規格2)	k3(規格2)		r1(規格2)	r2(規格2)	r3(規格2)	r4(規格2)		z1(規格2)	z2(規格2)	z3(規格2)	z4(規格2)
-	-	-	-	-	40.44	0.00%	-	-	-	99.99%	93.47%	6.52%	-	-	0.00%	-	-	-	-
							-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-

【 防塵シート設置及び撤去 】

積算単位： m　　標準単価積算時期： 令和５年９月

条件区分					標準単価	機労材構成比および代表機労材名称や規格													
						K	k1(%)	k2(%)	k3(%)	R	r1(%)	r2(%)	r3(%)	r4(%)	Z	z1(%)	z2(%)	z3(%)	z4(%)
							k1(名称)	k2(名称)	k3(名称)		r1(名称)	r2(名称)	r3(名称)	r4(名称)		z1(名称)	z2(名称)	z3(名称)	z4(名称)
							k1(規格1)	k2(規格1)	k3(規格1)		r1(規格1)	r2(規格1)	r3(規格1)	r4(規格1)		z1(規格1)	z2(規格1)	z3(規格1)	z4(規格1)
							k1(規格2)	k2(規格2)	k3(規格2)		r1(規格2)	r2(規格2)	r3(規格2)	r4(規格2)		z1(規格2)	z2(規格2)	z3(規格2)	z4(規格2)
作業	-	-	-	-															
設置	-	-	-	-	1,151	0.00%	-	-	-	99.92%	93.04%	6.88%	-	-	0.00%	-	-	-	-
							-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
撤去	-	-	-	-	575.1	0.00%	-	-	-	99.99%	93.11%	6.88%	-	-	0.00%	-	-	-	-
							-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-

【 水中ポンプ設置・撤去 】

積算単位： 調査区　　標準単価積算時期： 令和５年９月

条件区分					標準単価	機労材構成比および代表機労材名称や規格													
						K				R					Z				
-	-	-	-	-			k1(%)	k2(%)	k3(%)		r1(%)	r2(%)	r3(%)	r4(%)		z1(%)	z2(%)	z3(%)	z4(%)
							k1(名称)	k2(名称)	k3(名称)		r1(名称)	r2(名称)	r3(名称)	r4(名称)		z1(名称)	z2(名称)	z3(名称)	z4(名称)
							k1(規格1)	k2(規格1)	k3(規格1)		r1(規格1)	r2(規格1)	r3(規格1)	r4(規格1)		z1(規格1)	z2(規格1)	z3(規格1)	z4(規格1)
							k1(規格2)	k2(規格2)	k3(規格2)		r1(規格2)	r2(規格2)	r3(規格2)	r4(規格2)		z1(規格2)	z2(規格2)	z3(規格2)	z4(規格2)
							6.95%	-	-		15.57%	17.19%	3.17%	54.72%		2.36%	-	-	-
-	-	-	-	-	76,750	6.95%	バックホウ賃料	-	-	90.65%	特殊運転手	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	2.36%	軽油	-	-	-
							バックホウ山積0.28㎥級	-	-		-	-	-	-		パトロール給油	-	-	-
							1.7ｔ吊クレーン機能付き	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-

【 水中ポンプ運転 】

積算単位： 日　　標準単価積算時期： 令和５年９月

条件区分					標準単価	機労材構成比および代表機労材名称や規格													
ポンプ径	排水方法	電力方式	稼働期間	-		K	k1(%)	k2(%)	k3(%)	R	r1(%)	r2(%)	r3(%)	r4(%)	Z	z1(%)	z2(%)	z3(%)	z4(%)
							k1(名称)	k2(名称)	k3(名称)		r1(名称)	r2(名称)	r3(名称)	r4(名称)		z1(名称)	z2(名称)	z3(名称)	z4(名称)
							k1(規格1)	k2(規格1)	k3(規格1)		r1(規格1)	r2(規格1)	r3(規格1)	r4(規格1)		z1(規格1)	z2(規格1)	z3(規格1)	z4(規格1)
							k1(規格2)	k2(規格2)	k3(規格2)		r1(規格2)	r2(規格2)	r3(規格2)	r4(規格2)		z1(規格2)	z2(規格2)	z3(規格2)	z4(規格2)
50㎜	作業時排水	商用電力	１ヶ月未満	-	3,733	4.82%	4.82%	-	-	91.50%	91.50%	-	-	-	0.77%	0.77%	-	-	-
							水中ポンプ賃料	-	-		特殊作業員	-	-	-		関西電力臨時電力料金	-	-	-
							50㎜	-	-		-	-	-	-		その他季	-	-	-
							１ヶ月未満	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
50㎜	作業時排水	商用電力	１ヶ月以上	-	3,667	3.16%	3.16%	-	-	93.15%	93.15%	-	-	-	0.79%	0.79%	-	-	-
							水中ポンプ賃料	-	-		特殊作業員	-	-	-		関西電力臨時電力料金	-	-	-
							50㎜	-	-		-	-	-	-		その他季	-	-	-
							1ヶ月以上	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
50㎜	作業時排水	発動発電機	１ヶ月未満	-	6,785	16.09%	13.44%	2.65%	-	50.34%	50.34%	-	-	-	30.65%	30.65%	-	-	-
							発動発電機賃料	水中ポンプ賃料	-		特殊作業員	-	-	-		ガソリン	-	-	-
							3kVA	50㎜	-		-	-	-	-		レギュラー	-	-	-
							１ヶ月未満	-	-		-	-	-	-		スタンド渡し	-	-	-
50㎜	作業時排水	発動発電機	１ヶ月以上	-	6,390	11.07%	9.26%	1.81%	-	53.45%	53.45%	-	-	-	32.55%	32.55%	-	-	-
							発動発電機賃料	水中ポンプ賃料	-		特殊作業員	-	-	-		ガソリン	-	-	-
							3kVA	50㎜	-		-	-	-	-		レギュラー	-	-	-
							1ヶ月以上	-	-		-	-	-	-		スタンド渡し	-	-	-
50㎜	常時排水	商用電力	１ヶ月未満	-	4,446	3.71%	3.71%	-	-	93.29%	93.29%	-	-	-	2.00%	2.00%	-	-	-
							水中ポンプ賃料	-	-		特殊作業員	-	-	-		関西電力臨時電力料金	-	-	-
							50㎜	-	-		-	-	-	-		その他季	-	-	-
							１ヶ月未満	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
50㎜	常時排水	商用電力	１ヶ月以上	-	4,386	2.41%	2.41%	-	-	94.57%	94.57%	-	-	-	2.02%	2.02%	-	-	-
							水中ポンプ賃料	-	-		特殊作業員	-	-	-		関西電力臨時電力料金	-	-	-
							50㎜	-	-		-	-	-	-		その他季	-	-	-
							1ヶ月以上	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
50㎜	常時排水	発動発電機	１ヶ月未満	-	11,500	8.69%	7.26%	1.43%	-	36.06%	36.06%	-	-	-	54.27%	54.27%	-	-	-
							発動発電機賃料	水中ポンプ賃料	-		特殊作業員	-	-	-		ガソリン	-	-	-
							3kVA	50㎜	-		-	-	-	-		レギュラー	-	-	-
							１ヶ月未満	-	-		-	-	-	-		スタンド渡し	-	-	-
50㎜	常時排水	発動発電機	１ヶ月以上	-	11,140	5.82%	4.87%	0.95%	-	37.23%	37.23%	-	-	-	56.03%	56.03%	-	-	-
							発動発電機賃料	水中ポンプ賃料	-		特殊作業員	-	-	-		ガソリン	-	-	-
							3kVA	50㎜	-		-	-	-	-		レギュラー	-	-	-
							1ヶ月以上	-	-		-	-	-	-		スタンド渡し	-	-	-
100㎜	作業時排水	商用電力	１ヶ月以上	-	4,033	5.57%	5.57%	-	-	84.70%	84.70%	-	-	-	6.81%	6.81%	-	-	-
							水中ポンプ賃料	-	-		特殊作業員	-	-	-		関西電力臨時電力料金	-	-	-
							100㎜	-	-		-	-	-	-		その他季	-	-	-
							1ヶ月以上	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
100㎜	作業時排水	発動発電機	１ヶ月以上	-	6,746	19.51%	16.18%	3.33%	-	50.63%	50.63%	-	-	-	26.93%	26.93%	-	-	-
							発動発電機賃料	水中ポンプ賃料	-		特殊作業員	-	-	-		軽油	-	-	-
							10.5/13kVA	100㎜	-		-	-	-	-		パトロール給油	-	-	-
							1ヶ月以上	1ヶ月以上	-		-	-	-	-		-	-	-	-
100㎜	常時排水	商用電力	１ヶ月以上	-	5,231	3.93%	3.93%	-	-	79.29%	79.29%	-	-	-	15.79%	15.79%	-	-	-
							水中ポンプ賃料	-	-		特殊作業員	-	-	-		関西電力臨時電力料金	-	-	-
							100㎜	-	-		-	-	-	-		その他季	-	-	-
							1ヶ月以上	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
100㎜	常時排水	発動発電機	１ヶ月以上	-	10,910	11.05%	9.17%	1.88%	-	38.02%	38.02%	-	-	-	49.97%	49.97%	-	-	-
							発動発電機賃料	水中ポンプ賃料	-		特殊作業員	-	-	-		軽油	-	-	-
							10.5/13kVA	100㎜	-		-	-	-	-		パトロール給油	-	-	-
							1ヶ月以上	1ヶ月以上	-		-	-	-	-		-	-	-	-

【 高所作業車運転 】

積算単位： 日　　標準単価積算時期： 令和５年９月

条件区分					標準単価	機労材構成比および代表機労材名称や規格													
						K	k1(%)	k2(%)	k3(%)	R	r1(%)	r2(%)	r3(%)	r4(%)	Z	z1(%)	z2(%)	z3(%)	z4(%)
							k1(名称)	k2(名称)	k3(名称)		r1(名称)	r2(名称)	r3(名称)	r4(名称)		z1(名称)	z2(名称)	z3(名称)	z4(名称)
							k1(規格1)	k2(規格1)	k3(規格1)		r1(規格1)	r2(規格1)	r3(規格1)	r4(規格1)		z1(規格1)	z2(規格1)	z3(規格1)	z4(規格1)
							k1(規格2)	k2(規格2)	k3(規格2)		r1(規格2)	r2(規格2)	r3(規格2)	r4(規格2)		z1(規格2)	z2(規格2)	z3(規格2)	z4(規格2)
-	-	-	-	-	34,700.	33.14%	33.14%	-	-	59.07%	59.07%	-	-	-	7.77%	7.77%	-	-	-
							高所作業車賃料	-	-		一般運転手	-	-	-		軽油	-	-	-
							トラック架装リフト	-	-		-	-	-	-		パトロール給油	-	-	-
							作業床８～10ｍ	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-

【 敷鉄板設置及び撤去 】

積算単位： ㎡　　標準単価積算時期： 令和５年９月

条件区分					標準単価	機労材構成比および代表機労材名称や規格													
						K	k1(%)	k2(%)	k3(%)	R	r1(%)	r2(%)	r3(%)	r4(%)	Z	z1(%)	z2(%)	z3(%)	z4(%)
							k1(名称)	k2(名称)	k3(名称)		r1(名称)	r2(名称)	r3(名称)	r4(名称)		z1(名称)	z2(名称)	z3(名称)	z4(名称)
							k1(規格1)	k2(規格1)	k3(規格1)		r1(規格1)	r2(規格1)	r3(規格1)	r4(規格1)		z1(規格1)	z2(規格1)	z3(規格1)	z4(規格1)
							k1(規格2)	k2(規格2)	k3(規格2)		r1(規格2)	r2(規格2)	r3(規格2)	r4(規格2)		z1(規格2)	z2(規格2)	z3(規格2)	z4(規格2)
作業	-	-	-	-															
設置	-	-	-	-	141.5	36.74%	36.74%	-	-	63.24%	44.52%	18.72%	-	-	0.00%	-	-	-	-
							ラフテレーンクレーン賃料	-	-		普通作業員	とび工	-	-		-	-	-	-
							排出ガス対策型	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
							油圧伸縮ジブ25ｔ	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
撤去	-	-	-	-	120.5	43.15%	43.15%	-	-	56.84%	34.85%	21.99%	-	-	0.00%	-	-	-	-
							ラフテレーンクレーン賃料	-	-		普通作業員	とび工	-	-		-	-	-	-
							排出ガス対策型	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
							油圧伸縮ジブ25ｔ	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-

【 立入防止柵工 】

積算単位： 個　　標準単価積算時期： 令和５年９月

条件区分					標準単価	機労材構成比および代表機労材名称や規格													
						K				R					Z				
区分	部材	-	-	-			k1(%)	k2(%)	k3(%)		r1(%)	r2(%)	r3(%)	r4(%)		z1(%)	z2(%)	z3(%)	z4(%)
							k1(名称)	k2(名称)	k3(名称)		r1(名称)	r2(名称)	r3(名称)	r4(名称)		z1(名称)	z2(名称)	z3(名称)	z4(名称)
							k1(規格1)	k2(規格1)	k3(規格1)		r1(規格1)	r2(規格1)	r3(規格1)	r4(規格1)		z1(規格1)	z2(規格1)	z3(規格1)	z4(規格1)
							k1(規格2)	k2(規格2)	k3(規格2)		r1(規格2)	r2(規格2)	r3(規格2)	r4(規格2)		z1(規格2)	z2(規格2)	z3(規格2)	z4(規格2)
撤去	基礎撤去	-	-	-	1,385	0.00%	-	-	-	99.93%	89.45%	10.48%	-	-	0.00%	-	-	-	-
							-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
再設置	基礎再設置	-	-	-	2,769	0.00%	-	-	-	99.97%	89.49%	10.48%	-	-	0.00%	-	-	-	-
							-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-

【 立入防止柵工 】

積算単位： 本　　標準単価積算時期： 令和５年９月

条件区分					標準単価	機労材構成比および代表機労材名称や規格													
						K				R					Z				
区分	部材	-	-	-			k1(%)	k2(%)	k3(%)		r1(%)	r2(%)	r3(%)	r4(%)		z1(%)	z2(%)	z3(%)	z4(%)
							k1(名称)	k2(名称)	k3(名称)		r1(名称)	r2(名称)	r3(名称)	r4(名称)		z1(名称)	z2(名称)	z3(名称)	z4(名称)
							k1(規格1)	k2(規格1)	k3(規格1)		r1(規格1)	r2(規格1)	r3(規格1)	r4(規格1)		z1(規格1)	z2(規格1)	z3(規格1)	z4(規格1)
							k1(規格2)	k2(規格2)	k3(規格2)		r1(規格2)	r2(規格2)	r3(規格2)	r4(規格2)		z1(規格2)	z2(規格2)	z3(規格2)	z4(規格2)
撤去	支柱撤去	-	-	-	588.6	0.00%	-	-	-	99.99%	82.05%	17.94%	-	-	0.00%	-	-	-	-
							-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
再設置	支柱再設置	-	-	-	1,247	0.00%	-	-	-	94.39%	77.46%	16.93%	-	-	0.00%	-	-	-	-
							-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-

【 立入防止柵工 】

積算単位： m　　標準単価積算時期： 令和５年９月

条件区分					標準単価	機労材構成比および代表機労材名称や規格													
						K				R					Z				
区分	部材	-	-	-			k1(%)	k2(%)	k3(%)		r1(%)	r2(%)	r3(%)	r4(%)		z1(%)	z2(%)	z3(%)	z4(%)
							k1(名称)	k2(名称)	k3(名称)		r1(名称)	r2(名称)	r3(名称)	r4(名称)		z1(名称)	z2(名称)	z3(名称)	z4(名称)
							k1(規格1)	k2(規格1)	k3(規格1)		r1(規格1)	r2(規格1)	r3(規格1)	r4(規格1)		z1(規格1)	z2(規格1)	z3(規格1)	z4(規格1)
							k1(規格2)	k2(規格2)	k3(規格2)		r1(規格2)	r2(規格2)	r3(規格2)	r4(規格2)		z1(規格2)	z2(規格2)	z3(規格2)	z4(規格2)
撤去	金網撤去	-	-	-	1,140	0.00%	-	-	-	99.96%	93.02%	6.94%	-	-	0.00%	-	-	-	-
							-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
再設置	金網再設置	-	-	-	2,280	0.00%	-	-	-	99.96%	93.02%	6.94%	-	-	0.00%	-	-	-	-
							-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
							-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-