

令和 8 年度

埋蔵文化財発掘調査 標準単価表  
(施工パッケージ型表現)

令和 8 年 3 月 **20** 日以降に公告を行う案件に適用する。

大阪府教育庁 文化財保護課

## 標準単価の概要

本標準単価は、平成29年3月に文化財独自歩掛を積算した代価を、施工パッケージ型積算の様式で表現したものである。

本標準単価を、任意の積算時期の機労材単価で補正することにより任意時期の施工単価を算出することを目的とする。

標準単価に使用した機労材単価の根拠は下記のとおりである。

平成29年3月適用公共工事設計労務単価

大阪府都市整備部 平成28年度 建設工事積算基準〔資料〕

大阪府都市整備部 平成28年度 資材調査単価(一般土木)

(一般)建設物価調査会 月刊 建設物価 平成29年3月号

(一般)経済調査会 月刊 積算資料 平成29年3月号

関西電力ホームページ

埋蔵文化財発掘調査 標準単価工種一覧

標準単価工種名称	工種細別	文化財保護課 積算基準	備 考
仮設ガードフェンス工	設置(手間のみ)	3ページ	
	設置(3ヶ月未満)	3ページ	
	設置(6ヶ月未満)	3ページ	
	設置(1年未満)	3ページ	
	設置(フェンス買取)	3ページ	
	撤去	3ページ	
調査掘削(人力)	発掘調査掘削(人力床掘)	4ページ	本調査
	確認調査掘削(人力床掘)	4ページ	
	ベルトコンベヤ運転歩掛	4ページ	試掘(人力掘削)と合わせて使用する。
埋戻工	バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	5ページ	
	バックホウ山積0.28m <sup>3</sup>	5ページ	
	バックホウ山積0.45m <sup>3</sup>	5ページ	
締固め	ハンドガイド式振動ローラー	5ページ	
遺構面シート張り		5ページ	
遺構面人力排水		5ページ	
水中ポンプ設置・撤去		6ページ	
水中ポンプ運転	ポンプ径50mm	6ページ	
	ポンプ径100mm	6ページ	
高所作業車運転		7ページ	高所撮影用の足場として運用
写真撮影用 足場設置撤去工	3段	7ページ	
	5段	7ページ	
	8段	7ページ	
敷鉄板設置撤去	設置	7ページ	鉄板賃料等は別途計上
	撤去	7ページ	
防塵シート設置・撤去工		7ページ	
立入防止柵	基礎	8ページ	撤去及び再設置
立入防止柵	支柱	8ページ	撤去及び再設置
立入防止柵	金網	8ページ	撤去及び再設置

【仮設ガードフェンス工】

積算単位: m

標準単価積算時期: 平成29年3月

条件区分					標準単価	機材構成比および代表機材名称や規格															
区分	設置期間	-	-	-		K	k1(%)	k2(%)	k3(%)	R	r1(%)	r2(%)	r3(%)	r4(%)	Z	z1(%)	z2(%)	z3(%)	z4(%)		
							k1(名称)	k2(名称)	k3(名称)		r1(名称)	r2(名称)	r3(名称)	r4(名称)		z1(名称)	z2(名称)	z3(名称)	z4(名称)		
							k1(規格1)	k2(規格1)	k3(規格1)		r1(規格1)	r2(規格1)	r3(規格1)	r4(規格1)		z1(規格1)	z2(規格1)	z3(規格1)	z4(規格1)		
					k1(規格2)		k2(規格2)	k3(規格2)	r1(規格2)		r2(規格2)	r3(規格2)	r4(規格2)	z1(規格2)		z2(規格2)	z3(規格2)	z4(規格2)			
設置	手間のみ	-	-	-	969.00%	-	-	-	99.99%	93.15%	6.84%	-	-	0.00%	-	-	-	-			
						-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-		-	-	-	-			
						-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			
						-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			
設置	3ヶ月未満	-	-	-	1.350.00%	-	-	-	71.77%	66.86%	4.91%	-	-	28.20%	-	-	-	-			
						-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-		ガードフェンス損料	-	-	-			
						-	-	-		-	-	-	-		1.8m×1.8m	-	-	-			
						-	-	-		-	-	-	-		損料率10%	-	-	-			
設置	3ヶ月以上6ヶ月未満	-	-	-	1.731.00%	-	-	-	55.97%	52.14%	3.83%	-	-	43.99%	-	-	-	-			
						-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-		ガードフェンス損料	-	-	-			
						-	-	-		-	-	-	-		1.8m×1.8m	-	-	-			
						-	-	-		-	-	-	-		損料率20%	-	-	-			
設置	6ヶ月以上12ヶ月未満	-	-	-	2.112.00%	-	-	-	45.87%	42.74%	3.13%	-	-	54.09%	-	-	-	-			
						-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-		ガードフェンス損料	-	-	-			
						-	-	-		-	-	-	-		1.8m×1.8m	-	-	-			
						-	-	-		-	-	-	-		損料率30%	-	-	-			
設置	フェンス買取	-	-	-	4.777.00%	-	-	-	20.27%	18.89%	1.38%	-	-	79.71%	-	-	-	-			
						-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-		ガードフェンス損料	-	-	-			
						-	-	-		-	-	-	-		1.8m×1.8m	-	-	-			
						-	-	-		-	-	-	-		全損	-	-	-			
撤去	-	-	-	-	484.50.00%	-	-	-	99.99%	93.15%	6.84%	-	-	0.00%	-	-	-	-			
						-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-		-	-	-	-			
						-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			
						-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			

【調査掘削(人力掘削)】

積算単位: m

標準単価積算時期: 平成29年3月

条件区分					標準単価	機材構成比および代表機材名称や規格															
調査区分	ベルコン台数	ベルコン動力	稼働期間	地形補正		K			R				Z								
						k1(%)	k2(%)	k3(%)	r1(%)	r2(%)	r3(%)	r4(%)	z1(%)	z2(%)	z3(%)	z4(%)					
					k1(名称)	k2(名称)	k3(名称)	r1(名称)	r2(名称)	r3(名称)	r4(名称)	z1(名称)	z2(名称)	z3(名称)	z4(名称)						
					k1(規格1)	k2(規格1)	k3(規格1)	r1(規格1)	r2(規格1)	r3(規格1)	r4(規格1)	z1(規格1)	z2(規格1)	z3(規格1)	z4(規格1)						
					k1(規格2)	k2(規格2)	k3(規格2)	r1(規格2)	r2(規格2)	r3(規格2)	r4(規格2)	z1(規格2)	z2(規格2)	z3(規格2)	z4(規格2)						
発掘調査 (本調査)	なし	なし	なし	なし	14.960	0.00%	-	-	-	99.96%	91.10%	8.86%	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	
											普通作業員	土木一般世話役	-	-	-						
発掘調査 (本調査)	2台	商用電力	なし	なし	17.740	0.83%	0.83%	-	-	99.01%	76.82%	14.72%	7.47%	-	-	0.10%	-	-	-	-	
							ベルトコンベヤ損料	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-		関西電力臨時電力料金	-	-	-	
							長さ7m 幅35cm	-	-		-	-	-	-	-		その他季	-	-	-	
							モーター駆動	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
発掘調査 (本調査)	2台	発動発電機	一ヶ月未満	なし	18.050	1.81%	1.00%	0.81%	-	97.31%	75.50%	14.47%	7.34%	-	-	0.84%	-	-	-	-	
							発動発電機買料	ベルトコンベヤ損料	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-		軽油	-	-	-	
							10.5/13kVA	長さ7m 幅35cm	-		-	-	-	-	-		バトロール給油	-	-	-	
							-	モーター駆動	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
発掘調査 (本調査)	2台	発動発電機	一ヶ月以上	なし	17.990	1.46%	0.81%	0.65%	-	97.64%	75.75%	14.52%	7.37%	-	-	0.84%	-	-	-	-	
							ベルトコンベヤ損料	発動発電機買料	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-		軽油	-	-	-	
							長さ7m 幅35cm	10.5/13kVA	-		-	-	-	-	-		バトロール給油	-	-	-	
							モーター駆動	1ヶ月以上	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
発掘調査 (本調査)	4台	商用電力	なし	なし	17.910	1.64%	1.64%	-	-	98.07%	76.09%	14.58%	7.40%	-	-	0.21%	-	-	-	-	
							ベルトコンベヤ損料	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-		関西電力臨時電力料金	-	-	-	
							長さ7m 幅35cm	-	-		-	-	-	-	-		その他季	-	-	-	
							モーター駆動	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
発掘調査 (本調査)	4台	発動発電機	一ヶ月未満	なし	18.260	2.89%	1.61%	1.28%	-	96.19%	74.63%	14.30%	7.26%	-	-	0.87%	-	-	-	-	
							ベルトコンベヤ損料	発動発電機買料	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-		軽油	-	-	-	
							長さ7m 幅35cm	13/15kVA	-		-	-	-	-	-		バトロール給油	-	-	-	
							モーター駆動	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
発掘調査 (本調査)	4台	発動発電機	一ヶ月以上	なし	18.180	2.45%	1.62%	0.83%	-	96.62%	74.96%	14.37%	7.29%	-	-	0.88%	-	-	-	-	
							ベルトコンベヤ損料	発動発電機買料	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-		軽油	-	-	-	
							長さ7m 幅35cm	13/15kVA	-		-	-	-	-	-		バトロール給油	-	-	-	
							モーター駆動	1ヶ月以上	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
確認調査	なし	なし	なし	なし	11.200	0.00%	-	-	-	99.94%	90.08%	9.86%	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	
							-	-	-		普通作業員	土木一般世話役	-	-	-		-	-	-	-	
確認調査	2台	商用電力	なし	なし	13.980	1.05%	1.05%	-	-	98.75%	72.16%	18.69%	7.90%	-	-	0.13%	-	-	-	-	
							ベルトコンベヤ損料	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-		関西電力臨時電力料金	-	-	-	
							長さ7m 幅35cm	-	-		-	-	-	-	-		その他季	-	-	-	
							モーター駆動	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
確認調査	2台	発動発電機	一ヶ月未満	なし	14.290	2.30%	1.27%	1.03%	-	96.61%	70.60%	18.28%	7.73%	-	-	1.06%	-	-	-	-	
							発動発電機買料	ベルトコンベヤ損料	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-		軽油	-	-	-	
							10.5/13kVA	長さ7m 幅35cm	-		-	-	-	-	-		バトロール給油	-	-	-	
							-	モーター駆動	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
確認調査	2台	発動発電機	一ヶ月以上	なし	14.230	1.86%	1.03%	0.83%	-	97.01%	70.89%	18.36%	7.76%	-	-	1.07%	-	-	-	-	
							ベルトコンベヤ損料	発動発電機買料	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-		軽油	-	-	-	
							長さ7m 幅35cm	10.5/13kVA	-		-	-	-	-	-		バトロール給油	-	-	-	
							モーター駆動	1ヶ月以上	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
試掘用ベル トコンベア運 転	2台	商用電力	なし	なし	2.780	5.30%	5.30%	-	-	94.02%	94.02%	-	-	-	-	0.66%	-	-	-	-	
							ベルトコンベヤ損料	-	-		特殊作業員	-	-	-	-		関西電力臨時電力料金	-	-	-	
							長さ7m 幅35cm	-	-		-	-	-	-	-		その他季	-	-	-	
							モーター駆動	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
試掘用ベル トコンベア運 転	2台	発動発電機	一ヶ月未満	なし	3.095	10.64%	5.88%	4.76%	-	84.42%	84.42%	-	-	-	-	4.92%	-	-	-	-	
							発動発電機買料	ベルトコンベヤ損料	-		特殊作業員	-	-	-	-		軽油	-	-	-	
							10.5/13kVA	長さ7m 幅35cm	-		-	-	-	-	-		バトロール給油	-	-	-	
							-	モーター駆動	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	
試掘用ベル トコンベア運 転	2台	発動発電機	一ヶ月以上	なし	3.032	8.76%	4.86%	3.90%	-	86.18%	86.18%	-	-	-	-	5.02%	-	-	-	-	
							ベルトコンベヤ損料	発動発電機買料	-		特殊作業員	-	-	-	-		軽油	-	-	-	
							長さ7m 幅35cm	10.5/13kVA	-		-	-	-	-	-		バトロール給油	-	-	-	
							モーター駆動	1ヶ月以上	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	







