

令和7年7月

工 事 名 私立大阪府宮阪南尾崎6丁目第1期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第1工区）

総工事費 ¥ 1 5 1 , 3 6 5 , 5 0 0

工事価格 ¥ 1 3 7 , 6 0 5 , 0 0 0

工 事 概 要 （工事場所：阪南市尾崎町六丁目）

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 4,129㎡
中層耐火住宅 5階建 2棟 60戸撤去
アスベスト除去工事一式

公 告 日 R7.7.10

入札書の開札日 R7.8.1

(工期)約 5.8 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日 ~

R8.2.9

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考	
1. 直 接 工 事 費					
[1]	建物撤去工事	一式	94,534,383		
[2]	電気設備工事	一式	0		
[3]	機械設備工事	一式	0		
[4]	ガス設備工事	一式	0		
	小 計		94,534,383		
2. 共 通 費					
				A E M	
	共通仮設費	一式	20,993,787	20,993,787 0 0	(共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	6,376,174	6,376,174 0 0	経費率 合計
	一般管理費等	一式	15,700,656		18.34%
					(契約保証费率除く)
	小 計		43,070,617		
3. 工 事 価 格 (1+2)			137,605,000		
4. 消 費 税 相 当 者 一 式			13,760,500	税率10%	
5. 総 工 事 費 (3+4)			151,365,500		

[1] 共通仮設費

A、共通仮設費の積上げ分(設備除く)

(1)準備費	一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	20,993,787
(3)イメージアップ費等	一式	0
(4)その他	一式	0
(1)~(4)の計		A、 20,993,787

共通仮設費 20,993,787

[2] 現場管理費・一般管理費等

B、対象純工事費 (建築直工+共仮-C-E)	115,083,923	● Bに対する現場管理費率 β 5.50%
共仮のスクラップ	0	$B \times \beta$ B' 6,329,615

C、現場管理費対象外	
イ、処分費等	96,263
ロ、リース料	0
ハ、工事排水料金	0
ニ、各種負担金等	0
ホ、共通仮設費の処分費	0
イ~ホの計	C、 96,263

(共通費対象外)
(共通費対象外)

E、一般建築のその他工事 名称			
い、杭工事	一式	0	
ろ、造園工事	一式	0	
は、舗装工事	一式	0	
に、設備工事	一式	-	
ほ、特殊な室内装備品	一式	0	
へ、その他	一式	0	
と、共仮の舗装工事等	一式	347,984	
E、い~との計		347,984	● Eに対する現場管理費 その他工事に対する現場管理費率 2% E' 6,959

F、現場管理費のその他積上げ部分		単位	金額
(1) その他積上げ	内訳別紙	一式	39,600

G、(B' + E' + F) **現場管理費 6,376,174**

H、撤去工事の工事原価 (B + B')	121,413,538	
I、その他工事の工事原価 (E + E')	354,943	I'、設備工事の工事原価
J、現場管理費のその他積上げ工事原価 (F)	39,600	0

K、一般管理費等のその他積上げ部分		単位	金額
(1) その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		K'	0

L、率計算の工事原価
H+I+J+イ+ロ+ホ+I' 121,904,344

◎ Lに対する一般管理費等率
 γ 12.84%

L' 率に掛ける工事原価 121,904,344

M、契約保証費 一般管理費等の補正值

※ 必要有り 0.04% ◎ L' × 補正值 M' 48,761

N、L × γ + K' + M' 一般管理費等 15,701,278

数値処理 -622

数値処理後小計 **一般管理費等 15,700,656**

撤去工事 細目別内訳

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(建物撤去)						(コメント)
当初住宅撤去 (5号棟)	30戸	1	式		26,145,172	別紙 00-0001
当初住宅撤去 (6号棟)	30戸	1	式		25,828,976	別紙 00-0002
とりこわし機械運搬	排出ガス対策型	1	式		98,100	代価表 0029
土工機械運搬		1	式		76,500	代価表 0030
残置物	屋内・可燃物 積込、運搬、処分共	4.2	m ³	410	1,722	代価表 0031 66*4.2=277
残置物	屋内・不燃物 積込、運搬、処分共	3.3	m ³	1,660	5,478	代価表 0032 630*3.3=2,079
残置物 (屋外)	屋外・不燃物 積込、運搬、処分共	1	m ³	1,660	1,660	代価表 0035 630*1=630
(屋外附帯撤去)						(コメント)
アスファルト 舗装とりこわし	詳-101(B) t=50 機械 集積・積込み共	1,216	m ²	310	376,960	代価表 0036
カッター切断 (舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	16.8	m	450	7,560	代価表 0037
アスファルト 舗装とりこわし	詳-101(C) t=50+50 機械 集積・積込み共	126	m ²	620	78,120	代価表 0038
コンクリート 舗装とりこわし	詳-102(A) t=100 機械 集積・積込み共	105	m ²	880	92,400	代価表 0039
インターロッキング 舗装とりこわし	詳-103(A) t=60 機械 集積・積込み共	196	m ²	700	137,200	代価表 0040
コンクリート平板 舗装とりこわし	詳-104(A)(D) t=60+敷モルタル50共 機械 集積・積込み共	70.3	m ²	770	54,131	代価表 0041

撤去工事 細目別内訳

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
境界ブロック (1) 撤去	詳-201(A) a150*h150 集積、積込共	141	m	240	33,840	代価表 0042
境界ブロック (1) 撤去	詳-201(B) a120*h120 集積、積込共	21	m	98	2,058	代価表 0043
境界ブロック (1) 撤去	詳-201(C) a150*h200 集積、積込共	224	m	290	64,960	代価表 0044
境界ブロック (2) 撤去	詳-202(A) a100*h200 集積、積込共	63	m	200	12,600	代価表 0045
境界ブロック (2) 撤去	詳-202(B) a100*h200 集積、積込共	185	m	150	27,750	代価表 0046
境界ブロック (2) 撤去	詳-202(C) a150*h300 集積、積込共	25.6	m	390	9,984	代価表 0047
L字型側溝撤去	詳-203(A) L型 250A 集積、積込共	106	m	390	41,340	代価表 0048
L字型側溝撤去	詳-203(C) L型 250A 集積、積込共	85.2	m	390	33,228	代価表 0049
V字型側溝撤去	詳-204(A) W430 t1=100~50 t2=80 ~50 集積、積込共	5.7	m	390	2,223	代価表 0050
コンクリートブロック積み 撤去	詳-205(A) CB100 1段+敷モルタル 集積、積込共	29.5	m	190	5,605	代価表 0051
コンクリートブロック積み 撤去	詳-205(B) CB100 1段 集積、積込共	45	m	88	3,960	代価表 0052
コンクリートブロック積み 撤去	詳-205(C) CB100 2段 集積、積込共	24.2	m	180	4,356	代価表 0053
車止めブロック (2 連) 撤去	詳-206 a180/a230*h250 集積、積込共	20	か所	540	10,800	代価表 0054
駐車場化粧ブロック 積込撤去	詳-207 集積、積込共	13.6	m	590	8,024	代価表 0055
鉄サク撤去	詳-208(A) 集積、積込共	1	式		9,730	代価表 0056

撤去工事 細目別内訳

10

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄サケ撤去	詳-208(B) 集積、積込共	1	式		2,630	代価表 0057
既製コンクリート樹(1) 撤去	詳-301(A) □400*h430 集積、積込共	18	か所	240	4,320	代価表 0058
既製コンクリート樹(1) 撤去	詳-301(B) □400*h530 集積、積込共	6	か所	290	1,740	代価表 0059
既製コンクリート樹(1) 撤去	詳-301(C) □400*h630 集積、積込共	3	か所	290	870	代価表 0060
既製コンクリート樹(2) 撤去	詳-302(D) □590*h690 集積、積込共	3	か所	780	2,340	代価表 0061
既製コンクリート樹(2) 撤去	詳-302(E) □590*h790 集積、積込共	4	か所	880	3,520	代価表 0062
既製コンクリート樹(2) 撤去	詳-302(F) □590*h890 集積、積込共	1	か所	980	980	代価表 0063
L字型側溝会所(1) 撤去	詳-303 270*170*h800 集積、積込共	4	か所	830	3,320	代価表 0064
L字型側溝会所(2) 撤去	詳-304 400*500*h900 集積、積込共	6	か所	1,460	8,760	代価表 0065
排水口撤去	詳-305 M100 集積、積込共	10	m	370	3,700	代価表 0066
U型側溝会所撤去	詳-307 U型ト7150用 集積、積込共	2	か所	2,290	4,580	代価表 0067
コンクリート会所撤去	詳-308(g) □450*h700 集積、積込共	3	か所	1,270	3,810	代価表 0068
コンクリート会所撤去	詳-308(h) □450*h800 集積、積込共	1	か所	1,370	1,370	代価表 0069
コンクリート会所撤去	詳-308(i) □450*h900 集積、積込共	1	か所	1,510	1,510	代価表 0070
U字型側溝撤去	詳-401(A) U150 集積、積込共	46.4	m	240	11,136	代価表 0071

撤去工事 細目別内訳

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
U字型側溝撤去	詳-401(B) U150 集積、積込共	25.9	m	540	13,986	代価表 0072
U字型側溝撤去	詳-401(C) U150 集積、積込共	8.3	m	310	2,573	代価表 0073
スロープ手摺(1) 撤去	詳-403 集積、積込共	1	式		5,390	代価表 0074
スロープ手摺(2) 撤去	詳-404 集積、積込共	1	式		19,900	代価表 0075
スロープ手摺(3) 撤去	詳-408 集積、積込共	1	式		1,080	代価表 0076
階段撤去	詳-405 集積、積込共	5	か所	1,810	9,050	代価表 0077
車止めハリカー撤去	詳-406(B) U字型 集積、積込共	3	か所	490	1,470	代価表 0078
車止めハリカー撤去	詳-406(C) U字型 集積、積込共	1	か所	270	270	代価表 0079
車止めハリカー撤去	詳-406(D) I型 集積、積込共	4	か所	530	2,120	代価表 0080
駐輪場撤去	詳-407 集積、積込共	1	式		19,200	代価表 0081
コンクリートブロック積み撤去	詳-503(A) CB100*200 集積、積込共	30	m	88	2,640	代価表 0082
レンガ積み撤去	詳-503(C) レンガ100*210 集積、積込共	12	m	88	1,056	代価表 0083
コンクリートブロック積み撤去	詳-503(D) CB100*60 集積、積込共	11.5	m	44	506	代価表 0084
駐車禁止看板撤去	詳-504 集積、積込共	1	か所	750	750	代価表 0085
消火栓看板移設	詳-505 基礎のみ撤去、新設 集積、積込共	1	か所	2,640	2,640	代価表 0086

撤去工事 細目別内訳

11

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート製ベンチ撤去	詳-506 1,500*350*400 集積、積込共	4	基	540	2,160	代価表 0087
カーボン コンクリート土 台付撤去	詳-507 集積、積込共	13	基	150	1,950	代価表 0088
フェンス撤去	詳-508 H=1,500 集積、積込共	1	式		760	代価表 0090
滑り台撤去	詳-601 集積、積込共	1	基	6,840	6,840	代価表 0091
砂場撤去	詳-602 集積、積込共	1	か所	12,800	12,800	代価表 0092
コンクリートブロック壁撤 去	詳-603 集積、積込共	1	か所	20,300	20,300	代価表 0093
防災収納ベンチ移設	A-07	1	か所	2,200	2,200	代価表 0094
屋外排水管撤去	陶管 φ100 H=650	9.2	m	300	2,760	代価表 0095
屋外排水管撤去	陶管 φ100 コンクリート巻き H=750, W=314	13.1	m	900	11,790	代価表 0096
屋外排水管撤去	塩ビ管 φ75 H=350	58.1	m	160	9,296	代価表 0097
屋外排水管撤去	塩ビ管 φ100 H=350	76.4	m	160	12,224	代価表 0098
屋外排水管撤去	塩ビ管 φ125 H=450	84.7	m	210	17,787	代価表 0099
屋外排水管撤去	塩ビ管 φ150 H=600	41.6	m	280	11,648	代価表 0100
屋外排水管撤去	ヒューム管 φ150 コンクリート巻き H=580, W=365	41.1	m	960	39,456	代価表 0101
屋外排水管撤去	ヒューム管 φ200 H=730	29.2	m	340	9,928	代価表 0102

撤去工事 細目別内訳

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
樹木撤去手間 中低木	H=0.5~0.8未満 -	4	本	920	3,680	B1-389152 No.1 独自
樹木撤去手間 中低木	H=0.8~1.0未満 -	1	本	920	920	B1-389152 No.1 独自
樹木撤去手間 中低木	H=1.0~1.5未満 -	16	本	1,760	28,160	B1-389152 No.1 独自
樹木撤去手間 中低木	H=1.5~2.0未満 -	14	本	1,760	24,640	B1-389152 No.1 独自
樹木撤去手間 中低木	H=2.0~3.0未満 -	12	本	4,160	49,920	B1-389152 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.10未満 -	3	本	3,040	9,120	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.10~0.12未満 -	1	本	3,040	3,040	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.12~0.15未満 -	3	本	3,040	9,120	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.15~0.18未満 -	81	本	6,540	529,740	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.18~0.20未満 -	74	本	6,540	483,960	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.20~0.25未満 -	14	本	6,540	91,560	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.25~0.30未満 -	1	本	11,900	11,900	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.30~0.35未満 -	1	本	11,900	11,900	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.35~0.40未満 -	1	本	11,900	11,900	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.60~0.75未満 -	1	本	28,900	28,900	B1-389151 No.1 独自

撤去工事 細目別内訳

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
除草		256	m ²	150	38,400	代価表 0103
樹木類 積み込み		2.2	m ³	1,640	3,608	代価表 0104
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	6.7	m ³	4,630	31,021	代価表 0010
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	94.1	m ³	4,630	435,683	代価表 0010
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスファルト類 DID区間有り 19.5km以下	73.5	m ³	3,410	250,635	代価表 0105
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	6.8	m ³	4,630	31,484	代価表 0010
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	16.3	m ³	4,630	75,469	代価表 0010
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	1.2	m ³	4,630	5,556	代価表 0010
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	0.4	m ³	2,390	956	代価表 0013
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 樹木類 DID区間有り 60.0km以下	2.2	m ³	1,790	3,938	代価表 0106
小計					55,648,763	(小計)
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	6.7	m ³	3,530	23,651	代価表 0019
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	94.1	m ³	3,530	332,173	代価表 0019
とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	73.5	m ³	5,170	379,995	代価表 0107
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	6.8	m ³	3,530	24,004	代価表 0019

撤去工事 細目別内訳

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	16.3	m ³	3,530	57,539	代価表 0019
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	1.2	m ³	3,530	4,236	代価表 0019
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	0.4	m ³	5,600	2,240	代価表 0022
とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	2.2	m ³	550	1,210	代価表 0108
小計					825,048	(小計)
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	1.4	t	▲29,500	▲41,300	B1-389711 No.2 独自
スクラップ 控除	SUS304	0.3	t	▲145,000	▲43,500	代価表 0028
小計					▲84,800	(小計)
計					56,389,011	

撤去工事 別紙明細

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅撤去 (5号棟)	30戸	1	式		26,145,172	別紙 00-0001
土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	76.2	m ³	1,560	118,872	代価表 0001
土工事	総掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	193	m ³	1,490	287,570	代価表 0002
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 - 集積 鉄筋切断 散水手間共	179	m ³	9,830	1,759,570	B1-000306 No.1 独自 (全体)
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	870	m ³	6,790	5,907,300	B1-000306 No.1 独自 (全体)
鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	8.9	t	20,800	185,120	B0-339119 No.1 独自
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	412	m ²	1,940	799,280	B0-281111 No.1 標準
床組撤去	木造床組・畳(東立て) 集積共	1,760	m ²	3,390	5,966,400	代価表 0003
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	2,796	m ²	970	2,712,120	B0-284322 No.1 標準
間仕切壁合板・ボ ード撤去	一重張り 一般 集積共	1,311	m ²	970	1,271,670	代価表 0004
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	1,425	m ²	1,210	1,724,250	B0-284421 No.1 標準
石綿含有整形板撤 去	壁 フレキシブルボード t=6 石綿含有 集積共	17.3	m ²	2,180	37,714	代価表 0005
石綿含有整形板撤 去	壁 ケイカル板 t=6 石綿含有 集積共	76.6	m ²	2,180	166,988	代価表 0006
石綿含有整形板撤 去	天井 ケーブル板 t=3 石綿含有 集積共	8.1	m ²	2,670	21,627	代価表 0007
石綿含有整形板撤 去	屋上防水層 アスファルト防水層 石綿含有 集積共	248	m ²	1,940	481,120	代価表 0008

撤去工事 別紙明細

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅撤去 (5号棟)	30戸	1	式		26,145,172	別紙 00-0001
石綿含有整形板撤 去	屋上部セメント笠木 t=12 石綿含有 集積共	88.9	m	700	62,230	代価表 0009
小計					21,501,831	(小計)
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカが0.8m3 コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	996	m ³	4,630	4,611,480	代価表 0010
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカが0.8m3 コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	56.1	m ³	4,630	259,743	代価表 0010
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカが0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	47.4	m ³	1,200	56,880	代価表 0011
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカが0.8m3 ガラス類 DID区間有り 60.0km以下	1.1	m ³	6,900	7,590	代価表 0012
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカが0.8m3 廃ガラス類 DID区間有り 60.0km以下	26.7	m ³	2,390	63,813	代価表 0013
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカが0.8m3 畳類 DID区間有り 60.0km以下	41.7	m ³	1,790	74,643	代価表 0014
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカが0.8m3 アスベスト含有フレキ板類 DID区間有り 110.0km以下	0.1	m ³	4,570	457	代価表 0015
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカが0.8m3 アスベスト含有ケイカル板類 DID区間有り 110.0km以下	0.5	m ³	4,570	2,285	代価表 0016
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカが0.8m3 アスベスト含有廃ガラス類 DID区間有り 110.0km以下	2.5	m ³	4,570	11,425	代価表 0017
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカが0.8m3 アスベスト含スレート類 DID区間有り 110.0km以下	0.3	m ³	4,570	1,371	代価表 0018
小計					5,089,687	(小計)
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	996	m ³	3,530	3,515,880	代価表 0019

撤去工事 別紙明細

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅撤去 (6号棟)	30戸	1	式		25,828,976	別紙 00-0002
土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	76.2	m3	1,560	118,872	代価表 0001
土工事	総掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	168	m3	1,490	250,320	代価表 0002
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機	169	m3	9,830	1,661,270	B1-000306 No.1 独自 (全体)
コンクリートとりこわし	集積 鉄筋切断 散水手間共 RC造 地上部 圧砕機 標準	862	m3	6,790	5,852,980	B1-000306 No.1 独自 (全体)
鉄骨軸組 とりこわし	集積 鉄筋切断 散水手間共 大規模(集積共)クローラレン	5.9	t	20,800	122,720	B0-339119 No.1 独自
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	412	m ²	1,940	799,280	B0-281111 No.1 標準
床組撤去	木造床組・畳(東立て) 集積共	1,760	m ²	3,390	5,966,400	代価表 0003
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	2,796	m ²	970	2,712,120	B0-284322 No.1 標準
間仕切壁合板・ボ ード撤去	一重張り 一般 集積共	1,311	m ²	970	1,271,670	代価表 0004
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	1,425	m ²	1,210	1,724,250	B0-284421 No.1 標準
石綿含有整形板撤 去	壁 フレキシブルボード t=6 石綿含有 集積共	17.3	m ²	2,180	37,714	代価表 0005
石綿含有整形板撤 去	壁 ケイカル板 t=6 石綿含有 集積共	56.8	m ²	2,180	123,824	代価表 0006
石綿含有整形板撤 去	天井 ケーブル板 t=3 石綿含有 集積共	8.1	m ²	2,670	21,627	代価表 0007
石綿含有整形板撤 去	屋上防水層 アスファルト防水層 石綿含有 集積共	248	m ²	1,940	481,120	代価表 0008

撤去工事 別紙明細

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅撤去 (6号棟)	30戸	1	式		25,828,976	別紙 00-0002
石綿含有整形板撤 去	屋上部セメント笠木 t=12 石綿含有 集積共	88.9	m	700	62,230	代価表 0009
小計					21,206,397	(小計)
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	980	m3	4,630	4,537,400	代価表 0010
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	54.8	m3	4,630	253,724	代価表 0010
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	47.4	m3	1,200	56,880	代価表 0011
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 ガラス類 DID区間有り 60.0km以下	1	m3	6,900	6,900	代価表 0012
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 廃ガラス類 DID区間有り 60.0km以下	24.7	m3	2,390	59,033	代価表 0013
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 畳類 DID区間有り 60.0km以下	41.7	m3	1,790	74,643	代価表 0014
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスベスト含有フレキ板類 DID区間有り 110.0km以下	0.1	m3	4,570	457	代価表 0015
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスベスト含有ケイカル板類 DID区間有り 110.0km以下	0.3	m3	4,570	1,371	代価表 0016
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスベスト含有廃ガラス類 DID区間有り 110.0km以下	2.5	m3	4,570	11,425	代価表 0017
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスベスト含スレート類 DID区間有り 110.0km以下	0.3	m3	4,570	1,371	代価表 0018
小計					5,003,204	(小計)
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	980	m3	3,530	3,459,400	代価表 0019

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲(A) (ｶﾞｰﾝｼｰﾄﾞ H=3000) 標準図8-A	全損 -	75.9	m	23,700	1,798,830	B1-452126 No.2 独自
仮囲(C) (ﾌﾞﾘｯｸ H=3000) 標準図8-C	全損 -	4	m	26,500	106,000	B1-452129 No.2 独自
仮囲(A) (ｶﾞｰﾝｼｰﾄﾞ H=3000) 標準図8-A	上部養生ｼｰﾄﾞ付 全損 H=1,000	130	m	30,900	4,017,000	代価表 0114
仮囲(C) (ﾌﾞﾘｯｸ H=3000) 標準図8-C	上部養生ｼｰﾄﾞ付 全損 H=1,000	2	m	33,700	67,400	代価表 0115
ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗｽﾞ	上部ｼｰﾄﾞ共 1ヶ月程度	39.8	m	2,790	111,042	代価表 0116
仮設門扉 ｼｰﾄﾞ H=5000 標準図8-5	全損	1	か所	452,000	452,000	代価表 0117
仮設看板 標準図8-7		1	か所	22,800	22,800	B1-452143 No.2 独自
仮設電灯	全損 電力費 5ヶ月程度	6	か所	10,000	60,000	代価表 0118
監督員事務所	2号 用水費・電力費共 5ヶ月程度	1	式		698,000	代価表 0119
事務員	5ヶ月程度	1	人	879,000	879,000	代価表 0120
交通誘導員	常駐 5ヶ月程度	3	人	1,970,000	5,910,000	代価表 0121
整理清掃費	周辺共 5ヶ月程度	1	式		203,000	代価表 0122
高圧洗浄機	洗車用 5ヶ月程度	1	台	373,000	373,000	代価表 0123
高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	2	台	88,000	176,000	代価表 0124
仮設水道	40φ	1	式		76,100	代価表 0125

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水処理費	5ヶ月程度	1	式		107,000	代価表 0126
簡易水槽設置	撤去用	1	式		82,900	代価表 0132
騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 5ヶ月程度	1	台	166,000	166,000	代価表 0134
ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗｽﾞ		1	枚	2,580	2,580	B1-000131 No.2 独自
素堀側溝 (土工事共) 標準図8-2		176	m	5,790	1,019,040	B1-452131 No.2 独自
仮設会所 1200角 標準図8-4	土工事共	4	か所	58,600	234,400	B1-452134 No.2 独自
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	7.8	m	6,340	49,452	B1-451143 No.2 独自
陶管撤去部モックル詰め	φ100	1	か所	32	32	代価表 0135
ﾍﾞｰﾙ管撤去部モックル詰め	φ150	1	か所	72	72	代価表 0136
直接仮設 (構内舗装)		63.2	m ²	430	27,176	B0-134219 No.2 協議 舗装
仮設ｱｽﾌﾙﾄ舗装	t-50 表層のみ	63.2	m ²	2,940	185,808	代価表 0137 舗装
ｱｽﾌﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500m ² 未満 表層のみ	1	一式	135,000	135,000	B1-051311 No.2 独自 舗装
養生敷鉄板	t-22 5ヶ月程度	306	m ²	6,590	2,016,540	代価表 0138
養生鉄板運搬費		52.9	t	7,350	388,815	代価表 0139 0.289*306/(0.914*1.829)
既存杭調査	総掘り 深さ2m程度 埋戻し共	1,040	m ³	1,490	1,549,600	代価表 0140

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m ³	1	1,560	1,560.6	有り	代価表 0001
	土工事	総掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m ³	1	1,490	1,489.2	有り	代価表 0002
	床組撤去	木造床組・畳(東立て)集積共	m ²	1	3,390	3,392.48	有り	代価表 0003
	間仕切壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	970	969.28	有り	代価表 0004
	石綿含有整形板撤去	壁 フェンシブボード t=6 石綿含有 集積共	m ²	1	2,180	2,180.88	有り	代価表 0005
	石綿含有整形板撤去	壁 ケイホル板 t=6 石綿含有 集積共	m ²	1	2,180	2,180.88	有り	代価表 0006
	石綿含有整形板撤去	天井 ケーフレキ板 t=3 石綿含有 集積共	m ²	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0007
	石綿含有整形板撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 石綿含有 集積共	m ²	1	1,940	1,938.56	有り	代価表 0008
	石綿含有整形板撤去	屋上部メント笠木 t=12 石綿含有 集積共	m	1	700	697.88	有り	代価表 0009
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	4,630	4,627.49	有り	代価表 0010
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0011
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ ガラス類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	6,900	6,903.31	有り	代価表 0012
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	2,390	2,391.7	有り	代価表 0013
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 畳類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1,790	1,793.77	有り	代価表 0014
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有フレキ板類 DID区間有り 110.0km以下	m ³	1	4,570	4,570	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有ケイホル板類 DID区間有り 110.0km以下	m ³	1	4,570	4,570	有り	代価表 0016
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有廃ガラス類 DID区間有り 110.0km以下	m ³	1	4,570	4,570	有り	代価表 0017
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有スレート類 DID区間有り 110.0km以下	m ³	1	4,570	4,570	有り	代価表 0018
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m ³	1	3,530	3,525	有り	代価表 0019
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m ³	1	550	550	有り	代価表 0020
	とりこわし 発生材処分	ガラス類 投棄料	m ³	1	13,100	13,100	有り	代価表 0021
	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m ³	1	5,600	5,600	有り	代価表 0022
	とりこわし 発生材処分	畳類 投棄料	m ³	1	2,730	2,727	有り	代価表 0023
	とりこわし 発生材処分	アスベスト含有フレキ板類 投棄料	m ³	1	25,000	25,000	有り	代価表 0024
	とりこわし 発生材処分	アスベスト含有ケイホル板類 投棄料	m ³	1	25,000	25,000	有り	代価表 0025
	とりこわし 発生材処分	アスベスト含有廃ガラス類 投棄料	m ³	1	25,000	25,000	有り	代価表 0026
	とりこわし 発生材処分	アスベスト含有スレート類 投棄料	m ³	1	25,000	25,000	有り	代価表 0027
	スラップ 控除	SUS304	t	1	▲145,000	▲145,000	有り	代価表 0028
	とりこわし機械運搬	排出ガス対策型	式	1	98,100	98,116.6	有り	代価表 0029
	土工機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り	代価表 0030

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	残置物	屋内・可燃物 積込、運搬、処分共	m ³	1	410	407.03	有り	代価表 0031
	残置物	屋内・不燃物 積込、運搬、処分共	m ³	1	1,660	1,655.38	有り	代価表 0032
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ その他 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	6,900	6,903.31	有り	代価表 0033
	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m ³	1	5,250	5,252	有り	代価表 0034
	残置物(屋外)	屋外・不燃物 積込、運搬、処分共	m ³	1	1,660	1,655.38	有り	代価表 0035
	アスファルト 舗装とりこわし	詳-101(B) t=50 機械 集積・積込み共	m ²	1	310	308.04	有り	代価表 0036
	カッター切筋(舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	m	1	450	445.29	有り	代価表 0037
	アスファルト 舗装とりこわし	詳-101(C) t=50+50 機械 集積・積込み共	m ²	1	620	616.08	有り	代価表 0038
	コンクリート 舗装とりこわし	詳-102(A) t=100 機械 集積・積込み共	m ²	1	880	875.23	有り	代価表 0039
	インターロック 舗装とりこわし	詳-103(A) t=60 機械 集積・積込み共	m ²	1	700	700	有り	代価表 0040
	コンクリート平板 舗装とりこわし	詳-104(A)(D) t=60+敷モルタル50共 機械 集積・積込み共	m ²	1	770	768.99	有り	代価表 0041
	境界ブロック(1) 撤去	詳-201(A) a150*h150 集積、積込共	m	1	240	243.85	有り	代価表 0042
	境界ブロック(1) 撤去	詳-201(B) a120*h120 集積、積込共	m	1	98	97.54	有り	代価表 0043
	境界ブロック(1) 撤去	詳-201(C) a150*h200 集積、積込共	m	1	290	292.62	有り	代価表 0044
	境界ブロック(2) 撤去	詳-202(A) a100*h200 集積、積込共	m	1	200	195.08	有り	代価表 0045

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	境界ブロック(2) 撤去	詳-202(B) a100*h200 集積、積込共	m	1	150	146.31	有り	代価表 0046
	境界ブロック(2) 撤去	詳-202(C) a150*h300 集積、積込共	m	1	390	390.16	有り	代価表 0047
	L字型側溝撤去	詳-203(A) L型 250A 集積、積込共	m	1	390	390.16	有り	代価表 0048
	L字型側溝撤去	詳-203(C) L型 250A 集積、積込共	m	1	390	390.16	有り	代価表 0049
	V字型側溝撤去	詳-204(A) W430 t1=100~50 t2=80 ~50 集積、積込共	m	1	390	390.16	有り	代価表 0050
	コンクリートブロック積み 撤去	詳-205(A) CB100 1段+敷モルタル 集積、積込共	m	1	190	185.38	有り	代価表 0051
	コンクリートブロック積み 撤去	詳-205(B) CB100 1段 集積、積込共	m	1	88	87.84	有り	代価表 0052
	コンクリートブロック積み 撤去	詳-205(C) CB100 2段 集積、積込共	m	1	180	175.67	有り	代価表 0053
	車止めブロック(2 連)撤去	詳-206 a180/a230*h250 集積、積込共	か所	1	540	536.47	有り	代価表 0054
	駐車場化粧ブロック 積撤去	詳-207 集積、積込共	m	1	590	590.34	有り	代価表 0055
	鉄サク撤去	詳-208(A) 集積、積込共	式	1	9,730	9,729.31	有り	代価表 0056
	鉄サク撤去	詳-208(B) 集積、積込共	式	1	2,630	2,629.08	有り	代価表 0057
	既製コンクリート樹(1) 撤去	詳-301(A) □400*h430 集積、積込共	か所	1	240	243.85	有り	代価表 0058
	既製コンクリート樹(1) 撤去	詳-301(B) □400*h530 集積、積込共	か所	1	290	292.62	有り	代価表 0059
	既製コンクリート樹(1) 撤去	詳-301(C) □400*h630 集積、積込共	か所	1	290	292.62	有り	代価表 0060

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	既製コンクリート樹(2)撤去	詳-302(D) □590*h690 集積、積込共	か所	1	780	780.33	有り	代価表 0061
	既製コンクリート樹(2)撤去	詳-302(E) □590*h790 集積、積込共	か所	1	880	877.87	有り	代価表 0062
	既製コンクリート樹(2)撤去	詳-302(F) □590*h890 集積、積込共	か所	1	980	975.41	有り	代価表 0063
	L字型側溝会所(1)撤去	詳-303 270*170*h800 集積、積込共	か所	1	830	829.09	有り	代価表 0064
	L字型側溝会所(2)撤去	詳-304 400*500*h900 集積、積込共	か所	1	1,460	1,455.88	有り	代価表 0065
	排水口撤去	詳-305 M100 集積、積込共	m	1	370	368.48	有り	代価表 0066
	U型側溝会所撤去	詳-307 U型トラ7150用 集積、積込共	か所	1	2,290	2,287.64	有り	代価表 0067
	コンクリート会所撤去	詳-308(g) □450*h700 集積、積込共	か所	1	1,270	1,268.03	有り	代価表 0068
	コンクリート会所撤去	詳-308(h) □450*h800 集積、積込共	か所	1	1,370	1,365.57	有り	代価表 0069
	コンクリート会所撤去	詳-308(i) □450*h900 集積、積込共	か所	1	1,510	1,511.88	有り	代価表 0070
	U字型側溝撤去	詳-401(A) U150 集積、積込共	m	1	240	243.85	有り	代価表 0071
	U字型側溝撤去	詳-401(B) U150 集積、積込共	m	1	540	544.15	有り	代価表 0072
	U字型側溝撤去	詳-401(C) U150 集積、積込共	m	1	310	307.54	有り	代価表 0073
	スロープ手摺(1)撤去	詳-403 集積、積込共	式	1	5,390	5,388.03	有り	代価表 0074
	スロープ手摺(2)撤去	詳-404 集積、積込共	式	1	19,900	19,947.75	有り	代価表 0075

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	スロープ手摺(3)撤去	詳-408 集積、積込共	式	1	1,080	1,084.66	有り	代価表 0076
	階段撤去	詳-405 集積、積込共	か所	1	1,810	1,809.77	有り	代価表 0077
	車止めパレカ撤去	詳-406(B) U字型 集積、積込共	か所	1	490	493.1	有り	代価表 0078
	車止めパレカ撤去	詳-406(C) U字型 集積、積込共	か所	1	270	270.94	有り	代価表 0079
	車止めパレカ撤去	詳-406(D) I型 集積、積込共	か所	1	530	533.74	有り	代価表 0080
	駐輪場撤去	詳-407 集積、積込共	式	1	19,200	19,221.74	有り	代価表 0081
	コンクリートブロック積み撤去	詳-503(A) CB100*200 集積、積込共	m	1	88	87.84	有り	代価表 0082
	レンガ積み撤去	詳-503(C) レンガ 100*210 集積、積込共	m	1	88	87.84	有り	代価表 0083
	コンクリートブロック積み撤去	詳-503(D) CB100*60 集積、積込共	m	1	44	43.91	有り	代価表 0084
	駐車禁止看板撤去	詳-504 集積、積込共	か所	1	750	750.5	有り	代価表 0085
	消火栓看板移設	詳-505 基礎のみ撤去、新設 集積、積込共	か所	1	2,640	2,640.73	有り	代価表 0086
	コンクリート製ベンチ撤去	詳-506 1,500*350*400 集積、積込共	基	1	540	536.47	有り	代価表 0087
	ガランコン コンクリート土台付撤去	詳-507 集積、積込共	基	1	150	147.95	有り	代価表 0088
	廃プラスチック類 積み込み	機械	m3	1	1,640	1,639.51	有り	代価表 0089
	フェンス撤去	詳-508 H=1,500 集積、積込共	式	1	760	755.9	有り	代価表 0090

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	滑り台撤去	詳-601 集積、積込共	基	1	6,840	6,844.68	有り	代価表 0091
	砂場撤去	詳-602 集積、積込共	カ所	1	12,800	12,777.81	有り	代価表 0092
	コンクリートブロック壁撤去	詳-603 集積、積込共	カ所	1	20,300	20,256.19	有り	代価表 0093
	防災収納ベンチ移設	A-07	カ所	1	2,200	2,203.76	有り	代価表 0094
	屋外排水管撤去	陶管 φ100 H=650	m	1	300	304.32	有り	代価表 0095
	屋外排水管撤去	陶管 φ100 コンクリート巻き H=750, W=314	m	1	900	904.77	有り	代価表 0096
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ75 H=350	m	1	160	163.86	有り	代価表 0097
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ100 H=350	m	1	160	163.86	有り	代価表 0098
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ125 H=450	m	1	210	210.68	有り	代価表 0099
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ150 H=600	m	1	280	280.91	有り	代価表 0100
	屋外排水管撤去	ヒューム管 φ150 コンクリート巻き H=580, W=365	m	1	960	964.86	有り	代価表 0101
	屋外排水管撤去	ヒューム管 φ200 H=730	m	1	340	341.77	有り	代価表 0102
	除草		m ²	1	150	150	有り	代価表 0103
	樹木類 積込み		m ³	1	1,640	1,639.51	有り	代価表 0104
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バケツ0.8m ³ アスファルト類 DID区間有り 19.5km以下	m ³	1	3,410	3,413.73	有り	代価表 0105

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バケツ0.8m ³ 樹木類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1,790	1,793.77	有り	代価表 0106
	とりこわし発生材処分	アスファルト類 投棄料	m ³	1	5,170	5,170	有り	代価表 0107
	とりこわし発生材処分	樹木類 投棄料	m ³	1	550	550	有り	代価表 0108
	枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 (手すり先行方式) 外壁アスベスト撤去工事用 運搬費共 30戸 3ヶ月程度 防音シート	m ²	1	3,390	3,389.82	有り	代価表 0109
	内部足場	内装材撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	m ²	1	840	844.58	有り	代価表 0110
	内部足場	アスベスト含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	m ²	1	840	844.58	有り	代価表 0111
	内部足場	階段室最上部 アスベスト含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	m ²	1	3,220	3,224.91	有り	代価表 0112
	仮囲(A) (鉄鋼板 H=3000) 標準図8-A	上部養生シート付 H=1,000 全損	m	1	30,900	30,923.36	有り	代価表 0113
	仮囲(C) (ポリカーボネイト H=3000) 標準図8-C	上部養生シート付 H=1,000 全損	m	1	33,700	33,732.23	有り	代価表 0114
	フェンスバリケード	上部シート共 1ヶ月程度	m	1	2,790	2,794.84	有り	代価表 0115
	仮設門扉 パネルゲート 標準図8-5	W=5000 全損	カ所	1	452,000	452,291.05	有り	代価表 0116
	仮設電灯	全損 電力費 5ヶ月程度	カ所	1	10,000	10,007.6	有り	代価表 0117
	監督員事務所	2号 用水費・電力費共 5ヶ月程度	式	1	698,000	697,978.99	有り	代価表 0118
	事務員	5ヶ月程度	人	1	879,000	878,592	有り	代価表 0119

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	1			1,560	代価表 0001
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918	B0-432251 No.2 市場
	計						1,560.6	
	土工事	総掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	1			1,490	代価表 0002
01	根切り	総掘り 法付オープンカット	m3	1	1	571.2	571.2	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918	B0-432251 No.2 市場
	計						1,489.2	
	床組撤去	木造床組・畳(東立て) 集積共	m ²	1			3,390	代価表 0003
01	床組撤去	つか立て 集積共	m ²	1	1	3,392.48	3,392.48	B0-284213 No.1 標準
	計						3,392.48	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	間仕切壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1			970	代価表 0004
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	969.28	969.28	B0-284322 No.1 標準
	計						969.28	
	石綿含有整形板撤去	壁 フレキシブルボード t=6 石綿含有 集積共	m ²	1			2,180	代価表 0005
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,180.88	2,180.88	B0-284322 No.1 標準
	計						2,180.88	
	石綿含有整形板撤去	壁 ケイロ板 t=6 石綿含有 集積共	m ²	1			2,180	代価表 0006
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,180.88	2,180.88	B0-284322 No.1 標準
	計						2,180.88	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	石綿含有整形板撤去	天井 ケーフレキ板 t=3 石綿含有集積共	m ²	1			2,670	代価表 0007
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有集積共	m ²	1	1	2,665.52	2,665.52	B0-284421 No.1 標準
	計						2,665.52	
	石綿含有整形板撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 石綿含有集積共	m ²	1			1,940	代価表 0008
01	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	m ²	1	1	1,938.56	1,938.56	B0-281111 No.1 標準
	計						1,938.56	
	石綿含有整形板撤去	屋上部メント笠木 t=12 石綿含有集積共	m	1			700	代価表 0009
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	0.32	1	2,180.88	697.88	B0-284322 No.1 標準
	計						697.88	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1			4,630	代価表 0010
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1	4,627.49	4,627.49	B0-339612 No.1 参考
	計						4,627.49	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1			1,200	代価表 0011
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1	1,202.42	1,202.42	B0-339612 No.1 参考
	計						1,202.42	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1			6,900	代価表 0012
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	6,903.31	6,903.31	B0-339612 No.1 参考
	計						6,903.31	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,390	代価表 0013
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,391.7	2,391.7	B0-339612 No.1 参考
	計						2,391.7	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 畳類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			1,790	代価表 0014
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,793.77	1,793.77	B0-339612 No.1 参考
	計						1,793.77	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 アスベスト含有珪藻板類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1			4,570	代価表 0015
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1	1	4,570	4,570	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						4,570	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 アスベスト含有珪藻板類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1			4,570	代価表 0016
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1	1	4,570	4,570	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						4,570	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 アスベスト含有廃プラスチック類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1			4,570	代価表 0017
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1	1	4,570	4,570	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						4,570	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 アスベスト含有スレート類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1			4,570	代価表 0018
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1	1	4,570	4,570	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						4,570	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1			3,530	代価表 0019
01	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						3,525	
	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550	代価表 0020
01	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						550	
	とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	m3	1			13,100	代価表 0021
01	とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	m3	1	1	13,100	13,100	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						13,100	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1			5,600	代価表 0022
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1	1	5,600	5,600	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						5,600	
	とりこわし発生材処分	畳類 投棄料	m3	1			2,730	代価表 0023
01	とりこわし発生材処分	畳類 投棄料	m3	1	1	2,727	2,727	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						2,727	
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有フレキ板類 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0024
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有フレキ板類 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						25,000	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有ケイ酸塩類 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0025
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有ケイ酸塩類 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						25,000	
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有廃プラ類 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0026
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有廃プラ類 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						25,000	
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有スレート類 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0027
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有スレート類 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						25,000	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スクラップ 控除	SUS304	t	1			▲145,000	代価表 0028
01	スクラップ 控除	新断 18-8	t	1	1	▲145,000	▲145,000	(見積り・刊行物等) 物P794
	計						▲145,000	
	とりこわし機械運搬	排出ガス対策型	式	1			98,100	代価表 0029
01	とりこわし機械運搬 (ベースマシン, バックホ)	排出ガス対策型 油圧式ローラ型0.8m3	往復	1	1	98,116.6	98,116.6	B0-038172 No.1 参考
	計						98,116.6	
	土工機械運搬		式	1			76,500	代価表 0030
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し	往復	1	1	76,500	76,500	B0-432711 No.2 市場
	計						76,500	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	残置物	屋内・可燃物 積込、運搬、処分共	m3	1			410	代価表 0031
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74	B0-339523 No.1 協参
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29	B0-339612 No.1 参考
03	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	550	66	代価表 0020
	計						407.03	
	残置物	屋内・不燃物 積込、運搬、処分共	m3	1			1,660	代価表 0032
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74	B0-339523 No.1 協参
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 その他 DID区間有り 60.0km以下	m3	0.12	1	6,903.31	828.4	代価表 0033
03	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24	代価表 0034
	計						1,655.38	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 その他 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,900	代価表 0033
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,903.31	6,903.31	B0-339612 No.1 参考
	計						6,903.31	
	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	1			5,250	代価表 0034
01	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	1	1	5,252	5,252	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						5,252	
	残置物 (屋外)	屋外・不燃物 積込、運搬、処分共	m3	1			1,660	代価表 0035
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74	B0-339523 No.1 協参
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 その他 DID区間有り 60.0km以下	m3	0.12	1	6,903.31	828.4	代価表 0033
03	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24	代価表 0034
	計						1,655.38	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスファルト 舗装とりこわし	詳-101(B) t=50 機械集積・積込み共	m ²	1			310	代価表 0036
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械集積・積込み共	m ³	0.05	1	6,160.77	308.04	B0-339142 No.1 独自
	計						308.04	
	カッター切断(舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	m	1			450	代価表 0037
01	カッター切断(舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	m	1	1	445.29	445.29	B1-389121 No.1 独自
	計						445.29	
	アスファルト 舗装とりこわし	詳-101(C) t=50+50 機械集積・積込み共	m ²	1			620	代価表 0038
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械集積・積込み共	m ³	0.1	1	6,160.77	616.08	B0-339142 No.1 独自
	計						616.08	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート 舗装とりこわし	詳-102(A) t=100 機械集積・積込み共	m ²	1			880	代価表 0039
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械集積・積込み共	m ³	0.1	1	8,752.29	875.23	B0-339151 No.1 独自
	計						875.23	
	インターロック 舗装とりこわし	詳-103(A) t=60 機械集積・積込み共	m ²	1			700	代価表 0040
01	インターロック 舗装とりこわし		m ²	1	1	700	700	(見積り・刊行物等) 土:P23
	計						700	
	コンクリート平板 舗装とりこわし	詳-104(A)(D) t=60+敷モルタル50共 機械集積・積込み共	m ²	1			770	代価表 0041
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械集積・積込み共	m ³	0.06	1	8,752.29	525.14	B0-339151 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.05	1	2,911.54	145.58	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m ³	0.05	1	1,965.49	98.27	B0-339511 No.1 参考
	計						768.99	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	境界ブロック(1)撤去	詳-201(A) a150*h150 集積、積込共	m	1			240	代価表 0042
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27	B0-339511 No.1 参考
	計						243.85	
	境界ブロック(1)撤去	詳-201(B) a120*h120 集積、積込共	m	1			98	代価表 0043
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,911.54	58.23	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31	B0-339511 No.1 参考
	計						97.54	
	境界ブロック(1)撤去	詳-201(C) a150*h200 集積、積込共	m	1			290	代価表 0044
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	2,911.54	174.69	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.06	1	1,965.49	117.93	B0-339511 No.1 参考
	計						292.62	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	境界ブロック(2)撤去	詳-202(A) a100*h200 集積、積込共	m	1			200	代価表 0045
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,911.54	116.46	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.04	1	1,965.49	78.62	B0-339511 No.1 参考
	計						195.08	
	境界ブロック(2)撤去	詳-202(B) a100*h200 集積、積込共	m	1			150	代価表 0046
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,911.54	87.35	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96	B0-339511 No.1 参考
	計						146.31	
	境界ブロック(2)撤去	詳-202(C) a150*h300 集積、積込共	m	1			390	代価表 0047
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	2,911.54	232.92	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24	B0-339511 No.1 参考
	計						390.16	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	L字型側溝撤去	詳-203(A) L型 250A 集積、積込共	m	1			390	代価表 0048
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	2,911.54	232.92	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24	B0-339511 No.1 参考
	計						390.16	
	L字型側溝撤去	詳-203(C) L型 250A 集積、積込共	m	1			390	代価表 0049
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	2,911.54	232.92	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24	B0-339511 No.1 参考
	計						390.16	
	V字型側溝撤去	詳-204(A) W430 t1=100~50 t2=80 ~50 集積、積込共	m	1			390	代価表 0050
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	2,911.54	232.92	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24	B0-339511 No.1 参考
	計						390.16	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリートブロック積み 撤去	詳-205(A) CB100 1段+敷モルタル 集積、積込共	m	1			190	代価表 0051
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,911.54	58.23	B1-389130 No.1 独自
02	れんが、CB積み とりこわし	圧碎機	m3	0.02	1	2,426.29	48.53	B1-389140 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	1,965.49	78.62	B0-339511 No.1 参考
	計						185.38	
	コンクリートブロック積み 撤去	詳-205(B) CB100 1段 集積、積込共	m	1			88	代価表 0052
01	れんが、CB積み とりこわし	圧碎機	m3	0.02	1	2,426.29	48.53	B1-389140 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31	B0-339511 No.1 参考
	計						87.84	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリートブロック積み撤去	詳-205(C) CB100 2段集積、積込共	m	1			180	代価表 0053
01	れんが、CB積みとりこわし	圧碎機	m3	0.04	1	2,426.29	97.05	B1-389140 No.1 独自
02	コンクリート類集積、積込み	機械	m3	0.04	1	1,965.49	78.62	B0-339511 No.1 参考
	計						175.67	
	車止めブロック(2連)撤去	詳-206 a180/a230*h250集積、積込共	か所	1			540	代価表 0054
01	無筋コンクリートとりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	2,911.54	320.27	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類集積、積込み	機械	m3	0.11	1	1,965.49	216.2	B0-339511 No.1 参考
	計						536.47	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	駐車場化粧ブロック積撤去	詳-207集積、積込共	m	1			590	代価表 0055
01	無筋コンクリートとりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,911.54	116.46	B1-389130 No.1 独自
02	れんが、CB積みとりこわし	圧碎機	m3	0.09	1	2,426.29	218.37	B1-389140 No.1 独自
03	コンクリート類集積、積込み	機械	m3	0.13	1	1,965.49	255.51	B0-339511 No.1 参考
	計						590.34	
	鉄サク撤去	詳-208(A)集積、積込共	式	1			9,730	代価表 0056
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.35	1	20,771.21	7,269.92	B0-339119 No.1 独自
02	れんが、CB積みとりこわし	圧碎機	m3	0.56	1	2,426.29	1,358.72	B1-389140 No.1 独自
03	コンクリート類集積、積込み	機械	m3	0.56	1	1,965.49	1,100.67	B0-339511 No.1 参考
	計						9,729.31	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	鉄サク撤去	詳-208(B) 集積、積込共	式	1			2,630	代価表 0057
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.027	1	20,771.21	560.82	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.28	1	2,911.54	815.23	B1-389130 No.1 独自
03	れんが、CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.16	1	2,426.29	388.21	B1-389140 No.1 独自
04	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.44	1	1,965.49	864.82	B0-339511 No.1 参考
	計						2,629.08	
	既製コンクリート樹(1) 撤去	詳-301(A) □400*h430 集積、積込共	か所	1			240	代価表 0058
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27	B0-339511 No.1 参考
	計						243.85	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	既製コンクリート樹(1) 撤去	詳-301(B) □400*h530 集積、積込共	か所	1			290	代価表 0059
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	2,911.54	174.69	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	1,965.49	117.93	B0-339511 No.1 参考
	計						292.62	
	既製コンクリート樹(1) 撤去	詳-301(C) □400*h630 集積、積込共	か所	1			290	代価表 0060
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	2,911.54	174.69	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	1,965.49	117.93	B0-339511 No.1 参考
	計						292.62	
	既製コンクリート樹(2) 撤去	詳-302(D) □590*h690 集積、積込共	か所	1			780	代価表 0061
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.16	1	2,911.54	465.85	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.16	1	1,965.49	314.48	B0-339511 No.1 参考
	計						780.33	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	既製コンクリート樹(2)撤去	詳-302(E) □590*h790 集積、積込共	か所	1			880	代価表 0062
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.18	1	2,911.54	524.08	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.18	1	1,965.49	353.79	B0-339511 No.1 参考
	計						877.87	
	既製コンクリート樹(2)撤去	詳-302(F) □590*h890 集積、積込共	か所	1			980	代価表 0063
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.2	1	2,911.54	582.31	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1	B0-339511 No.1 参考
	計						975.41	
	L字型側溝会所(1)撤去	詳-303 270*170*h800 集積、積込共	か所	1			830	代価表 0064
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.17	1	2,911.54	494.96	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.17	1	1,965.49	334.13	B0-339511 No.1 参考
	計						829.09	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	L字型側溝会所(2)撤去	詳-304 400*500*h900 集積、積込共	か所	1			1,460	代価表 0065
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.002	1	20,771.21	41.54	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.29	1	2,911.54	844.35	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.29	1	1,965.49	569.99	B0-339511 No.1 参考
	計						1,455.88	
	排水口撤去	詳-305 M100 集積、積込共	m	1			370	代価表 0066
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.006	1	20,771.21	124.63	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27	B0-339511 No.1 参考
	計						368.48	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	U型側溝会所撤去	詳-307 U型ト7150用 集積、積込共	か所	1			2,290	代価表 0067
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.035	1	20,771.21	726.99	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.32	1	2,911.54	931.69	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.32	1	1,965.49	628.96	B0-339511 No.1 参考
	計						2,287.64	
	コンクリート会所撤去	詳-308(g) □450*h700 集積、積込共	か所	1			1,270	代価表 0068
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.26	1	2,911.54	757	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.26	1	1,965.49	511.03	B0-339511 No.1 参考
	計						1,268.03	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート会所撤去	詳-308(h) □450*h800 集積、積込共	か所	1			1,370	代価表 0069
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.28	1	2,911.54	815.23	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.28	1	1,965.49	550.34	B0-339511 No.1 参考
	計						1,365.57	
	コンクリート会所撤去	詳-308(i) □450*h900 集積、積込共	か所	1			1,510	代価表 0070
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.31	1	2,911.54	902.58	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.31	1	1,965.49	609.3	B0-339511 No.1 参考
	計						1,511.88	
	U字型側溝撤去	詳-401(A) U150 集積、積込共	m	1			240	代価表 0071
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27	B0-339511 No.1 参考
	計						243.85	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	U字型側溝撤去	詳-401(B) U150 集積、積込共	m	1			540	代価表 0072
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.006	1	20,771.21	124.63	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58	B1-389130 No.1 独自
03	れんが、CB積み とりこわし	圧碎機	m3	0.04	1	2,426.29	97.05	B1-389140 No.1 独自
04	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	1,965.49	176.89	B0-339511 No.1 参考
	計						544.15	
	U字型側溝撤去	詳-401(C) U150 集積、積込共	m	1			310	代価表 0073
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,911.54	58.23	B1-389130 No.1 独自
02	インターロック 舗装とりこわし		m ²	0.3	1	700	210	(見積り・刊行物等) 土P23
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31	B0-339511 No.1 参考
	計						307.54	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スロープ 手摺 (1) 撤去	詳-403 集積、積込共	式	1			5,390	代価表 0074
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.142	1	20,771.21	2,949.51	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.5	1	2,911.54	1,455.77	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.5	1	1,965.49	982.75	B0-339511 No.1 参考
	計						5,388.03	
	スロープ 手摺 (2) 撤去	詳-404 集積、積込共	式	1			19,900	代価表 0075
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.155	1	20,771.21	3,219.54	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	3.43	1	2,911.54	9,986.58	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	3.43	1	1,965.49	6,741.63	B0-339511 No.1 参考
	計						19,947.75	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スロー手摺(3)撤去	詳-408 集積、積込共	式	1			1,080	代価表 0076
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.017	1	20,771.21	353.11	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.15	1	2,911.54	436.73	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.15	1	1,965.49	294.82	B0-339511 No.1 参考
	計						1,084.66	
	階段撤去	詳-405 集積、積込共	か所	1			1,810	代価表 0077
01	コンクリートとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.16	1	8,005.82	1,280.93	B1-000306 No.1 独自
02	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.02	1	8,752.29	175.05	B0-339151 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.18	1	1,965.49	353.79	B0-339511 No.1 参考
	計						1,809.77	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	車止めバリか撤去	詳-406(B) U字型 集積、積込共	か所	1			490	代価表 0078
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.012	1	20,771.21	249.25	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27	B0-339511 No.1 参考
	計						493.1	
	車止めバリか撤去	詳-406(C) U字型 集積、積込共	か所	1			270	代価表 0079
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.006	1	20,771.21	124.63	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,911.54	87.35	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96	B0-339511 No.1 参考
	計						270.94	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	車止めバリカ撤去	詳-406(D) I型 集積、積込共	か所	1			530	代価表 0080
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.021	1	20,771.21	436.2	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,911.54	58.23	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31	B0-339511 No.1 参考
	計						533.74	
	駐輪場撤去	詳-407 集積、積込共	式	1			19,200	代価表 0081
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.059	1	20,771.21	1,225.5	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	3.69	1	2,911.54	10,743.58	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	3.69	1	1,965.49	7,252.66	B0-339511 No.1 参考
	計						19,221.74	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリートブロック積み 撤去	詳-503(A) CB100*200 集積、積込共	m	1			88	代価表 0082
01	れんが、CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.02	1	2,426.29	48.53	B1-389140 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31	B0-339511 No.1 参考
	計						87.84	
	レンガ積み 撤去	詳-503(C) レンガ 100*210 集積、積込共	m	1			88	代価表 0083
01	れんが、CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.02	1	2,426.29	48.53	B1-389140 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31	B0-339511 No.1 参考
	計						87.84	
	コンクリートブロック積み 撤去	詳-503(D) CB100*60 集積、積込共	m	1			44	代価表 0084
01	れんが、CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.01	1	2,426.29	24.26	B1-389140 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.01	1	1,965.49	19.65	B0-339511 No.1 参考
	計						43.91	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	駐車禁止看板撤去	詳-504 集積、積込共	か所	1			750	代価表 0085
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.015	1	20,771.21	311.57	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	2,911.54	262.04	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	1,965.49	176.89	B0-339511 No.1 参考
	計						750.5	
	消火栓看板移設	詳-505 基礎のみ撤去、新設 集積、積込共	か所	1			2,640	代価表 0086
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.28	1	1,560.6	436.97	代価表 0001
02	軽作業員		人	0.13	1	16,952	2,203.76	B0-911113 No.1 独自
	計						2,640.73	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンクリート製ベンチ撤去	詳-506 1,500*350*400 集積、積込共	基	1			540	代価表 0087
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	2,911.54	320.27	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	1,965.49	216.2	B0-339511 No.1 参考
	計						536.47	
	ガブコン コンクリート土 台付撤去	詳-507 集積、積込共	基	1			150	代価表 0088
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,911.54	87.35	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96	B0-339511 No.1 参考
03	廃プラスチック類 積 込み	機 械	m3	0.001	1	1,639.51	1.64	代価表 0089
	計						147.95	
	廃プラスチック類 積 込み	機 械	m3	1			1,640	代価表 0089
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,639.51	1,639.51	B0-339523 No.1 協参
	計						1,639.51	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	フェンス撤去	詳-508 H=1,500 集積、積込共	式	1			760	代価表 0090
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.027	1	20,771.21	560.82	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,911.54	116.46	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.04	1	1,965.49	78.62	B0-339511 No.1 参考
	計						755.9	
	滑り台撤去	詳-601 集積、積込共	基	1			6,840	代価表 0091
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.245	1	20,771.21	5,088.95	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.36	1	2,911.54	1,048.15	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.36	1	1,965.49	707.58	B0-339511 No.1 参考
	計						6,844.68	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	砂場撤去	詳-602 集積、積込共	か所	1			12,800	代価表 0092
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	2.62	1	2,911.54	7,628.23	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	2.62	1	1,965.49	5,149.58	B0-339511 No.1 参考
	計						12,777.81	
	コンクリートブロック壁撤去	詳-603 集積、積込共	か所	1			20,300	代価表 0093
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	3.46	1	2,911.54	10,073.93	B1-389130 No.1 独自
02	れんが、CB積み とりこわし	圧碎機	m3	0.77	1	2,426.29	1,868.24	B1-389140 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	4.23	1	1,965.49	8,314.02	B0-339511 No.1 参考
	計						20,256.19	
	防災収納ベンチ移設	A-07	か所	1			2,200	代価表 0094
01	軽作業員		人	0.13	1	16,952	2,203.76	B0-911113 No.1 独自
	計						2,203.76	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	屋外排水管撤去	陶管 φ100 H=650	m	1			300	代価表 0095
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.195	1	1,560.6	304.32	代価表 0001
	計						304.32	
	屋外排水管撤去	陶管 φ100 コンクリート巻き H=750,W=314	m	1			900	代価表 0096
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.236	1	1,560.6	368.3	代価表 0001
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	2,911.54	320.27	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	1,965.49	216.2	B0-339511 No.1 参考
	計						904.77	
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ75 H=350	m	1			160	代価表 0097
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.105	1	1,560.6	163.86	代価表 0001
	計						163.86	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ100 H=350	m	1			160	代価表 0098
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.105	1	1,560.6	163.86	代価表 0001
	計						163.86	
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ125 H=450	m	1			210	代価表 0099
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.135	1	1,560.6	210.68	代価表 0001
	計						210.68	
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ150 H=600	m	1			280	代価表 0100
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.18	1	1,560.6	280.91	代価表 0001
	計						280.91	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	屋外排水管撤去	ヒューム管 φ150 コンクリート巻き H=580, W=365	m	1			960	代価表 0101
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.212	1	1,560.6	330.85	代価表 0001
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.13	1	2,911.54	378.5	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.13	1	1,965.49	255.51	B0-339511 No.1 参考
	計						964.86	
	屋外排水管撤去	ヒューム管 φ200 H=730	m	1			340	代価表 0102
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.219	1	1,560.6	341.77	代価表 0001
	計						341.77	
	除草		m ²	1			150	代価表 0103
01	除草		m ²	1	1	150	150	(見積り・刊行物等) 土:P165
	計						150	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	樹木類 積込み		m3	1			1,640	代価表 0104
01	木材類 積込み	機 械	m3	1	1	1,639.51	1,639.51	B1-339523 No.1 標準
	計						1,639.51	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			3,410	代価表 0105
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	3,413.73	3,413.73	B0-339612 No.1 参考
	計						3,413.73	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 樹木類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			1,790	代価表 0106
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,793.77	1,793.77	B0-339612 No.1 参考
	計						1,793.77	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	アスファルト類 投棄料	m ³	1			5,170	代価表 0107
01	とりこわし発生材処分	アスファルト類 投棄料	m ³	1	1	5,170	5,170	(見積り・刊行物等)府単価
	計						5,170	
	とりこわし発生材処分	樹木類 投棄料	m ³	1			550	代価表 0108
01	とりこわし発生材処分	樹木類 投棄料	m ³	1	1	550	550	(見積り・刊行物等)府単価
	計						550	
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 外壁アハスト撤去工費用 運搬費共 30戸 3ヶ月程度	m ²	1			3,390	代価表 0109
01	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,887.76	1,887.76	B0-131519 No.2 標準
02	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	90	8.59	773.1	B0-131519 No.2 標準
03	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	381.23	381.23	B0-131519 No.2 標準
04	仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	347.73	347.73	B0-131691 No.2 標準
	計						3,389.82	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	防音シート	運搬費共 3ヶ月程度	m ²	1			1,800	代価表 0110
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	847.56	847.56	B0-131571 No.2 協議
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	90	9.44	849.6	B0-131571 No.2 協議
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94.36	94.36	B0-131571 No.2 協議
04	仮設材運搬(シート・ネット類)		m ²	1	1	8.59	8.59	B0-131688 No.2 標準
	計						1,800.11	
	内部足場	内装材撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	m ²	1			840	代価表 0111
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	610.65	610.65	B0-131526 No.2 標準
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	30	2.54	76.2	B0-131526 No.2 標準
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	50.4	50.4	B0-131526 No.2 標準
04	仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	m ²	1	1	107.33	107.33	B0-131694 No.2 標準
	計						844.58	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	内部足場	アスベスト含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	m ²	1			840	代価表 0112
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	610.65	610.65	B0-131526 No.2 標準
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	30	2.54	76.2	B0-131526 No.2 標準
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	50.4	50.4	B0-131526 No.2 標準
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	107.33	107.33	B0-131694 No.2 標準
	計						844.58	
	内部足場	階段室最上部 アスベスト含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	m ²	1			3,220	代価表 0113
01	内部階段仕上足場	掛払い手間	m ²	1	1	2,492.25	2,492.25	B0-131541 No.2 標準
02	内部階段仕上足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	6.67	200.1	B0-131541 No.2 標準
03	内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	150.48	150.48	B0-131541 No.2 標準
04	仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		m ²	1	1	382.08	382.08	B0-131684 No.2 標準
	計						3,224.91	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮囲(A) (ｸﾞﾗｰﾝｼｰﾄ H=3000) 標準図8-A	上部養生ｼｰﾄ付 全損	m	1			30,900	代価表 0114
01	仮囲(A) (ｸﾞﾗｰﾝｼｰﾄ H=3000) 標準図8-A	全損 -	m	1	1	23,729.09	23,729.09	B1-452126 No.2 独自
02	仮囲(8) ｼｰﾄ張 標準図8-1	(A) 養生ｼｰﾄ張 全損	m	1	1	7,194.27	7,194.27	B1-452124 No.2 独自
	計						30,923.36	
	仮囲(C) (ﾌﾞﾘｯｸ-ﾌﾞ ﾈｯﾄ H=3000) 標準図8-C	上部養生ｼｰﾄ付 全損	m	1			33,700	代価表 0115
01	仮囲(C) (ﾌﾞﾘｯｸ-ﾌﾞ ﾈｯﾄ H=3000) 標準図8-C	全損 -	m	1	1	26,537.96	26,537.96	B1-452129 No.2 独自
02	仮囲(8) ｼｰﾄ張 標準図8-1	(A) 養生ｼｰﾄ張 全損	m	1	1	7,194.27	7,194.27	B1-452124 No.2 独自
	計						33,732.23	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	フェンスバリアード	上部シト共 1ヶ月程度	m	1			2,790	代価表 0116
01	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.55555	1	2,721.31	1,511.82	B1-452123 No.2 独自
02	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.55555	1	630.25	350.14	B1-452123 No.2 独自
03	養生シト張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m ²	1	1	847.56	847.56	B0-131561 No.2 標準
04	養生シト張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	30	0.88	26.4	B0-131561 No.2 標準
05	養生シト張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33	B0-131561 No.2 標準
06	仮設材運搬 (シト・ネット類)		m ²	1	1	8.59	8.59	B0-131688 No.2 標準
	計						2,794.84	
	仮設門扉 バリアード標準図8-5	W=5000 全損	か所	1			452,000	代価表 0117
01	仮設門扉 バリアード標準図8-5	W=5500 全損	か所	1	1	452,291.05	452,291.05	B1-452141 No.2 独自
	計						452,291.05	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設電灯	全損 電力費 5ヶ月程度	か所	1			10,000	代価表 0118
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	8,839.1	8,839.1	B1-452142 No.2 独自
02	仮設電灯 標準図8-6	電力費(日当り)	か所	1	150	7.79	1,168.5	B1-452142 No.2 独自
	計						10,007.6	
	監督員事務所	2号 用水費・電力費共 5ヶ月程度	式	1			698,000	代価表 0119
01	監督員事務所2号 面積20m ²	定額	棟	1	1	177,295.62	177,295.62	B1-452213 No.2 独自
02	監督員事務所2号 面積20m ²	月額損料	棟	1	5	82,994.3	414,971.5	B1-452213 No.2 標準
03	監督員事務所 電力費	2号(積上げ用)	月	1	5	1,950.76	9,753.8	B1-452232 No.2 独自
04	監督員事務所 電力引込費	(積上げ用)	式	1	1	26,100	26,100	B1-452241 No.2 標準
05	用水用配管	配管費 径20mm	式	1	1	23,375.2	23,375.2	B1-452235 No.2 標準
06	用水用配管	量水器費 径25mm	式	1	1	29,682.87	29,682.87	B1-452235 No.2 独自
07	監督員事務所 用水費(月あたり 2号)	南大阪(大和川以南) 2号	月	1	5	3,360	16,800	B1-000226 No.2 独自
	計						697,978.99	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	事務員	5ヶ月程度	人	1			879,000	代価表 0120
01	事務員		人月	1	5	175,718.4	878,592	B1-452231 No.2 独自
	計						878,592	
	交通誘導員	常駐 5ヶ月程度	人	1			1,970,000	代価表 0121
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	1	5	393,120	1,965,600	B1-452224 No.2 独自
	計						1,965,600	
	整理清掃費	周辺共 5ヶ月程度	式	1			203,000	代価表 0122 4*5ヶ月/2工区
01	軽作業員		人	1	10	16,952	169,520	○ B0-911113 No.1 独自
	その他		式	1	0.2	169,520	33,904	
	計						203,424	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	高压洗浄機	洗車用 5ヶ月程度	台	1			373,000	代価表 0123
01	高压洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	5	1	22,200	111,000	B1-452222 No.2 独自
02	高压洗浄機	電力費	月	5	1	7,137.31	35,686.55	B1-452222 No.2 標準
03	高压洗浄機	用水費 南大阪	月	5	1	45,360	226,800	B1-452222 No.2 標準
	計						373,486.55	
	高压洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1			88,000	代価表 0124
01	高压洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	3	1	22,200	66,600	B1-452222 No.2 独自
02	高压洗浄機	電力費	月	3	1	7,137.31	21,411.93	B1-452222 No.2 標準
	計						88,011.93	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設水道	40φ	式	1			76,100	代価表 0125
01	用水用配管	配管費 径25mm	式	1	1	27,472.6	27,472.6	B1-452235 No.2 標準
02	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	48,585.73	48,585.73	B1-452235 No.2 独自
	計						76,058.33	
	排水処理費	5ヶ月程度	式	1			107,000	代価表 0126
01	PH測定		回	15	1	580	8,700	(見積り・刊行物等) 施P619 150/10
02	中和剤	ｱﾙｶﾘ中和剤	L	9	1	2,100	18,900	(見積り・刊行物等) カ(株)ｱｯﾄ 3*0.2*15
03	貯水用ｸﾞｯｸ	降雨時、集中面積 3m3程度	か所	1	1	62,356.2	62,356.2	代価表 0127
04	水中ポンプ 発動発 電機共		台	1	1	14,673.13	14,673.13	代価表 0129
05	水中ポンプ 設置・ 撤去		台	1	1	2,287.5	2,287.5	代価表 0131
	計						106,916.83	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	貯水用ｸﾞｯｸ	降雨時、集中面積 3m3程度	か所	1			62,400	代価表 0127
01	鋼板製簡易水槽	3m3	日台	90	1	342	30,780	(見積り・刊行物等) 土木積算基準P109
02	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積み		1	1	31,576.2	31,576.2	代価表 0128
	計						62,356.2	
	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積み		1			31,600	代価表 0128
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648	B0-911115 No.2 独自
02	燃料	軽油	L	19.9	1	146	2,905.4	(見積り・刊行物等) 物P788
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8	(見積り・刊行物等) 土木積算基準
	計						31,576.2	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水中ポンプ 発動発電機共		台	1			14,700	代価表 0129
01	ポンプ 運転		台	1	1	6,953.86	6,953.86	○ 代価表 0130
02	水中ポンプ	賃料 φ50 0.4kw 揚程 5m	日	9	1	69	621	○ (見積り・刊行物等) 土木積算基準P78
03	発動発電機		日	9	1	540	4,860	○ (見積り・刊行物等) 土木積算基準P81
	その他		式	1	0.18	12,434.86	2,238.27	
	計						14,673.13	
	ポンプ 運転		台	1			6,950	代価表 0130
01	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6	○ B0-911112 No.1 独自
02	特殊作業員		人	0.11	1	28,496	3,134.56	○ B0-911111 No.1 独自
	その他		式	1	0.6	4,346.16	2,607.7	
	計						6,953.86	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1			2,290	代価表 0131
01	普通作業員		人	0.08	1	24,232	1,938.56	○ B0-911112 No.1 独自
	その他		式	1	0.18	1,938.56	348.94	
	計						2,287.5	
	簡易水槽設置	撤去用	式	1			82,900	代価表 0132
01	鋼板製簡易水槽	5m3 損料	日	150	1	342	51,300	(見積り・刊行物等) 土木積算基準P187
02	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積み	運転日	1	1	31,576.2	31,576.2	代価表 0133
	計						82,876.2	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積み	運転日	1			31,600	代価表 0133
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648	B0-911115 No.2 独自
02	燃料	軽油	L	19.9	1	146	2,905.4	(見積り・刊行物等)物P788
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8	(見積り・刊行物等)土木積算基準
	計						31,576.2	
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 5ヶ月程度	台	1			166,000	代価表 0134
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190	B1-000132 No.2 独自
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	1	150	1,010	151,500	B1-000132 No.2 独自
	計						165,690	
	陶管撤去部	φ100	か所	1			32	代価表 0135
01	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	m ²	0.008	1	3,996.4	31.97	B0-536313 No.2 市場
	計						31.97	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ヒューズ管撤去部	φ150	か所	1			72	代価表 0136
01	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	m ²	0.018	1	3,996.4	71.94	B0-536313 No.2 市場
	計						71.94	
	仮設アスファルト舗装	t-50 表層のみ	m ²	1			2,940	代価表 0137
01	路床整正	500m ² 未満	m ²	1	1	192.5	192.5	B0-051111 No.2 標準
02	プライムコート散布	手間のみ	m ²	1	1	37.1	37.1	B0-051117 No.2 標準
03	プライムコート	車道用	m ²	1	1	162.18	162.18	B0-331195 No.2 標準
04	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500m ² 未満	m ²	1	1	816.4	816.4	B0-051115 No.2 標準
05	アスファルト混合物 締固め	500m ² 未満	m ²	1	1	321.7	321.7	B0-051116 No.2 標準
06	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	m ²	1	1	1,410.38	1,410.38	B1-051122 No.2 独自
	計						2,940.26	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	養生敷鉄板	t-22 5ヶ月程度	m ²	1			6,590	代価表 0138
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	5	1	1,020	5,100	B1-452234 No.2 独自
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,491.98	1,491.98	B1-452234 No.2 独自
	計						6,591.98	
	養生鉄板運搬費		t	1			7,350	代価表 0139
01	運搬費		t	1	1	4,350	4,350	(見積り・刊行物等) 土木単価
02	積込・取卸し		t	1	1	3,000	3,000	(見積り・刊行物等) 土木単価
	計						7,350	
	既存杭調査	総掘り 深さ2m程度 埋戻し共	m ³	1			1,490	代価表 0140
01	根切り	総掘り 法付オープンカット	m ³	1	1	571.2	571.2	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m ³	1	1	918	918	B0-432251 No.2 市場
	計						1,489.2	