

令和7年7月

工 事 名 称 : 大阪府営阪南尾崎6丁目第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事(第2工区)

総工事費 ¥ 82,773,900

工事価格 ¥ 75,249,000

工 事 概 要 (工事場所: 阪南市尾崎町六丁目)

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 2,336㎡
中層耐火住宅 5階建 1棟 50戸撤去
アスベスト除去工事一式

公 告 日 R7.7.10

入札書の開札日 R7.8.1

(工期)約 5.8 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日

～

R8.2.9

NO. 1

大 阪 府

5.22

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考	
1. 直 接 工 事 費					
[1]	建物撤去工事	一式	52,292,274		
[2]	電気設備工事	一式	0		
[3]	機械設備工事	一式	0		
[4]	ガス設備工事	一式	0		
	小 計		52,292,274		
2. 共 通 費					
				A E M	
	共 通 仮 設 費	一式	10,419,166	10,419,166 0 0	(共仮は積上げのみ)
	現 場 管 理 費	一式	3,459,726	3,459,726 0 0	経費率 合計
	一 般 管 理 費 等	一式	9,077,834		19.18%
					(契約保証費率除く)
	小 計		22,956,726		
3. 工 事 価 格	(1+2)		75,249,000		
4. 消 費 税 相 当 額	一式		7,524,900		税率10%
5. 総 工 事 費	(3+4)		82,773,900		

[1] 共通仮設費

A、共通仮設費の積上げ分(設備除く)

(1)準備費	一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	10,419,166
(3)イメージアップ費等	一式	0
(4)その他	一式	0
(1)～(4)の計		A、 10,419,166

共通仮設費 10,419,166

[2] 現場管理費・一般管理費等

B、対象純工事費 (建築直工+共仮-C-E)	61,967,151	● Bに対する現場管理費率 β 5.50%
共仮のスクラップ	0	$B \times \beta$ B' 3,408,193

C、現場管理費対象外		
イ、処分費等	146,187	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	(共通費対象外)
ニ、各種負担金等	0	(共通費対象外)
ホ、共通仮設費の処分費	1,412	
イ～ホの計	C、 147,599	

E、一般建築のその他工事 名称			
い、杭工事	一式	0	
ろ、造園工事	一式	0	
は、舗装工事	一式	0	
に、設備工事	一式	-	
ほ、特殊な室内装備品	一式	0	
へ、その他	一式	0	
と、共仮の舗装工事等	一式	596,690	
E、い～との計	596,690	● Eに対する現場管理費 その他工事に対する現場管理費率 2%	E' 11,933

F、現場管理費のその他積上げ部分		単位	金額
(1) その他積上げ	内訳別紙	一式	39,600

G、(B' + E' + F) 現場管理費 3,459,726

H、撤去工事の工事原価 (B + B')	65,375,344	
I、その他工事の工事原価 (E + E')	608,623	I'、設備工事の工事原価
J、現場管理費のその他積上げ工事原価 (F)	39,600	0

K、一般管理費等のその他積上げ部分		単位	金額
(1) その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		K'	0

L、率計算の工事原価 H+I+J+イ+ロ+ホ+I'	66,171,166	◎ Lに対する一般管理費等率 γ 13.68%
L' 率に掛ける工事原価		66,171,166

M、契約保証費 ※ 必要有り	一般管理費等の補正值 0.04%	◎ L' × 補正值 M'	26,468
-------------------	---------------------	------------------	--------

N、L × γ + K' + M' 一般管理費等 9,078,683

数値処理 -849

数値処理後小計 一般管理費等 9,077,834

撤去工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
撤去工事	1	式	36,722,936	WP
仮設物設置工事	1	式	14,870,042	WP
整地工事	1	式	116,800	WP
害虫駆除	1	式	326,656	WP
撤去用水費	1	式	255,840	WP
計			52,292,274	

撤去工事 細目別内訳

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(建物撤去)						(コメント)
当初住宅 (4号棟)	50戸	1	式		25,727,220	別紙 00-0001
とりこわし機械運搬	排出ガス対策型	1	式		98,100	代価表 0025
土工機械運搬		1	式		76,500	代価表 0026
残置物	屋内・不燃物 積込、運搬、処分共	2.1	m3	1,020	2,142	代価表 0027 630*2.1=1,323
(屋外附帯撤去)						(コメント)
アスファルト 舗装とりこわし	詳-101(B) t=50 機械 集積・積込み共	827	m ²	310	256,370	代価表 0030
カッター切断(舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	14.7	m	450	6,615	代価表 0031
コンクリート 舗装とりこわし	詳-102(A) t=100 機械 集積・積込み共	296	m ²	880	260,480	代価表 0032
インターロック [※] 舗装とりこわし	詳-103(A) t=60 機械 集積・積込み共	48	m ²	700	33,600	代価表 0033
コンクリート平板 舗装とりこわし	詳-104(A)(D) t=60+敷モルタル50共 機械 集積・積込み共	118	m ²	770	90,860	代価表 0034
車止めブロック	詳-105 100*100*600	28	か所	49	1,372	代価表 0035
境界ブロック(1) 撤去	詳-201(A) a150*h150 集積、積込共	159	m	240	38,160	代価表 0036
境界ブロック(1) 撤去	詳-201(C) a150*h200 集積、積込共	42.7	m	290	12,383	代価表 0037
境界ブロック(2) 撤去	詳-202(A) a100*h200 集積、積込共	45.6	m	200	9,120	代価表 0038

撤去工事 細目別内訳

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
境界ブロック(2) 撤去	詳-202(B) a100*h200 集積、積込共	113	m	150	16,950	代価表 0039
L字型側溝撤去	詳-203(A) L型 250A 集積、積込共	145	m	390	56,550	代価表 0040
V字型側溝撤去	詳-204(A) W430 t1=100~50 t2=80 ~50 集積、積込共	12.1	m	390	4,719	代価表 0041
コンクリートブロック積み 撤去	詳-205(B) CB150 2段+敷モルタル 集積、積込共	21.6	m	360	7,776	代価表 0042
鉄サク撤去	詳-208 集積、積込共	1	式		9,730	代価表 0043
既製コンクリート樹(1) 撤去	詳-301(A) □400*h430 集積、積込共	5	か所	240	1,200	代価表 0044
既製コンクリート樹(1) 撤去	詳-301(B) □400*h530 集積、積込共	9	か所	290	2,610	代価表 0045
既製コンクリート樹(1) 撤去	詳-301(C) □400*h630 集積、積込共	5	か所	290	1,450	代価表 0046
既製コンクリート樹(2) 撤去	詳-302(D) □590*h690 集積、積込共	1	か所	780	780	代価表 0047
既製コンクリート樹(2) 撤去	詳-302(F) □590*h890 集積、積込共	1	か所	980	980	代価表 0048
既製コンクリート樹(2) 撤去	詳-302(H) □590*h1,390 集積、積込共	2	か所	1,320	2,640	代価表 0049
既製コンクリート樹(2) 撤去	詳-302(M) □590*h1,590 集積、積込共	1	か所	1,850	1,850	代価表 0050
L字型側溝会所(1) 撤去	詳-303 270*170*h800 集積、積込共	9	か所	830	7,470	代価表 0051
L字型側溝会所(2) 撤去	詳-304 400*500*h900 集積、積込共	6	か所	1,830	10,980	代価表 0052
U型側溝会所撤去	詳-307 U型ト7150用 集積、積込共	1	か所	2,290	2,290	代価表 0053

撤去工事 細目別内訳

10

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
U字型側溝撤去	詳-401(A) U150 集積、積込共	13.3	m	370	4,921	代価表 0054
U字型側溝撤去	詳-401(A) U180 集積、積込共	5.8	m	420	2,436	代価表 0055
車止めハケ撤去	詳-406(A) U字型 集積、積込共	2	か所	600	1,200	代価表 0056
車止めハケ撤去	詳-406(B) U字型 集積、積込共	3	か所	490	1,470	代価表 0057
車止めハケ撤去	詳-406(C) U字型 集積、積込共	9	か所	270	2,430	代価表 0058
駐輪場撤去	詳-407 集積、積込共	1	式		27,800	代価表 0059
アプローチ手摺撤去	詳-408 集積、積込共	1	式		5,720	代価表 0060
玉石縁石撤去	詳-502(C) 集積、積込共	10.8	m	1,020	11,016	代価表 0061
レンガ積み 撤去	詳-503(C) レンガ100*210 集積、積込共	56	m	88	4,928	代価表 0062
駐車禁止看板撤去	詳-504 集積、積込共	1	か所	750	750	代価表 0063
コンクリート製ベンチ撤去	詳-506 1,500*350*400 集積、積込共	2	基	540	1,080	代価表 0064
カーボン コンクリート 土台付撤去	詳-507 集積、積込共	5	基	150	750	代価表 0065
公園看板撤去	詳-508 H=1,500 集積、積込共	1	か所	940	940	代価表 0067
自転車置場(1) 撤去	詳-601 集積、積込共	1	か所	10,300	10,300	代価表 0068
自転車置場(2) 撤去	詳-602 集積、積込共	1	か所	27,900	27,900	代価表 0069

撤去工事 細目別内訳

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄棒撤去	詳-603 集積、積込共	1	か所	3,830	3,830	代価表 0070
ブランチ撤去	詳-604 集積、積込共	1	か所	8,510	8,510	代価表 0071
コンクリートブロック化粧 壁撤去	詳-605 集積、積込共	1	か所	8,080	8,080	代価表 0072
屋外排水管撤去	陶管 φ100 H=500	64.3	m	230	14,789	代価表 0073
屋外排水管撤去	陶管 φ120 H=550	99.3	m	260	25,818	代価表 0074
屋外排水管撤去	陶管 φ150 H=540	35.3	m	250	8,825	代価表 0075
屋外排水管撤去	塩ビ管 φ150 H=770	15.3	m	360	5,508	代価表 0076
屋外排水管撤去	塩ビ管 φ200 H=1,250	14	m	590	8,260	代価表 0077
屋外排水管撤去	ビュム管 φ150 H=780	6	m	370	2,220	代価表 0078
屋外排水管撤去	ビュム管 φ150 コンクリート巻き H=780, W=365	6.7	m	1,080	7,236	代価表 0079
屋外排水管撤去	ビュム管 φ200 H=780	6	m	370	2,220	代価表 0080
屋外排水管撤去	ビュム管 φ200 コンクリート巻き H=780, W=416	3.4	m	1,330	4,522	代価表 0081
樹木撤去手間 中低木	H=0.8~1.0未満 -	8	本	920	7,360	B1-389152 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.18~0.20未満 -	134	本	6,540	876,360	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.20~0.25未満 -	35	本	6,540	228,900	B1-389151 No.1 独自

撤去工事 細目別内訳

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
樹木撤去手間 高木	C 0.25~0.30未満 -	30	本	11,900	357,000	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.30~0.35未満 -	2	本	11,900	23,800	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.60~0.75未満 -	2	本	28,900	57,800	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	1	本	28,900	28,900	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.90~1.20未満 -	3	本	28,900	86,700	代価表 0082
除草		357	m ²	150	53,550	代価表 0083
木材類 積込み	機械	30.1	m ³	1,640	49,364	B1-339523 No.1 標準
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	0.3	m ³	4,630	1,389	代価表 0008
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	83.9	m ³	4,630	388,457	代価表 0008
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 19.5km以下	41.4	m ³	3,410	141,174	代価表 0084
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	5.3	m ³	4,630	24,539	代価表 0008
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	10	m ³	4,630	46,300	代価表 0008
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	4	m ³	4,630	18,520	代価表 0008
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m ³	2,390	239	代価表 0011
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	30.1	m ³	1,200	36,120	代価表 0085

撤去工事 細目別内訳

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計					29,370,828	(小計)
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	0.3	m ³	3,530	1,059	代価表 0016
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	83.9	m ³	3,530	296,167	代価表 0016
とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	41.4	m ³	5,170	214,038	代価表 0086
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	5.3	m ³	3,530	18,709	代価表 0016
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	10	m ³	3,530	35,300	代価表 0016
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	4	m ³	3,530	14,120	代価表 0016
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	0.1	m ³	5,600	560	代価表 0019
とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	30.1	m ³	550	16,555	代価表 0087
小計					596,508	(小計)
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	1.8	t	▲29,500	▲53,100	B1-389711 No.2 独自
スラップ 控除	SUS304	0.1	t	▲145,000	▲14,500	代価表 0024
小計					▲67,600	(小計)
計					29,899,736	

撤去工事 別紙明細

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅 (4号棟)	50戸	1	式		25,727,220	別紙 00-0001
土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	127	m3	1,560	198,120	代価表 0001
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	105	m3	9,830	1,032,150	B1-000306 No.1 独自 (全体)
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	912	m3	6,790	6,192,480	B1-000306 No.1 独自 (全体)
床組撤去	木造床組・畳(東立て)集積共	1,774	m ²	3,390	6,013,860	代価表 0002
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	2,252	m ²	970	2,184,440	B0-284322 No.1 標準
間仕切壁合板・ボ ード撤去	一重張り 一般 集積共	2,186	m ²	970	2,120,420	代価表 0003
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	1,469	m ²	1,210	1,777,490	B0-284421 No.1 標準
石綿含有整形板撤 去	壁 フレキシブルボード t=6 石綿含有 集積共	27.8	m ²	2,180	60,604	代価表 0004
石綿含有整形板撤 去	壁 ケイカル板 t=6 石綿含有 集積共	27.8	m ²	2,180	60,604	代価表 0005
石綿含有整形板撤 去	天井 ケーブル板 t=3 石綿含有 集積共	13.5	m ²	2,670	36,045	代価表 0006
石綿含有整形板撤 去	屋上防水層 アスファルト防水層 石綿含有 集積共	868	m ²	1,940	1,683,920	代価表 0007
小計					21,360,133	(小計)
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	942	m3	4,630	4,361,460	代価表 0008
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	74.7	m3	4,630	345,861	代価表 0008

撤去工事 別紙明細

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅 (4号棟)	50戸	1	式		25,727,220	別紙 00-0001
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	49	m3	1,200	58,800	代価表 0009
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス類 DID区間有り 60.0km以下	0.8	m3	6,900	5,520	代価表 0010
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	4.2	m3	2,390	10,038	代価表 0011
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 畳類 DID区間有り 60.0km以下	43.5	m3	1,790	77,865	代価表 0012
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスベスト含有フレキ板類 DID区間有り 110km以下	0.2	m3	4,570	914	代価表 0013
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスベスト含有ケイカル板類 DID区間有り 110km以下	0.2	m3	4,570	914	代価表 0014
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスベスト含有廃プラスチック類 DID区間有り 110km以下	8.7	m3	4,570	39,759	代価表 0015
小計					4,901,131	(小計)
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	942	m3	3,530	3,325,260	代価表 0016
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	74.7	m3	3,530	263,691	代価表 0016
とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	49	m3	550	26,950	代価表 0017
とりこわし 発生材処分	ガラス類 投棄料	0.8	m3	13,100	10,480	代価表 0018
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	4.2	m3	5,600	23,520	代価表 0019
とりこわし 発生材処分	畳類 投棄料	43.5	m3	2,730	118,755	代価表 0020

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅 (4号棟)	50戸	1	式		25,727,220	別紙 00-0001
とりこわし 発生材処分	アスベスト含有7kg板類 投棄料	0.2	m3	25,000	5,000	代価表 0021
とりこわし 発生材処分	アスベスト含有ケイ酸板類 投棄料	0.2	m3	25,000	5,000	代価表 0022
とりこわし 発生材処分	アスベスト含有廃プラ類 投棄料	8.7	m3	25,000	217,500	代価表 0023
小計					3,996,156	(小計)
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	82.6	t	▲29,500	▲2,436,700	B1-389711 No.2 独自
スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	9.4	t	▲215,000	▲2,021,000	B1-389711 No.2 独自
スクラップ 控除	SUS304	0.5	t	▲145,000	▲72,500	代価表 0024
小計					▲4,530,200	(小計)
計					25,727,220	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲(A) (ｶﾞｰﾝｼｰﾄ H=3000) 標準図8-A	全損 -	27.6	m	23,700	654,120	B1-452126 No.2 独自
仮囲(C) (ﾌﾞﾘｯｶｰ ﾈｯﾄ H=3000) 標準図8-C	全損 -	1	m	26,500	26,500	B1-452129 No.2 独自
仮囲(A) (ｶﾞｰﾝｼｰﾄ H=3000) 標準図8-A	上部養生ｼｰﾄ付 全損 H=1,000	94.6	m	30,900	2,923,140	代価表 0093
仮囲(C) (ﾌﾞﾘｯｶｰ ﾈｯﾄ H=3000) 標準図8-C	上部養生ｼｰﾄ付 全損 H=1,000	5	m	33,700	168,500	代価表 0094
ﾌﾞﾗｯｸｼｰﾄ	上部ｼｰﾄ共 1ヶ月程度	72.2	m	2,790	201,438	代価表 0095
仮設門扉 ﾊﾞﾙｺﾈｰﾄ 標準図8-5	W=6000 全損	1	か所	452,000	452,000	代価表 0096
仮設看板 標準図8-7		1	か所	22,800	22,800	B1-452143 No.2 独自
仮設電灯	全損 電力費含む 5ヶ月程度	6	か所	10,000	60,000	代価表 0097
交通誘導員	常駐 5ヶ月程度	1	人	1,970,000	1,970,000	代価表 0098
整理清掃費	周辺共 5ヶ月程度	1	式		203,000	代価表 0099
高圧洗浄機	洗車用 5ヶ月程度	1	台	373,000	373,000	代価表 0100
高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	2	台	88,000	176,000	代価表 0101
仮設水道	40φ	1	式		76,100	代価表 0102
排水処理費	5ヶ月程度	1	式		113,000	代価表 0103
簡易水槽設置	撤去用	1	式		82,900	代価表 0109

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 5ヶ月程度	1	台	166,000	166,000	代価表 0110
ﾌﾞﾗｯｸｼｰﾄ 掲示板		1	枚	2,580	2,580	B1-000131 No.2 独自
素堀側溝 (土工事共) 標準図8-2		52.3	m	5,790	302,817	B1-452131 No.2 独自
仮設会所 1200角 標準図8-4	土工事共	3	か所	58,600	175,800	B1-452134 No.2 独自
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	2.3	m	4,460	10,258	B1-451143 No.2 独自
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	28.7	m	6,340	181,958	B1-451143 No.2 独自
改修L字型側溝	V字型切下げﾌﾞﾗｯｸｼｰﾄへ改修	18.6	m	11,700	217,620	代価表 0111
U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅300A	12.9	m	7,890	101,781	B1-451124 No.2 独自
陶管撤去部モﾙﾀﾙ 詰め	φ100	1	か所	32	32	代価表 0112
ヒューム管撤去部モﾙﾀﾙ 詰め	φ150	1	か所	72	72	代価表 0113
ヒューム管撤去部モﾙﾀﾙ 詰め	φ200	2	か所	120	240	代価表 0114
新設ｺﾞﾐ置場		1	式		160,000	代価表 0115
ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 表層のみ -	1	一式	135,000	135,000	B1-051311 No.2 独自 舗装
直接仮設 (構内舗装)		137	㎡	430	58,910	B0-134219 No.2 協議 舗装
仮設ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装	t=50 表層のみ	137	㎡	2,940	402,780	代価表 0117 舗装

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m ³	1	1,560	1,560.6	有り	代価表 0001
	床組撤去	木造床組・畳（東立て）集積共	m ²	1	3,390	3,392.48	有り	代価表 0002
	間仕切壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	970	969.28	有り	代価表 0003
	石綿含有整形板撤去	壁 フレキシブルボード t=6 石綿含有 集積共	m ²	1	2,180	2,180.88	有り	代価表 0004
	石綿含有整形板撤去	壁 ケイカル板 t=6 石綿含有 集積共	m ²	1	2,180	2,180.88	有り	代価表 0005
	石綿含有整形板撤去	天井 カテナフレキ板 t=3 石綿含有 集積共	m ²	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0006
	石綿含有整形板撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 石綿含有 集積共	m ²	1	1,940	1,938.56	有り	代価表 0007
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	4,630	4,627.49	有り	代価表 0008
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0009
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ ガラス類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	6,900	6,903.31	有り	代価表 0010
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	2,390	2,391.7	有り	代価表 0011
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 畳類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1,790	1,793.77	有り	代価表 0012
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有フレキ板類 DID区間有り 110km以下	m ³	1	4,570	4,570	有り	代価表 0013
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有ケイカル板類 DID区間有り 110km以下	m ³	1	4,570	4,570	有り	代価表 0014
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有廃プラ類 DID区間有り 110km以下	m ³	1	4,570	4,570	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m ³	1	3,530	3,525	有り	代価表 0016
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m ³	1	550	550	有り	代価表 0017
	とりこわし 発生材処分	ガラス類 投棄料	m ³	1	13,100	13,100	有り	代価表 0018
	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m ³	1	5,600	5,600	有り	代価表 0019
	とりこわし 発生材処分	畳類 投棄料	m ³	1	2,730	2,727	有り	代価表 0020
	とりこわし 発生材処分	アスベスト含有フレキ板類 投棄料	m ³	1	25,000	25,000	有り	代価表 0021
	とりこわし 発生材処分	アスベスト含有ケイカル板類 投棄料	m ³	1	25,000	25,000	有り	代価表 0022
	とりこわし 発生材処分	アスベスト含有廃プラ類 投棄料	m ³	1	25,000	25,000	有り	代価表 0023
	スクラップ 控除	SUS304	t	1	▲145,000	▲145,000	有り	代価表 0024
	とりこわし機械運搬	排出ガス対策型	式	1	98,100	98,116.6	有り	代価表 0025
	土工機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り	代価表 0026
	残置物	屋内・不燃物 積込、運搬、処分共	m ³	1	1,020	1,019.37	有り	代価表 0027
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ その他 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1,600	1,603.23	有り	代価表 0028
	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m ³	1	5,250	5,252	有り	代価表 0029
	アスファルト 舗装とりこわし	詳-101(B) t=50 機械 集積・積込み共	m ²	1	310	308.04	有り	代価表 0030

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	カッター切断(舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	m	1	450	445.29	有り	代価表 0031
	コンクリート舗装とりこわし	詳-102(A) t=100 機械 集積・積込み共	m ²	1	880	875.23	有り	代価表 0032
	インターロック舗装とりこわし	詳-103(A) t=60 機械 集積・積込み共	m ²	1	700	700	有り	代価表 0033
	コンクリート平板舗装とりこわし	詳-104(A)(D) t=60+敷モルタル50共 機械 集積・積込み共	m ²	1	770	768.99	有り	代価表 0034
	車止めブロック	詳-105 100*100*600	か所	1	49	48.77	有り	代価表 0035
	境界ブロック(1)撤去	詳-201(A) a150*h150 集積、積込共	m	1	240	243.85	有り	代価表 0036
	境界ブロック(1)撤去	詳-201(C) a150*h200 集積、積込共	m	1	290	292.62	有り	代価表 0037
	境界ブロック(2)撤去	詳-202(A) a100*h200 集積、積込共	m	1	200	195.08	有り	代価表 0038
	境界ブロック(2)撤去	詳-202(B) a100*h200 集積、積込共	m	1	150	146.31	有り	代価表 0039
	L字型側溝撤去	詳-203(A) L型 250A 集積、積込共	m	1	390	390.16	有り	代価表 0040
	V字型側溝撤去	詳-204(A) W430 t1=100~50 t2=80 ~50 集積、積込共	m	1	390	390.16	有り	代価表 0041
	コンクリートブロック積み撤去	詳-205(B) CB150 2段+敷モルタル 集積、積込共	m	1	360	361.05	有り	代価表 0042
	鉄サク撤去	詳-208 集積、積込共	式	1	9,730	9,729.31	有り	代価表 0043
	既製コンクリート樹(1)撤去	詳-301(A) □400*h430 集積、積込共	か所	1	240	243.85	有り	代価表 0044
	既製コンクリート樹(1)撤去	詳-301(B) □400*h530 集積、積込共	か所	1	290	292.62	有り	代価表 0045

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	既製コンクリート樹(1)撤去	詳-301(C) □400*h630 集積、積込共	か所	1	290	292.62	有り	代価表 0046
	既製コンクリート樹(2)撤去	詳-302(D) □590*h690 集積、積込共	か所	1	780	780.33	有り	代価表 0047
	既製コンクリート樹(2)撤去	詳-302(F) □590*h890 集積、積込共	か所	1	980	975.41	有り	代価表 0048
	既製コンクリート樹(2)撤去	詳-302(H) □590*h1,390 集積、積込共	か所	1	1,320	1,316.8	有り	代価表 0049
	既製コンクリート樹(2)撤去	詳-302(M) □590*h1,590 集積、積込共	か所	1	1,850	1,853.28	有り	代価表 0050
	L字型側溝会所(1)撤去	詳-303 270*170*h800 集積、積込共	か所	1	830	829.09	有り	代価表 0051
	L字型側溝会所(2)撤去	詳-304 400*500*h900 集積、積込共	か所	1	1,830	1,829.76	有り	代価表 0052
	U型側溝会所撤去	詳-307 U型トラフ150用 集積、積込共	か所	1	2,290	2,287.64	有り	代価表 0053
	U字型側溝撤去	詳-401(A) U150 集積、積込共	m	1	370	368.48	有り	代価表 0054
	U字型側溝撤去	詳-401(A) U180 集積、積込共	m	1	420	417.25	有り	代価表 0055
	車止めパブリカ撤去	詳-406(A) U字型 集積、積込共	か所	1	600	596.96	有り	代価表 0056
	車止めパブリカ撤去	詳-406(B) U字型 集積、積込共	か所	1	490	493.1	有り	代価表 0057
	車止めパブリカ撤去	詳-406(C) U字型 集積、積込共	か所	1	270	270.94	有り	代価表 0058
	駐輪場撤去	詳-407 集積、積込共	式	1	27,800	27,776.4	有り	代価表 0059
	アプローチ手摺撤去	詳-408 集積、積込共	式	1	5,720	5,722.27	有り	代価表 0060

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	玉石縁石撤去	詳-502(C) 集積、積込共	m	1	1,020	1,024.17	有り	代価表 0061
	レガ積み撤去	詳-503(C) レガ 100*210 集積、積込共	m	1	88	87.84	有り	代価表 0062
	駐車禁止看板撤去	詳-504 集積、積込共	か所	1	750	750.5	有り	代価表 0063
	コンクリート製ベンチ撤去	詳-506 1,500*350*400 集積、積込共	基	1	540	536.47	有り	代価表 0064
	カーユソ コンクリート土台付撤去	詳-507 集積、積込共	基	1	150	147.95	有り	代価表 0065
	廃プラスチック類 積込み	機 械	m3	1	1,640	1,639.51	有り	代価表 0066
	公園看板撤去	詳-508 H=1,500 集積、積込共	か所	1	940	937.44	有り	代価表 0067
	自転車置場(1)撤去	詳-601 集積、積込共	か所	1	10,300	10,282.8	有り	代価表 0068
	自転車置場(2)撤去	詳-602 集積、積込共	か所	1	27,900	27,854.62	有り	代価表 0069
	鉄棒撤去	詳-603 集積、積込共	か所	1	3,830	3,832.85	有り	代価表 0070
	ブランク撤去	詳-604 集積、積込共	か所	1	8,510	8,509.18	有り	代価表 0071
	コンクリートブロック化粧壁撤去	詳-605 集積、積込共	か所	1	8,080	8,079.89	有り	代価表 0072
	屋外排水管撤去	陶管 φ100 H=500	m	1	230	234.09	有り	代価表 0073
	屋外排水管撤去	陶管 φ120 H=550	m	1	260	257.5	有り	代価表 0074
	屋外排水管撤去	陶管 φ150 H=540	m	1	250	252.82	有り	代価表 0075

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ150 H=770	m	1	360	360.5	有り	代価表 0076
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ200 H=1,250	m	1	590	585.23	有り	代価表 0077
	屋外排水管撤去	ヒューム管 φ150 H=780	m	1	370	365.18	有り	代価表 0078
	屋外排水管撤去	ヒューム管 φ150 コンクリート巻き H=780, W=365	m	1	1,080	1,078.78	有り	代価表 0079
	屋外排水管撤去	ヒューム管 φ200 H=780	m	1	370	365.18	有り	代価表 0080
	屋外排水管撤去	ヒューム管 φ200 コンクリート巻き H=780, W=416	m	1	1,330	1,334.72	有り	代価表 0081
	樹木撤去手間 高木	C 0.90~1.20未満 -	本	1	28,900	28,920.23	有り	代価表 0082
	除草		m ²	1	150	150	有り	代価表 0083
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホφ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 19.5km以下	m ³	1	3,410	3,413.73	有り	代価表 0084
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホφ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0085
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m ³	1	5,170	5,170	有り	代価表 0086
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m ³	1	550	550	有り	代価表 0087
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 外壁アース撤去工費用 運搬費共 50戸 3ヶ月程度	m ²	1	3,390	3,389.82	有り	代価表 0088
	防音シート	運搬費共 3ヶ月程度	m ²	1	1,800	1,800.11	有り	代価表 0089
	内部足場	内装材撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	m ²	1	840	844.58	有り	代価表 0090

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	内部足場	アスベスト含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	m ²	1	840	844.58	有り	代価表 0091
	内部足場	階段室最上部 アスベスト含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	m ²	1	3,220	3,224.91	有り	代価表 0092
	仮囲(A) (カー鋼板 H=3000) 標準図8-A	上部養生シート付 H=1,000 全損	m	1	30,900	30,923.36	有り	代価表 0093
	仮囲(C) (ポリカーボ ネイト H=3000) 標準図8-C	上部養生シート付 H=1,000 全損	m	1	33,700	33,732.23	有り	代価表 0094
	アスベストリケート	上部シート共 1ヶ月程度	m	1	2,790	2,794.84	有り	代価表 0095
	仮設門扉 パネルゲート 標準図8-5	W=6000 全損	か所	1	452,000	452,291.05	有り	代価表 0096
	仮設電灯	全損 電力費含む 5ヶ月程度	か所	1	10,000	10,007.6	有り	代価表 0097
	交通誘導員	常駐 5ヶ月程度	人	1	1,970,000	1,965,600	有り	代価表 0098
	整理清掃費	周辺共 5ヶ月程度	式	1	203,000	203,424	有り	代価表 4*5/2 0099
	高圧洗浄機	洗車用 5ヶ月程度	台	1	373,000	373,486.55	有り	代価表 0100
	高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1	88,000	88,011.93	有り	代価表 0101
	仮設水道	40φ	式	1	76,100	76,058.33	有り	代価表 0102
	排水処理費	5ヶ月程度	式	1	113,000	113,319.75	有り	代価表 0103
	貯水用タンク	降雨時、集中面積 3m3程度 5ヶ月程度	か所	1	82,900	82,876.2	有り	代価表 0104
	仮設機械運搬 (トラ ック)	普通用 2t積み	運転日	1	31,600	31,576.2	有り	代価表 0105

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	水中ポンプ 発動発 電機共		台	1	11,600	11,596.05	有り	代価表 0106
	ポンプ 運転		台	1	4,350	4,346.16	有り	代価表 0107
	水中ポンプ 設置・ 撤去		台	1	2,290	2,287.5	有り	代価表 0108
	簡易水槽設置	撤去用	式	1	82,900	82,876.2	有り	代価表 0109
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 5ヶ月程度	台	1	166,000	165,690	有り	代価表 0110
	改修L字型側溝	V字型切下げブロックへ改修	m	1	11,700	11,685.39	有り	代価表 0111
	陶管撤去部モルタル 詰め	φ100	か所	1	32	31.97	有り	代価表 0112
	ヒューム管撤去部モルタル 詰め	φ150	か所	1	72	71.94	有り	代価表 0113
	ヒューム管撤去部モルタル 詰め	φ200	か所	1	120	123.89	有り	代価表 0114
	新設ゴミ置場		式	1	160,000	160,475.9	有り	代価表 0115
	コンクリートブロック壁	厚100 4段積	m ²	1	8,420	8,415.78	有り	代価表 0116
	仮設アスファルト舗装	t=50 表層のみ	m ²	1	2,940	2,940.26	有り	代価表 0117
	既存杭調査	総掘り 深さ2m程度 埋戻し共	m3	1	1,490	1,489.2	有り	代価表 0118
	ゲートホール場出入口 移設		式	1	112,000	111,527.17	有り	代価表 0119
	既存ガラ処分	積込費	m3	1	4,390	4,391.78	有り	代価表 0120

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m ³	1			1,560	代価表 0001
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m ³	1	1	642.6	642.6	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m ³	1	1	918	918	B0-432251 No.2 市場
	計						1,560.6	
	床組撤去	木造床組・畳(束立) 集積共	m ²	1			3,390	代価表 0002
01	床組撤去	つか立 集積共	m ²	1	1	3,392.48	3,392.48	B0-284213 No.1 標準
	計						3,392.48	
	間仕切壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1			970	代価表 0003
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	969.28	969.28	B0-284322 No.1 標準
	計						969.28	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	石綿含有整形板撤去	壁 フレキシブルボード t=6 石綿含有 集積共	m ²	1			2,180	代価表 0004
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,180.88	2,180.88	B0-284322 No.1 標準
	計						2,180.88	
	石綿含有整形板撤去	壁 ケイ酸板 t=6 石綿含有 集積共	m ²	1			2,180	代価表 0005
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,180.88	2,180.88	B0-284322 No.1 標準
	計						2,180.88	
	石綿含有整形板撤去	天井 ケーフレキ板 t=3 石綿含有 集積共	m ²	1			2,670	代価表 0006
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,665.52	2,665.52	B0-284421 No.1 標準
	計						2,665.52	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	石綿含有整形板撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 石綿含有集積共	m ²	1			1,940	代価表 0007
01	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	m ²	1	1	1,938.56	1,938.56	B0-281111 No.1 標準
	計						1,938.56	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,630	代価表 0008
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,627.49	4,627.49	B0-339612 No.1 参考
	計						4,627.49	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200	代価表 0009
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42	B0-339612 No.1 参考
	計						1,202.42	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,900	代価表 0010
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,903.31	6,903.31	B0-339612 No.1 参考
	計						6,903.31	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,390	代価表 0011
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,391.7	2,391.7	B0-339612 No.1 参考
	計						2,391.7	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 豊類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			1,790	代価表 0012
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,793.77	1,793.77	B0-339612 No.1 参考
	計						1,793.77	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスベスト含有フレタ板類 DID区間有り 110km以下	m3	1			4,570	代価表 0013
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 110km以下	m3	1	1	4,570	4,570	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						4,570	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスベスト含有ケイ酸板類 DID区間有り 110km以下	m3	1			4,570	代価表 0014
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 110km以下	m3	1	1	4,570	4,570	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						4,570	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスベスト含有廃ガラス類 DID区間有り 110km以下	m3	1			4,570	代価表 0015
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1	1	4,570	4,570	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						4,570	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1			3,530	代価表 0016
01	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						3,525	
	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550	代価表 0017
01	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						550	
	とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	m3	1			13,100	代価表 0018
01	とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	m3	1	1	13,100	13,100	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						13,100	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1			5,600	代価表 0019
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1	1	5,600	5,600	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						5,600	
	とりこわし発生材処分	皿類 投棄料	m3	1			2,730	代価表 0020
01	とりこわし発生材処分	皿類 投棄料	m3	1	1	2,727	2,727	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						2,727	
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有フレキ板類 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0021
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有フレキ板類 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						25,000	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有ケイカル板類 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0022
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有ケイカル板類 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						25,000	
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有廃プラ類 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0023
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有廃プラ類 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						25,000	
	スクラップ 控除	SUS304	t	1			▲145,000	代価表 0024
01	スクラップ 控除	新断 18-8	t	1	1	▲145,000	▲145,000	(見積り・刊行物等) 物P794
	計						▲145,000	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし機械運搬	排出ガス対策型	式	1			98,100	代価表 0025
01	とりこわし機械運搬 (ベースマシン, バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	往復	1	1	98,116.6	98,116.6	B0-038172 No.1 参考
	計						98,116.6	
	土工機械運搬		式	1			76,500	代価表 0026
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し	往復	1	1	76,500	76,500	B0-432711 No.2 市場
	計						76,500	
	残置物	屋内・不燃物 積込、運搬、処分共	m3	1			1,020	代価表 0027
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74	B0-339523 No.1 協参
02	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 その他 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,603.23	192.39	代価表 0028
03	とりこわし発生材処分	その他 投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24	代価表 0029
	計						1,019.37	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 その他 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,600	代価表 0028
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,603.23	1,603.23	B0-339612 No.1 参考
	計						1,603.23	
	とりこわし発生材処分	その他 投棄料	m3	1			5,250	代価表 0029
01	とりこわし発生材処分	その他 投棄料	m3	1	1	5,252	5,252	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						5,252	
	アスファルト舗装とりこわし	詳-101(B) t=50 機械 集積・積込み共	m ²	1			310	代価表 0030
01	アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	6,160.77	308.04	B0-339142 No.1 独自
	計						308.04	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カッター切断 (舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	m	1			450	代価表 0031
01	カッター切断 (舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	m	1	1	445.29	445.29	B1-389121 No.1 独自
	計						445.29	
	コンクリート 舗装とりこわし	詳-102(A) t=100 機械 集積・積込み共	m ²	1			880	代価表 0032
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	8,752.29	875.23	B0-339151 No.1 独自
	計						875.23	
	インターロッキング 舗装とりこわし	詳-103(A) t=60 機械 集積・積込み共	m ²	1			700	代価表 0033
01	インターロッキング 舗装とりこわし		m ²	1	1	700	700	(見積り・刊行物等) 土P23
	計						700	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート平板 舗装とりこわし	詳-104(A)(D) t=60+敷モルタル50共 機械 集積・積込み共	m ²	1			770	代価表 0034
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.06	1	8,752.29	525.14	B0-339151 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.05	1	2,911.54	145.58	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積・積込み	機械	m ³	0.05	1	1,965.49	98.27	B0-339511 No.1 参考
	計						768.99	
	車止めブロック	詳-105 100*100*600	カ所	1			49	代価表 0035
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.01	1	2,911.54	29.12	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機械	m ³	0.01	1	1,965.49	19.65	B0-339511 No.1 参考
	計						48.77	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	境界ブロック(1)撤去	詳-201(A) a150*h150 集積、積込共	m	1			240	代価表 0036
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27	B0-339511 No.1 参考
	計						243.85	
	境界ブロック(1)撤去	詳-201(C) a150*h200 集積、積込共	m	1			290	代価表 0037
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	2,911.54	174.69	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.06	1	1,965.49	117.93	B0-339511 No.1 参考
	計						292.62	
	境界ブロック(2)撤去	詳-202(A) a100*h200 集積、積込共	m	1			200	代価表 0038
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,911.54	116.46	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.04	1	1,965.49	78.62	B0-339511 No.1 参考
	計						195.08	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	境界ブロック(2)撤去	詳-202(B) a100*h200 集積、積込共	m	1			150	代価表 0039
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,911.54	87.35	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96	B0-339511 No.1 参考
	計						146.31	
	L字型側溝撤去	詳-203(A) L型 250A 集積、積込共	m	1			390	代価表 0040
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	2,911.54	232.92	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24	B0-339511 No.1 参考
	計						390.16	
	V字型側溝撤去	詳-204(A) W430 t1=100~50 t2=80 集積、積込共	m	1			390	代価表 0041
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	2,911.54	232.92	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24	B0-339511 No.1 参考
	計						390.16	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリートブロック積み撤去	詳-205(B) CB150 2段+敷モルタル集積、積込共	m	1			360	代価表 0042
01	無筋コンクリートとりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,911.54	58.23	B1-389130 No.1 独自
02	れんが、CB積みとりこわし	圧碎機	m3	0.06	1	2,426.29	145.58	B1-389140 No.1 独自
03	コンクリート類集積、積込み	機械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24	B0-339511 No.1 参考
	計						361.05	
	鉄サク撤去	詳-208 集積、積込共	式	1			9,730	代価表 0043
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.35	1	20,771.21	7,269.92	B0-339119 No.1 独自
02	れんが、CB積みとりこわし	圧碎機	m3	0.56	1	2,426.29	1,358.72	B1-389140 No.1 独自
03	コンクリート類集積、積込み	機械	m3	0.56	1	1,965.49	1,100.67	B0-339511 No.1 参考
	計						9,729.31	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	既製コンクリート樹(1)撤去	詳-301(A) □400*h430 集積、積込共	か所	1			240	代価表 0044
01	無筋コンクリートとりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類集積、積込み	機械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27	B0-339511 No.1 参考
	計						243.85	
	既製コンクリート樹(1)撤去	詳-301(B) □400*h530 集積、積込共	か所	1			290	代価表 0045
01	無筋コンクリートとりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	2,911.54	174.69	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類集積、積込み	機械	m3	0.06	1	1,965.49	117.93	B0-339511 No.1 参考
	計						292.62	
	既製コンクリート樹(1)撤去	詳-301(C) □400*h630 集積、積込共	か所	1			290	代価表 0046
01	無筋コンクリートとりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	2,911.54	174.69	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類集積、積込み	機械	m3	0.06	1	1,965.49	117.93	B0-339511 No.1 参考
	計						292.62	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	車止めパブリカ撤去	詳-406(A) U字型 集積、積込共	か所	1			600	代価表 0056
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.017	1	20,771.21	353.11	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27	B0-339511 No.1 参考
	計						596.96	
	車止めパブリカ撤去	詳-406(B) U字型 集積、積込共	か所	1			490	代価表 0057
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.012	1	20,771.21	249.25	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27	B0-339511 No.1 参考
	計						493.1	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	車止めパブリカ撤去	詳-406(C) U字型 集積、積込共	か所	1			270	代価表 0058
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.006	1	20,771.21	124.63	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,911.54	87.35	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96	B0-339511 No.1 参考
	計						270.94	
	駐輪場撤去	詳-407 集積、積込共	式	1			27,800	代価表 0059
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.067	1	20,771.21	1,391.67	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	5.41	1	2,911.54	15,751.43	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	5.41	1	1,965.49	10,633.3	B0-339511 No.1 参考
	計						27,776.4	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アプローチ手摺撤去	詳-408 集積、積込共	式	1			5,720	代価表 0060
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.09	1	20,771.21	1,869.41	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.79	1	2,911.54	2,300.12	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.79	1	1,965.49	1,552.74	B0-339511 No.1 参考
	計						5,722.27	
	玉石縁石撤去	詳-502(C) 集積、積込共	m	1			1,020	代価表 0061
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.21	1	2,911.54	611.42	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.21	1	1,965.49	412.75	B0-339511 No.1 参考
	計						1,024.17	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	レンガ積み 撤去	詳-503(C) レンガ100*210 集積、積込共	m	1			88	代価表 0062
01	れんが、CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.02	1	2,426.29	48.53	B1-389140 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31	B0-339511 No.1 参考
	計						87.84	
	駐車禁止看板撤去	詳-504 集積、積込共	か所	1			750	代価表 0063
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.015	1	20,771.21	311.57	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	2,911.54	262.04	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	1,965.49	176.89	B0-339511 No.1 参考
	計						750.5	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート製ベンチ撤去	詳-506 1,500*350*400 集積、積込共	基	1			540	代価表 0064
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	2,911.54	320.27	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	1,965.49	216.2	B0-339511 No.1 参考
	計						536.47	
	ガブコン コンクリート土 台付撤去	詳-507 集積、積込共	基	1			150	代価表 0065
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,911.54	87.35	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96	B0-339511 No.1 参考
03	廃プラスチック類 積 込み	機 械	m3	0.001	1	1,639.51	1.64	代価表 0066
	計						147.95	
	廃プラスチック類 積 込み	機 械	m3	1			1,640	代価表 0066
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,639.51	1,639.51	B0-339523 No.1 協参
	計						1,639.51	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	公園看板撤去	詳-508 H=1,500 集積、積込共	カ所	1			940	代価表 0067
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.024	1	20,771.21	498.51	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	2,911.54	262.04	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	1,965.49	176.89	B0-339511 No.1 参考
	計						937.44	
	自転車置場(1) 撤去	詳-601 集積、積込共	カ所	1			10,300	代価表 0068
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.38	1	20,771.21	7,893.06	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.49	1	2,911.54	1,426.65	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.49	1	1,965.49	963.09	B0-339511 No.1 参考
	計						10,282.8	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	自転車置場(2)撤去	詳-602 集積、積込共	カ所	1			27,900	代価表 0069
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.84	1	20,771.21	17,447.82	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.63	1	2,911.54	1,834.27	B1-389130 No.1 独自
03	れんが、CB積み とりこわし	圧砕機	m3	1.67	1	2,426.29	4,051.9	B1-389140 No.1 独自
04	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	2.3	1	1,965.49	4,520.63	B0-339511 No.1 参考
	計						27,854.62	
	鉄棒撤去	詳-603 集積、積込共	カ所	1			3,830	代価表 0070
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.1	1	20,771.21	2,077.12	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.36	1	2,911.54	1,048.15	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.36	1	1,965.49	707.58	B0-339511 No.1 参考
	計						3,832.85	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アラフ撤去	詳-604 集積、積込共	カ所	1			8,510	代価表 0071
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.25	1	20,771.21	5,192.8	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.68	1	2,911.54	1,979.85	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.68	1	1,965.49	1,336.53	B0-339511 No.1 参考
	計						8,509.18	
	コンクリートブロック化粧 壁撤去	詳-605 集積、積込共	カ所	1			8,080	代価表 0072
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.36	1	2,911.54	1,048.15	B1-389130 No.1 独自
02	れんが、CB積み とりこわし	圧砕機	m3	1.44	1	2,426.29	3,493.86	B1-389140 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	1.8	1	1,965.49	3,537.88	B0-339511 No.1 参考
	計						8,079.89	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	屋外排水管撤去	陶管 φ100 H=500	m	1			230	代価表 0073
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.15	1	1,560.6	234.09	代価表 0001
	計						234.09	
	屋外排水管撤去	陶管 φ120 H=550	m	1			260	代価表 0074
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.165	1	1,560.6	257.5	代価表 0001
	計						257.5	
	屋外排水管撤去	陶管 φ150 H=540	m	1			250	代価表 0075
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.162	1	1,560.6	252.82	代価表 0001
	計						252.82	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ150 H=770	m	1			360	代価表 0076
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.231	1	1,560.6	360.5	代価表 0001
	計						360.5	
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ200 H=1,250	m	1			590	代価表 0077
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.375	1	1,560.6	585.23	代価表 0001
	計						585.23	
	屋外排水管撤去	ビニ管 φ150 H=780	m	1			370	代価表 0078
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.234	1	1,560.6	365.18	代価表 0001
	計						365.18	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	屋外排水管撤去	ビーム管 φ150 コンクリート巻き H=780, W=365	m	1			1,080	代価表 0079
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.285	1	1,560.6	444.77	代価表 0001
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.13	1	2,911.54	378.5	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.13	1	1,965.49	255.51	B0-339511 No.1 参考
	計						1,078.78	
	屋外排水管撤去	ビーム管 φ200 H=780	m	1			370	代価表 0080
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.234	1	1,560.6	365.18	代価表 0001
	計						365.18	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	屋外排水管撤去	ビーム管 φ200 コンクリート巻き H=780, W=416	m	1			1,330	代価表 0081
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.324	1	1,560.6	505.63	代価表 0001
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.17	1	2,911.54	494.96	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.17	1	1,965.49	334.13	B0-339511 No.1 参考
	計						1,334.72	
	樹木撤去手間 高木	C 0.90~1.20未満 -	本	1			28,900	代価表 0082
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	本	1	1	28,920.23	28,920.23	B1-389151 No.1 独自
	計						28,920.23	
	除草		m ²	1			150	代価表 0083
01	除草		m ²	1	1	150	150	(見積り・刊行物等) 土-P165
	計						150	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			3,410	代価表 0084
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	3,413.73	3,413.73	B0-339612 No.1 参考
	計						3,413.73	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200	代価表 0085
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42	B0-339612 No.1 参考
	計						1,202.42	
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1			5,170	代価表 0086
01	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1	1	5,170	5,170	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						5,170	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1			550	代価表 0087
01	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						550	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 外壁アース撤去工事用 運搬費共 50戸 3ヶ月程度	m ²	1			3,390	代価表 0088
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - -	m ²	1	1	1,887.76	1,887.76	B0-131519 No.2 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 - -	m ²	1	90	8.59	773.1	B0-131519 No.2 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	m ²	1	1	381.23	381.23	B0-131519 No.2 標準
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	347.73	347.73	B0-131691 No.2 標準
	計						3,389.82	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単別率	備考
	防音シート	運搬費共 3ヶ月程度	m ²	1			1,800		代価表 0089
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	847.56	847.56		B0-131571 No.2 協議
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	90	9.44	849.6		B0-131571 No.2 協議
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94.36	94.36		B0-131571 No.2 協議
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.59	8.59		B0-131688 No.2 標準
	計						1,800.11		
	内部足場	内装材撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	m ²	1			840		代価表 0090
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	610.65	610.65		B0-131526 No.2 標準
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	30	2.54	76.2		B0-131526 No.2 標準
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	50.4	50.4		B0-131526 No.2 標準
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	107.33	107.33		B0-131694 No.2 標準
	計						844.58		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単別率	備考
	内部足場	7スベシ含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	m ²	1			840		代価表 0091
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	610.65	610.65		B0-131526 No.2 標準
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	30	2.54	76.2		B0-131526 No.2 標準
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	50.4	50.4		B0-131526 No.2 標準
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	107.33	107.33		B0-131694 No.2 標準
	計						844.58		
	内部足場	階段室最上部 7スベシ含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	m ²	1			3,220		代価表 0092
01	内部階段仕上足場	掛払い手間	m ²	1	1	2,492.25	2,492.25		B0-131541 No.2 標準
02	内部階段仕上足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	6.67	200.1		B0-131541 No.2 標準
03	内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	150.48	150.48		B0-131541 No.2 標準
04	仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		m ²	1	1	382.08	382.08		B0-131684 No.2 標準
	計						3,224.91		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮囲(A) (ｶﾞｰﾝ鋼板 H=3000) 標準図8-A	上部養生ｼｰﾄ付 H=1,000 全損	m	1			30,900	代価表 0093
01	仮囲(A) (ｶﾞｰﾝ鋼板 H=3000) 標準図8-A	全損 -	m	1	1	23,729.09	23,729.09	B1-452126 No.2 独自
02	仮囲(8) シｰﾄ張 標準図8-1	(A) 養生ｼｰﾄ張 全損	m	1	1	7,194.27	7,194.27	B1-452124 No.2 独自
	計						30,923.36	
	仮囲(C) (ﾌﾞﾘｯｶｰﾈｯﾄ H=3000) 標準図8-C	上部養生ｼｰﾄ付 H=1,000 全損	m	1			33,700	代価表 0094
01	仮囲(C) (ﾌﾞﾘｯｶｰﾈｯﾄ H=3000) 標準図8-C	全損 -	m	1	1	26,537.96	26,537.96	B1-452129 No.2 独自
02	仮囲(8) シｰﾄ張 標準図8-1	(A) 養生ｼｰﾄ張 全損	m	1	1	7,194.27	7,194.27	B1-452124 No.2 独自
	計						33,732.23	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ﾌﾞﾘｯｶｰﾈｯﾄ	上部ｼｰﾄ共 1ヶ月程度	m	1			2,790	代価表 0095
01	仮囲(7) ﾌﾞﾘｯｶｰﾈｯﾄ 標準図参-6	(A) 定額損料	ｶﾞ所	0.55555	1	2,721.31	1,511.82	B1-452123 No.2 独自
02	仮囲(7) ﾌﾞﾘｯｶｰﾈｯﾄ 標準図参-6	(A) 月額損料	ｶﾞ所	0.55555	1	630.25	350.14	B1-452123 No.2 独自
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m ²	1	1	847.56	847.56	B0-131561 No.2 標準
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	30	0.88	26.4	B0-131561 No.2 標準
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33	B0-131561 No.2 標準
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		m ²	1	1	8.59	8.59	B0-131688 No.2 標準
	計						2,794.84	
	仮設門扉 ﾊﾞﾈﾙゲｰﾄ 標準図8-5	W=6000 全損	ｶﾞ所	1			452,000	代価表 0096
01	仮設門扉 ﾊﾞﾈﾙゲｰﾄ 標準図8-5	W=5500 全損	ｶﾞ所	1	1	452,291.05	452,291.05	B1-452141 No.2 独自
	計						452,291.05	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設電灯	全損 電力費含む 5ヶ月程度	か所	1			10,000	代価表 0097
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	8,839.1	8,839.1	B1-452142 No.2 独自
02	仮設電灯 標準図8-6	電力費(日当り)	か所	1	150	7.79	1,168.5	B1-452142 No.2 独自
	計						10,007.6	
	交通誘導員	常駐 5ヶ月程度	人	1			1,970,000	代価表 0098
01	交通誘導員	昼間 B-	人月	1	5	393,120	1,965,600	B1-452224 No.2 独自
	計						1,965,600	
	整理清掃費	周辺共 5ヶ月程度	式	1			203,000	代価表 0099 4*5/2
01	軽作業員		人	1	10	16,952	169,520	○ B0-911113 No.1 独自
	その他		式	1	0.2	169,520	33,904	
	計						203,424	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	高压洗浄機	洗車用 5ヶ月程度	台	1			373,000	代価表 0100
01	高压洗浄機	月額(用水電力費除く)	月	5	1	22,200	111,000	B1-452222 No.2 独自
02	高压洗浄機	電力費	月	5	1	7,137.31	35,686.55	B1-452222 No.2 標準
03	高压洗浄機	用水費 南大阪	月	5	1	45,360	226,800	B1-452222 No.2 標準
	計						373,486.55	
	高压洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1			88,000	代価表 0101
01	高压洗浄機	月額(用水電力費除く)	月	3	1	22,200	66,600	B1-452222 No.2 独自
02	高压洗浄機	電力費	月	3	1	7,137.31	21,411.93	B1-452222 No.2 標準
	計						88,011.93	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設水道	40φ	式	1			76,100	代価表 0102
01	用水用配管	配管費 径25mm	式	1	1	27,472.6	27,472.6	B1-452235 No.2 標準
02	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	48,585.73	48,585.73	B1-452235 No.2 独自
	計						76,058.33	
	排水処理費	5ヶ月程度	式	1			113,000	代価表 0103
01	PH測定		回	9	1	580	5,220	(見積り・刊行物等) 施P619 150/10
02	中和剤	ｱﾙｶﾘ中和剤	L	5.4	1	2,100	11,340	(見積り・刊行物等) カ(株)ｱｯﾄ 3*0.2*15
03	貯水用ｸｯｸ	降雨時、集中面積 3m3程度 5ヶ月程度	か所	1	1	82,876.2	82,876.2	代価表 0104
04	水中ポンプ 発動発 電機共		台	1	1	11,596.05	11,596.05	代価表 0106
05	水中ポンプ 設置・ 撤去		台	1	1	2,287.5	2,287.5	代価表 0108
	計						113,319.75	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	貯水用ｸｯｸ	降雨時、集中面積 3m3程度 5ヶ月程度	か所	1			82,900	代価表 0104
01	鋼板製簡易水槽	3m3	日台	150	1	342	51,300	(見積り・刊行物等) 土積 P109
02	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積み	運転日	1	1	31,576.2	31,576.2	代価表 0105
	計						82,876.2	
	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積み	運転日	1			31,600	代価表 0105
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648	B0-911115 No.1 独自
02	燃料	軽油	L	19.9	1	146	2,905.4	(見積り・刊行物等) 物P788
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8	(見積り・刊行物等) 土木積算基準
	計						31,576.2	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水中ポンプ 発動発電機共		台	1			11,600	代価表 0106
01	ポンプ 運転		台	1	1	4,346.16	4,346.16	○ 代価表 0107
02	水中ポンプ	賃料 φ50 0.4kw 揚程 5m	日	9	1	69	621	○ (見積り・刊行物等) 土木積算基準P78
03	発動発電機		日	9	1	540	4,860	○ (見積り・刊行物等) 土木積算基準P81
	その他		式	1	0.18	9,827.16	1,768.89	
	計						11,596.05	
	ポンプ 運転		台	1			4,350	代価表 0107
01	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6	B0-911112 No.1 独自
02	特殊作業員		人	0.11	1	28,496	3,134.56	B0-911111 No.1 独自
	計						4,346.16	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1			2,290	代価表 0108
01	普通作業員		人	0.08	1	24,232	1,938.56	○ B0-911112 No.1 独自
	その他		式	1	0.18	1,938.56	348.94	
	計						2,287.5	
	簡易水槽設置	撤去用	式	1			82,900	代価表 0109
01	鋼板製簡易水槽	5m3 損料	日	150	1	342	51,300	(見積り・刊行物等) 土木積算基準P187
02	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積み	運転日	1	1	31,576.2	31,576.2	代価表 0105
	計						82,876.2	
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 5ヶ月程度	台	1			166,000	代価表 0110
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190	B1-000132 No.2 独自
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	1	150	1,010	151,500	B1-000132 No.2 独自
	計						165,690	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	改修L字型側溝	V字型切下げブロックへ改修	m	1			11,700	代価表 0111
01	V字型側溝 標準図1-8 計	(C)	m	1	1	11,685.39	11,685.39	B1-451123 No.2 独自
							11,685.39	
	陶管撤去部モルタル詰め	φ100	か所	1			32	代価表 0112
01	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	m ²	0.008	1	3,996.4	31.97	B0-536313 No.2 市場
	計						31.97	
	ヒュー管撤去部モルタル詰め	φ150	か所	1			72	代価表 0113
01	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	m ²	0.018	1	3,996.4	71.94	B0-536313 No.2 市場
	計						71.94	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ヒュー管撤去部モルタル詰め	φ200	か所	1			120	代価表 0114
01	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	m ²	0.031	1	3,996.4	123.89	B0-536313 No.2 市場
	計						123.89	
	新設ゴミ置場		式	1			160,000	代価表 0115
01	コンクリート舗装(A) 標準図3-2	特に狭い場所 人力 コンクリート版 t70+PK-3+RC40 t100	m ²	9.28	1	6,312.15	58,576.75	B1-000275 No.2 独自
02	コンクリートブロック壁	厚100 4段積	m ²	7.04	1	8,415.78	59,247.09	代価表 0116
03	U字型側溝(トラフ) 標準図1-9	(A) 幅150	m	3.1	1	6,269.75	19,436.23	B1-451124 No.2 独自
04	側溝蓋(トップ蓋) 標準図1-6	幅150 500kg/m ²	m	3.1	1	3,837.67	11,896.78	B1-451121 No.2 独自
05	既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	か所	1	1	11,319.05	11,319.05	B1-451272 No.2 独自
	計						160,475.9	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ゲートボール場出入口 移設		式	1			112,000	代価表 0119
01	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	1.2	1	367.2	440.64	B0-432218 No.2 市場
02	敷きならし	締め固め共	m3	1.2	1	550.8	660.96	B0-432243 No.2 補市
03	既存がら処分	積込費	m3	0.4	1	4,391.78	1,756.71	代価表 0120
04	木柵撤去	積込、運搬、処分共	m3	0.33	1	2,237.06	738.23	代価表 0121
05	木柵新設	構造材程度	m3	0.33	1	209,574.04	69,159.43	代価表 0122
06	既存ネット移設	普通作業員 1人工程度	式	1	1	38,771.2	38,771.2	代価表 0123
	計						111,527.17	
	既存がら処分	積込費	m3	1			4,390	代価表 0120
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,426.29	2,426.29	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積み込み	機 械	m3	1	1	1,965.49	1,965.49	B0-339511 No.1 参考
	計						4,391.78	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	木柵撤去	積込、運搬、処分共	m3	1			2,240	代価表 0121
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	484.64	484.64	B0-284324 No.1 標準
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バック約0.8m ³ 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42	代価表 0009
03	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550	代価表 0017
	計						2,237.06	
	木柵新設	構造材程度	m3	1			210,000	代価表 0122
01	構造材	施工手間 釘共	m3	1	1	209,574.04	209,574.04	B1-234812 No.2 独自
	計						209,574.04	
	既存ネット移設	普通作業員 1人工程度	式	1			38,800	代価表 0123
01	普通作業員		人	1	1	24,232	24,232	○ B0-911112 No.1 独自
	その他		式	1	0.6	24,232	14,539.2	
	計						38,771.2	