

令和7年4月

工 事 名 大阪府営泉佐野佐野台住宅第3次道路整備その他工事

総工事費 ¥ 1 2 0 , 7 2 1 , 7 0 0

工事価格 ¥ 1 0 9 , 7 4 7 , 0 0 0

工 事 概 要 (工事場所： 泉佐野市佐野台)

道路整備工事一式
 車道整備W=5~7m L=199m、車道整備W=3.7m L=78m
 アスファルト舗装面積1,493 m²
排水管布設工事一式
 雨水管布設 φ250~φ400 L=234m

公 告 日 R7.4.10

入札書の開札日 R7.5.12

(工期)約 8.1 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日

~

R8.1.28

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直 接 工 事 費				
[1]	屋外工事	一式	63,619,210	
[2]	電気設備工事	一式	0	
[3]	機械設備工事	一式	0	
[4]	ガス設備工事	一式	0	
[5]	昇降機設備工事	一式	0	
	小 計		63,619,210	
2. 共 通 費				
				A E M 昇降機
	共通仮設費	一式	23,180,297	23,180,297 0 0
	現場管理費	一式	10,150,330	10,150,330 0 0
	一般管理費等	一式	12,797,163	0 0
				経費率 合計 32.37% (契約保証費率除く)
	小 計		46,127,790	
3. 工 事 価 格 (1+2)				
			109,747,000	
4. 消 費 税 相 当 額				
	一式		10,974,700	税率10%
5. 総 工 事 費 (3+4)				
			120,721,700	

No. 2

[1] 共通仮設費

A、すべての直接工事費	63,619,210				
A'、率算定の直接工事費 (建築直工-C'-D')	46,947,364			○ A'に対する共通仮設費率 $\frac{\alpha}{5.05\%}$	
				○ A'に対する共通仮設費 $A' \times \alpha$	
				A''	2,370,841
<hr/>					
B、共通仮設費対象外 処 分 費 等	4,946,169	(一般管理費等のみ対象)			
C、住宅関係特殊工事					
名 称	単 位	金 額			
い 杭 工 事	一式	0			
ろ 造 園 工 事	一式	383,200			
は 舗 装 工 事	一式	11,342,477			
に 撤 去 工 事	一式	0			
ほ 鉄 骨 工 事	一式	0			
へ 電 障 工 事	一式	0			
と 特殊な室内装備品 (家具・書架及び実験台類)	一式	0			
ち その 他(畳等)	一式	0	住宅関係特殊工事に ○ Cに対する共通仮設費率 に対する共通仮設費率	$C' \times \text{率}$	
い ~ ち の 計	C'	11,725,677	1%	C''	117,256
<hr/>					
D、共通仮設費のその他積上げ部分					
(1) 共通仮設費積上分			単 位	金 額	
			一式	20,692,200	
(2) その他積上げ(イメージアップ費等)			一式	0	
				(1)~(2)の計	
			D'	20,692,200	
<hr/>					
D'に含まれる処分費及び特殊工事費					
イ、処分費	一式	0	スクラップ共		
ロ、特殊工事費	一式	0			
D'' イ+ロの計		0			
<hr/>					
E、(A''+C''+D')				<u>共通仮設費</u>	<u>23,180,297</u>

[2] 現場管理費・一般管理費等

F、率算定の純工事費 (A' + E - C'' - D'')	70,010,405			● Fに対する現場管理費率 $\frac{\beta}{14.16\%}$	
Fa、一般工事の純工事費 (A' + A'')	49,318,205			● Faに対する現場管理費 $Fa \times \beta$	F' 6,983,457
G、住宅関係特殊工事の純工事費 (共仮分を含む) (C' + C'' + D'口)	11,842,933	特殊工事に 対する現場管理費率 <u>2%</u>		● Gに対する現場管理費 G × 率	G' 236,858
H、共通仮設費のその他積上げ部分 (処分費、特殊工事費を除く) (D' - D'')	20,692,200	-	0	● (D' - D'')に対する現場管理費 $(D' - D'') \times \beta$	H' 2,930,015
I、現場管理費のその他積上げ部分					
(1) その他積上げ	内 訳 別 紙			単 位	金 額
				一式	0
				I'	計 0
J、(F' + G' + H' + I')				現 場 管 理 費	10,150,330
K、一般工事の工事原価 (Fa + F')	56,301,662				
L、住宅関係特殊工事の工事原価 (G + G')	12,079,791			L' 電気設備・機械設備・昇降機の工事原価 0	
M、共通仮設費のその他積上げ工事原価 (D' - D'' + H')	23,622,215				
N、一般管理費等のその他積上げ部分				単 位	金 額
(1) その他積上げ	内 訳 別 紙			一式	0
				N'	計 0
O、率計算の工事原価 K + L + L' + M + B' + I' + イ	96,949,837			◎ Oに対する一般管理費等率 $\frac{\gamma}{13.16\%}$	
O' 率に掛ける工事原価					96,949,837
P、契約保証費 ※ 必要有り		一般管理費等の補正值 <u>0.04%</u>		◎ O' × 補正值 P'	38,779
Q、O' × γ + N' + P'				一 般 管 理 費 等	12,797,377
数値処理					<u>-214</u>
数値処理後小計				一 般 管 理 費 等	12,797.163

排水工事 中科目別内訳

8

排水工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
雨水管撤去工	準備土工	1	式	21,234,070	WP
雨水管撤去工	管・人孔撤去	1	式	70,724	WP
計				21,304,794	
雨水管布設工	管・人孔布設	1	式	7,344,818	WP
雨水管布設工	土工	1	式	3,277,092	WP
計				10,621,910	
道路側溝設置工	準備土工	1	式	584,970	WP
道路側溝設置工	側溝設置工	1	式	5,699,370	WP
道路側溝設置工	土工	1	式	357,571	WP
計				6,641,911	

道路整備工事 中科目別内訳

9

道路整備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
道路構造物撤去工	道路構造物撤去工	1	式	142,892	WP
計				142,892	
道路舗装工	道路舗装撤去工	1	式	6,225,237	WP
道路舗装工	地盤改良工	1	式	2,990,400	WP
道路舗装工	道路舗装工	1	式	8,582,016	WP
計				17,797,653	
道路付属施設工	道路付属施設工	1	式	2,226,250	WP
計				2,226,250	
区画線工	区画線工	1	式	166,573	WP
計				166,573	

排水工事 細目別内訳

排水工事		雨水管撤去工			準備土工	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復	76,500	76,500	B0-432711 No.1 市場
カッター切断 (舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	491	m	530	260,230	代価表 0001
アスファルト 舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	238	m ²	370	88,060	代価表 0002
舗装路盤材 とりこわし	t=35mm 機械 集積・積込み共	238	m ²	930	221,340	代価表 0003
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	207	m ³	640	132,480	代価表 0004
簡易土留 建込工	掘削深 2.0m以下	431	m	42,000	18,102,000	代価表 0005
簡易土留 建込工	掘削深 2.5m以下	32	m	52,200	1,670,400	代価表 0006
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	83.3	m ³	1,210	100,793	代価表 0007
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	83.3	m ³	5,880	489,804	代価表 0008
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m ³ アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	11.9	m ³	2,600	30,940	代価表 0009
とりこわし 発生材処分	アスファルト類	11.9	m ³	5,170	61,523	代価表 0010
計					21,234,070	

排水工事 細目別内訳

排水工事		雨水管撤去工			管・人孔撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設雨水管撤去	HP400	15.6	m	130	2,028	代価表 0011
既設雨水管撤去	HP350	114	m	130	14,820	代価表 0012
既設雨水管撤去	HP300	16.4	m	130	2,132	代価表 0013
既設雨水管撤去	HP250	77.1	m	130	10,023	代価表 0014
既設雨水管撤去	塩ビ管 φ100	1.8	m	130	234	代価表 0015
既設雨水管撤去	塩ビ管 φ200	3.6	m	130	468	代価表 0016
既設雨水管撤去	塩ビ管 φ250	4.2	m	130	546	代価表 0017
既設雨水管撤去	塩ビ管 φ300	6.2	m	130	806	代価表 0018
既設人孔撤去	1号人孔 積込み共	9	か所	260	2,340	代価表 0019
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	11.6	m ³	1,210	14,036	代価表 0007
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	11.6	m ³	5,880	68,208	代価表 0008
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m ³	2,730	273	代価表 0020
発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m ³	5,600	560	代価表 0021
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	1.5	t	▲30,500	▲45,750	B1-389711 No.1 独自
計					70,724	

道路整備工事 細目別内訳

道路整備工事		道路構造物撤去工			道路構造物撤去工		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既設雨水管撤去	塩ビ管 φ150	4.3	m	470	2,021	代価表 0056	
雨水枡撤去		1	か所	12,000	12,000	代価表 0057	
閉塞工		1	か所	1,610	1,610	代価表 0058	
標識撤去	基礎共	1	か所	11,400	11,400	代価表 0059	
縁石E撤去		46.6	m	450	20,970	代価表 0060	
縁石F撤去		3	m	340	1,020	代価表 0061	
車止め撤去	基礎共	3	か所	9,970	29,910	代価表 0062	
ガードレール撤去		6	m	760	4,560	代価表 0063	
鋼管柱撤去	基礎共	3	か所	11,300	33,900	代価表 0064	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホり0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	2,730	273	代価表 0020	
発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m3	5,600	560	代価表 0021	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	5.2	m3	1,210	6,292	代価表 0007	
とりこわし発生材処分	コンクリート類	5.2	m3	5,880	30,576	代価表 0008	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.4	t	▲30,500	▲12,200	B1-389711 No.1 独自	
計					142,892		

道路整備工事 細目別内訳

道路整備工事		道路舗装工			道路舗装撤去工		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
カッター切断(舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	39	m	530	20,670	代価表 0001	
アスファルト舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	1,431	m ²	370	529,470	代価表 0002	
舗装路盤材とりこわし	t=35mm 機械 集積・積込み共	1,431	m ²	930	1,330,830	代価表 0003	
カーアスファルト舗装とりこわし	t=3mm 機械 集積・積込み共	138		220	30,360	代価表 0065	
舗装路盤材とりこわし	t=10mm 機械 集積・積込み共	138		270	37,260	代価表 0066	
根切り	小規模土工	8.2	m3	1,170	9,594	代価表 0045	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	514	m3	1,210	621,940	代価表 0007	
とりこわし発生材処分	コンクリート類	514	m3	5,880	3,022,320	代価表 0008	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホり0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	75.7	m3	2,600	196,820	代価表 0009	
とりこわし発生材処分	アスファルト類	75.7	m3	5,170	391,369	代価表 0010	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホり0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	8.2	m3	2,120	17,384	代価表 府単価 0043	
建設発生土処分	投棄料	8.2	m3	2,100	17,220	代価表 0044	
計					6,225,237		

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員	ポット	905	人日	19,700	17,828,500	代価表 0106
安全柵	35m 140日+21日程度	1	式		81,000	代価表 0107
安全柵	37m 21日程度	1	式		18,200	代価表 0108
事務員	7ヶ月程度	1	人	1,230,000	1,230,000	代価表 0109
仮設水道		1	式		69,200	代価表 0110
高圧洗浄機	3.7KW 7ヶ月程度	1	か所	523,000	523,000	代価表 0111
工事用立看板	21台 161日/台程度	1	式		90,400	代価表 0112
水中ポンプ チェーン共	φ150 140日程度	1	式		152,000	代価表 0113
平板載荷試験		9	か所	62,200	559,800	代価表 0116
六価カド溶出試験		3	検体	7,100	21,300	代価表 0117
CBR試験	現場CBR試験	3	か所	39,600	118,800	代価表 0118
計					20,692,200	

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	カッター切断(舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	m	1	530	528.08	有り	代価表 0001
	アスファルト 舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	m ²	1	370	369.58	有り	代価表 0002
	舗装路盤材 とりこわし	t=35mm 機械 集積・積込み共	m ²	1	930	930.53	有り	代価表 0003
	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m ³	1	640	642.6	有り	代価表 0004
	簡易土留 建込工	掘削深 2.0m以下	m	1	42,000	41,961.76	有り	代価表 0005 改定61版 建設工事標準歩掛P64 数量は10m当り
	簡易土留 建込工	掘削深 2.5m以下	m	1	52,200	52,239.85	有り	代価表 0006 改定61版 建設工事標準歩掛P64 数量は10m当り
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	m ³	1	1,210	1,213.86	有り	代価表 0007
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m ³	1	5,880	5,875	有り	代価表 0008
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	m ³	1	2,600	2,601.13	有り	代価表 0009
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類	m ³	1	5,170	5,170	有り	代価表 0010
	既設雨水管撤去	HP400	m	1	130	128.52	有り	代価表 0011
	既設雨水管撤去	HP350	m	1	130	128.52	有り	代価表 0012
	既設雨水管撤去	HP300	m	1	130	128.52	有り	代価表 0013

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	既設雨水管撤去	HP250	m	1	130	128.52	有り	代価表 0014
	既設雨水管撤去	塩ビ管 φ100	m	1	130	128.52	有り	代価表 0015
	既設雨水管撤去	塩ビ管 φ200	m	1	130	128.52	有り	代価表 0016
	既設雨水管撤去	塩ビ管 φ250	m	1	130	128.52	有り	代価表 0017
	既設雨水管撤去	塩ビ管 φ300	m	1	130	128.52	有り	代価表 0018
	既設人孔撤去	1号人孔 積込み共	か所	1	260	257.04	有り	代価表 0019
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	2,730	2,733.58	有り	代価表 0020
	発生材処分	廃プラスチック類	m ³	1	5,600	5,600	有り	代価表 0021
	埋設表示テープ		式	1	19,900	19,890	有り	代価表 0022
	1号組立マンホール M-22	T25 H1878	か所	1	467,000	467,297.05	有り	代価表 0023
	耐摩耗板	1号人孔用 1000×500	組	1	114,000	114,200	有り	代価表 0024
	耐摩耗板 副資材	エポキシ樹脂	m ²	1	14,400	14,400	有り	代価表 0025
	1号組立マンホール M-23	T25 H2118	か所	1	483,000	482,792.95	有り	代価表 0026
	1号組立マンホール M-24	T25 H1875	か所	1	466,000	466,397.05	有り	代価表 0027
	1号組立マンホール M-25	T25 H1339	か所	1	449,000	449,245.85	有り	代価表 0028

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	1号組立のホル M-26	T25 H1335	か所	1	446,000	446,325.85	有り	代価表 0029
	1号組立のホル M-27	T25 H1422	か所	1	459,000	459,385.85	有り	代価表 0030
	1号組立のホル M-28	T25 H1037	か所	1	393,000	393,084.45	有り	代価表 0031
	1号組立のホル M-28-1	T25 H960	か所	1	380,000	379,974.45	有り	代価表 0032
	1号組立のホル M-28-2	T25 H924	か所	1	379,000	379,054.45	有り	代価表 0033
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管 径100	m	1	4,460	4,455.26	有り	代価表 0034
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管 径200	m	1	7,480	7,483.66	有り	代価表 0035
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管 径250	m	1	9,910	9,909.5	有り	代価表 0036
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管 径300	m	1	13,300	13,254.69	有り	代価表 0037
	簡易土留 引抜き	掘削深 2.0m以下	m	1	1,400	1,400.79	有り	代価表 0038 改定61版 建設工事標準歩掛P64 数量は10m当り
	簡易土留 引抜き	掘削深 2.5m以下	m	1	1,640	1,638.29	有り	代価表 0039 改定61版 建設工事標準歩掛P64 数量は10m当り
	埋戻し	小規模土工 再生クワッション	m ³	1	3,680	3,681.92	有り	代価表 0040
	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m ³	1	2,150	2,148.12	有り	代価表 0041

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	車道仮復旧 アスファルト舗装(E) 標準図3-4	500㎡未満 再生AS t50+PK-3+RC40 t350	㎡	1	6,310	6,314.89	有り	代価表 0042
	建設発生土運搬	タンクトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 11.0km以下	m ³	1	2,120	2,116.41	有り	代価表 0043
	建設発生土処分	投棄料	m ³	1	2,100	2,100	有り	代価表 0044
	根切り	小規模土工	m ³	1	1,170	1,169.53	有り	代価表 0045
	側溝UA	L33.4m 基礎・本体・蓋共	式	1	720,000	719,664.61	有り	代価表 0046
	側溝UA基礎		m	1	5,340	5,339.18	有り	代価表 0047
	側溝UB	L15.0m 基礎・本体・蓋共	式	1	1,260,000	1,256,587.7	有り	代価表 0048
	側溝UB基礎		m	1	5,340	5,339.18	有り	代価表 0049
	側溝JA	L68.8m 基礎・本体・蓋共	式	1	2,000,000	1,996,647.58	有り	代価表 0050
	側溝JA基礎		m	1	5,340	5,339.18	有り	代価表 0051
	側溝JB	L22.0m 基礎・本体・蓋共	式	1	1,390,000	1,385,341.96	有り	代価表 0052
	側溝JB基礎		m	1	5,340	5,339.18	有り	代価表 0053
	側溝樹		か所	1	65,700	65,700.54	有り	代価表 0054
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管 径150	m	1	6,340	6,336	有り	代価表 0055
	既設雨水管撤去	塩ビ管 φ150	m	1	470	468.18	有り	代価表 0056 工事歩掛要覧 M1-1-50準用

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	雨水橋撤去		か所	1	12,000	11,998.8	有り	代価表 0057
	閉塞工		か所	1	1,610	1,610	有り	代価表 0058
	標識撤去	基礎共	か所	1	11,400	11,380.11	有り	代価表 0059
	緑石E撤去		m	1	450	449.95	有り	代価表 0060
	緑石F撤去		m	1	340	337.47	有り	代価表 0061
	車止め撤去	基礎共	か所	1	9,970	9,974.02	有り	代価表 0062
	ガードレール撤去		m	1	760	760	有り	代価表 0063
	鋼管柱撤去	基礎共	か所	1	11,300	11,323.88	有り	代価表 0064
	カーアスファルト 舗装とりこわし	t=3mm 機械 集積・積込み共		1	220	221.75	有り	代価表 0065
	舗装路盤材 とりこわし	t=10mm 機械 集積・積込み共		1	270	265.87	有り	代価表 0066
	地盤改良	セメント系固化材 発塵抑制型 特殊土用 50kg/m3 厚400 地盤改良手間共	m ²	1	2,100	2,099.47	有り	代価表 0067
	アスファルト舗装 機械運搬		式	1	349,000	348,819.93	有り	代価表 0068
	アスファルト舗装	車道	m ²	1	4,510	4,512.71	有り	代価表 0069
	コンクリート舗装(B) 標準図3-2	500mm未満 コンクリート版 t150+PK-3+RC30 t150 ワイヤーメッシュφ6×150/ロス共	m ²	1	9,860	9,863.46	有り	代価表 0070

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	インターロック舗装 B復旧 標準図3-6(A)	500mm未満 ILB t60+砂層t30+RC40 t100 不織布60g/m ² 共	m ²	1	8,070	8,069.41	有り	代価表 0071
	横断防止柵	H=0.8m 基礎共	m	1	28,900	28,859.61	有り	代価表 0072 改定58版 建設工事標準歩掛P1204 手摺準用
	ガードレール改修	L6000	式	1	62,400	62,400	有り	代価表 0073
	カーブミラー	基礎共	か所	1	96,600	96,580	有り	代価表 0074
	区画線工	実線W150	m	1	430	426.16	有り	代価表 0075
	区画線工	停止線W450	m	1	990	985.27	有り	代価表 0076
	区画線工	横断歩道W450 1か所	m	1	990	985.27	有り	代価表 0077
	区画線工	ワイヤーW300 4か所 W300換算	m	1	440	437.08	有り	代価表 0078
	区画線工	止まれW150 2か所	m	1	430	426.16	有り	代価表 0079
	区画線工	通学路W150	m	1	430	426.16	有り	代価表 0080
	ILB 舗装とりこわし	t=60mm 積込み共	m ²	1	630	628.83	有り	代価表 0081
	緑石R撤去		m	1	510	506.19	有り	代価表 0082
	緑石P撤去		m	1	560	562.44	有り	代価表 0083
	緑石Q撤去		m	1	560	562.44	有り	代価表 0084

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	街渠撤去		m	1	280	281.22	有り	代価表 0085
	横断防止柵撤去	基礎共	m	1	9,810	9,805.29	有り	代価表 0086
	パリカー(I型)撤去	基礎共	か所	1	9,810	9,805.29	有り	代価表 0087
	パリカー(U型)撤去	基礎共	か所	1	9,970	9,974.02	有り	代価表 0088
	側溝撤去		m	1	10,600	10,620.83	有り	代価表 0089
	雨水橋撤去		か所	1	10,500	10,452.1	有り	代価表 0090
	マンホール上部撤去		か所	1	12,300	12,280.02	有り	代価表 0091
	不陸整正	補充材あり t30	m ²	1	220	221	有り	代価表 0092
	インターロック舗装A 復旧	車道仕様 500m ² 未満 ILB t80+砂層t20+RC40 t200 不織布60g/m ² 共	m ²	1	8,530	8,531.29	有り	代価表 0093
	側溝復旧		m	1	34,800	34,766.27	有り	代価表 0094
	雨水橋復旧		か所	1	55,600	55,617.81	有り	代価表 0095
	マンホール復旧		か所	1	114,000	114,110	有り	代価表 0096
	コンクリート 舗装とりこわし	t=150mm 積込み共	m ²	1	1,570	1,572.08	有り	代価表 0097
	コンクリート柱撤去	基礎共	か所	1	9,790	9,786.44	有り	代価表 0098

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	階段撤去		か所	1	5,850	5,849.36	有り	代価表 0099
	フェンス撤去	基礎共	m	1	9,750	9,749.05	有り	代価表 0100
	アスファルト舗装(A-C) 標準図3-3	500m ² 未満 カーAS t30+PK-3+RC40 t100	m ²	1	5,120	5,124.31	有り	代価表 0101
	緑石C型		m	1	6,170	6,173.71	有り	代価表 0102
	高木	シマトネリコ H3.0 C00.12 W0.8	本	1	21,400	21,363.6	有り	改定58版 建設工事標準歩掛P1265 代価表 0103
	低木	ヒトツツシ H4.0 W0.4	本	1	790	794.7	有り	代価表 0104
	溝設置		m	1	4,900	4,900.24	有り	代価表 0105
	交通誘導員	スポット	人日	1	19,700	19,656	有り	代価表 0106
	安全柵	35m 140日+21日程度	式	1	81,000	80,955	有り	代価表 0107
	安全柵	37m 21日程度	式	1	18,200	18,241	有り	代価表 0108
	事務員	7ヶ月程度	人	1	1,230,000	1,230,028.8	有り	代価表 0109
	仮設水道		式	1	69,200	69,163.1	有り	代価表 0110
	高圧洗浄機	3.7KW 7ヶ月程度	か所	1	523,000	522,881.17	有り	代価表 0111
	工事用立看板	21台 161日/台程度	式	1	90,400	90,363	有り	代価表 0112
	水中サンドポンプ サーボモーター共	φ150 140日程度	式	1	152,000	151,661	有り	代価表 0113

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カッター切断 (舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	m	1			530	代価表 0001
01	カッター切断 (舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	m	1	1	528.08	528.08	B1-389121 No.1 独自
	計						528.08	
	アスファルト 舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	m ²	1			370	代価表 0002
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	7,391.6	369.58	B0-339142 No.1 独自
	計						369.58	
	舗装路盤材 とりこわし	t=35mm 機械 集積・積込み共	m ²	1			930	代価表 0003
01	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.35	1	2,658.65	930.53	B0-339143 No.1 独自
	計						930.53	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m ³	1			640	代価表 0004
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m ³	1	1	642.6	642.6	B0-432211 No.1 市場
	計						642.6	
	簡易土留 建込工	掘削深 2.0m以下	m	1			42,000	代価表 0005 改定61版 建設工事標準歩掛P64 数量は10m当り
01	簡易土留 整備費	H=2.0m		2	1	390	780	(見積り・刊行物等) 物P819
02	簡易土留 賃料	H=2.0m	m ²	2	118	165	38,940	(見積り・刊行物等) 物P819
03	世話役		人	0.2	0.1	30,992	619.84	B0-911116 No.1 独自
04	特殊作業員		人	0.2	0.1	28,496	569.92	B0-911111 No.1 独自
05	普通作業員		人	0.4	0.1	24,232	969.28	B0-911112 No.1 独自
06	バックホウ	バックホウクローラ型 排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.28m ³ /平積0.2m ³	時間	0.01	1.1	7,520	82.72	(見積り・刊行物等) 土損P7
	計						41,961.76	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	簡易土留 建込工	掘削深 2.5m以下		1			52,200	代価表 0006 改定61版 建設工事標準歩掛P64 数量は10m当り
01	簡易土留 整備費	H=2.5m	m	2.5	1	390	975	(見積り・刊行物等) 物P819
02	簡易土留 賃料	H=2.5m	m ²	2.5	118	165	48,675	(見積り・刊行物等) 物P819
03	世話役		人	0.23	0.1	30,992	712.82	B0-911116 No.1 独自
04	特殊作業員		人	0.23	0.1	28,496	655.41	B0-911111 No.1 独自
05	普通作業員		人	0.47	0.1	24,232	1,138.9	B0-911112 No.1 独自
06	バックホウ	バックホウクロー型 排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.28m ³ /平積0.2m ³	時間	0.01	1.1	7,520	82.72	(見積り・刊行物等) 土損P7
	計						52,239.85	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	m ³	1			1,210	代価表 0007
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	m ³	1	1	1,213.86	1,213.86	B0-339612 No.1 参考
	計						1,213.86	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m ³	1			5,880	代価表 0008
01	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m ³	1	1	5,875	5,875	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						5,875	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	m ³	1			2,600	代価表 0009
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m ³	1	1	2,601.13	2,601.13	B0-339612 No.1 参考
	計						2,601.13	
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類	m ³	1			5,170	代価表 0010
01	とりこわし 発生材処分	アスファルト類	m ³	1	1	5,170	5,170	(見積り・刊行物等)
	計						5,170	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	既設雨水管撤去	HP400	m	1			130	代価表 0011
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.2	1	642.6	128.52	B0-432211 No.1 市場
	計						128.52	
	既設雨水管撤去	HP350	m	1			130	代価表 0012
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.2	1	642.6	128.52	B0-432211 No.1 市場
	計						128.52	
	既設雨水管撤去	HP300	m	1			130	代価表 0013
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.2	1	642.6	128.52	B0-432211 No.1 市場
	計						128.52	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	既設雨水管撤去	HP250	m	1			130	代価表 0014
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.2	1	642.6	128.52	B0-432211 No.1 市場
	計						128.52	
	既設雨水管撤去	塩ビ管 φ100	m	1			130	代価表 0015
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.2	1	642.6	128.52	B0-432211 No.1 市場
	計						128.52	
	既設雨水管撤去	塩ビ管 φ200	m	1			130	代価表 0016
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.2	1	642.6	128.52	B0-432211 No.1 市場
	計						128.52	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	既設雨水管撤去	塩ビ管 φ250	m	1			130	代価表 0017
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.2	1	642.6	128.52	B0-432211 No.1 市場
	計						128.52	
	既設雨水管撤去	塩ビ管 φ300	m	1			130	代価表 0018
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.2	1	642.6	128.52	B0-432211 No.1 市場
	計						128.52	
	既設人孔撤去	1号人孔 積込み共	か所	1			260	代価表 0019
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.4	1	642.6	257.04	B0-432211 No.1 市場
	計						257.04	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,730	代価表 0020
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,733.58	2,733.58	B0-339612 No.1 参考
	計						2,733.58	
	発生材処分	廃プラスチック類	m3	1			5,600	代価表 0021
01	発生材処分	廃プラスチック類	m3	1	1	5,600	5,600	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						5,600	
	埋設表示テープ		式	1			19,900	代価表 0022
01	埋設表示テープ		m	234	0.02	4,250	19,890	(見積り・刊行物等) 資P752
	計						19,890	

代価表

50

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	1号組立マホール M-22	T25 H1878	か所	1			467,000	代価表 0023
01	人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1800	か所	1	1	243,248.85	243,248.85	B1-451264 No.1 独自
02	耐摩耗板	1号人孔用 1000×500	組	1	1	114,200	114,200	代価表 0024
03	マホール蓋	T25 600φ	組	1	1	72,900	72,900	(見積り・刊行物等) 物P324
04	マホールふた	取付手間 - 内径600	か所	1	1	15,648.2	15,648.2	B0-235816 No.1 協議
05	1号人孔用 削孔代	VU400	か所	1	1	11,100	11,100	(見積り・刊行物等) 物P321
06	1号人孔用 削孔代	VU350	か所	1	1	10,200	10,200	(見積り・刊行物等) 物P321
	計						467,297.05	
	耐摩耗板	1号人孔用 1000×500	組	1			114,000	代価表 0024
01	耐摩耗板	1号人孔用 1000×500	組	1	1	45,000	45,000	見 耐摩耗板 1
02	耐摩耗板 副資材	エポキシ樹脂	m ²	0.5	1	14,400	7,200	代価表 0025
03	耐摩耗板 取付費		m ²	0.5	1	124,000	62,000	見 耐摩耗板 2
	計						114,200	

代価表

51

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	耐摩耗板 副資材	エポキシ樹脂	m ²	1			14,400	代価表 0025
01	エポキシ樹脂		kg	2	1	7,200	14,400	見 耐摩耗板 3
	計						14,400	
	1号組立マホール M-23	T25 H2118	か所	1			483,000	代価表 0026
01	人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=2200	か所	1	1	259,644.75	259,644.75	B1-451264 No.1 独自
02	耐摩耗板	1号人孔用 1000×500	組	1	1	114,200	114,200	代価表 0024
03	マホール蓋	T25 600φ	組	1	1	72,900	72,900	(見積り・刊行物等) 物P324
04	マホールふた	取付手間 - 内径600	か所	1	1	15,648.2	15,648.2	B0-235816 No.1 協議
05	1号人孔用 削孔代	VU350	か所	2	1	10,200	20,400	(見積り・刊行物等) 物P321
	計						482,792.95	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	1号組立マンホール M-28	T25 H1037	か所	1			393,000	代価表 0031
01	人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1000	か所	1	1	161,246.25	161,246.25	B1-451264 No.1 独自
02	耐磨耗板	1号人孔用 1000×500	組	1	1	114,200	114,200	代価表 0024
03	マンホール蓋	T25 600φ	組	1	1	72,900	72,900	(見積り・刊行物等) 物P324
04	マンホールふた	取付手間 - 内径600	か所	1	1	15,648.2	15,648.2	B0-235816 No.1 協議
05	1号人孔用 削孔代	VU100	か所	1	1	6,040	6,040	(見積り・刊行物等) 物P321
06	1号人孔用 削孔代	VU200	か所	1	1	7,070	7,070	(見積り・刊行物等) 物P321
07	1号人孔用 削孔代	VU250	か所	2	1	7,990	15,980	(見積り・刊行物等) 物P321
	計						393,084.45	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	1号組立マンホール M-28-1	T25 H960	か所	1			380,000	代価表 0032
01	人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1000	か所	1	1	161,246.25	161,246.25	B1-451264 No.1 独自
02	耐磨耗板	1号人孔用 1000×500	組	1	1	114,200	114,200	代価表 0024
03	マンホール蓋	T25 600φ	組	1	1	72,900	72,900	(見積り・刊行物等) 物P324
04	マンホールふた	取付手間 - 内径600	か所	1	1	15,648.2	15,648.2	B0-235816 No.1 協議
05	1号人孔用 削孔代	VU250	か所	2	1	7,990	15,980	(見積り・刊行物等) 物P321
	計						379,974.45	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	1号組立マホール M-28-2	T25 H924	か所	1			379,000	代価表 0033
01	人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1000	か所	1	1	161,246.25	161,246.25	B1-451264 No.1 独自
02	耐摩耗板	1号人孔用 1000×500	組	1	1	114,200	114,200	代価表 0024
03	マホール蓋	T25 600φ	組	1	1	72,900	72,900	(見積り・刊行物等) 物P324
04	マホールふた	取付手間 - 内径600	か所	1	1	15,648.2	15,648.2	B0-235816 No.1 協議
05	1号人孔用 削孔代	VU200	か所	1	1	7,070	7,070	(見積り・刊行物等) 物P321
06	1号人孔用 削孔代	VU250	か所	1	1	7,990	7,990	(見積り・刊行物等) 物P321
	計						379,054.45	
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管 径100	m	1			4,460	代価表 0034
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	m	1	1	4,455.26	4,455.26	B1-451143 No.1 独自
	計						4,455.26	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管 径200	m	1			7,480	代価表 0035
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	m	1	1	7,483.66	7,483.66	B1-451143 No.1 独自
	計						7,483.66	
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管 径250	m	1			9,910	代価表 0036
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径250	m	1	1	9,909.5	9,909.5	B1-451143 No.1 独自
	計						9,909.5	
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管 径300	m	1			13,300	代価表 0037
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径300	m	1	1	13,254.69	13,254.69	B1-451143 No.1 独自
	計						13,254.69	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率別号	備考
	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1			2,150		代価表 0041
01	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1	1	2,148.12	2,148.12		B0-432251 No.1 補市
	計						2,148.12		
	車道仮復旧 アスファルト舗装(E) 標準図3-4	500㎡未満 再生AS t50+PK-3+RC40 t350	㎡	1			6,310		代価表 0042
01	アスファルト舗装(E) 標準図3-4	500㎡未満 再生AS t50+PK-3+RC40 t350	㎡	1	1	6,314.89	6,314.89		B1-000285 No.1 独自
	計						6,314.89		
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,120		代価表 0043
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,116.41	2,116.41		B0-132623 No.1 標準
	計						2,116.41		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率別号	備考
	建設発生土処分	投棄料	m3	1			2,100		代価表 0044
01	建設発生土処分	投棄料	m3	1	1	2,100	2,100		(見積り・刊行物等) 府単価
	計						2,100		
	根切り	小規模土工 -	m3	1			1,170		代価表 0045
01	根切り	小規模土工 -	m3	1	1	1,169.53	1,169.53		B0-432211 No.1 補市
	計						1,169.53		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	側溝樹		か所	1			65,700	代価表 0054
01	床付け	つぼ, 布掘り	m ²	0.33	1	285.6	94.25	B0-432226 No.1 市場
02	砂利地業	再生クッション	m ³	0.03	1	7,261.46	217.84	B0-133421 No.1 標準
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m ³	0.04	1	24,500	980	B0-114112 No.1 独自
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、開障の基礎等 S15~S18	m ³	0.03	1	8,255.97	247.68	B0-434215 No.1 補市
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、開障の基礎等 -	m ²	0.23	1	6,177.26	1,420.77	B0-434411 No.1 独自
06	側溝樹	300×300×H1000 T-25 木枠固定	か所	1	1	60,400	60,400	見 側溝樹 1
07	側溝樹施工費		か所	1	1	2,340	2,340	見 側溝樹 2
	計						65,700.54	
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管 径150	m	1			6,340	代価表 0055
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	m	1	1	6,336	6,336	B1-451143 No.1 独自
	計						6,336	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	既設雨水管撤去	塩ビ管 φ150	m	1			470	代価表 0056 工事歩掛要覧 M1-1-50準用
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m ³	0.3	1	642.6	192.78	B0-432211 No.1 市場
02	埋戻し(B種)	発生土	m ³	0.3	1	918	275.4	B0-432251 No.1 市場
	計						468.18	
	雨水枡撤去		か所	1			12,000	代価表 0057
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.41	1	3,355.61	1,375.8	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m ³	0.41	1	2,268.78	930.2	B0-339511 No.1 参考
03	普通作業員		人	0.4	1	24,232	9,692.8	B0-911112 No.1 独自
	計						11,998.8	
	閉塞工		か所	1			1,610	代価表 0058
01	敷モルタル	1:3	m ³	0.05	1	32,200	1,610	(見積り・刊行物等) 物P103
	計						1,610	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	標識撤去	基礎共	か所	1			11,400	代価表 0059
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.3	1	3,355.61	1,006.68	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.3	1	2,268.78	680.63	B0-339511 No.1 参考
03	普通作業員		人	0.4	1	24,232	9,692.8	B0-911112 No.1 独自
	計						11,380.11	
	緑石E撤去		m	1			450	代価表 0060
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	3,355.61	268.45	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.08	1	2,268.78	181.5	B0-339511 No.1 参考
	計						449.95	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	緑石F撤去		m	1			340	代価表 0061
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	3,355.61	201.34	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.06	1	2,268.78	136.13	B0-339511 No.1 参考
	計						337.47	
	車止め撤去	基礎共	か所	1			9,970	代価表 0062
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	3,355.61	167.78	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.05	1	2,268.78	113.44	B0-339511 No.1 参考
03	普通作業員		人	0.4	1	24,232	9,692.8	B0-911112 No.1 独自
	計						9,974.02	
	ガードレール撤去		m	1			760	代価表 0063
01	部材撤去		m	1	1	760	760	(見積り・刊行物等) 土P39
	計						760	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	鋼管柱撤去	基礎共	か所	1			11,300	代価表 0064
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.29	1	3,355.61	973.13	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.29	1	2,268.78	657.95	B0-339511 No.1 参考
03	普通作業員		人	0.4	1	24,232	9,692.8	B0-911112 No.1 独自
	計						11,323.88	
	カーアスファルト 舗装とりこわし	t=3mm 機械 集積・積込み共		1			220	代価表 0065
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.03	1	7,391.6	221.75	B0-339142 No.1 独自
	計						221.75	
	舗装路盤材 とりこわし	t=10mm 機械 集積・積込み共		1			270	代価表 0066
01	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	2,658.65	265.87	B0-339143 No.1 独自
	計						265.87	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	地盤改良	セメント系固化材 発塵抑制型 特殊土用 50kg/m3 厚400 地盤改良手間共	m ²	1			2,100	代価表 0067
01	セメント系固化材	発塵抑制型 特殊土用 50kg/m3 厚400	t	0.02	1	30,000	600	(見積り・刊行物等) 物P374 0.05*0.4=0.02
02	地盤改良手間 (ヘックのり混合)	路床改良用 混合深さ 1.0m以下 締固め：タイヤローラ	m ²	1	1	1,499.47	1,499.47	B1-132551 No.2 独自
	計						2,099.47	
	アスファルト舗装 機械運搬		式	1			349,000	代価表 0068
01	アスファルト舗装 機械運搬	往復 500m以上 路盤工共 -	一式	1	1	348,819.93	348,819.93	B1-051311 No.1 独自
	計						348,819.93	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスファルト舗装	車道	m ²	1			4,510	代価表 0069
01	路床整正	1000~2500m ² 未満	m ²	1	1	114.78	114.78	B0-051111 No.3 標準
02	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	m ²	1	1	1,410.37	1,410.37	B1-051122 No.3 独自
03	アスファルト混合物敷きならし	厚さ 5cm 1000~2500m ² 未満	m ²	1	1	466.29	466.29	B0-051115 No.3 標準
04	アスファルト混合物締固め	1000~2500m ² 未満	m ²	1	1	118.4	118.4	B0-051116 No.3 標準
05	粒度調整碎石	厚 150 車道 材料費のみ	m ²	1	1	669.73	669.73	B1-051131 No.3 独自
06	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 1000~2500m ² 未満	m ²	1	1	387.82	387.82	B0-051112 No.3 標準
07	路盤材締固め	厚さ 15cm 1000~2500m ² 未満	m ²	1	1	145.41	145.41	B0-051113 No.3 標準
08	再生クワシヤン	厚 200 車道 材料費のみ	m ²	1	1	304.64	304.64	B1-051133 No.3 独自
09	路盤材敷きならし	厚さ 20cm 1000~2500m ² 未満	m ²	1	1	506.07	506.07	B0-051112 No.3 標準
10	路盤材締固め	厚さ 20cm 1000~2500m ² 未満	m ²	1	1	191.94	191.94	B0-051113 No.3 標準
11	プライムコート	車道用	m ²	1	1	162.18	162.18	B0-331195 No.3 標準
12	プライムコート散布	手間のみ	m ²	1	1	35.08	35.08	B0-051117 No.3 標準
	計						4,512.71	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート舗装(B)標準図3-2	500m ² 未満 コンクリート版 t150+PK-3+RC30 t150 ワイヤメッシュφ×150クロス共	m ²	1			9,860	代価表 0070
01	コンクリート舗装(B)標準図3-2	500m ² 未満 コンクリート版 t150+PK-3+RC40 t150 ワイヤメッシュφ×150クロス共	m ²	1	1	9,863.46	9,863.46	B1-000276 No.1 独自
	計						9,863.46	
	インターロック舗装B復旧標準図3-6(A)	500m ² 未満 ILB t60+砂層t30+RC40 t100 不織布60g/m ² 共	m ²	1			8,070	代価表 0071
01	インターロック舗装(A)標準図3-6	500m ² 未満 ILB t60+砂層t30+RC40 t100 不織布60g/m ² 共	m ²	1	1	8,069.41	8,069.41	B1-000289 No.1 独自
	計						8,069.41	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	横断防止柵	H=0.8m 基礎共		1			28,900	代価表 0072 改定58版 建設工事標準歩掛P1204 手摺準用
01	床付け	つぼ, 布掘り	m m ²	0.05	1	285.6	14.28	B0-432226 No.1 市場
02	砂利地業	再生クワツヤソ	m ³	0.32	1	7,261.46	2,323.67	B0-133421 No.1 標準
03	普通コンクリート	18-8-40BB	m ³	0.02	1	24,500	490	(見積り・刊行物等) 物P103
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	m ³	0.02	1	8,255.97	165.12	B0-434215 No.1 補市
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.24	1	6,177.26	1,482.54	B0-434411 No.1 独自
06	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.09	1	700.4	63.04	B0-536213 No.1 市場
07	横断防止柵	H=0.8m	m	1	1	7,680	7,680	○ 見 横断防止柵 1
08	特殊作業員		人	0.3	1	28,496	8,548.8	○ B0-911111 No.1 独自
09	普通作業員		人	0.2	1	24,232	4,846.4	B0-911112 No.1 独自
	その他		式	1	0.2	16,228.8	3,245.76	
	計						28,859.61	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ガードレール改修	L6000	式	1			62,400	代価表 0073
01	ガードレール	標準型 塗装品 その他道路用	m	6	1	10,400	62,400	(見積り・刊行物等) 土P32
	計						62,400	
	カーブミラー	基礎共	か所	1			96,600	代価表 0074
01	標識柱・基礎設置	単柱式 材工共 静電粉体塗装 φ60.5	基	1	1	42,800	42,800	(見積り・刊行物等) 土施P74
02	鏡体設置	手間のみ	基	1	1	4,180	4,180	(見積り・刊行物等) 土施P78
03	鏡体	メタリル 丸 φ600	面	1	1	34,500	34,500	(見積り・刊行物等) 物P233
04	金具設置	材工共	基	1	1	15,100	15,100	(見積り・刊行物等) 土施P78
	計						96,580	
	区画線工	実線W150	m	1			430	代価表 0075
01	区画線工	実線 15cm -	m	1	1	426.16	426.16	B1-000148 No.1 独自
	計						426.16	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	区画線工	停止線W450	m	1			990	代価表 0076
01	区画線工	実線 45cm	m	1	1	985.27	985.27	B1-000148 No.1 独自
	計						985.27	
	区画線工	横断歩道W450 1か所	m	1			990	代価表 0077
01	区画線工	実線 45cm	m	1	1	985.27	985.27	B1-000148 No.1 独自
	計						985.27	
	区画線工	ダイヤマークW300 4か所 W300換算	m	1			440	代価表 0078
01	区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算	m	1	1	437.08	437.08	B1-000148 No.1 独自
	計						437.08	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	区画線工	止まれW150 2か所	m	1			430	代価表 0079
01	区画線工	実線 15cm	m	1	1	426.16	426.16	B1-000148 No.1 独自
	計						426.16	
	区画線工	通学路W150	m	1			430	代価表 0080
01	区画線工	実線 15cm	m	1	1	426.16	426.16	B1-000148 No.1 独自
	計						426.16	
	ILB 舗装とりこわし	t=60mm 積込み共	m ²	1			630	代価表 0081
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.06	1	10,480.54	628.83	B0-339151 No.1 独自
	計						628.83	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	緑石R撤去		m	1			510	代価表 0082
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,355.61	302	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.09	1	2,268.78	204.19	B0-339511 No.1 参考
	計						506.19	
	緑石P撤去		m	1			560	代価表 0083
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	3,355.61	335.56	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.1	1	2,268.78	226.88	B0-339511 No.1 参考
	計						562.44	
	緑石Q撤去		m	1			560	代価表 0084
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	3,355.61	335.56	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.1	1	2,268.78	226.88	B0-339511 No.1 参考
	計						562.44	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	街渠撤去		m	1			280	代価表 0085
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	3,355.61	167.78	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.05	1	2,268.78	113.44	B0-339511 No.1 参考
	計						281.22	
	横断防止柵撤去	基礎共	m	1			9,810	代価表 0086
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,355.61	67.11	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.02	1	2,268.78	45.38	B0-339511 No.1 参考
03	普通作業員		人	0.4	1	24,232	9,692.8	B0-911112 No.1 独自
	計						9,805.29	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	マンホール上部撤去		カ所	1			12,300	代価表 0091
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.46	1	3,355.61	1,543.58	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.46	1	2,268.78	1,043.64	B0-339511 No.1 参考
03	普通作業員		人	0.4	1	24,232	9,692.8	B0-911112 No.1 独自
	計						12,280.02	
	不陸整正	補充材あり t30	m ²	1			220	代価表 0092
01	補充材	再生クラッシュ	m ³	0.03	1	950	28.5	(見積り・刊行物等) 物P133
02	路床整正	500m ² 未満	m ²	1	1	192.5	192.5	B0-051111 No.1 標準
	計						221	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	インターロッキング舗装A 復旧	車道仕様 500m ² 未満 ILB t80+砂層t20+RC40 t200 不織布60g/m ² 共	m ²	1			8,530	代価表 0093
01	再生クラッシュ	厚 100 車道 材料費のみ	m ²	0.5	1	153.38	76.69	B1-051133 No.1 独自
02	インターロッキング舗装 (C) 標準図3-6 計	500m ² 未満 ILB t80+砂層t20+RC40 t150 不織布60g/m ² 共	m ²	1	1	8,454.6	8,454.6	B1-000291 No.1 独自
							8,531.29	
	側溝復旧		m	1			34,800	代価表 0094
01	現場打側溝(蓋別)	W=200 H=300	m	1	1	18,713.4	18,713.4	B1-451131 No.1 独自
02	側溝ゲレキクガ蓋 細目・重荷重用 標準図1-3 計	幅200 T-20 受枠共	m	1	1	16,052.87	16,052.87	B1-451113 No.1 独自
							34,766.27	
	雨水枡復旧		カ所	1			55,600	代価表 0095
01	現場打側溝会所 W=300(蓋共) 標準図2-6 計	H=800	カ所	1	1	55,617.81	55,617.81	B1-451244 No.1 独自
							55,617.81	

代価表

90

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	マンホール復旧		か所	1			114,000	代価表 0096
01	組立マンホール設置工【手間のみ】	1号 3m以下	か所	1	0.3	28,900	8,670	(見積り・刊行物等) 土施P206
02	蓋	T-25	組	1	1	72,900	72,900	(見積り・刊行物等) 物P324
03	調整リング	600*100	個	1	1	4,960	4,960	(見積り・刊行物等) 物P320
04	調整金具	45mmまで	組	1	1	6,580	6,580	(見積り・刊行物等) 物P320
05	斜壁ブロック	斜壁 H=300	個	1	1	21,000	21,000	(見積り・刊行物等) 物P319
	計						114,110	
	コンクリート舗装とりこわし	t=150mm 積込み共	m ²	1			1,570	代価表 0097
01	コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.15	1	10,480.54	1,572.08	B0-339151 No.1 独自
	計						1,572.08	

代価表

91

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンクリート柱撤去	基礎共	か所	1			9,790	代価表 0098
01	無筋コンクリートとりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	1.74	1	3,355.61	5,838.76	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類集積、積込み	機 械	m ³	1.74	1	2,268.78	3,947.68	B0-339511 No.1 参考
	計						9,786.44	
	階段撤去		か所	1			5,850	代価表 0099
01	無筋コンクリートとりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	1.04	1	3,355.61	3,489.83	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類集積、積込み	機 械	m ³	1.04	1	2,268.78	2,359.53	B0-339511 No.1 参考
	計						5,849.36	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	フシ撤去	基礎共	m	1			9,750	代価表 0100
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.01	1	3,355.61	33.56	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.01	1	2,268.78	22.69	B0-339511 No.1 参考
03	普通作業員		人	0.4	1	24,232	9,692.8	B0-911112 No.1 独自
	計						9,749.05	
	アスファルト舗装(A-C) 標準図3-3	500㎡未満 カーAS t30+PK-3+RC40 t100	m ²	1			5,120	代価表 0101
01	アスファルト舗装(A-C) 標準図3-3	500㎡未満 カーAS t30+PK-3+RC40 t100	m ²	1	1	5,124.31	5,124.31	B1-000281 No.1 独自
	計						5,124.31	
	緑石C型		m	1			6,170	代価表 0102 改定58版 建設工事標準歩掛P1265
01	境界ブロック(1) (A) 標準図3-9	(1)120*120	m	1	1	6,173.71	6,173.71	B1-451355 No.1 独自
	計						6,173.71	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	高木	シマトネリコ H3.0 C00.12 W0.8	本	1			21,400	代価表 0103
01	高木	シマトネリコ H3.0 C00.12 W0.8	本	1	1	14,300	14,300	(見積り・刊行物等) 資P545
02	鳥居型二本支柱 標準図4-7		基	1	1	6,606	6,606	B1-411143 No.1 独自
03	パーカ堆肥	1袋20kg(40L)	袋	0.7	1	550	385	(見積り・刊行物等) 物P438
04	コンポスト	1袋15kg(25L)	袋	0.22	1	330	72.6	(見積り・刊行物等) 物P438
	計						21,363.6	
	低木	ヒトツツジ H4.0 W0.4	本	1			790	代価表 0104
01	低木	ヒトツツジ H0.4 W0.4	本	1	1	710	710	(見積り・刊行物等) 資P555
02	パーカ堆肥	1袋20kg(40L)	袋	0.13	1	550	71.5	(見積り・刊行物等) 物P438
03	コンポスト	1袋15kg(25L)	袋	0.04	1	330	13.2	(見積り・刊行物等) 物P438
	計						794.7	

代価表

94

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	溝設置		m	1			4,900	代価表 0105
01	ILB 舗装とりこわし	t=60mm 積込み共	m ²	0.2	1	628.83	125.77	代価表 0081
02	排水溝モルタル防水	系幅150以下	m	1	1	4,774.47	4,774.47	B1-231153 No.1 標準
	計						4,900.24	
	交通誘導員	スポット	人日	1			19,700	代価表 0106
01	交通誘導員(スポット利用)	昼間 B	人日	1	1	19,656	19,656	B1-000147 No.1 独自
	計						19,656	

代価表

95

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	安全柵	35m 140日+21日程度	式	1			81,000	代価表 0107
01	カラーコーン	基本料	個	35	1	60	2,100	(見積り・刊行物等) 物P829
02	カラーコーン	賃料	日	35	161	4	22,540	(見積り・刊行物等) 物P829
03	コーンパー	基本料	本	35	1	160	5,600	(見積り・刊行物等) 物P829
04	コーンパー	賃料	日	35	161	9	50,715	(見積り・刊行物等) 物P829
	計						80,955	
	安全柵	37m 21日程度	式	1			18,200	代価表 0108
01	カラーコーン	基本料	個	37	1	60	2,220	(見積り・刊行物等) 物P829
02	カラーコーン	賃料	日	37	21	4	3,108	(見積り・刊行物等) 物P829
03	コーンパー	基本料	本	37	1	160	5,920	(見積り・刊行物等) 物P829
04	コーンパー	賃料	日	37	21	9	6,993	(見積り・刊行物等) 物P829
	計						18,241	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率別率	備考
	事務員	7ヶ月程度	人	1			1,230,000		代価表 0109
01	事務員		人月	7	1	175,718.4	1,230,028.8		B1-452231 No.1 独自
	計						1,230,028.8		
	仮設水道		式	1			69,200		代価表 0110
01	用水用配管	配管費 径25mm	式	1	1	25,718.1	25,718.1		B1-452235 No.3 標準
02	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	43,445	43,445		B1-452235 No.3 独自
	計						69,163.1		
	高压洗浄機	3.7KW 7ヶ月程度	か所	1			523,000		代価表 0111
01	高压洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	7	1	22,200	155,400		B1-452222 No.1 独自
02	高压洗浄機	電力費	月	7	1	7,137.31	49,961.17		B1-452222 No.1 標準
03	高压洗浄機	用水費 南大阪	月	7	1	45,360	317,520		B1-452222 No.1 標準
	計						522,881.17		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率別率	備考
	工食用立看板	21台 161日/台程度	式	1			90,400		代価表 0112
01	工食用立看板	基本料	台	21	1	600	12,600		(見積り・刊行物等) 物P829
02	工食用立看板	賃料	日	21	161	23	77,763		(見積り・刊行物等) 物P829
	計						90,363		
	水中サドポンプ サニホース共	φ150 140日程度	式	1			152,000		代価表 0113
01	ポンプ運転		台	1	1	3,917	3,917		代価表 0114
02	水中サドポンプ	φ150	日	140	1	850	119,000		(見積り・刊行物等) 物P806
03	ポンプ 設置・撤去		台	1	1	1,744	1,744		代価表 0115
04	サニホース	100mm 100m	組	1	1	27,000	27,000		(見積り・刊行物等) カタログ 45,000*0.6
	計						151,661		

代価表

98

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ポンプ運転		台	1			3,920	代価表 0114
01	特殊作業員		人	0.11	1	25,700	2,827	B0-911111 No.5 独自
02	普通作業員		人	0.05	1	21,800	1,090	B0-911112 No.5 独自
	計						3,917	
	ポンプ設置・撤去		台	1			1,740	代価表 0115
01	普通作業員		人	0.08	1	21,800	1,744	B0-911112 No.5 独自
	計						1,744	
	平板載荷試験		か所	1			62,200	代価表 0116
01	平板載荷試験		か所	1	1	62,200	62,200	(見積り・刊行物等) 物P868
	計						62,200	

代価表

99

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	六価カドミ溶出試験		検体	1			7,100	代価表 0117
01	六価カドミ溶出試験		検体	1	1	7,100	7,100	B1-000299 No.1 独自
	計						7,100	
	CBR試験	現場CBR試験	か所	1			39,600	代価表 0118
01	現場CBR試験		か所	1	1	39,600	39,600	(見積り・刊行物等) 資P914
	計						39,600	