

令和7年10月

工事名称 大阪府営交野梅が枝第1期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）（その2）

総工事費 ¥ 1 5 4, 1 1 1, 1 0 0

工事価格 ¥ 1 4 0, 1 0 1, 0 0 0

工事概要（工事場所：交野市梅が枝）

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 5,139㎡
中層耐火住宅 RC造 地上5階建 2棟 70戸

公告日 R7.10.2

入札書の開札日 R7.10.24

(工期)約 4.2 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R8.3.18

名 称	单 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考	
1. 直 接 工 事 費					
[1]	建物撤去工事	一式	107,289,233		
[2]	電気設備工事	一式	0		
[3]	機械設備工事	一式	0		
[4]	ガス設備工事	一式	0		
	小 計		107,289,233		
2. 共 通 費					
				A E M	
	共通仮設費	一式	10,698,258	10,698,258 0 0	(共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	6,161,163	6,161,163 0 0	経费率 合計
	一般管理費等	一式	15,952,346		18.31%
					(契約保証费率除く)
	小 計		32,811,767		
3. 工 事 価 格	(1+2)		140,101,000		
4. 消 費 税 相 当 額	一式		14,010,100		税率10%
5. 総 工 事 費	(3+4)		154,111,100		

[1] 共通仮設費

A、共通仮設費の積上げ分(設備除く)

(1)準備費	一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	10,698,258
(3)イメージアップ費等	一式	0
(4)その他	一式	0
(1)～(4)の計		A、 10,698,258

共通仮設費 10,698,258

[2] 現場管理費・一般管理費等

B、対象純工事費 (建築直工+共仮-C-E)	110,493,877	● Bに対する現場管理費率 β 5.50%
共仮のスクラップ	0	$B \times \beta$ B' 6,077,163

C、現場管理費対象外		
イ、処分費等	7,493,614	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	(共通費対象外)
ニ、各種負担金等	0	(共通費対象外)
ホ、共通仮設費の処分費	0	
イ～ホの計	C、 7,493,614	

E、一般建築のその他工事 名称			
い、杭工事	一式	0	
ろ、造園工事	一式	0	
は、舗装工事	一式	0	
に、設備工事	一式	-	
ほ、特殊な室内装備品	一式	0	
へ、その他	一式	0	
と、共仮の舗装工事等	一式	0	
E、い～との計		0	● Eに対する現場管理費 E × 率
			● Eに対する現場管理費率 2%
			E' 0

F、現場管理費のその他積上げ部分			
(1) その他積上げ	内訳別紙	単位 一式	金額 84,000

G、(B' + E' + F) 現場管理費 6,161,163

H、撤去工事の工事原価 (B + B')	116,571,040	
I、その他工事の工事原価 (E + E')	0	I'、設備工事の工事原価
J、現場管理費のその他積上げ工事原価 (F)	84,000	

K、一般管理費等のその他積上げ部分		単位	金額
(1) その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		K'	計 0

L、率計算の工事原価 H+I+J+イ+ロ+ホ+I'	124,148,654	◎ Lに対する一般管理費等率 γ 12.81%
L' 率に掛ける工事原価		124,148,654

M、契約保証費 ※ 必要有り	一般管理費等の補正值 0.04%	◎ L' × 補正值 M' 49,659
-------------------	---------------------	-------------------------

N、L × γ + K' + M' 一般管理費等 15,953,101

数値処理 -755

数値処理後小計 一般管理費等 15,952,346

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(住棟撤去)							
38号棟	30戸	1	式		33,236,220	別紙 00-0001	
39号棟	40戸	1	式		43,269,041	別紙 00-0018	
とりこわし機械運搬	排出ガス対策型 油圧式カーラ型0.8m3 2往復	1	式		198,000	代価表 0017	
土工機械運搬	2往復	1	式		153,000	代価表 0018	
小計					76,856,261		
(残置物撤去)							
残置物	屋内・可燃物 集積・積込、運搬、処分費共	12.5	m3	400	5,000	代価表 0019	
残置物	屋内・不燃物 集積・積込、運搬、処分費共	9.5	m3	1,110	10,545	代価表 0020	
残置物	屋外・可燃物 集積・積込、運搬、処分費共	4	m3	400	1,600	代価表 0022	
残置物	屋外・不燃物 集積・積込、運搬、処分費共	8	m3	1,110	8,880	代価表 0024	
小計					26,025		
(屋外付帯撤去)							
土工事		13.6	m3	1,560	21,216	代価表 0001	
カット切断(舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	7	m	450	3,150		

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	35.4	m3	6,030	213,462		
コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	29.1	m3	8,600	250,260		
コンクリート平板 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	4.2	m3	8,600	36,120		
外灯撤去	H5000 集積・積込共	4	か所	2,150	8,600	代価表 0025	
パリアー(1')撤去	H850 集積・積込共	6	か所	220	1,320	代価表 0026	
パリアー(2)撤去	W700×H650 集積・積込共	10	か所	470	4,700	代価表 0027	
パリアー(3)撤去	W700×H1600 集積・積込共	7	か所	1,730	12,110	代価表 0028	
手すり撤去	W3100×H820 集積・積込共	4	か所	600	2,400	代価表 0029	
駐車番号表示板 (1)撤去	W2500×H600 集積・積込共	19	か所	300	5,700	代価表 0030	
境界ブロック(2)撤去	W100 集積・積込共	20	m	73	1,460	代価表 0031	
境界ブロック(3)撤去	W100 集積・積込共	395	m	120	47,400	代価表 0032	
境界ブロック(4)撤去	W170 集積・積込共	25.1	m	110	2,761	代価表 0033	
駐輪場(1)撤去	19200×3400 8スパン 集積・積込共	1	か所	22,200	22,200	代価表 0034	
駐輪場(2)撤去	14400×3400 6スパン 集積・積込共	1	か所	16,900	16,900	代価表 0035	
ふじ柵撤去	42000×3600 集積・積込共	1	か所	15,000	15,000	代価表 0036	

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コン置場撤去	4260×3290 集積・積込共	1	か所	37,600	37,600	代価表 0037
アラコ撤去	L3200×H2400 集積・積込共	1	か所	4,740	4,740	代価表 0038
ベンチ(1)撤去	集積・積込共	2	か所	610	1,220	代価表 0039
進入防止柵(1)撤去	スチールパイプ 2700×350 集積・積込共	9.5	m	82	779	代価表 0040
進入防止柵(2)撤去	レンガ積 H500 集積・積込共	6.1	m	460	2,806	代価表 0041
進入防止柵(3)撤去	スチールパイプ 5000×500 集積・積込共	12.9	m	3,480	44,892	代価表 0042
車止めブロック(1)撤去	220×600×H210 集積・積込共	53	か所	260	13,780	代価表 0043
車止めブロック(2)撤去	集積・積込共	36.7	m	3,390	124,413	代価表 0044
木製看板撤去	H2250 集積・積込共	1	か所	1,290	1,290	代価表 0045
鋼製看板(2)撤去	W1600×H2900 集積・積込共	1	か所	1,610	1,610	代価表 0046
鋼製看板(4)撤去	W600×H1650 集積・積込共	1	か所	830	830	代価表 0047
鋼製看板(5)撤去	W600×H1400 集積・積込共	1	か所	580	580	代価表 0048
鋼製看板(6)撤去	W980×H1470 集積・積込共	1	か所	450	450	代価表 0049
プラスチック製パイロン	H850 集積・積込共	9	か所	31	279	代価表 0050
玩具撤去	W600 集積・積込共	5	か所	11	55	代価表 0051

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝撤去	W240 集積・積込共	95.7	m	270	25,839	代価表 0052
汚水会所撤去	詳D-14 J 集積・積込共	3	か所	2,800	8,400	代価表 0053
汚水会所撤去	詳D-14 K 集積・積込共	2	か所	2,920	5,840	代価表 0054
雨水会所撤去	詳D-15 ア 集積・積込共	14	か所	520	7,280	代価表 0055
雨水会所撤去	詳D-15 イ 集積・積込共	4	か所	620	2,480	代価表 0056
雨水会所撤去	詳D-15 ウ 集積・積込共	9	か所	730	6,570	代価表 0057
雨水会所撤去	詳D-15 エ 集積・積込共	7	か所	840	5,880	代価表 0058
雨水会所撤去	詳D-15 オ 集積・積込共	4	か所	960	3,840	代価表 0059
雨水会所撤去	詳D-15 カ 集積・積込共	5	か所	1,070	5,350	代価表 0060
雨水会所撤去	詳D-15 キ 集積・積込共	1	か所	1,170	1,170	代価表 0061
マンホール撤去	詳D-16 c 集積・積込共	1	か所	3,990	3,990	代価表 0062
マンホール撤去	詳D-16 d 集積・積込共	1	か所	4,460	4,460	代価表 0063
雨水排水管撤去		347	m	470	163,090	代価表 0064
汚水排水管撤去		68.4	m	470	32,148	代価表 0065
給水管撤去		343	m	470	161,210	代価表 0066

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス管撤去		177	m	470	83,190	代価表 0067
管閉塞	モルタル詰め閉塞 φ150	4	カ所	75	300	代価表 0068
樹木撤去手間 切株	幹周15cm未満	4	本	2,170	8,680	代価表 0069
樹木撤去手間 生垣	H=0.5~0.8未満 - 5本/m2 程度	8	m ²	4,580	36,640	代価表 0070
樹木撤去手間 生垣	H=1.0~1.5未満 - 5本/m2 程度	19.8	m ²	8,790	174,042	代価表 0071
樹木撤去手間 生垣	H=1.5~2.0未満 - 5本/m2 程度	21	m ²	8,790	184,590	代価表 0072
樹木撤去手間 生垣	H=2.0~3.0未満 - 5本/m2 程度	6	m ²	20,800	124,800	代価表 0073
樹木撤去手間 中低木	H=1.0~1.5未満 -	1	本	1,760	1,760	
樹木撤去手間 中低木	H=1.5~2.0未満 -	1	本	1,760	1,760	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0~3.0未満 -	5	本	4,160	20,800	
樹木撤去手間 高木	C 0.10未満 -	2	本	3,040	6,080	
樹木撤去手間 高木	C 0.10~0.12未満 -	1	本	3,040	3,040	
樹木撤去手間 高木	C 0.12~0.15未満 -	2	本	3,040	6,080	
樹木撤去手間 高木	C 0.15~0.18未満 -	2	本	6,540	13,080	
樹木撤去手間 高木	C 0.18~0.20未満 -	1	本	6,540	6,540	

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
樹木撤去手間 高木	C 0.20~0.25未満 -	5	本	6,540	32,700	
樹木撤去手間 高木	C 0.25~0.30未満 -	2	本	11,900	23,800	
樹木撤去手間 高木	C 0.30~0.35未満 -	2	本	11,900	23,800	
樹木撤去手間 高木	C 0.40~0.45未満 -	1	本	18,400	18,400	
小計					2,107,712	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 14.0km以下	35.4	m ³	2,750	97,350	代価表 0074
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	95	m ³	2,300	218,500	代価表 0003
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	0.1	m ³	1,210	121	代価表 0004
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	1.9	m ³	2,410	4,579	代価表 0007
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下 積みみ共	6.4	m ³	2,820	18,048	代価表 0075
小計					338,598	
とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	35.4	m ³	4,700	166,380	代価表 0076
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	95	m ³	5,100	484,500	代価表 0010
とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	0.1	m ³	550	55	代価表 0011

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
38号棟	30戸	1	式		33,236,220	別紙 00-0001
土工事		169	m ³	1,560	263,640	代価表 0001
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	846	m ³	7,480	6,328,080	
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	189	m ³	10,900	2,060,100	
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	2.2	m ³	5,450	11,990	
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 ALC版 集積 鉄筋切断 散水手間共	4.8	m ³	7,480	35,904	
れんが、CB積み とりこわし	圧砕機	1.5	m ³	2,700	4,050	
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 旧防水層含む 1層分	676	m ²	1,940	1,311,440	
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	24.5	m ²	1,700	41,650	
床組撤去	つか立て 集積共	221	m ²	3,390	749,190	
床組撤去	ころばし 集積共	1,455	m ²	2,670	3,884,850	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共 (木製建具を含む)	3,122	m ²	970	3,028,340	
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	1,508	m ²	1,160	1,749,280	
壁合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	397	m ²	2,670	1,059,990	
天井下地撤去	集積共	1,540	m ²	730	1,124,200	

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
38号棟	30戸	1	式		33,236,220	別紙 00-0001
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	661	m ²	1,210	799,810	
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共 (吊戸棚底板含む)	679	m ²	2,670	1,812,930	
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	200	m ²	1,450	290,000	
小計					24,555,444	
コンクリート類 集積・積込み	機 械	1,083	m ³	1,890	2,046,870	
木材類 積込み	機 械	112	m ³	1,610	180,320	
内装材 積込み	機 械	112	m ³	1,610	180,320	
発生材積込み	人力 アスベスト含有	24.2	m ³	4,850	117,370	代価表 0002
アスベスト処理 集積 ・梱包		24.2	m ³	4,350	105,270	
小計					2,630,150	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1,083	m ³	2,300	2,490,900	代価表 0003
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 木材類 DID区間有り 31.5km以下	112	m ³	1,210	135,520	代価表 0004
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有成形板 DID区間有り 80.0km以下	24.2	m ³	3,700	89,540	代価表 0005
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ボード類 DID区間有り 14.0km以下	6.7	m ³	950	6,365	代価表 0006

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
39号棟	40戸	1	式		43,269,041	別紙 00-0018
土工事		214	m ³	1,560	333,840	代価表 0001
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	1,101	m ³	7,480	8,235,480	
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	259	m ³	10,900	2,823,100	
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	3	m ³	5,450	16,350	
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 ALC版 集積 鉄筋切断 散水手間共	6.2	m ³	7,480	46,376	
れんが, CB積み とりこわし	圧砕機	2	m ³	2,700	5,400	
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 旧防水層含む 1層分	883	m ²	1,940	1,713,020	
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	32.6	m ²	1,700	55,420	
床組撤去	つか立て 集積共	249	m ²	3,390	844,110	
床組撤去	ころばし 集積共	1,884	m ²	2,670	5,030,280	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共 (木製建具を含む)	3,893	m ²	970	3,776,210	
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	1,965	m ²	1,160	2,279,400	
壁合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	535	m ²	2,670	1,428,450	
天井下地撤去	集積共	2,054	m ²	730	1,499,420	

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
39号棟	40戸	1	式		43,269,041	別紙 00-0018
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	941	m ²	1,210	1,138,610	
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共 (吊戸棚底板含む)	866	m ²	2,670	2,312,220	
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	247	m ²	1,450	358,150	
小計					31,895,836	
コンクリート類 集積・積込み	機 械	1,423	m ³	1,890	2,689,470	
木材類 積込み	機 械	150	m ³	1,610	241,500	
内装材 積込み	機 械	142	m ³	1,610	228,620	
発生材積込み	人力 アスベスト含有	31.4	m ³	4,850	152,290	代価表 0002
アスベスト処理 集積 ・梱包		31.4	m ³	4,350	136,590	
小計					3,448,470	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1,423	m ³	2,300	3,272,900	代価表 0003
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 木材類 DID区間有り 31.5km以下	150	m ³	1,210	181,500	代価表 0004
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有成形板 DID区間有り 80.0km以下	31.4	m ³	3,700	116,180	代価表 0005
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ボード類 DID区間有り 14.0km以下	8.9	m ³	950	8,455	代価表 0006

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	土工事		m3	1	1,560	1,560.6	有り 代価表 0001
	発生材積込み	人力 アスベスト含有	m3	1	4,850	4,846.4	有り 代価表 0002
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	2,300	2,295.74	有り 代価表 0003
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,210	1,212.95	有り 代価表 0004
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有成形板 DID区間有り 80.0km以下	m3	1	3,700	3,700	有り 代価表 0005
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ボード類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	950	954.45	有り 代価表 0006
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	2,410	2,412.64	有り 代価表 0007
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ガラス類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	6,960	6,963.74	有り 代価表 0008
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 畳類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1,810	1,809.48	有り 代価表 0009
	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	5,100	5,099	有り 代価表 0010
	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	550	550	有り 代価表 0011
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有成形板 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0012
	とりこわし発生材処分	ボード類 投棄料	m3	1	13,000	13,000	有り 代価表 0013
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り 代価表 0014
	とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	m3	1	13,100	13,100	有り 代価表 0015

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	とりこわし発生材処分	畳類 投棄料	m3	1	2,730	2,727	有り 代価表 0016
	とりこわし機械運搬	排出ガス対策型 油圧式クロー型0.8m3 2往復	式	1	198,000	197,576	有り 代価表 0017
	土工機械運搬	2往復	式	1	153,000	153,000	有り 代価表 0018
	残置物	屋内・可燃物 集積・積込、運搬、処分費共	m3	1	400	404.27	有り 代価表 0019
	残置物	屋内・不燃物 集積・積込、運搬、処分費共	m3	1	1,110	1,112.48	有り 代価表 0020
	とりこわし発生材処分	その他 投棄料	m3	1	5,250	5,252	有り 代価表 0021
	残置物	屋外 可燃物 集積・積込、運搬、処分費共	m3	1	400	404.27	有り 代価表 0022
	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	550	550	有り 代価表 0023
	残置物	屋外 不燃物 集積・積込、運搬、処分費共	m3	1	1,110	1,112.48	有り 代価表 0024
	外灯撤去	H5000 集積・積込共	か所	1	2,150	2,150.47	有り 代価表 0025
	バリアー(1')撤去	H850 集積・積込共	か所	1	220	218.25	有り 代価表 0026
	バリアー(2)撤去	W700×H650 集積・積込共	か所	1	470	471.67	有り 代価表 0027
	バリアー(3)撤去	W700×H1600 集積・積込共	か所	1	1,730	1,731.6	有り 代価表 0028
	手すり撤去	W3100×H820 集積・積込共	か所	1	600	596.73	有り 代価表 0029
	駐車番号表示板(1)撤去	W2500×H600 集積・積込共	か所	1	300	298.61	有り 代価表 0030

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	境界ブロック(2)撤去	W100 集積・積込共	m	1	73	72.97	有り 代価表 0031
	境界ブロック(3)撤去	W100 集積・積込共	m	1	120	118.91	有り 代価表 0032
	境界ブロック(4)撤去	W170 集積・積込共	m	1	110	111.88	有り 代価表 0033
	駐輪場(1)撤去	19200×3400 8スパン 集積・積込共	か所	1	22,200	22,208.19	有り 代価表 0034
	駐輪場(2)撤去	14400×3400 6スパン 集積・積込共	か所	1	16,900	16,936.1	有り 代価表 0035
	ふじ棚撤去	42000×3600 集積・積込共	か所	1	15,000	15,001.84	有り 代価表 0036
	ゴミ置場撤去	4260×3290 集積・積込共	か所	1	37,600	37,557.76	有り 代価表 0037
	ガラスコ撤去	L3200×H2400 集積・積込共	か所	1	4,740	4,741.84	有り 代価表 0038
	ベンチ(1)撤去	集積・積込共	か所	1	610	607.83	有り 代価表 0039
	進入防止柵(1)撤去	スチールパイプ 2700×350 集積・積込共	m	1	82	82.45	有り 代価表 0040
	進入防止柵(2)撤去	レンガ積 H500 集積・積込共	m	1	460	459.44	有り 代価表 0041
	進入防止柵(3)撤去	スチールパイプ 5000×500 集積・積込共	m	1	3,480	3,481.91	有り 代価表 0042
	車止めブロック(1)撤去	220×600×H210 集積・積込共	か所	1	260	256.99	有り 代価表 0043
	車止めブロック(2)撤去	集積・積込共	m	1	3,390	3,388.91	有り 代価表 0044
	木製看板撤去	H2250 集積・積込共	か所	1	1,290	1,291.51	有り 代価表 0045

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	鋼製看板(2)撤去	W1600×H2900 集積・積込共	か所	1	1,610	1,605.84	有り 代価表 0046
	鋼製看板(4)撤去	W600×H1650 集積・積込共	か所	1	830	827.98	有り 代価表 0047
	鋼製看板(5)撤去	W600×H1400 集積・積込共	か所	1	580	576.47	有り 代価表 0048
	鋼製看板(6)撤去	W980×H1470 集積・積込共	か所	1	450	454.87	有り 代価表 0049
	プラスチック製パイロン	H850 集積・積込共	か所	1	31	30.51	有り 代価表 0050
	タテ遊具撤去	W600 集積・積込共	か所	1	11	11.24	有り 代価表 0051
	U型側溝撤去	W240 集積・積込共	m	1	270	271.58	有り 代価表 0052
	污水会所撤去	詳D-14 J 集積・積込共	か所	1	2,800	2,796.65	有り 代価表 0053
	污水会所撤去	詳D-14 K 集積・積込共	か所	1	2,920	2,918.25	有り 代価表 0054
	雨水会所撤去	詳D-15 ア 集積・積込共	か所	1	520	516.11	有り 代価表 0055
	雨水会所撤去	詳D-15 イ 集積・積込共	か所	1	620	624.19	有り 代価表 0056
	雨水会所撤去	詳D-15 ウ 集積・積込共	か所	1	730	732.27	有り 代価表 0057
	雨水会所撤去	詳D-15 エ 集積・積込共	か所	1	840	840.35	有り 代価表 0058
	雨水会所撤去	詳D-15 オ 集積・積込共	か所	1	960	957.62	有り 代価表 0059
	雨水会所撤去	詳D-15 カ 集積・積込共	か所	1	1,070	1,065.7	有り 代価表 0060

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	雨水会所撤去	詳D-15 キ 集積・積込共	か所	1	1,170	1,173.79	有り	代価表 0061
	マンホール撤去	詳D-16 c 集積・積込共	か所	1	3,990	3,985.57	有り	代価表 0062
	マンホール撤去	詳D-16 d 集積・積込共	か所	1	4,460	4,458.42	有り	代価表 0063
	雨水排水管撤去		m	1	470	468.18	有り	代価表 0064
	汚水排水管撤去		m	1	470	468.18	有り	代価表 0065
	給水管撤去		m	1	470	468.18	有り	代価表 0066
	ガス管撤去		m	1	470	468.18	有り	代価表 0067
	管閉塞	モルタル詰め閉塞 φ150	か所	1	75	75.27	有り	代価表 0068
	樹木撤去手間 切株	幹周15cm未満	本	1	2,170	2,169.39	有り	代価表 0069
	樹木撤去手間 生垣	H=0.5~0.8未満 - 5本/m2 程度	m ²	1	4,580	4,582.4	有り	代価表 0070
	樹木撤去手間 生垣	H=1.0~1.5未満 - 5本/m2 程度	m ²	1	8,790	8,791.7	有り	代価表 0071
	樹木撤去手間 生垣	H=1.5~2.0未満 - 5本/m2 程度	m ²	1	8,790	8,791.7	有り	代価表 0072
	樹木撤去手間 生垣	H=2.0~3.0未満 - 5本/m2 程度	m ²	1	20,800	20,796.8	有り	代価表 0073
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 14.0km以下	m ³	1	2,750	2,754.89	有り	代価表 0074
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下						代価表 0075

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
		積込み共	m ³	1	2,820	2,818.93	有り	
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m ³	1	4,700	4,700	有り	代価表 0076
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m ³	1	550	550	有り	代価表 0077
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 45日程度 運搬費共	m ²	1	3,120	3,116.34	有り	代価表 0078
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 45日程度 修理費含む 運搬費共	m	1	690	693.05	有り	代価表 0079
	防音シート	運搬費共 45日程度	m ²	1	1,380	1,375.35	有り	代価表 0080
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 60日程度 運搬費共	m ²	1	3,260	3,256.59	有り	代価表 0081
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 60日程度 修理費含む 運搬費共	m	1	750	750.35	有り	代価表 0082
	防音シート張り	運搬費共 60日程度	m ²	1	1,520	1,516.95	有り	代価表 0083
	仮囲(A) (カー鋼板 H=3000)	全損 上部防音シート 3.8ヶ月程度	m	1	25,800	25,755.8	有り	代価表 0084
	仮囲(C) (ポリカーボ ネイト H=3000)	全損 上部防音シート 3.8ヶ月程度	m	1	28,600	28,564.67	有り	代価表 0085
	既存会所接続工	φ150削孔	か所	1	4,220	4,215.6	有り	代価表 0086
	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	19,400	19,373.75	有り	代価表 0087
	仮設電灯 標準図8-6	移設手間 (上部養生シート有りのため)	か所	1	8,370	8,365.59	有り	代価表 0088
	工事用立看板	全面反射式 塩ビ板 1台 114日程度	式	1	3,220	3,222	有り	代価表 0089

その他							
No	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	整理清掃費	周辺共	式	1	85,900	85,890.19	有り 代価表 0090
	高圧洗浄機	洗車用 3.8ヶ月程度	台	1	282,000	281,749.18	有り 代価表 0091
	高圧洗浄機	撤去工事用 用水費除く 3.8ヶ月程度	台	1	112,000	112,459.18	有り 代価表 0092
	仮設水道		式	1	76,200	76,231.23	有り 代価表 0093
	仮設簡易貯水タンク	鋼板製簡易水槽 5m ³ 3.8ヶ月程度	式	1	72,200	72,162	有り 代価表 0094
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 3.8ヶ月程度	台	1	129,000	129,330	有り 代価表 0095
	排水処理費	閉塞 1ヶ所 調査、測定、処分共	式	1	105,000	105,096.81	有り 代価表 0096
	雨水菅撤去後 モルタル詰め	φ200	か所	1	130	129.64	有り 代価表 0097
	貯水用タンク	降雨時、集水面積3m ³ 程度	か所	1	63,700	63,722.7	有り 代価表 0098
	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	1	37,800	37,834.78	有り 代価表 0099
	水中ポンプ 発動発電機共		台	1	14,100	14,105.91	有り 代価表 0100
	ポンプ運転		台	1	4,350	4,346.16	有り 代価表 0101
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1	1,940	1,938.56	有り 代価表 0102
	総掘調査	掘削+埋戻 1050m ³ 程度	か所	1	1,560,000	1,563,660	有り 代価表 0103

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	土工事		m3	1			1,560	代価表 0001
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6	
02	埋戻し(B種)	発生土	m3	1	1	918	918	
	計						1,560.6	
	発生材積込み	人力 7ｽﾍﾞｽﾄ含有	m3	1			4,850	代価表 0002
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	4,846.4	4,846.4	
	計						4,846.4	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリト類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,300	代価表 0003
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリト類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,295.74	2,295.74	
	計						2,295.74	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,210	代価表 0004
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,212.95	1,212.95	
	計						1,212.95	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 7ｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 DID区間有り 80.0km以下	m3	1			3,700	代価表 0005
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボート類 DID区間有り 80.0km以下	m3	1	1	3,700	3,700	
	計						3,700	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ボート類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			950	代価表 0006
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボート類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	954.45	954.45	
	計						954.45	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）（その2）

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりにわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,410	代価表 0007
01	とりにわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 右こうボート類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,412.64	2,412.64	
	計						2,412.64	
	とりにわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ガラス類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,960	代価表 0008
01	とりにわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,963.74	6,963.74	
	計						6,963.74	
	とりにわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 畳類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			1,810	代価表 0009
01	とりにわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,809.48	1,809.48	
	計						1,809.48	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりにわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1			5,100	代価表 0010
01	とりにわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	1	5,099	5,099	
	計						5,099	
	とりにわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550	代価表 0011
01	とりにわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550	
	計						550	
	とりにわし発生材処分	アスベスト含有成形板 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0012
01	とりにわし発生材処分	アスベスト含有成形板 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	
	計						25,000	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）（その2）

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりにわし発生材処分	ボード類 投棄料	m3	1			13,000	代価表 0013
01	とりにわし発生材処分	ボード類 投棄料	m3	1	1	13,000	13,000	
	計						13,000	
	とりにわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1			5,600	代価表 0014
01	とりにわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料 堅梱含む	m3	1	1	5,600	5,600	
	計						5,600	
	とりにわし発生材処分	ガラス類 投棄料	m3	1			13,100	代価表 0015
01	とりにわし発生材処分	ガラス類 投棄料	m3	1	1	13,100	13,100	
	計						13,100	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりにわし発生材処分	畳類 投棄料	m3	1			2,730	代価表 0016
01	とりにわし発生材処分	畳類 投棄料	m3	1	1	2,727	2,727	
	計						2,727	
	とりにわし機械運搬	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3 2往復	式	1			198,000	代価表 0017
01	とりにわし機械運搬 (ベ-スマシ、パ-クケ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	往復	2	1	98,788	197,576	
	計						197,576	
	土工機械運搬	2往復	式	1			153,000	代価表 0018
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し	往復	2	1	76,500	153,000	
	計						153,000	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）（その2）

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	残置物	屋内・可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			400	代価表 0019
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,605.98	192.72	
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ックホ 0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,212.95	145.55	
03	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	550	66	代価表 0011
	計						404.27	
	残置物	屋内・不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			1,110	代価表 0020
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,605.98	192.72	
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ックホ 0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	0.12	1	2,412.64	289.52	
03	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24	代価表 0021
	計						1,112.48	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	1			5,250	代価表 0021
01	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	1	1	5,252	5,252	
	計						5,252	
	残置物	屋外 可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			400	代価表 0022
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,605.98	192.72	
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ックホ 0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,212.95	145.55	
03	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	550	66	代価表 0023
	計						404.27	
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550	代価表 0023
01	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550	
	計						550	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）（その2）

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	残置物	屋外 不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			1,110	代価表 0024
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,605.98	192.72	
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	0.12	1	2,412.64	289.52	
03	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24	代価表 0021
	計						1,112.48	
	外灯撤去	H5000 集積・積込共	か所	1			2,150	代価表 0025
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.052	1	20,959.76	1,089.91	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.157	1	4,861.91	763.32	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.157	1	1,893.28	297.24	
	計						2,150.47	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	バリカー(1')撤去	H850 集積・積込共	か所	1			220	代価表 0026
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.003	1	20,959.76	62.88	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.023	1	4,861.91	111.82	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.023	1	1,893.28	43.55	
	計						218.25	
	バリカー(2)撤去	W700×H650 集積・積込共	か所	1			470	代価表 0027
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.008	1	20,959.76	167.68	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.045	1	4,861.91	218.79	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.045	1	1,893.28	85.2	
	計						471.67	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事(第2工区)(その2)

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	バリカ(3)撤去	W700×H1600 集積・積込共	か所	1			1,730	代価表 0028
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.013	1	20,959.76	272.48	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.216	1	4,861.91	1,050.17	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.216	1	1,893.28	408.95	
	計						1,731.6	
	手すり撤去	W3100×H820 集積・積込共	か所	1			600	代価表 0029
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.013	1	20,959.76	272.48	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.048	1	4,861.91	233.37	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.048	1	1,893.28	90.88	
	計						596.73	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	駐車番号表示板 (1)撤去	W2500×H600 集積・積込共	か所	1			300	代価表 0030
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.002	1	20,959.76	41.92	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.038	1	4,861.91	184.75	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.038	1	1,893.28	71.94	
	計						298.61	
	境界ブロック(2)撤去	W100 集積・積込共	m	1			73	代価表 0031
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.01	1	2,701.06	27.01	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.004	1	4,861.91	19.45	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.014	1	1,893.28	26.51	
	計						72.97	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事(第2工区)(その2)

○は「その他」の率対象

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	境界アロック(3)撤去	W100 集積・積込共	m	1			120	代価表 0032
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,701.06	54.02	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.004	1	4,861.91	19.45	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.024	1	1,893.28	45.44	
	計						118.91	
	境界アロック(4)撤去	W170 集積・積込共	m	1			110	代価表 0033
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.017	1	2,701.06	45.92	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.005	1	4,861.91	24.31	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.022	1	1,893.28	41.65	
	計						111.88	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	駐輪場(1)撤去	19200×3400 8スパン 集積・積込共	か所	1			22,200	代価表 0034
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	0.823	1	20,959.76	17,249.88	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.734	1	4,861.91	3,568.64	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.734	1	1,893.28	1,389.67	
	計						22,208.19	
	駐輪場(2)撤去	14400×3400 6スパン 集積・積込共	か所	1			16,900	代価表 0035
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	0.624	1	20,959.76	13,078.89	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.571	1	4,861.91	2,776.15	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.571	1	1,893.28	1,081.06	
	計						16,936.1	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事(第2工区)(その2)

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ふじ棚撤去	42000×3600 集積・積込共	か所	1			15,000	代価表 0036
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.212	1	20,959.76	4,443.47	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	1.563	1	4,861.91	7,599.17	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1.563	1	1,893.28	2,959.2	
	計						15,001.84	
	ゴミ置場撤去	4260×3290 集積・積込共	か所	1			37,600	代価表 0037
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	1.75	1	20,959.76	36,679.58	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.13	1	4,861.91	632.05	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.13	1	1,893.28	246.13	
	計						37,557.76	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ガラス撤去	L3200×H2400 集積・積込共	か所	1			4,740	代価表 0038
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.165	1	20,959.76	3,458.36	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.19	1	4,861.91	923.76	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.19	1	1,893.28	359.72	
	計						4,741.84	
	ベンチ(1)撤去	集積・積込共	か所	1			610	代価表 0039
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.029	1	20,959.76	607.83	
	計						607.83	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事(第2工区)(その2)

○は「その他」の率対象

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	進入防止柵(1)撤去	スチールパイプ 2700×350 集積・積込共	m	1			82	代価表 0040
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)クローラレーン	t	0.002	1	20,959.76	41.92	
02	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.006	1	4,861.91	29.17	
03	コンクリート類集積、積込み	機 械	m3	0.006	1	1,893.28	11.36	
	計						82.45	
	進入防止柵(2)撤去	レンガ積 H500 集積・積込共	m	1			460	代価表 0041
01	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	2,701.06	270.11	
02	コンクリート類集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,893.28	189.33	
	計						459.44	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	進入防止柵(3)撤去	スチールパイプ 5000×500 集積・積込共	m	1			3,480	代価表 0042
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)クローラレーン	t	0.16	1	20,959.76	3,353.56	
02	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.019	1	4,861.91	92.38	
03	コンクリート類集積、積込み	機 械	m3	0.019	1	1,893.28	35.97	
	計						3,481.91	
	車止めブロック(1)撤去	220×600×H210 集積・積込共	か所	1			260	代価表 0043
01	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.028	1	2,701.06	75.63	
02	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.019	1	4,861.91	92.38	
03	コンクリート類集積、積込み	機 械	m3	0.047	1	1,893.28	88.98	
	計						256.99	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事(第2工区)(その2)

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	車止めブロック(2)撤去	集積・積込共	m	1			3,390	代価表 0044
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.62	1	2,701.06	1,674.66	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.08	1	4,861.91	388.95	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.7	1	1,893.28	1,325.3	
	計						3,388.91	
	木製看板撤去	H2250 集積・積込共	か所	1			1,290	代価表 0045
01	木材類 積込み	機 械	m3	0.005	1	1,605.98	8.03	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.19	1	4,861.91	923.76	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.19	1	1,893.28	359.72	
	計						1,291.51	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	鋼製看板(2)撤去	W1600×H2900 集積・積込共	か所	1			1,610	代価表 0046
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.007	1	20,959.76	146.72	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.216	1	4,861.91	1,050.17	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.216	1	1,893.28	408.95	
	計						1,605.84	
	鋼製看板(4)撤去	W600×H1650 集積・積込共	か所	1			830	代価表 0047
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.025	1	20,959.76	523.99	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.045	1	4,861.91	218.79	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.045	1	1,893.28	85.2	
	計						827.98	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事(第2工区)(その2)

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	鋼製看板(5)撤去	W600×H1400 集積・積込共	か所	1			580	代価表 0048
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレーン	t	0.013	1	20,959.76	272.48	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.045	1	4,861.91	218.79	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.045	1	1,893.28	85.2	
	計						576.47	
	鋼製看板(6)撤去	W980×H1470 集積・積込共	か所	1			450	代価表 0049
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレーン	t	0.013	1	20,959.76	272.48	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.027	1	4,861.91	131.27	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.027	1	1,893.28	51.12	
	計						454.87	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	プラスチック製パイロン	H850 集積・積込共	か所	1			31	代価表 0050
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.019	1	1,605.98	30.51	
	計						30.51	
	刃付遊具撤去	W600 集積・積込共	か所	1			11	代価表 0051
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.007	1	1,605.98	11.24	
	計						11.24	
	U型側溝撤去	W240 集積・積込共	m	1			270	代価表 0052
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,701.06	108.04	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.013	1	4,861.91	63.2	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.053	1	1,893.28	100.34	
	計						271.58	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事(第2工区)(その2)

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	污水会所撤去	詳D-14 J 集積・積込共	か所	1			2,800	代価表 0053
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.414	1	4,861.91	2,012.83	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.414	1	1,893.28	783.82	
	計						2,796.65	
	污水会所撤去	詳D-14 K 集積・積込共	か所	1			2,920	代価表 0054
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.432	1	4,861.91	2,100.35	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.432	1	1,893.28	817.9	
	計						2,918.25	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水会所撤去	詳D-15 了 集積・積込共	か所	1			520	代価表 0055
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.005	1	2,701.06	13.51	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.073	1	4,861.91	354.92	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.078	1	1,893.28	147.68	
	計						516.11	
	雨水会所撤去	詳D-15 イ 集積・積込共	か所	1			620	代価表 0056
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.005	1	2,701.06	13.51	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.089	1	4,861.91	432.71	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.094	1	1,893.28	177.97	
	計						624.19	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）（その2）

○は「その他」の率対象

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水会所撤去	詳D-15 リ 集積・積込共	か所	1			730	代価表 0057
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.005	1	2,701.06	13.51	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.105	1	4,861.91	510.5	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	1,893.28	208.26	
	計						732.27	
	雨水会所撤去	詳D-15 エ 集積・積込共	か所	1			840	代価表 0058
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.005	1	2,701.06	13.51	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.121	1	4,861.91	588.29	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.126	1	1,893.28	238.55	
	計						840.35	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水会所撤去	詳D-15 オ 集積・積込共	か所	1			960	代価表 0059
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.007	1	2,701.06	18.91	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.137	1	4,861.91	666.08	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.144	1	1,893.28	272.63	
	計						957.62	
	雨水会所撤去	詳D-15 カ 集積・積込共	か所	1			1,070	代価表 0060
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.007	1	2,701.06	18.91	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.153	1	4,861.91	743.87	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.16	1	1,893.28	302.92	
	計						1,065.7	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）（その2）

○は「その他」の率対象

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水会所撤去	詳D-15 キ 集積・積込共	か所	1			1,170	代価表 0061
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.007	1	2,701.06	18.91	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.169	1	4,861.91	821.66	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.176	1	1,893.28	333.22	
	計						1,173.79	
	マホール撤去	詳D-16 c 集積・積込共	か所	1			3,990	代価表 0062
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.59	1	4,861.91	2,868.53	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.59	1	1,893.28	1,117.04	
	計						3,985.57	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	マホール撤去	詳D-16 d 集積・積込共	か所	1			4,460	代価表 0063
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.66	1	4,861.91	3,208.86	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.66	1	1,893.28	1,249.56	
	計						4,458.42	
	雨水排水管撤去		m	1			470	代価表 0064
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	
	計						468.18	
	汚水排水管撤去		m	1			470	代価表 0065
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	
	計						468.18	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）（その2）

代価表

その他								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	給水管撤去		m	1			470	代価表 0066
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	
	計						468.18	
	ガス管撤去		m	1			470	代価表 0067
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	
	計						468.18	
	管閉塞	モルタル詰め閉塞 φ150	か所	1			75	代価表 0068
01	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	m ²	0.018	1	4,181.8	75.27	
	計						75.27	

代価表

その他								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	樹木撤去手間 切株	幹周15cm未満	本	1			2,170	代価表 0069
01	抜根	幹周15cm未満 人力	本	1	1	2,169.39	2,169.39	
	計						2,169.39	
	樹木撤去手間 生垣	H=0.5~0.8未満 - 5本/m2 程度	m ²	1			4,580	代価表 0070
01	樹木撤去手間 中低木	H=0.5~0.8未満 -	本	5	1	916.48	4,582.4	
	計						4,582.4	
	樹木撤去手間 生垣	H=1.0~1.5未満 - 5本/m2 程度	m ²	1			8,790	代価表 0071
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.0~1.5未満 -	本	5	1	1,758.34	8,791.7	
	計						8,791.7	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）（その2）

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	樹木撤去手間 生垣	H=1.5~2.0未満 - 5本/m2 程度	m ²	1			8,790	代価表 0072
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.5~2.0未満 -	本	5	1	1,758.34	8,791.7	
	計						8,791.7	
	樹木撤去手間 生垣	H=2.0~3.0未満 - 5本/m2 程度	m ²	1			20,800	代価表 0073
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0~3.0未満 -	本	5	1	4,159.36	20,796.8	
	計						20,796.8	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 14.0km以下	m ³	1			2,750	代価表 0074
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリト類 DID区間有り 14.0km以下	m ³	1	1	2,754.89	2,754.89	
	計						2,754.89	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下 積込み共	m ³	1			2,820	代価表 0075
01	木材類 積込み	機 械	m ³	1	1	1,605.98	1,605.98	
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1	1,212.95	1,212.95	
	計						2,818.93	
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m ³	1			4,700	代価表 0076
01	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m ³	1	1	4,700	4,700	
	計						4,700	
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m ³	1			550	代価表 0077
01	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m ³	1	1	550	550	
	計						550	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）（その2）

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 45日程度 運搬費共	m ²	1			3,120	代価表 0078
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間	m ²	1	1	1,887.76	1,887.76	
		22m未満 -						
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	45	9.35	420.75	
		22m未満 -						
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む	m ²	1	1	458.17	458.17	
		22m未満 -						
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	349.66	349.66	
	計						3,116.34	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 45日程度 修理費含む 運搬費共	m	1			690	代価表 0079
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	308.21	308.21	
		-						
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	45	3.82	171.9	
		-						
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	135.24	135.24	
		-						
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	77.7	77.7	
	計						693.05	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	防音シート	運搬費共 45日程度	m ²	1			1,380	代価表 0080
01	防音シート張り	掛払い手間	m ²	1	1	847.56	847.56	
		-						
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	45	9.44	424.8	
		-						
03	防音シート張り	基本料 修理費含む	m ²	1	1	94.36	94.36	
		-						
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.63	8.63	
	計						1,375.35	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 60日程度 運搬費共	m ²	1			3,260	代価表 0081
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間	m ²	1	1	1,887.76	1,887.76	
		22m未満 -						
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	60	9.35	561	
		22m未満 -						
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む	m ²	1	1	458.17	458.17	
		22m未満 -						
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	349.66	349.66	
	計						3,256.59	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事(第2工区)(その2)

○は「その他」の率対象

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮囲(C) (ボリカーボ ネット H=3000)	全損 - 上部防音シート 3.8ヶ月程度	m	1			28,600	代価表 0085
01	仮囲(C) (ボリカーボ ネット H=3000) 標準図8-C	全損 -	m	1	1	26,537.96	26,537.96	
02	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	847.56	847.56	
03	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	114	9.44	1,076.16	
04	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94.36	94.36	
05	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.63	8.63	
	計						28,564.67	
	既存会所接続工	φ150削孔	か所	1			4,220	代価表 0086
01	特殊作業員		人	0.065	1	28,496	1,852.24	○
02	普通作業員		人	0.065	1	24,232	1,575.08	○
	その他		式	1	0.23	3,427.32	788.28	
	計						4,215.6	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1			19,400	代価表 0087
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	10,120.1	10,120.1	
02	仮設電灯 標準図8-6	電力費 (日当り)	か所	114	1	7.79	888.06	
03	仮設電灯 標準図8-6	移設手間 (上部養生シート有りのため)	か所	1	1	8,365.59	8,365.59	代価表 0088
	計						19,373.75	
	仮設電灯 標準図8-6	移設手間 (上部養生シート有りのため)	か所	1			8,370	代価表 0088
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	8,365.59	8,365.59	
	計						8,365.59	
	工事用立看板	全面反射式 塩ビ板 1台 114日程度	式	1			3,220	代価表 0089
01	工事用立看板	基本料	台	1	1	600	600	
02	工事用立看板	賃料	日	114	1	23	2,622	
	計						3,222	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事(第2工区)(その2)

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	整理清掃費	周辺共	式	1			85,900	代価表 0090
01	軽作業員		人	5.06667	1	16,952	85,890.19	
	計						85,890.19	
	高压洗浄機	洗車用 3.8ヶ月程度	台	1			282,000	代価表 0091
01	高压洗浄機	月額(用水電力費除く)	月	3.8	1	22,200	84,360	
02	高压洗浄機	電力費	月	3.8	1	7,394.52	28,099.18	
03	高压洗浄機	用水費 東大阪	月	3.8	1	44,550	169,290	
	計						281,749.18	
	高压洗浄機	撤去工事用 用水費除く 3.8ヶ月程度	台	1			112,000	代価表 0092
01	高压洗浄機	月額(用水電力費除く)	月	3.8	1	22,200	84,360	
02	高压洗浄機	電力費	月	3.8	1	7,394.52	28,099.18	
	計						112,459.18	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設水道		式	1			76,200	代価表 0093
01	用水用配管	配管費 径25mm	式	1	1	27,645.5	27,645.5	
02	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	48,585.73	48,585.73	
	計						76,231.23	
	仮設簡易貯水タンク	鋼板製簡易水槽 5m ³ 3.8ヶ月程度	式	1			72,200	代価表 0094
01	鋼板製簡易水槽	5m ³ 損料	日	114	1	633	72,162	
	計						72,162	
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 3.8ヶ月程度	台	1			129,000	代価表 0095
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190	
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	114	1	1,010	115,140	
	計						129,330	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事(第2工区)(その2)

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	排水処理費	閉塞 1ヶ所 調査、測定、処分共	式	1			105,000	代価表 0096
01	雨水管撤去後 モルタル詰め	φ200	か所	1	1	129.64	129.64	代価表 0097
02	PH測定		回	12	1	840	10,080	
03	中和剤	アルカリ中和剤	L	7.2	1	2,100	15,120	
04	貯水用タンク	降雨時、集水面積3m ² 程度	か所	1	1	63,722.7	63,722.7	代価表 0098
05	水中ポンプ 発動発電機共		台	1	1	14,105.91	14,105.91	代価表 0100
06	水中ポンプ 設置・撤去		台	1	1	1,938.56	1,938.56	代価表 0102
	計						105,096.81	
	雨水管撤去後 モルタル詰め	φ200	か所	1			130	代価表 0097
01	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	m ²	0.031	1	4,181.8	129.64	
	計						129.64	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	貯水用タンク	降雨時、集水面積3m ² 程度	か所	1			63,700	代価表 0098
01	鋼板製簡易水槽	3m 損料	日台	114	1	476	54,264	
02	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	37,834.78	9,458.7	代価表 0099
	計						63,722.7	
	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	1			37,800	代価表 0099
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648	○
02	燃料	軽油	L	19.9	1	122	2,427.8	
03	機械損料		日	1.13	1	3,850	4,350.5	
	その他		式	1	0.26	24,648	6,408.48	
	計						37,834.78	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事(第2工区)(その2)

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水中ポンプ 発動発電機共		台	1			14,100	代価表 0100
01	ポンプ運転		台	1	1	4,346.16	4,346.16	○ 代価表 0101
02	水中ポンプ	賃料 Φ50 0.4Kw 揚程 5m	日	12	1	81	972	○
03	発動発電機	ガソリンエンジン駆動 3kva	日	12	1	553	6,636	○
	その他		式	1	0.18	11,954.16	2,151.75	
	計						14,105.91	
	ポンプ運転		台	1			4,350	代価表 0101
01	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6	
02	特殊作業員		人	0.11	1	28,496	3,134.56	
	計						4,346.16	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1			1,940	代価表 0102
01	普通作業員		人	0.08	1	24,232	1,938.56	
	計						1,938.56	
	総掘調査	掘削+埋戻 1050m ³ 程度	か所	1			1,560,000	代価表 0103
01	根切り	総掘り 法付オープンカット	m ³	1,050	1	571.2	599,760	
02	埋戻し(B種)	発生土	m ³	1,050	1	918	963,900	
	計						1,563,660	

大阪府宮交野梅が枝第1期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）（その2）

○は「その他」の率対象