

令和6年7月

工事名称：大阪府宮塚三原台住宅(建て替え)外構整備工事

総工事費 ¥ 140,819,800

工事価格 ¥ 128,018,000

工事場所：堺市南区三原台

工事概要：外構整備工事一式
ごみ置場、駐輪場、広場整備
雨水管敷設 φ100～300 393m
污水管敷設 φ100 28m

開札日： R7.8.8

公告日： R7.7.17

工期末： R8.3.4

(工期) 約 6.3 ヶ月

大阪府

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事					
総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	81,087,945	
電気設備工事		1	式	3,715,804	
機械設備工事		1	式	6,987,688	
ガス設備工事		1	式	0	
計				91,791,437	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	13,340,451	
II 現場管理費		1	式	8,179,312	
III 一般管理費等		1	式	14,706,800	
計				36,226,563	
合計（工事価格）				128,018,000	
消費税相当額	10%	1	式	12,801,800	
総合計（工事費）				140,819,800	

共通仮設費 計算書

工事名称: 大阪府菅堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

共通仮設費 = A1 × α + k + e + z =	12,932,980
-------------------------------------	-------------------

建築工事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費【直接工事費-i-j-ガス設備工事費】

<u>64,324,490</u>	共通仮設費率分	2,489,357	
84,803,749	-	5,576,826	-
		14,902,433	-
			ガス設備工事費 0

α: 総直接工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費の合計)
の額に対する建築工事の共通仮設費率【総直接工事費-i-j-ガス設備工事費】

<u>3.87%</u>	αに対応する金額 (A)	64,324,490	
--------------	--------------	------------	--

i: 建築工事の建設発生土等捨場費等

5,576,826

j: 建築工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】

14,902,433

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事	直接工事費	内建設発生土捨場費等(i)	対象直接工事費(j)	経費率	金額(k)	
建築	舗装工事	14,079,982	0	14,079,982	1%	140,799
	畳工事		0	0	1%	0
	造園工事	248,927	0	248,927	1%	2,489
	くい工事		0	0	1%	0
	鉄骨工事	573,524	0	573,524	1%	5,735
合計	14,902,433	0	14,902,433		149,023	

共通仮設積上げ

e: 共通仮設の積上げ分
10,294,600

z: 設備工事共通仮設費の積上げ分
0

・共通仮設積上げ (別紙内訳書) 一式 10,294,600

内舗装工事費等 0

合計 10,294,600

・共通仮設積上げ 電気 (別紙内訳書) 0

・共通仮設積上げ 機械 (別紙内訳書) 0

・共通仮設積上げの投棄料(スクラップ共) 0

現場管理費 計算書

工事名称: 大阪府宮堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

$$\text{現場管理費} = A1 \times \beta + k + e + z = 6,354,041$$

建築工事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費【純工事費-i-j-ガス設備純工事費-共仮積上の投棄料】

<u>77,108,447</u>	現場管理費率分	6,053,013			
97,736,729	-	5,576,826	-	15,051,456	-
				ガス設備純工事費	0

β 1: 総純工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費の合計)
の額に対する建築工事の現場管理費率【総純工事費-i-j-ガス設備純工事費】

<u>7.85%</u>	β に対応する金額 (A)	77,108,447
--------------	---------------------	------------

i: 建築工事の建設発生土等捨場費等【①+②】

5,576,826

①建築分	②共仮分
5,576,826	0

j: 建築工事に係る住宅関係特殊工事の純工事費【内建設発生土等捨場費等は除く】

15,051,456

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事	純工事費	内建設発生土捨場費等(i)	対象純工事費(j)	経費率	金額(k)	
建築	舗装工事	14,220,781	0	14,220,781	2%	284,415
	畳工事	0	0	0	2%	0
	造園工事	251,416	0	251,416	2%	5,028
	くい工事	0	0	0	2%	0
共仮	鉄骨工事	579,259	0	579,259	2%	11,585
	舗装工事	0	0	0	2%	0
合計	15,051,456	0	15,051,456		301,028	

e: 現場管理費積上げ分
0

z: 設備工事現場管理費
0

一般管理費等 計算書

工事名称: 大阪府宮城三原台住宅(建て替え)外構整備工事

$$\text{一般管理費等} = A1 \times \gamma 1 + p + Q = 14,706,800$$

建築工事

A1: 建築工事の工事原価

113,311,200

$\gamma 1$: 総工事原価(各工事の工事原価の合計)の額に対する建築工事の一般管理費等率
12.94% $\gamma 1$ に対応する金額(A) 113,311,200

p: 瑕疵担保保険

0

契約保証費の有無 有り

Q: 契約補償費

45,324

補正值 0.04%

建築工事 科目別内訳

ごみ置場(A・J棟)						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	951,362	
土工		1		式	264,016	
地業		1		式	34,848	
鉄筋		1		式	708,400	
コンクリート		1		式	1,502,411	
型枠		1		式	1,268,916	
鉄骨		1		式	1,686,684	
防水		1		式	52,421	
金属		1		式	860,538	
左官		1		式	216,697	
ユニット及びその他		1		式	855,600	
	計				8,401,893	

建築工事 科目別内訳

屋外						
名	称	数	量	単位	金額	備考
駐車場		1		式	885,816	
道路・通路		1		式	14,453,089	
雨水排水		1		式	13,819,595	
広場		1		式	8,088,927	
自転車置場		1		式	15,231,580	
屋外附帯		1		式	2,874,263	
撤去		1		式	9,288,971	
	計				64,642,241	

建築工事 中科目別内訳

ごみ置場(A・J棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	951,362	
計				951,362	
土工		1	式	264,016	
計				264,016	
地業		1	式	34,848	
計				34,848	
鉄筋		1	式	708,400	
計				708,400	
コンクリート		1	式	1,502,411	
計				1,502,411	
型枠		1	式	1,268,916	
計				1,268,916	
鉄骨		1	式	1,686,684	
計				1,686,684	
防水		1	式	52,421	

建築工事 中科目別内訳

ごみ置場(A・J棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				52,421	
金属		1	式	860,538	
計				860,538	
左官		1	式	216,697	
計				216,697	
ユニット及びその他		1	式	855,600	
計				855,600	

建築工事 中科目別内訳

屋外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
駐車場	屋外土工	1	式	4,608	
駐車場	工作物設置	1	式	214,820	
駐車場	舗装	1	式	666,388	
計				885,816	
道路・通路	屋外土工	1	式	1,940,345	
道路・通路	工作物設置	1	式	1,281,754	
道路・通路	舗装	1	式	11,230,990	
計				14,453,089	
雨水排水	屋外土工	1	式	1,524,140	
雨水排水	排水	1	式	12,295,455	
計				13,819,595	
広場	屋外土工	1	式	1,520,471	
広場	工作物設置	1	式	4,655,500	
広場	舗装	1	式	1,912,956	
計				8,088,927	

建築工事 中科目別内訳

屋外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
自転車置場	直接仮設	1	式	503,141	
自転車置場	屋外土工	1	式	789,467	
自転車置場	工作物設置	1	式	13,938,972	
計				15,231,580	
屋外附帯	屋外土工	1	式	263,023	
屋外附帯	工作物設置	1	式	1,576,844	
屋外附帯	舗装	1	式	1,034,396	
計				2,874,263	
撤去	撤去	1	式	9,288,971	
計				9,288,971	

建築工事 細目別内訳

ごみ置場(A・J棟)		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	簡易	45.1	m ²	490	22,099	
墨出し	簡易 -	45.1	m ²	780	35,178	
養生	簡易 -	45.1	m ²	440	19,844	
整理清掃 後片付け	簡易 -	45.1	m ²	1,540	69,454	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積 300m ²	176	m ²	2,950	519,200	代価表 0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 1.5ヶ月程度	69	m	570	39,330	代価表 0002
初状養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300m ²	176	m ²	1,010	177,760	代価表 0003
仮設材運搬費		1	式		68,497	別紙 00-0001
計					951,362	

建築工事 細目別内訳

ごみ置場(A・J棟)		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
すきとり	積み込み共 H300程度	1.4	m ³	370	518	
根切り	小規模土工	48.2	m ³	1,170	56,394	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	18.4	m ³	2,150	39,560	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 19.5km以下	31.2	m ³	3,210	100,152	代価表 0004
建設発生土処分	投棄料	31.2	m ³	2,160	67,392	代価表 0005
計					264,016	

建築工事 細目別内訳

ごみ置場(A・J棟)		鉄骨				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材費		1	式		138,592	別紙 00-0005
工場加工組立	工場溶接含む	7.4	t	77,000	569,800	
溶融亜鉛メッキ	HDZ T77	7.4	t	108,000	799,200	
鉄骨運搬	6t車	0.7	t	5,320	3,724	
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	0.7	t	17,900	12,530	
建方機械器具費		1	式		42,000	
普通ボルト	M10 L=80	34	組	17	578	代価表 0006
普通ボルト締付	径 9~13 施工手間	34	本	240	8,160	
ワッシャーボルト	M12 L480	44	組	120	5,280	
ワッシャーボルト埋込み(B種)	径13~16(間柱等) 取付手間	44	本	1,980	87,120	
柱底均しモルタル	350×200 t30	5	カ所	3,940	19,700	代価表 0007
計					1,686,684	

建築工事 細目別内訳

ごみ置場(A・J棟)		防水				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗膜防水	ウレタン系 X-2 洗い場 平場	0.5	m ²	5,320	2,660	
塗膜防水	ウレタン系 X-2 洗い場 立上	0.5	m ²	5,130	2,565	
塗膜防水	ウレタン系 X-2 壁立上・天端	9.2	m ²	5,130	47,196	
計					52,421	

建築工事 細目別内訳

ごみ置場(A・J棟)		金属					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
屋根折板葺き	ガルバリウム鋼板t0.5 山高25	26.2	m ²	12,000	314,400		
瓦トフォーム	山高25	47.7	m	2,990	142,623		
軒先水切り	SUS L-30×30×2	15.9	m	4,550	72,345		
軒樋	耐酸被覆鋼板t0.5加工 W100×H100	15.9	m	12,100	192,390		
樋落とし口	50φ	3	か所	3,250	9,750		
堅樋	耐酸被覆鋼板t0.5加工 50φ	6.8	m	7,150	48,620		
樋下排水管	VP100φ 第1会所まで	1.5	m	5,220	7,830	代価表 0008	
車止めストップ	SUS L-50×50×5 L700 M10 ホールアンカー止め	12	か所	5,720	68,640	代価表 0009	
車止めストップ	SUS L-50×50×5 L200 M10 ホールアンカー止め	2	か所	1,970	3,940	代価表 0010	
計					860,538		

建築工事 細目別内訳

ごみ置場(A・J棟)		左官					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	31.5	m ²	740	23,310		
排水溝コンクリート直均し仕上	金ごて 幅100	18.8	m	480	9,024	代価表 0011	
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅200	33.5	m	550	18,425	代価表 0012	
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	0.5	m ²	1,970	985		
立上モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	0.5	m ²	1,970	985	代価表 0013	
IF打継目地モルタル詰め	20×10	31.2	m	400	12,480	代価表 0014	
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	78.9	m ²	1,920	151,488		
計					216,697		

屋外		道路・通路			舗装		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
コンクリート舗装 (Co)	厚150 再生クラッシュラン厚150 ホキ目仕上 500㎡未満	226	㎡	9,860	2,228,360	代価表 0026	
コンクリート舗装 (Co2)	厚150 再生クラッシュラン厚150+150 ホキ目仕上 500㎡未満	24.7	㎡	11,300	279,110	代価表 0027	
直接仮設 (構内舗装)		178	㎡	430	76,540		
透水性アスファルト舗装 (引越車両・ゴミ収集車) (tAs(C))	透水性カラーアスファルト厚50 クラッシュラン厚250 フィルター層砂厚100 500㎡未満	178	㎡	12,400	2,207,200	代価表 0028	
インターロッキングブロック舗装 (消防用通路用) (Ib1)	200×100×80 500㎡未満 パッドクッション厚30 不織布60kg/㎡ 再生クラッシュラン厚300 フィルター層砂厚50	186	㎡	9,330	1,735,380	代価表 0029	
インターロッキングブロック舗装 (消防用通路用) (Ib1-f)	200×100×80 端部 モルタル厚30 基礎コンクリート厚150 再生クラッシュラン厚150	142	m	4,480	636,160	代価表 0030	
インターロッキングブロック舗装 (中型車・引越し車面用) (Ib2)	200×100×80 500㎡未満 パッドクッション厚30 不織布60kg/㎡ 再生クラッシュラン厚300	262	㎡	8,240	2,158,880	代価表 0031	
インターロッキングブロック舗装 (中型車・引越し車面用) (Ib2-f)	200×100×80 端部 モルタル厚30 基礎コンクリート厚100 再生クラッシュラン厚100	122	m	3,440	419,680	代価表 0032	
インターロッキングブロック舗装 (歩行者用) (Ib3)	200×100×60 500㎡未満 パッドクッション厚30 不織布60kg/㎡ 再生クラッシュラン厚100 フィルター層砂厚50	184	㎡	6,810	1,253,040	代価表 0033	
インターロッキングブロック舗装 (歩行者用) (Ib3-f)	200×100×60 端部 モルタル厚30 再生クラッシュラン厚100	204	m	1,160	236,640	代価表 0034	
計					11,230,990		

建築工事 細目別内訳

屋外		雨水排水			屋外土工		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
根切り	小規模土工	365	m3	1,170	427,050		
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	268	m3	2,150	576,200		
建設発生土運搬	タンクトラック 10t積級 バット0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	97	m3	3,210	311,370	代価表 0004	
建設発生土処分	投棄料	97	m3	2,160	209,520	代価表 0005	
計					1,524,140		

屋外		雨水排水			排水		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
側溝蓋(ケレンツグ) (G)	幅200 T-20 細目 受枠共 ケリ・騒音防止ゴム付	10	m	17,800	178,000	代価表 0035	
側溝蓋(ケレンツグ) (G)	幅200 T-14 細目 受枠共 ケリ・騒音防止ゴム付	14.1	m	17,800	250,980	代価表 0036	
側溝蓋(ケレンツグ) (G)	幅200 T-2 細目 受枠共 ケリ・騒音防止ゴム付	31	m	17,800	551,800	代価表 0037	
V型側溝(B) (V)	W=500	10.7	m	21,200	226,840	代価表 0038	
U型側溝(A) (U)	PU-180 トップ蓋	72.4	m	13,400	970,160	代価表 0039	
現場打側溝(蓋別) (S200)	W=200 H=200	55.1	m	14,900	820,990	代価表 0040	
透水管	径100 材工共	250	m	8,970	2,242,500	代価表 0041	
新設雨水管(VU管)	径100	168	m	4,460	749,280	代価表 0042	
新設雨水管(VU管)	径150	87.9	m	6,340	557,286	代価表 0043	
新設雨水管(VU管)	径250	93.9	m	9,910	930,549	代価表 0044	
新設雨水管(VU管)	径300	43.1	m	13,300	573,230	代価表 0045	
既製コンクリート会所 (1) (浅型)	A C+蓋 H' 430 H312	5	か所	11,300	56,500	代価表 0046	
既製コンクリート会所 (1) (浅型)	B C+B+蓋 H' 530 H412	6	か所	14,800	88,800	代価表 0047	
既製コンクリート会所 (1) (浅型)	C C+2B+蓋 H' 630 H512	4	か所	18,000	72,000	代価表 0048	
既製コンクリート会所 (2) (深型)	D C+A+蓋 H' 690 H612まで	5	か所	39,600	198,000	代価表 0049	

建築工事 細目別内訳

屋外		雨水排水			排水		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既製コンクリート会所 (2) (深型)	E C+B+A+蓋 H' 790 H712まで	2	か所	44,700	89,400	代価表 0050	
既製コンクリート会所 (2) (深型)	F C+3B+A+蓋 H' 990 H912まで	1	か所	54,000	54,000	代価表 0051	
コンクリート会所(1) (蓋別) 300角	a H' 450 H300	11	か所	24,500	269,500	代価表 0052	
コンクリート会所(1) (蓋別) 300角	b H' 500 H350	1	か所	26,000	26,000	代価表 0053	
コンクリート会所(1) (蓋別) 300角	d H' 600 H450	5	か所	29,000	145,000	代価表 0054	
コンクリート会所蓋 (ケレンツグ) 蓋	300角用 T-20	3	か所	11,400	34,200		
コンクリート会所蓋 (ケレンツグ) 蓋	300角用 T-14	6	か所	10,200	61,200		
コンクリート会所蓋 (ケレンツグ) 蓋	300角用 T-2	8	か所	7,980	63,840		
コンクリート会所(2) (蓋別) 450角	g H' 700 H550	4	か所	44,100	176,400	代価表 0055	
コンクリート会所(2) (蓋別) 450角	h H' 800 H650	4	か所	48,100	192,400	代価表 0056	
コンクリート会所(2) (蓋別) 450角	j H' 1000 H850	1	か所	56,500	56,500	代価表 0057	
コンクリート会所蓋 (ケレンツグ) 蓋	450角用 T-20	4	か所	22,400	89,600		
コンクリート会所蓋 (ケレンツグ) 蓋	450角用 T-14	1	か所	20,900	20,900		
コンクリート会所蓋 (ケレンツグ) 蓋	450角用 T-2	4	か所	14,800	59,200		
V型側溝会所(鋳鉄 製蓋共) 350*350	c H' 700 H625 T-14	1	か所	78,800	78,800	代価表 0058	

屋外		自転車置場		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置・撤去 3ヶ月程度	59	m ²	2,610	153,990	代価表 0067
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置・移設・撤去 6ヶ月程度	32.5	m ²	4,870	158,275	代価表 0068
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置・撤去 3ヶ月程度	26.2	m	720	18,864	代価表 0069
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置・移設・撤去 6ヶ月程度	14.4	m	1,330	19,152	代価表 0070
養生シート張り	防災1類 設置・撤去 3ヶ月程度	59	m ²	990	58,410	代価表 0071
養生シート張り	防災1類 設置・移設・撤去 6ヶ月程度	32.5	m ²	1,940	63,050	代価表 0072
仮設材運搬		1	式		31,400	別紙 00-0006
計					503,141	

建築工事 細目別内訳

屋外		自転車置場		屋外土工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	72.4	m ³	370	26,788	
根切り	小規模土工	90.8	m ³	1,170	106,236	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	42.9	m ³	2,150	92,235	
盛土(B種)	発生土	17.9	m ³	920	16,468	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 19.5km以下	102	m ³	3,210	327,420	代価表 0004
建設発生土処分	投棄料	102	m ³	2,160	220,320	代価表 0005
計					789,467	

屋外		屋外附帯			舗装		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
真砂土舗装 (Ma)	硬化剤混入真砂土(2層仕上げ) 134kg(6%配合)厚50+50 路盤材厚100 500㎡未満	55.4	㎡	6,340	351,236	代価表 0066	
芝貼用耐圧路盤 (G)	真砂土厚100 再生クッション厚400 芝貼別途 500㎡未満	82.7	㎡	4,510	372,977	代価表 0093	
芝貼	目地張り(A) 平面 植付手間・土壌改良A種共	82.7	㎡	3,010	248,927		
標準図4-5 客土		6.2	m3	4,510	27,962	代価表 0094	
建設発生土運搬	タンクトラック 10t積級 バケットφ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	6.2	m3	3,210	19,902	代価表 0004	
建設発生土処分	投棄料	6.2	m3	2,160	13,392	代価表 0005	
計					1,034,396		

建築工事 細目別内訳

屋外		撤去			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
アスファルト舗装(消防用)とりこわし (D-01)	アスファルトt50 クラッシュランt350 機械 集積・積込み共	198	㎡	1,300	257,400	代価表 0095	
アスファルト舗装とりこわし (D-02)	アスファルトt50 クラッシュランt250 機械 集積・積込み共	2,656	㎡	1,030	2,735,680	代価表 0096	
透水性コンクリート舗装とりこわし (D-03)	コンクリートt150 クラッシュランt150 機械 集積・積込み共	16	㎡	1,970	31,520	代価表 0097	
インターロッキングブロック舗装とりこわし (D-04)	インターロッキングブロックt60 サンド クラッシュランt30 クラッシュランt100 フィルター層砂t50 機械 集積・積込み共	1.8	㎡	1,180	2,124	代価表 0098	
珪素境界ブロックとりこわし (D-05)	120×120 基礎共 機械 集積・積込み共	40	m	250	10,000	代価表 0099	
境界ブロック①とりこわし (D-06)	100×200 基礎共 機械 集積・積込み共	242	m	250	60,500	代価表 0100	
境界ブロック②とりこわし (D-07)	100×200 機械 集積・積込み共	14.5	m	150	2,175	代価表 0101	
メッシュフェンスとりこわし (D-08)	H=1800 基礎別途 集積共	2.5	m	170	425	代価表 0102	
メッシュフェンス基礎とりこわし (D-08)	180×180×H450 機械 集積・積込み共	3	か所	73	219	代価表 0105	
駐車場タイル止ブロックとりこわし (D-09)	L=600 機械 集積・積込み共	140	か所	100	14,000	代価表 0106	
駐車場パンププレート①とりこわし (D-10)	W250×H320 基礎共 機械 集積・積込み共	3	か所	230	690	代価表 0107	
駐車場パンププレート②とりこわし (D-11)	W500×H320 基礎共 機械 集積・積込み共	34	か所	350	11,900	代価表 0108	
単管ハリケーとりこわし (D-12)	単管パイプ φ48.6×2.4 集積共	147	m	130	19,110	代価表 0109	
V型側溝とりこわし (D-13)	W=500 基礎共 機械 集積・積込み共	62	m	620	38,440	代価表 0110	
U字側溝とりこわし (D-14)	W=150 機械 集積・積込み共	7.1	m	190	1,349	代価表 0111	

改修工	道路・通路				工作物設置		備考
	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	
街渠工A		歩車道境界ブロック 180/230×250×600 基礎共	10.8	m	81,900	884,520	代価表 0134
街渠工B [切下げ部]		W=500 歩車道境界ブロック 136.7/200×200×600	15	m	86,300	1,294,500	代価表 0137
横断防止柵		スチール製 H800 支柱: φ60.5 柵: φ34, φ27.2 格子: φ21.7 メッキ仕上	12.8	m	6,480	82,944	
基礎ブロック		250×250×H300 材工共	10	か所	3,930	39,300	代価表 0139
車止め(可動式)		W600×H800 基礎共	1	か所	42,700	42,700	代価表 0140
ポストコーン		H=800 φ90 接着取付	1	か所	9,460	9,460	代価表 0141
生垣移設			22.3	m	7,800	173,940	
既設側溝モック詰め		350×100 t200	3	か所	310	930	代価表 0142
団地案内板 表示板替 (SN1)		W1200×H850	1	か所	63,000	63,000	
一団地認定表示板 表示板替 (SN2)		W900×H600	1	か所	55,800	55,800	
計						2,647,094	

建築工事 細目別内訳

改修工	道路・通路				舗装		備考
	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	
直接仮設 (構内舗装)			162	m ²	430	69,660	
車道乗入れ舗装 [Ⅲ種]		密粒度アスコンt50 粗粒度アスコンt50+50 粒度度砕石t150 再生クワックアソt150	32.3	m ²	12,100	390,830	代価表 0143
車道舗装 (開発道路) [Ⅲ種]		密粒度アスコンt50 粗粒度アスコンt50+50 既存路盤	90.3	m ²	8,780	792,834	代価表 0144
歩道舗装 (開発道路)		透水性アスコンt50 既存路盤	39.3	m ²	1,540	60,522	
路面表示		車道 W=15cm	45	m	430	19,350	代価表 0145
路面表示		乗入 W=15cm	18.4	m	430	7,912	代価表 0146
敷地内盛土		購入土	42.8	m ³	5,430	232,404	代価表 0147
計						1,573,512	

建築工事 別紙明細

ごみ置場(A・J棟)		コンクリート				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート打設手間		1	式		55,082	別紙 00-0003
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	2.4	m3	1,880	4,512	
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	22.6	m3	1,300	29,380	
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	16.3	m3	1,300	21,190	
計					55,082	
コンクリートポンプ 圧送		1	式		381,539	別紙 00-0004
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	41.3	m3	1,030	42,539	
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満 基本料金	3	回	113,000	339,000	
計					381,539	

建築工事 別紙明細

ごみ置場(A・J棟)		鉄骨				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材費		1	式		138,592	別紙 00-0005
平鋼	SS400 FB-3.2×50	6.9	t	198	1,366.2	
切板鋼板	SS400 PL-4.5	56.1	kg	195	10,939.5	
切板鋼板	SS400 PL-16	71.2	kg	185	13,172	
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-50×50×3.2	225	kg	180	40,500	
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-75×75×3.2	126	kg	178	22,428	
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-100×75×3.2	287	kg	178	51,086	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.03	t	▲30,000	▲900	
計					138,591.7	

改修工		道路・通路			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬		1	式		122,810	別紙 00-0009
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	20.3	m3	2,600	52,780	代価表 0128
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	31.1	m3	2,250	69,975	代価表 0129
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	0.02	m3	2,730	54.6	代価表 0130
計					122,809.6	
とりこわし 発生材処分	投棄料	1	式		205,305	別紙 00-0010
とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	20.3	m3	4,700	95,410	代価表 0131
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	31.1	m3	3,530	109,783	代価表 0132
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	0.02	m3	5,600	112	代価表 0133
計					205,305	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高压洗浄機	洗車用 5.5ヶ月程度	1	台	122,000	122,000	代価表 0173
仮設水道(40φ)		1	式		76,100	代価表 0174
監督職員事務所	2号 5.5ヶ月程度	1	か所	742,000	742,000	代価表 0175
事務員	5.5ヶ月程度	1	人	966,000	966,000	代価表 0176
仮設外灯	5.5ヶ月程度	10	か所	9,520	95,200	代価表 0177
仮設看板 標準図8-7		3	か所	22,800	68,400	
排水処理費	6ヶ月程度	1	式		122,000	代価表 0178
小計					2,191,700	
(仮設計画図1)						
フェンスバリア (K-1)	(B) H=1800 上部シート養生 設置 2.5ヶ月程度	189	m	4,090	773,010	代価表 0185
送水口標識 (K-02)	W900×H1600	3	か所	22,800	68,400	代価表 0186
キャスターゲート (K-03)	H2.0 W6.3 設置 2.5ヶ月程度	1	か所	31,900	31,900	代価表 0187
交通誘導員	常駐 2.5ヶ月程度	2	人	983,000	1,966,000	代価表 0188
小計					2,839,310	
(仮設計画図2)						

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フェンスバリア (K-1)	(B) H=1800 上部シート養生 設置・撤去 3ヶ月	188	m	5,940	1,116,720	代価表 0189
フェンスバリア (K-1)	(B) H=1800 上部シート養生 移設・撤去 3ヶ月程度	189	m	6,210	1,173,690	代価表 0190
送水口標識 (K-02)	W900×H1600	5	か所	22,800	114,000	代価表 0186
キャスターゲート (K-03)	H2.0 W6.3 移設・撤去 3ヶ月程度	1	か所	34,400	34,400	代価表 0191
交通誘導員	常駐 3.0ヶ月程度	2	人	1,180,000	2,360,000	代価表 0192
小計					4,798,810	
(改修工)						
防音コンパネ	36.0m 20日程度	1	式		8,780	代価表 0193
交通誘導員(スポット 利用)	昼間 A	20	人日	22,800	456,000	
計					10,294,600	

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積 300㎡	㎡	1	2,950	2,949.21	有り 代価表 0001
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 1.5ヶ月程度	m	1	570	570.68	有り 代価表 0002
	初状養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300㎡	㎡	1	1,010	1,012.37	有り 代価表 0003
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	3,210	3,208.74	有り 代価表 0004
	建設発生土処分	投棄料	m3	1	2,160	2,160	有り 代価表 0005
	普通ボルト	M10 L=80	組	1	17	16.5	有り 代価表 0006
	柱底均しモルタル	350×200 t30	か所	1	3,940	3,941.1	有り 代価表 0007
	樋下排水管	VP100φ 第1会所まで	m	1	5,220	5,222.26	有り 代価表 0008
	車止めストップバー	SUS L=50×50×5 L700 M10 ホールインカー止め	か所	1	5,720	5,715.65	有り 代価表 0009
	車止めストップバー	SUS L=50×50×5 L200 M10 ホールインカー止め	か所	1	1,970	1,966.44	有り 代価表 0010
	排水溝コンクリート 直均し仕上	金ごて 幅100	m	1	480	479.98	有り 代価表 0011
	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200	m	1	550	554.14	有り 代価表 0012
	立上モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	㎡	1	1,970	1,967.3	有り 代価表 0013
	IF打継目地 モルタル詰め	20×10	m	1	400	404.25	有り 代価表 0014
	境界ブロック (車路用) (F-2(A))	歩車道境界ブロック 100×200×600 基礎共	m	1	6,900	6,904.45	有り 代価表 0015

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	駐車場ナバプレート np1	脚付1台用	か所	1	13,300	13,315.15	有り 代価表 0016
	駐車場ナバプレート np2	脚付2台用	か所	1	24,000	23,997.31	有り 代価表 0017
	透水性アスファルト舗装 (駐車場他) (tAs(B))	透水性カーアスファルトt50 クッションt150 フィルター層砂t100	㎡	1	11,200	11,227.57	有り 代価表 0018
	区画線工	区画番号 W150 L1.0m程度	か所	1	440	437.08	有り 代価表 0019
	地先境界ブロック (車路用) (c-1(A))	120×120	m	1	6,170	6,173.71	有り 代価表 0020
	植栽柵用境界ブロック (sm)	100×100×600	m	1	13,900	13,949.07	有り 代価表 0021
	モルタル	1:3	m3	1	32,200	32,200	有り 代価表 0022
	消防活動空地標示 (SN5)	800×800 珪タイル製 基礎共	か所	1	14,000	14,039.23	有り 代価表 0023
	消防活動空地 地先境界ブロック	120*120*600	m	1	6,170	6,173.71	有り 代価表 0024
	車止め(可動式) (ba1)	H=804 硬質ウレタン樹脂φ100 ウレタン樹脂塗装 基礎共	か所	1	90,000	89,986.48	有り 代価表 0025
	コンクリート舗装 (Co)	厚150 再生クッション厚150 ホキ目仕上 500㎡未満	㎡	1	9,860	9,863.46	有り 代価表 0026
	コンクリート舗装 (Co2)	厚150 再生クッション厚150+150 ホキ目仕上 500㎡未満	㎡	1	11,300	11,295.99	有り 代価表 0027
	透水性アスファルト舗装 (引越車両・ゴミ取 集車)(tAs(C))	透水性カーアスファルト厚50 クッション厚250 フィルター層砂厚100 500㎡未満	㎡	1	12,400	12,399.92	有り 代価表 0028
	インターロッキングブロック 舗装(消防用通路 用)(Ib1)	200×100×80 500㎡未満 サンドクッション厚30 不織布60kg/㎡ 再生クッション厚300 フィルター層砂厚50	㎡	1	9,330	9,332.19	有り 代価表 0029
	インターロッキングブロック 舗装(消防用通路 用)(Ib1-f)	200×100×80 端部 モルタル厚30 基礎コンクリート厚150 再生クッション厚150	m	1	4,480	4,481.63	有り 代価表 0030

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	イタロレンテックアロック 舗装(中型車・引越 し車両用)(Ib2)	200×100×80 500㎡未満 サンドクッション厚30 不織布60kg/㎡ 再生クワッシュ厚300	㎡	1	8,240	8,237.66	有り 代価表 0031
	イタロレンテックアロック 舗装(中型車・引越 し車両用)(Ib2-f)	200×100×80 端部 モルタル厚30 基礎コンクリート厚100 再生クワッシュ厚100	m	1	3,440	3,441.7	有り 代価表 0032
	イタロレンテックアロック 舗装(歩行者用) (Ib3)	200×100×60 500㎡未満 サンドクッション厚30 不織布60kg/㎡ 再生クワッシュ厚100 フィルター層砂厚50	㎡	1	6,810	6,807.39	有り 代価表 0033
	イタロレンテックアロック 舗装(歩行者用) (Ib3-f)	200×100×60 端部 モルタル厚30 再生クワッシュ厚100	m	1	1,160	1,163.57	有り 代価表 0034
	側溝蓋(グレーチング) (G)	幅200 T-20 細目 受枠共 クワリ・騒音防止コム付	m	1	17,800	17,752.87	有り 代価表 0035
	側溝蓋(グレーチング) (G)	幅200 T-14 細目 受枠共 クワリ・騒音防止コム付	m	1	17,800	17,752.87	有り 代価表 0036
	側溝蓋(グレーチング) (G)	幅200 T-2 細目 受枠共 クワリ・騒音防止コム付	m	1	17,800	17,752.87	有り 代価表 0037
	V型側溝(B) (V)	W=500	m	1	21,200	21,151.99	有り 代価表 0038
	U型側溝(A) (U)	PU-180 トップ蓋	m	1	13,400	13,395.24	有り 代価表 0039
	現場打側溝(蓋別) (S200)	W=200 H=200	m	1	14,900	14,902.72	有り 代価表 0040
	透水管	径100 材工共	m	1	8,970	8,966.57	有り 代価表 0041
	新設雨水管(VU管)	径100	m	1	4,460	4,455.26	有り 代価表 0042
	新設雨水管(VU管)	径150	m	1	6,340	6,336	有り 代価表 0043
	新設雨水管(VU管)	径250	m	1	9,910	9,909.5	有り 代価表 0044
	新設雨水管(VU管)	径300	m	1	13,300	13,254.69	有り 代価表 0045

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	既製コンクリート会所 (1)(浅型)	A C+蓋 H' 430 H312	か所	1	11,300	11,319.05	有り 代価表 0046
	既製コンクリート会所 (1)(浅型)	B C+B+蓋 H' 530 H412	か所	1	14,800	14,792.19	有り 代価表 0047
	既製コンクリート会所 (1)(浅型)	C C+2B+蓋 H' 630 H512	か所	1	18,000	18,039.39	有り 代価表 0048
	既製コンクリート会所 (2)(深型)	D C+A+蓋 H' 690 H612まで	か所	1	39,600	39,564.39	有り 代価表 0049
	既製コンクリート会所 (2)(深型)	E C+B+A+蓋 H' 790 H712まで	か所	1	44,700	44,730.39	有り 代価表 0050
	既製コンクリート会所 (2)(深型)	E C+3B+A+蓋 H' 990 H912まで	か所	1	54,000	53,955.39	有り 代価表 0051
	コンクリート会所(1) (蓋別)300角	a H' 450 H300	か所	1	24,500	24,549.86	有り 代価表 0052
	コンクリート会所(1) (蓋別)300角	b H' 500 H350	か所	1	26,000	26,041.09	有り 代価表 0053
	コンクリート会所(1) (蓋別)300角	d H' 600 H450	か所	1	29,000	29,021.1	有り 代価表 0054
	コンクリート会所(2) (蓋別)450角	g H' 700 H550	か所	1	44,100	44,080.16	有り 代価表 0055
	コンクリート会所(2) (蓋別)450角	h H' 800 H650	か所	1	48,100	48,097.24	有り 代価表 0056
	コンクリート会所(2) (蓋別)450角	j H' 1000 H850	か所	1	56,500	56,475.98	有り 代価表 0057
	V型側溝会所(鋳鉄 製蓋共) 350*350	c H' 700 H625 T-14	か所	1	78,800	78,753.31	有り 代価表 0058
	V型側溝会所(鋳鉄 製蓋共) 500*650	g H' 800 H725 T-14	か所	1	136,000	136,168.62	有り 代価表 0059
	人孔(組立式1号) (蓋別)	H=1000	か所	1	161,000	161,246.25	有り 代価表 0060

大阪府宮塚三原台住宅(建て替え)外構整備工事

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	人孔(組立式1号) (蓋別)	H=1200	か所	1	183,000	183,293.25	有り 代価表 0061
	ベンチ (BE①)	W1800×D465 合成木材105×30 基礎共	か所	1	139,000	139,069.39	有り 代価表 0062
	ベンチ (BE③)	W3900×D465 合成木材105×30 基礎共	か所	1	202,000	202,189.62	有り 代価表 0063
	パーゴラ (PG)	W8000×D3000×H3000 パ 木材保護着色塗料仕上 基礎共	か所	1	2,110,000	2,107,180.76	有り 代価表 0064
	普通コンクリート	JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20	m ³	1	24,500	24,500	有り 代価表 0065
	真砂土舗装 (Ma)	硬化剤混入真砂土(2層仕上げ) 134kg(6%配合) 厚50+50 路盤材厚100 500㎡未満	㎡	1	6,340	6,341.5	有り 代価表 0066
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置・撤去 3ヶ月程度	㎡	1	2,610	2,609.02	有り 代価表 0067
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置・移設・撤去 6ヶ月程度	㎡	1	4,870	4,869.15	有り 代価表 0068
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置・撤去 3ヶ月程度	m	1	720	721.43	有り 代価表 0069
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置・移設・撤去 6ヶ月程度	m	1	1,330	1,331.14	有り 代価表 0070
	養生シート張り	防炎I類 設置・撤去 3ヶ月程度	㎡	1	990	993.29	有り 代価表 0071
	養生シート張り	防炎I類 設置・移設・撤去 6ヶ月程度	㎡	1	1,940	1,936.25	有り 代価表 0072
	自転車置場	2ユニット×1列 U字溝別途	か所	1	529,000	529,127.08	有り 代価表 0073
	自転車置場	2ユニット×2列 U字溝別途	か所	1	1,060,000	1,058,254.16	有り 代価表 0074
	自転車置場	3ユニット U字溝別途	か所	1	722,000	722,179.05	有り 代価表 0075

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	自転車置場	3ユニット×2列 U字溝別途	か所	1	1,440,000	1,444,358.1	有り 代価表 0076
	自転車置場	5ユニット U字溝別途	か所	1	1,110,000	1,108,405.99	有り 代価表 0077
	自転車置場	6ユニット U字溝別途	か所	1	1,300,000	1,301,580.96	有り 代価表 0078
	自転車置場	6ユニット×2列 U字溝別途	か所	1	2,600,000	2,603,161.92	有り 代価表 0079
	U型側溝(A) (U)	PU-150	m	1	6,270	6,269.75	有り 代価表 0080
	自転車置場 目隠し壁	W2610×H2250 コンクリート打放しの上、E-複	か所	1	295,000	294,647.91	有り 代価表 0081
	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1	97,000	97,000	有り 代価表 0082
	異形鉄筋(SD295)	D13	t	1	95,000	95,000	有り 代価表 0083
	普通コンクリート	JIS A5308 Fc21 S18 粗骨材20	m ³	1	25,100	25,100	有り 代価表 0084
	型枠	小型構造物用型枠 B種 擁壁、囲障の基礎等	㎡	1	6,380	6,383.26	有り 代価表 0085
	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅170	m	1	530	531.89	有り 代価表 0086
	自転車置場 目隠し壁	W5010×H2250 コンクリート打放しの上、E-複	か所	1	551,000	550,771.96	有り 代価表 0087
	消防活動空地表示 板(SN3)		か所	1	165,000	164,560.02	有り 代価表 0088
	防火水槽表示板 (SN4)	土工事抜き	か所	1	134,000	134,287.07	有り 代価表 0089
	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m ³	1	25,100	25,100	有り 代価表 0090

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	ベンチ (BE-R③)	W7785×D450 合成木材105×30 基礎共	か所	1	627,000	627,103.25	有り 代価表 0091
	ベンチ (BE-R④)	W3860×D450 合成木材105×30 基礎共	か所	1	365,000	364,624.24	有り 代価表 0092
	芝貼用耐圧路盤 (G)	真砂土厚100 再生クッション厚400 芝貼別途 500㎡未満	㎡	1	4,510	4,508.38	有り 代価表 0093
	客土		m3	1	4,510	4,512	有り 代価表 0094
	アスファルト舗装(消防 用)とりこわし (D-01)	アスファルト150 クラッシュランt.350 機械 集積・積込み共	㎡	1	1,300	1,300.11	有り 代価表 0095
	アスファルト 舗装とりこわし (D-02)	アスファルト150 クラッシュランt.250 機械 集積・積込み共	㎡	1	1,030	1,034.24	有り 代価表 0096
	透水性コンクリート 舗装とりこわし (D-03)	コンクリート150 クラッシュランt.150 機械 集積・積込み共	㎡	1	1,970	1,970.88	有り 代価表 0097
	インターロッキングブロック 舗装とりこわし (D-04)	インターロッキングブロックt.60 砂t.30 クッションt.100 フィルター層砂t.50 機械 集積・積込み共	㎡	1	1,180	1,178.56	有り 代価表 0098
	地先境界ブロック とりこわし (D-05)	120×120 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	250	247.98	有り 代価表 0099
	境界ブロック① とりこわし (D-06)	100×200 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	250	247.98	有り 代価表 0100
	境界ブロック② とりこわし (D-07)	100×200 機械 集積・積込み共	m	1	150	146.69	有り 代価表 0101
	メッシュフェンス とりこわし (D-08)	H=1800 基礎別途 集積共	m	1	170	165.74	有り 代価表 0102
	フェンス支柱撤去		本	1	68	68.13	有り 代価表 0103
	フェンス(金網)撤去		m	1	130	131.67	有り 代価表 0104
	メッシュフェンス基礎 とりこわし (D-08)	180×180×H450 機械 集積・積込み共	か所	1	73	73.34	有り 代価表 0105

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	駐車場ゲート止ブロック とりこわし (D-09)	L=600 機械 集積・積込み共	か所	1	100	101.31	有り 代価表 0106
	駐車場カバープレート ①とりこわし (D-10)	W250×H320 基礎共 機械 集積・積込み共	か所	1	230	225.17	有り 代価表 0107
	駐車場カバープレート ②とりこわし (D-11)	W500×H320 基礎共 機械 集積・積込み共	か所	1	350	349.15	有り 代価表 0108
	単管パイプ とりこわし (D-12)	単管パイプ φ48.6×2.4 集積共	m	1	130	127.22	有り 代価表 0109
	V型側溝 とりこわし (D-13)	W=500 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	620	619.95	有り 代価表 0110
	U字側溝 とりこわし (D-14)	W=150 機械 集積・積込み共	m	1	190	192.06	有り 代価表 0111
	U字側溝 とりこわし (D-14)	W=180 機械 集積・積込み共	m	1	270	265.39	有り 代価表 0112
	現場打側溝 とりこわし (D-15)	W200×H200 機械 集積・積込み共	m	1	860	857.38	有り 代価表 0113
	V型側溝会所(鉄製 蓋)とりこわし (D-16)	350×350 H'500 H425 機械 集積・積込み共	か所	1	1,070	1,065.26	有り 代価表 0114
	雨水井① とりこわし (D-17)	450×450 H=700 機械 集積・積込み共	か所	1	1,500	1,498.43	有り 代価表 0115
	雨水井② とりこわし (D-17)	600×600 H=900 機械 集積・積込み共	か所	1	2,340	2,343.68	有り 代価表 0116
	雨水管(VU管) とりこわし (D-18)	150φ 集積・積込み共	m	1	1,000	995.3	有り 代価表 0117
	雨水管(VU管) とりこわし (D-18)	250φ 集積・積込み共	m	1	1,000	995.3	有り 代価表 0118
	雨水管(VU管) とりこわし (D-18)	400φ 集積・積込み共	m	1	1,000	995.3	有り 代価表 0119
	雨水管(HU管) とりこわし (D-19)	300φ 集積・積込み共	m	1	1,000	995.3	有り 代価表 0120

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	人孔 とりこわし (D=20)	900φ H=2000 機械 集積・積込み共	か所	1	10,800	10,775.74	有り 代価表 0121
	汚水管(VU管) とりこわし	100φ 集積・積込み共	m	1	1,000	995.3	有り 代価表 0122
	汚水枳(小口径枳) とりこわし	200φ H=700 集積・積込み共	か所	1	1,000	995.3	有り 代価表 0123
	仮設ごみ置場(A棟 用)とりこわし	11100×2075×H1200 機械 集積・積込み共	か所	1	40,600	40,589.14	有り 代価表 0124
	仮設ごみ置場 ホム水栓 とりこわし	60角 H=900 集積・積込み共	か所	1	3,360	3,363.15	有り 代価表 0125
	仮設ごみ置場 排水目皿 とりこわし	SUS 100φ 集積共	か所	1	7,940	7,941.02	有り 代価表 0126
	仮設ごみ置場 給水管 とりこわし	H1VP20φ 集積・積込み共	m	1	1,000	995.3	有り 代価表 0127
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	2,600	2,601.13	有り 代価表 0128
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	2,250	2,254.31	有り 代価表 0129
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	2,730	2,733.58	有り 代価表 0130
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1	4,700	4,700	有り 代価表 0131
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り 代価表 0132
	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り 代価表 0133
	街楽工A	歩車道境界ブロック 180/230×250×600 基礎共	m	1	81,900	81,932.05	有り 代価表 0134
	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	1	24,500	24,500	有り 代価表 0135

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	歩車道境界ブロック	180/230×250×600	m	1	78,600	78,576.23	有り 代価表 0136
	街楽工B [切下げ部]	W=500 歩車道境界ブロック 136.7/200×200×600	m	1	86,300	86,284.63	有り 代価表 0137
	歩車道境界ブロック	136.7/200×200×600	m	1	78,000	78,045.02	有り 代価表 0138
	基礎ブロック	250×250×H300 材工共	か所	1	3,930	3,932.76	有り 代価表 0139
	車止め(可動式)	W600×H800 基礎共	か所	1	42,700	42,724.74	有り 代価表 0140
	ボストン	H=800 φ90 接着取付	か所	1	9,460	9,460	有り 代価表 0141
	既設側溝のり詰め	350×100 t200	か所	1	310	312.73	有り 代価表 0142
	車道乗入れ舗装 [Ⅲ種]	密粒度アスファルト150 粗粒度アスファルト150+50 粒度度砕石t150 再生クマヤラシt150	m ²	1	12,100	12,101.18	有り 代価表 0143
	車道舗装 (開発道路) [Ⅲ種]	密粒度アスファルト150 粗粒度アスファルト150+50 既存路盤	m ²	1	8,780	8,780.22	有り 代価表 0144
	路面表示	車道 W=15cm	m	1	430	426.16	有り 代価表 0145
	路面表示	乗入 W=15cm	m	1	430	426.16	有り 代価表 0146
	敷地内盛土	購入土	m3	1	5,430	5,430	有り 代価表 0147
	現場打ち排水溝 (開発道路)	W250×H180 グレーチング 細目 ノスリッパ ホム付固定	m	1	22,200	22,243.23	有り 代価表 0148
	U型側溝	W=180 グレーチング 細目	m	1	12,100	12,146.87	有り 代価表 0149
	雨水枳嵩上げ	H=0.1m	か所	1	21,600	21,632.27	有り 代価表 0150

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	雨水枡嵩上げ	H=0.13m	か所	1	22,700	22,681.53	有り 代価表 0151
	雨水枡嵩上げ	H=0.16m	か所	1	23,700	23,669.01	有り 代価表 0152
	汚水枡嵩上げ	H=0.1m 塩ビ [○] 小口径200φ	か所	1	1,460	1,462.58	有り 代価表 0153
	汚水枡嵩上げ	H=0.13m 塩ビ [○] 小口径200φ	か所	1	1,900	1,901.36	有り 代価表 0154
	汚水枡嵩上げ	H=0.16m 塩ビ [○] 小口径200φ	か所	1	2,340	2,340.13	有り 代価表 0155
	散水栓嵩上げ	H=0.1m 取外し、再取付	か所	1	17,700	17,702.25	有り 代価表 0156
	散水栓嵩上げ	H=0.16m 取外し、再取付	か所	1	17,800	17,778.89	有り 代価表 0157
	雨水人孔嵩上げ	H=0.1m	か所	1	11,600	11,627.64	有り 代価表 0158
	雨水人孔嵩上げ	H=0.13m	か所	1	12,800	12,815.67	有り 代価表 0159
	雨水人孔嵩上げ	H=0.16m	か所	1	13,700	13,680.48	有り 代価表 0160
	汚水人孔嵩上げ	H=0.1m	か所	1	11,600	11,627.64	有り 代価表 0161
	電気人孔嵩上げ	H=0.1m	か所	1	11,600	11,627.64	有り 代価表 0162
	電気人孔嵩上げ	H=0.4m	か所	1	23,400	23,417.46	有り 代価表 0163
	境界 [○] 撤去	歩車道境界 [○] 100×200×600 機械 集積・積込み共 (D-07)	m	1	150	146.69	有り 代価表 0164
	街渠工B撤去	歩車道境界 [○] 136.7/200×200×600 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	1,120	1,115.91	有り 代価表 0165

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	街渠工E撤去	歩車道境界 [○] 180/190×100×600 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	450	445.3	有り 代価表 0166
	グレーチング撤去	W=240 1字溝用	m	1	210	206.88	有り 代価表 0167
	リフ 蓋撤去	W=180	m	1	210	206.88	有り 代価表 0168
	点字シート撤去	集積・積込み共	m ²	1	1,850	1,851.63	有り 代価表 0169
	車止め撤去	W600×H800 基礎共 機械 集積・積込み共	か所	1	550	546.61	有り 代価表 0170
	既存排水溝 側壁撤去	W250×H150×t180 機械 集積・積込み共	か所	1	35	35.45	有り 代価表 0171
	仮設ごみ置場撤去 (J棟用)	11100×2075×H1200 機械 集積・積込み共	か所	1	49,400	49,369.64	有り 代価表 0172
	高圧洗浄機	洗車用 5.5ヶ月程度	台	1	122,000	122,100	有り 代価表 0173
	仮設水道(40φ)		式	1	76,100	76,058.33	有り 代価表 0174
	監督職員事務所	2号 5.5ヶ月程度	か所	1	742,000	742,461.52	有り 代価表 0175
	事務員	5.5ヶ月程度	人	1	966,000	966,451.2	有り 代価表 0176
	仮設外灯	5.5ヶ月程度	か所	1	9,520	9,520.46	有り 代価表 0177
	排水処理費	6ヶ月程度	式	1	122,000	121,869.2	有り 代価表 0178
	雨水管撤去跡 [○] の 詰め	φ150	か所	1	75	75.27	有り 代価表 0179
	貯水用 [○]	降雨時、集水面積 3m ³ 程度	か所	1	69,500	69,454.05	有り 代価表 0180

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	1	31,600	31,576.2	有り 代価表 0181
	水中ポンプ 発動発 電機共		台	1	17,300	17,281.32	有り 代価表 0182
	ポンプ 運転		台	1	4,350	4,346.16	有り 代価表 0183
	水中ポンプ 設置・ 撤去		台	1	1,940	1,938.56	有り 代価表 0184
	フェンスリケート (K-1)	(B) H=1800 上部シート養生 設置 2.5ヶ月程度	m	1	4,090	4,093.18	有り 代価表 0185
	送水口標識 (K-02)	W900×H1600	か所	1	22,800	22,816.6	有り 代価表 0186
	キャスターゲート (K-03)	H2.0 W6.3 設置 2.5ヶ月程度	か所	1	31,900	31,919.91	有り 代価表 0187
	交通誘導員	常駐 2.5ヶ月程度	人	1	983,000	982,800	有り 代価表 0188
	フェンスリケート (K-1)	(B) H=1800 上部シート養生 設置・撤去 3ヶ月	m	1	5,940	5,939.87	有り 代価表 0189
	フェンスリケート (K-1)	(B) H=1800 上部シート養生 移設・撤去 3ヶ月程度	m	1	6,210	6,210.59	有り 代価表 0190
	キャスターゲート (K-03)	H2.0 W6.3 移設・撤去 3ヶ月程度	か所	1	34,400	34,393.07	有り 代価表 0191
	交通誘導員	常駐 3.0ヶ月程度	人	1	1,180,000	1,179,360	有り 代価表 0192
	カーコンバー	36.0m 20日程度	式	1	8,780	8,780	有り 代価表 0193

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積 300㎡	㎡	1			2,950	代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積 300㎡	㎡	1	1	2,949.21	2,949.21	
	計						2,949.21	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 1.5ヶ月程度	m	1			570	代価表 0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	308.21	308.21	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	45	3.35	150.75	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	
	計						570.68	
	ネット養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 1類 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300㎡	㎡	1			1,010	代価表 0003
01	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 1類 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300㎡ 2階建	㎡	1	1	1,012.37	1,012.37	
	計						1,012.37	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			3,210	代価表 0004
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	3,208.74	3,208.74	
	計						3,208.74	
	建設発生土処分	投棄料	m3	1			2,160	代価表 0005
01	建設発生土処分	投棄料	m3	1	1	2,160	2,160	
	計						2,160	
	普通ナット	M10 L=80	組	1			17	代価表 0006
01	普通ナット	M10 L55	本	1	1	8.1	8.1	
02	普通ナット	M10 ※六角ナットW3/8準用	個	2	1	2.5	5	
03	丸座金 (ワッシャー)	M10 ※W3/8準用	個	2	1	1.7	3.4	
	計						16.5	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	柱底均しモレック	350×200 t30	か所	1			3,940	代価表 0007
01	柱底均しモレック	B種 400角	か所	1	1	3,941.1	3,941.1	
	計						3,941.1	
	樋下排水管	VP100φ 第1会所まで	m	1			5,220	代価表 0008
01	VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径100	m	1	1	5,222.26	5,222.26	
	計						5,222.26	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	車止めストップバー	SUS L-50×50×5 L700 M10 ボールアンカー止め	か所	1			5,720	代価表 0009
01	SUS製山形鋼	L=50×50×6 L=700	kg	3	1	850	2,550	○
02	あと施工アンカー	ボールアンカー M10	か所	4	1	230	920	○
03	溶接棒その他	上記材料費×0.05	式	1	0.05	850	42.5	○
04	特殊作業員		T01 人	0.034	1	28,496	968.86	○
05	普通作業員		人	0.01	1	24,232	242.32	○
	その他		式	1	0.21	4,723.68	991.97	
	計						5,715.65	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	車止めスッパ	SUS L=50×50×5 L200 M10 ホールインカー止め	か所	1			1,970	代価表 0010
01	SUS製山形鋼	L=50×50×6 L=200	kg	0.9	1	850	765	○
02	あと施工アンカー	ホールインアンカー M10	か所	2	1	230	460	○
03	溶接棒その他	上記材料費×0.05	式 TOI	1	0.05	850	42.5	○
04	特殊作業員		人	0.01	1	28,496	284.96	○
05	普通作業員		人	0.003	1	24,232	72.7	○
	その他		式	1	0.21	1,625.16	341.28	
	計						1,966.44	
	排水溝コンクリート 直均し仕上	金ごて 幅100	m	1			480	代価表 0011
01	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	628.3	628.3	
02	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	▲0.2	1	741.6	▲148.32	
	計						479.98	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200	m	1			550	代価表 0012
01	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	628.3	628.3	
02	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	▲0.1	1	741.6	▲74.16	
	計						554.14	
	立上モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	m ²	1			1,970	代価表 0013
01	床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	m ²	1	1	1,967.3	1,967.3	
	計						1,967.3	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	1F打継目地 モルタル詰め	20×10	m	1			400	代価表 0014
01	モルタル材料費		m ³	0.0004	1	19,500	7.8	○
02	左官		人	0.01	1	29,640	296.4	○
03	普通作業員		人	0.0009	1	24,232	21.81	○
	その他		式	1	0.24	326.01	78.24	
	計						404.25	
	境界ブロック (車路用) (f-2(A))	歩車道境界ブロック 100×200×600 基礎共	m	1			6,900	代価表 0015
01	境界ブロック(2) 標準図3-10	(A)	m	1	1	6,904.45	6,904.45	
	計						6,904.45	
	駐車場ナバープレート np1	脚付1台用	か所	1			13,300	代価表 0016
01	駐車場ナバープレート 標準図3-19～22	脚付1台用	か所	1	1	13,315.15	13,315.15	
	計						13,315.15	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	駐車場ナバープレート np2	脚付2台用	か所	1			24,000	代価表 0017
01	駐車場ナバープレート 標準図3-19～22	脚付2台用	か所	1	1	23,997.31	23,997.31	
	計						23,997.31	
	透水性アスファルト舗装 (駐車場他) (tAs(B))	透水性カラーアスファルトt50 グラッシヤレンt150 フィルター層砂t100	m ²	1			11,200	代価表 0018
01	透水性アスファルト舗装 標準図3-7	特に狭い場所 人力 開粒度AS t50+C40 t150+砂層 t100 不織布60g/m ² 共	m ²	1	1	8,792.74	8,792.74	
02	フィルター層用砂	厚さ10cm 500m ² 未満	m ²	1	1	1,819.99	1,819.99	
03	グラッシヤレン	厚 150 車道 材料費のみ	m ²	1	1	614.84	614.84	
	計						11,227.57	
	区画線工	区画番号 W150 L1.0m程度	か所	1			440	代価表 0019
01	区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算	m	1	1	437.08	437.08	
	計						437.08	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	地先境界ブロック (車路用) (c-1(A))	120×120	m	1			6,170	代価表 0020
01	境界ブロック(1)(A) 標準図3-9	(1)120*120	m	1	1	6,173.71	6,173.71	
	計						6,173.71	
	植栽用境界ブロック (sm)	100×100×600	m	1			13,900	代価表 0021
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.02	1	7,261.46	145.23	
02	モルタル	1:3	m3	0.01	1	32,200	322	代価表 0022
03	境界ブロック(1)(A) 標準図3-9	(1)120*120	m	1.65	1	6,173.71	10,186.62	
04	特殊作業員		人	0.06	1	28,496	1,709.76	○
05	普通作業員		人	0.04	1	24,232	969.28	○
	その他		式	1	0.23	2,679.04	616.18	
	計						13,949.07	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	モルタル	1:3	m3	1			32,200	代価表 0022
01	モルタル	1:3	m3	1	1	32,200	32,200	
	計						32,200	
	消防活動空地標示 (SN5)	800×800 グラニト製 基礎共	か所	1			14,000	代価表 0023
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.06	1	7,261.46	435.69	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	25,700	1,542	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m3	0.06	1	12,475.88	748.55	
04	型枠	小型構造物用型枠	m ²	0.36	1	6,424.98	2,312.99	
05	消防活動空地標示	800×800 グラニト製 敷きモルタル共	か所	1	1	9,000	9,000	
	計						14,039.23	

大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	消防活動空地 地先境界ブロック	120*120*600	m	1			6,170	代価表 0024
01	境界ブロック(1) (A) 標準図3-9	(1)120*120	m	1	1	6,173.71	6,173.71	
	計						6,173.71	
	車止め(可動式) (ba1)	H=804 硬質ウレタン樹脂φ100 ウレタン樹脂塗装 基礎共	か所	1			90,000	代価表 0025
01	砂利地乗	再生切込砕石	m ³	0.01	1	7,261.46	72.61	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m ³	0.05	1	24,500	1,225	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m ³	0.05	1	12,475.88	623.79	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、間障の基礎等 -	m ²	0.48	1	6,177.26	2,965.08	
05	車止め(可動式)	H=804 硬質ウレタン樹脂φ100 ウレタン樹脂塗装	か所	1	1	85,100	85,100	
	計						89,986.48	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート舗装 (Co)	厚150 再生クワッシュオン厚150 ホ-キ目仕上 500m ² 未満	m ²	1			9,860	代価表 0026
01	コンクリート舗装(B) 標準図3-2	500m ² 未満 コンクリート版 t150+PK-3+RC40 t150 ワイヤメッシュφ×150マス共	m ²	1	1	9,863.46	9,863.46	
	計						9,863.46	
	コンクリート舗装 (Co2)	厚150 再生クワッシュオン厚150+150 ホ-キ目仕上 500m ² 未満	m ²	1			11,300	代価表 0027
01	再生クワッシュオン	厚 150 車道 材料費のみ	m ²	1	1	230.07	230.07	
02	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 500m ² 未満	m ²	1	1	763.77	763.77	
03	路盤材締固め	厚さ 15cm 500m ² 未満	m ²	1	1	438.69	438.69	
04	コンクリート舗装(B) 標準図3-2	500m ² 未満 コンクリート版 t150+PK-3+RC40 t150 ワイヤメッシュφ×150マス共	m ²	1	1	9,863.46	9,863.46	
	計						11,295.99	

大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	透水性アスファルト舗装 (引越車両・ゴミ取 集車)(tAs(C))	透水性カーアスファルト厚50 クラッシュ厚250 フィルター層砂厚100 500㎡未満	㎡	1			12,400	代価表 0028
01	透水性アスファルト舗装 (C)	特に狭い場所 人力 開粒度AS t50+C10 t200+砂層 t100 不織布60g/㎡共	㎡	1	1	9,760.13	9,760.13	
02	フィルター層用砂	厚さ10cm 500㎡未満	㎡	1	1	1,819.99	1,819.99	
03	クラッシュ	厚 200 車道 材料費のみ	㎡	1	1	819.8	819.8	
	計						12,399.92	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	インターlockingブロック 舗装(消防用通路 用)(Ib1)	200×100×80 500㎡未満 サンドクッション厚30 不織布60kg/㎡ 再生クラッシュ厚300 フィルター層砂厚50	㎡	1			9,330	代価表 0029
01	路盤整平	500㎡未満	㎡	1	1	192.5	192.5	
02	フィルター層用砂	厚さ5cm 500㎡未満	㎡	1	1	1,100.36	1,100.36	
03	再生クラッシュ	厚 300 車道 材料費のみ	㎡	1	1	460.14	460.14	
04	路盤材敷きならし	厚さ 20cm 500㎡未満	㎡	1	1	1,014.13	1,014.13	
05	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	584.93	584.93	
06	路盤材締固め	厚さ 20cm 500㎡未満	㎡	1	1	583.91	583.91	
07	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	356.22	356.22	
08	不織布	60g/㎡	㎡	1	1	320	320	
09	サンドクッション	厚30	m3	0.03	1	4,000	120	
10	インターlockingブロック (Ib1)	200×100×80(透水ブロック) 路盤材別途	㎡	1	1	4,600	4,600	
	計						9,332.19	

大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	インターロックブロック舗装(消防用通路用)(Ib1-f)	200×100×80 端部モルタル厚30 基礎コンクリート厚150 再生クワッシュ厚150	m	1			4,480	代価表 0030
01	路床整正	500㎡未満	㎡	0.28	1	192.5	53.9	
02	再生クワッシュ	厚 150 車道 材料費のみ	㎡	0.28	1	230.07	64.42	
03	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	0.28	1	763.77	213.86	
04	路盤材締固め	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	0.28	1	438.69	122.83	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m ³	0.04	1	24,500	980	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、開障の基礎等 S15～S18	m ³	0.04	1	8,255.97	330.24	
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、開障の基礎等	㎡	0.3	1	6,177.26	1,853.18	
08	モルタル	1:3	m ³	0.006	1	32,200	193.2	代価表 0022
09	インターロックブロック (Ib1-f)	200×100×80(透水ブロック) 端部 路盤材別途	m	1	1	670	670	
	計						4,481.63	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	インターロックブロック舗装(中型車・引越し車両用)(Ib2)	200×100×80 500㎡未満 フントクッション厚30 不織布60kg/㎡ 再生クワッシュ厚300	㎡	1			8,240	代価表 0031
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	192.5	192.5	
02	フィルター層用砂	厚さ5cm 500㎡未満	㎡	1	1	1,100.36	1,100.36	
03	再生クワッシュ	厚 200 車道 材料費のみ	㎡	1	1	306.76	306.76	
04	路盤材敷きならし	厚さ 20cm 500㎡未満	㎡	1	1	1,014.13	1,014.13	
05	路盤材締固め	厚さ 20cm 500㎡未満	㎡	1	1	583.91	583.91	
06	不織布	60g/㎡	㎡	1	1	320	320	
07	フントクッション	厚30	m ³	0.03	1	4,000	120	
08	インターロックブロック (Ib2)	200×100×80(透水ブロック) 路盤材別途	㎡	1	1	4,600	4,600	
	計						8,237.66	

大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	イタロロックアップロック 舗装(中型車・引越 し車両用)(Ib2-f)	200×100×80 端部 モルタル厚30 基礎コンクリート厚100 再生クラッシュ厚100	m	1			3,440	代価表 0032
01	路床整正	500㎡未満	㎡	0.28	1	192.5	53.9	
02	再生クラッシュ	厚 100 車道 材料費のみ	㎡	0.28	1	153.38	42.95	
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	0.28	1	584.93	163.78	
04	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	0.28	1	356.22	99.74	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m ³	0.03	1	24,500	735	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、開障の基礎等 S15～S18	m ³	0.03	1	8,255.97	247.68	
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、開障の基礎等	㎡	0.2	1	6,177.26	1,235.45	
08	モルタル	1:3	m ³	0.006	1	32,200	193.2	代価表 0022
09	イタロロックアップロック (Ib2-f)	200×100×80(透水ブロック) 端部 路盤材別途	m	1	1	670	670	
	計						3,441.7	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	イタロロックアップロック 舗装(歩行者用) (Ib3)	200×100×60 500㎡未満 サンドクッション厚30 不織布60kg/㎡ 再生クラッシュ厚100 フィルター層砂厚50	㎡	1			6,810	代価表 0033
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	192.5	192.5	
02	フィルター層用砂	厚さ5cm 500㎡未満	㎡	1	1	1,100.36	1,100.36	
03	再生クラッシュ	厚 100 車道 材料費のみ	㎡	1	1	153.38	153.38	
04	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	584.93	584.93	
05	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	356.22	356.22	
06	サンドクッション	厚30	m ³	0.03	1	4,000	120	
07	イタロロックアップロック (Ib3)	200×100×60(透水ブロック) 路盤材別途	㎡	1	1	4,300	4,300	
	計						6,807.39	

大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	新設雨水管 (VU管) VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16 計	径150	m	1			6,340	代価表 0043
			m	1	1	6,336	6,336	
							6,336	
01	新設雨水管 (VU管) VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16 計	径250	m	1			9,910	代価表 0044
			m	1	1	9,909.5	9,909.5	
							9,909.5	
01	新設雨水管 (VU管) VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16 計	径300	m	1			13,300	代価表 0045
			m	1	1	13,254.69	13,254.69	
							13,254.69	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	既製コンクリート会 所 (I) (浅型) 既製コンクリート会 所 (蓋共) 標準図2-11 計	A C+蓋 H' 430 H312	か所	1			11,300	代価表 0046
			か所	1	1	11,319.05	11,319.05	
							11,319.05	
01	既製コンクリート会 所 (I) (浅型) 既製コンクリート会 所 (蓋共) 標準図2-11 計	B C+B+蓋 H' 530 H412	か所	1			14,800	代価表 0047
			か所	1	1	14,792.19	14,792.19	
							14,792.19	
01	既製コンクリート会 所 (I) (浅型) 既製コンクリート会 所 (蓋共) 標準図2-11 計	C C+2B+蓋 H' 630 H512	か所	1			18,000	代価表 0048
			か所	1	1	18,039.39	18,039.39	
							18,039.39	

大阪府営堺三原台住宅 (建て替え) 外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率別	備考
	既製コンクリート会所 (2) (深型)	D C+A+蓋 H' 690 H612まで	か所	1			39,600		代価表 0049
01	既製コンクリート会所 (蓋共)	D H=690	か所	1	1	39,564.39	39,564.39		
	標準図2-12 計						39,564.39		
	既製コンクリート会所 (2) (深型)	E C+B+A+蓋 H' 790 H712まで	か所	1			44,700		代価表 0050
01	既製コンクリート会所 (蓋共)	E H=790	か所	1	1	44,730.39	44,730.39		
	標準図2-12 計						44,730.39		
	既製コンクリート会所 (2) (深型)	E C+3B+A+蓋 H' 990 H912まで	か所	1			54,000		代価表 0051
01	既製コンクリート会所 (蓋共)	G H=990	か所	1	1	53,955.39	53,955.39		
	標準図2-12 計						53,955.39		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率別	備考
	コンクリート会所 (1) (蓋別) 300角	a H' 450 H300	か所	1			24,500		代価表 0052
01	コンクリート会所 (蓋別) 300角	H=450	か所	1	1	24,549.86	24,549.86		
	標準図2-7 計						24,549.86		
	コンクリート会所 (1) (蓋別) 300角	b H' 500 H350	か所	1			26,000		代価表 0053
01	コンクリート会所 (蓋別) 300角	H=500	か所	1	1	26,041.09	26,041.09		
	標準図2-7 計						26,041.09		
	コンクリート会所 (1) (蓋別) 300角	d H' 600 H450	か所	1			29,000		代価表 0054
01	コンクリート会所 (蓋別) 300角	H=600	か所	1	1	29,021.1	29,021.1		
	標準図2-7 計						29,021.1		

大阪府営堺三原台住宅 (建て替え) 外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※※※	備考
	フカイト会所(2) (蓋別)450角	g H' 700 H550	か所	1			44,100		代価表 0055
01	フカイト会所 (蓋別)450角 標準図2-7	H=700	か所	1	1	44,080.16	44,080.16		
	計						44,080.16		
	フカイト会所(2) (蓋別)450角	h H' 800 H650	か所	1			48,100		代価表 0056
01	フカイト会所 (蓋別)450角 標準図2-7	H=800	か所	1	1	48,097.24	48,097.24		
	計						48,097.24		
	フカイト会所(2) (蓋別)450角	j H' 1000 H850	か所	1			56,500		代価表 0057
01	フカイト会所 (蓋別)450角 標準図2-7	H=1000	か所	1	1	56,475.98	56,475.98		
	計						56,475.98		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※※※	備考
	V型側溝会所(鋳鉄 製蓋共) 350*350	c H' 700 H625 T-14	か所	1			78,800		代価表 0058
01	V型側溝会所(鋳鉄 製蓋共) 350*350 標準図2-5	H=700 T=20	か所	1	1	78,753.31	78,753.31		
	計						78,753.31		
	V型側溝会所(鋳鉄 製蓋共) 500*650	g H' 800 H725 T-14	か所	1			136,000		代価表 0059
01	V型側溝会所(鋳鉄 製蓋共) 500*650 標準図2-5	H=800 T=20	か所	1	1	136,168.62	136,168.62		
	計						136,168.62		
	人孔(組立式1号) (蓋別)	H=1000	か所	1			161,000		代価表 0060
01	人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1000	か所	1	1	161,246.25	161,246.25		
	計						161,246.25		

大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	人孔(組立式1号) (蓋別)	H=1200	か所	1			183,000	代価表 0061
01	人孔(組立式1号) (蓋別)	H=1200	か所	1	1	183,293.25	183,293.25	
	標準図2-9 計						183,293.25	
	ベンチ (BE①)	W1800×D465 合成木材105×30 基礎共	か所	1			139,000	代価表 0062
01	砂利地盤	再生切込砕石	m ³	0.04	1	7,261.46	290.46	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m ³	0.01	1	24,500	245	
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m ³	0.11	1	24,500	2,695	
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m ³	0.01	1	8,877.88	88.78	
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m ³	0.11	1	12,476.88	1,372.36	
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	1.68	1	6,177.26	10,377.8	
07	ベンチ (BE①)	W1800×D465 合成木材105×30 7ルーム口50×50×3.2	か所	1	1	124,000	124,000	
	計						139,069.39	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ベンチ (BE③)	W3900×D465 合成木材105×30 基礎共	か所	1			202,000	代価表 0063
01	砂利地盤	再生切込砕石	m ³	0.07	1	7,261.46	508.3	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m ³	0.02	1	24,500	490	
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m ³	0.18	1	24,500	4,410	
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m ³	0.02	1	8,877.88	177.56	
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m ³	0.18	1	12,476.88	2,245.66	
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	2.81	1	6,177.26	17,358.1	
07	ベンチ (BE③)	W3900×D465 合成木材105×30 7ルーム口50×50×3.2	か所	1	1	177,000	177,000	
	計						202,189.62	

大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	パコラ (PG)	W800×D3000×H3000 パコラ 木材保護着色塗料仕上 基礎共	カ所	1			2,110,000	代価表 0064
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.38	1	7,261.46	2,759.35	
02	普通コンクリート	JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20	m3	0.19	1	24,500	4,655	代価表 0065
03	普通コンクリート	JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20	m3	1.91	1	24,500	46,795	代価表 0065
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m3	0.19	1	8,877.88	1,686.8	
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	1.91	1	12,475.88	23,828.93	
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、間障の基礎等 -	m ²	10.92	1	6,177.26	67,455.68	
07	パコラ (Y3)	W8300×D4400×H2559	カ所	1	1	1,960,000	1,960,000	
	計						2,107,180.76	
	普通コンクリート	JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20	m3	1			24,500	代価表 0065
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1	1	24,500	24,500	
	計						24,500	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	真砂土舗装 (Ma)	硬化剤混入真砂土(2層仕上げ) 134kg(6%配合) 厚50+50 路盤材厚100 500m ² 未満	m ²	1			6,340	代価表 0066
01	路床整平	500m ² 未満	m ²	1	1	192.5	192.5	
02	再生カマヤマトン	厚 100 歩道 材料費のみ	m ²	1	1	145.05	145.05	
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500m ² 未満	m ²	1	1	584.93	584.93	
04	路盤材締固め	厚さ 10cm 500m ² 未満	m ²	1	1	356.22	356.22	
05	真砂土	④富田林・鳳土木管内 現場着価格	m3	1	1	4,512	4,512	
06	敷きならし	締め固め共	m3	1	1	550.8	550.8	
	計						6,341.5	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置・撤去 3ヶ月程度	m ²	1			2,610	代価表 0067
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い・手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,541.03	1,541.03	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	90	7.99	719.1	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	348.89	348.89	
	計						2,609.02	

大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

○は「その他」の率対象