

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置・移設・撤去 6ヶ月程度	m <sup>2</sup>	1			4,870	代価表 0068
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m <sup>2</sup>	1	2	1,541.03	3,082.06	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m <sup>2</sup>	1	180	7.99	1,438.2	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	348.89	348.89	
	計						4,869.15	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置・撤去 3ヶ月程度	m	1			720	代価表 0069
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	308.21	308.21	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	90	3.35	301.5	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72	
	計						721.43	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生シート張り (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置・移設・撤去 6ヶ月程度	m	1			1,330	代価表 0070
01	養生シート張り (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	2	308.21	616.42	
02	養生シート張り (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	180	3.35	603	
03	養生シート張り (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72	
	計						1,331.14	
	養生シート張り	防災1類 設置・撤去 3ヶ月程度	m <sup>2</sup>	1			990	代価表 0071
01	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 1類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1	1	847.56	847.56	
02	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 1類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	90	1.06	95.4	
03	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 1類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	1	50.33	50.33	
	計						993.29	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生シート張り	防災1類 設置・移設・撤去 6ヶ月程度	m <sup>2</sup>	1			1,940	代価表 0072
01	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 1類 掛払い手間	m <sup>2</sup>	1	2	847.56	1,695.12	
02	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 1類 供用1日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	180	1.06	190.8	
03	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 1類 基本料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	1	50.33	50.33	
	計						1,936.25	
	自転車置場	2ユニット×1列 U字溝別途	か所	1			529,000	代価表 0073
01	自転車置場 標準図7-15	2ユニット	か所	1	1	559,221.88	559,221.88	
02	U字型側溝(177) 標準図1-9	(A) 幅150	m	2.4	▲2	6,269.75	▲30,094.8	
	計						529,127.08	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	自転車置場	2ユニット×2列 U字溝別途	か所	1			1,060,000	代価表 0074
01	自転車置場 標準図7-15	2ユニット	か所	2	1	559,221.88	1,118,443.76	
02	U字型側溝(177) 標準図1-9	(A) 幅150	m	2.4	▲4	6,269.75	▲60,189.6	
	計						1,058,254.16	
	自転車置場	3ユニット U字溝別途	か所	1			722,000	代価表 0075
01	自転車置場 標準図7-15	3ユニット	か所	1	1	767,321.25	767,321.25	
02	U字型側溝(177) 標準図1-9	(A) 幅150	m	2.4	▲3	6,269.75	▲45,142.2	
	計						722,179.05	
	自転車置場	3ユニット×2列 U字溝別途	か所	1			1,440,000	代価表 0076
01	自転車置場 標準図7-15	3ユニット	か所	2	1	767,321.25	1,534,642.5	
02	U字型側溝(177) 標準図1-9	(A) 幅150	m	2.4	▲6	6,269.75	▲90,284.4	
	計						1,444,358.1	

大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

○は「その他」の率対象



代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	自転車置場 目隠し壁	W2610×H2250 コンクリート打放しの上、E-複	か所	1			295,000	代価表 0081
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.42	1	7,261.46	3,049.81	
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.04	1	97,000	3,880	代価表 0082
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.29	1	95,000	27,550	代価表 0083
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.31	1	123,162.25	38,180.3	
05	普通コンクリート	JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20	m3	0.21	1	24,500	5,145	代価表 0065
06	普通コンクリート	JIS A5308 Fc21 S18 粗骨材20	m3	2.1	1	25,100	52,710	代価表 0084
07	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m3	0.21	1	8,877.88	1,864.35	
08	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	m3	2.1	1	8,255.97	17,337.54	
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	3.2	1	6,177.26	19,767.23	
10	型枠	小型構造物用型枠 B種 擁壁、囲障の基礎等	m <sup>2</sup>	12.51	1	6,383.26	79,854.58	代価表 0085
11	打放し面補修	B種 コン処理 部分目達いばらい	m <sup>2</sup>	12.51	1	911.43	11,401.99	
12	型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	m	22.24	1	346.64	7,709.27	
13	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅170	m	2.61	1	531.89	1,388.23	代価表 0086
14	複層塗材 E	コンクリート面 砂肌状 コーテ塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗り 下地調整費(C-1)共	m <sup>2</sup>	12.95	1	1,915.8	24,809.61	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	自転車置場 目隠し壁	W2610×H2250 コンクリート打放しの上、E-複	か所	1			295,000	代価表 0081
	計						294,647.91	
	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1			97,000	代価表 0082
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1	1	97,000	97,000	
	計						97,000	
	異形鉄筋(SD295)	D13	t	1			95,000	代価表 0083
01	異形鉄筋(SD295)	D13	t	1	1	95,000	95,000	
	計						95,000	
	普通コンクリート	JIS A5308 Fc21 S18 粗骨材20	m3	1			25,100	代価表 0084
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	1	1	25,100	25,100	
	計						25,100	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	型枠	小型構造物用型枠 B種 擁壁、囲障の基礎等	m <sup>2</sup>	1			6,380	代価表 0085
01	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	1	1	6,177.26	6,177.26	
02	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m <sup>2</sup>	1	1	5,602.26	5,602.26	
03	型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m <sup>2</sup>	▲1	1	5,396.26	▲5,396.26	
	計						6,383.26	
	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅170	m	1			530	代価表 0086
01	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	628.3	628.3	
02	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m <sup>2</sup>	▲0.13	1	741.6	▲96.41	
	計						531.89	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	自転車置場 目隠し壁	W5010×H2250 コンクリート打放しの上,E-複	か所	1			551,000	代価表 0087
01	砂利取率	再生切込砕石	m <sup>3</sup>	0.8	1	7,261.46	5,809.17	
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.07	1	97,000	6,790	代価表 0082
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.54	1	95,000	51,300	代価表 0083
04	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.58	1	123,162.25	71,434.11	
05	普通コンクリート	JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20	m <sup>3</sup>	0.4	1	24,500	9,800	代価表 0065
06	普通コンクリート	JIS A5308 Fc21 S18 粗骨材20	m <sup>3</sup>	4.04	1	25,100	101,404	代価表 0084
07	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m <sup>3</sup>	0.4	1	8,877.88	3,551.15	
08	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	m <sup>3</sup>	4.04	1	8,255.97	33,354.12	
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	5.5	1	6,177.26	33,974.93	
10	型枠	小型構造物用型枠 B種 擁壁、囲障の基礎等	m <sup>2</sup>	23.31	1	6,383.26	148,793.79	代価表 0085
11	打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	m <sup>2</sup>	23.31	1	911.43	21,245.43	
12	型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	m	41.44	1	346.64	14,364.76	
13	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅170	m	5.01	1	531.89	2,664.77	代価表 0086
14	複層塗材 E	コンクリート面 砂ず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	m <sup>2</sup>	24.16	1	1,915.8	46,285.73	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	自転車置場 目隠し壁	W5010×H2250 コンクリート打放しの上、E-複	か所	1			551,000	代価表 0087
	計						550,771.96	
	消防活動空地表示 板 (SN3)		か所	1			165,000	代価表 0088
01	消防通路表示板 標準図 参-5	土工事抜き	か所	1	1	164,560.02	164,560.02	
	計						164,560.02	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	防火水槽表示板 (SN4)	土工事抜き	か所	1			134,000	代価表 0089
01	砂利取率	再生切込碎石	m <sup>3</sup>	0.04	1	7,261.46	290.46	
02	普通コンクリート	JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20	m <sup>3</sup>	0.02	1	24,500	490	代価表 0065
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m <sup>3</sup>	0.17	1	25,100	4,267	代価表 0090
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m <sup>3</sup>	0.17	1	8,877.88	1,509.24	
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m <sup>3</sup>	0.17	1	12,475.88	2,120.9	
06	型枠	小型構造物用型枠	m <sup>2</sup>	1.34	1	6,424.98	8,609.47	
07	消防活動空地表示 板 (SN3)	W900×H600 支柱H1800 7#板t2.0 平ア式 基礎別途	か所	1	1	117,000	117,000	
	計						134,287.07	
	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m <sup>3</sup>	1			25,100	代価表 0090
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m <sup>3</sup>	1	1	25,100	25,100	
	計						25,100	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象



代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスファルト舗装(消防用)とりこわし(D-01)	アスファルト150 グラックアランt350 機械 集積・積込み共	m <sup>2</sup>	1			1,300	代価表 0095
01	アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m <sup>3</sup>	0.05	1	7,391.6	369.58	
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m <sup>3</sup>	0.35	1	2,658.65	930.53	
	計						1,300.11	
	アスファルト舗装とりこわし(D-02)	アスファルト150 グラックアランt250 機械 集積・積込み共	m <sup>2</sup>	1			1,030	代価表 0096
01	アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m <sup>3</sup>	0.05	1	7,391.6	369.58	
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m <sup>3</sup>	0.25	1	2,658.65	664.66	
	計						1,034.24	
	透水性コンクリート舗装とりこわし(D-03)	コンクリート150 グラックアランt150 機械 集積・積込み共	m <sup>2</sup>	1			1,970	代価表 0097
01	コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m <sup>3</sup>	0.15	1	10,480.54	1,572.08	
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m <sup>3</sup>	0.15	1	2,658.65	398.8	
	計						1,970.88	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	インターロッキングブロック舗装とりこわし(D-04)	インターロッキングブロックt60 砂トクッションt30 グラックアランt100 フィルター層砂t50 機械 集積・積込み共	m <sup>2</sup>	1			1,180	代価表 0098
01	インターロッキング取壊し		m <sup>2</sup>	1	1	700	700	
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m <sup>3</sup>	0.18	1	2,658.65	478.56	
	計						1,178.56	
	地先境界ブロックとりこわし(D-05)	120×120 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1			250	代価表 0099
01	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.04	1	2,796.34	111.85	
02	コンクリート類集積・積込み	機 械	m <sup>3</sup>	0.04	1	2,268.78	90.75	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m <sup>3</sup>	0.02	1	2,268.78	45.38	
	計						247.98	

大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

○は「その他」の率対象









代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水管(VU管)とりこわし(D-18)	150φ 集積・積込み共	m	1			1,000	代価表 0117
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,169.53	350.86	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,148.12	644.44	
	計						995.3	
	雨水管(VU管)とりこわし(D-18)	250φ 集積・積込み共	m	1			1,000	代価表 0118
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,169.53	350.86	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,148.12	644.44	
	計						995.3	
	雨水管(VU管)とりこわし(D-18)	400φ 集積・積込み共	m	1			1,000	代価表 0119
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,169.53	350.86	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,148.12	644.44	
	計						995.3	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水管(HP管)とりこわし(D-19)	300φ 集積・積込み共	m	1			1,000	代価表 0120
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,169.53	350.86	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,148.12	644.44	
	計						995.3	
	人孔とりこわし(D-20)	900φ H=2000 機械 集積・積込み共	か所	1			10,800	代価表 0121
01	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1.69	1	3,355.61	5,670.98	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	1.69	1	2,268.78	3,834.24	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.56	1	2,268.78	1,270.52	
	計						10,775.74	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	汚水管(VU管)とりこわし	100φ 集積・積込み共	m	1			1,000	代価表 0122
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,169.53	350.86	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,148.12	644.44	
	計						995.3	
	汚水枿(小口径枿)とりこわし	200φ H=700 集積・積込み共	か所	1			1,000	代価表 0123
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,169.53	350.86	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,148.12	644.44	
	計						995.3	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設ごみ置場(A棟用)とりこわし	11100×2075×H1200 機械 集積・積込み共	か所	1			40,600	代価表 0124
01	無筋コンクリート	片砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	6.28	1	2,796.34	17,561.02	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	6.28	1	2,268.78	14,247.94	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	3.87	1	2,268.78	8,780.18	
	計						40,589.14	
	仮設ごみ置場(水栓)とりこわし	60角 H=900 集積・積込み共	か所	1			3,360	代価表 0125
01	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,357.24	3,357.24	
02	内装材 積込み	機 械	m3	0.003	1	1,969.33	5.91	
	計						3,363.15	
	仮設ごみ置場(排水目皿)とりこわし	SUS 100φ 集積共	か所	1			7,940	代価表 0126
01	床のひた点検口 撤去	集積共	か所	1	1	7,941.02	7,941.02	
	計						7,941.02	

大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設ごみ置場 給水管 とりこわし	H1VP20φ 集積・積込み共	m	1			1,000	代価表 0127
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,169.53	350.86	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,148.12	644.44	
	計						995.3	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホφ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,600	代価表 0128
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホφ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,601.13	2,601.13	
	計						2,601.13	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホφ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1			2,250	代価表 0129
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホφ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	1	2,254.31	2,254.31	
	計						2,254.31	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホφ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,730	代価表 0130
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホφ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,733.58	2,733.58	
	計						2,733.58	
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1			4,700	代価表 0131
01	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1	1	4,700	4,700	
	計						4,700	
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1			3,530	代価表 0132
01	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525	
	計						3,525	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1			5,600	代価表 0133
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1	1	5,600	5,600	
	計						5,600	
	街渠工A	歩車道境界ブロック 180/230×250×600 基礎柱	m	1			81,900	代価表 0134
01	砂利地乗	再生切込砕石	m3	0.04	1	7,261.46	290.46	
02	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.0004	1	95,000	38	代価表 0083
03	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.0004	1	123,162.25	49.26	
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.04	1	24,500	980	代価表 0135
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、間障の基礎等 S15~S18	m3	0.04	1	8,255.97	330.24	
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、間障の基礎等	m <sup>2</sup>	0.27	1	6,177.26	1,667.86	
07	歩車道境界ブロック	180/230×250×600	m	1	1	78,576.23	78,576.23	代価表 0136
	計						81,932.05	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	1			24,500	代価表 0135
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	1	1	24,500	24,500	
	計						24,500	
	歩車道境界ブロック	180/230×250×600	m	1			78,600	代価表 0136
01	境界ブロック(2) 標準図3-10	(A)	m	10.8	1	6,904.45	74,568.06	
02	モルタル	1:3	m3	0.002	1	32,200	64.4	代価表 0022
03	特殊作業員		人	0.07	1	28,496	1,994.72	○
04	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6	○
	その他		式	1	0.23	3,206.32	737.45	
	計						78,576.23	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	街業工B [切下げ部]	W=500 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 136.7/200×200×600	m	1			86,300	代価表 0137
01	砂利地業	再生切込砕石	m <sup>3</sup>	0.09	1	7,261.46	653.53	
02	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.0005	1	95,000	47.5	代価表 0083
03	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.0004	1	123,162.25	49.26	
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m <sup>3</sup>	0.14	1	24,500	3,430	代価表 0135
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m <sup>3</sup>	0.14	1	8,255.97	1,155.84	
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	0.41	1	6,177.26	2,532.68	
07	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m <sup>2</sup>	0.5	1	741.6	370.8	
08	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	136.7/200×200×600	m	1	1	78,045.02	78,045.02	代価表 0138
	計						86,284.63	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	136.7/200×200×600	m	1			78,000	代価表 0138
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(R)	m	15	1	4,935.79	74,036.85	
02	モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.002	1	32,200	64.4	代価表 0022
03	特殊作業員		人	0.07	1	28,496	1,994.72	○
04	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6	○
	その他		式	1	0.23	3,206.32	737.45	
	計						78,045.02	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象





代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	車道入れ舗装 【Ⅲ種】	密粒度アスロン150 粗粒度アスロン150+50 粒度度砕石t150 再生アスファルトt150	m <sup>2</sup>	1			12,100	代価表 0143
	車道舗装 (開発道路) 【Ⅲ種】	密粒度アスロン150 粗粒度アスロン150+50 既存路盤	m <sup>2</sup>	1			8,780	代価表 0144
01	路床整正	500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1	192.5	192.5	
02	プライコート	材料費のみ	m <sup>2</sup>	1	1	199.48	199.48	
03	プライコート散布	手間のみ	m <sup>2</sup>	1	1	37.1	37.1	
04	タックコート	材料費のみ	m <sup>2</sup>	2	1	53.2	106.4	
05	タックコート散布	手間のみ	m <sup>2</sup>	2	1	10.15	20.3	
06	粗粒度アスロン	厚 50 車道 材料費のみ	m <sup>2</sup>	2	1	1,603.38	3,206.76	
07	密粒度アスロン	厚 50 車道 材料費のみ	m <sup>2</sup>	1	1	1,603.38	1,603.38	
08	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	3	1	816.4	2,449.2	
09	アスファルト混合物 締固め	500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	3	1	321.7	965.1	
	計						8,780.22	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	路面表示	車道 W=15cm	m	1			430	代価表 0145
01	区画線工	実線 15cm - -	m	1	1	426.16	426.16	
	計						426.16	
	路面表示	乗入 W=15cm	m	1			430	代価表 0146
01	区画線工	実線 15cm - -	m	1	1	426.16	426.16	
	計						426.16	
	敷地内盛土	購入土	m <sup>3</sup>	1			5,430	代価表 0147
01	盛土(A種)	購入土別途	m <sup>3</sup>	1	1	918	918	
02	真砂土	④富田林・鳳土木管内 現場着価格	m <sup>3</sup>	1	1	4,512	4,512	
	計						5,430	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	現場打ち排水溝 (開発道路)	W250×H180 グレーチング 細目 ノスリッパ ボルト固定	m	1			22,200	代価表 0148
01	砂利地業	再生グラツクラン	m <sup>3</sup>	0.04	1	7,261.46	290.46	
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.0015	1	97,000	145.5	代価表 0082
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.0031	1	95,000	294.5	代価表 0083
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.0042	1	123,162.25	517.28	
05	普通コンクリート	JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20	m <sup>3</sup>	0.02	1	24,500	490	代価表 0065
06	普通コンクリート	JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20	m <sup>3</sup>	0.06	1	24,500	1,470	代価表 0065
07	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m <sup>3</sup>	0.02	1	8,877.88	177.56	
08	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	m <sup>3</sup>	0.06	1	8,255.97	495.36	
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	0.48	1	6,177.26	2,965.08	
10	鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅250	m	1	1	15,397.49	15,397.49	
	計						22,243.23	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	U型側溝	W=180 グレーチング 細目	m	1			12,100	代価表 0149
01	U字型側溝(トラ)	(A) 幅180	m	1	1	6,580.97	6,580.97	
02	鋼製グレーチング 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 歩行用 ボルト固定無 180用	m	1	1	5,565.9	5,565.9	
	計						12,146.87	

大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水枳嵩上げ	H=0.1m	か所	1			21,600	代価表 0150
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	m	2.4	1	2,022.29	4,853.5	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.03	1	3,355.61	100.67	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m <sup>3</sup>	0.03	1	2,268.78	68.06	
04	目あらし	コンクリート面 床	m <sup>2</sup>	0.27	1	2,010.72	542.89	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m <sup>3</sup>	0.05	1	24,500	1,225	代価表 0135
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m <sup>3</sup>	0.05	1	12,475.88	623.79	
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	0.72	1	6,177.26	4,447.63	
08	鋼製「レチング」 ますふた	取付手間 - - - ます幅300	か所	1	1.4	6,979.09	9,770.73	
	計						21,632.27	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水枳嵩上げ	H=0.13m	か所	1			22,700	代価表 0151
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	m	2.4	1	2,022.29	4,853.5	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.03	1	3,355.61	100.67	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m <sup>3</sup>	0.03	1	2,268.78	68.06	
04	目あらし	コンクリート面 床	m <sup>2</sup>	0.27	1	2,010.72	542.89	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m <sup>3</sup>	0.06	1	24,500	1,470	代価表 0135
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m <sup>3</sup>	0.06	1	12,475.88	748.55	
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	0.83	1	6,177.26	5,127.13	
08	鋼製「レチング」 ますふた	取付手間 - - - ます幅300	か所	1	1.4	6,979.09	9,770.73	
	計						22,681.53	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象



代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	散水栓嵩上げ	H=0.1m 取外し、再取付	か所	1			17,700	代価表 0156
01	配管工		人	0.35	0.4	28,288	3,960.32	○
02	配管工		人	0.35	1	28,288	9,900.8	○
03	給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	m	0.1	0.5	1,824.9	91.25	
04	給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	m	0.4	0.2	1,824.9	145.99	
	その他		式	1	0.26	13,861.12	3,603.89	
	計						17,702.25	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	散水栓嵩上げ	H=0.16m 取外し、再取付	か所	1			17,800	代価表 0157
01	配管工		人	0.35	0.4	28,288	3,960.32	○
02	配管工		人	0.35	1	28,288	9,900.8	○
03	給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	m	0.16	0.5	1,824.9	145.99	
04	給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	m	0.46	0.2	1,824.9	167.89	
	その他		式	1	0.26	13,861.12	3,603.89	
	計						17,778.89	
	雨水人孔嵩上げ	H=0.1m	か所	1			11,600	代価表 0158
01	モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.02	1	32,200	644	代価表 0022
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m <sup>3</sup>	0.02	1	12,475.88	249.52	
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m <sup>2</sup>	0.45	1	6,177.26	2,779.77	
04	床点検口	取付手間 - 600角	か所	1	1.4	5,681.68	7,954.35	
	計						11,627.64	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水人孔嵩上げ	H=0.13m	か所	1			12,800	代価表 0159
01	モルタル	1:3	m3	0.03	1	32,200	966	代価表 0022
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m3	0.03	1	12,475.88	374.28	
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	0.57	1	6,177.26	3,521.04	
04	床点検口	取付手間 - - - - 600角	か所	1	1.4	5,681.68	7,954.35	
	計						12,815.67	
	雨水人孔嵩上げ	H=0.16m	か所	1			13,700	代価表 0160
01	モルタル	1:3	m3	0.03	1	32,200	966	代価表 0022
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m3	0.03	1	12,475.88	374.28	
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	0.71	1	6,177.26	4,385.85	
04	床点検口	取付手間 - - - - 600角	か所	1	1.4	5,681.68	7,954.35	
	計						13,680.48	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	汚水人孔嵩上げ	H=0.1m	か所	1			11,600	代価表 0161
01	モルタル	1:3	m3	0.02	1	32,200	644	代価表 0022
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m3	0.02	1	12,475.88	249.52	
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	0.45	1	6,177.26	2,779.77	
04	床点検口	取付手間 - - - - 600角	か所	1	1.4	5,681.68	7,954.35	
	計						11,627.64	
	電気人孔嵩上げ	H=0.1m	か所	1			11,600	代価表 0162
01	モルタル	1:3	m3	0.02	1	32,200	644	代価表 0022
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m3	0.02	1	12,475.88	249.52	
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	0.45	1	6,177.26	2,779.77	
04	床点検口	取付手間 - - - - 600角	か所	1	1.4	5,681.68	7,954.35	
	計						11,627.64	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	電気入孔器上げ	H=0.4m	カ所	1			23,400	代価表 0163
01	モルタル	1:3	m3	0.1	1	32,200	3,220	代価表 0022
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m3	0.1	1	12,475.88	1,247.59	
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	1.78	1	6,177.26	10,995.52	
04	床点検口	取付手間 - - 600角	カ所	1	1.4	5,681.68	7,954.35	
	計						23,417.46	
	境界A' ロック②撤去	歩車道境界A' ロック 100×200×600 機械 集積・積込み共 (D-07)	m	1			150	代価表 0164
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,796.34	55.93	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,268.78	45.38	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.02	1	2,268.78	45.38	
	計						146.69	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	街渠工E撤去	歩車道境界A' ロック 136.7/200×200×600 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1			1,120	代価表 0165
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.18	1	2,796.34	503.34	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.18	1	2,268.78	408.38	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.09	1	2,268.78	204.19	
	計						1,115.91	
	街渠工E撤去	歩車道境界A' ロック 180/190×100×600 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1			450	代価表 0166
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.07	1	2,796.34	195.74	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.07	1	2,268.78	158.81	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.04	1	2,268.78	90.75	
	計						445.3	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	グレーチング撤去	W=240 U字溝用	m	1			210	代価表 0167
01	鋼製グレーチング溝ふた	枠無取付手間 - - ボルト固定無 溝幅250	m	1	0.3	689.6	206.88	
	計						206.88	
	リフ 蓋撤去	W=180	m	1			210	代価表 0168
01	鋼製グレーチング溝ふた	枠無取付手間 - - ボルト固定無 溝幅200	m	1	0.3	689.6	206.88	
	計						206.88	
	点字シート撤去	集積・積込み共	m <sup>2</sup>	1			1,850	代価表 0169
01	ポリ床タイ撤去	一般 集積共	m <sup>2</sup>	1	1	1,831.94	1,831.94	
02	内装材 積込み	機 械	m <sup>3</sup>	0.01	1	1,969.33	19.69	
	計						1,851.63	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	車止め撤去	W600×H800 基礎共 機 械 集積・積込み共	か所	1			550	代価表 0170
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.09	1	2,796.34	251.67	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m <sup>3</sup>	0.09	1	2,268.78	204.19	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m <sup>3</sup>	0.04	1	2,268.78	90.75	
	計						546.61	
	既存排水溝 側壁撤去	W250×H150×t180 機 械 集積・積込み共	か所	1			35	代価表 0171
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m <sup>3</sup>	0.007	1	2,796.34	19.57	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m <sup>3</sup>	0.007	1	2,268.78	15.88	
	計						35.45	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設ごみ置場撤去 (J棟用)	11100×2075×H1200 機械 集積・積込み共	か所	1			49,400	代価表 0172
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm以上	m3	6.28	1	4,194.51	26,341.52	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	6.28	1	2,268.78	14,247.94	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	3.87	1	2,268.78	8,780.18	
	計						49,369.64	
	高压洗浄機	洗車用 5.5ヶ月程度	台	1			122,000	代価表 0173
01	高压洗浄機	月額 (用水電力費除く)	月	5.5	1	22,200	122,100	
	計						122,100	
	仮設水道(40φ)		式	1			76,100	代価表 0174
01	用水用配管	配管費 径25mm	式	1	1	27,472.6	27,472.6	
02	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	48,585.73	48,585.73	
	計						76,058.33	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	監督職員事務所	2号 5.5ヶ月程度	か所	1			742,000	代価表 0175
01	監督員事務所2号 面積20㎡	定額	棟	1	1	177,295.62	177,295.62	
02	監督員事務所2号 面積20㎡	月額損料	棟	5.5	1	82,994.3	456,468.65	
03	監督員事務所 電力費	2号 (積上げ用)	月	5.5	1	1,950.76	10,729.18	
04	監督員事務所 電力引込費	(積上げ用)	式	1	1	26,100	26,100	
05	用水用配管	配管費 径20mm	式	1	1	23,375.2	23,375.2	
06	用水用配管	量水器費 径25mm	式	1	1	29,682.87	29,682.87	
07	監督員事務所 用水費 (月あたり 2号)	北大阪 (淀川以北)	月	5.5	1	3,420	18,810	
	計						742,461.52	
	事務員	5.5ヶ月程度	人	1			966,000	代価表 0176
01	事務員		人月	5.5	1	175,718.4	966,451.2	
	計						966,451.2	

大阪府営堺三原台住宅 (建て替え) 外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設外灯	5.5ヶ月程度	か所	1			9,520	代価表 0177
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	8,365.59	8,365.59	
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	1	5.5	208.56	1,147.08	
03	仮設電灯 標準図8-6	電力費(日当り)	か所	1	1	7.79	7.79	
	計						9,520.46	
	排水処理費	6ヶ月程度	式	1			122,000	代価表 0178
01	雨水管撤去跡モルタル 詰め	φ150	か所	1	1	75.27	75.27	代価表 0179
02	PH測定		回	18	1	580	10,440	
03	中和材	7割リ中和材	L	10.8	1	2,100	22,680	
04	貯水用タンク	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1	1	69,454.05	69,454.05	代価表 0180
05	水中ポンプ 発動発 電機共		台	1	1	17,281.32	17,281.32	代価表 0182
06	水中ポンプ 設置・ 撤去		台	1	1	1,938.56	1,938.56	代価表 0184
	計						121,869.2	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水管撤去跡モルタル 詰め	φ150	か所	1			75	代価表 0179
01	壁モルタル塗り	金網付 内壁 厚20	m <sup>2</sup>	0.018	1	4,181.8	75.27	
	計						75.27	
	貯水用タンク	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1			69,500	代価表 0180
01	鋼板製簡易水槽	3m <sup>3</sup>	日台	180	1	342	61,560	
02	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	31,576.2	7,894.05	代価表 0181
	計						69,454.05	
	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	1			31,600	代価表 0181
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648	
02	燃料	軽油	L	19.9	1	146	2,905.4	
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8	
	計						31,576.2	

大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水中ポンプ 発動発電機共		台	1			17,300	代価表 0182
01	ポンプ 運転		台	1	1	4,346.16	4,346.16	代価表 0183
02	水中ポンプ	賃料 φ50 0.4Kw 揚程 5m	日	18	1	69	1,242	○
03	発動発電機		日	18	1	540	9,720	○
	その他		式	1	0.18	10,962	1,973.16	
	計						17,281.32	
	ポンプ 運転		台	1			4,350	代価表 0183
01	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6	
02	特殊作業員		人	0.11	1	28,496	3,134.56	
	計						4,346.16	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1			1,940	代価表 0184
01	普通作業員		人	0.08	1	24,232	1,938.56	
	計						1,938.56	
	フェンスバケット (K-1)	(B) H=1800 上部シート養生 設置 2.5ヶ月程度	m	1			4,090	代価表 0185
01	仮囲(7) フェンスバケット標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.55556	0.65	7,124.98	2,572.93	
02	仮囲(7) フェンスバケット標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.55556	2.5	647.89	899.85	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間	m <sup>2</sup>	0.9	0.65	847.56	495.82	
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	0.9	75	1.06	71.55	
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む	m <sup>2</sup>	0.9	1	50.33	45.3	
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m <sup>2</sup>	0.9	1	8.59	7.73	
	計						4,093.18	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	送水口標識 (K-02)	W900×H1600	か所	1			22,800	代価表 0186
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,816.6	22,816.6	
	計						22,816.6	
	キヤスターゲート (K-03)	H2.0 W6.3 設置 2.5ヶ月程度	か所	1			31,900	代価表 0187
01	キヤスターゲート (ハネ付)	H2.0 W6.3 両引き 定額損料	か所	1	0.65	23,665.24	15,382.41	
02	キヤスターゲート (ハネ付)	H2.0 W6.3 両引き 月額損料	か所	1	2.5	6,615	16,537.5	
	計						31,919.91	
	交通誘導員	常駐 2.5ヶ月程度	人	1			983,000	代価表 0188
01	交通誘導員	昼間 B-	人月	2.5	1	393,120	982,800	
	計						982,800	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	フェンスリケート (K-1)	(B) H=1800 上部シート養生 設置・撤去 3ヶ月	m	1			5,940	代価表 0189
01	仮開(7) フェンスリケート標準 図参-6	(R) 定額損料	か所	0.55556	1	7,124.98	3,958.35	
02	仮開(7) フェンスリケート標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.55556	3	647.89	1,079.83	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 1類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	0.9	1	847.56	762.8	
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 1類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	0.9	90	1.06	85.86	
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 1類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	0.9	1	50.33	45.3	
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m <sup>2</sup>	0.9	1	8.59	7.73	
	計						5,939.87	

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	フェンスリケート (K-1)	(B) H=1800 上部シート養生 移設・撤去 3ヶ月程度	m	1			6,210	代価表 0190
01	仮囲(7) フェンスリケート標準 図参-6	(B) 場内移設	か所	0.55556	1	6,106.46	3,392.5	
02	仮囲(7) フェンスリケート標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.55556	0.35	7,124.98	1,385.42	
03	仮囲(7) フェンスリケート標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.55556	3	647.89	1,079.83	
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	0.9	0.35	847.56	266.98	
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	0.9	90	1.06	85.86	
	計						6,210.59	
	キャスターゲート (K-03)	H2.0 W6.3 移設・撤去 3ヶ月程度	か所	1			34,400	代価表 0191
01	キャスターゲート (ハネ付)	H2.0 W6.3 片引き 場内移設	か所	1	1	6,265.24	6,265.24	
02	キャスターゲート (ハネ付)	H2.0 W6.3 両引き 定額損料	か所	1	0.35	23,665.24	8,282.83	
03	キャスターゲート (ハネ付)	H2.0 W6.3 両引き 月額損料	か所	1	3	6,615	19,845	
	計						34,393.07	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	交通誘導員	常駐 3.0ヶ月程度	人	1			1,180,000	代価表 0192
01	交通誘導員	昼間 R -	人月	3	1	393,120	1,179,360	
	計						1,179,360	
	カーコンバー	36.0m 20日程度	式	1			8,780	代価表 0193
01	カーコン	H=700 基本料	個	19	1	60	1,140	
02	カーコン	H=700 1日損料	個	19	20	4	1,520	
03	コンバー	L=2000 基本料	本	18	1	160	2,880	
04	コンバー	L=2000 1日損料	本	18	20	9	3,240	
	計						8,780	

大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

○は「その他」の率対象











電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		屋外灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		395,901	別紙 00-0001
土工事	機械掘方 バックホリ 0.45m <sup>3</sup>	35.51	m <sup>3</sup>	1,510	53,620.1	
土工事	機械埋め戻し バックホリ 0.45m <sup>3</sup>	17.72	m <sup>3</sup>	3,250	57,590	
土工事	山砂の類 -	17.78	m <sup>3</sup>	11,100	197,358	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホリ0.45m <sup>3</sup> 土砂 DID区間有り 28.5km以下	20.31	m <sup>3</sup>	4,300	87,333	
計					395,901.1	
残土処分費		1	式		43,870	別紙 00-0002
残土処分費	坂南	20.31	m <sup>3</sup>	2,160	43,869.6	
計					43,869.6	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		屋外灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		37,856	別紙 00-0003
600V ぶりエチレンケブ #撤去	5.5mm <sup>2</sup> -2C FEPP内 (PF・CD) 再使用しない	24	m	130	3,120	
600V ぶりエチレンケブ #撤去	5.5mm <sup>2</sup> -2C 管内 再使用しない	5	m	150	750	
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 30 再使用しない	24	m	180	4,320	
LED外灯撤去		1	式		19,200	代価表 0001
外灯基礎撤去 (コンクリートガラ処分 除く)	高さ 3.5m~4m -	1	基	8,360	8,360	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.2	m <sup>3</sup>	7,930	1,586	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホリ0.45m <sup>3</sup> 無筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	0.2	m <sup>3</sup>	2,600	520	
計					37,856	
コンクリート類処分費		1	式		705	別紙 00-0004
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.2	m <sup>3</sup>	3,525	705	
計					705	

(A込)大阪府宮堺三原台住宅(建て替え)外構整備その他工事(電気設備)

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		屋外灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事	撤去工事	1	式		21,658	別紙 00-0005
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m3	4.55	m3	1,510	6,870.5	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	4.55	m3	3,250	14,787.5	
計					21,658	
有価材		1	式		▲3,244	別紙 00-0006
2号銅線屑		2.87	kg	▲1,210	▲3,472.7	
サゲット処理		6.53	kg	35	228.55	
計					▲3,244.15	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		自転車置場灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		20,908	別紙 00-0007
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m3	1.84	m3	1,510	2,778.4	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	0.84	m3	3,250	2,730	
土工事	山砂の類 -	1	m3	11,100	11,100	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	1	m3	4,300	4,300	
計					20,908.4	

(A込)大阪府宮堺三原台住宅(建て替え)外構整備その他工事(電気設備)











直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		屋外給水設備			屋外給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	87	m	1,820	158,340	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 75A	34	m	6,750	229,500	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 20A	1	m	2,750	2,750	
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	1	m	1,560	1,560	
水道配水用ポリエチレン管(直管)	地中埋設 75A	2	m	2,750	5,500	
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 PCジョイント 75A	1	個	47,200	47,200	代価表 0001
水道配水用ポリエチレン管継手(EFワット)	地中埋設 75A	2	個	8,340	16,680	
水道用ポリエチレン管継手	EF片受ベント45° 75A	2	個	13,600	27,200	代価表 0002
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFフランジ短管 (片受) 75A	2	個	19,900	39,800	
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 VP用異種管接続継手 75A	1	個	19,900	19,900	代価表 0003
ホトル付分水栓(ポリエチレン管用)	EFホトル HI(取出し) 75*20	1	個	21,000	21,000	
横水栓	T200SNR13	1	個	4,440	4,440	
木栓柱	合成樹脂製 13A	1	個	12,600	12,600	
散水栓(ボックス共)	T28KUNH13	6	個	30,800	184,800	
地中埋設標	プラスチック製	12	個	2,350	28,200	

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		屋外給水設備			屋外給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地中埋設標	鉄製	9	個	1,120	10,080	
埋設標識テープ	150幅	34	m	230	7,820	
量水器(取付のみ)	80A	1	個	23,900	23,900	
量水器ボックス	75	1	か所	107,000	107,000	代価表 0005
既設ハルボックス蓋再取付け	75A用	1	個	2,850	2,850	代価表 0009
水道用ポリエチレン管継手	EF受け口付ワトル弁 75A	1	個	59,200	59,200	代価表 0004
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 80A	1	個	54,700	54,700	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 75A 保温無	3	か所	6,060	18,180	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温無	7	か所	3,560	24,920	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温無	1	か所	5,350	5,350	
量水器(取付のみ)	20A	1	個	8,420	8,420	
既設量水器ボックス再取付	20A	1	個	3,230	3,230	代価表 0007
不排水割丁字管ハル付(塩ビ管用)	材工共(昼間) 75* 75	2	か所	301,000	602,000	
不排水割丁字管ハル付型(塩ビ管用)	材工共(昼間) 75* 75	2	か所	228,000	456,000	
屋外仕切弁ボックス	75	4	か所	64,900	259,600	

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		屋外給水設備			屋外給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(仮設工事)						
水道用*ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	13	m	3,420	44,460	
水道配水用*ポリエチレン管(直管)	地中埋設 75A	4	m	2,750	11,000	
水道用*ポリエチレン管継手	EF受け口付ソトシール弁 75A	1	個	59,200	59,200	代価表 0004
水道配水用*ポリエチレン管継手(EFソケット)	地中埋設 75A	3	個	8,340	25,020	
水道配水用*ポリエチレン管継手	地中埋設 EFフランジ短管 (片受) 75A	2	個	19,900	39,800	
水道配水用*ポリエチレン管継手	地中埋設 EF キャップ (片受) 75A	2	個	13,800	27,600	
サトウ付分水栓 (*ポリエチレン管用)	EFサトウ HI (取出し) 75*50	4	個	32,600	130,400	
量水器 (取付のみ)	80A	1	個	23,900	23,900	
量水器ボックス	75A	1	か所	165,000	165,000	代価表 0012
ライン工 仕切弁	10K(フランジ) 80A	1	個	54,700	54,700	
製作金物		1	式		16,800	別紙 00-0001
木質試験費		1	式		179,600	別紙 00-0002
申請費		1	式		60,091	別紙 00-0003
土工事		1	式		479,696	別紙 00-0004

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		屋外給水設備			屋外給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
残土処分費		1	式		42,120	別紙 00-0005
撤去工事 (再使用する)		1	式		31,660	別紙 00-0006
撤去工事	再使用しない	1	式		136,652	別紙 00-0007
廃棄物処分費		1	式		3,794	別紙 00-0008
有備材		1	式		▲2,385	別紙 00-0009
計					3,971,828	



直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		屋外消火設備			屋外消火設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消火・塩ビ外面被覆鋼管 (STPG-370VS)	ねじ接合 地中配管 100A	30	m	40,000	1,200,000	
送水口取付(再利用品)	65 x 65 x 100 標示板再取付共	1	個	26,300	26,300	代価表 0018
連結送水管用バルブ(一連用) (土工事含まず)	100A 1.6型 内フランジ式(格納箱共)	1	個	286,000	286,000	
凍結工法	100A	2	か所	98,400	196,800	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	5,700	11,400	
地中埋設標	プラスチック製	1	個	2,350	2,350	
地中埋設標	鉄製	1	個	1,120	1,120	
埋設標識テープ	150幅	30	m	230	6,900	
撤去工事	再使用する	1	式		10,700	別紙 00-0013
撤去工事	再使用しない	1	式		84,500	別紙 00-0014
土工事		1	式		155,904	別紙 00-0015
残土処分費		1	式		13,824	別紙 00-0016
計					1,995,798	

直接工事費別紙明細

機械設備工事		屋外給水設備			屋外給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
製作金物		1	式		16,800	別紙 00-0001
仮設配管架台	C-100x50x5x500L	5	個	3,360	16,800	代価表 0013
計					16,800	
水質試験費		1	式		179,600	別紙 00-0002
水質試験費	上水・受水槽用	2	か所	89,800	179,600	
計					179,600	
申請費		1	式		60,091	別紙 00-0003
設計審査手数料	75A	1	ヶ所	21,454.55	21,454.55	
分岐検査	50A	1	ヶ所	17,727.27	17,727.27	
装置検査手数料	75A	1	ヶ所	10,454.55	10,454.55	
装置検査手数料	75A	1	ヶ所	10,454.55	10,454.55	
計					60,090.92	

直接工事費別紙明細

機械設備工事		屋外給水設備			屋外給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		479,696	別紙 00-0004
土工事	機械掘方 バック砂 0.28m3	39.7	m3	2,280	90,516	
土工事	機械埋戻し バック砂 0.28m3	20.2	m3	4,400	88,880	
土工事	山砂の類 -	19.5	m3	11,100	216,450	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バック砂0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	19.5	m3	4,300	83,850	
計					479,696	
残土処分費		1	式		42,120	別紙 00-0005
残土処分費	投棄料(阪南2区)	19.5	m3	2,160	42,120	
計					42,120	



直接工事費別紙明細

機械設備工事		屋外給水設備			屋外給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		3,794	別紙 00-0008
φ100管類処分費	20A	34	m	9	306	
φ100管類処分費	50A	13.1	m	39	510.9	
φ100管類処分費	80A	36.3	m	82	2,976.6	
計					3,793.5	
有価材		1	式		▲2,385	別紙 00-0009
銃ドライ		0.09	t	▲26,500	▲2,385	
計					▲2,385	

直接工事費別紙明細

機械設備工事		屋外排水設備			屋外排水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用する	1	式		22,400	別紙 00-0010
塩ビ蓋取外し(再使用する)	200φ	16	個	1,400	22,400	代価表 0014
計					22,400	
土工事		1	式		186,280	別紙 00-0011
土工事	機械掘方 バックホウ 0.28m3	18.5	m3	2,280	42,180	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	12.8	m3	4,400	56,320	
土工事	山砂の類 -	5.7	m3	11,100	63,270	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	5.7	m3	4,300	24,510	
計					186,280	
残土処分費		1	式		12,312	別紙 00-0012
残土処分費	投棄料(阪南2区)	5.7	m3	2,160	12,312	
計					12,312	



代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 PCシフト 75A	個	1	47,200	47,247.43	有り 代価表 0001
	水道用ポリエチレン管継手	EF片受ベンド45° 75A	個	1	13,600	13,607.43	有り 代価表 0002
	水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 VP用異種管接続継手 75A	個	1	19,900	19,862.43	有り 代価表 0003
	水道用ポリエチレン管継手	EF受け口付ツブシ弁 75A	個	1	59,200	59,247.43	有り 代価表 0004
	量水器ボックス	75	カ所	1	107,000	107,329.22	有り 代価表 0005
	量水器ボックス取外し(再使用する)	20A	個	1	8,070	8,067.74	有り 代価表 0006
	既設量水器ボックス再取付	20A	個	1	3,230	3,227.1	有り 代価表 0007
	パフボックス蓋取外し(再使用する)	75A用	個	1	1,140	1,140.58	有り 代価表 0008
	既設パフボックス蓋再取付け	75A用	個	1	2,850	2,851.43	有り 代価表 0009
	パフボックス撤去(再使用しない)	75A	個	1	4,160	4,159.21	有り 代価表 0010
	散水栓ボックス撤去(再使用しない)	20A	個	1	4,610	4,610.52	有り 代価表 0011
	量水器ボックス	75A	カ所	1	165,000	165,372.28	有り 代価表 0012
	仮設配管架台	C-100x50x5x500L	個	1	3,360	3,358.37	有り 代価表 0013
	塩ビ蓋取外し(再使用する)	200φ	個	1	1,400	1,403.08	有り 代価表 0014
	塩ビ蓋再取付	200φ(再利用品)	個	1	3,510	3,507.71	有り 代価表 0015

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	やりとりツケット	100A	個	1	2,780	2,779.98	有り 代価表 0016
	配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 200A 保温無		1	9,980	9,980.01	有り 代価表 0017
	送水口取付(再利用品)	65 x 65 x 100 標示板再取付共	個	1	26,300	26,307.84	有り 代価表 0018
	既設送水口取外し(再使用する)	65 x 65 x 100 標示板取外し共	個	1	10,700	10,692.86	有り 代価表 0019

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	水道配水用ポリチレン管継手	地中埋設 PCポイント 75A	個	1			47,200	代価表 0001
			個	1	1	42,400	42,400	
02	水道配水用ポリチレン管継手(EF接合・手間)	地中埋設 75A	か所	1	1	4,847.43	4,847.43	
			計				47,247.43	
01	水道用ポリチレン管継手	EF片受ベント45° 75A	個	1			13,600	代価表 0002
			個	1	1	8,760	8,760	
02	水道配水用ポリチレン管継手(EF接合・手間)	地中埋設 75A	か所	1	1	4,847.43	4,847.43	
			計				13,607.43	
01	水道配水用ポリチレン管継手	地中埋設 VP用異種管接続継手 75A	個	1			19,900	代価表 0003
			個	1	1	19,862.43	19,862.43	
	計						19,862.43	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	水道用ポリチレン管継手	EF受け口付ツブシ継弁 75A	個	1			59,200	代価表 0004
			個	1	1	54,400	54,400	
02	水道配水用ポリチレン管継手(EF接合・手間)	地中埋設 75A	か所	1	1	4,847.43	4,847.43	
			計				59,247.43	
05	量水器ボックス	75	か所	1			107,000	代価表 0005
			計					
01	コンクリート工事	コンクリート 生コン人力打設 (m3)		0.374	1	48,083.22	17,983.12	
02	コンクリート工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)		0.21	1	8,966.46	1,882.96	
03	コンクリート工事	モルタル (m3)		0.04	1	57,244.72	2,289.79	
04	コンクリート工事	型枠 一般用 (㎡)		4.14	1	11,823.93	48,951.07	
05	特殊作業員		人	0.77	1	28,496	21,941.92	○
06	普通作業員		人	0.3	1	24,232	7,269.6	○
	その他		式	1	0.24	29,211.52	7,010.76	
	計						107,329.22	

(A込)大阪府営塚三原台住宅(建て替え)外構整備工事M

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	量水器ボックス取外し(再使用する)	20A	個	1			8,070		代価表 0006
01	配管工		人	0.23	1	28,288	6,506.24	○	
			式	1	0.24	6,506.24	1,561.5		
	計						8,067.74		
	既設量水器ボックス再取付	20A	個	1			3,230		代価表 0007
01	配管工		人	0.23	0.4	28,288	2,602.5	○	
			式	1	0.24	2,602.5	624.6		
	計						3,227.1		
	バルブボックス蓋取外し(再使用する)	75A用	個	1			1,140		代価表 0008
01	配管工		人	0.08	0.4	28,288	905.22	○	
			式	1	0.26	905.22	235.36		
	計						1,140.58		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設バルブボックス蓋再取付け	75A用	個	1			2,850		代価表 0009
01	配管工		人	0.08	1	28,288	2,263.04	○	
			式	1	0.26	2,263.04	588.39		
	計						2,851.43		
	バルブボックス撤去(再使用しない)	75A	個	1			4,160		代価表 0010
01	普通作業員		人	0.36	0.3	24,232	2,617.06	○	
			人	0.08	0.3	28,496	683.9	○	
02	特殊作業員		人						
	その他		式	1	0.26	3,300.96	858.25		
	計						4,159.21		

(A込)大阪府営塚三原台住宅(建て替え)外構整備工事M

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	散水栓ボックス撤去 (再使用しない)	20A	個	1			4,610	代価表 0011
01	特殊作業員		人	0.36	0.3	28,496	3,077.57	○
02	普通作業員		人	0.08	0.3	24,232	581.57	○
	その他		式	1	0.26	3,659.14	951.38	
	計						4,610.52	
	量水器ボックス	75A	か所	1			165,000	代価表 0012
01	量水器ボックス	75A用(蓋共)	個	1	1	123,000	123,000	
02	雑材料		式	1	0.05	123,000	6,150	
			K01					
03	特殊作業員		人	0.77	1	28,496	21,941.92	○
04	普通作業員		人	0.3	1	24,232	7,269.6	○
	その他		式	1	0.24	29,211.52	7,010.76	
	計						165,372.28	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設配管架台	C-100x50x5x500L	個	1			3,360	代価表 0013
01	鋼製製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	0.5	1	6,716.74	3,358.37	
	計						3,358.37	
	塩ビ蓋取外し(再使用する)	200φ	個	1			1,400	代価表 0014
01	配管工		人	0.1	0.4	28,288	1,131.52	○
	その他		式	1	0.24	1,131.52	271.56	
	計						1,403.08	
	塩ビ蓋再取付	200φ(再利用品)	個	1			3,510	代価表 0015
01	配管工		人	0.1	1	28,288	2,828.8	○
	その他		式	1	0.24	2,828.8	678.91	
	計						3,507.71	

(A込)大阪府営塚三原台住宅(建て替え)外構整備工事M

○は「その他」の率対象

