

令和7年7月

工 事 名 称 : 大阪府宮千里藤白台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事(第1工区) (その2)

総工事費 ¥ 1 9 1 , 5 6 7 , 2 0 0

工事価格 ¥ 1 7 4 , 1 5 2 , 0 0 0

工 事 概 要 (工事場所: 吹田市藤白台一丁目)

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 5,029㎡
中層耐火住宅 RC造、地上5階建、1棟、30戸
外壁アスベスト除去工事一式 除去面積 1,887㎡
既存杭引抜工事一式

公 告 日 R7.7.10

入札書の開札日 R7.8.1

(工期)約 7.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日

～

R8.3.18

NO. 1

大 阪 府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考	
1. 直 接 工 事 費					
[1]	建物撤去工事	一式	131,367,162		
[2]	電気設備工事	一式	0		
[3]	機械設備工事	一式	0		
[4]	ガス設備工事	一式	0		
	小 計		131,367,162		
2. 共 通 費					
				A E M	
	共 通 仮 設 費	一式	17,019,821	17,019,821 0 0	(共仮は積上げのみ)
	現 場 管 理 費	一式	6,346,124	6,346,124 0 0	経費率 合計
	一 般 管 理 費 等	一式	19,418,893		18.01% (契約保証費率除く)
	小 計		42,784,838		
3. 工 事 価 格	(1+2)		174,152,000		
4. 消 費 税 相 当 額	一式		17,415,200		税率10%
5. 総 工 事 費	(3+4)		191,567,200		

[1] 共通仮設費

A、共通仮設費の積上げ分(設備除く)

(1)準備費	一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	17,019,821
(3)イメージアップ費等	一式	0
(4)その他	一式	0
(1)~(4)の計		A、 17,019,821

共通仮設費 17,019,821

[2] 現場管理費・一般管理費等

B、対象純工事費 (建築直工+共仮-C-E)	96,350,075	● Bに対する現場管理費率 β 5.50%
共仮のスクラップ	0	$B \times \beta$ B' 5,299,254

C、現場管理費対象外	
イ、処分費等	2,993,388
ロ、リース料	0
ハ、工事排水料金	0
ニ、各種負担金等	0
ホ、共通仮設費の処分費	0
イ~ホの計	C、 2,993,388

(共通費対象外)
(共通費対象外)

E、一般建築のその他工事 名称			● Eに対する現場管理費 E × 率
い、杭工事	一式 48,494,000		
ろ、造園工事	一式 549,520		
は、舗装工事	一式 0		
に、設備工事	一式 -		
ほ、特殊な室内装備品	一式 0		
へ、その他	一式 0		
と、共仮の舗装工事等	一式 0		
E、い~との計	49,043,520	● Eに対する現場管理費率 2%	E' 980,870

F、現場管理費のその他積上げ部分		単位	金額
(1) その他積上げ	内訳別紙	一式	66,000

G、(B' + E' + F) 現場管理費 6,346,124

H、撤去工事の工事原価 (B + B')	101,649,329	
I、その他工事の工事原価 (E + E')	50,024,390	I'、設備工事の工事原価
J、現場管理費のその他積上げ工事原価 (F)	66,000	0

K、一般管理費等のその他積上げ部分		単位	金額
(1) その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		K'	0

L、率計算の工事原価 H+I+J+イ+ロ+ホ+I'	154,733,107	◎ Lに対する一般管理費等率 γ 12.51%
L' 率に掛ける工事原価		154,733,107

M、契約保証費 ※ 必要有り	一般管理費等の補正值 0.04%	◎ L' × 補正值 M'	61,893
-------------------	---------------------	------------------	--------

N、 $L \times \gamma + K' + M'$ 一般管理費等 19,419,004

数値処理 -111

数値処理後小計 一般管理費等 19,418,893

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
撤去工事	1	式	115,121,482	WP
仮設物設置工事	1	式	15,500,026	WP
整地工事	1	式	172,700	WP
害虫駆除	1	式	327,124	WP
撤去用水費	1	式	245,830	WP
計			131,367,162	

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(建物撤去)						(コメント)
36号棟	30戸	1	式		22,547,279	別紙 00-0001
とりこわし機械運搬	排出ガス対策型	1	式		98,100	代価表 0027
土工機械運搬		1	式		76,500	代価表 0028
残置物	屋内・可燃物 積込運搬処分共	1	m3	410	410	代価表 0029 66*1=66
残置物	屋内・不燃物 積込運搬処分共	19.5	m3	1,020	19,890	代価表 0030 630*19.5=12,285
残置物	屋外・可燃物 積込運搬処分共	0.1	m3	410	41	代価表 0031 66*0.1=6.6
残置物	屋外・不燃物 積込運搬処分共	0.4	m3	970	388	代価表 0032 630*0.4=252
(屋外：36号棟)						(コメント)
コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	19	m3	8,750	166,250	B0-339151 No.1 独自
アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	10.4	m3	6,160	64,064	B0-339142 No.1 独自
コンクリート平板舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	1.5	m3	9,630	14,445	代価表 0033
外灯撤去	集積・積込み共	2	か所	3,580	7,160	代価表 0034
ゴミ置場撤去	集積・積込み共 ゴミ置場⑤	1	か所	3,570	3,570	代価表 0035
ゴミ置場撤去	集積・積込み共 ゴミ置場⑥	1	か所	2,030	2,030	代価表 0036

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
駐輪場撤去	集積・積込み共 4スパン	1	か所	51,100	51,100	代価表 0037
ネットフェンス撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200 x 450h共	42.7	m	2,650	113,155	代価表 0038
メッシュフェンス撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200 x 250h共	4.5	m	2,650	11,925	代価表 0041
チェーン掛け鋼管撤去	集積・積込み共	4	か所	560	2,240	代価表 0042
ステンレス製手摺撤去	集積・積込み共	5.8	m	180	1,044	代価表 0043
鋼製手摺撤去	集積・積込み共	82.6	m	340	28,084	代価表 0044
鋼製柵撤去	集積・積込み共	1.9	m	640	1,216	代価表 0045
階段撤去	集積・積込み共	35.5	m	1,950	69,225	代価表 0046
鋼製側溝蓋撤去	集積・積込み共	9.4	m	140	1,316	代価表 0047
境界ブロック撤去A	集積・積込み共	69.4	m	470	32,618	代価表 0048
境界ブロック撤去B	集積・積込み共	25.3	m	280	7,084	代価表 0049
境界ブロック撤去C	集積・積込み共	149	m	190	28,310	代価表 0050
U型側溝150撤去	集積・積込み共	104	m	140	14,560	代価表 0051
U型側溝180撤去	集積・積込み共	9	m	190	1,710	代価表 0052
U型側溝240撤去	集積・積込み共	39.9	m	340	13,566	代価表 0053

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
U型側溝360撤去	集積・積込み共	7.8	m	750	5,850	代価表 0054	
L型側溝撤去	集積・積込み共	69.5	m	390	27,105	代価表 0055	
コンクリート擁壁	集積・積込み共	86	m	2,440	209,840	代価表 0056	
コンクリートブロック擁壁撤去	集積・積込み共	47.4	m	1,270	60,198	代価表 0057	
石積擁壁撤去	集積・積込み共	13.4	m	1,460	19,564	代価表 0058	
ナンバープレート表示板撤去	集積・積込み共 1台用 壁付	3	か所	33	99	代価表 0059	
ナンバープレート表示板撤去	集積・積込み共 2台用 壁付	6	か所	66	396	代価表 0060	
汚水排水管撤去	根切・埋戻し・積込共 深さ1m程度	98	m	470	46,060	代価表 0061	
雨水排水管撤去	根切・埋戻し・積込共 深さ1m程度	201	m	470	94,470	代価表 0062	
給水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	73	m	470	34,310	代価表 0063	
ガス管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	63	m	470	29,610	代価表 0064	
樹類撤去	集積・積込共 汚水会所ア・C 3か所・4か所 汚水会所D 6か所 雨水会所ア・イ 5か所・2か所 雨水会所ウ・カ 4か所・12か所 雨水会所コ 2か所 雨水人孔 3か所 側溝会所 1か所	1	式		76,300	代価表 0065	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0~1.5未満 -	41	本	1,760	72,160	B1-389152 No.1 独自	

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
樹木撤去手間 中低木	H=1.5~2.0未満 -	61	本	1,760	107,360	B1-389152 No.1 独自	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0~3.0未満 -	257	本	4,160	1,069,120	B1-389152 No.1 独自	
樹木撤去手間 高木	C 0.30~0.35未満 -	36	本	11,900	428,400	B1-389151 No.1 独自	
樹木撤去手間 高木	C 0.60~0.75未満 -	20	本	28,900	578,000	B1-389151 No.1 独自	
樹木撤去手間 高木	C0.9	3	本	34,700	104,100	代価表 0076	
樹木撤去手間 高木	C1.2	4	本	57,800	231,200	代価表 0077	
樹木類 積込み		204	m3	1,640	334,560	代価表 0078	
屋外土工事		49.2	m3	1,560	76,752	代価表 0079	
(屋外：31号棟)						(コメント)	
雨水会所ア		7	か所	630	4,410	代価表 0069	
U型側溝150撤去	集積・積込み共	42.7	m	140	5,978	代価表 0051	
コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	4.6	m3	8,750	40,250	B0-339151 No.1 独自	
小計					27,033,372	(小計)	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	137	m3	2,280	312,360	代価表 0011	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	10.4	m3	2,280	23,712	代価表 0080	

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	2.4	m3	1,600	3,840	代価表 0012
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	204	m3	1,200	244,800	代価表 0081
小計					584,712	(小計)
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	137	m3	3,530	483,610	代価表 0019
とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	10.4	m3	3,530	36,712	代価表 0082
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	2.4	m3	5,600	13,440	代価表 0020
とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	204	m3	550	112,200	代価表 0083
小計					645,962	(小計)
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	2.5	t	▲29,500	▲73,750	B1-389711 No.2 独自
スクラップ 控除	ステンレス	0.04	t	▲155,000	▲6,200	(見積り・刊行物等) 府単価
計					28,184,096	

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事				アスベスト除去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(36号棟本工事)						(コメント)	
外壁仕上塗材・下 地調整材除去		1,887	m ²	7,800	14,718,600	(見積り・刊行物等) 見積	
土間養生 (足場布板)	プラスチックシート0.15mm 2重	139	m ²	1,380	191,820	(見積り・刊行物等) 見積	
隔離養生費 (天井、壁)	プラスチックシート0.15mm	2,298	m ²	1,080	2,481,840	(見積り・刊行物等) 見積 (コメント)	
機械損料	吸引装置含む	1,887	m ²	2,400	4,528,800	(見積り・刊行物等) 見積	
同時吸引廃材・ 廃水分別費		1,887	m ²	1,500	2,830,500	(見積り・刊行物等) 見積	
廃棄物袋詰め	0.15mm 2重梱包	1,887	m ²	900	1,698,300	(見積り・刊行物等) 見積	
安全衛生設備機器	真空掃除機、フィルター	1,887	m ²	300	566,100	(見積り・刊行物等) 見積	
保護マスク・フィルター・ 保護メガネ・手袋等		1,887	m ²	1,500	2,830,500	(見積り・刊行物等) 見積	
石綿作業主任者		1	式		720,000	(見積り・刊行物等) 見積	
石綿含有産業廃棄 物処分費		11.3	m3	9,020	101,926	(見積り・刊行物等) 見積	
石綿含有産業廃棄 物収集運搬費	4t車	1	式		210,000	(見積り・刊行物等) 見積	
機材運搬・搬出入 費		1	式		144,000	(見積り・刊行物等) 見積	
諸経費	法定福利費共	1	式		1,200,000	(見積り・刊行物等) 見積	

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事			アスベスト除去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計					32,222,386	(小計)
(36号棟環境測定)	第三者機関依頼					(コメント)
基本技術料		1	式		72,000	(見積り・刊行物等) 見積
作業前		1	式		60,000	(見積り・刊行物等) 見積
作業中		1	式		240,000	(見積り・刊行物等) 見積
作業後		1	式		60,000	(見積り・刊行物等) 見積
放流水分析	作業中1回	1	式		42,000	(見積り・刊行物等) 見積
報告書作成費		1	式		18,000	(見積り・刊行物等) 見積
車両交通費		1	式		72,000	(見積り・刊行物等) 見積
計					32,786,386	

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事			杭引抜工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
杭引抜工事	31・36号棟	1	式		48,494,000	(見積り・刊行物等) 見積
杭小割	積込共	433	m3	4,390	1,900,870	代価表 0084
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	433	m3	2,280	987,240	代価表 0011
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	433	m3	3,530	1,528,490	代価表 0019
養生敷鉄板	31・36号棟 厚22 6ヶ月程度	140	m ²	7,610	1,065,400	代価表 0085
養生鉄板運搬費		140	m ²	1,250	175,000	代価表 0086
計					54,151,000	

直接工事費 別紙明細

撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
36号棟	30戸	1	式		22,547,279	別紙 00-0001
土工事		143	m3	1,560	223,080	代価表 0001
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	137	m3	9,830	1,346,710	B1-000306 No.1 独自
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	906	m3	6,790	6,151,740	B1-000306 No.1 独自
無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	13	m3	2,910	37,830	B1-389130 No.1 独自
床組撤去	木造床組・畳 (つか立て) 集積共	203	m ²	3,390	688,170	代価表 0002
床組撤去	木造床組・畳 (ころばし) 集積共	1,540	m ²	2,670	4,111,800	代価表 0003
壁下地撤去	集積共	908	m ²	480	435,840	B0-284324 No.1 標準
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般・建具 集積共	1,815	m ²	970	1,760,550	代価表 0004
天井下地撤去	集積共	968	m ²	730	706,640	B0-284422 No.1 標準
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	569	m ²	1,210	688,490	B0-284421 No.1 標準
壁合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 パルコニ手摺ボード	115	m ²	2,180	250,700	代価表 0005
壁合板・ボード撤去	二重張り アスベスト含有 集積共 浴室壁	316	m ²	2,670	843,720	代価表 0006
天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 浴室天井	59.4	m ²	2,670	158,598	代価表 0007
天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 4・5階天井	340	m ²	2,670	907,800	代価表 0008

直接工事費 別紙明細

撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
36号棟	30戸	1	式		22,547,279	別紙 00-0001
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 アスベスト含有	272	m ²	1,940	527,680	代価表 0009
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	171	m ²	1,940	331,740	B0-281111 No.1 標準
テント撤去		30	か所	330	9,900	代価表 0010
アスベスト処理 集積・梱包		8.9	m3	3,700	32,930	B1-000158 No.2 独自
小計					19,213,918	(小計)
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1,057	m3	2,280	2,409,960	代価表 0011
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 廃ガラス類 DID区間有り 31.5km以下	1.7	m3	1,600	2,720	代価表 0012
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスベスト含有プラスチック類 (防水材) 類 DID区間有り 70.0km以下	2.7	m3	2,810	7,587	代価表 0013 ●アスファルト防水(As含有)
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	52.8	m3	1,200	63,360	代価表 0014
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有スレート類 DID区間有り 70.0km以下	3.1	m3	2,810	8,711	代価表 0015 ★ケイ酸類
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスベスト含有石膏ボード類 DID区間有り 70.0km以下	3.2	m3	2,810	8,992	代価表 0016
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 ガラス類 DID区間有り 31.5km以下	1	m3	4,630	4,630	代価表 0017
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 畳類 DID区間有り 31.5km以下	36.7	m3	1,200	44,040	代価表 0018
小計					2,550,000	(小計)

直接工事費 別紙明細

撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
36号棟	30戸	1	式		22,547,279	別紙 00-0001
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	1,057	m ³	3,530	3,731,210	代価表 0019
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	1.7	m ³	5,600	9,520	代価表 0020
とりこわし発生材処分	アスベスト含有 プラスチック類 投棄料	2.7	m ³	25,000	67,500	代価表 0021
とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	52.8	m ³	550	29,040	代価表 0022
とりこわし発生材処分	アスベスト含有 ケイ酸カルシウム板 投棄料	3.1	m ³	25,000	77,500	代価表 0023
とりこわし発生材処分	アスベスト含有 廃石膏ボード 投棄料	3.2	m ³	25,000	80,000	代価表 0024
とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	1	m ³	13,100	13,100	代価表 0025
とりこわし発生材処分	畳 投棄料	36.7	m ³	2,730	100,191	代価表 0026
小計					4,108,061	(小計)
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	87.6	t	▲29,500	▲2,584,200	B1-389711 No.2 独自
スクラップ 控除	鉄ミ 延べガラ	3.3	t	▲215,000	▲709,500	B1-389711 No.2 独自
スクラップ 控除	ステンレス 延べガラ	0.2	t	▲155,000	▲31,000	(見積り・刊行物等)物P794
計					22,547,279	

直接工事費 別紙明細

仮設物設置工事		仮設物設置工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
植栽機械運搬(バックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m ³	1	式		44,200	別紙 00-0002
植栽機械運搬(バックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m ³	1	往復	44,200	44,200	B0-335465 No.1 標準
計					44,200	
スロープ 設置工事		1	式		898,904	別紙 00-0003
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	26.8	m ³	640	17,152	B0-432211 No.2 市場
盛土(B種)	発生土	123	m ³	920	113,160	B0-432261 No.2 補市
砂利地業	再生クワッシュ	35.2	m ³	7,260	255,552	B0-133421 No.2 標準
路盤材締め	厚さ 25cm 500m ² 未満	176	m ²	730	128,480	代価表 0096
路床整正	500m ² 未満	176	m ²	190	33,440	B0-051111 No.2 標準
路床安定処理	t=750 50kg/m ² 無粉塵タイプ	132	m ²	2,660	351,120	代価表 0097
計					898,904	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
監督員事務所	2号 6ヶ月程度 用水費・電力費共	1	式		760,000	代価表 0098
事務員	6ヶ月程度	1	人	1,010,000	1,010,000	代価表 0099
交通誘導員	昼間 6ヶ月程度	3	人	2,270,000	6,810,000	代価表 0100
整理清掃費	周辺共 6ヶ月程度	1	式		136,000	代価表 0101 6.0*4/3=8
高圧洗浄機	洗車用 6ヶ月程度	1	台	273,000	273,000	代価表 0102
高圧洗浄機	撤去工事費用 用水費除く 3ヶ月程度	1	台	88,000	88,000	代価表 0103
簡易水槽設置	撤去用 6ヶ月程度	1	式		71,000	代価表 0104
騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 6ヶ月程度	1	式		196,000	代価表 0106
仮囲い上部シート張り	6ヶ月程度	281	m	11,900	3,343,900	代価表 0107
仮設電灯電力費	6ヶ月程度	31	か所	1,400	43,400	代価表 0108
仮囲(A) (ｶﾞｰﾝ鋼板 H=3000)	盛替	28.5	m	7,330	208,905	代価表 0109
仮設看板		1	か所	26,200	26,200	代価表 0110
仮設水道		1	式		76,100	代価表 0111
素掘側溝 (土工事共) 標準図8-2		143	m	5,790	827,970	B1-452131 No.2 独自
仮設会所 1200角 標準図8-4	土工事共	2	か所	58,600	117,200	B1-452134 No.2 独自

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設排水管	VU管 φ150	14.9	m	6,340	94,466	代価表 0112
養生敷鉄板	31・36号棟 厚22 6ヶ月程度	265	m ²	7,610	2,016,650	代価表 0085
養生鉄板運搬費		265	m ²	1,250	331,250	代価表 0086
仮囲(A) (ｶﾞｰﾝ鋼板 H=3000)	3ヶ月程度	10	m	9,030	90,300	代価表 0113
ｱｽﾌﾞﾙ処理 掲示板		1	枚	2,580	2,580	B1-000131 No.2 独自
排水処理費	閉塞2ヶ所 調査、測定、処分共	1	式		181,000	代価表 0114
給水管撤去時仮設	交通誘導員 (ｽﾎｯﾄ) 5人程度 A型ﾊﾞﾘｰｶﾞｰﾄﾞ 共	1	式		129,000	代価表 0120
六価ｸﾛﾐﾝ溶出試験		1	検体	7,100	7,100	B1-000299 No.2 独自
試掘調査	2ヶ所	1	式		23,800	代価表 0121
ｱｽﾌﾞﾙ事前調査		1	式		156,000	(見積り・刊行物等)
計					17,019,821	

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	土工事		m ³	1	1,560	1,560.6	有り	代価表 0001
	床組撤去	木造床組・畳 (つか立て) 集積共	m ²	1	3,390	3,392.48	有り	代価表 0002
	床組撤去	木造床組・畳 (ころばし) 集積共	m ²	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0003
	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般・建具 集積共	m ²	1	970	969.28	有り	代価表 0004
	壁合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 パルコニ-手摺ボード	m ²	1	2,180	2,180.88	有り	代価表 0005
	壁合板・ボード撤去	二重張り アスベスト含有 集積共 浴室壁	m ²	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0006
	天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 浴室天井	m ²	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0007
	天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 4・5階天井	m ²	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0008
	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 アスベスト含有	m ²	1	1,940	1,938.56	有り	代価表 0009
	フェルト撤去		カ所	1	330	326.11	有り	代価表 0010
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m ³	1	2,280	2,275.82	有り	代価表 0011
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1,600	1,603.23	有り	代価表 0012
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスベスト含有プラスチック類 (防水材) 類 DID区間有り 70.0km以下	m ³	1	2,810	2,810	有り	代価表 0013
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0014
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有スレート類 DID区間有り 70.0km以下	m ³	1	2,810	2,810	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスベスト含有石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m ³	1	2,810	2,810	有り	代価表 0016
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	4,630	4,627.49	有り	代価表 0017
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 畳類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0018
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m ³	1	3,530	3,525	有り	代価表 0019
	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m ³	1	5,600	5,600	有り	代価表 0020
	とりこわし 発生材処分	アスベスト含有 プラスチック類 投棄料	m ³	1	25,000	25,000	有り	代価表 0021
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m ³	1	550	550	有り	代価表 0022
	とりこわし 発生材処分	アスベスト含有 ケイ酸カルシウム板 投棄料	m ³	1	25,000	25,000	有り	代価表 0023
	とりこわし 発生材処分	アスベスト含有 廃石膏ボード 投棄料	m ³	1	25,000	25,000	有り	代価表 0024
	とりこわし 発生材処分	ガラス類 投棄料	m ³	1	13,100	13,100	有り	代価表 0025
	とりこわし 発生材処分	畳 投棄料	m ³	1	2,730	2,727	有り	代価表 0026
	とりこわし機械 運搬	排出ガス対策型	式	1	98,100	98,116.6	有り	代価表 0027
	土工機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り	代価表 0028
	残置物	屋内・可燃物 積込運搬処分共	m ³	1	410	407.03	有り	代価表 0029
	残置物	屋内・不燃物 積込運搬処分共	m ³	1	1,020	1,019.37	有り	代価表 0030

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	残置物	屋外・可燃物 積込運搬処分共	m3	1	410	407.03	有り	代価表 0031
	残置物	屋外・不燃物 積込運搬処分共	m3	1	970	971.27	有り	代価表 0032
	コンクリート平板 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	9,630	9,627.52	有り	代価表 0033
	外灯撤去	集積・積込み共	か所	1	3,580	3,580	有り	代価表 0034
	ゴミ置場撤去	集積・積込み共 ゴミ置場⑤	か所	1	3,570	3,571.16	有り	代価表 0035
	ゴミ置場撤去	集積・積込み共 ゴミ置場⑥	か所	1	2,030	2,029.44	有り	代価表 0036
	駐輪場撤去	集積・積込み共 4スパン	か所	1	51,100	51,142.38	有り	代価表 0037
	ネットフェンス撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200 x 450h共	m	1	2,650	2,645.58	有り	代価表 0038
	フェンス撤去	H=1200 集積共	m	1	2,630	2,627.89	有り	代価表 0039
	金網撤去	H=1800	m	1	2,150	2,153.48	有り	代価表 0040 事連協屋外P119
	メッシュフェンス撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200 x 250h共	m	1	2,650	2,645.58	有り	代価表 0041
	チェーン掛け鋼管撤去	集積・積込み共	か所	1	560	559.66	有り	代価表 0042
	ステンレス製手摺撤去	集積・積込み共	m	1	180	180.67	有り	代価表 0043
	鋼製手摺撤去	集積・積込み共	m	1	340	342.68	有り	代価表 0044
	鋼製柵撤去	集積・積込み共	m	1	640	643.86	有り	代価表 0045

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	階段撤去	集積・積込み共	m	1	1,950	1,950.82	有り	代価表 0046
	鋼製側溝蓋撤去	集積・積込み共	m	1	140	137.09	有り	代価表 0047
	境界ブロック撤去A	集積・積込み共	m	1	470	468.63	有り	代価表 0048
	境界ブロック撤去B	集積・積込み共	m	1	280	278.64	有り	代価表 0049
	境界ブロック撤去C	集積・積込み共	m	1	190	189.98	有り	代価表 0050
	U型側溝150撤去	集積・積込み共	m	1	140	139.32	有り	代価表 0051
	U型側溝180撤去	集積・積込み共	m	1	190	189.98	有り	代価表 0052
	U型側溝240撤去	集積・積込み共	m	1	340	335.64	有り	代価表 0053
	U型側溝360撤去	集積・積込み共	m	1	750	747.27	有り	代価表 0054
	L型側溝撤去	集積・積込み共	m	1	390	390.16	有り	代価表 0055
	コンクリート擁壁	集積・積込み共	m	1	2,440	2,438.52	有り	代価表 0056
	コンクリートブロック擁壁 撤去	集積・積込み共	m	1	1,270	1,266.56	有り	代価表 0057
	石積擁壁撤去	集積・積込み共	m	1	1,460	1,463.11	有り	代価表 0058
	ナンバープレート表示板 撤去	集積・積込み共 1台用 壁付	か所	1	33	33.23	有り	代価表 0059
	ナンバープレート表示板 撤去	集積・積込み共 2台用 壁付	か所	1	66	66.47	有り	代価表 0060

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	汚水排水管撤去	根切・埋戻し・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り	代価表 0061
	雨水排水管撤去	根切・埋戻し・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り	代価表 0062
	給水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	470	468.18	有り	代価表 0063
	ガス管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	470	468.18	有り	代価表 0064
	樹類撤去	集積・積込共 汚水会所ア・C 3か所・4か所 汚水会所D 6か所 雨水会所ア・イ 5か所・2か所 雨水会所ウ・カ 4か所・12か所 雨水会所コ 2か所 雨水人孔 3か所 側溝会所 1か所	式	1	76,300	76,341.66	有り	代価表 0065
	汚水会所ア		か所	1	630	633.28	有り	代価表 0066
	汚水会所C		か所	1	1,710	1,708.99	有り	代価表 0067
	汚水会所D		か所	1	3,910	3,914.17	有り	代価表 0068
	雨水会所ア		か所	1	630	633.28	有り	代価表 0069
	雨水会所イ		か所	1	630	633.28	有り	代価表 0070
	雨水会所ウ		か所	1	1,270	1,266.56	有り	代価表 0071
	雨水会所カ		か所	1	1,270	1,266.56	有り	代価表 0072
	雨水会所コ		か所	1	1,900	1,899.85	有り	代価表 0073

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	雨水人孔		か所	1	3,800	3,804.09	有り	代価表 0074
	側溝会所		か所	1	4,210	4,210.95	有り	代価表 0075
	樹木撤去手間 高木	C0.9	本	1	34,700	34,704.28	有り	代価表 0076
	樹木撤去手間 高木	C1.2	本	1	57,800	57,840.46	有り	代価表 0077
	樹木類 積込み		m3	1	1,640	1,639.51	有り	代価表 0078
	屋外土工事		m3	1	1,560	1,560.6	有り	代価表 0079
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	2,280	2,275.82	有り	代価表 0080
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0081
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り	代価表 0082
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表 0083
	杭小割	積込共	m3	1	4,390	4,391.78	有り	代価表 0084
	養生敷鉄板	31・36号棟 厚22 6ヶ月程度	m ²	1	7,610	7,611.98	有り	代価表 0085
	養生鉄板運搬費		m ²	1	1,250	1,249.5	有り	代価表 0086
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 3ヶ月程度 運搬費共	m ²	1	3,390	3,389.82	有り	代価表 0087
	安全手摺	枠組本足場用 3ヶ月程度 運搬費共	m	1	800	798.7	有り	代価表 0088

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	防音シート張り	運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1	1,800	1,800.11	有り	代価表 0089
	アスベスト成形板処理 養生シート張り	運搬費を含む 14日程度	m ²	1	920	921.32	有り	代価表 0090
	U型側溝撤去復旧	集積積込み共 幅200 L=20.7	式	1	203,000	203,244.42	有り	代価表 0091
	U型側溝撤去	集積・積込み共	式	1	73,500	73,460.59	有り	代価表 0092
	ササヅカ	H1.2 植付手間共	本	1	3,630	3,626.25	有り	代価表 0093
	カクレミノ	H1.5 植付手間共	本	1	5,950	5,950.74	有り	代価表 0094
	ヒラトクワダ	H0.4 植付手間共	本	1	1,180	1,177.95	有り	代価表 0095
	路盤材締固め	厚さ 25cm 500m ² 未満	m ²	1	730	729.89	有り	代価表 0096
	路床安定処理	t=750 50kg/m ³ 無粉塵タイプ	m ³	1	2,660	2,661.73	有り	代価表 0097
	監督員事務所	2号 6ヶ月程度 用水費・電力費共	式	1	760,000	760,420	有り	代価表 0098
	事務員	6ヶ月程度	人	1	1,010,000	1,014,000	有り	代価表 0099
	交通誘導員	昼間 6ヶ月程度	人	1	2,270,000	2,268,000	有り	代価表 0100
	整理清掃費	周辺共 6ヶ月程度	式	1	136,000	135,616	有り	代価表 0101
	高圧洗浄機	洗車用 6ヶ月程度	台	1	273,000	273,240	有り	代価表 0102
	高圧洗浄機	撤去工事費用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1	88,000	88,011.93	有り	代価表 0103

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	簡易水槽設置	撤去用 6ヶ月程度	式	1	71,000	70,994.55	有り	代価表 0104
	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	1	37,700	37,738.2	有り	代価表 0105 令和5年版公共建築工事 建積算基準P49 A1-1-34
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 6ヶ月程度	式	1	196,000	195,990	有り	代価表 0106
	仮囲い上部シート張り	6ヶ月程度	m	1	11,900	11,870.07	有り	代価表 0107
	仮設電灯電力費	6ヶ月程度	か所	1	1,400	1,402.2	有り	代価表 0108
	仮囲(A) (ｶﾞｰﾝ鋼板 H=3000)	盛替	m	1	7,330	7,327.76	有り	代価表 0109
	仮設看板		か所	1	26,200	26,173.84	有り	代価表 0110
	仮設水道		式	1	76,100	76,058.33	有り	代価表 0111
	仮設排水管	VU管 φ150	m	1	6,340	6,336	有り	代価表 0112
	仮囲(A) (ｶﾞｰﾝ鋼板 H=3000)	3ヶ月程度	m	1	9,030	9,025.41	有り	代価表 0113
	排水処理費	閉塞2ヶ所 調査、測定、処分共	式	1	181,000	180,744.5	有り	代価表 0114
	管閉塞		か所	1	2,100	2,097.52	有り	代価表 0115
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積3m3程度	か所	1	71,000	70,994.55	有り	代価表 0116
	水中ポンプ	発動発電機	台	1	37,300	37,341.45	有り	代価表 0117
	ポンプ運転		台	1	9,720	9,721.3	有り	代価表 0118

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	土工事		m ³	1			1,560	代価表 0001
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m ³	1	1	642.6	642.6	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m ³	1	1	918	918	B0-432251 No.2 市場
	計						1,560.6	
	床組撤去	木造床組・畳 (つか立て) 集積共	m ²	1			3,390	代価表 0002
01	床組撤去	つか立て 集積共	m ²	1	1	3,392.48	3,392.48	B0-284213 No.1 標準
	計						3,392.48	
	床組撤去	木造床組・畳 (ころばし) 集積共	m ²	1			2,670	代価表 0003
01	床組撤去	ころばし 集積共	m ²	1	1	2,665.52	2,665.52	B0-284213 No.1 標準
	計						2,665.52	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般・建具 集積共	m ²	1			970	代価表 0004
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	969.28	969.28	B0-284322 No.1 標準
	計						969.28	
	壁合板・ボード 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 パルコニ-手摺ボード	m ²	1			2,180	代価表 0005
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,180.88	2,180.88	B0-284322 No.1 標準
	計						2,180.88	
	壁合板・ボード 撤去	二重張り アスベスト含有 集積共 浴室壁	m ²	1			2,670	代価表 0006
01	壁合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,665.52	2,665.52	B0-284322 No.1 標準
	計						2,665.52	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共浴室天井	m ²	1			2,670	代価表 0007
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,665.52	2,665.52	B0-284421 No.1 標準
	計						2,665.52	
	天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共4・5階天井	m ²	1			2,670	代価表 0008
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,665.52	2,665.52	B0-284421 No.1 標準
	計						2,665.52	
	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 アスベスト含有	m ²	1			1,940	代価表 0009
01	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	m ²	1	1	1,938.56	1,938.56	B0-281111 No.1 標準
	計						1,938.56	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	テント撤去		カ所	1			330	代価表 0010
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)クローラケーン	t	15.7	0.001	20,771.21	326.11	B0-339119 No.1 独自
	計						326.11	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,280	代価表 0011
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,275.82	2,275.82	B0-339612 No.1 参考
	計						2,275.82	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,600	代価表 0012
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,603.23	1,603.23	B0-339612 No.1 参考
	計						1,603.23	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスベスト含有プラスチック類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810	代価表 0013
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						2,810	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200	代価表 0014
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42	B0-339612 No.1 参考
	計						1,202.42	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有スレート類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810	代価表 0015
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						2,810	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスベスト含有石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810	代価表 0016
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						2,810	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,630	代価表 0017
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,627.49	4,627.49	B0-339612 No.1 参考
	計						4,627.49	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 豊類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200	代価表 0018
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42	B0-339612 No.1 参考
	計						1,202.42	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1			3,530	代価表 0019
01	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						3,525	
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1			5,600	代価表 0020
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1	1	5,600	5,600	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						5,600	
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 プラスチック類 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0021
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 プラスチック類 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						25,000	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550	代価表 0022
01	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						550	
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 ケイ酸カルシウム板 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0023
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 ケイ酸カルシウム板 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						25,000	
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 廃石膏ボード 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0024
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 廃石膏ボード 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						25,000	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	m3	1			13,100	代価表 0025
01	とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	m3	1	1	13,100	13,100	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						13,100	
	とりこわし発生材処分	畳 投棄料	m3	1			2,730	代価表 0026
01	とりこわし発生材処分	畳 投棄料	m3	1	1	2,727	2,727	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						2,727	
	とりこわし機械運搬	排出ガス対策型	式	1			98,100	代価表 0027
01	とりこわし機械運搬 (ベースマシン, バックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	往復	1	1	98,116.6	98,116.6	B0-038172 No.1 参考
	計						98,116.6	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	土工機械運搬		式	1			76,500	代価表 0028
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し	往復	1	1	76,500	76,500	B0-432711 No.2 市場
	計						76,500	
	残置物	屋内・可燃物 積込運搬処分共	m3	1			410	代価表 0029
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74	B0-339523 No.1 協参
02	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29	B0-339612 No.1 参考
03	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	550	66	(見積り・刊行物等)
	計						407.03	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ネットフェンス撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200 x 450h共	m	1			2,650	代価表 0038
01	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.009	1	1,965.49	17.69	B0-339511 No.1 参考
02	フェンス撤去	H=1200 集積共	m	1	1	2,627.89	2,627.89	代価表 0039
	計						2,645.58	
	フェンス撤去	H=1200 集積共	m	1			2,630	代価表 0039
01	世話役		人	0.0095	0.5	30,992	147.21	○ B0-911116 No.1 1.9/100/2 独自
02	普通作業員		人	0.082	0.5	24,232	993.51	○ B0-911112 No.1 16.4/100/2 独自
03	金網撤去	H=1800	m	1	0.66666	2,153.48	1,435.64	○ 代価表 0040
	その他		式	1	0.02	2,576.36	51.53	
	計						2,627.89	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	金網撤去	H=1800	m	1			2,150	代価表 0040 事連協屋外P119
01	世話役		人	0.06	0.5	30,992	929.76	B0-911116 No.1 独自
02	普通作業員		人	0.101	0.5	24,232	1,223.72	B0-911112 No.1 独自
	計						2,153.48	
	メッシュフェンス撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200 x 250h共	m	1			2,650	代価表 0041
01	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.009	1	1,965.49	17.69	B0-339511 No.1 参考
02	フェンス撤去	H=1200 集積共	m	1	1	2,627.89	2,627.89	代価表 0039
	計						2,645.58	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	階段撤去	集積・積込み共	m	1			1,950	代価表 0046
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.4	1	2,911.54	1,164.62	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.4	1	1,965.49	786.2	B0-339511 No.1 参考
	計						1,950.82	
	鋼製側溝蓋撤去	集積・積込み共	m	1			140	代価表 0047
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	6.6	0.001	20,771.21	137.09	B0-339119 No.1 独自
	計						137.09	
	境界ブロック撤去A	集積・積込み共	m	1			470	代価表 0048
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.074	1	4,367.32	323.18	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.074	1	1,965.49	145.45	B0-339511 No.1 参考
	計						468.63	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	境界ブロック撤去B	集積・積込み共	m	1			280	代価表 0049
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.044	1	4,367.32	192.16	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.044	1	1,965.49	86.48	B0-339511 No.1 参考
	計						278.64	
	境界ブロック撤去C	集積・積込み共	m	1			190	代価表 0050
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.03	1	4,367.32	131.02	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96	B0-339511 No.1 参考
	計						189.98	
	U型側溝150撤去	集積・積込み共	m	1			140	代価表 0051
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.022	1	4,367.32	96.08	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.022	1	1,965.49	43.24	B0-339511 No.1 参考
	計						139.32	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	U型側溝180撤去	集積・積込み共	m	1			190	代価表 0052
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.03	1	4,367.32	131.02	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96	B0-339511 No.1 参考
	計						189.98	
	U型側溝240撤去	集積・積込み共	m	1			340	代価表 0053
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.053	1	4,367.32	231.47	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.053	1	1,965.49	104.17	B0-339511 No.1 参考
	計						335.64	
	U型側溝360撤去	集積・積込み共	m	1			750	代価表 0054
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.118	1	4,367.32	515.34	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.118	1	1,965.49	231.93	B0-339511 No.1 参考
	計						747.27	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	L型側溝撤去	集積・積込み共	m	1			390	代価表 0055
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	2,911.54	232.92	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24	B0-339511 No.1 参考
	計						390.16	
	コンクリート擁壁	集積・積込み共	m	1			2,440	代価表 0056
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.5	1	2,911.54	1,455.77	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.5	1	1,965.49	982.75	B0-339511 No.1 参考
	計						2,438.52	
	コンクリートブロック擁壁 撤去	集積・積込み共	m	1			1,270	代価表 0057
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1	B0-339511 No.1 参考
	計						1,266.56	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	石積擁壁撤去	集積・積込み共	m	1			1,460	代価表 0058
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.3	1	2,911.54	873.46	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.3	1	1,965.49	589.65	B0-339511 No.1 参考
	計						1,463.11	
	ナフヘアート表示板 撤去	集積・積込み共 1台用 壁付	か所	1			33	代価表 0059
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	1.6	0.001	20,771.21	33.23	B0-339119 No.1 独自
	計						33.23	
	ナフヘアート表示板 撤去	集積・積込み共 2台用 壁付	か所	1			66	代価表 0060
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	3.2	0.001	20,771.21	66.47	B0-339119 No.1 独自
	計						66.47	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470	代価表 0061
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	B0-432251 No.2 市場
	計						468.18	
	雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470	代価表 0062
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	B0-432251 No.2 市場
	計						468.18	
	給水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			470	代価表 0063
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	B0-432251 No.2 市場
	計						468.18	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	汚水会所A		か所	1			630	代価表 0066
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55	B0-339511 No.1 参考
	計						633.28	
	汚水会所C		か所	1			1,710	代価表 0067
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	21.3	0.001	20,771.21	442.43	B0-339119 No.1 独自
	計						1,708.99	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水会所A		か所	1			3,910	代価表 0068
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.5	1	4,367.32	2,183.66	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.5	1	1,965.49	982.75	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	36	0.001	20,771.21	747.76	B0-339119 No.1 独自
	計						3,914.17	
	雨水会所A		か所	1			630	代価表 0069
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55	B0-339511 No.1 参考
	計						633.28	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水会所イ		か所	1			630	代価表 0070
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55	B0-339511 No.1 参考
	計						633.28	
	雨水会所ウ		か所	1			1,270	代価表 0071
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1	B0-339511 No.1 参考
	計						1,266.56	
	雨水会所カ		か所	1			1,270	代価表 0072
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1	B0-339511 No.1 参考
	計						1,266.56	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水会所コ			1			1,900	代価表 0073
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.3	1	4,367.32	1,310.2	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	1,965.49	589.65	B0-339511 No.1 参考
	計						1,899.85	
	雨水人孔		か所	1			3,800	代価表 0074
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.5	1	4,367.32	2,183.66	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.5	1	1,965.49	982.75	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	30.7	0.001	20,771.21	637.68	B0-339119 No.1 独自
	計						3,804.09	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	側溝会所		か所	1			4,210	代価表 0075
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.6	1	4,367.32	2,620.39	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.6	1	1,965.49	1,179.29	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	19.8	0.001	20,771.21	411.27	B0-339119 No.1 独自
	計						4,210.95	
	樹木撤去手間 高木	C0.9	本	1			34,700	代価表 0076
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	本	1	1.2	28,920.23	34,704.28	B1-389151 No.1 独自
	計						34,704.28	
	樹木撤去手間 高木	C1.2	本	1			57,800	代価表 0077
01	樹木撤去手間 高木	C 0.60~0.75未満 -	本	1	2	28,920.23	57,840.46	B1-389151 No.1 独自
	計						57,840.46	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	樹木類 積込み		m3	1			1,640	代価表 0078
01	木材類 積込み	機 械	m3	1	1	1,639.51	1,639.51	B1-339523 No.1 標準
	計						1,639.51	
	屋外土工事		m3	1			1,560	代価表 0079
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918	B0-432251 No.2 市場
	計						1,560.6	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,280	代価表 0080
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,275.82	2,275.82	B0-339612 No.1 参考
	計						2,275.82	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック0.8m3 樹木類 D1D区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200	代価表 0081
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バ ック0.8m3 木材類 D1D区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42	B0-339612 No.1 参考
	計						1,202.42	
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1			3,530	代価表 0082
01	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						3,525	
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1			550	代価表 0083
01	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1	1	550	550	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						550	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	杭小割	積込共	m3	1			4,390	代価表 0084
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,426.29	2,426.29	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,965.49	1,965.49	B0-339511 No.1 参考
	計						4,391.78	
	養生敷鉄板	31・36号棟 厚22 6ヶ月程度	m ²	1			7,610	代価表 0085
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	1	6	1,020	6,120	B1-452234 No.2 独自
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,491.98	1,491.98	B1-452234 No.2 独自
	計						7,611.98	
	養生鉄板運搬費		m ²	1			1,250	代価表 0086
01	積込取卸費		t	0.17	1	3,000	510	(見積り・刊行物等) 土木単価 289kg/(0.914*1.829)
02	運搬費		t	0.17	1	4,350	739.5	(見積り・刊行物等) 土木単価
	計						1,249.5	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単別率	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 3ヶ月程度 運搬費共	m ²	1			3,390		代価表 0087
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,887.76	1,887.76		B0-131519 No.2 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	90	8.59	773.1		B0-131519 No.2 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	381.23	381.23		B0-131519 No.2 標準
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	347.73	347.73		B0-131691 No.2 標準
	計						3,389.82		
	安全手摺	枠組本足場用 3ヶ月程度 運搬費共	m	1			800		代価表 0088
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	308.21	308.21		B0-131568 No.2 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	90	1	3.35	301.5		B0-131568 No.2 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72		B0-131568 No.2 標準
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	77.27	77.27		B0-131671 No.2 標準
	計						798.7		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単別率	備考
	防音シート張り	運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1			1,800		代価表 0089
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	847.56	847.56		B0-131571 No.2 協議
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	90	9.44	849.6		B0-131571 No.2 協議
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94.36	94.36		B0-131571 No.2 協議
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.59	8.59		B0-131688 No.2 標準
	計						1,800.11		
	アスベスト成形板処理 養生シート張り	運搬費を含む 14日程度	m ²	1			920		代価表 0090
01	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m ²	1	1	847.56	847.56		B0-131561 No.2 標準
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	14	1.06	14.84		B0-131561 No.2 標準
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33		B0-131561 No.2 標準
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.59	8.59		B0-131688 No.2 標準
	計						921.32		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ヒト・ツツジ	H0.4 植付手間共	本	1			1,180	代価表 0095
01	ヒト・ツツジ	H0.4	本	1	1	710	710	○(見積り・刊行物等) 資P544
02	植付け(低木) 標準図4-1	樹高 30~50cm未満 改良仕様A	本	1	1	354.35	354.35	B1-411111 No.1 独自
	その他		式	1	0.16	710	113.6	
	計						1,177.95	
	路盤材締固め	厚さ 25cm 500㎡未満	㎡	1			730	代価表 0096
01	路盤材締固め	厚さ 20cm 500㎡未満	㎡	1	1.25	583.91	729.89	B0-051113 No.2 標準
	計						729.89	
	路床安定処理	t=750 50kg/㎡ 無粉塵タイプ	㎡	1			2,660	代価表 0097
01	地盤改良手間 (バクテリア混合)	路床改良用 混合深さ 1.0m以下 締固め:タ付ロー	㎡	1	1	1,574.23	1,574.23	B1-132551 No.2 独自
02	地盤改良材	無粉塵タイプ 50kg/㎡	t	0.0375	1	29,000	1,087.5	(見積り・刊行物等) 資P528 0.05*0.75
	計						2,661.73	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	監督員事務所	2号 6ヶ月程度 用水費・電力費共	式	1			760,000	代価表 0098
01	監督員事務所2号 面積20㎡	定額	棟	1	1	172,000	172,000	B1-452213 No.1
02	監督員事務所2号 面積20㎡	月額損料	棟	1	6	83,000	498,000	B1-452213 No.1
03	監督員事務所 電力費	2号(積上げ用)	月	1	6	1,950	11,700	B1-452232 No.1
04	監督員事務所 電力引込費	(積上げ用)	式	1	1	26,100	26,100	B1-452241 No.1
05	監督員事務所 用水費	北大阪(淀川以北)	m3	1	6	570	3,420	B1-452223 No.1
06	用水用配管	配管費 径20mm	式	1	1	22,600	22,600	B1-452235 No.1
07	用水用配管	配管費 径25mm	式	1	1	26,600	26,600	B1-452235 No.1
	計						760,420	
	事務員	6ヶ月程度	人	1			1,010,000	代価表 0099
01	事務員		人月	1	6	169,000	1,014,000	B1-452231 No.1
	計						1,014,000	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	交通誘導員	昼間 6ヶ月程度	人	1			2,270,000	代価表 0100
01	交通誘導員	昼間 B-	人月	1	6	378,000	2,268,000	B1-452224 No.1
	計						2,268,000	
	整理清掃費	周辺共 6ヶ月程度	式	1			136,000	代価表 0101
01	軽作業員		人	8	1	16,952	135,616	B0-911113 No.1 独自
	計						135,616	
	高压洗浄機	洗車用 6ヶ月程度	台	1			273,000	代価表 0102
01	高压洗浄機	月額(用水電力費除く)	月	6	1	22,200	133,200	B1-452222 No.1
02	高压洗浄機	電力費	月	6	1	7,140	42,840	B1-452222 No.1
03	高压洗浄機	用水費 大阪市内	月	6	1	16,200	97,200	B1-452222 No.1
	計						273,240	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	高压洗浄機	撤去工事費用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1			88,000	代価表 0103
01	高压洗浄機	月額(用水電力費除く)	月	3	1	22,200	66,600	B1-452222 No.2 独自
02	高压洗浄機	電力費	月	3	1	7,137.31	21,411.93	B1-452222 No.2 標準
	計						88,011.93	
	簡易水槽設置	撤去用 6ヶ月程度	式	1			71,000	代価表 0104
01	簡易水槽	損料 5m ³	日	180	1	342	61,560	(見積り・刊行物等) 土木損料P118
02	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	37,738.2	9,434.55	代価表 0105
	計						70,994.55	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	1			37,700	代価表 0105 令和5年版公共建築工事 建積算基準P49 A1-1-34
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648	○ B0-911115 No.1 独自
02	燃料	軽油	L	19.9	1	146	2,905.4	(見積り・刊行物等) 物P788
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8	(見積り・刊行物等) 土木積算基準
	その他		式	1	0.25	24,648	6,162	
	計						37,738.2	
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 6ヶ月程度	式	1			196,000	代価表 0106
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190	B1-000132 No.2 独自
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	180	1	1,010	181,800	B1-000132 No.2 独自
	計						195,990	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮囲い上部シート張り	6ヶ月程度	m	1			11,900	代価表 0107
01	仮囲(8)シート張 標準図8-1	(A) 養生シート張 定額損料	m	1	1	5,420.73	5,420.73	B1-452124 No.2 独自
02	仮囲(8)シート張 標準図8-1	(A) 養生シート張 月額損料	m	1	6	1,074.89	6,449.34	B1-452124 No.2 独自
	計						11,870.07	
	仮設電灯電力費	6ヶ月程度	か所	1			1,400	代価表 0108
01	仮設電灯 標準図8-6	電力費(日当り)	か所	1	130	7.79	1,402.2	B1-452142 No.2 独自
	計						1,402.2	
	仮囲(A)(7)鋼板 H=3000)	盛替	m	1			7,330	代価表 0109
01	仮囲(A)(7)鋼板 H=3000) 標準図8-A	場内移設 -	m	1	1	7,327.76	7,327.76	B1-452126 No.2 独自
	計						7,327.76	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設看板		か所	1			26,200	代価表 0110
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,816.6	22,816.6	B1-452143 No.2 独自
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,357.24	3,357.24	B1-452143 No.2 独自
	計						26,173.84	
	仮設水道		式	1			76,100	代価表 0111
01	用水用配管	配管費 径25mm	式	1	1	27,472.6	27,472.6	B1-452235 No.2 標準
02	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	48,585.73	48,585.73	B1-452235 No.2 独自
	計						76,058.33	
	仮設排水管	VU管 φ150	m	1			6,340	代価表 0112
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	m	1	1	6,336	6,336	B1-451143 No.2 独自
	計						6,336	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮囲(A) (ｸﾞｰﾝ鋼板 H=3000)	3ヶ月程度	m	1			9,030	代価表 0113
01	仮囲(A) (ｸﾞｰﾝ鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	8,280.57	8,280.57	B1-452126 No.2 独自
02	仮囲(A) (ｸﾞｰﾝ鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	3	248.28	744.84	B1-452126 No.2 独自
	計						9,025.41	
	排水処理費	閉塞2ヶ所 調査、測定、処分共	式	1			181,000	代価表 0114
01	管閉塞		か所	1	1	2,097.52	2,097.52	代価表 0115
02	PH測定		回	36	1	580	20,880	(見積り・刊行物等) 物P859 180日/10日*2か所
03	中和剤		kg	21.6	1	2,100	45,360	(見積り・刊行物等) 資P567トクタババー 2,890/15 36*0.2*3
04	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積3m3程度	か所	1	1	70,994.55	70,994.55	代価表 0116
05	水中ポンプ	発動発電機	台	1	1	37,341.45	37,341.45	代価表 0117
06	水中ポンプ 設置・撤去		台	1	1	4,070.98	4,070.98	代価表 0119
	計						180,744.5	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	管閉塞		か所	1			2,100	代価表 0115
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6	B0-432211 No.2 市場
02	モルタルコンクリート	調合 1:3	m3	0.001	1	32,200	32.2	(見積り・刊行物等) 物P103
03	左官		人	0.04	1	29,640	1,185.6	○ B0-911143 No.2 独自
	その他		式	1	0.2	1,185.6	237.12	
	計						2,097.52	
	貯水用タンク	降雨時、集水面積3m3程度	か所	1			71,000	代価表 0116
01	鋼板製簡易水槽	3m3	日	180	1	342	61,560	代価表0117 土木積算基準P109
02	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	37,738.2	9,434.55	代価表 0105
	計						70,994.55	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水中ポンプ	発動発電機	台	1			37,300	代価表 0117
01	ポンプ運転		台	1	1	9,721.3	9,721.3	○ 代価表 0118
02	水中ポンプ	賃料 Φ50 0.4kW 揚程5m	日	36	1	69	2,484	○ (見積り・刊行物等) 土木損料P85
03	発動発電機	ガソリンエンジン駆動 3kVA	日	36	1	540	19,440	○ (見積り・刊行物等) 土木損料P89
	その他		式	1	0.18	31,645.3	5,696.15	
	計						37,341.45	
	ポンプ運転		台	1			9,720	代価表 0118
01	普通作業員		人	0.105	1	24,232	2,544.36	○ B0-911112 No.1 独自
02	特殊作業員		人	0.195	1	28,496	5,556.72	○ B0-911111 No.1 独自
	その他		式	1	0.2	8,101.08	1,620.22	
	計						9,721.3	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1			4,070	代価表 0119
01	普通作業員		人	0.14	1	24,232	3,392.48	○ B0-911112 No.1 独自
	その他		式	1	0.2	3,392.48	678.5	
	計						4,070.98	
	給水管撤去時仮設 交通誘導員（ホット）5人程度 A型ハケド共		式	1			129,000	代価表 0120
01	交通誘導員（ホット 利用）	昼間 A	人日	5	1	21,900	109,500	B1-000147 No.1
	A型ハケド	H=800 設置及び撤去手間	m	24.4	1	730	17,812	B1-452251 No.1
03	A型ハケド	H=800 月額損料	m	24.4	1	74.67	1,821.95	B1-452251 No.2 標準
	計						129,133.95	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	試掘調査	2ヶ所	式	1			23,800	代価表 0121
01	根切り	総掘り 法付オープンカット	m3	16	1	571.2	9,139.2	B0-432211 No.2 市場
	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	16	1	918	14,688	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	16	1	918	14,688	B0-432251 No.2 市場
	計						23,827.2	