

令和7年7月

工 事 名 称 : 大阪府営千里藤白台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事 (第2工区) (その2)

総工事費 ¥ 1 7 3 , 1 0 8 , 1 0 0

工事価格 ¥ 1 5 7 , 3 7 1 , 0 0 0

工 事 概 要 (工事場所: 吹田市藤白台一丁目)

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 4,177²m²
中層耐火住宅 RC造、地上4、5階建、1棟、28戸
外壁アスベスト除去工事一式 除去面積 2,400²m²
既存杭引抜工事一式

公 告 日 R6.7.10

入札書の開札日 R7.8.1
(工期)約 7.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日

～

R8.3.18

NO. 1

大 阪 府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考	
1. 直 接 工 事 費					
[1]	建物撤去工事	一式	129,150,133		
[2]	電気設備工事	一式	0		
[3]	機械設備工事	一式	0		
[4]	ガス設備工事	一式	0		
	小 計		129,150,133		
2. 共 通 費					
				A E M	
	共 通 仮 設 費	一式	4,798,348	4,798,348 0 0	(共仮は積上げのみ)
	現 場 管 理 費	一式	5,701,654	5,701,654 0 0	経費率 合計
	一 般 管 理 費 等	一式	17,720,865		18.15%
					(契約保証费率除く)
	小 計		28,220,867		
3. 工 事 価 格	(1+2)		157,371,000		
4. 消 費 税 相 当 額	一式		15,737,100		税率10%
5. 総 工 事 費	(3+4)		173,108,100		

[1] 共通仮設費

A、共通仮設費の積上げ分(設備除く)

(1)準備費	一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	4,798,348
(3)イメージアップ費等	一式	0
(4)その他	一式	0
(1)~(4)の計		A、 4,798,348

共通仮設費 4,798,348

[2] 現場管理費・一般管理費等

B、対象純工事費 (建築直工+共仮-C-E)	86,670,107	● Bに対する現場管理費率 β 5.50%
共仮のスクラップ	0	$B \times \beta$ B' 4,766,855

C、現場管理費対象外	
イ、処分費等	3,837,692
ロ、リース料	0
ハ、工事排水料金	0
ニ、各種負担金等	0
ホ、共通仮設費の処分費	706
イ～ホの計	C、 3,838,398

(共通費対象外)
(共通費対象外)

E、一般建築のその他工事 名称		● Eに対する現場管理費 E × 率
い、杭工事	一式 43,201,000	
ろ、造園工事	一式 0	
は、舗装工事	一式 0	
に、設備工事	一式 -	
ほ、特殊な室内装備品	一式 0	
へ、その他	一式 0	
と、共仮の舗装工事等	一式 238,976	
E、い～との計	43,439,976	● Eに対する現場管理費率 その他工事に対する現場管理費率 2% E' 868,799

F、現場管理費のその他積上げ部分		単位	金額
(1) その他積上げ	内訳別紙	一式	66,000

G、(B' + E' + F) **現場管理費 5,701,654**

H、撤去工事の工事原価 (B + B')	91,436,962	
I、その他工事の工事原価 (E + E')	44,308,775	I'、設備工事の工事原価
J、現場管理費のその他積上げ工事原価 (F)	66,000	0

K、一般管理費等のその他積上げ部分		単位	金額
(1) その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		K'	0

L、率計算の工事原価 H+I+J+イ+ロ+ホ+I'	139,650,135	◎ Lに対する一般管理費等率 γ 12.65%
L' 率に掛ける工事原価		139,650,135

M、契約保証費 ※ 必要有り	一般管理費等の補正值 0.04%	◎ L' × 補正值 M' 55,860
-------------------	---------------------	-------------------------

N、 $L \times \gamma + K' + M'$ **一般管理費等 17,721,602**

数値処理 **-737**

数値処理後小計 **一般管理費等 17,720,865**

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(建物撤去)						(コメント)
23号棟	28戸	1	式		21,207,193	別紙 00-0001
とりこわし機械運搬	排出ガス対策型	1	式		98,100	代価表 0026
土工機械運搬		1	式		76,500	代価表 0027
残置物	屋内・可燃物 積込運搬処分共	0.3	m3	410	123	代価表 0028 66*0.3=19.8
残置物	屋内・不燃物 積込運搬処分共	12.6	m3	1,020	12,852	代価表 0029 630*12.6=7938
残置物	屋外・可燃物 積込運搬処分共	0.1	m3	410	41	代価表 0030 66*0.1=6.6
残置物	屋外・可燃物 積込運搬処分共	0.1	m3	410	41	代価表 0030 66*0.1=6.6
(屋外)						(コメント)
コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	12.5	m3	8,750	109,375	B0-339151 No.1 独自
アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	22.3	m3	6,160	137,368	B0-339142 No.1 独自
コンクリート平板舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.7	m3	9,630	6,741	代価表 0031
外灯撤去	集積・積込み共	2	か所	3,580	7,160	代価表 0032
ゴミ置場撤去	集積・積込み共 ゴミ置場①	1	か所	5,610	5,610	代価表 0033
ゴミ置場撤去	集積・積込み共 ゴミ置場②	1	か所	3,780	3,780	代価表 0034

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
駐輪場撤去	集積・積込み共 3スパン	1	か所	35,000	35,000	代価表 0035
メッシュフェンス撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200 x 250h共	29.6	m	2,650	78,440	代価表 0036
チェーン掛け鋼管撤去G-1	集積・積込み共	4	か所	560	2,240	代価表 0039
ステンレス製手摺撤去	集積・積込み共	13.3	m	180	2,394	代価表 0040
鋼製手摺撤去	集積・積込み共	13.4	m	340	4,556	代価表 0041
階段撤去	集積・積込み共	4.6	m	1,950	8,970	代価表 0042
鋼製側溝蓋撤去	集積・積込み共	3.2	m	140	448	代価表 0043
境界ブロック撤去A	集積・積込み共	82	m	470	38,540	代価表 0044
境界ブロック撤去B	集積・積込み共	30.2	m	280	8,456	代価表 0045
境界ブロック撤去C	集積・積込み共	79.8	m	190	15,162	代価表 0046
看板1撤去	集積・積込み共	3	か所	910	2,730	代価表 0047
看板3撤去	集積・積込み共	1	か所	170	170	代価表 0048
ナンバープレート表示板撤去	集積・積込み共 2台用 壁付	4	か所	66	264	代価表 0049
ナンバープレート表示板撤去	集積・積込み共 2台用	11	か所	130	1,430	代価表 0050
フランカー撤去	集積・積込み共	2	か所	6,300	12,600	代価表 0051

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
U型側溝150撤去	集積・積込み共	59.3	m	140	8,302	代価表 0052	
U型側溝240撤去	集積・積込み共	42.7	m	340	14,518	代価表 0053	
L型側溝撤去	集積・積込み共	76.4	m	390	29,796	代価表 0054	
石積擁壁撤去	集積・積込み共	15.4	m	1,460	22,484	代価表 0055	
コンクリート擁壁撤去	集積・積込み共	33.6	m	2,630	88,368	代価表 0056	
汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	99.2	m	470	46,624	代価表 0057	
雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	203	m	470	95,410	代価表 0058	
給水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	73.9	m	470	34,733	代価表 0059	
ガス管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	71.7	m	470	33,699	代価表 0060	
樹類撤去	集積・積込共 汚水会所ア 3か所 汚水会所C 6か所 汚水会所D 4か所 汚水会所G 1か所 雨水会所ア・イ 9か所・7か所 雨水会所ウ・カ 6か所・1か所	1	式		51,400	代価表 0061	
管閉塞		6	か所	2,100	12,600	代価表 0070	
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	20	m	450	9,000	B1-389121 No.1 独自	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	45	本	1,760	79,200	B1-389152 No.1 独自	

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	39	本	1,760	68,640	B1-389152 No.1 独自	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	370	本	4,160	1,539,200	B1-389152 No.1 独自	
樹木撤去手間 高木	C 0.15～0.18未満 -	5	本	6,540	32,700	B1-389151 No.1 独自	
樹木撤去手間 高木	C 0.20～0.25未満 -	24	本	6,540	156,960	B1-389151 No.1 独自	
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 -	24	本	11,900	285,600	B1-389151 No.1 独自	
樹木撤去手間 高木	C 0.35～0.40未満 -	2	本	11,900	23,800	B1-389151 No.1 独自	
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	4	本	18,400	73,600	B1-389151 No.1 独自	
樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 -	8	本	28,900	231,200	B1-389151 No.1 独自	
樹木撤去手間 高木	C0.9	8	本	34,700	277,600	代価表 0071	
樹木類 積込み		144	m3	1,640	236,160	代価表 0072	
屋外土工事		92	m3	1,560	143,520	代価表 0073	
小計					25,471,398	(小計)	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	63.1	m3	2,280	143,868	代価表 0010	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	22.3	m3	2,280	50,844	代価表 0074	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 廃アラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	0.6	m3	1,600	960	代価表 0011	

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 パツクおり0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	144	m3	1,200	172,800	代価表 0075	
小計					368,472	(小計)	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	63.1	m3	3,530	222,743	代価表 0018	
とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	22.3	m3	3,530	78,719	代価表 0076	
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	0.6	m3	5,600	3,360	代価表 0019	
とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	144	m3	550	79,200	代価表 0077	
小計					384,022	(小計)	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	1.81	t	▲29,500	▲53,395	B1-389711 No.2 独自	
スクラップ 控除	ステンレス	0.03	t	▲145,000	▲4,350	(見積り・刊行物等) 物P794	
計					26,166,147		

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事				アスベスト除去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(直接仮設)	23号棟					(コメント)	
外壁仕上塗材・下 地調整材除去		2,400	m ²	7,800	18,720,000	(見積り・刊行物等) 見積	
土間養生 (足場布板)	プラスチックシート0.15mm 2重	189	m ²	1,380	260,820	(見積り・刊行物等) 見積	
隔離養生費 (天井、壁)	プラスチックシート0.15mm	3,109	m ²	1,080	3,357,720	(見積り・刊行物等) 見積 (コメント)	
機械損料	吸引装置含む	2,400	m ²	2,400	5,760,000	(見積り・刊行物等) 見積	
同時吸引廃材・ 廃水分別費		2,400	m ²	1,500	3,600,000	(見積り・刊行物等) 見積	
廃棄物袋詰め	0.15mm 2重梱包	2,400	m ²	900	2,160,000	(見積り・刊行物等) 見積	
安全衛生設備機器	真空掃除機、フィルター	2,400	m ²	300	720,000	(見積り・刊行物等) 見積	
保護マスク・フィルター・ 保護メガネ・手袋等		2,400	m ²	1,500	3,600,000	(見積り・刊行物等) 見積	
石綿作業主任者		1	式		864,000	(見積り・刊行物等) 見積	
石綿含有産業廃棄 物処分費		14.4	m3	89,500	1,288,800	(見積り・刊行物等) 見積	
石綿含有産業廃棄 物収集運搬費	4t車	1	式		294,000	(見積り・刊行物等) 見積	
機材運搬・搬出入 費		1	式		144,000	(見積り・刊行物等) 見積	
諸経費	法定福利費共	1	式		1,500,000	(見積り・刊行物等) 見積	

直接工事費 別紙明細

撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
23号棟	28戸	1	式		21,207,193	別紙 00-0001
土工事		163	m ³	1,560	254,280	代価表 0001
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	137	m ³	9,830	1,346,710	B1-000306 No.1 独自
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	821	m ³	6,790	5,574,590	B1-000306 No.1 独自
無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	12.8	m ³	2,910	37,248	B1-389130 No.1 独自
床組撤去	木造床組・畳 (つか立て) 集積共	203	m ²	3,390	688,170	代価表 0002
床組撤去	木造床組・畳 (ころばし) 集積共	1,355	m ²	2,670	3,617,850	代価表 0003
壁下地撤去	集積共	857	m ²	480	411,360	B0-284324 No.1 標準
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般・建具 集積共	1,714	m ²	970	1,662,580	代価表 0004
天井下地撤去	集積共	1,032	m ²	730	753,360	B0-284422 No.1 標準
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	554	m ²	1,210	670,340	B0-284421 No.1 標準
壁合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 パルコニ手摺ボード	111	m ²	2,180	241,980	代価表 0005
壁合板・ボード撤去	二重張り アスベスト含有 集積共 浴室壁	299	m ²	2,670	798,330	代価表 0006
天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 浴室天井	56.6	m ²	2,670	151,122	代価表 0007
天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 4・5階天井	340	m ²	2,670	907,800	代価表 0008

直接工事費 別紙明細

撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
23号棟	28戸	1	式		21,207,193	別紙 00-0001
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 アスベスト含有	272	m ²	1,940	527,680	代価表 0009
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	152	m ²	1,940	294,880	B0-281111 No.1 標準
アスベスト処理 集積・梱包		8.4	m ³	3,700	31,080	B1-000158 No.2 独自
小計					17,969,360	(小計)
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	997	m ³	2,280	2,273,160	代価表 0010
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 廃ガラス類 DID区間有り 31.5km以下	1.5	m ³	1,600	2,400	代価表 0011
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有 プラスチック類 (防水材) DID区間有り 70.0km以下	2.7	m ³	2,810	7,587	代価表 0012 ●アスファルト防水(As含有)
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 木材類 DID区間有り 31.5km以下	48.3	m ³	1,200	57,960	代価表 0013
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有 スレート類 DID区間有り 70.0km以下	3.1	m ³	2,810	8,711	代価表 0014 ★ケイ酸類
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	3.2	m ³	2,810	8,992	代価表 0015
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ ガラス類 DID区間有り 31.5km以下	0.9	m ³	4,630	4,167	代価表 0016
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 畳類 DID区間有り 31.5km以下	33.7	m ³	1,200	40,440	代価表 0017
小計					2,403,417	(小計)
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	997	m ³	3,530	3,519,410	代価表 0018

撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
23号棟	28戸	1	式		21,207,193	別紙 00-0001
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	1.5	m3	5,600	8,400	代価表 0019
とりこわし発生材処分	アスベスト含有 プラスチック類 投棄料	2.7	m3	25,000	67,500	代価表 0020
とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	48.3	m3	550	26,565	代価表 0021
とりこわし発生材処分	アスベスト含有 ケイ酸カルシウム板 投棄料	3.1	m3	25,000	77,500	代価表 0022
とりこわし発生材処分	アスベスト含有 廃石膏ボード 投棄料	3.2	m3	25,000	80,000	代価表 0023
とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	0.9	m3	13,100	11,790	代価表 0024
とりこわし発生材処分	畳 投棄料	33.7	m3	2,730	92,001	代価表 0025
小計					3,883,166	(小計)
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	80.5	t	▲29,500	▲2,374,750	B1-389711 No.2 独自
スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	3	t	▲215,000	▲645,000	B1-389711 No.2 独自
スクラップ 控除	ステンレス 延べガラ	0.2	t	▲145,000	▲29,000	(見積り・刊行物等)物P794
計					21,207,193	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃費	周辺共 6ヶ月程度	1	式		136,000	代価表 0085 6.0*4/3=8
高圧洗浄機	洗車用 6ヶ月程度	1	台	273,000	273,000	代価表 0086
高圧洗浄機	撤去工事費用 用水費除く 3ヶ月程度	2	台	88,000	176,000	代価表 0087
簡易水槽設置	撤去用 6ヶ月程度	1	式		71,000	代価表 0088
騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 6ヶ月程度	1	式		196,000	代価表 0090
仮囲い上部シート張り	6ヶ月程度	112	m	11,900	1,332,800	代価表 0091
アスベスト処理 掲示板		1	枚	2,580	2,580	B1-000131 No.2 独自
排水処理費	閉塞2ヶ所 調査、測定、処分共	1	式		177,000	代価表 0092
仮設看板		1	か所	26,200	26,200	代価表 0097
仮設水道		1	式		76,100	代価表 0098
素堀側溝 (土工事共) 標準図8-2		150	m	5,790	868,500	B1-452131 No.2 独自
仮設会所 1200角 標準図8-4	土工事共	6	か所	58,600	351,600	B1-452134 No.2 独自
仮設排水管	VU管 Φ150	19.5	m	6,340	123,630	代価表 0099
給水管撤去時仮設	交通誘導員(スポット)5人程度 A型バリアード共	1	式		134,000	代価表 0100
試掘調査	2ヶ所	1	式		23,800	代価表 0101

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト事前調査		1	式		156,000	(見積り・刊行物等) 見積
仮設給水管撤去		1	式		434,000	代価表 0102
アスファルト舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 路盤工共	1	一式	208,000	208,000	B1-051311 No.2 独自
仮設給水管撤去に 伴う舗装復旧	500㎡未満 再生AS t50+PK-3+RC40 t150	6.4	㎡	4,840	30,976	代価表 0103
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	0.2	m3	2,280	456	代価表 0074
とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	0.2	m3	3,530	706	代価表 0076
計					4,798,348	

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	土工事		m ³	1	1,560	1,560.6	有り	代価表 0001
	床組撤去	木造床組・畳 (つか立て) 集積共	m ²	1	3,390	3,392.48	有り	代価表 0002
	床組撤去	木造床組・畳 (ころばし) 集積共	m ²	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0003
	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般・建具 集積共	m ²	1	970	969.28	有り	代価表 0004
	壁合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 パルコー手摺ボード	m ²	1	2,180	2,180.88	有り	代価表 0005
	壁合板・ボード撤去	二重張り アスベスト含有 集積共 浴室壁	m ²	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0006
	天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 浴室天井	m ²	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0007
	天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 4・5階天井	m ²	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0008
	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 アスベスト含有	m ²	1	1,940	1,938.56	有り	代価表 0009
	とりこわし発生材運搬	ダンフトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m ³	1	2,280	2,275.82	有り	代価表 0010
	とりこわし発生材運搬	ダンフトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1,600	1,603.23	有り	代価表 0011
	とりこわし発生材運搬	ダンフトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有 プラスチック類 (防水材) DID区間有り 70.0km以下	m ³	1	2,810	2,810	有り	代価表 0012
	とりこわし発生材運搬	ダンフトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0013
	とりこわし発生材運搬	ダンフトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有 スレート類 DID区間有り 70.0km以下	m ³	1	2,810	2,810	有り	代価表 0014
	とりこわし発生材運搬	ダンフトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m ³	1	2,810	2,810	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンフトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ ガラス類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	4,630	4,627.49	有り	代価表 0016
	とりこわし発生材運搬	ダンフトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 畳類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0017
	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m ³	1	3,530	3,525	有り	代価表 0018
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m ³	1	5,600	5,600	有り	代価表 0019
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 プラスチック類 投棄料	m ³	1	25,000	25,000	有り	代価表 0020
	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m ³	1	550	550	有り	代価表 0021
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 ケイ酸カルシウム板 投棄料	m ³	1	25,000	25,000	有り	代価表 0022
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 廃石膏ボード 投棄料	m ³	1	25,000	25,000	有り	代価表 0023
	とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	m ³	1	13,100	13,100	有り	代価表 0024
	とりこわし発生材処分	畳 投棄料	m ³	1	2,730	2,727	有り	代価表 0025
	とりこわし機械運搬	排出ガス対策型	式	1	98,100	98,116.6	有り	代価表 0026
	土工機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り	代価表 0027
	残置物	屋内・可燃物 積込運搬処分共	m ³	1	410	407.03	有り	代価表 0028
	残置物	屋内・不燃物 積込運搬処分共	m ³	1	1,020	1,019.37	有り	代価表 0029
	残置物	屋外・可燃物 積込運搬処分共	m ³	1	410	407.03	有り	代価表 0030

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	コンクリート平板 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	1	9,630	9,627.52	有り	代価表 0031
	外灯撤去	集積・積込み共	か所	1	3,580	3,580	有り	代価表 0032
	ゴミ置場撤去	集積・積込み共 ゴミ置場①	か所	1	5,610	5,607.37	有り	代価表 0033
	ゴミ置場撤去	集積・積込み共 ゴミ置場②	か所	1	3,780	3,776.2	有り	代価表 0034
	駐輪場撤去	集積・積込み共 3スパン	か所	1	35,000	34,982.12	有り	代価表 0035
	メッシュフェンス撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200 x 250h共	m	1	2,650	2,645.58	有り	代価表 0036
	フェンス撤去	H=1200 集積共	m	1	2,630	2,627.89	有り	代価表 0037
	金網撤去	H=1800	m	1	2,150	2,153.48	有り	代価表 0038 事連協屋外P119
	チェーン掛け鋼管撤去 G-1	集積・積込み共	か所	1	560	559.66	有り	代価表 0039
	ステンレス製手摺撤去	集積・積込み共	m	1	180	180.67	有り	代価表 0040
	鋼製手摺撤去	集積・積込み共	m	1	340	342.68	有り	代価表 0041
	階段撤去	集積・積込み共	m	1	1,950	1,950.82	有り	代価表 0042
	鋼製側溝蓋撤去	集積・積込み共	m	1	140	137.09	有り	代価表 0043
	境界ブロック撤去A	集積・積込み共	m	1	470	468.63	有り	代価表 0044
	境界ブロック撤去B	集積・積込み共	m	1	280	278.64	有り	代価表 0045

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	境界ブロック撤去C	集積・積込み共	m	1	190	189.98	有り	代価表 0046
	看板1撤去	集積・積込み共	か所	1	910	909.54	有り	代価表 0047
	看板3撤去	集積・積込み共	か所	1	170	171.33	有り	代価表 0048
	ナンバープレート表示板 撤去	集積・積込み共 2台用 壁付	か所	1	66	66.47	有り	代価表 0049
	ナンバープレート表示板 撤去	集積・積込み共 2台用	か所	1	130	129.79	有り	代価表 0050
	ブランナー撤去	集積・積込み共	か所	1	6,300	6,302.4	有り	代価表 0051
	U型側溝150撤去	集積・積込み共	m	1	140	139.32	有り	代価表 0052
	U型側溝240撤去	集積・積込み共	m	1	340	335.64	有り	代価表 0053
	L型側溝撤去	集積・積込み共	m	1	390	390.16	有り	代価表 0054
	石積擁壁撤去	集積・積込み共	m	1	1,460	1,463.11	有り	代価表 0055
	コンクリート擁壁撤去	集積・積込み共	m	1	2,630	2,627.45	有り	代価表 0056
	汚水排水管撤去	根切・埋戻し・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り	代価表 0057
	雨水排水管撤去	根切・埋戻し・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り	代価表 0058
	給水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	470	468.18	有り	代価表 0059
	ガス管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	470	468.18	有り	代価表 0060

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	樹類撤去	集積・積込共 汚水会所ア 3か所 汚水会所C 6か所 汚水会所D 4か所 汚水会所G 1か所 雨水会所ノ・イ 9か所・7か所 雨水会所ウ・カ 6か所・1か所	式	1	51,400	51,356.3	有り	代価表 0061
	汚水会所ア		か所	1	630	633.28	有り	代価表 0062
	汚水会所C		か所	1	1,710	1,708.99	有り	代価表 0063
	汚水会所D		か所	1	3,910	3,914.17	有り	代価表 0064
	汚水会所G		か所	1	4,550	4,547.44	有り	代価表 0065
	雨水会所ア		か所	1	630	633.28	有り	代価表 0066
	雨水会所イ		か所	1	630	633.28	有り	代価表 0067
	雨水会所ウ		か所	1	1,270	1,266.56	有り	代価表 0068
	雨水会所カ		か所	1	1,270	1,266.56	有り	代価表 0069
	管閉塞		か所	1	2,100	2,097.52	有り	代価表 0070
	樹木撤去手間 高木	C0.9	本	1	34,700	34,704.28	有り	代価表 0071
	樹木類 積込み		m3	1	1,640	1,639.51	有り	代価表 0072
	屋外土工事		m3	1	1,560	1,560.6	有り	代価表 0073

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	2,280	2,275.82	有り	代価表 0074
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0075
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り	代価表 0076
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表 0077
	養生敷鉄板	23号棟・32号棟 各70m2 厚22 4ヶ月程度	m ²	1	5,570	5,571.98	有り	代価表 0078
	養生鉄板運搬費		m ²	1	1,250	1,249.5	有り	代価表 0079
	杭小割	積込共	m3	1	4,390	4,391.78	有り	代価表 0080
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 3ヶ月程度 運搬費共	m ²	1	3,390	3,389.82	有り	代価表 0081
	安全手摺	枠組本足場用 3ヶ月程度 運搬費共	m	1	800	798.7	有り	代価表 0082
	防音シート張り	運搬費共 3ヶ月程度	m ²	1	1,800	1,800.11	有り	代価表 0083
	アスベスト成形板処理 養生シート張り	運搬費共 14日程度	m ²	1	920	921.32	有り	代価表 0084
	整理清掃費	周辺共 6ヶ月程度	式	1	136,000	135,616	有り	代価表 6*4/3 0085
	高圧洗浄機	洗車用 6ヶ月程度	台	1	273,000	273,223.86	有り	代価表 0086
	高圧洗浄機	撤去工事費用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1	88,000	88,011.93	有り	代価表 0087
	簡易水槽設置	撤去用 6ヶ月程度	式	1	71,000	70,994.55	有り	代価表 0088

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	1	37,700	37,738.2	有り 代価表 0089 令和5年版公共建築工事 建積算基準P49 A1-1-34
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 6ヶ月程度	式	1	196,000	195,990	有り 代価表 0090
	仮囲い上部シート張り	6ヶ月程度	m	1	11,900	11,870.07	有り 代価表 0091
	排水処理費	閉塞2ヶ所 調査、測定、処分共	式	1	177,000	177,245.3	有り 代価表 0092
	貯水用タンク	降雨時、集水面積3m3程度	か所	1	71,000	70,994.55	有り 代価表 0093
	水中ポンプ	発動発電機	台	1	33,800	33,842.25	有り 代価表 0094
	ポンプ運転		台	1	9,720	9,721.3	有り 代価表 0095
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1	4,070	4,070.98	有り 代価表 0096
	仮設看板		か所	1	26,200	26,173.84	有り 代価表 0097
	仮設水道		式	1	76,100	76,058.33	有り 代価表 0098
	仮設排水管	VU管 Φ150	m	1	6,340	6,336	有り 代価表 0099
	給水管撤去時仮設	交通誘導員（スポット）5人程度 A型ハリケート共	式	1	134,000	134,451.51	有り 代価表 0100
	試掘調査	2ヶ所	式	1	23,800	23,827.2	有り 代価表 0101
	仮設給水管撤去		式	1	434,000	434,448	有り 代価表 0102
	仮設給水管撤去に伴う舗装復旧	500㎡未満 再生AS t50+PK-3+RC40 t150	㎡	1	4,840	4,838.62	有り 代価表 0103

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	土工事		m ³	1			1,560	代価表 0001
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m ³	1	1	642.6	642.6	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m ³	1	1	918	918	B0-432251 No.2 市場
	計						1,560.6	
	床組撤去	木造床組・畳 (つか立て) 集積共	m ²	1			3,390	代価表 0002
01	床組撤去	つか立て 集積共	m ²	1	1	3,392.48	3,392.48	B0-284213 No.1 標準
	計						3,392.48	
	床組撤去	木造床組・畳 (ころばし) 集積共	m ²	1			2,670	代価表 0003
01	床組撤去	ころばし 集積共	m ²	1	1	2,665.52	2,665.52	B0-284213 No.1 標準
	計						2,665.52	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般・建具 集積共	m ²	1			970	代価表 0004
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	969.28	969.28	B0-284322 No.1 標準
	計						969.28	
	壁合板・ボード 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 パルコニ-手摺ボード	m ²	1			2,180	代価表 0005
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,180.88	2,180.88	B0-284322 No.1 標準
	計						2,180.88	
	壁合板・ボード 撤去	二重張り アスベスト含有 集積共 浴室壁	m ²	1			2,670	代価表 0006
01	壁合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,665.52	2,665.52	B0-284322 No.1 標準
	計						2,665.52	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共浴室天井	m ²	1			2,670	代価表 0007
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,665.52	2,665.52	B0-284421 No.1 標準
	計						2,665.52	
	天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共4・5階天井	m ²	1			2,670	代価表 0008
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,665.52	2,665.52	B0-284421 No.1 標準
	計						2,665.52	
	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共アスベスト含有	m ²	1			1,940	代価表 0009
01	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	m ²	1	1	1,938.56	1,938.56	B0-281111 No.1 標準
	計						1,938.56	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m ³	1			2,280	代価表 0010
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m ³	1	1	2,275.82	2,275.82	B0-339612 No.1 参考
	計						2,275.82	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1			1,600	代価表 0011
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1	1,603.23	1,603.23	B0-339612 No.1 参考
	計						1,603.23	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスベスト含有 プラスチック類(防水材) DID区間有り 70.0km以下	m ³	1			2,810	代価表 0012
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m ³	1	1	2,810	2,810	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						2,810	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200	代価表 0013
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42	B0-339612 No.1 参考
	計						1,202.42	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 アスベスト含有スレート類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810	代価表 0014
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						2,810	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 アスベスト含有石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810	代価表 0015
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						2,810	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 ガラス類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,630	代価表 0016
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,627.49	4,627.49	B0-339612 No.1 参考
	計						4,627.49	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 豊類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200	代価表 0017
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バツホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42	B0-339612 No.1 参考
	計						1,202.42	
	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1			3,530	代価表 0018
01	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						3,525	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1			5,600	代価表 0019
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1	1	5,600	5,600	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						5,600	
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 プラスチック類 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0020
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 プラスチック類 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						25,000	
	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550	代価表 0021
01	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						550	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 ケイ酸カルシウム板 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0022
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 ケイ酸カルシウム板 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						25,000	
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 廃石膏ボード 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0023
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 廃石膏ボード 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						25,000	
	とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	m3	1			13,100	代価表 0024
01	とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	m3	1	1	13,100	13,100	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						13,100	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	畳 投棄料	m3	1			2,730	代価表 0025
01	とりこわし発生材処分	畳 投棄料	m3	1	1	2,727	2,727	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						2,727	
	とりこわし機械運搬	排出ガス対策型	式	1			98,100	代価表 0026
01	とりこわし機械運搬 (ベアスシ、バック材)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	往復	1	1	98,116.6	98,116.6	B0-038172 No.1 参考
	計						98,116.6	
	土工機械運搬		式	1			76,500	代価表 0027
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し	往復	1	1	76,500	76,500	B0-432711 No.2 市場
	計						76,500	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	残置物	屋内・可燃物 積込運搬処分共	m3	1			410	代価表 0028
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74	B0-339523 No.1 協参
02	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バック材0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29	B0-339612 No.1 参考
03	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	550	66	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						407.03	
	残置物	屋内・不燃物 積込運搬処分共	m3	1			1,020	代価表 0029
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74	B0-339523 No.1 協参
02	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バック材0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,603.23	192.39	B0-339612 No.1 参考
03	とりこわし発生材処分	その他 投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						1,019.37	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	残置物	屋外・可燃物 積込運搬処分共	m3	1			410	代価表 0030
01	木材類 積込み	機械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74	B1-339523 No.1 標準
02	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29	B0-339612 No.1 参考
03	とりこわし材処分	木材類	m3	0.12	1	550	66	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						407.03	
	コンクリート平板 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1			9,630	代価表 0031
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1.1	8,752.29	9,627.52	B0-339151 No.1 独自
	計						9,627.52	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	外灯撤去	集積・積込み共	カ所	1			3,580	代価表 0032
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.4	1	4,367.32	1,746.93	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.4	1	1,965.49	786.2	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	50.4	0.001	20,771.21	1,046.87	B0-339119 No.1 独自
	計						3,580	
	ゴミ置場撤去	集積・積込み共 ゴミ置場①	カ所	1			5,610	代価表 0033
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.4	1	4,367.32	1,746.93	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	1.1	1	1,965.49	2,162.04	B0-339511 No.1 参考
03	れんが、CB積み とりこわし	圧碎機	m3	0.7	1	2,426.29	1,698.4	B1-389140 No.1 独自
	計						5,607.37	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	金網撤去	H=1800	m	1			2,150	代価表 0038 事連協屋外P119
01	世話役		人	0.06	0.5	30,992	929.76	B0-911116 No.1 独自
02	普通作業員		人	0.101	0.5	24,232	1,223.72	B0-911112 No.1 独自
	計						2,153.48	
	チェーン掛け鋼管撤去 G-1	集積・積込み共	か所	1			560	代価表 0039
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m ³	0.05	1	4,367.32	218.37	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機械	m ³	0.05	1	1,965.49	98.27	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	11.7	0.001	20,771.21	243.02	B0-339119 No.1 独自
	計						559.66	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ステン製手摺撤去	集積・積込み共	m	1			180	代価表 0040
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m ³	0.02	1	4,367.32	87.35	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機械	m ³	0.02	1	1,965.49	39.31	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	2.6	0.001	20,771.21	54.01	B0-339119 No.1 独自
	計						180.67	
	鋼製手摺撤去	集積・積込み共	m	1			340	代価表 0041
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m ³	0.02	1	4,367.32	87.35	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機械	m ³	0.02	1	1,965.49	39.31	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	10.4	0.001	20,771.21	216.02	B0-339119 No.1 独自
	計						342.68	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	階段撤去	集積・積込み共	m	1			1,950	代価表 0042
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.4	1	2,911.54	1,164.62	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.4	1	1,965.49	786.2	B0-339511 No.1 参考
	計						1,950.82	
	鋼製側溝蓋撤去	集積・積込み共	m	1			140	代価表 0043
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	6.6	0.001	20,771.21	137.09	B0-339119 No.1 独自
	計						137.09	
	境界ブロック撤去A	集積・積込み共	m	1			470	代価表 0044
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.074	1	4,367.32	323.18	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.074	1	1,965.49	145.45	B0-339511 No.1 参考
	計						468.63	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	境界ブロック撤去B	集積・積込み共	m	1			280	代価表 0045
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.044	1	4,367.32	192.16	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.044	1	1,965.49	86.48	B0-339511 No.1 参考
	計						278.64	
	境界ブロック撤去C	集積・積込み共	m	1			190	代価表 0046
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.03	1	4,367.32	131.02	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96	B0-339511 No.1 参考
	計						189.98	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	看板1撤去	集積・積込み共	か所	1			910	代価表 0047
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	13.3	0.001	20,771.21	276.26	B0-339119 No.1 独自
	計						909.54	
	看板3撤去	集積・積込み共	か所	1			170	代価表 0048
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.01	1	4,367.32	43.67	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.01	1	1,965.49	19.65	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	5.2	0.001	20,771.21	108.01	B0-339119 No.1 独自
	計						171.33	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ナンバープレート表示板 撤去	集積・積込み共 2台用 壁付	か所	1			66	代価表 0049
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	3.2	0.001	20,771.21	66.47	B0-339119 No.1 独自
	計						66.47	
	ナンバープレート表示板 撤去	集積・積込み共 2台用	か所	1			130	代価表 0050
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.01	1	4,367.32	43.67	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.01	1	1,965.49	19.65	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	3.2	0.001	20,771.21	66.47	B0-339119 No.1 独自
	計						129.79	
	プランター撤去	集積・積込み共	か所	1			6,300	代価表 0051
01	床マホール・点検口 撤去	集積共	か所	1	1	6,302.4	6,302.4	B0-285221 No.1 標準
	計						6,302.4	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	U型側溝150撤去	集積・積込み共	m	1			140	代価表 0052
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.022	1	4,367.32	96.08	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.022	1	1,965.49	43.24	B0-339511 No.1 参考
	計						139.32	
	U型側溝240撤去	集積・積込み共	m	1			340	代価表 0053
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.053	1	4,367.32	231.47	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.053	1	1,965.49	104.17	B0-339511 No.1 参考
	計						335.64	
	L型側溝撤去	集積・積込み共	m	1			390	代価表 0054
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	2,911.54	232.92	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24	B0-339511 No.1 参考
	計						390.16	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	石積擁壁撤去	集積・積込み共	m	1			1,460	代価表 0055
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.3	1	2,911.54	873.46	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	1,965.49	589.65	B0-339511 No.1 参考
	計						1,463.11	
	コンクリート擁壁撤去	集積・積込み共	m	1			2,630	代価表 0056
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.3	1	6,792.68	2,037.8	B1-000306 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	1,965.49	589.65	B0-339511 No.1 参考
	計						2,627.45	
	汚水排水管撤去	根切・埋戻し・積込共 深さ1m程度	m	1			470	代価表 0057
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	B0-432251 No.2 市場
	計						468.18	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水排水管撤去	根切・埋戻し・積込共 深さ1m程度	m	1			470	代価表 0058
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	B0-432251 No.2 市場
	計						468.18	
	給水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			470	代価表 0059
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	B0-432251 No.2 市場
	計						468.18	
	ガス管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			470	代価表 0060
01	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	B0-432251 No.2 市場
02	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	B0-432211 No.2 市場
	計						468.18	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	構架撤去	集積・積込共 汚水会所A 3か所 汚水会所C 6か所 汚水会所D 4か所 汚水会所G 1か所 雨水会所ア・イ 9か所・7か所 雨水会所ウ・カ 6か所・1か所	式	1			51,400	代価表 0061
01	汚水会所A		か所	3	1	633.28	1,899.84	代価表 0062
02	汚水会所C		か所	6	1	1,708.99	10,253.94	代価表 0063
03	汚水会所D		か所	4	1	3,914.17	15,656.68	代価表 0064
04	汚水会所G		か所	1	1	4,547.44	4,547.44	代価表 0065
05	雨水会所A		か所	9	1	633.28	5,699.52	代価表 0066
06	雨水会所イ		か所	7	1	633.28	4,432.96	代価表 0067
07	雨水会所ウ		か所	6	1	1,266.56	7,599.36	代価表 0068
08	雨水会所カ		か所	1	1	1,266.56	1,266.56	代価表 0069
	計						51,356.3	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	汚水会所A		か所	1			630	代価表 0062
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55	B0-339511 No.1 参考
	計						633.28	
	汚水会所C		か所	1			1,710	代価表 0063
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	21.3	0.001	20,771.21	442.43	B0-339119 No.1 独自
	計						1,708.99	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	汚水会所D		か所	1			3,910	代価表 0064
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.5	1	4,367.32	2,183.66	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.5	1	1,965.49	982.75	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	36	0.001	20,771.21	747.76	B0-339119 No.1 独自
	計						3,914.17	
	汚水会所G		か所	1			4,550	代価表 0065
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.6	1	4,367.32	2,620.39	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.6	1	1,965.49	1,179.29	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	36	0.001	20,771.21	747.76	B0-339119 No.1 独自
	計						4,547.44	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水会所 ^イ		か所	1			630	代価表 0066
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55	B0-339511 No.1 参考
	計						633.28	
	雨水会所 ^イ		か所	1			630	代価表 0067
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55	B0-339511 No.1 参考
	計						633.28	
	雨水会所 ^ウ		か所	1			1,270	代価表 0068
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1	B0-339511 No.1 参考
	計						1,266.56	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水会所 ^ウ		か所	1			1,270	代価表 0069
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1	B0-339511 No.1 参考
	計						1,266.56	
	管閉塞		か所	1			2,100	代価表 0070
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6	B0-432211 No.2 市場
02	モルタルコンクリート	調合 1:3	m3	0.001	1	32,200	32.2	(見積り・刊行物等) 物P103
03	左官		人	0.04	1	29,640	1,185.6	○ B0-911143 No.2 独自
	その他		式	1	0.2	1,185.6	237.12	
	計						2,097.52	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	樹木撤去手間 高木	C0.9	本	1			34,700	代価表 0071
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	本	1	1.2	28,920.23	34,704.28	B1-389151 No.1 独自
	計						34,704.28	
	樹木類 積込み		m3	1			1,640	代価表 0072
01	木材類 積込み	機械	m3	1	1	1,639.51	1,639.51	B1-339523 No.1 標準
	計						1,639.51	
	屋外土工事		m3	1			1,560	代価表 0073
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918	B0-432251 No.2 市場
	計						1,560.6	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,280	代価表 0074
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,275.82	2,275.82	B0-339612 No.1 参考
	計						2,275.82	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200	代価表 0075
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42	B0-339612 No.1 参考
	計						1,202.42	
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1			3,530	代価表 0076
01	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						3,525	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m ³	1			550	代価表 0077
01	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m ³	1	1	550	550	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						550	
	養生鉄板	23号棟・32号棟 各70m ² 厚22 4ヶ月程度	m ²	1			5,570	代価表 0078
01	養生鉄板	厚22 月額損料	m ²	1	4	1,020	4,080	B1-452234 No.2 独自
02	養生鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,491.98	1,491.98	B1-452234 No.2 独自
	計						5,571.98	
	養生鉄板運搬費		m ²	1			1,250	代価表 0079
01	積込取卸費		t	0.17	1	3,000	510	(見積り・刊行物等) 土木単価 289kg/(0.914*1.829)
02	運搬費		t	0.17	1	4,350	739.5	(見積り・刊行物等) 土木単価
	計						1,249.5	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	杭小割	積込共	m ³	1			4,390	代価表 0080
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	1	1	2,426.29	2,426.29	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m ³	1	1	1,965.49	1,965.49	B0-339511 No.1 参考
	計						4,391.78	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 3ヶ月程度 運搬費共	m ²	1			3,390	代価表 0081
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,887.76	1,887.76	B0-131519 No.2 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	90	8.59	773.1	B0-131519 No.2 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	381.23	381.23	B0-131519 No.2 標準
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	347.73	347.73	B0-131691 No.2 標準
	計						3,389.82	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	安全手摺	枠組本足場用 3ヶ月程度 運搬費共	m	1			800	代価表 0082
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	308.21	308.21	B0-131568 No.2 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	90	1	3.35	301.5	B0-131568 No.2 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	B0-131568 No.2 標準
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	77.27	77.27	B0-131671 No.2 標準
	計						798.7	
	防音シート張り	運搬費共 3ヶ月程度	m ²	1			1,800	代価表 0083
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	847.56	847.56	B0-131571 No.2 協議
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	90	9.44	849.6	B0-131571 No.2 協議
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94.36	94.36	B0-131571 No.2 協議
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.59	8.59	B0-131688 No.2 標準
	計						1,800.11	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	アスベスト成形板処理 養生シート張り	運搬費共 14日程度	m ²	1			920	代価表 0084
01	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m ²	1	1	847.56	847.56	B0-131561 No.2 標準
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	14	1.06	14.84	B0-131561 No.2 標準
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33	B0-131561 No.2 標準
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.59	8.59	B0-131688 No.2 標準
	計						921.32	
	整理清掃費	周辺共 6ヶ月程度	式	1			136,000	代価表 0085 6*4/3
01	軽作業員		人	8	1	16,952	135,616	B0-911113 No.1 独自
	計						135,616	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	高压洗浄機	洗車用 6ヶ月程度	台	1			273,000	代価表 0086
01	高压洗浄機	月額(用水電力費除く)	月	6	1	22,200	133,200	B1-452222 No.2 独自
02	高压洗浄機	電力費	月	6	1	7,137.31	42,823.86	B1-452222 No.2 標準
03	高压洗浄機	用水費 大阪市内	月	6	1	16,200	97,200	B1-452222 No.2 標準
	計						273,223.86	
	高压洗浄機	撤去工事費用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1			88,000	代価表 0087
01	高压洗浄機	月額(用水電力費除く)	月	3	1	22,200	66,600	B1-452222 No.2 独自
02	高压洗浄機	電力費	月	3	1	7,137.31	21,411.93	B1-452222 No.2 標準
	計						88,011.93	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	簡易水槽設置	撤去用 6ヶ月程度	式	1			71,000	代価表 0088
01	簡易水槽	損料 5m ³	日	180	1	342	61,560	(見積り・刊行物等) 土木損料P118
02	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	37,738.2	9,434.55	代価表 0089
	計						70,994.55	
	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	1			37,700	代価表 0089 令和5年版公共建築工事 見積算基準P49 A1-1-34
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648	○ B0-911115 No.1 独自
02	燃料	軽油	L	19.9	1	146	2,905.4	(見積り・刊行物等) 物P788
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8	(見積り・刊行物等) 土木積算基準
	その他		式	1	0.25	24,648	6,162	
	計						37,738.2	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 6ヶ月程度	式	1			196,000	代価表 0090
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190	B1-000132 No.2 独自
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	180	1	1,010	181,800	B1-000132 No.2 独自
	計						195,990	
	仮囲い上部シート張り	6ヶ月程度	m	1			11,900	代価表 0091
01	仮囲(8)シート張標準図8-1	(A)養生シート張 定額損料	m	1	1	5,420.73	5,420.73	B1-452124 No.2 独自
02	仮囲(8)シート張標準図8-1	(A)養生シート張 月額損料	m	1	6	1,074.89	6,449.34	B1-452124 No.2 独自
	計						11,870.07	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	排水処理費	閉塞2ヶ所調査、測定、処分共	式	1			177,000	代価表 0092
01	管閉塞		カ所	1	1	2,097.52	2,097.52	代価表 0070
02	PH測定		回	36	1	580	20,880	(見積り・刊行物等)物P859 180日/10日*2カ所
03	中和剤		L	21.6	1	2,100	45,360	(見積り・刊行物等)資P567トクバーバー 2,890/15 36*0.2*3
04	貯水用ツツ	降雨時、集水面積3m3程度	カ所	1	1	70,994.55	70,994.55	代価表 0093
05	水中ポンプ	発動発電機	台	1	1	33,842.25	33,842.25	代価表 0094
06	水中ポンプ設置・撤去		台	1	1	4,070.98	4,070.98	代価表 0096
	計						177,245.3	
	貯水用ツツ	降雨時、集水面積3m3程度	カ所	1			71,000	代価表 0093
01	銅板製簡易水槽	3m3	日	180	1	342	61,560	代価表0117 土木積算基準P109
02	仮設機械運搬(トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	37,738.2	9,434.55	代価表 0089
	計						70,994.55	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水中ポンプ	発動発電機	台	1			33,800	代価表 0094
01	ポンプ運転		台	1	1	9,721.3	9,721.3	○代価表 0095
02	水中ポンプ	賃料 Φ50 0.4kW 揚程5m	日	36	1	69	2,484	○(見積り・刊行物等) 土木損料P85
03	発動発電機	ガソリンエンジン駆動 3kVA	日	36	1	540	19,440	(見積り・刊行物等) 土木損料P89
	その他		式	1	0.18	12,205.3	2,196.95	
	計						33,842.25	
	ポンプ運転		台	1			9,720	代価表 0095
01	普通作業員		人	0.105	1	24,232	2,544.36	○B0-911112 No.1 独自
02	特殊作業員		人	0.195	1	28,496	5,556.72	○B0-911111 No.1 独自
	その他		式	1	0.2	8,101.08	1,620.22	
	計						9,721.3	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1			4,070	代価表 0096
01	普通作業員		人	0.14	1	24,232	3,392.48	○B0-911112 No.1 独自
	その他		式	1	0.2	3,392.48	678.5	
	計						4,070.98	
	仮設看板		か所	1			26,200	代価表 0097
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,816.6	22,816.6	B1-452143 No.2 独自
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,357.24	3,357.24	B1-452143 No.2 独自
	計						26,173.84	
	仮設水道		式	1			76,100	代価表 0098
01	用水用配管	配管費 径25mm	式	1	1	27,472.6	27,472.6	B1-452235 No.2 標準
02	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	48,585.73	48,585.73	B1-452235 No.2 独自
	計						76,058.33	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設排水管	VU管 Φ150	m	1			6,340	代価表 0099
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	m	1	1	6,336	6,336	B1-451143 No.2 独自
	計						6,336	
	給水管撤去時仮設	交通誘導員(スポット)5人程度 A型ハケート共	式	1			134,000	代価表 0100
01	交通誘導員(スポット利用)	昼間 A	人日	5	1	22,800.96	114,004.8	B1-000147 No.2 独自
02	A型ハケート	H=800 設置及び撤去手間	m	24.4	1	763.31	18,624.76	B1-452251 No.2 独自
03	A型ハケート	H=800 月額損料	m	24.4	1	74.67	1,821.95	B1-452251 No.2 標準
	計						134,451.51	
	試掘調査	2ヶ所	式	1			23,800	代価表 0101
01	根切り	総掘り 法付オープンカット	m3	16	1	571.2	9,139.2	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	発生土	m3	16	1	918	14,688	B0-432251 No.2 市場
	計						23,827.2	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設給水管撤去		式	1			434,000	代価表 0102
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	6.4	1	6,160.77	39,428.93	B0-339142 No.1 独自
02	根切り	人力土工	m3	0.8	1	9,450.48	7,560.38	B0-132233 No.1 標準
03	埋戻し	人力土工	m3	0.8	1	5,573.36	4,458.69	B0-132251 No.1 標準
04	不断水ストップ設置 (铸铁管用)	材工共(昼間) 75	ヶ所	1	1	383,000	383,000	M1-100016 No.3 独自
	計						434,448	
	仮設給水管撤去に伴う 舗装復旧	500㎡未満 再生AS t50+PK-3+RC40 t150	㎡	1			4,840	代価表 0103
01	直接仮設 (構内舗装)		㎡	1	1	428.53	428.53	B0-134219 No.2 協議
02	アスファルト舗装(B) 標準図3-3	500㎡未満 再生AS t50+PK-3+RC40 t150	㎡	1	1	4,410.09	4,410.09	B1-000279 No.2 独自
	計						4,838.62	