

令和7年7月

工 事 名 称 : 大阪府営千里藤白台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事 (第3工区) (その2)

総工事費 ¥ 1 5 1 , 0 6 9 , 6 0 0

工事価格 ¥ 1 3 7 , 3 3 6 , 0 0 0

工 事 概 要 (工事場所: 吹田市藤白台一丁目)

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 3,374㎡
中層耐火住宅 RC造、地上5階建、1棟、30戸
外壁アスベスト除去工事一式 除去面積 1,762㎡
既存杭引抜工事一式

公 告 日 R7.7.10

入札書の開札日 R7.8.1

(工期)約 7.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日

～

R8.3.18

NO. 1

大 阪 府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考	
1. 直 接 工 事 費					
[1]	建物撤去工事	一式	102,127,137		
[2]	電気設備工事	一式	0		
[3]	機械設備工事	一式	0		
[4]	ガス設備工事	一式	0		
	小 計		102,127,137		
2. 共 通 費					
				A E M	
	共 通 仮 設 費	一式	13,972,790	13,972,790 0 0	(共仮は積上げのみ)
	現 場 管 理 費	一式	5,566,194	5,566,194 0 0	経費率 合計
	一 般 管 理 費 等	一式	15,669,879		18.34%
					(契約保証費率除く)
	小 計		35,208,863		
3. 工 事 価 格	(1+2)		137,336,000		
4. 消 費 税 相 当 額	一式		13,733,600		税率10%
5. 総 工 事 費	(3+4)		151,069,600		

[1] 共通仮設費

A、共通仮設費の積上げ分(設備除く)

(1)準備費	一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	13,972,790
(3)イメージアップ費等	一式	0
(4)その他	一式	0
(1)～(4)の計		A、 13,972,790

共通仮設費 13,972,790

[2] 現場管理費・一般管理費等

B、対象純工事費 (建築直工+共仮-C-E)	92,664,794	● Bに対する現場管理費率 β 5.50%
共仮のスクラップ	0	$B \times \beta$ B' 5,096,563

C、現場管理費対象外		
イ、処分費等	3,253,547	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	(共通費対象外)
ニ、各種負担金等	0	(共通費対象外)
ホ、共通仮設費の処分費	0	
イ～ホの計	C、 3,253,547	

E、一般建築のその他工事			● Eに対する現場管理費
名称			$E \times \text{率}$
い、杭工事	一式 18,976,000		
ろ、造園工事	一式 0		
は、舗装工事	一式 1,205,586		
に、設備工事	一式 -		
ほ、特殊な室内装備品	一式 0		
へ、その他	一式 0		
と、共仮の舗装工事等	一式 0		
E、い～との計	20,181,586	● Eに対する現場管理費率 2%	E' 403,631

F、現場管理費のその他積上げ部分		単位	金額
(1) その他積上げ	内訳別紙	一式	66,000

G、(B' + E' + F) 現場管理費 5,566,194

H、撤去工事の工事原価 (B + B')	97,761,357	
I、その他工事の工事原価 (E + E')	20,585,217	I'、設備工事の工事原価
J、現場管理費のその他積上げ工事原価 (F)	66,000	0

K、一般管理費等のその他積上げ部分		単位	金額
(1) その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		K'	計 0

L、率計算の工事原価 H+I+J+イ+ロ+ホ+I'	121,666,121	◎ Lに対する一般管理費等率 γ 12.84%
L' 率に掛ける工事原価		121,666,121

M、契約保証費	一般管理費等の補正值	◎ L' × 補正值
※ 必要有り	0.04%	M' 48,666

N、 $L \times \gamma + K' + M'$ 一般管理費等 15,670,595

数値処理 -716

数値処理後小計 一般管理費等 15,669,879

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
撤去工事	1	式	86,629,985	WP
仮設物設置工事	1	式	13,100,740	WP
整地工事	1	式	124,800	WP
害虫駆除	1	式	315,900	WP
撤去用水費	1	式	245,830	WP
進入路復旧工事	1	式	1,709,882	WP
計			102,127,137	

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(建物撤去)						(コメント)
37号棟	30戸	1	式		23,979,103	別紙 00-0001
とりこわし機械運搬	排出ガス対策型	1	式		98,100	代価表 0027
土工機械運搬		1	式		76,500	代価表 0028
残置物	屋内・可燃物 積込運搬処分共	5.4	m3	410	2,214	代価表 0029 66*5.4=356.4
残置物	屋内・不燃物 積込運搬処分共	15.3	m3	1,020	15,606	代価表 0030 630*15.3=9639
残置物	屋外・可燃物 積込運搬処分共	0.1	m3	410	41	代価表 0031 66*0.1=6.6
残置物	屋外・不燃物 積込運搬処分共	0.1	m3	970	97	代価表 0032 630*0.1=63
(屋外)						(コメント)
コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	16.9	m3	8,750	147,875	B0-339151 No.1 独自
アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	24.9	m3	6,160	153,384	B0-339142 No.1 独自
コンクリート平板舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.8	m3	9,630	7,704	代価表 0033
外灯撤去	集積・積込み共	3	か所	3,580	10,740	代価表 0034
ゴミ置場撤去	集積・積込み共 ゴミ置場③	1	か所	3,750	3,750	代価表 0035
ゴミ置場撤去	集積・積込み共 ゴミ置場④	1	か所	2,740	2,740	代価表 0036

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
駐輪場撤去	集積・積込み共 4スパン	1	か所	40,000	40,000	代価表 0037
ネットフェンス撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200 x 450h共	45.3	m	2,650	120,045	代価表 0038
メッシュフェンス撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200 x 250h共	4.8	m	2,650	12,720	代価表 0041
チェーン掛け鋼管撤去 G-1	集積・積込み共	4	か所	560	2,240	代価表 0042
鋼製手摺撤去	集積・積込み共	23.6	m	340	8,024	代価表 0043
階段撤去	集積・積込み共	23.2	m	1,950	45,240	代価表 0044
鋼製側溝蓋撤去	集積・積込み共	51.8	m	140	7,252	代価表 0045
境界ブロック撤去A	集積・積込み共	61.3	m	470	28,811	代価表 0046
境界ブロック撤去B	集積・積込み共	35.6	m	280	9,968	代価表 0047
境界ブロック撤去C	集積・積込み共	85.2	m	190	16,188	代価表 0048
看板1撤去	集積・積込み共	1	か所	910	910	代価表 0049
ベンチ撤去	集積・積込み共	4	か所	1,270	5,080	代価表 0050
砂場撤去	集積・積込み共	1	か所	1,270	1,270	代価表 0051
鉄棒撤去	集積・積込み共	1	か所	2,420	2,420	代価表 0052
ジャンクレジム撤去	集積・積込み共	1	か所	3,580	3,580	代価表 0053

撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
滑り台撤去	集積・積込み共	1	か所	6,200	6,200	代価表 0054
カンパプレート表示板撤去	集積・積込み共 1台用 壁付	3	か所	33	99	代価表 0055
カンパプレート表示板撤去	集積・積込み共 2台用 壁付	2	か所	66	132	代価表 0056
カンパプレート表示板撤去	集積・積込み共 2台用	3	か所	130	390	代価表 0057
車止めバリA撤去	集積・積込み共	13	か所	630	8,190	代価表 0058
台付カーコン撤去	集積・積込み共	4	か所	630	2,520	代価表 0059
U型側溝150撤去	集積・積込み共	96	m	140	13,440	代価表 0060
U型側溝240撤去	集積・積込み共	75.9	m	340	25,806	代価表 0061
L型側溝撤去	集積・積込み共	49.9	m	390	19,461	代価表 0062
レコノ弊撤去	集積・積込み共	5.7	m	630	3,591	代価表 0063
コンクリートブロック擁壁撤去	集積・積込み共	25	m	980	24,500	代価表 0064
石積擁壁撤去	集積・積込み共	12.6	m	1,460	18,396	代価表 0065
コンクリート擁壁撤去	集積・積込み共	106.7	m	1,460	155,782	代価表 0066
汚水排水管撤去	根切・埋戻し・積込共 深さ1m程度	144	m	470	67,680	代価表 0067
雨水排水管撤去	根切・埋戻し・積込共 深さ1m程度	209	m	470	98,230	代価表 0068

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	99.4	m	470	46,718	代価表 0069
ガス管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	121.7	m	470	57,199	代価表 0070
樹類撤去	集積・積込共 汚水会所A 3か所 汚水会所C 6か所 汚水会所D 4か所 汚水会所G 5か所 雨水会所ア・イ 8か所・7か所 雨水会所ウ・カ 6か所・1か所 雨水人孔 2か所 側溝会所 2か所	1	式		80,200	代価表 0071
樹木撤去手間 中低木	H=1.0~1.5未満 -	85	本	1,760	149,600	B1-389152 No.1 独自
樹木撤去手間 中低木	H=1.5~2.0未満 -	25	本	1,760	44,000	B1-389152 No.1 独自
樹木撤去手間 中低木	H=2.0~3.0未満 -	720	本	4,160	2,995,200	B1-389152 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.15~0.18未満 -	13	本	6,540	85,020	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.20~0.25未満 -	25	本	6,540	163,500	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.30~0.35未満 -	23	本	11,900	273,700	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.45~0.60未満 -	7	本	18,400	128,800	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C 0.60~0.75未満 -	8	本	28,900	231,200	B1-389151 No.1 独自
樹木撤去手間 高木	C0.9	2	本	34,700	69,400	代価表 0082
樹木撤去手間 高木	C1.2	2	本	57,800	115,600	代価表 0083

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
樹木類 横込み		136	m3	1,640	223,040	代価表 0084	
屋外土工事		243	m3	1,560	379,080	代価表 0085	
小計					30,288,276	(小計)	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	107	m3	2,280	243,960	代価表 0011	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	24.9	m3	2,280	56,772	代価表 0086	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	2.9	m3	1,600	4,640	代価表 0012	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカホ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	136	m3	1,200	163,200	代価表 0087	
小計					468,572	(小計)	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	107	m3	3,530	377,710	代価表 0019	
とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	24.9	m3	3,530	87,897	代価表 0088	
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	2.9	m3	5,600	16,240	代価表 0020	
とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	136	m3	550	74,800	代価表 0089	
小計					556,647	(小計)	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	10.9	t	▲29,500	▲321,550	B1-389711 No.2 独自	
計					30,991,945		

直接工事費 細目別内訳

撤去工事		撤去工事				アスベスト除去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(直接仮設)	37号棟					(コメント)	
外壁仕上塗材・下 地調整材除去		1,762	m ²	7,800	13,743,600	(見積り・刊行物等) 見積	
土間養生 (足場布板)	プラスチックシート0.15mm 2重	189	m ²	1,380	260,820	(見積り・刊行物等) 見積	
隔離養生費 (天井、壁)	プラスチックシート0.15mm	3,109	m ²	1,080	3,357,720	(見積り・刊行物等) 見積 (コメント)	
機械損料	吸引装置含む	1,762	m ²	2,400	4,228,800	(見積り・刊行物等) 見積	
同時吸引廃材・ 廃水分別費		1,762	m ²	1,500	2,643,000	(見積り・刊行物等) 見積	
廃棄物袋詰め	0.15mm 2重梱包	1,762	m ²	900	1,585,800	(見積り・刊行物等) 見積	
安全衛生設備機器	真空掃除機、フィルター	1,762	m ²	300	528,600	(見積り・刊行物等) 見積	
保護マスク・フィルター・ 保護メガネ・手袋等		1,762	m ²	1,500	2,643,000	(見積り・刊行物等) 見積	
石綿作業主任者		1	式		660,000	(見積り・刊行物等) 見積	
石綿含有産業廃棄 物処分費		10.6	m3	90,500	959,300	(見積り・刊行物等) 見積	
石綿含有産業廃棄 物収集運搬費	4t車	1	式		210,000	(見積り・刊行物等) 見積	
機材運搬・搬出入 費		1	式		144,000	(見積り・刊行物等) 見積	
諸経費	法定福利費共	1	式		1,110,000	(見積り・刊行物等) 見積	

直接工事費 別紙明細

撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
37号棟	30戸	1	式		23,979,103	別紙 00-0001
土工事		181	m ³	1,560	282,360	代価表 0001
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	194	m ³	9,830	1,907,020	B1-000306 No.1 独自
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	900	m ³	6,790	6,111,000	B1-000306 No.1 独自
無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	13	m ³	2,910	37,830	B1-389130 No.1 独自
床組撤去	木造床組・畳 (つかか立て) 集積共	203	m ²	3,390	688,170	代価表 0002
床組撤去	木造床組・畳 (ころぼし) 集積共	1,540	m ²	2,670	4,111,800	代価表 0003
壁下地撤去	集積共	908	m ²	480	435,840	B0-284324 No.1 標準
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般・建具 集積共	1,815	m ²	970	1,760,550	代価表 0004
天井下地撤去	集積共	968	m ²	730	706,640	B0-284422 No.1 標準
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	594	m ²	1,210	718,740	B0-284421 No.1 標準
壁合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 パルコニ手摺ボード	115	m ²	2,180	250,700	代価表 0005
壁合板・ボード撤去	二重張り アスベスト含有 集積共 浴室壁	316	m ²	2,670	843,720	代価表 0006
天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 浴室天井	59.4	m ²	2,670	158,598	代価表 0007
天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 4・5階天井	340	m ²	2,670	907,800	代価表 0008

直接工事費 別紙明細

撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
37号棟	30戸	1	式		23,979,103	別紙 00-0001
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 アスベスト含有	272	m ²	1,940	527,680	代価表 0009
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	171	m ²	1,940	331,740	B0-281111 No.1 標準
テント撤去		30	か所	330	9,900	代価表 0010
アスベスト処理 集積・梱包		8.9	m ³	3,700	32,930	B1-000158 No.2 独自
小計					19,823,018	(小計)
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	1,150	m ³	2,280	2,622,000	代価表 0011
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	1.7	m ³	1,600	2,720	代価表 0012
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有 プラスチック類 (防水材) DID区間有り 70.0km以下	2.7	m ³	2,810	7,587	代価表 0013 ●アスファルト防水(As含有)
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 木材類 DID区間有り 31.5km以下	52.9	m ³	1,200	63,480	代価表 0014
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有スレート類 DID区間有り 70.0km以下	3.1	m ³	2,810	8,711	代価表 0015 ★ケイ酸類
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有石膏ボード類 DID区間有り 70.0km以下	3.2	m ³	2,810	8,992	代価表 0016
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ ガラス類 DID区間有り 31.5km以下	1	m ³	4,630	4,630	代価表 0017
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 畳類 DID区間有り 31.5km以下	37	m ³	1,200	44,400	代価表 0018
小計					2,762,520	(小計)

直接工事費 別紙明細

撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
37号棟	30戸	1	式		23,979,103	別紙 00-0001
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	1,150	m ³	3,530	4,059,500	代価表 0019
とりこわし 発生材処分	廃アブラ類 投棄料	1.7	m ³	5,600	9,520	代価表 0020
とりこわし 発生材処分	アスベスト含有 プラスチック類 投棄料	2.7	m ³	25,000	67,500	代価表 0021
とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	52.9	m ³	550	29,095	代価表 0022
とりこわし 発生材処分	アスベスト含有 ケイ酸カルシウム板 投棄料	3.1	m ³	25,000	77,500	代価表 0023
とりこわし 発生材処分	アスベスト含有 廃石膏ボード 投棄料	3.2	m ³	25,000	80,000	代価表 0024
とりこわし 発生材処分	ガラス類 投棄料	1	m ³	13,100	13,100	代価表 0025
とりこわし 発生材処分	畳 投棄料	37	m ³	13,700	506,900	代価表 0026
小計					4,843,115	(小計)
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	91.9	t	▲29,500	▲2,711,050	B1-389711 No.2 独自
スクラップ 控除	アミ 延べガラ	3.3	t	▲215,000	▲709,500	B1-389711 No.2 独自
スクラップ 控除	ステンレス 延べガラ	0.2	t	▲145,000	▲29,000	(見積り・刊行物等) 物P794
計					23,979,103	

直接工事費 別紙明細

進入路復旧工事		進入路復旧工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
進入路復旧		1	式		1,709,882	別紙 00-0002
カット切断(舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	33.9	m	450	15,255	B1-389121 No.1 独自
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・横込み共	16.7	m ³	6,160	102,872	B0-339142 No.1 独自
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 アスファルト類 11.0km以下	16.7	m ³	2,280	38,076	代価表 0097
とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	16.7	m ³	3,530	58,951	代価表 0088
直接仮設 (構内舗装)		204	m ²	410	83,640	B0-134219 No.1
アスファルト舗装	歩道 路盤存置再利用 500m ² 未満	61.9	m ²	2,260	139,894	代価表 0098
L型側溝撤去	横込み共	18.4	m	880	16,192	代価表 0099
L型側溝復旧		18.4	m	11,500	211,600	代価表 0100
アスファルト舗装	車道 路盤存置再利用 500m ² 未満	142	m ²	5,850	830,700	代価表 0101
アスファルト舗装 機械運搬	往復 500m ² 未満 表層のみ	1	一式	132,000	132,000	B1-051311 No.1
区画線工	実線 15cm	18.4	m	430	7,912	B1-000148 No.1
区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算	16.5	m	440	7,260	B1-000148 No.1
区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算	9.5	m	440	4,180	B1-000148 No.1
点字シート撤去		50	か所	87	4,350	代価表 0102

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	土工事		m3	1	1,560	1,560.6	有り	代価表 0001
	床組撤去	木造床組・畳（つか立て） 集積共	m ²	1	3,390	3,392.48	有り	代価表 0002
	床組撤去	木造床組・畳（ころばし） 集積共	m ²	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0003
	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般・建具 集積共	m ²	1	970	969.28	有り	代価表 0004
	壁合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 パルコー手摺ボード	m ²	1	2,180	2,180.88	有り	代価表 0005
	壁合板・ボード撤去	二重張り アスベスト含有 集積共 浴室壁	m ²	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0006
	天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 浴室天井	m ²	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0007
	天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 4・5階天井	m ²	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0008
	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 アスベスト含有	m ²	1	1,940	1,938.56	有り	代価表 0009
	フェルト撤去		カ所	1	330	326.11	有り	代価表 0010
	とりこわし発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	2,280	2,275.82	有り	代価表 0011
	とりこわし発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,600	1,603.23	有り	代価表 0012
	とりこわし発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有 プラスチック類（防水材） DID区間有り 70.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り	代価表 0013
	とりこわし発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0014
	とりこわし発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有スレート類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有石膏ボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り	代価表 0016
	とりこわし発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	4,630	4,627.49	有り	代価表 0017
	とりこわし発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホ0.8m3 畳類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0018
	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り	代価表 0019
	とりこわし発生材処分	廃ガラス類 投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り	代価表 0020
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 プラスチック類 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0021
	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表 0022
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 ケイ酸カルシウム板 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0023
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 廃石膏ボード 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0024
	とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	m3	1	13,100	13,100	有り	代価表 0025
	とりこわし発生材処分	畳 投棄料	m3	1	13,700	13,700	有り	代価表 0026
	とりこわし機械運搬	排出ガス対策型	式	1	98,100	98,116.6	有り	代価表 0027
	土工機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り	代価表 0028
	残置物	屋内・可燃物 積込運搬処分共	m3	1	410	407.03	有り	代価表 0029
	残置物	屋内・不燃物 積込運搬処分共	m3	1	1,020	1,019.37	有り	代価表 0030

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	残置物	屋外・可燃物 積込運搬処分共	m ³	1	410	407.03	有り	代価表 0031
	残置物	屋外・不燃物 積込運搬処分共	m ³	1	970	971.27	有り	代価表 0032
	コンクリート平板 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	1	9,630	9,627.52	有り	代価表 0033
	外灯撤去	集積・積込み共	か所	1	3,580	3,580	有り	代価表 0034
	ゴミ置場撤去	集積・積込み共 ゴミ置場③	か所	1	3,750	3,746.34	有り	代価表 0035
	ゴミ置場撤去	集積・積込み共 ゴミ置場④	か所	1	2,740	2,736.72	有り	代価表 0036
	駐輪場撤去	集積・積込み共 4スパン	か所	1	40,000	40,048.36	有り	代価表 0037
	ネットフェンス撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200 x 450h共	m	1	2,650	2,645.58	有り	代価表 0038
	フェンス撤去	H=1200 集積共	m	1	2,630	2,627.89	有り	代価表 0039
	金網撤去	H=1800	m	1	2,150	2,153.48	有り	代価表 0040 事連協屋外P119
	メッシュフェンス撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200 x 250h共	m	1	2,650	2,645.58	有り	代価表 0041
	チェーン掛け鋼管撤去 G-1	集積・積込み共	か所	1	560	559.66	有り	代価表 0042
	鋼製手摺撤去	集積・積込み共	m	1	340	342.68	有り	代価表 0043
	階段撤去	集積・積込み共	m	1	1,950	1,950.82	有り	代価表 0044
	鋼製側溝蓋撤去	集積・積込み共	m	1	140	137.09	有り	代価表 0045

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	境界ブロック撤去A	集積・積込み共	m	1	470	468.63	有り	代価表 0046
	境界ブロック撤去B	集積・積込み共	m	1	280	278.64	有り	代価表 0047
	境界ブロック撤去C	集積・積込み共	m	1	190	189.98	有り	代価表 0048
	看板1撤去	集積・積込み共	か所	1	910	909.54	有り	代価表 0049
	ベンチ撤去	集積・積込み共	か所	1	1,270	1,266.56	有り	代価表 0050
	砂場撤去	集積・積込み共	か所	1	1,270	1,266.56	有り	代価表 0051
	鉄棒撤去	集積・積込み共	か所	1	2,420	2,423.28	有り	代価表 0052
	ジャンゲルジム撤去	集積・積込み共	か所	1	3,580	3,582.79	有り	代価表 0053
	滑り台撤去	集積・積込み共	か所	1	6,200	6,200.36	有り	代価表 0054
	ハンパープレート表示板 撤去	集積・積込み共 1台用 壁付	か所	1	33	33.23	有り	代価表 0055
	ハンパープレート表示板 撤去	集積・積込み共 2台用 壁付	か所	1	66	66.47	有り	代価表 0056
	ハンパープレート表示板 撤去	集積・積込み共 2台用	か所	1	130	129.79	有り	代価表 0057
	車止めパリア撤去	集積・積込み共	か所	1	630	633.42	有り	代価表 0058
	台付カマコン撤去	集積・積込み共	か所	1	630	633.28	有り	代価表 0059
	U型側溝150撤去	集積・積込み共	m	1	140	139.32	有り	代価表 0060

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	U型側溝240撤去	集積・積込み共	m	1	340	335.64	有り	代価表 0061
	L型側溝撤去	集積・積込み共	m	1	390	390.16	有り	代価表 0062
	レンガ塀撤去	集積・積込み共	m	1	630	633.28	有り	代価表 0063
	コンクリートブロック擁壁撤去	集積・積込み共	m	1	980	975.41	有り	代価表 0064
	石積擁壁撤去	集積・積込み共	m	1	1,460	1,463.11	有り	代価表 0065
	コンクリート擁壁撤去	集積・積込み共	m	1	1,460	1,463.11	有り	代価表 0066
	汚水排水管撤去	根切り・埋戻し・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り	代価表 0067
	雨水排水管撤去	根切り・埋戻し・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り	代価表 0068
	給水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	470	468.18	有り	代価表 0069
	ガス管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	470	468.18	有り	代価表 0070
	樹類撤去	集積・積込共 汚水会所ア 3か所 汚水会所C 6か所 汚水会所D 4か所 汚水会所G 5か所 雨水会所ア・イ 8か所・7か所 雨水会所ウ・カ 6か所・1か所 雨水人孔 2か所 側溝会所 2か所	式	1	80,200	80,221.42	有り	代価表 0071
	汚水会所ア		か所	1	630	633.28	有り	代価表 0072
	汚水会所C		か所	1	1,710	1,708.99	有り	代価表 0073

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	汚水会所D		か所	1	3,910	3,914.17	有り	代価表 0074
	汚水会所G		か所	1	4,550	4,547.44	有り	代価表 0075
	雨水会所ア		か所	1	630	633.28	有り	代価表 0076
	雨水会所イ		か所	1	630	633.28	有り	代価表 0077
	雨水会所ウ		か所	1	1,270	1,266.56	有り	代価表 0078
	雨水会所カ		か所	1	1,270	1,266.56	有り	代価表 0079
	人孔(雨水)		か所	1	3,800	3,804.09	有り	代価表 0080
	側溝会所		か所	1	1,850	1,850.23	有り	代価表 0081
	樹木撤去手間 高木	C0.9	本	1	34,700	34,704.28	有り	代価表 0082
	樹木撤去手間 高木	C1.2	本	1	57,800	57,840.46	有り	代価表 0083
	樹木類 積込み		m3	1	1,640	1,639.51	有り	代価表 0084
	屋外土工事		m3	1	1,560	1,560.6	有り	代価表 0085
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	2,280	2,275.82	有り	代価表 0086
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0087
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り	代価表 0088

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし発生材処分	樹木類 投棄料	m ³	1	550	550	有り	代価表 0089
	養生敷鉄板	厚22 2ヶ月程度	m ²	1	3,530	3,531.98	有り	代価表 0090
	養生鉄板運搬費		m ²	1	1,250	1,249.5	有り	代価表 0091
	杭小割	積込共	m ³	1	4,390	4,391.78	有り	代価表 0092
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 3ヶ月程度 運搬費共	m ²	1	3,390	3,389.82	有り	代価表 0093
	安全手摺	枠組本足場用 3ヶ月程度 運搬費共	m	1	800	798.7	有り	代価表 0094
	防音シート張り	運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1	1,800	1,800.11	有り	代価表 0095
	アスベスト成形板処理 養生シート張り	運搬費を含む 14日程度	m ²	1	920	921.32	有り	代価表 0096
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積 アスファルト類 11.0km以下	m ³	1	2,280	2,275.82	有り	代価表 0097
	アスファルト舗装	歩道 路盤存置再利用 500m ² 未満	m ²	1	2,260	2,256	有り	代価表 0098
	L型側溝撤去	積込み共	m	1	880	878.36	有り	代価表 0099
	L型側溝復旧		m	1	11,500	11,500	有り	代価表 0100
	アスファルト舗装	車道 路盤存置再利用 500m ² 未満	m ²	1	5,850	5,849	有り	代価表 0101
	点字シート撤去		か所	1	87	87.24	有り	代価表 0102
	点字シート設置		か所	1	1,140	1,144.8	有り	代価表 0103

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	整理清掃費	周辺共 6ヶ月程度	式	1	136,000	135,616	有り	代価表 0104
	高圧洗浄機	洗車用 6ヶ月程度	台	1	273,000	273,223.86	有り	代価表 0105
	高圧洗浄機	撤去工事費用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1	88,000	88,011.93	有り	代価表 0106
	簡易水槽設置	撤去用 6ヶ月程度	式	1	123,000	123,374.55	有り	代価表 0107
	仮設機械運搬(トラック)	普通用 2t積	運転日	1	37,700	37,738.2	有り	代価表 0108 令和5年版公共建築工事 見積算基準P49 A1-1-34
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 6ヶ月程度	式	1	196,000	195,990	有り	代価表 0109
	仮囲い上部シート張り	6ヶ月程度	m	1	11,900	11,870.07	有り	代価表 0110
	仮設看板		か所	1	26,200	26,173.84	有り	代価表 0111
	仮設水道		式	1	76,100	76,058.33	有り	代価表 0112
	養生敷鉄板	厚22 6ヶ月程度	m ²	1	7,610	7,611.98	有り	代価表 0113
	進入路復旧時仮設	交通誘導員(ボット)5人程度 A型ハリケード共	式	1	134,000	134,451.51	有り	代価表 0114
	試掘調査	2ヶ所	式	1	23,800	23,827.2	有り	代価表 0115

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	土工事		m ³	1			1,560	代価表 0001
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m ³	1	1	642.6	642.6	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m ³	1	1	918	918	B0-432251 No.2 市場
	計						1,560.6	
	床組撤去	木造床組・畳(つか立て) 集積共	m ²	1			3,390	代価表 0002
01	床組撤去	つか立て 集積共	m ²	1	1	3,392.48	3,392.48	B0-284213 No.1 標準
	計						3,392.48	
	床組撤去	木造床組・畳(ころばし) 集積共	m ²	1			2,670	代価表 0003
01	床組撤去	ころばし 集積共	m ²	1	1	2,665.52	2,665.52	B0-284213 No.1 標準
	計						2,665.52	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般・建具 集積共	m ²	1			970	代価表 0004
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	969.28	969.28	B0-284322 No.1 標準
	計						969.28	
	壁合板・ボード 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 パルコニ-手摺ボード	m ²	1			2,180	代価表 0005
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,180.88	2,180.88	B0-284322 No.1 標準
	計						2,180.88	
	壁合板・ボード 撤去	二重張り アスベスト含有 集積共 浴室壁	m ²	1			2,670	代価表 0006
01	壁合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,665.52	2,665.52	B0-284322 No.1 標準
	計						2,665.52	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共浴室天井	m ²	1			2,670	代価表 0007
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,665.52	2,665.52	B0-284421 No.1 標準
	計						2,665.52	
	天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共4・5階天井	m ²	1			2,670	代価表 0008
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,665.52	2,665.52	B0-284421 No.1 標準
	計						2,665.52	
	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共アスベスト含有	m ²	1			1,940	代価表 0009
01	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	m ²	1	1	1,938.56	1,938.56	B0-281111 No.1 標準
	計						1,938.56	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	テント撤去		カ所	1			330	代価表 0010
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	15.7	0.001	20,771.21	326.11	B0-339119 No.1 独自
	計						326.11	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,280	代価表 0011
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,275.82	2,275.82	B0-339612 No.1 参考
	計						2,275.82	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃アスファルト類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,600	代価表 0012
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,603.23	1,603.23	B0-339612 No.1 参考
	計						1,603.23	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有 プラスチック類 (防水材) DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810	代価表 0013
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						2,810	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200	代価表 0014
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42	B0-339612 No.1 参考
	計						1,202.42	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有スレート類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810	代価表 0015
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						2,810	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ アスベスト含有石膏ボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810	代価表 0016
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						2,810	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ ガラス類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,630	代価表 0017
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,627.49	4,627.49	B0-339612 No.1 参考
	計						4,627.49	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 豊類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200	代価表 0018
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42	B0-339612 No.1 参考
	計						1,202.42	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1			3,530	代価表 0019
01	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						3,525	
	とりこわし発生材処分	廃アラ類 投棄料	m3	1			5,600	代価表 0020
01	とりこわし発生材処分	廃アラ類 投棄料	m3	1	1	5,600	5,600	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						5,600	
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 プラスチック類 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0021
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 プラスチック類 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						25,000	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550	代価表 0022
01	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						550	
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 ケイ酸カルシウム板 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0023
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 ケイ酸カルシウム板 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						25,000	
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 廃石膏ボード 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0024
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 廃石膏ボード 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						25,000	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	m3	1			13,100	代価表 0025
01	とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	m3	1	1	13,100	13,100	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						13,100	
	とりこわし発生材処分	畳 投棄料	m3	1			13,700	代価表 0026
01	とりこわし発生材処分	畳 投棄料	m3	1	1	13,700	13,700	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						13,700	
	とりこわし機械運搬	排出ガス対策型	式	1			98,100	代価表 0027
01	とりこわし機械運搬 (ベースマシン, バックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	往復	1	1	98,116.6	98,116.6	B0-038172 No.1 参考
	計						98,116.6	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	土工機械運搬		式	1			76,500	代価表 0028
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し	往復	1	1	76,500	76,500	B0-432711 No.2 市場
	計						76,500	
	残置物	屋内・可燃物 積込運搬処分共	m3	1			410	代価表 0029
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74	B0-339523 No.1 協参
02	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29	B0-339612 No.1 参考
03	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	550	66	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						407.03	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	残置物	屋内・不燃物 積込運搬処分共	m3	1			1,020	代価表 0030
01	内装材 積込み	機械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74	B0-339523 No.1 協参
02	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,603.23	192.39	B0-339612 No.1 参考
03	とりこわし発生材処分	その他 投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						1,019.37	
	残置物	屋外・可燃物 積込運搬処分共	m3	1			410	代価表 0031
01	木材類 積込み	機械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74	B1-339523 No.1 標準
02	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29	B0-339612 No.1 参考
03	とりこわし材処分	木材類	m3	0.12	1	550	66	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						407.03	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	残置物	屋外・不燃物 積込運搬処分共	m3	1			970	代価表 0032
01	木材類 積込み	機械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74	B1-339523 No.1 標準
02	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29	B0-339612 No.1 参考
03	とりこわし材処分	その他	m3	0.12	1	5,252	630.24	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						971.27	
	コンクリート平板 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1			9,630	代価表 0033
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1.1	8,752.29	9,627.52	B0-339151 No.1 独自
	計						9,627.52	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ネットフェンス撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200 x 450h共	m	1			2,650	代価表 0038
01	コンクリート類 集積・積込み	機械	m ³	0.009	1	1,965.49	17.69	B0-339511 No.1 参考
02	フェンス撤去	H=1200 集積共	m	1	1	2,627.89	2,627.89	代価表 0039
	計						2,645.58	
	フェンス撤去	H=1200 集積共	m	1			2,630	代価表 0039
01	世話役		人	0.0095	0.5	30,992	147.21	○ B0-911116 No.1 1.9/100/2 独自
02	普通作業員		人	0.082	0.5	24,232	993.51	○ B0-911112 No.1 16.4/100/2 独自
03	金網撤去	H=1800	m	1	0.66666	2,153.48	1,435.64	○ 代価表 0040
	その他		式	1	0.02	2,576.36	51.53	
	計						2,627.89	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	金網撤去	H=1800	m	1			2,150	代価表 0040 事連協屋外P119
01	世話役		人	0.06	0.5	30,992	929.76	B0-911116 No.1 独自
02	普通作業員		人	0.101	0.5	24,232	1,223.72	B0-911112 No.1 独自
	計						2,153.48	
	メッシュフェンス撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200 x 250h共	m	1			2,650	代価表 0041
01	コンクリート類 集積・積込み	機械	m ³	0.009	1	1,965.49	17.69	B0-339511 No.1 参考
02	フェンス撤去	H=1200 集積共	m	1	1	2,627.89	2,627.89	代価表 0039
	計						2,645.58	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	砂場撤去	集積・積込み共	か所	1			1,270	代価表 0051
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1	B0-339511 No.1 参考
	計						1,266.56	
	鉄棒撤去	集積・積込み共	か所	1			2,420	代価表 0052
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.3	1	4,367.32	1,310.2	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	1,965.49	589.65	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	25.2	0.001	20,771.21	523.43	B0-339119 No.1 独自
	計						2,423.28	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ジャンク物撤去	集積・積込み共	か所	1			3,580	代価表 0053
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	142	0.001	20,771.21	2,949.51	B0-339119 No.1 独自
	計						3,582.79	
	滑り台撤去	集積・積込み共	か所	1			6,200	代価表 0054
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46	B1-389130 No.1 独自
02	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	106	0.001	29,482.56	3,125.15	B0-339119 No.1 独自
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	106	0.001	20,771.21	2,201.75	B0-339119 No.1 独自
	計						6,200.36	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ナンバープレート表示板撤去	集積・積込み共 1台用 壁付	か所	1			33	代価表 0055
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	1.6	0.001	20,771.21	33.23	B0-339119 No.1 独自
	計						33.23	
	ナンバープレート表示板撤去	集積・積込み共 2台用 壁付	か所	1			66	代価表 0056
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	3.2	0.001	20,771.21	66.47	B0-339119 No.1 独自
	計						66.47	
	ナンバープレート表示板撤去	集積・積込み共 2台用	か所	1			130	代価表 0057
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.01	1	4,367.32	43.67	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.01	1	1,965.49	19.65	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	3.2	0.001	20,771.21	66.47	B0-339119 No.1 独自
	計						129.79	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	車止めバリ加撤去	集積・積込み共	か所	1			630	代価表 0058
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.04	1	4,367.32	174.69	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.04	1	1,965.49	78.62	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	18.3	0.001	20,771.21	380.11	B0-339119 No.1 独自
	計						633.42	
	台付カーコン撤去	集積・積込み共	か所	1			630	代価表 0059
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55	B0-339511 No.1 参考
	計						633.28	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	U型側溝150撤去	集積・積込み共	m	1			140	代価表 0060
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.022	1	4,367.32	96.08	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.022	1	1,965.49	43.24	B0-339511 No.1 参考
	計						139.32	
	U型側溝240撤去	集積・積込み共	m	1			340	代価表 0061
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.053	1	4,367.32	231.47	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.053	1	1,965.49	104.17	B0-339511 No.1 参考
	計						335.64	
	L型側溝撤去	集積・積込み共	m	1			390	代価表 0062
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	2,911.54	232.92	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24	B0-339511 No.1 参考
	計						390.16	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	レンガ扉撤去	集積・積込み共	m	1			630	代価表 0063
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55	B0-339511 No.1 参考
	計						633.28	
	コンクリートブロック擁壁 撤去	集積・積込み共	m	1			980	代価表 0064
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.2	1	2,911.54	582.31	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1	B0-339511 No.1 参考
	計						975.41	
	石積擁壁撤去	集積・積込み共	m	1			1,460	代価表 0065
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.3	1	2,911.54	873.46	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	1,965.49	589.65	B0-339511 No.1 参考
	計						1,463.11	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート擁壁撤去	集積・積込み共	m	1			1,460	代価表 0066
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.3	1	2,911.54	873.46	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	1,965.49	589.65	B0-339511 No.1 参考
	計						1,463.11	
	汚水排水管撤去	根切・埋戻し・積込共 深さ1m程度	m	1			470	代価表 0067
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	B0-432251 No.2 市場
	計						468.18	
	雨水排水管撤去	根切・埋戻し・積込共 深さ1m程度	m	1			470	代価表 0068
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	B0-432251 No.2 市場
	計						468.18	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	給水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			470	代価表 0069
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	B0-432251 No.2 市場
	計						468.18	
	ガス管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			470	代価表 0070
01	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	B0-432251 No.2 市場
02	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	B0-432211 No.2 市場
	計						468.18	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	樹類撤去	集積・積込共 汚水会所A 3か所 汚水会所C 6か所 汚水会所D 4か所 汚水会所G 5か所 雨水会所ノ・イ 8か所・1か所 雨水会所ウ・カ 6か所・1か所 雨水人孔 2か所 側溝会所 2か所	式	1			80,200	代価表 0071
01	汚水会所A		か所	3	1	633.28	1,899.84	代価表 0072
02	汚水会所C		か所	6	1	1,708.99	10,253.94	代価表 0073
03	汚水会所D		か所	4	1	3,914.17	15,656.68	代価表 0074
04	汚水会所G		か所	5	1	4,547.44	22,737.2	代価表 0075
05	雨水会所A		か所	8	1	633.28	5,066.24	代価表 0076
06	雨水会所イ		か所	7	1	633.28	4,432.96	代価表 0077
07	雨水会所ウ		か所	6	1	1,266.56	7,599.36	代価表 0078
08	雨水会所カ		か所	1	1	1,266.56	1,266.56	代価表 0079
09	人孔(雨水)		か所	2	1	3,804.09	7,608.18	代価表 0080
10	側溝会所		か所	2	1	1,850.23	3,700.46	代価表 0081
	計						80,221.42	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	汚水会所A		か所	1			630	代価表 0072
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55	B0-339511 No.1 参考
	計						633.28	
	汚水会所C		か所	1			1,710	代価表 0073
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	21.3	0.001	20,771.21	442.43	B0-339119 No.1 独自
	計						1,708.99	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	汚水会所D		か所	1			3,910	代価表 0074
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.5	1	4,367.32	2,183.66	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.5	1	1,965.49	982.75	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	36	0.001	20,771.21	747.76	B0-339119 No.1 独自
	計						3,914.17	
	汚水会所G		か所	1			4,550	代価表 0075
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.6	1	4,367.32	2,620.39	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.6	1	1,965.49	1,179.29	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	36	0.001	20,771.21	747.76	B0-339119 No.1 独自
	計						4,547.44	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水会所F		か所	1			630	代価表 0076
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55	B0-339511 No.1 参考
	計						633.28	
	雨水会所I		か所	1			630	代価表 0077
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55	B0-339511 No.1 参考
	計						633.28	
	雨水会所J		か所	1			1,270	代価表 0078
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1	B0-339511 No.1 参考
	計						1,266.56	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水会所		か所	1			1,270	代価表 0079
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1	B0-339511 No.1 参考
	計						1,266.56	
	人孔 (雨水)		か所	1			3,800	代価表 0080
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.5	1	4,367.32	2,183.66	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.5	1	1,965.49	982.75	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	30.7	0.001	20,771.21	637.68	B0-339119 No.1 独自
	計						3,804.09	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	側溝会所		か所	1			1,850	代価表 0081
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1	B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	28.1	0.001	20,771.21	583.67	B0-339119 No.1 独自
	計						1,850.23	
	樹木撤去手間 高木	C0.9	本	1			34,700	代価表 0082
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	本	1	1.2	28,920.23	34,704.28	B1-389151 No.1 独自
	計						34,704.28	
	樹木撤去手間 高木	C1.2	本	1			57,800	代価表 0083
01	樹木撤去手間 高木	C 0.60~0.75未満 -	本	1	2	28,920.23	57,840.46	B1-389151 No.1 独自
	計						57,840.46	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	樹木類 積込み		m3	1			1,640	代価表 0084
01	木材類 積込み	機 械	m3	1	1	1,639.51	1,639.51	B1-339523 No.1 標準
	計						1,639.51	
	屋外土工事		m3	1			1,560	代価表 0085
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918	B0-432251 No.2 市場
	計						1,560.6	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,280	代価表 0086
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,275.82	2,275.82	B0-339612 No.1 参考
	計						2,275.82	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200	代価表 0087
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42	B0-339612 No.1 参考
	計						1,202.42	
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1			3,530	代価表 0088
01	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						3,525	
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1			550	代価表 0089
01	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1	1	550	550	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						550	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生敷鉄板	厚22 2ヶ月程度	m ²	1			3,530	代価表 0090
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	1	2	1,020	2,040	B1-452234 No.2 独自
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,491.98	1,491.98	B1-452234 No.2 独自
	計						3,531.98	
	養生鉄板運搬費		m ²	1			1,250	代価表 0091
01	積込取卸費		t	0.17	1	3,000	510	(見積り・刊行物等) 土木単価 289kg/(0.914*1.829)
02	運搬費		t	0.17	1	4,350	739.5	(見積り・刊行物等) 土木単価
	計						1,249.5	
	杭小割	積込共	m ³	1			4,390	代価表 0092
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	1	1	2,426.29	2,426.29	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	1	1	1,965.49	1,965.49	B0-339511 No.1 参考
	計						4,391.78	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 3ヶ月程度 運搬費共	m ²	1			3,390	代価表 0093
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,887.76	1,887.76	B0-131519 No.2 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	90	8.59	773.1	B0-131519 No.2 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	381.23	381.23	B0-131519 No.2 標準
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	347.73	347.73	B0-131691 No.2 標準
	計						3,389.82	
	安全手摺	枠組本足場用 3ヶ月程度 運搬費共	m	1			800	代価表 0094
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	308.21	308.21	B0-131568 No.2 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	90	1	3.35	301.5	B0-131568 No.2 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72	B0-131568 No.2 標準
04	仮設材運搬 (安全ですり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	77.27	77.27	B0-131671 No.2 標準
	計						798.7	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	L型側溝撤去	積込み共	m	1			880	代価表 0099
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.2	1	2,426.29	485.26	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1	B0-339511 No.1 参考
	計						878.36	
	L型側溝復旧		m	1			11,500	代価表 0100
01	L字型側溝 標準図1-7 計	(A)	m	1	1	11,500	11,500	B1-451122 No.1
							11,500	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスファルト舗装	車道 路盤存置再利用 500㎡未満	㎡	1			5,850	代価表 0101
01	路盤材締固め	厚さ 20cm 500㎡未満	㎡	1	1	570	570	B0-051113 No.1
02	プライムコート	材料費のみ	㎡	1	1	200	200	B1-051141 No.1
03	プライムコート散布	手間のみ	㎡	1	1	36	36	B0-051117 No.1
04	再生粗粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,370	1,370	B1-051123 No.1
05	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,410	1,410	B1-051122 No.1
06	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500㎡未満	㎡	2	1	790	1,580	B0-051115 No.1
07	アスファルト混合物 締固め	500㎡未満	㎡	2	1	310	620	B0-051116 No.1
08	タックコート散布	手間のみ	㎡	1	1	10	10	B0-051118 No.1
09	タックコート	材料費のみ	㎡	1	1	53	53	B1-051142 No.1
	計						5,849	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	点字シート撤去		か所	1			87	代価表 0102
01	ビニール床シート撤去	集積共	m ²	0.09	1	969.28	87.24	B0-288211 No.1 標準
	計						87.24	
	点字シート設置		か所	1			1,140	代価表 0103
01	点字ブロック		か所	1	1	1,080	1,080	(見積り・刊行物等) 物P779
02	同上設置手間		m ²	0.09	1	720	64.8	(見積り・刊行物等) =P357
	計						1,144.8	
	整理清掃費	周辺共 6ヶ月程度	式	1			136,000	代価表 0104
01	軽作業員		人	8	1	16,952	135,616	B0-911113 No.1 独自 6*4/3
	計						135,616	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	高压洗浄機	洗車用 6ヶ月程度	台	1			273,000	代価表 0105
01	高压洗浄機	月額(用水電力費除く)	月	6	1	22,200	133,200	B1-452222 No.2 独自
02	高压洗浄機	電力費	月	6	1	7,137.31	42,823.86	B1-452222 No.2 標準
03	高压洗浄機	用水費 大阪市内	月	6	1	16,200	97,200	B1-452222 No.2 標準
	計						273,223.86	
	高压洗浄機	撤去工事費用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1			88,000	代価表 0106
01	高压洗浄機	月額(用水電力費除く)	月	3	1	22,200	66,600	B1-452222 No.2 独自
02	高压洗浄機	電力費	月	3	1	7,137.31	21,411.93	B1-452222 No.2 標準
	計						88,011.93	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	簡易水槽設置	撤去用 6ヶ月程度	式	1			123,000	代価表 0107
01	簡易水槽	損料 5m ³	日	180	1	633	113,940	(見積り・刊行物等) 土木損料P118
02	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	37,738.2	9,434.55	代価表 0108
	計						123,374.55	
	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	1			37,700	代価表 0108 令和5年版公共建築工事 見積算基準P49 A1-1-34
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648	○ B0-911115 No.1 独自
02	燃料	軽油	L	19.9	1	146	2,905.4	(見積り・刊行物等) 物P788
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8	(見積り・刊行物等) 土木積算基準
	その他		式	1	0.25	24,648	6,162	
	計						37,738.2	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 6ヶ月程度	式	1			196,000	代価表 0109
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190	B1-000132 No.2 独自
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	180	1	1,010	181,800	B1-000132 No.2 独自
	計						195,990	
	仮囲い上部シート張り	6ヶ月程度	m	1			11,900	代価表 0110
01	仮囲(8)シート張 標準図8-1	(A) 養生シート張 定額損料	m	1	1	5,420.73	5,420.73	B1-452124 No.2 独自
02	仮囲(8)シート張 標準図8-1	(A) 養生シート張 月額損料	m	1	6	1,074.89	6,449.34	B1-452124 No.2 独自
	計						11,870.07	
	仮設看板		か所	1			26,200	代価表 0111
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,816.6	22,816.6	B1-452143 No.2 独自
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,357.24	3,357.24	B1-452143 No.2 独自
	計						26,173.84	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設水道		式	1			76,100	代価表 0112
01	用水用配管	配管費 径25mm	式	1	1	27,472.6	27,472.6	B1-452235 No.2 標準
02	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	48,585.73	48,585.73	B1-452235 No.2 独自
	計						76,058.33	
	養生敷鉄板	厚22 6ヶ月程度	m ²	1			7,610	代価表 0113
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	6	1	1,020	6,120	B1-452234 No.2 独自
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,491.98	1,491.98	B1-452234 No.2 独自
	計						7,611.98	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	進入路復旧時仮設	交通誘導員(スポット)5人程度 A型ハケート共	式	1			134,000	代価表 0114
01	交通誘導員(スポット利用)	昼間 A	人日	5	1	22,800.96	114,004.8	B1-000147 No.2 独自
02	A型ハケート	H=800 設置及び撤去手間	m	24.4	1	763.31	18,624.76	B1-452251 No.2 独自
03	A型ハケート	H=800 月額損料	m	24.4	1	74.67	1,821.95	B1-452251 No.2 標準
	計						134,451.51	
	試掘調査	2ヶ所	式	1			23,800	代価表 0115
01	根切り	総掘り 法付オープンカット	m ³	16	1	571.2	9,139.2	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m ³	16	1	918	14,688	B0-432251 No.2 市場
	計						23,827.2	