

令和7年6月

工 事 名 彩大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事（第1工区）

総工事費 ¥ 262,835,100

工事価格 ¥ 238,941,000

工 事 概 要 （工事場所：吹田市高野台4丁目）

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 5,951m²
中層耐火住宅 RC造 地上4階建 3棟 56戸
アスベスト除去工事一式 2,640m²
既存杭引抜工事一式

公 告 日 R7.6.26

入札書の開札日 R7.7.17

(工期)約 7.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日

～

R8.3.4

NO. 1

大 阪 府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)				備 考
1. 直 接 工 事 費							
[1] 建物撤去工事	一式	176,756,940					
[2] 電気設備工事	一式	0					
[3] 機械設備工事	一式	0					
[4] ガス設備工事	一式	0					
小 計			176,756,940				
2. 共 通 費							
				A	E	M	
共 通 仮 設 費	一式	26,504,862		26,504,862	0	0	(共仮は撤上げのみ)
現 場 管 理 費	一式	9,969,141		9,969,141	0	0	経費率 合計
一 般 管 理 費	一式	25,810,057					17.57%
小 計			62,184,060				(契約保証費率除く)
3. 工 事 価 格	(1+2)		238,941,000				
4. 消 費 税 相 当 額	一式		23,894,100				税率10%
5. 総 工 事 費	(3+4)		262,835,100				

[1] 共通仮設費

A、共通仮設費の積上げ分(設備除く)

(1)準備費		一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	26,504,862
(3)イメージアップ費等		一式	0
(4)その他		一式	0
(1)~(4)の計		A、	26,504,862

共通仮設費 26,504,862

[2] 現場管理費・一般管理費等

B、対象純工事費 (建築直工+共仮-C-E)	159,851,543	● Bに対する現場管理費率 β 5.50%
共仮のスクラップ	0	$B \times \beta$ B' 8,791,834

C、現場管理費対象外		
イ、処分費等	5,441,471	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	(共通費対象外)
ニ、各種負担金等	0	(共通費対象外)
ホ、共通仮設費の処分費	2,103,417	
イ ~ ホ の計	C、 7,544,888	

E、一般建築のその他工事 名 称			
い、杭工事	一式	34,699,000	
ろ、造園工事	一式	34,320	
は、舗装工事	一式	135,211	
に、設備工事	一式	-	
ほ、特殊な室内装備品	一式	0	
へ、その他	一式	0	
と、共仮の舗装工事等	一式	996,840	
E、い ~ と の計		35,865,371	● Eに対する現場管理費 その他工事に対する現場管理費率 2% $E \times \text{率}$ E' 717,307

F、現場管理費のその他積上げ部分		単 位	金 額
(1) その他積上げ	内 訳 別 紙	一 式	360,000

G、(B' + E' + F) 現場管理費 9,869,141

H、撤去工事の工事原価 (B + B')	168,643,377	
I、その他工事の工事原価 (E + E')	36,582,678	I'、設備工事の工事原価
J、現場管理費のその他積上げ工事原価 (F)	360,000	<u>0</u>

K、一般管理費等のその他積上げ部分		単 位	金 額
(1) その他積上げ	内 訳 別 紙	一 式	0
		計	0
		K'	0

L、率計算の工事原価 $H+I+J+イ+ロ+ホ+I'$	213,130,943	◎ Lに対する一般管理費等 γ 12.07%
L' 率に掛ける工事原価		<u>213,130,943</u>

M、契約保証費	一般管理費等の補正值	◎ L' × 補正值
※ 必要有り	<u>0.04%</u>	M' 85,252

N、 $L \times \gamma + K' + M'$ 一般管理費等 25,810,156

数値処理 -99

数値処理後小計 一般管理費等 25,810,057

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
A. 撤去工事	1	式	97,119,146	WP
B. 仮設物設置工事	1	式	27,733,200	WP
C. 整地工事	1	式	266,550	WP
D. 害虫駆除	1	式	539,664	WP
E. 撤去用水費	1	式	425,620	WP
F. アスベスト除去工事	1	式	50,672,760	WP
計			176,756,940	

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A. 撤去工事						(コメント)
(建築物)						
当初住宅	16戸		建新			別紙 00-0001
66号棟		1	式		14,979,830	
当初住宅	24戸		建新			別紙 00-0002
67号棟		1	式		22,003,989	
当初住宅	16戸		建新			別紙 00-0003
68号棟		1	式		15,873,935	
とりこわし機械運搬	排出ガス対策型 油圧式700型0.8m3	1	建新		98,100	代価表 0041
(ベントンのバックホウ)			式			
土工機械運搬		1	建新		76,500	代価表 0042
			式			
残置物	屋内 可燃物		建新			代価表 0043
66号棟	集積・積込・運搬・処分費共	39.5	m3	410	16,195	66*39.5=2,607
残置物	屋内・不燃物		建新			代価表 0044
66号棟	集積・積込・運搬・処分費	41.5	m3	1,380	57,270	630*41.5=26,145
残置物	屋内 可燃物		建新			代価表 0046
67号棟	集積・積込・運搬・処分費共	35.8	m3	410	14,678	66*35.8=2,362
残置物	屋内・不燃物		建新			代価表 0047
67号棟	集積・積込・運搬・処分費	79.6	m3	1,380	109,848	630*79.6=50,148
残置物	屋内 可燃物		建新			代価表 0048
68号棟	集積・積込・運搬・処分費共	25.5	m3	410	10,455	66*25.5=1683
残置物	屋内・不燃物		建新			代価表 0049
68号棟	集積・積込・運搬・処分費	52.5	m3	1,380	72,450	630*52.5=33,075
小計					53,313,250	(小計)
(屋外附帯)						(コメント)
土工事		225	建新	1,560	351,000	代価表 0050
			m3			

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	59.7	建新	6,160	367,752	B0-339142 No.1 独自
			m3			
コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	23.5	建新	8,750	205,625	B0-339151 No.1 独自
			m3			
撤-3 コンクリート階段とりこわし	機械 集積・積込み共	2.7	建新	4,390	11,853	代価表 0051
			m3			
撤-4 コンクリート平板とりこわし	機械 集積・積込み共	12.3	建新	4,390	53,997	代価表 0052
			m3			
撤-5 L型側溝とりこわし	L350 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	336	建新	480	161,280	代価表 0053
			m			
撤-6 L型側溝とりこわし	L450 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	29.1	建新	480	13,968	代価表 0054
			m			
撤-7 U型側溝とりこわし	U 150 機械 集積・積込み共 敷土共	19.7	建新	130	2,561	代価表 0055
			m			
撤-8 U型側溝とりこわし	U 300 機械 集積・積込み共 敷土共	414	建新	280	115,920	代価表 0056
			m			
撤-9 境界ブロック 1 とりこわし	境界ブロック 100x100 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	147	建新	150	22,050	代価表 0057
			m			
撤-10 境界ブロック 2 とりこわし	歩道境界ブロック 100x200x600 機械 集積・積込み共 敷土共	2.3	建新	110	253	代価表 0058
			m			
撤-11 歩道境界ブロック とりこわし	歩道境界ブロック (100~210)x200 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	179	建新	310	55,490	代価表 0059
			m			
撤-12 車止ブロック とりこわし	100x80 L-600 機械 集積・積込み共	4	建新	180	720	代価表 0060
			か所			
撤-13 RC擁壁 とりこわし	機械 集積・積込み共	65.9	建新	9,830	647,797	代価表 0061
			m3			
撤-14 ブロック擁壁 とりこわし	CB 150x600 集積・積込み共	12.4	建新	2,670	33,108	代価表 0062
			m			
撤-16 自転車置場 3xベン とりこわし	S造 屋根:鋼板 7,200x1,900 H2,000 集積・積込み共 基礎コンクリート 700x700 h750	3	建新	43,000	129,000	代価表 0063
			か所			

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤-17 照明灯 とりこわし	φ60.5 φ139.8 H-5,000 集積・積込共 コンクリート基礎 φ400 H-1,200	4	建新 か所	16,700	66,800	代価表 0064	
撤-19 消火栓 とりこわし	φ60.5 H-1,800 集積・積込共 コンクリート基礎 500x500 H-600共	1	建新 か所	2,380	2,380	代価表 0065	
撤-20 ステン製手摺 1 とりこわし	W-2,700 H-800 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-250 共	1	建新 か所	900	900	代価表 0066	
撤-21 ステン製手摺 2 とりこわし	階段 W-3,900 H-850 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-300 共	1	建新 か所	1,340	1,340	代価表 0067	
撤-22 車止パイプ 1 とりこわし	φ42.7 W-2,100 H-520 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-250 共	3	建新 か所	490	1,470	代価表 0068	
撤-23 車止パイプ 2 とりこわし	φ42.7 W-2,000 H-640 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-250 共	5	建新 か所	450	2,250	代価表 0069	
撤-24 車止パイプ 3 とりこわし	φ60.5 W-700 H-750 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-250 共	1	建新 か所	450	450	代価表 0070	
撤-25 車止パイプ 4 とりこわし	φ60.5 W-700 H-750 中棧φ34 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-250 共	1	建新 か所	490	490	代価表 0071	
撤-26 車止パイプ 5 とりこわし	φ60.5 W-700 H-750 中棧φ34 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-250 共	1	建新 か所	490	490	代価表 0072	
撤-27 看板 とりこわし	H-1,600 800x500 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-500共	1	建新 か所	560	560	代価表 0073	
撤-29 メッシュ とりこわし	H-1,800 L-5050 集積・積込共 基礎コンクリート 180x180 H-450共	1	建新 か所	1,440	1,440	代価表 0074	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パツク約0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	208	建新 m ³	2,730	567,840	代価表 0014	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パツク約0.8m ³ アスファルト類 DID区間有り 14.0km以下	59.7	建新 m ³	2,730	162,981	代価表 0075	
スラップ控除	鉄屑 ベヒーH3	1.8	建新 t	▲29,500	▲53,100	B1-389711 No.2 独自	
小計					2,928,665	(小計)	

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	208	建新 m ³	3,530	734,240	代価表 0026	
とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	59.7	建新 m ³	3,530	210,741	代価表 0076	
小計	屋外附帯				944,981	(小計)	
(屋外樹木撤去)						(コメント)	
生垣撤去	H-1500	14	建新 m	3,520	49,280	代価表 0077	
生垣撤去	H-2,000	16	建新 m	4,160	66,560	代価表 0078	
生垣撤去	H-2,500	13	建新 m	4,160	54,080	代価表 0079	
生垣撤去	H-3,000	31	建新 m	6,540	202,740	代価表 0080	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0~3.0未満 -	1	建新 本	4,160	4,160	B1-389152 No.1 独自	
樹木撤去手間 高木	C 0.30~0.35未満 -	29	建新 本	11,900	345,100	B1-389151 No.1 独自	
樹木撤去手間 高木	C 0.40~0.45未満 -	8	建新 本	18,400	147,200	B1-389151 No.1 独自	
樹木撤去手間 高木	C 0.45~0.60未満 -	18	建新 本	18,400	331,200	B1-389151 No.1 独自	
樹木撤去手間 高木	C 0.60~0.75未満 -	4	建新 本	28,900	115,600	B1-389151 No.1 独自	
樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	1	建新 本	28,900	28,900	B1-389151 No.1 独自	
木材類 積込み	機械	37.4	建新 m ³	1,640	61,336	B1-339523 No.1 標準	

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	37.4	建新 m3	1,200	44,880	代価表	0081
とりこわし発生材処分	樹木類 投棄料	37.4	建新 m3	550	20,570	代価表	0082
小計	屋外樹木				1,471,606	(小計)	
(道路舗装新設)						(コメント)	
直接仮設(構内舗装)		7.3	建新 ㎡	430	3,139	B0-134219 No.2 7.3+10.7+4.7	協議
汚水管部分アスファルト舗装	コンクリート版 t70+PK-3+RC40 t100 7.3㎡	7.3	建新 ㎡	6,310	46,063	代価表	0083
給水部分アスファルト舗装		1	建新 式		176,138	別紙 00-0004	
(道路舗装撤去)						(コメント)	
汚水管部分アスファルト舗装撤去		1	建新 式		7,217	別紙 00-0005	
給水部分アスファルト舗装撤去		1	建新 式		38,595	別紙 00-0006	
(屋外設備)						(コメント)	
土工事		14.6	建新 m3	1,560	22,776	代価表	0050
L型側溝撤去	350x360x500 機械・集積・積込共 蓋共	15	建新 か所	920	13,800	代価表	0085
雨水枡撤去	400x400x430H 機械・集積・積込共 コンクリート蓋共	43	建新 か所	200	8,600	代価表	0086
雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	435	建新 m	470	204,450	代価表	0087

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
雨水管撤去跡モルタル詰め	φ300	2	建新 か所	280	560	代価表	0088
汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	151	建新 m	470	70,970	代価表	0089
汚水枡撤去	450×450×540H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	13	建新 か所	1,890	24,570	代価表	0090
汚水枡撤去	500×500×1000H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	1	建新 か所	2,840	2,840	代価表	0091
汚水枡撤去	600×600×760H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	2	建新 か所	3,530	7,060	代価表	0092
汚水枡撤去	500φ×630H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	2	建新 か所	1,190	2,380	代価表	0093
雨水管撤去跡モルタル詰め	φ150	1	建新 か所	72	72	代価表	0094
雨水管撤去跡モルタル詰め	φ200	1	建新 か所	120	120	代価表	0095
給水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	155	建新 m	470	72,850	代価表	0096
地下式消火栓撤去	75A 集積・積込共	1	建新 か所	1,230	1,230	代価表	0097
制水弁閉止フランジ検止	VP φ75	2	建新 か所	46,500	93,000	代価表	0098
水道本管分枝部撤去、本管復旧	CIP φ150	1	建新 か所	221,000	221,000	代価表	0100
ガス管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	125	建新 m	470	58,750	代価表	0101
ガス切断・閉栓	80A	3	建新 か所	10,200	30,600	代価表	0102
スラット控除	鉄屑 ヘビー・H3	1.4	建新 t	▲50,500	▲70,700	代価表	0103

建築工事 細目別内訳

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事 66、67、68号棟		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
基本技術料		1	建新式		30,000	(見積り・刊行物等) 見積
作業前		1	建新式		18,000	(見積り・刊行物等) 見積
作業中		1	建新式		72,000	(見積り・刊行物等) 見積
作業後		1	建新式		18,000	(見積り・刊行物等) 見積
放流水分析		1	建新式		60,000	(見積り・刊行物等) 見積
報告書作成費		1	建新式		18,000	(見積り・刊行物等) 見積
現場派遣費		1	建新式		54,000	(見積り・刊行物等) 見積
小計					14,206,620	(小計)
67号棟						(コメント)
外壁任上塗材 下地調整材		1,100	建新㎡	9,000	9,900,000	(見積り・刊行物等) 見積
土間養生		216	建新㎡	1,080	233,280	(見積り・刊行物等) 見積
隔離養生費		1,976	建新㎡	900	1,778,400	(見積り・刊行物等) 見積
負圧負担費		1	建新式		180,000	(見積り・刊行物等) 見積
機械損料		1,100	建新㎡	2,100	2,310,000	(見積り・刊行物等) 見積
同時吸引塵材 排水分別日		1,100	建新㎡	900	990,000	(見積り・刊行物等) 見積

建築工事 細目別内訳

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事 66、67、68号棟		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物袋詰め		1,100	建新㎡	360	396,000	(見積り・刊行物等) 見積
安全衛生設備機器		1,100	建新㎡	480	528,000	(見積り・刊行物等) 見積
保護マスク・フィルター・ 保護ベルト・手袋等		1,100	建新㎡	600	660,000	(見積り・刊行物等) 見積
石綿作業主任者		1	建新式		1,080,000	(見積り・刊行物等) 見積
石綿含有産業廃棄物処分費		22	建新m3	36,000	792,000	(見積り・刊行物等) 見積
石綿含有産業廃棄物収集運搬費		4	建新台	60,000	240,000	(見積り・刊行物等) 見積
諸経費	法定福利費共	1	建新式		1,584,000	(見積り・刊行物等) 見積
環境測定	第三者機関依頼					(コメント)
基本技術料		1	建新式		30,000	(見積り・刊行物等) 見積
作業前		1	建新式		18,000	(見積り・刊行物等) 見積
作業中		1	建新式		72,000	(見積り・刊行物等) 見積
作業後		1	建新式		18,000	(見積り・刊行物等) 見積
放流水分析		1	建新式		60,000	(見積り・刊行物等) 見積
報告書作成費		1	建新式		18,000	(見積り・刊行物等) 見積
現場派遣費		1	建新式		54,000	(見積り・刊行物等) 見積

建築工事 細目別内訳

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事			外壁アスベスト除去工事 66、67、68号棟	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計					20,941,680	(小計)
68号棟						(コメント)
外壁仕上塗材 下地調整材		813	建新 ㎡	9,000	7,317,000	(見積り・刊行物等) 見積
土間養生		148	建新 ㎡	1,080	159,840	(見積り・刊行物等) 見積
隔離養生費		1,351	建新 ㎡	900	1,215,900	(見積り・刊行物等) 見積
負圧負担費		1	建新 式		180,000	(見積り・刊行物等) 見積
機械損料		813	建新 ㎡	2,100	1,707,300	(見積り・刊行物等) 見積
同時吸引廃材 排水分別日		813	建新 ㎡	900	731,700	(見積り・刊行物等) 見積
廃棄物袋詰め		813	建新 ㎡	360	292,680	(見積り・刊行物等) 見積
安全衛生設備機器		813	建新 ㎡	480	390,240	(見積り・刊行物等) 見積
保護マスク・フィルター・ 保護メガネ・手袋等		813	建新 ㎡	600	487,800	(見積り・刊行物等) 見積
石綿作業主任者		1	建新 式		810,000	(見積り・刊行物等) 見積
石綿含有産業廃棄物処分費		17	建新 m3	36,000	612,000	(見積り・刊行物等) 見積
石綿含有産業廃棄物収集運搬費		3	建新 台	60,000	180,000	(見積り・刊行物等) 見積
諸経費	法定福利費共	1	建新 式		1,170,000	(見積り・刊行物等) 見積

建築工事 細目別内訳

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事			外壁アスベスト除去工事 66、67、68号棟	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
環境測定	第三者機関依頼					(コメント)
基本技術料		1	建新 式		30,000	(見積り・刊行物等) 見積
作業前		1	建新 式		18,000	(見積り・刊行物等) 見積
作業中		1	建新 式		72,000	(見積り・刊行物等) 見積
作業後		1	建新 式		18,000	(見積り・刊行物等) 見積
放流水分析		1	建新 式		60,000	(見積り・刊行物等) 見積
報告書作成費		1	建新 式		18,000	(見積り・刊行物等) 見積
現場派遣費		1	建新 式		54,000	(見積り・刊行物等) 見積
小計					15,524,460	(小計)
計					50,672,760	

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	16戸	1	式		14,979,830	別紙 00-0001	
66号棟							
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	61.7	m ³	640	39,488	BO-432211 No.2	市場
無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	8.6	m ³	2,910	25,026	B1-389130 No.1	独自
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機 集積 鉄筋切断 散水手間共	135	m ³	9,830	1,327,050	B1-000306 No.1	独自
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	363	m ³	6,790	2,464,770	B1-000306 No.1	独自
コンクリートとりこわし	(PC版) 地上部 圧碎機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	133	m ³	6,790	903,070	代価表 0001	
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧碎機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	2.7	m ³	4,970	13,419	B1-000306 No.1	独自
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	316	m ²	1,940	613,040	BO-281111 No.1	標準
バラバト笠木撤去	アルミ製 FB-70x50 t-2	66.7	m	970	64,699	代価表 0002	
EXP.J金物撤去	アルミ製 W-850	16.2	m	970	15,714	代価表 0003	
トイレ撤去	φ75～φ100	37	か所	6,300	233,100	代価表 0004	
物干し金物撤去	アルミ製 2組/カ所	16	か所	4,850	77,600	代価表 0005	
たてどい撤去	VP管 集積共	94.4	m	2,830	267,152	BO-285831 No.1	標準
バルコニー隔板撤去	アルミ製 1,000x1,900	8	か所	1,680	13,440	代価表 0006	
階段踊場手摺撤去	アルミ製 (2,300+1,300x2) H-1,100	6	か所	3,750	22,500	代価表 0007	

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	16戸	1	式		14,979,830	別紙 00-0001	
66号棟							
増築部バルコニー 手摺撤去	アルミ製 (7,500+1,000x2) H-1,100	8	か所	7,270	58,160	代価表 0008	
既存部バルコニー 手摺撤去	アルミ製 W-2,100 H-1,100	16	か所	1,610	25,760	代価表 0009	
窓：手摺撤去	アルミ製 1,600x400	32	か所	770	24,640	代価表 0010	
バルコニーパネル撤去	鋼製	49.6	m ²	770	38,192	代価表 0011	
ビニール床シート撤去	集積共	294	m ²	970	285,180	BO-288211 No.1	標準
床下地板撤去	集積共	908	m ²	480	435,840	BO-284221 No.1	標準
畳撤去	一畳 集積共	256	枚	730	186,880	BO-288271 No.1	標準
畳撤去	半畳 集積共	16	枚	440	7,040	BO-288271 No.1	標準
床組撤去	つか立て 集積共	133	m ²	3,390	450,870	BO-284213 No.1	標準
床組撤去	ころばし 集積共	776	m ²	2,670	2,071,920	BO-284213 No.1	標準
木造間仕切撤去		447	m ²	480	214,560	代価表 0012	
RC面壁胴縁撤去		517	m ²	480	248,160	代価表 0013	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	1,627	m ²	970	1,578,190	BO-284322 No.1	標準
壁合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	84.2	m ²	2,670	224,814	BO-284322 No.1	標準

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	16戸	1	式		14,979,830	別紙 00-0001	
66号棟							
天井下地撤去	集積共	354	m ²	730	258,420	BO-284422 No.1	標準
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般集積共	340	m ²	1,210	411,400	BO-284421 No.1	標準
天井合板・ボード撤去	二重張り 石綿含有集積共	35.4	m ²	3,150	111,510	BO-284421 No.1	標準
小計					12,711,604	(小計)	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック バック材0.8m3 10t積級 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	620	m ³	2,730	1,692,600	代価表	0014
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック バック材0.8m3 10t積級 プラスター類 DID区間有り 11.0km以下	22.6	m ³	790	17,854	代価表	0015
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック バック材0.8m3 10t積級 木材類 DID区間有り 31.5km以下	72	m ³	1,200	86,400	代価表	0016
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック バック材0.8m3 10t積級 化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下	1.8	m ³	1,200	2,160	代価表	0017
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック バック材0.8m3 10t積級 プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	0.6	m ³	1,600	960	代価表	0018
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック バック材0.8m3 10t積級 ガラス・陶器類 DID区間有り 31.5km以下	1	m ³	4,630	4,630	代価表	0019
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック バック材0.8m3 10t積級 畳類 DID区間有り 19.5km以下	22	m ³	1,200	26,400	代価表	0020
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック バック材0.8m3 10t積級 アスファルト防水類 DID区間有り 31.5km以下	1.8	m ³	1,600	2,880	代価表	0021
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック バック材0.8m3 10t積級 アスファルト防水(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	3	m ³	2,810	8,430	代価表	0022
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック バック材0.8m3 10t積級 アクリルシ(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	1.5	m ³	2,810	4,215	代価表	0023

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	16戸	1	式		14,979,830	別紙 00-0001	
66号棟							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック バック材0.8m3 10t積級 石膏ボード DID区間有り 60.0km以下	1.3	m ³	790	1,027	代価表	0024
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック バック材0.8m3 10t積級 石膏板(アスベスト含有) DID区間有り 60.0km以下	1	m ³	2,810	2,810	代価表	0025
小計					1,850,366	(小計)	
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	620	m ³	3,530	2,188,600	代価表	0026
とりこわし発生材処分	プラスター類 投棄料	22.6	m ³	13,000	293,800	代価表	0027
とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	72	m ³	550	39,600	代価表	0028
とりこわし発生材処分	化粧合板類 投棄料	1.8	m ³	550	990	代価表	0029
とりこわし発生材処分	プラスチック類 投棄料	0.6	m ³	5,600	3,360	代価表	0030
とりこわし発生材処分	ガラス・陶器類 投棄料	1	m ³	13,100	13,100	代価表	0031
とりこわし発生材処分	畳類 投棄料	22	m ³	2,730	60,060	代価表	0032
とりこわし発生材処分	アスファルト防水類 投棄料	1.8	m ³	5,250	9,450	代価表	0033
とりこわし発生材処分	アスファルト防水類(アスベスト含有) 投棄料	3	m ³	25,000	75,000	代価表	0034
とりこわし発生材処分	アクリルシ(アスベスト含有) 投棄料	1.5	m ³	25,000	37,500	代価表	0035
とりこわし発生材処分	石膏ボード 投棄料	1.3	m ³	13,000	16,900	代価表	0036

A. 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅	16戸	1	式		14,979,830	別紙 00-0001
66号棟						
とりこわし 発生材処分	カナル・右綿板(フレスト含有) 投棄料	1	m3	25,000	25,000	代価表 0037
小計					2,763,360	(小計)
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	50.7	t	▲29,500	▲1,495,650	B1-389711 No.2 独自
スラップ 控除	アルミ 延べガラ	3.5	t	▲215,000	▲752,500	B1-389711 No.2 独自
スラップ 控除	ステンレス 新断 18Cr:8Ni	649	kg	▲150	▲97,350	代価表 0038
小計					▲2,345,500	(小計)
計					14,979,830	

A. 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅	24戸	1	式		22,003,989	別紙 00-0002
67号棟						
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	94.1	m3	640	60,224	B0-432211 No.2 市場
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	21.8	m3	2,910	63,438	B1-389130 No.1 独自
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	237	m3	9,830	2,329,710	B1-000306 No.1 独自
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	538	m3	6,790	3,653,020	B1-000306 No.1 独自
コンクリートとりこわし	(PC版) 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	199	m3	6,790	1,351,210	代価表 0001
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	4.4	m3	4,970	21,868	B1-000306 No.1 独自
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	316	m ²	1,940	613,040	B0-281111 No.1 標準
ハラバット笠木撤去	アルミ製 FB-70x50 t-2	67	m	970	64,990	代価表 0002
EXP. J金物撤去	アルミ製 W-850	16.2	m	970	15,714	代価表 0003
ドレン撤去	φ75～φ100	36	か所	6,300	226,800	代価表 0004
物干し金物撤去	アルミ製 2組/カ所	32	か所	4,850	155,200	代価表 0005
たてどい撤去	VP管 集積共	101	m	2,830	285,830	B0-285831 No.1 標準
パネルコ-隔板撤去	アルミ製 1,000x1,900	12	か所	1,680	20,160	代価表 0006
階段踊場手摺撤去	アルミ製 (2,300+1,300x2) H-1,100	6	か所	3,750	22,500	代価表 0007

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	24戸	1	式		22,003,989	別紙 00-0002	
67号棟							
増築部バルコニー 手摺撤去	アルミ製 (7,500+1,000x2) H-1,100	8	か所	7,270	58,160	代価表 0008	
既存部バルコニー 手摺撤去	アルミ製 (3,000+1,000x2) H-1,100	8	か所	3,830	30,640	代価表 0039	
既存部バルコニー 手摺撤去	アルミ製 (5,600+1,000x2) H-1,100	4	か所	5,810	23,240	代価表 0040	
窓：手摺撤去	アルミ製 1,600x400	24	か所	770	18,480	代価表 0010	
バルコニー柵撤去	鋼製	16	m ²	770	12,320	代価表 0011	
ビニル床シート撤去	集積共	429	m ²	970	416,130	BO-288211 No.1 標準	
床下地板撤去	集積共	1,456	m ²	480	698,880	BO-284221 No.1 標準	
畳撤去	一畳 集積共	384	枚	730	280,320	BO-288271 No.1 標準	
畳撤去	半畳 集積共	24	枚	440	10,560	BO-288271 No.1 標準	
床組撤去	つか立て 集積共	175	m ²	3,390	593,250	BO-284213 No.1 標準	
床組撤去	ころぼし 集積共	1,197	m ²	2,670	3,195,990	BO-284213 No.1 標準	
木造間仕切撤去		670	m ²	480	321,600	代価表 0012	
RC面壁胴縁撤去		622	m ²	480	298,560	代価表 0013	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	2,229	m ²	970	2,162,130	BO-284322 No.1 標準	

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	24戸	1	式		22,003,989	別紙 00-0002	
67号棟							
壁合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	126	m ²	2,670	336,420	BO-284322 No.1 標準	
天井下地撤去	集積共	554	m ²	730	404,420	BO-284422 No.1 標準	
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	533	m ²	1,210	644,930	BO-284421 No.1 標準	
天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	53	m ²	3,150	166,950	BO-284421 No.1 標準	
小計					18,556,684	(小計)	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	966	m3	2,730	2,637,180	代価表 0014	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 プラスチック類 DID区間有り 11.0km以下	34.1	m3	790	26,939	代価表 0015	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	103	m3	1,200	123,600	代価表 0016	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下	2.6	m3	1,200	3,120	代価表 0017	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	0.9	m3	1,600	1,440	代価表 0018	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス・陶器類 DID区間有り 31.5km以下	1.6	m3	4,630	7,408	代価表 0019	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 畳類 DID区間有り 19.5km以下	33	m3	1,200	39,600	代価表 0020	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 スチール防水類 DID区間有り 31.5km以下	2.6	m3	1,600	4,160	代価表 0021	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 スチール防水(7/8バスト含有) DID区間有り 70.0km以下	4.4	m3	2,810	12,364	代価表 0022	

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅	24戸	1	式		22,003,989	別紙 00-0002
67号棟						
とりこわし発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アクリルシ(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	2.3	m3	2,810	6,463	代価表 0023
とりこわし発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石膏ボード DID区間有り 60.0km以下	2	m3	790	1,580	代価表 0024
とりこわし発生材運搬	ダンブトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ケイカル・石棉板(アスベスト含有) DID区間有り 60.0km以下	2.1	m3	2,810	5,901	代価表 0025
小計					2,869,755	(小計)
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	966	m3	3,530	3,409,980	代価表 0026
とりこわし発生材処分	プラスチック類 投棄料	34.1	m3	13,000	443,300	代価表 0027
とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	103	m3	550	56,650	代価表 0028
とりこわし発生材処分	化粧合板類 投棄料	2.6	m3	550	1,430	代価表 0029
とりこわし発生材処分	プラスチック類 投棄料	0.9	m3	5,600	5,040	代価表 0030
とりこわし発生材処分	ガラス・陶器類 投棄料	1.6	m3	13,100	20,960	代価表 0031
とりこわし発生材処分	畳類 投棄料	33	m3	2,730	90,090	代価表 0032
とりこわし発生材処分	アスファルト防水類 投棄料	2.6	m3	5,250	13,650	代価表 0033
とりこわし発生材処分	アスファルト防水類(アスベスト含有) 投棄料	4.4	m3	25,000	110,000	代価表 0034
とりこわし発生材処分	アクリルシ(アスベスト含有) 投棄料	2.3	m3	25,000	57,500	代価表 0035

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅	24戸	1	式		22,003,989	別紙 00-0002
67号棟						
とりこわし発生材処分	石膏ボード 投棄料	2	m3	13,000	26,000	代価表 0036
とりこわし発生材処分	ケイカル・石棉板(アスベスト含有) 投棄料	2.1	m3	25,000	52,500	代価表 0037
小計					4,287,100	(小計)
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	77.8	t	▲29,500	▲2,295,100	B1-389711 No.2 独自
スラップ 控除	アルミ 延べガラ	5.9	t	▲215,000	▲1,268,500	B1-389711 No.2 独自
スラップ 控除	ステンレス 新断 18Cr:8Ni	973	kg	▲150	▲145,950	代価表 0038
小計					▲3,709,550	(小計)
計					22,003,989	

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅 68号棟	16戸	1	式		15,873,935	別紙 00-0003	
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	63.5	m3	640	40,640	B0-432211 No.2 市場	
無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	8.3	m3	2,910	24,153	B1-389130 No.1 独自	
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機 集積 鉄筋切断 散水手間共	184	m3	9,830	1,808,720	B1-000306 No.1 独自	
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	324	m3	6,790	2,199,960	B1-000306 No.1 独自	
コンクリートとりこわし	(PC版) 地上部 圧碎機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	132	m3	6,790	896,280	代価表 0001	
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧碎機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	2.7	m3	4,970	13,419	B1-000306 No.1 独自	
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	470	m ²	1,940	911,800	B0-281111 No.1 標準	
バラバト笠木撤去	アルミ製 FB-70x50 t-2	94.2	m	970	91,374	代価表 0002	
EXP.J金物撤去	アルミ製 W-850	24.4	m	970	23,668	代価表 0003	
トイレ撤去	φ75～φ100	54	か所	6,300	340,200	代価表 0004	
物干し金物撤去	アルミ製 2組/カ所	48	か所	4,850	232,800	代価表 0005	
たてどい撤去	VP管 集積共	126	m	2,830	356,580	B0-285831 No.1 標準	
バルコニー隔板撤去	アルミ製 1,000x1,900	20	か所	1,680	33,600	代価表 0006	
階段踊場手摺撤去	アルミ製 (2,300+1,300x2) H-1,100	9	か所	3,750	33,750	代価表 0007	

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅 68号棟	16戸	1	式		15,873,935	別紙 00-0003	
増築部バルコニー 手摺撤去	アルミ製 (7,500+1,000x2) H-1,100	12	か所	7,270	87,240	代価表 0008	
既存部バルコニー 手摺撤去	アルミ製 (3,000+1,000x2) H-1,100	8	か所	3,830	30,640	代価表 0039	
既存部バルコニー 手摺撤去	アルミ製 (5,600+1,000x2) H-1,100	8	か所	5,810	46,480	代価表 0040	
窓：手摺撤去	アルミ製 1,600x400	16	か所	770	12,320	代価表 0010	
バルコニー柵撤去	鋼製	24	m ²	770	18,480	代価表 0011	
ビニール床シート撤去	集積共	286	m ²	970	277,420	B0-288211 No.1 標準	
床下地板撤去	集積共	894	m ²	480	429,120	B0-284221 No.1 標準	
畳撤去	一畳 集積共	256	枚	730	186,880	B0-288271 No.1 標準	
畳撤去	半畳 集積共	16	枚	440	7,040	B0-288271 No.1 標準	
床組撤去	つか立て 集積共	133	m ²	3,390	450,870	B0-284213 No.1 標準	
床組撤去	ころばし 集積共	762	m ²	2,670	2,034,540	B0-284213 No.1 標準	
木造間仕切撤去		447	m ²	480	214,560	代価表 0012	
RC面壁鋼縁撤去		415	m ²	480	199,200	代価表 0013	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	1,486	m ²	970	1,441,420	B0-284322 No.1 標準	

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	16戸	1	式		15,873,935	別紙 00-0003	
68号棟							
壁合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	84.2	m ²	2,670	224,814	BO-284322 No.1	標準
天井下地撤去	集積共	369	m ²	730	269,370	BO-284422 No.1	標準
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	355	m ²	1,210	429,550	BO-284421 No.1	標準
天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	35.4	m ²	3,150	111,510	BO-284421 No.1	標準
小計					13,478,398	(小計)	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	629	m ³	2,730	1,717,170	代価表	0014
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 プラスター類 DID区間有り 11.0km以下	22.6	m ³	790	17,854	代価表	0015
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	68.4	m ³	1,200	82,080	代価表	0016
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下	1.8	m ³	1,200	2,160	代価表	0017
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 プラスター類 DID区間有り 31.5km以下	0.6	m ³	1,600	960	代価表	0018
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス・陶器類 DID区間有り 31.5km以下	1	m ³	4,630	4,630	代価表	0019
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 畳類 DID区間有り 19.5km以下	22	m ³	1,200	26,400	代価表	0020
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト防水(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	4.7	m ³	2,810	13,207	代価表	0022
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アクリルシシ(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	1.6	m ³	2,810	4,496	代価表	0023

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事		撤去工事		撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	16戸	1	式		15,873,935	別紙 00-0003	
68号棟							
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石膏ボード DID区間有り 60.0km以下	1.3	m ³	790	1,027	代価表	0024
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ケイロ・石綿板(アスベスト含有) DID区間有り 60.0km以下	1.3	m ³	2,810	3,653	代価表	0025
小計					1,873,637	(小計)	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	629	m ³	3,530	2,220,370	代価表	0026
とりこわし 発生材処分	プラスター類 投棄料	22.6	m ³	13,000	293,800	代価表	0027
とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	68.4	m ³	550	37,620	代価表	0028
とりこわし 発生材処分	化粧合板類 投棄料	1.8	m ³	550	990	代価表	0029
とりこわし 発生材処分	プラスター類 投棄料	0.6	m ³	5,600	3,360	代価表	0030
とりこわし 発生材処分	ガラス・陶器類 投棄料	1	m ³	13,100	13,100	代価表	0031
とりこわし 発生材処分	畳類 投棄料	22	m ³	2,730	60,060	代価表	0032
とりこわし 発生材処分	アスファルト防水類(アスベスト含有) 投棄料	4.7	m ³	25,000	117,500	代価表	0034
とりこわし 発生材処分	アクリルシシ類(アスベスト含有) 投棄料	1.6	m ³	25,000	40,000	代価表	0035
とりこわし 発生材処分	石膏ボード 投棄料	1.3	m ³	13,000	16,900	代価表	0036
とりこわし 発生材処分	ケイロ・石綿板(アスベスト含有) 投棄料	1.3	m ³	25,000	32,500	代価表	0037

共通仮設費(積上) 明細

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導員	常駐 6.5ヶ月程度	3	人	2,560,000	7,680,000	代価表 0122
交通誘導員(ロボット利用)	昼間 A	10	人日	22,800	228,000	B1-000147 No.2 独自
整理清掃	周辺共 6.5ヶ月程度	1	式		142,000	代価表 0138
高圧洗浄機	洗車用 6.5ヶ月程度	1	台	491,000	491,000	代価表 0124
高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	2	台	88,000	176,000	代価表 0146
仮設水道(40φ)		1	式		48,600	代価表 0147
排水処理費	6.5ヶ月程度	1	式		131,000	代価表 0126
簡易水槽設置	撤去用	1	式		74,600	代価表 0133
騒音振動計	6.5ヶ月程度	2	か所	211,000	422,000	代価表 0134
アスベスト処理 掲示板		1	枚	2,580	2,580	B1-000131 No.2 独自
フェンスベリカード撤去		177	m	400	70,800	代価表 0113
キャスター撤去		1	か所	7,290	7,290	代価表 0114
仮囲い A 37-鋼板 H-3000 標準図8-A	上部シート H-1000 6.5ヶ月程度	155	m	22,300	3,456,500	代価表 0115
仮囲い B 37-鋼板 H-3000 標準図8-C	上部シート H-1000 6.5ヶ月程度	11.5		33,500	385,250	代価表 0116
仮設門扉 ベリカード	W-5500 H-4510 6.5ヶ月程度	1	か所	457,000	457,000	代価表 0117

共通仮設費(積上) 明細

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設電灯	全損 電力費共 6.5ヶ月程度 移設 1回共	9	か所	18,700	168,300	代価表 0118
仮設会所		1	か所	24,800	24,800	代価表 0119
仮設看板		1	か所	22,800	22,800	代価表 0120
U形側溝	W-180 グレーディング 蓋共	4	m	27,800	111,200	代価表 0121
監督職員事務所	2号 6.5ヶ月程度	1	か所	831,000	831,000	代価表 0135
事務員	6.5ヶ月程度	1	人	1,140,000	1,140,000	代価表 0136
仮設スロープ	再生アスファルト t-50・プラ(ムコート PK-3 クワジヤランRC-40・盛土(購入土)共	1	式		1,023,192	別紙 00-0007
仮設スロープ撤去		1	式		283,773	別紙 00-0008
最終雨水枡		1	か所	24,800	24,800	代価表 0139
素堀側溝 (土工事共) 標準図8-2		339	m	5,790	1,962,810	B1-452131 No.2 独自
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径200	5.8	m	8,340	48,372	B1-451145 No.2 独自
ネットフェンス(鉄) 標準図7-7	H=1800	177	m	10,900	1,929,300	B1-451523 No.2 独自
ネットフェンス門扉	H=1800 W=2,000 両開き	1	か所	108,000	108,000	代価表 0140
アスベスト事前調査	66、67、68棟	1	式		540,000	(見積り・刊行物等) 見積 180000*3
試掘調査	8m程度/ヶ所	6	か所	12,500	75,000	代価表 0145

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設スロープ	再生アスファルト t-50・プライムコート PK-3 クラッシュランRC-40・盛土(購入土)共	1	式		1,023,192	別紙 00-0007
真砂土	②池田・茨木土木管内(①を除く) 現場着価格	5.4	m ³	3,960	21,384	B1-132813 No.1 独自
盛土(A種)	購入土別途	5.4	m ³	920	4,968	B0-432262 No.2 独自
直接仮設 (構内舗装)		234	m ²	430	100,620	B0-134219 No.2 協議
仮設舗装	再生アスファルト t-50・プライムコート PK-3 クラッシュランRC-40	234	m ²	3,830	896,220	代価表 0137
計					1,023,192	
仮設スロープ 撤去		1	式		283,773	別紙 00-0008
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	11.7	m ³	6,160	72,072	B0-339142 No.1 独自
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	92.1	m ³	2,230	205,383	B0-339143 No.1 独自
根切り	小規模土工 -	5.4	m ³	1,170	6,318	B0-432211 No.2 補市
計					283,773	