

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	コンクリートとりこわし	(PC版) 地上部 圧碎機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1	6,790	6,792.68	有り 代価表 0001
	バレット笠木撤去	7mm製 FB-70x50 t-2	m	1	970	965.9	有り 代価表 0002
	EXP.]金物撤去	7mm製 W-850	m	1	970	965.9	有り 代価表 0003
	ドリル撤去	φ75～φ100	か所	1	6,300	6,302.4	有り 代価表 0004
	物干し金物撤去	7mm製 2組/カ所	か所	1	4,850	4,846.4	有り 代価表 0005
	バルコニー隔板撤去	7mm製 1,000x1,900	か所	1	1,680	1,678.61	有り 代価表 0006
	階段踊場手摺撤去	7mm製 (2,300+1,300x2) H-1,100	か所	1	3,750	3,748.62	有り 代価表 0007
	増築部バルコニー手摺撤去	7mm製 (7,500+1,000x2) H-1,100	か所	1	7,270	7,267.74	有り 代価表 0008
	既存部バルコニー手摺撤去	7mm製 W-2,100 H-1,100	か所	1	1,610	1,606.55	有り 代価表 0009
	窓：手摺撤去	7mm製 1,600x400	か所	1	770	765.03	有り 代価表 0010
	バルコニー柵撤去	鋼製	m <sup>2</sup>	1	770	765.03	有り 代価表 0011
	木造間仕切撤去		m <sup>2</sup>	1	480	484.64	有り 代価表 0012
	RC面壁胴縁撤去		m <sup>2</sup>	1	480	484.64	有り 代価表 0013
	とりこわし 発生材運搬	ダンブドラック 10t積級 バック材φ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	2,730	2,730.98	有り 代価表 0014
	とりこわし 発生材運搬	ダンブドラック 10t積級 バック材φ0.8m3 プラスチック類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	790	788.47	有り 代価表 0015

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンブドラック 10t積級 バック材φ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り 代価表 0016
	とりこわし 発生材運搬	ダンブドラック 10t積級 バック材φ0.8m3 化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り 代価表 0017
	とりこわし 発生材運搬	ダンブドラック 10t積級 バック材φ0.8m3 プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,600	1,603.23	有り 代価表 0018
	とりこわし 発生材運搬	ダンブドラック 10t積級 バック材φ0.8m3 ガラス・陶器類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	4,630	4,627.49	有り 代価表 0019
	とりこわし 発生材運搬	ダンブドラック 10t積級 バック材φ0.8m3 畳類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り 代価表 0020
	とりこわし 発生材運搬	ダンブドラック 10t積級 バック材φ0.8m3 アスファルト防水類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,600	1,603.23	有り 代価表 0021
	とりこわし 発生材運搬	ダンブドラック 10t積級 バック材φ0.8m3 アスファルト防水(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り 代価表 0022
	とりこわし 発生材運搬	ダンブドラック 10t積級 バック材φ0.8m3 アクリル樹脂(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り 代価表 0023
	とりこわし 発生材運搬	ダンブドラック 10t積級 バック材φ0.8m3 石膏ボード DID区間有り 60.0km以下	m3	1	790	788.47	有り 代価表 0024
	とりこわし 発生材運搬	ダンブドラック 10t積級 バック材φ0.8m3 ケイカル・石綿板(アスベスト含有) DID区間有り 60.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り 代価表 0025
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り 代価表 0026
	とりこわし 発生材処分	プラスチック類 投棄料	m3	1	13,000	13,000	有り 代価表 0027
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	550	550	有り 代価表 0028
	とりこわし 発生材処分	化粧合板類 投棄料	m3	1	550	550	有り 代価表 0029
	とりこわし 発生材処分	プラスチック類 投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り 代価表 0030

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	とりこわし発生材処分	ガラス・陶器類 投棄料	m3	1	13,100	13,100	有り 代価表 0031
	とりこわし発生材処分	畳類 投棄料	m3	1	2,730	2,727	有り 代価表 0032
	とりこわし発生材処分	アスファルト防水類 投棄料	m3	1	5,250	5,252	有り 代価表 0033
	とりこわし発生材処分	アスファルト防水類(アスベスト含有) 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0034
	とりこわし発生材処分	アクリルン類(アスベスト含有) 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0035
	とりこわし発生材処分	石膏ボード 投棄料	m3	1	13,000	13,000	有り 代価表 0036
	とりこわし発生材処分	ケイ酸・石棉板(アスベスト含有) 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0037
	スクラップ 控除	ステンレス 新断 18Cr・8Ni	kg	1	▲150	▲145	有り 代価表 0038
	既存部へのコンクリート撤去	アクリル (3,000+1,000x2) H-1, 100	か所	1	3,830	3,825.13	有り 代価表 0039
	既存部へのコンクリート撤去	アクリル (5,600+1,000x2) H-1, 100	か所	1	5,810	5,814.19	有り 代価表 0040
	とりこわし機械運搬(ベントリ、バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式700型0.8m3	式	1	98,100	98,116.6	有り 代価表 0041
	土工機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り 代価表 0042
	残置物 66号棟	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1	410	407.03	有り 代価表 0043
	残置物 66号棟	屋内 不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1	1,380	1,382.28	有り 代価表 0044
	とりこわし発生材処分	その他	m3	1	5,250	5,252	有り 代価表 0045

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	残置物 67号棟	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1	410	407.03	有り 代価表 0046
	残置物 67号棟	屋内 不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1	1,380	1,382.28	有り 代価表 0047
	残置物 68号棟	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1	410	407.03	有り 代価表 0048
	残置物 68号棟	屋内 不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1	1,380	1,382.28	有り 代価表 0049
	土工事		m3	1	1,560	1,560.6	有り 代価表 0050
	撤-3 コンクリート階段 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	4,390	4,391.78	有り 代価表 0051
	撤-4 コンクリート平板 とりこわし	機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m3	1	4,390	4,391.78	有り 代価表 0052
	撤-5 L型側溝 とりこわし	L350 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1	480	483.09	有り 代価表 0053
	撤-6 L型側溝 とりこわし	L450 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1	480	483.09	有り 代価表 0054
	撤-7 U型側溝 とりこわし	U 150 機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m	1	130	131.75	有り 代価表 0055
	撤-8 U型側溝 とりこわし	U 300 機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m	1	280	276.69	有り 代価表 0056
	撤-9 境界ブロック 1 とりこわし	境界ブロック 100x100 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1	150	149.32	有り 代価表 0057
	撤-10 境界ブロック 2 とりこわし	歩道境界ブロック 100x200x600 機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m	1	110	114.18	有り 代価表 0058
	撤-11 歩道境界ブロック とりこわし	歩道境界ブロック (100~210)x200 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1	310	307.42	有り 代価表 0059
	撤-12 車止ブロック とりこわし	100x80 L-600 機械 集積・積込み共	か所	1	180	175.05	有り 代価表 0060

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
撤-13	R C擁壁 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	9,830	9,825.53	有り 代価表 0061
撤-14	ブロック擁壁 とりこわし	CB 150x600 集積・積込共	m	1	2,670	2,666.64	有り 代価表 0062
撤-16	自転車置場 3スパン とりこわし	S造 屋根:鋼板 7,200x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎コンクリート 700x700 h750	か所	1	43,000	43,033.89	有り 代価表 0063
撤-17	照明灯 とりこわし	φ60.5 φ139.8 H=5,000 集積・積込共 コンクリート基礎 φ400 H=1,200	か所	1	16,700	16,700	有り 代価表 0064
撤-19	消火栓 とりこわし	φ60.5 H=1,800 集積・積込共 コンクリート基礎 500x500 H=600共	か所	1	2,380	2,380.53	有り 代価表 0065
撤-20	スパン製手摺 1 とりこわし	W=2,700 H=800 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H=250 共	か所	1	900	903.12	有り 代価表 0066
撤-21	スパン製手摺 2 とりこわし	階段 W=3,900 H=850 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H=300 共	か所	1	1,340	1,339.32	有り 代価表 0067
撤-22	車止バ イ 1 とりこわし	φ42.7 W=2,100 H=520 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H=250 共	か所	1	490	493.1	有り 代価表 0068
撤-23	車止バ イ 2 とりこわし	φ42.7 W=2,000 H=640 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H=250 共	か所	1	450	451.56	有り 代価表 0069
撤-24	車止バ イ 3 とりこわし	φ60.5 W=700 H=750 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H=250 共	か所	1	450	451.56	有り 代価表 0070
撤-25	車止バ イ 4 とりこわし	φ60.5 W=700 H=750 中棧φ34 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H=250 共	か所	1	490	493.1	有り 代価表 0071
撤-26	車止バ イ 5 とりこわし	φ60.5 W=700 H=750 中棧φ34 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H=250 共	か所	1	490	493.1	有り 代価表 0072
撤-27	看板 とりこわし	H=1,600 800x500 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H=500共	か所	1	560	561.48	有り 代価表 0073
撤-29	ワシエフンズ とりこわし	H=1,800 L=5050 集積・積込共 基礎コンクリート 180x180 H=450共	か所	1	1,440	1,441.35	有り 代価表 0074
	とりこわし 発生材運搬	ダンブドフラク 10t積級 パツクφ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	2,730	2,730.98	有り 代価表 0075

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り 代価表 0076
	生垣撤去	H=1500	m	1	3,520	3,516.68	有り 代価表 0077
	生垣撤去	H=2,000	m	1	4,160	4,159.36	有り 代価表 0078
	生垣撤去	H=2,500	m	1	4,160	4,159.36	有り 代価表 0079
	生垣撤去	H=3,000	m	1	6,540	6,537.15	有り 代価表 0080
	とりこわし 発生材運搬	ダンブドフラク 10t積級 パツクφ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り 代価表 0081
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1	550	550	有り 代価表 0082
	污水管部分 アスファルト舗装	コンクリート版 t70+PK-3+RC40 t100 7.3㎡	㎡	1	6,310	6,312.15	有り 代価表 0083
	アバリア	H0.6 - W0.4 植付手間共	本	1	1,430	1,429.46	有り 代価表 0084
	L型側溝撤去	350x360x500 機械・集積・積込共 蓋共	か所	1	920	922.27	有り 代価表 0085
	雨水枡撤去	400x400x430H 機械・集積・積込共 コンクリート蓋共	か所	1	200	195.08	有り 代価表 0086
	雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り 代価表 0087
	雨水管撤去跡モラル 詰め	φ300	か所	1	280	283.74	有り 代価表 0088
	污水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り 代価表 0089
	污水枡撤去	450×450×540H 機械・集積・積込共 鉄蓋共	か所	1	1,890	1,889.7	有り 代価表 0090

代価表一覧

その他							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	汚水樹撤去	500×500×1000H 機械・集積・積込共 铸铁蓋共	か所	1	2,840	2,837.59	有り 代価表 0091
	汚水樹撤去	600×600×760H 機械・集積・積込共 铸铁蓋共	か所	1	3,530	3,529.12	有り 代価表 0092
	汚水樹撤去	500φ×630H 機械・集積・積込共 铸铁蓋共	か所	1	1,190	1,191.05	有り 代価表 0093
	污水管撤去跡モルタル 詰め	φ150	か所	1	72	71.94	有り 代価表 0094
	污水管撤去跡モルタル 詰め	φ200	か所	1	120	123.89	有り 代価表 0095
	給水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り 代価表 0096
	地下式消火栓撤去	75A 集積・積込共	か所	1	1,230	1,225.5	有り 代価表 0097
	制水弁閉止フランジ 栓止	VP φ75	か所	1	46,500	46,478.81	有り 代価表 0098
	弁きょう撤去	75～100A	か所	1	4,810	4,811.79	有り 代価表 0099
	水道本管分岐部 撤去、本管復旧	CIPφ150	か所	1	221,000	221,359.63	有り 代価表 0100
	ガス管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り 代価表 0101
	ガス切断・閉栓	80A	か所	1	10,200	10,170.91	有り 代価表 0102
	スラップ 控除	鉄屑 ヘビー・H3	t	1	▲50,500	▲50,500	有り 代価表 0103
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 砕石類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	4,630	4,627.49	有り 代価表 0104
	とりこわし 発生材処分	投棄料 砕石類	m3	1	22,200	22,200	有り 代価表 0105

代価表一覧

その他							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	杭小割		m3	1	4,390	4,391.78	有り 代価表 0106
	枠組木足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 90日程度	m <sup>2</sup>	1	3,390	3,389.82	有り 代価表 0107
	防音シート	運搬費共 90日程度	m <sup>2</sup>	1	1,800	1,800.11	有り 代価表 0108
	アース成形板処理 養生シート	運搬費共 30日程度	m <sup>2</sup>	1	930	932.88	有り 代価表 0109
	害虫駆除	屋内 66号棟	m <sup>2</sup>	1	160	159.34	有り 代価表 0110
	害虫駆除	屋内 67号棟	m <sup>2</sup>	1	160	159.34	有り 代価表 0111
	害虫駆除	屋内 68号棟	m <sup>2</sup>	1	160	159.34	有り 代価表 0112
	フェンスバリケード撤去		m	1	400	397.76	有り 代価表 0113
	キースタート撤去		か所	1	7,290	7,288.34	有り 代価表 0114
	仮囲い A カー鋼板 H-3000 標準図8-A	上部シート H-1000 6.5ヶ月程度	m	1	22,300	22,301.91	有り 代価表 0115
	仮囲い B カーネット H-3000 標準図8-C	上部シート H-1000 6.5ヶ月程度	m	1	33,500	33,516.37	有り 代価表 0116
	仮設門扉 バネゲート	W=5500 H=4510 6.5ヶ月程度	か所	1	457,000	457,477.47	有り 代価表 0117
	仮設電灯	全損 電力費共 6.5ヶ月程度 移設 1回共	か所	1	18,700	18,723.74	有り 代価表 0118
	仮設会所		か所	1	24,800	24,782.78	有り 代価表 0119
	仮設看板		か所	1	22,800	22,816.6	有り 代価表 0120

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	U形側溝	W=180 グレチング蓋共	m	1	27,800	27,763.45	有り 代価表 0121
	交通誘導員	常駐 6.5ヶ月程度	人	1	2,560,000	2,555,280	有り 代価表 0122
	高圧洗浄機	洗車用 6.5ヶ月程度	台	1	491,000	490,797.52	有り 代価表 0124
	排水処理費	6.5ヶ月程度	式	1	131,000	130,833.8	有り 代価表 0126
	雨水管撤去跡モルタル詰め	φ150	か所	1	72	71.94	有り 代価表 0127
	貯水用タンク	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1	74,600	74,584.05	有り 代価表 0128
	仮設機械運搬(トラック)	普通用 2t積	運転日	1	31,600	31,576.2	有り 代価表 0129
	水中ポンプ 発動発電機共		台	1	18,400	18,359.25	有り 代価表 0130
	ポンプ 運転		台	1	4,350	4,346.16	有り 代価表 0131
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1	1,940	1,938.56	有り 代価表 0132
	簡易水槽設置	撤去用	式	1	74,600	74,584.05	有り 代価表 0133
	騒音振動計	6.5ヶ月程度	か所	1	211,000	211,140	有り 代価表 0134
	監督職員事務所	2号 6.5ヶ月程度	か所	1	831,000	830,826.58	有り 代価表 0135
	事務員	6.5ヶ月程度	人	1	1,140,000	1,142,169.6	有り 代価表 0136
	仮設舗装	再生アスファルト t-50・プライムコート PK-3 クラッシュランRC-40	m <sup>2</sup>	1	3,830	3,830.93	有り 代価表 0137

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	整理清掃	周辺共 6.5ヶ月程度	式	1	142,000	142,396.8	有り 代価表 0138
	最終雨水橋		か所	1	24,800	24,782.78	有り 代価表 0139
	ネットフェンス門扉	H=1800 W=2,000 両開き	か所	1	108,000	107,991.98	有り 代価表 0140
	フェンス設置手間	支柱+金網	m	1	4,000	3,995.99	有り 代価表 0141 事連協屋外P119
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	2,810	2,807.44	有り 代価表 0142
	建設発生土処分	投棄料	m3	1	3,240	3,240	有り 代価表 0143
	鉄掘調査	8m程度/ヶ所	か所	1	12,500	12,484.8	有り 代価表 0145
	高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1	88,000	88,011.93	有り 代価表 0146
	仮設水道(40φ)		式	1	48,600	48,585.73	有り 代価表 0147
	養生敷鉄板	厚22 6.5ヶ月程度	m <sup>2</sup>	1	8,120	8,121.98	有り 代価表 0148
	仮設材運搬費		t	1	7,350	7,350	有り 代価表 0149
	総掘調査	掘削+埋戻 150m程度	か所	1	223,000	223,380	有り 代価表 0150

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリートとりこわし	(PC版) 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m <sup>3</sup>	1			6,790	代価表 0001
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m <sup>3</sup>	1	1	6,792.68	6,792.68	B1-000306 No.1 独自
	計						6,792.68	
	バラバット笠木撤去	ﾌﾙ製 FB-70x50 t-2	m	1			970	代価表 0002
01	カッター入れ	モﾙﾀﾙ面 厚さ20~30mm	m	1	1	965.9	965.9	B0-339172 No.1 標準
	計						965.9	
	EXP.]金物撤去	ﾌﾙ製 W-850	m	1			970	代価表 0003
01	カッター入れ	モﾙﾀﾙ面 厚さ20~30mm	m	1	1	965.9	965.9	B0-339172 No.1 標準
	計						965.9	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ドレン撤去	φ75~φ100	か所	1			6,300	代価表 0004
01	床マンホール点検口撤去	集積共	か所	1	1	6,302.4	6,302.4	B0-285221 No.1 標準
	計						6,302.4	
	物干し金物撤去	ﾌﾙ製 2組/ｶ所	か所	1			4,850	代価表 0005
01	天井点検口撤去	集積共	か所	2	1	2,423.2	4,846.4	B0-285431 No.1 標準
	計						4,846.4	
	バルコニー隔板撤去	ﾌﾙ製 1,000x1,900	か所	1			1,680	代価表 0006
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	1.9	0.5	1,766.96	1,678.61	B0-287365 No.1 標準
	計						1,678.61	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	階段踊場手摺撤去	7mm製 (2,300+1,300x2) H-1,100	か所	1			3,750	代価表 0007
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	か所	4.9	0.5	1,530.05	3,748.62	B0-287365 No.1 標準
			m <sup>2</sup>					
	計						3,748.62	
	増築部バルコニー手摺撤去	7mm製 (7,500+1,000x2) H-1,100	か所	1			7,270	代価表 0008
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	か所	9.5	0.5	1,530.05	7,267.74	B0-287365 No.1 標準
			m <sup>2</sup>					
	計						7,267.74	
	既存部バルコニー手摺撤去	7mm製 W-2,100 H-1,100	か所	1			1,610	代価表 0009
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	か所	2.1	0.5	1,530.05	1,606.55	B0-287365 No.1 標準
			m <sup>2</sup>					
	計						1,606.55	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	窓：手摺撤去	7mm製 1,600x400	か所	1			770	代価表 0010
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	か所	1	0.5	1,530.05	765.03	B0-287365 No.1 標準
			m <sup>2</sup>					
	計						765.03	
	バルコニー手摺撤去	鋼製	m <sup>2</sup>	1			770	代価表 0011
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	か所	1	0.5	1,530.05	765.03	B0-287365 No.1 標準
			m <sup>2</sup>					
	計						765.03	
	木造間仕切撤去		m <sup>2</sup>	1			480	代価表 0012
01	壁下地撤去	集積共	か所	1	1	484.64	484.64	B0-284324 No.1 標準
			m <sup>2</sup>					
	計						484.64	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	RC面壁脚縁撤去		m <sup>2</sup>	1			480	代価表 0013
01	壁下地撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1	1	484.64	484.64	B0-284324 No.1 標準
	計						484.64	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	m <sup>3</sup>	1			2,730	代価表 0014
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	2,730.98	2,730.98	B0-339612 No.1 参考
	計						2,730.98	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 プラスター類 DID区間有り 11.0km以下	m <sup>3</sup>	1			790	代価表 0015
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 11.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	788.47	788.47	B0-339612 No.1 参考
	計						788.47	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m <sup>3</sup>	1			1,200	代価表 0016
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m <sup>3</sup>	1	1	1,202.42	1,202.42	B0-339612 No.1 参考
	計						1,202.42	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下	m <sup>3</sup>	1			1,200	代価表 0017
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m <sup>3</sup>	1	1	1,202.42	1,202.42	B0-339612 No.1 参考
	計						1,202.42	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 プラスター類 DID区間有り 31.5km以下	m <sup>3</sup>	1			1,600	代価表 0018
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	m <sup>3</sup>	1	1	1,603.23	1,603.23	B0-339612 No.1 参考
	計						1,603.23	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※※※	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス・陶器類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,630		代価表 0019
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,627.49	4,627.49		B0-339612 No.1 参考
	計						4,627.49		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 畳類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0020
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		B0-339612 No.1 参考
	計						1,202.42		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト防水類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,600		代価表 0021
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,603.23	1,603.23		B0-339612 No.1 参考
	計						1,603.23		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※※※	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト防水(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810		代価表 0022
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810		(見積り・刊行物等) 府単価
	計						2,810		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アクリルシ(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810		代価表 0023
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810		(見積り・刊行物等) 府単価
	計						2,810		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石膏ボード DID区間有り 60.0km以下	m3	1			790		代価表 0024
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	788.47	788.47		B0-339612 No.1 参考
	計						788.47		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ケガム・石綿板(ノースト含有) DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,810	代価表 0025
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810	(見積り・刊行物等)府単価
	計						2,810	
	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1			3,530	代価表 0026
01	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525	(見積り・刊行物等)府単価
	計						3,525	
	とりこわし発生材処分	プラスチック類 投棄料	m3	1			13,000	代価表 0027
01	とりこわし発生材処分	石膏ボード類 投棄料	m3	1	1	13,000	13,000	(見積り・刊行物等)府単価
	計						13,000	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550	代価表 0028
01	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550	(見積り・刊行物等)府単価
	計						550	
	とりこわし発生材処分	化粧合板類 投棄料	m3	1			550	代価表 0029
01	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550	(見積り・刊行物等)府単価
	計						550	
	とりこわし発生材処分	プラスチック類 投棄料	m3	1			5,600	代価表 0030
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1	1	5,600	5,600	(見積り・刊行物等)府単価
	計						5,600	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	とりこわし 発生材処分	ガラス・陶器類 投棄料	m3	1			13,100	代価表 0031
01	とりこわし 発生材処分	ガラス・陶器類 投棄料	m3	1	1	13,100	13,100	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						13,100	
	とりこわし 発生材処分	壘類 投棄料	m3	1			2,730	代価表 0032
01	とりこわし 発生材処分	壘類 投棄料	m3	1	1	2,727	2,727	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						2,727	
	とりこわし 発生材処分	アスファルト防水類 投棄料	m3	1			5,250	代価表 0033
01	とりこわし 発生材処分	その他類 投棄料	m3	1	1	5,252	5,252	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						5,252	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	とりこわし 発生材処分	アスファルト防水類(スベスト含有) 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0034
01	とりこわし 発生材処分	アスファルト防水類(スベスト含有) 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						25,000	
	とりこわし 発生材処分	アクリルシシ類(スベスト含有) 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0035
01	とりこわし 発生材処分	アクリルシシ類(スベスト含有) 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						25,000	
	とりこわし 発生材処分	石膏ボード 投棄料	m3	1			13,000	代価表 0036
01	とりこわし 発生材処分	石膏ボード 投棄料	m3	1	1	13,000	13,000	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						13,000	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	ケイム・石棉板(アスベスト含有) 投棄料	m <sup>3</sup>	1			25,000	代価表 0037
01	とりこわし発生材処分	ケイム・石棉板(アスベスト含有) 投棄料	m <sup>3</sup>	1	1	25,000	25,000	(見積り・刊行物等)府単価
	計						25,000	
	スクラップ控除	ステンレス 新断 18Cr:8Ni	kg	1			▲150	代価表 0038
01	スクラップ控除	ステンレス 新断 18Cr:8Ni	kg	1	1	▲145	▲145	(見積り・刊行物等)物P794
	計						▲145	
	既存部ハココン手摺撤去	アクリ製 (3,000+1,000x2) H-1,100	か所	1			3,830	代価表 0039
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	5	0.5	1,530.05	3,825.13	B0-287365 No.1 標準
	計						3,825.13	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	既存部ハココン手摺撤去	アクリ製 (5,600+1,000x2) H-1,100	か所	1			5,810	代価表 0040
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	7.6	0.5	1,530.05	5,814.19	B0-287365 No.1 標準
	計						5,814.19	
	とりこわし機械運搬	排出ガス対策型 油圧式ローラ型0.8m <sup>3</sup>	式	1			98,100	代価表 0041
01	とりこわし機械運搬	排出ガス対策型 油圧式ローラ型0.8m <sup>3</sup>	往復	1	1	98,116.6	98,116.6	B0-038172 No.1 参考
	計						98,116.6	
	土工機械運搬		式	1			76,500	代価表 0042
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し	往復	1	1	76,500	76,500	B0-432711 No.2 市場
	計						76,500	





その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	撤-3 コンクリート階段 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1			4,390	代価表 0051
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,426.29	2,426.29	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	1	1	1,965.49	1,965.49	B0-339511 No.1 参考
	計						4,391.78	
	撤-4 コンクリート平板 とりこわし	機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m3	1			4,390	代価表 0052
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,426.29	2,426.29	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	1	1	1,965.49	1,965.49	B0-339511 No.1 参考
	計						4,391.78	
	撤-5 L型側溝 とりこわし	L350 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1			480	代価表 0053
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	2,426.29	266.89	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.11	1	1,965.49	216.2	B0-339511 No.1 参考
	計						483.09	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	撤-6 L型側溝 とりこわし	L450 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1			480	代価表 0054
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	2,426.29	266.89	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.11	1	1,965.49	216.2	B0-339511 No.1 参考
	計						483.09	
	撤-7 U型側溝 とりこわし	U 150 機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m	1			130	代価表 0055
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,426.29	72.79	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96	B0-339511 No.1 参考
	計						131.75	
	撤-8 U型側溝 とりこわし	U 300 機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m	1			280	代価表 0056
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.063	1	2,426.29	152.86	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.063	1	1,965.49	123.83	B0-339511 No.1 参考
	計						276.69	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	撤-9 境界ブロック 1 とりこわし	境界ブロック 100x100 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1			150	代価表 0057
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.034	1	2,426.29	82.49	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.034	1	1,965.49	66.83	B0-339511 No.1 参考
	計						149.32	
	撤-10 境界ブロック 2 とりこわし	歩車道境界ブロック 100x200x600 機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m	1			110	代価表 0058
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.026	1	2,426.29	63.08	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.026	1	1,965.49	51.1	B0-339511 No.1 参考
	計						114.18	
	撤-11 歩道境界ブロック とりこわし	歩道境界ブロック (100~210)x200 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1			310	代価表 0059
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.07	1	2,426.29	169.84	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.07	1	1,965.49	137.58	B0-339511 No.1 参考
	計						307.42	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	撤-12 車止ブロック とりこわし	100x80 L-600 機械 集積・積込み共	カ所	1			180	代価表 0060
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.02	1	8,752.29	175.05	B0-339151 No.1 独自
	計						175.05	
	撤-13 RC擁壁 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1			9,830	代価表 0061
01	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1	1	9,825.53	9,825.53	B1-000306 No.1 独自
	計						9,825.53	
	撤-14 ブロック擁壁 とりこわし	CB 150x600 集積・積込み共	m	1			2,670	代価表 0062
01	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.081	1	9,825.53	795.87	B1-000306 No.1 独自
02	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	0.09	1	17,051.87	1,534.67	B0-185417 No.1 標準
03	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.171	1	1,965.49	336.1	B0-339511 No.1 参考
	計						2,666.64	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	撤-16 自転車置場 3スパン とりこわし	S造 屋根:鋼板 7,200x1,900 H2,000 集積・積込共	か所	1			43,000		代価表 0063
01	コンクリートとりこわし	基礎:コンクリート 700x700 h750 - RC造 基礎部 圧砕機	m3	2.9	1	9,825.53	28,494.04		BI-000306 No.1 独自
02	鉄骨軸組 とりこわし	集積 鉄筋切断 散水手間共 大規模(集積共)カマラケレン	t	0.7	1	20,771.21	14,539.85		B0-339119 No.1 独自
	計						43,033.89		
	撤-17 照明灯 とりこわし	φ60.5 φ139.8 H-5,000 集積・積込共	か所	1			16,700		代価表 0064
01	標識柱撤去	コンクリート基礎 φ400 H-1,200 基礎撤去・積込共	基	1	1	16,700	16,700		(見積り・刊行物等) 土:P94
	計						16,700		
	撤-19 消火柱 とりこわし	φ60.5 H-1,800 集積・積込共	か所	1			2,380		代価表 0065
01	コンクリートとりこわし	コンクリート基礎 500x500 H-600共 - RC造 基礎部 圧砕機	m3	0.2	1	9,825.53	1,965.11		BI-000306 No.1 独自
02	鉄骨軸組 とりこわし	集積 鉄筋切断 散水手間共 大規模(集積共)カマラケレン	t	0.02	1	20,771.21	415.42		B0-339119 No.1 独自
	計						2,380.53		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	撤-20 ステンレス製手摺 1 とりこわし	W-2,700 H-800 集積・積込共 基礎:コンクリート 300x300 H-250 共	か所	1			900		代価表 0066
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	2,911.54	291.15		BI-389130 No.1 独自
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)カマラケレン	t	0.02	1	20,771.21	415.42		B0-339119 No.1 独自
03	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55		B0-339511 No.1 参考
	計						903.12		
	撤-21 ステンレス製手摺 2 とりこわし	階段 W-3,900 H-850 集積・積込共 基礎:コンクリート 300x300 H-300 共	か所	1			1,340		代価表 0067
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	2,911.54	291.15		BI-389130 No.1 独自
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)カマラケレン	t	0.041	1	20,771.21	851.62		B0-339119 No.1 独自
03	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55		B0-339511 No.1 参考
	計						1,339.32		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※※※	備考
	撤-22 車止パイプ 1 とりこわし	φ42.7 W-2,100 H-520 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-250 共	か所	1			490		代価表 0068
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		B1-389130 No.1 独自
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クレーン	t	0.012	1	20,771.21	249.25		B0-339119 No.1 独自
03	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		B0-339511 No.1 参考
	計						493.1		
	撤-23 車止パイプ 2 とりこわし	φ42.7 W-2,000 H-640 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-250 共	か所	1			450		代価表 0069
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		B1-389130 No.1 独自
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クレーン	t	0.01	1	20,771.21	207.71		B0-339119 No.1 独自
03	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		B0-339511 No.1 参考
	計						451.56		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※※※	備考
	撤-24 車止パイプ 3 とりこわし	φ60.5 W-700 H-750 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-250 共	か所	1			450		代価表 0070
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		B1-389130 No.1 独自
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クレーン	t	0.01	1	20,771.21	207.71		B0-339119 No.1 独自
03	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		B0-339511 No.1 参考
	計						451.56		
	撤-25 車止パイプ 4 とりこわし	φ60.5 W-700 H-750 中棧φ34 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-250 共	か所	1			490		代価表 0071
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		B1-389130 No.1 独自
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クレーン	t	0.012	1	20,771.21	249.25		B0-339119 No.1 独自
03	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		B0-339511 No.1 参考
	計						493.1		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※※※	備考
	撤-26 車止バイク 5 とりこわし	φ60.5 W-700 H-750 中棧φ34 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-250 共	か所	1			490		代価表 0072
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		B1-389130 No.1 独自
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.012	1	20,771.21	249.25		B0-339119 No.1 独自
03	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		B0-339511 No.1 参考
	計						493.1		
	撤-27 看板 とりこわし	H-1,600 800x500 集積・積込共 基礎コンクリート 300x300 H-500 共	か所	1			560		代価表 0073
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	2,911.54	262.04		B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.09	1	1,965.49	176.89		B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	5.9	0.001	20,771.21	122.55		B0-339119 No.1 独自
	計						561.48		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※※※	備考
	撤-29 マッシュアップ とりこわし	H-1,800 L-5050 集積・積込共 基礎コンクリート 180x180 H-450 共	か所	1			1,440		代価表 0074
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,911.54	116.46		B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.04	1	1,965.49	78.62		B0-339511 No.1 参考
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	0.06	1	20,771.21	1,246.27		B0-339119 No.1 独自
	計						1,441.35		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックが0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,730		代価表 0075
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックが0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,730.98	2,730.98		B0-339612 No.1 参考
	計						2,730.98		
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1			3,530		代価表 0076
01	とりこわし 発生材処分	投棄料 アスファルト類	m3	1	1	3,525	3,525		(見積り・刊行物等) 府単価
	計						3,525		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	生垣撤去	H=1500	m	1			3,520	代価表 0077
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.5~2.0未満 -	本	2	1	1,758.34	3,516.68	BI-389152 No.1 独自
	計						3,516.68	
	生垣撤去	H=2,000	m	1			4,160	代価表 0078
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0~3.0未満 -	本	1	1	4,159.36	4,159.36	BI-389152 No.1 独自
	計						4,159.36	
	生垣撤去	H=2,500	m	1			4,160	代価表 0079
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0~3.0未満 -	本	1	1	4,159.36	4,159.36	BI-389152 No.1 独自
	計						4,159.36	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	生垣撤去	H=3,000	m	1			6,540	代価表 0080
01	樹木撤去手間 高木	C 0.18~0.20未満 -	本	1	1	6,537.15	6,537.15	BI-389151 No.1 独自
	計						6,537.15	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t種級 パツが0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200	代価表 0081
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t種級 パツが0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42	B0-339612 No.1 参考
	計						1,202.42	
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1			550	代価表 0082
01	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1	1	550	550	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						550	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	汚水管部分 アスファルト舗装	コンクリート版 t70+PK-3+RC40 t100 7.3㎡	㎡	1			6,310	代価表 0083
01	コンクリート舗装(A) 標準図3-2	特に狭い場所 人力 コンクリート版 t70+PK-3+RC40 t100	㎡	1	1	6,312.15	6,312.15	BI-000275 No.2 独自
	計						6,312.15	
	アペリア	H0.6 - W0.4 植付手間共	本	1			1,430	代価表 0084
01	アペリア	H0.6 - W0.4	本	1	1	750	750	○(見積り・刊行物等) 資P553
02	植付け(中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様A	本	1	1	559.46	559.46	BI-411112 No.1 独自
	その他		式	1	0.16	750	120	
	計						1,429.46	
	L型側溝撤去	350x360x500 機械・集積・積込共 蓋共	か所	1			920	代価表 0085
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.21	1	2,426.29	509.52	BI-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.21	1	1,965.49	412.75	B0-339511 No.1 参考
	計						922.27	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水枡撤去	400x400x430H 機械・集積・積込共 コンクリート蓋共	か所	1			200	代価表 0086
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,911.54	116.46	BI-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.04	1	1,965.49	78.62	B0-339511 No.1 参考
	計						195.08	
	雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470	代価表 0087
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	B0-432251 No.2 市場
	計						468.18	
	雨水管撤去跡モルタル 詰め	φ300	か所	1			280	代価表 0088
01	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.071	1	3,996.4	283.74	B0-536313 No.2 市場
	計						283.74	

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※※※	備 考
	汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470		代価表 0089
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		B0-432251 No.2 市場
	計						468.18		
	汚水樹撤去	450×450×540H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1			1,890		代価表 0090
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クレーン	t	30	0.001	20,771.21	623.14		B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46		B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1		B0-339511 No.1 参考
	計						1,889.7		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※※※	備 考
	汚水樹撤去	500×500×1000H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1			2,840		代価表 0091
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クレーン	t	36	0.001	20,771.21	747.76		B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.33	1	4,367.32	1,441.22		B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.33	1	1,965.49	648.61		B0-339511 No.1 参考
	計						2,837.59		
	汚水樹撤去	600×600×760H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1			3,530		代価表 0092
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クレーン	t	51	0.001	20,771.21	1,059.23		B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.39	1	4,367.32	1,703.25		B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.39	1	1,965.49	766.54		B0-339511 No.1 参考
	計						3,529.12		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	汚水機撤去	500φ×630H 機械・集積・積込共 鉄蓋共	か所	1			1,190	代価表 0093
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	36	0.001	20,771.21	747.76	B0-339119 No.1 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.07	1	4,367.32	305.71	B1-389130 No.1 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.07	1	1,965.49	137.58	B0-339511 No.1 参考
	計						1,191.05	
	汚水管撤去跡モルタル 詰め	φ150	か所	1			72	代価表 0094
01	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	m <sup>2</sup>	0.018	1	3,996.4	71.94	B0-536313 No.2 市場
	計						71.94	
	汚水管撤去跡モルタル 詰め	φ200	か所	1			120	代価表 0095
01	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	m <sup>2</sup>	0.031	1	3,996.4	123.89	B0-536313 No.2 市場
	計						123.89	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	給水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470	代価表 0096
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	B0-432251 No.2 市場
	計						468.18	
	地下式消火栓撤去	75A 集積・積込共	か所	1			1,230	代価表 0097
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラレン	t	59	0.001	20,771.21	1,225.5	B0-339119 No.1 独自
	計						1,225.5	
	制水弁閉止フランジ 栓止	VP φ75	か所	1			46,500	代価表 0098
01	配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温無	か所	1	1	6,059.29	6,059.29	M0-641194 No.3 標準
02	GX形 グライル/铸铁 異形管(粉体塗装)	帽 75A -	個	1	1	35,607.73	35,607.73	M1-000110 No.3 独自 フランジ 栓代用
03	弁きょう撤去	75~100A	か所	1	1	4,811.79	4,811.79	代価表 0099
	計						46,478.81	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	弁きょう撤去	75~100A	か所	1			4,810	代価表 0099
01	配管工		人	0.45	0.3	28,288	3,818.88	○ M0-911162 No.3 参資 積算基準 M1-4-3 弁きょう
			式	1	0.26	3,818.88	992.91	
	計						4,811.79	
	水道本管分岐部撤去、本管復旧	CIPφ150	か所	1			221,000	代価表 0100
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	か所	1	1	5,346.43	5,346.43	M0-641193 No.3 標準
			か所	1	1	6,059.29	6,059.29	
02	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	か所	1	1	6,059.29	6,059.29	M0-641193 No.3 標準
			か所	1	1	6,059.29	6,059.29	
03	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 80A	m	0.5	1	2,298.97	1,149.49	M1-635211 No.3 独自
			m	1.5	1	4,319.92	6,479.88	
04	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 150A	m	1.5	1	4,319.92	6,479.88	M1-635211 No.3 独自
			m	1.5	1	4,319.92	6,479.88	
05	水道用グライド铸铁管【GX形1種】	150A*5,000L	本	1	1	84,969.36	84,969.36	M1-000108 No.3 独自 切管代用
			本	1	1	84,969.36	84,969.36	
06	GX形グライド铸铁異形管(粉体塗装)	縦ぎ輪 150A -	個	1	1	95,541.73	95,541.73	M1-000110 No.3 独自
			個	1	1	95,541.73	95,541.73	
07	水道用グライド铸铁管取付 特殊挿輪	150A	口	3	1	7,271.15	21,813.45	M1-000129 No.3 独自
			口	3	1	7,271.15	21,813.45	
	計						221,359.63	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ガス管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470	代価表 0101
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	B0-432211 No.2 市場
			m3	0.3	1	918	275.4	
02	埋戻し(B種)	発生土	m3	0.3	1	918	275.4	B0-432251 No.2 市場
			m3	0.3	1	918	275.4	
	計						468.18	
	ガス切断・開栓	80A	か所	1			10,200	代価表 0102
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	か所	1	1	5,346.43	5,346.43	M0-641193 No.3 標準
			か所	1	1	5,346.43	5,346.43	
02	アラゲ	ガス用 80A	m	1	1	966	966	代価表0099 1
			m	1	1	966	966	
03	床下掃除口 取付	80A	個	1	1	3,858.48	3,858.48	M0-733134 No.3 標準 代用
			個	1	1	3,858.48	3,858.48	
	計						10,170.91	
	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー・H3	t	1			▲50,500	代価表 0103
01	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー・H3	t	1	1	▲50,500	▲50,500	代価表0104 1
			t	1	1	▲50,500	▲50,500	
	計						▲50,500	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 砕石類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,630	代価表 0104
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,627.49	4,627.49	B0-339612 No.1 参考
	計						4,627.49	
	とりこわし発生材処分	投棄料 砕石類	m3	1			22,200	代価表 0105
01	とりこわし発生材処分	投棄料 砕石類	m3	1	1	22,200	22,200	(見積り・刊行物等)府単価
	計						22,200	
	杭小割		m3	1			4,390	代価表 0106
01	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,426.29	2,426.29	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類集積、積み込み	機械	m3	1	1	1,965.49	1,965.49	B0-339511 No.1 参考
	計						4,391.78	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 90日程度 運搬費共	m <sup>2</sup>	1			3,390	代価表 0107
01	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	1,887.76	1,887.76	B0-131519 No.2 標準
02	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m <sup>2</sup>	1	90	8.59	773.1	B0-131519 No.2 標準
03	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	381.23	381.23	B0-131519 No.2 標準
04	仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m <sup>2</sup>	1	1	347.73	347.73	B0-131691 No.2 標準
	計						3,389.82	
	防音シート	運搬費共 90日程度	m <sup>2</sup>	1			1,800	代価表 0108
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1	1	847.56	847.56	B0-131571 No.2 協議
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	90	9.44	849.6	B0-131571 No.2 協議
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	1	94.36	94.36	B0-131571 No.2 協議
04	仮設材運搬(シート・ネット類)		m <sup>2</sup>	1	1	8.59	8.59	B0-131688 No.2 標準
	計						1,800.11	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスベスト成形板処理養生シート	運搬費共 30日程度	m <sup>2</sup>	1			930	代価表 0109
01	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1	1	847.56	847.56	B0-131561 No.2 標準
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	30	0.88	26.4	B0-131561 No.2 標準
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	1	50.33	50.33	B0-131561 No.2 標準
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m <sup>2</sup>	1	1	8.59	8.59	B0-131688 No.2 標準
	計						932.88	
	害虫駆除	屋内 66号棟	m <sup>2</sup>	1			160	代価表 0110
01	害虫駆除	屋内	m <sup>2</sup>	1	1	159.34	159.34	B1-000236 No.1 独自
	計						159.34	
	害虫駆除	屋内 67号棟	m <sup>2</sup>	1			160	代価表 0111
01	害虫駆除	屋内	m <sup>2</sup>	1	1	159.34	159.34	B1-000236 No.1 独自
	計						159.34	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	害虫駆除	屋内 68号棟	m <sup>2</sup>	1			160	代価表 0112
01	害虫駆除	屋内	m <sup>2</sup>	1	1	159.34	159.34	B1-000236 No.1 独自
	計						159.34	
	フェンスバリケード撤去		m	1			400	代価表 0113
01	仮囲(7) フェンスバリケード標準 図参-6	(A) 撤去手間	か所	0.55555	1	715.98	397.76	B1-452123 No.2 独自
	計						397.76	
	キースターゲート撤去		か所	1			7,290	代価表 0114
01	キースターゲート(ハネ付)	H2.0 W5.4 同引き 定額損料	か所	1	0.33333	21,865.24	7,288.34	B1-000133 No.2 独自
	計						7,288.34	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※※※	備考
	仮囲い A カ7-鋼板 H-3000 標準図8-A	上部シト H-1000 6.5ヶ月程度	m	1			22,300		代価表 0115
01	仮囲(A) (カ7-鋼板 H-3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	8,280.57	8,280.57		BI-452126 No.2 独自
02	仮囲(A) (カ7-鋼板 H-3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	6.5	248.28	1,613.82		BI-452126 No.2 独自
03	仮囲(8) シト張 標準図8-1	(A) 養生シト張 定額損料	m	1	1	5,420.73	5,420.73		BI-452124 No.2 独自
04	仮囲(8) シト張 標準図8-1	(A) 養生シト張 月額損料	m	1	6.5	1,074.89	6,986.79		BI-452124 No.2 独自
	計						22,301.91		
	仮囲B かりかネット H-3000 標準図8-C	上部シト H-1000 6.5ヶ月程度		1			33,500		代価表 0116
01	仮囲(C) (かりかネット H-3000) 標準図8-C	定額損料 -	m	1	1	14,220.21	14,220.21		BI-452129 No.2 独自
02	仮囲(C) (かりかネット H-3000) 標準図8-C	月額損料 -	m	1	6.5	1,059.79	6,888.64		BI-452129 No.2 独自
03	仮囲(8) シト張 標準図8-1	(A) 養生シト張 定額損料	m	1	1	5,420.73	5,420.73		BI-452124 No.2 独自
04	仮囲(8) シト張 標準図8-1	(A) 養生シト張 月額損料	m	1	6.5	1,074.89	6,986.79		BI-452124 No.2 独自
	計						33,516.37		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※※※	備考
	仮設門扉 パネゲート	W=5500 H=4510 6.5ヶ月程度	カ所	1			457,000		代価表 0117
01	仮設門扉 パネゲート 標準図8-5	W=5500 賃貸定額	カ所	1	1	403,657.47	403,657.47		BI-452141 No.2 独自
02	仮設門扉 パネゲート 標準図8-5	W=5500 賃貸賃料 (月当り)	カ所	1	6.5	8,280	53,820		BI-452141 No.2 標準
	計						457,477.47		
	仮設電灯	全損 電力費共 6.5ヶ月程度 移設 1回共	カ所	1			18,700		代価表 0118
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	カ所	1	1	8,839.1	8,839.1		BI-452142 No.2 独自
02	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	カ所	1	1	8,365.69	8,365.69		BI-452142 No.2 独自
03	仮設電灯 標準図8-6	電力費 (日当り)	カ所	1	195	7.79	1,519.05		BI-452142 No.2 独自
	計						18,723.74		
	仮設会所		カ所	1			24,800		代価表 0119
01	仮設会所 600角 標準図8-4	土工事共	カ所	1	1	24,782.78	24,782.78		BI-452135 No.2 独自
	計						24,782.78		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設看板		か所	1			22,800	代価表 0120
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,816.6	22,816.6	BI-452143 No.2 独自
	計						22,816.6	
	U形側溝	W-180 グレーンク蓋共	m	1			27,800	代価表 0121
01	U字型側溝(トテ)	(B)幅180	m	1	1	9,110.58	9,110.58	BI-451124 No.2 独自
02	側溝グレーンク蓋 一般用・重荷重用 標準図1-1	幅200 T-14 受枠共 ボルト固定式	m	1	1	18,652.87	18,652.87	BI-451111 No.2 独自
	計						27,763.45	
	交通誘導員	常駐 6.5ヶ月程度	人	1			2,560,000	代価表 0122
01	交通誘導員	昼間 B-	人月	6.5	1	393,120	2,555,280	BI-452224 No.2 独自
	計						2,555,280	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	高圧洗浄機	洗車用 6.5ヶ月程度	台	1			491,000	代価表 0124
01	高圧洗浄機	月額(用水電力費除く)	月	6.5	1	22,200	144,300	BI-452222 No.2 独自
02	高圧洗浄機	電力費	月	6.5	1	7,137.31	46,392.52	BI-452222 No.2 標準
03	高圧洗浄機	用水費 北大阪	月	6.5	1	46,170	300,105	BI-452222 No.2 標準
	計						490,797.52	
	排水処理費	6.5ヶ月程度	式	1			131,000	代価表 0126
01	雨水管撤去跡モルタル 詰め	φ150	か所	1	1	71.94	71.94	代価表 0127
02	PH測定		回	19.5	1	580	11,310	(見積り・刊行物等) 物P859 195/10
03	中和材	アカリ中和材	L	11.7	1	2,100	24,570	(見積り・刊行物等) カタログ 3*0.2*19.5
04	貯水用タンク	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1	1	74,584.05	74,584.05	代価表 0128
05	水中ポンプ 発動発 電機共		台	1	1	18,359.25	18,359.25	代価表 0130
06	水中ポンプ 設置・ 撤去		台	1	1	1,938.56	1,938.56	代価表 0132
	計						130,833.8	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水管撤去跡モルタル 詰め	φ150	か所	1			72	代価表 0127
01	壁モルタル塗り	金こて 内壁 厚20	m <sup>2</sup>	0.018	1	3,996.4	71.94	B0-536313 No.2 市場
	計						71.94	
	貯水用タンク	降雨時、集水面積 3m <sup>3</sup> 程度	か所	1			74,600	代価表 0128
01	鋼板製簡易水槽	3m <sup>3</sup>	日台	195	1	342	66,690	(見積り・刊行物等) 土木積算基準P109
02	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	31,576.2	7,894.05	代価表 0129
	計						74,584.05	
	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	1			31,600	代価表 0129
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648	B0-911115 No.1 独自
02	燃料	軽油	L	19.9	1	146	2,905.4	(見積り・刊行物等) 物P788
03	機械損料		H	1.13	1	3,560	4,022.8	(見積り・刊行物等) 土木積算基準
	計						31,576.2	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水中ポンプ 発動発 電機共		台	1			18,400	代価表 0130
01	ポンプ 運転		台	1	1	4,346.16	4,346.16	代価表 0131
02	水中ポンプ	賃料 φ50 0.4Kw 揚程 5m	日	19.5	1	69	1,345.5	○ (見積り・刊行物等) 土木積算基準P78
03	発動発電機		日	19.5	1	540	10,530	○ (見積り・刊行物等) 土木積算基準P81
	その他		式	1	0.18	11,875.5	2,137.59	
	計						18,359.25	
	ポンプ 運転		台	1			4,350	代価表 0131
01	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6	B0-911112 No.2 独自
02	特殊作業員		人	0.11	1	28,496	3,134.56	B0-911111 No.2 独自
	計						4,346.16	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水中ポンプ設置・撤去		台	1			1,940	代価表 0132
01	普通作業員		人	0.08	1	24,232	1,938.56	B0-911112 No.2 独自
	計						1,938.56	
	簡易水槽設置	撤去用	式	1			74,600	代価表 0133
01	鋼板製簡易水槽	5m3 損料	日台	195	1	342	66,690	(見積り・刊行物等) 土木積算基準P109
02	仮設機械運搬(トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	31,576.2	7,894.05	代価表 0129
	計						74,584.05	
	騒音振動計	6.5ヶ月程度	カ所	1			211,000	代価表 0134
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190	BI-000132 No.2 独自
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	195	1	1,010	196,950	BI-000132 No.2 独自
	計						211,140	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	監督職員事務所	2号 6.5ヶ月程度	カ所	1			831,000	代価表 0135
01	監督員事務所2号面積20㎡	定額	棟	1	1	177,295.62	177,295.62	BI-452213 No.2 独自
02	監督員事務所2号面積20㎡	月額損料	棟	6.5	1	82,994.3	539,462.95	BI-452213 No.2 標準
03	監督員事務所電力費	2号(積上げ用)	月	6.5	1	1,950.76	12,679.94	BI-452232 No.2 独自
04	監督員事務所電力引込費	(積上げ用)	式	1	1	26,100	26,100	BI-452241 No.2 標準
05	用水用配管	配管費 径20mm	式	1	1	23,375.2	23,375.2	BI-452235 No.2 標準
06	用水用配管	量水器費 径25mm	式	1	1	29,682.87	29,682.87	BI-452235 No.2 独自
07	監督員事務所用水費(月あたり)	北大阪(淀川以北)2号	月	6.5	1	3,420	22,230	BI-000226 No.2 独自
	計						830,826.58	
	事務員	6.5ヶ月程度	人	1			1,140,000	代価表 0136
01	事務員		人月	6.5	1	175,718.4	1,142,169.6	BI-452231 No.2 独自
	計						1,142,169.6	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮設舗装	再生アスファルト t-50・プライムコート PK-3 クランチャー/RC-40	m <sup>2</sup>	1			3,830	代価表 0137
01	路床整正	500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1	192.5	192.5	B0-051111 No.2 標準
02	再生クランチャー	厚 200 車道 材料費のみ	m <sup>2</sup>	1	1	306.76	306.76	B1-051133 No.2 独自
03	路盤材締固め	厚さ 20cm 500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1	583.91	583.91	B0-051113 No.2 標準
04	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	m <sup>2</sup>	1	1	1,410.38	1,410.38	B1-051122 No.2 独自
05	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1	816.4	816.4	B0-051115 No.2 標準
06	アスファルト混合物 締固め	500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	1	1	321.7	321.7	B0-051116 No.2 標準
07	プライムコート	車道用	m <sup>2</sup>	1	1	162.18	162.18	B0-331195 No.2 標準
08	プライムコート散布	手間のみ	m <sup>2</sup>	1	1	37.1	37.1	B0-051117 No.2 標準
	計						3,830.93	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	整理清掃	周辺共 6.5ヶ月程度	式	1			142,000	代価表 0138
01	軽作業員		人	5	1	16,952	84,760	○ B0-911113 No.1 4*5.0/4 独自
02	軽作業員		人	2	1	16,952	33,904	○ B0-911113 No.1 4*1.5/3 独自
	その他		式	1	0.2	118,664	23,732.8	
	計						142,396.8	
	最終雨水橋		か所	1			24,800	代価表 0139
01	仮設会所 600角 標準図8-4	土工事共	か所	1	1	24,782.78	24,782.78	B1-452135 No.2 独自
	計						24,782.78	
	柵トフェンス門扉	H=1800 W=2,000 両開き	か所	1			108,000	代価表 0140
01	柵トフェンス門扉	W=2,000 両開き	基	1	1	100,000	100,000	(見積り・刊行物等) 資P639
02	フェンス設置手間	支柱+金網	m	2	1	3,995.99	7,991.98	代価表 0141
	計						107,991.98	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ファン設置手間	支柱+金網	m	1			4,000	代価表 0141 事連協屋外-P119
01	世話役		人	1.4	0.01	30,992	433.89	B0-911116 No.1 独自 0.8+0.6
02	普通作業員		人	14.7	0.01	24,232	3,562.1	B0-911112 No.1 独自 4.6+10.1
	計						3,995.99	
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			2,810	代価表 0142
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	2,807.44	2,807.44	B0-132623 No.1 標準
	計						2,807.44	
	建設発生土処分	投棄料	m3	1			3,240	代価表 0143
01	建設発生土処分	投棄料	m3	1	1	3,240	3,240	(見積り・刊行物等) 府単価
	計						3,240	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	試掘調査	8m程度/ヶ所	ヶ所	1			12,500	代価表 0145
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	8	1	642.6	5,140.8	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	発生土	m3	8	1	918	7,344	B0-432251 No.2 市場
	計						12,484.8	
	高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1			88,000	代価表 0146
01	高圧洗浄機	月額 (用水電力費除く)	月	3	1	22,200	66,600	B1-452222 No.2 独自
02	高圧洗浄機	電力費	月	3	1	7,137.31	21,411.93	B1-452222 No.2 標準
	計						88,011.93	
	仮設水道(40φ)		式	1			48,600	代価表 0147
01	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	48,585.73	48,585.73	B1-452235 No.2 独自
	計						48,585.73	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生敷鉄板	厚22 6.5ヶ月程度	m <sup>2</sup>	1			8,120	代価表 0148
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m <sup>2</sup>	1	6.5	1,020	6,630	BI-452234 No.2 独自
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m <sup>2</sup>	1	1	1,491.98	1,491.98	BI-452234 No.2 独自
	計						8,121.98	
	仮設材運搬費		t	1			7,350	代価表 0149
01	運搬費		t	1	1	4,350	4,350	(見積り・刊行物等) 土木単価
02	積込・取卸し		t	1	1	3,000	3,000	(見積り・刊行物等) 土木単価
	計						7,350	
	総掘調査	掘削+埋戻 150m程度	か所	1			223,000	代価表 0150
01	掘切り	総掘り 法付オープンカット	m <sup>3</sup>	150	1	571.2	85,680	B0-432211 No.2 市場
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m <sup>3</sup>	150	1	918	137,700	B0-432251 No.2 市場
	計						223,380	