

令和7年6月

工事名称 大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事（第2工区）

総工事費 ¥ 1 0 7, 7 0 7, 6 0 0

工事価格 ¥ 9 7, 9 1 6, 0 0 0

工事概要（工事場所：吹田市高野台4丁目）

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 2,907m²
中層耐火住宅 RC造 地上4階建 1棟 24戸
アスベスト除去工事一式 2,113m²
既存杭引抜工事一式

公告日 R7. 6. 26

入札書の開札日 R7. 7. 17

(工期)約 5.7 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R8.1.22

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)				備 考
1. 直接工事費							
[1]	建物撤去工事	一式	75,178,220				
[2]	電気設備工事	一式	0				
[3]	機械設備工事	一式	0				
[4]	ガス設備工事	一式	0				
	小 計		75,178,220				
2. 共通費							
				A	E	M	
	共通仮設費	一式	6,798,645	6,798,645	0	0	(共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	4,407,071	4,407,071	0	0	経費率 合計
	一般管理費等	一式	11,532,064				18.81%
							(契約保証费率除く)
	小 計		22,737,780				
3. 工事価格 (1+2)							
			97,916,000				
4. 消費税相当額							
	一式		9,791,600				税率10%
5. 総工事費 (3+4)							
			107,707,600				

[1] 共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分(設備除く)

(1)準備費	一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	6,798,645
(3)イメージアップ費等	一式	0
(4)その他	一式	0

(1)～(4)の計	A、	6,798,645

共 通 仮 設 費 6,798,645

[2] 現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、対象純工事費 (建築直工+共仮-C-E)	77,261,701	● Bに対する現場管理費率 β 5.50%
共仮のスクラップ	-1,770	$B \times \beta$ B' 4,249,296

C、現場管理費対象外		
イ、処分費等	2,826,393	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	(共通費対象外)
ニ、各種負担金等	0	(共通費対象外)
ホ、共通仮設費の処分費	0	
イ～ホアスベスト除 C、	2,826,393	

E、一般建築のその他工事 名 称			
い、杭工事	一式	1,640,400	
ろ、造園工事	一式	34,320	
は、舗装工事	一式	214,051	
に、設備工事	一式	-	
ほ、特殊な室内装備品	一式	0	
へ、その他	一式	0	
と、共仮の舗装工事等	一式	0	
E、い～との計		1,888,771	
		● Eに対する現場管理費 E × 率	
	その他工事に対する現場管理費率 2%	E'	37,775

F、現場管理費のその他積上げ部分		単 位	金 額
(1) その他積上げ	内 訳 別 紙	一 式	120,000

G、(B' + E' + F) 現 場 管 理 費 4,407,071

H、撤去工事の工事原価 (B + B')	81,510,997	
I、その他工事の工事原価 (E + E')	1,926,546	I'、設備工事の工事原価
J、現場管理費のその他積上げ工事原価 (F)	120,000	<u>0</u>

K、一般管理費等のその他積上げ部分		単 位	金 額
(1) その他積上げ	内 訳 別 紙	一 式	0
		K'	0

L、率計算の工事原価 H+I+J+イ+ロ+ホ+I'	86,383,936	◎ Lに対する一般管理費等率 γ 13.31%
L' 率に掛ける工事原価		<u>86,383,936</u>

M、契約保証費 ※ 必要有り	一般管理費等の補正值 0.04%	◎ L' × 補正值 M' <u>34,553</u>
-------------------	---------------------	--------------------------------

N、 $L \times \gamma + K' + M'$ 一 般 管 理 費 等 11,532,254

数値処理 -190

数値処理後小計 一 般 管 理 費 等 11,532,064

工事種別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式	75,178,220	
計			75,178,220	

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
A. 撤去工事	1	式	27,406,490	
B. 仮設物設置工事	1	式	9,780,300	
C. 整地工事	1	式	145,400	
D. 害虫駆除	1	式	273,880	
E. 撤去用水費	1	式	200,850	
F. アスベスト除去工事	1	式	37,371,300	
計			75,178,220	

建築工事 科目別内訳

A. 撤去工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
撤去工事		1		式		27,406,490			
	計					27,406,490			

建築工事 科目別内訳

B. 仮設物設置工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
仮設物設置工事		1		式		9,780,300			
	計					9,780,300			

建築工事 科目別内訳

C. 整地工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
整地工事		1		式		145,400			
	計					145,400			

建築工事 科目別内訳

D. 害虫駆除									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
害虫駆除		1		式		273,880			
	計					273,880			

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A. 撤去工事						
(建築物)						
当初住宅	24戸	1	式		21,373,429	別紙 00-0001
65号棟						
小計					21,373,429	
とりこわし機械運搬	排出ガス対策型 油圧式クロー型0.8m3	1	式		98,100	代価表 0037
(ベ-スマシ、バックホ)						
土工機械運搬		1	式		76,500	代価表 0038
残置物	屋内 可燃物	48	m3	410	19,680	代価表 0039
65号棟	集積・積込・運搬・処分費共					
残置物	屋内・不燃物	45.3	m3	1,240	56,172	代価表 0041
65号棟	集積・積込・運搬・処分費					
(屋外附帯)						
土工事		7.2	m3	1,560	11,232	代価表 0001
アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	12.5	m3	6,160	77,000	
コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	7	m3	8,750	61,250	
撤-3	機械 集積・積込み共	5.8	m3	4,390	25,462	代価表 0044
コンクリート階段とりこわし						
撤-4	機械 集積・積込み共	1.3	m3	4,390	5,707	代価表 0045
コンクリート平板とりこわし	敷モルタル共					
撤-5	L350 機械 集積・積込み共	56.5	m	480	27,120	代価表 0046
L型側溝とりこわし	基礎コンクリート共					
撤-10	境界ブロック 100x200	19.5	m	110	2,145	代価表 0047
境界ブロック 2とりこわし	機軸 集積・積込み共					
	敷モルタル共					

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤-11	歩道境界ブロック (100~210)x200	19.5	m	310	6,045	代価表 0048
歩道境界ブロックとりこわし	機械 集積・積込み共					
	基礎コンクリート共					
撤-16	S造 屋根:鋼板 4,800x1,900 H2,000	1	カ所	19,200	19,200	代価表 0049
自転車置場 2スパンとりこわし	集積・積込共					
	基礎コンクリート 700x700 h750					
撤-16	S造 屋根:鋼板 7,200x1,900 H2,000	1	カ所	36,600	36,600	代価表 0050
自転車置場 4スパンとりこわし	集積・積込共					
	基礎コンクリート 700x700 h750					
撤-17	照明灯 A	1	カ所	16,700	16,700	代価表 0119
とりこわし	φ60.5 φ139.8 H=5,000					
	集積・積込共					
	コンクリート基礎 φ400 H=1,200					
撤-24	H-750 集積・積込共	1	カ所	1,070	1,070	代価表 0053
車止めとりこわし	基礎コンクリート 300x300 H=250 共					
撤-27	H=1,600 800x500	4	カ所	900	3,600	代価表 0054
看板とりこわし	集積・積込共					
	基礎コンクリート 300x300 H=500共					
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	1.8	t	▲29,500	▲53,100	
スクラップ 控除	ステンレス 新断 18Cr:8Ni	67.4	kg	▲150	▲10,110	代価表 0036
とりこわし	ダンプトラック 10t積級	85.3	m3	2,730	232,869	代価表 0055
発生材運搬	バックホ0.8m3 無筋コンクリート類					
	DID区間有り 14.0km以下					
とりこわし	ダンプトラック 10t積級	12.5	m3	2,730	34,125	代価表 0056
発生材運搬	バックホ0.8m3 アスファルト類					
	DID区間有り 14.0km以下					
小計					747,367	
とりこわし	コンクリート類 投棄料	85.3	m3	3,530	301,109	代価表 0022
発生材処分						
とりこわし	アスファルト類 投棄料	12.5	m3	3,530	44,125	代価表 0057
発生材処分						
小計					345,234	
(屋外樹木撤去)						

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
生垣撤去	H-2,000	77.5	m	4,160	322,400	代価表 0058	
樹木撤去手間 高木	C 0.30~0.35未満 -	1	本	11,900	11,900		
樹木撤去手間 高木	C 0.40~0.45未満 -	27	本	18,400	496,800		
樹木撤去手間 高木	C 0.45~0.60未満 -	5	本	18,400	92,000		
樹木撤去手間 高木	C 0.60~0.75未満 -	9	本	28,900	260,100		
樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	1	本	28,900	28,900		
樹木撤去手間 高木	C 0.9~1.2未満 -	5	本	51,400	257,000	代価表 0060	
樹木撤去手間 高木	C 1.2~1.5未満 -	2	本	80,600	161,200	代価表 0061	
樹木撤去手間 高木	C 1.5~2.0未満 -	1	本	143,000	143,000	代価表 0062	
樹木撤去手間 高木	C 2.5	1	本	223,000	223,000	代価表 0063	
木材類 積込み	機 械	54.6	m ³	1,640	89,544		
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	54.6	m ³	1,200	65,520	代価表 0064	
とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	54.6	m ³	550	30,030	代価表 0065	
小計					2,181,394		
(道路舗装新設)							

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
污水管部分 アスファルト舗装	コンクリート版 t70+PK-3+RC40 t100	7.3	m ²	6,310	46,063	代価表 0066	
給水部分 アスファルト舗装		1	式		176,138	別紙 00-0002	
(道路舗装撤去)							
污水管部分 アスファルト舗装撤去		1	式		7,217	別紙 00-0003	
給水部分 アスファルト舗装撤去		1	式		46,643	別紙 00-0004	
(舗装復旧)							
直接仮設 (構内舗装)		4.8	m ²	430	2,064		
アスファルト舗装	再生AS t50+PK-3+RC40 t200	4.8	m ²	6,620	31,776	代価表 0068	
アスファルト舗装 機械運搬	往復人力 路盤工共	1	一式	45,000	45,000		
(屋外設備撤去)							
主工事		23.2	m ³	1,560	36,192	代価表 0001	
L型側溝撤去	350x360x500 機械・集積・積込共 蓋共	7	か所	920	6,440	代価表 0069	
雨水枡撤去	400x400x430H 機械・集積・積込共 コンクリート蓋共	16	か所	200	3,200	代価表 0070	
雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	70.4	m	470	33,088	代価表 0071	
雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度 ビーム管撤去φ200	11	m	83	913	代価表 0072	

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	51.5	m	470	24,205	代価表 0073	
汚水樹撤去	500×500×550H 機械・集積・積込共 跨鉄蓋共	5	か所	2,160	10,800	代価表 0074	
フランチ栓止め		1	か所	14,100	14,100	代価表 0075	
制水弁閉止フランチ栓止	VP φ75	1	か所	46,500	46,500	代価表 0076	
水道本管分岐部撤去、本管復旧	CIPφ150	1	か所	221,000	221,000	代価表 0078	
ガス管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	73.5	m	470	34,545	代価表 0079	
スクラップ控除	鉄屑 ヘビー・H3	0.5	t	▲29,500	▲14,750	代価表 0034	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	3.5	m3	2,730	9,555	代価表 0080	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 14.0km以下	0.2	m3	2,730	546	代価表 0081	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 路盤類 DID区間有り 31.5km以下	1	m3	4,630	4,630	代価表 0082	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 31.5km以下	0.5	m3	1,600	800	代価表 0014	
小計					786,665		
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	3.5	m3	3,530	12,355	代価表 0083	
とりこわし発生材処分	アスファルト類 投棄料	0.2	m3	3,530	706	代価表 0057	
とりこわし発生材処分	路盤類 投棄料	1	m3	22,200	22,200	代価表 0084	

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
とりこわし発生材処分	プラスチック類 投棄料	0.5	m3	5,600	2,800	代価表 0085	
小計					38,061		
(杭抜き工事)							
杭引抜工		1	式		726,000		
埋戻し		1	式		153,800		
重機回送費		1	式		690,000		
諸経費	法定福利費共	1	式		70,600		
杭小割		27.6	m3	4,390	121,164	代価表 0086	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	27.6	m3	2,730	75,348	代価表 0010	
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	27.6	m3	3,530	97,428	代価表 0022	
小計					1,934,340		
計					27,406,490		

建築工事 細目別内訳

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事 65号棟			外壁アスベスト除去工事 65号棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
当初住宅	24戸						
65号棟 (65号棟本工事)	集塵装置付超高压水洗工法						
外壁仕上塗材・下 地調整材除去		2,113	m ²	9,000	19,017,000		
土間養生 (足場布板)	プラスチックシート0.15mm 2重	201	m ²	1,080	217,080		
隔離養生費 (天井、壁)	プラスチックシート0.15mm	1,835	m ²	900	1,651,500		
負圧管理費	機械損料含む	1	式		180,000		
機械損料	吸引装置含む	2,113	m ²	2,100	4,437,300		
同時吸引廃材・ 廃水分別費		2,113	m ²	900	1,901,700		
廃棄物袋詰め	0.15mm 2重梱包	2,113	m ²	360	760,680		
安全衛生設備機器	真空掃除機、フィルター	2,113	m ²	480	1,014,240		
保護マスク・フィルター・ 保護ゴーグル・手袋等		2,113	m ²	600	1,267,800		
石綿作業主任者		1	式		1,620,000		
石綿含有産業廃棄 物処分費		42	m ³	36,000	1,512,000		
石綿含有産業廃棄 物収集運搬費		8	台	60,000	480,000		

建築工事 細目別内訳

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事 65号棟			外壁アスベスト除去工事 65号棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
諸経費	法定福利費共	1	式		3,042,000		
小計					37,101,300		
(65号棟環境測定)	第三者機関依頼						
基本技術料		1	式		30,000		
作業前		1	式		18,000		
作業中		1	式		72,000		
作業後		1	式		18,000		
放流水分析	検出限界値：10あたり50本以下	1	式		60,000		
報告書作成費		1	式		18,000		
現場派遣費		1	式		54,000		
小計					270,000		
計					37,371,300		

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	24戸	1	式		21,373,429	別紙 00-0001	
65号棟							
土工事		174	m ³	1,560	271,440	代価表 0001	
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	14.2	m ³	2,910	41,322		
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	175	m ³	9,830	1,720,250		
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	350	m ³	6,790	2,376,500		
コンクリートとりこわし	(PC版) 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	198	m ³	6,790	1,344,420	代価表 0002	
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	20.6	m ³	4,970	102,382		
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 アスベスト処理	467	m ²	1,940	905,980	代価表 0003	
パルコニ-隔板撤去	石綿セメント板 1,000x1,900	12	か所	4,140	49,680	代価表 0004	
階段踊場手摺目隠 板撤去	アスベスト含有 (2,300+1,300x2) H-1,100	9	か所	11,800	106,200	代価表 0005	
既存部パルコニ- 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 (3,000+1,000x2) H-1,100	8	か所	12,000	96,000	代価表 0006	
既存部パルコニ- 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 (5,600+1,000x2) H-1,100	8	か所	18,200	145,600	代価表 0007	
床下地板撤去	集積共	899	m ²	480	431,520		
床組撤去	つか立て 集積共	151	m ²	3,390	511,890		
床組撤去	ころばし 集積共	724	m ²	2,670	1,933,080		

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	24戸	1	式		21,373,429	別紙 00-0001	
65号棟							
木造間仕切撤去		777	m ²	480	372,960	代価表 0008	
RC面壁鋼縁撤去		2,320	m ²	480	1,113,600	代価表 0009	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	3,182	m ²	970	3,086,540		
壁合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	337	m ²	2,670	899,790		
天井下地撤去	集積共	469	m ²	730	342,370		
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	415	m ²	1,210	502,150		
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	54.9	m ²	2,670	146,583		
畳撤去	一畳 集積共	384	枚	730	280,320		
畳撤去	半畳 集積共	24	枚	440	10,560		
ガラス撤去	集積共	245	m ²	5,820	1,425,900		
除却石綿処理	密封処理 二重梱包 成形板	4.2	m ³	1,230	5,166		
小計					18,222,203		
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	758	m ³	2,730	2,069,340	代価表 0010	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ プラスター類 DID区間有り 11.0km以下	70.5	m ³	790	55,695	代価表 0011	

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	24戸	1	式		21,373,429	別紙 00-0001	
65号棟							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	70.1	m3	1,200	84,120	代価表 0012	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下	12.4	m3	1,200	14,880	代価表 0013	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	0.8	m3	1,600	1,280	代価表 0014	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス・陶器類 DID区間有り 31.5km以下	0.9	m3	4,630	4,167	代価表 0015	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 畳類 DID区間有り 19.5km以下	28.6	m3	1,200	34,320	代価表 0016	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト防水(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	7	m3	2,810	19,670	代価表 0017	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アクリルシ(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	2.1	m3	2,810	5,901	代価表 0018	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石膏ボード DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	790	79	代価表 0019	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ケイロ・石綿板(アスベスト含有) DID区間有り 60.0km以下	4.2	m3	2,810	11,802	代価表 0020	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ケイロ・石綿板 DID区間有り 11.0km以下	0.1	m3	790	79	代価表 0021	
小計					2,301,333		
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	758	m3	3,530	2,675,740	代価表 0022	
とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	70.5	m3	13,000	916,500	代価表 0023	
とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	70.1	m3	550	38,555	代価表 0024	

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	24戸	1	式		21,373,429	別紙 00-0001	
65号棟							
とりこわし発生材処分	化粧合板類 投棄料	12.4	m3	550	6,820	代価表 0025	
とりこわし発生材処分	プラスチック類 投棄料	0.8	m3	5,600	4,480	代価表 0026	
とりこわし発生材処分	ガラス・陶器類 投棄料	0.9	m3	13,100	11,790	代価表 0027	
とりこわし発生材処分	畳類 投棄料	28.6	m3	2,730	78,078	代価表 0028	
とりこわし発生材処分	アスファルト防水(アスベスト含有) 投棄料	7	m3	25,000	175,000	代価表 0029	
とりこわし発生材処分	アクリルシ(アスベスト含有) 投棄料	2.1	m3	25,000	52,500	代価表 0030	
とりこわし発生材処分	石膏ボード 投棄料	0.1	m3	13,000	1,300	代価表 0031	
とりこわし発生材処分	ケイロ・石綿板(アスベスト含有) 投棄料	4.2	m3	25,000	105,000	代価表 0032	
とりこわし発生材処分	ケイロ・石綿板 投棄料	0.1	m3	13,000	1,300	代価表 0033	
小計					4,067,063		
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー・H3	92	t	▲29,500	▲2,714,000	代価表 0034	
スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	2.3	t	▲215,000	▲494,500	代価表 0035	
スクラップ 控除	ステンレス 新断 18Cr・8Ni	57.8	kg	▲150	▲8,670	代価表 0036	
小計					▲3,217,170		

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅 65号棟	24戸	1	式		21,373,429	別紙 00-0001
計					21,373,429	
給水部分 アスファルト舗装		1	式		176,138	別紙 00-0002
直接仮設 (構内舗装)		15.4	m ²	430	6,622	
アスファルト舗装(B) 標準図3-3	特に狭い場所 人力 再生AS t50+PK-3+RC40 t150	10.7	m ²	5,780	61,846	
アスファルト舗装(A) 標準図3-3	特に狭い場所 人力 再生AS t30+PK-3+RC40 t100	4.7	m ²	4,400	20,680	
アベリア	H0.6 - W0.4 植付手間共	24	本	1,430	34,320	代価表 0067
歩道境界ブロック(1) 標準図3-12	A型	3.4	m	14,400	48,960	
コンクリート養生	t12	3.5	m ²	1,060	3,710	
計					176,138	

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
汚水管部分 アスファルト舗装撤去		1	式		7,217	別紙 00-0003
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.1	m ³	6,160	616	
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	0.7	m ³	2,230	1,561	
カッター切断(舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	11.2	m	450	5,040	
計					7,217	
給水部分 アスファルト舗装撤去		1	式		46,643	別紙 00-0004
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.7	m ³	7,390	5,173	
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	2.1	m ³	2,660	5,586	
カッター切断(舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	20.8	m	530	11,024	
樹木撤去手間 中低木	H=0.5~0.8未満 -	22	本	1,130	24,860	
計					46,643	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員	常駐 5ヶ月程度	1	人	1,970,000	1,970,000	代価表 0091
交通誘導員(ネット利用)	昼間 A	10	人日	22,800	228,000	
整理清掃	周辺共 5ヶ月程度	1	式		102,000	代価表 0092
高压洗浄機	洗車用 5ヶ月程度	1	台	378,000	378,000	代価表 0117
高压洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	1	台	88,000	88,000	代価表 0118
仮設水道(40φ)		1	式		48,600	代価表 0093
排水処理費		1	式		117,000	代価表 0094
簡易水槽設置	撤去用	1	式		59,200	代価表 0101
騒音振動計	騒音NL21, 振動VM53A 5ヶ月程度	1	カ所	166,000	166,000	代価表 0102
フェンス処理 掲示板		1	枚	2,580	2,580	
フェンス「リケート」撤去		62.4	m	400	24,960	代価表 0103
キャスター「ネット」撤去		1	カ所	7,290	7,290	代価表 0104
仮囲(7) フェンス「リケート」標準 図参-6	(A) 定額損料	31	カ所	7,580	234,980	代価表 0105
仮囲Ⅱ A 鉄鋼板 H-3000 標準図8-A	上部シート H-1000 5ヶ月程度	55	m	10,600	583,000	代価表 0106
仮設門扉 パネル「ネット」	W-5500 5ヶ月程度	1	カ所	445,000	445,000	代価表 0107

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設電灯	全損 電力費 5ヶ月程度 移設1回共	5	カ所	18,400	92,000	代価表 0108
仮設会所		1	カ所	24,800	24,800	代価表 0109
仮設看板		1	カ所	22,800	22,800	代価表 0110
養生敷鉄板	厚22 月額損料 5ヶ月程度	31.5	m ²	6,590	207,585	代価表 0111
仮設材運搬費		5.4	t	7,350	39,690	代価表 0112
ネットフェンス(カ7-) 標準図7-7	H=1800	62.4	m	10,900	680,160	
ネットフェンス門扉	H=1800 W=2,000 両開き	1	カ所	108,000	108,000	代価表 0113
素堀側溝 (土工事共) 標準図8-2		111	m	5,790	642,690	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径200	12	m	8,340	100,080	
試掘調査	8m ² 程度/ヶ所	2	カ所	12,500	25,000	代価表 0115
総掘調査	掘削+埋戻 150m ² 程度	1	カ所	223,000	223,000	代価表 0120
外壁フェンス除去工 事前調査		1	式		180,000	
(発生材処理)						
スラフ「ネット」控除	鉄屑 ベビー・H3	0.06	t	▲29,500	▲1,770	代価表 0034
計					6,798,645	

