

令和7年6月

工事名称 大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

総工事費 ¥ 297,537,900

工事価格 ¥ 270,489,000

工事概要（工事場所：吹田市高野台4丁目）

中層耐火住宅撤去工事一式  
施工区域面積 12,084㎡  
中層耐火住宅 RC造 地上4階建 3棟 64戸  
アスベスト除去工事一式 5,487㎡  
既存杭引抜工事一式

公告日 R7.6.26

入札書の開札日 R7.7.17

(工期)約 7.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R8.3.4

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考	
<b>1. 直 接 工 事 費</b>					
[ 1 ]	建物撤去工事	一式	218,920,823		
[ 2 ]	電気設備工事	一式	0		
[ 3 ]	機械設備工事	一式	0		
[ 4 ]	ガス設備工事	一式	0		
	小 計		218,920,823		
<b>2. 共 通 費</b>					
				A E M	
	共通仮設費	一式	10,960,602	10,960,602 0 0	(共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	11,756,805	11,756,805 0 0	経費率 合計
	一般管理費等	一式	28,850,770		17.40%
					(契約保証费率除く)
	小 計		51,568,177		
<b>3. 工 事 価 格 (1+2)</b>			270,489,000		
<b>4. 消 費 税 相 当 額</b>			一式	27,048,900	税率10%
<b>5. 総 工 事 費 (3+4)</b>			297,537,900		

[ 1 ] 共通仮設費

A、共通仮設費の積上げ分(設備除く)

(1)準備費	一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳 一式	10,960,602
(3)イメージアップ費等	一式	0
(4)その他	一式	0
(1)~(4)の計		A、 10,960,602

**共通仮設費 10,960,602**

[ 2 ] 現場管理費・一般管理費等

B、対象純工事費 (建築直工+共仮-C-E)	198,744,215	● BIに対する現場管理費率 $\beta$ 5.50%
共仮のスクラップ	-1,770	$B \times \beta$ B' 10,930,834

C、現場管理費対象外		
イ、処分費等	7,838,632	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	(共通費対象外)
ニ、各種負担金等	0	(共通費対象外)
ホ、共通仮設費の処分費	0	
イ~ホの計	C、 7,838,632	

E、一般建築のその他工事			● Eに対する現場管理費
名称			$E \times \text{率}$
い、杭工事	一式 23,145,700		
ろ、造園工事	一式 34,320		
は、舗装工事	一式 118,558		
に、設備工事	一式 -		
ほ、特殊な室内装備品	一式 0		
へ、その他	一式 0		
と、共仮の舗装工事等	一式 0		
E、い~との計	23,298,578	● Eに対する現場管理費率 2%	E' 465,971

F、現場管理費のその他積上げ部分		単位	金額
(1) その他積上げ	内訳別紙	一式	360,000

G、(B' + E' + F) **現場管理費 11,756,805**

H、撤去工事の工事原価 (B + B')	209,675,049	
I、その他工事の工事原価 (E + E')	23,764,549	I'、設備工事の工事原価
J、現場管理費のその他積上げ工事原価 (F)	360,000	0

K、一般管理費等のその他積上げ部分		単位	金額
(1) その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		K'	計 0

L、率計算の工事原価 $H+I+J+イ+ロ+ホ+I'$	241,638,230	◎ Lに対する一般管理費等率 $\gamma$ 11.90%
L' 率に掛ける工事原価		241,638,230

M、契約保証費	一般管理費等の補正值	◎ L' × 補正值
※ 必要有り	0.04%	M' 96,655

N、 $L \times \gamma + K' + M'$  **一般管理費等 28,851,604**

数値処理 **-834**

数値処理後小計 **一般管理費等 28,850,770**



建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
A. 撤去工事	1	式	91,648,822	
B. 仮設物設置工事	1	式	27,937,071	
C. 整地工事	1	式	604,250	
D. 害虫駆除	1	式	621,450	
E. 撤去用水費	1	式	500,630	
F. アスベスト除去工事	1	式	97,608,600	
計			218,920,823	













A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A. 撤去工事						
(建築物)						
当初住宅	24戸	1	式		21,441,783	別紙 00-0001
62号棟						
当初住宅	24戸	1	式		20,246,219	別紙 00-0002
63号棟						
当初住宅	16戸	1	式		16,023,431	別紙 00-0003
64号棟						
小計					57,711,433	
とりこわし機械運搬	排出ガス対策型 油圧式クロー型0.8m3 (ベ-スマシン,バックホ)	1	式		98,100	代価表 0041
土工機械運搬		1	式		76,500	代価表 0042
残置物	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	40.8	m3	410	16,728	代価表 0043
62号棟						
残置物	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	37.2	m3	1,240	46,128	代価表 0044
62号棟						
残置物	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	40.8	m3	410	16,728	代価表 0047
63号棟						
残置物	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	36.4	m3	1,240	45,136	代価表 0048
63号棟						
残置物	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	27.4	m3	410	11,234	代価表 0049
64号棟						
残置物	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	29.9	m3	1,240	37,076	代価表 0050
64号棟						
(屋外附帯)						
土工事		9.1	m3	1,560	14,196	代価表 0001

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アフロット舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	39.6	m3	6,160	243,936	
コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	11.5	m3	8,750	100,625	
撤-3 コンクリート階段とりこわし	機械 集積・積込み共	1.3	m3	4,390	5,707	代価表 0051
撤-4 コンクリート平板とりこわし	機械 集積・積込み共 敷モルタル共	3.9	m3	4,390	17,121	代価表 0052
撤-5 L型側溝とりこわし	L350 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	207	m	480	99,360	代価表 0053
撤-9 境界ブロック 1とりこわし	境界ブロック 100x100 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	91.2	m	150	13,680	代価表 0054
撤-10 境界ブロック 2とりこわし	境界ブロック 100x200 機械 集積・積込み共 敷モルタル共	18	m	110	1,980	代価表 0055
撤-11 歩道境界ブロックとりこわし	歩道境界ブロック (100~210)x200 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	143	m	310	44,330	代価表 0056
撤-12 車止ブロック撤去	W100xH80程度	58	m	22	1,276	代価表 0057
撤-14 ブロック積擁壁とりこわし	CB 150x600 集積・積込共	38	m	2,110	80,180	代価表 0058
撤-14 ブロック積擁壁とりこわし	CB 150x1000 集積・積込共	9	m	3,250	29,250	代価表 0059
撤-16 自転車置場 2スパンとりこわし	S造 屋根:鋼板 4,800x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎コンクリート 700x700 h750	3	か所	21,300	63,900	代価表 0060
撤-16 自転車置場 3スパンとりこわし	S造 屋根:鋼板 7200x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎コンクリート 700x700 h750	2	か所	29,000	58,000	代価表 0061
上下式ハリカ撤去	H710	3	か所	990	2,970	代価表 0062
柵撤去	L4000	7	か所	6,360	44,520	代価表 0063

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
撤-27 看板1 とりこわし	H-1,600 800x500 集積・積込共 基礎:コンクリート 300x300 H-500共	1	か所	560	560	代価表	0064	
撤-17 照明灯 とりこわし	φ60.5 φ139.8 H-5,000 集積・積込共 コンクリート基礎 φ400 H-1,200	4	か所	16,700	66,800	代価表	0065	
撤-19 消火栓 とりこわし	φ60.5 φ139.8 H-3,000 集積・積込共 コンクリート基礎 φ400 H-800	1	か所	1,810	1,810	代価表	0066	
滑り台とりこわし		1	か所	7,920	7,920	代価表	0067	
ガラスとりこわし		1	か所	4,840	4,840	代価表	0068	
ベンチとりこわし		1	か所	680	680	代価表	0069	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー・H3	1.1	t	▲29,500	▲32,450	代価表	0032	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積積 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	162	m3	2,730	442,260	代価表	0036	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積積 バックホウ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 14.0km以下	39.6	m3	2,730	108,108	代価表	0070	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積積 バックホウ0.8m3 コンクリートブロック類 DID区間有り 14.0km以下	4.8	m3	2,730	13,104	代価表	0071	
小計					1,782,293			
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	162	m3	3,530	571,860	代価表	0072	
とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	39.6	m3	3,530	139,788	代価表	0073	
とりこわし 発生材処分	コンクリートブロック類 投棄料	4.8	m3	3,530	16,944	代価表	0074	
小計					728,592			

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
(屋外樹木撤去)								
生垣撤去	H-1,000	5	m	1,760	8,800	代価表	0075	
生垣撤去	H-2,000	8.5	m	4,160	35,360	代価表	0076	
生垣撤去	H-4,000	20	m	3,040	60,800	代価表	0077	
生垣撤去	H-6,000	50	m	6,540	327,000	代価表	0078	
生垣撤去	H-12,000	40	m	3,270	130,800	代価表	0079	
樹木撤去手間 高木	C 0.30~0.35未満 -	1	本	11,900	11,900			
樹木撤去手間 高木	C 0.40~0.45未満 -	6	本	18,400	110,400			
樹木撤去手間 高木	C 0.45~0.60未満 -	5	本	18,400	92,000			
樹木撤去手間 高木	C 0.60~0.75未満 -	12	本	28,900	346,800			
樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	9	本	28,900	260,100			
樹木撤去手間 高木	C 0.9~1.2未満 -	11	本	51,400	565,400	代価表	0080	
樹木撤去手間 高木	C 1.2~1.5未満 -	1	本	80,600	80,600	代価表	0081	
樹木撤去手間 高木	C 1.5~2.0未満 -	3	本	143,000	429,000	代価表	0082	
樹木撤去手間 高木	C 2.0~2.5未満 -	2	本	223,000	446,000	代価表	0083	

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
強剪定	C800×W3500×H6000	1	本	27,000	27,000	
強剪定	C1000×W4500×H6000	31	本	28,800	892,800	
強剪定	C1000×W5500×H6500	1	本	37,200	37,200	
強剪定	C800×W4000×H5500	1	本	27,000	27,000	
強剪定	W17500×H5500	1	本	54,000	54,000	
強剪定集積・搬入		1	式		240,000	
強剪定残木処分		1	式		126,000	
木材類 積込み	機械	122	m3	1,640	200,080	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積載 バックホウ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	122	m3	1,200	146,400	代価表 0084
とりこわし発生材処分	樹木類 投棄料	122	m3	550	67,100	代価表 0085
小計					4,722,540	
(道路舗装新設)						
汚水管部分 アスファルト舗装	コンクリート版 t70+PK-3+RC40 t100	7.3	m	6,310	46,063	代価表 0086
給水部分 アスファルト舗装		1	式		62,400	別紙 00-0004
給水部分 アスファルト舗装		1	式		86,990	別紙 00-0005

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(道路舗装撤去)						
汚水管部分 アスファルト舗装撤去		1	式		7,217	別紙 00-0006
給水部分 アスファルト舗装撤去		1	式		38,595	別紙 00-0007
(舗装復旧)						
直接仮設 (構内舗装)		3.9	m	430	1,677	
アスファルト舗装 機械運搬	往復人力 路盤工共	1	一式	45,000	45,000	
アスファルト舗装	再生AS t50+PK-3+RC40 t200	3.9	m	6,620	25,818	代価表 0088
小計					313,760	
(屋外設備撤去)						
土工事		82.8	m3	1,560	129,168	代価表 0001
L型側溝撤去	350x360x500 機械・集積・積込共 蓋共	12	カ所	920	11,040	代価表 0089
雨水枡撤去	400x400x430H 機械・集積・積込共 コンクリート蓋共	58	カ所	200	11,600	代価表 0090
雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	255	m	470	119,850	代価表 0091
雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度 ピコ-ム管撤去 φ200～φ300	108	m	140	15,120	代価表 0092
汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	154	m	470	72,380	代価表 0093

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
汚水溝撤去	500×500×550H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	21	カ所	2,160	45,360	代価表	0094	
U字側溝撤去	U-150	171	m	100	17,100	代価表	0095	
制水弁閉止フランジ 栓止	VP φ75	1	カ所	46,500	46,500	代価表	0096	
水道本管分岐部 撤去、本管復旧	CIP φ150	1	カ所	221,000	221,000	代価表	0098	
給水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	179	m	470	84,130	代価表	0099	
ガス管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	225	m	470	105,750	代価表	0100	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー・H3	1.4	t	▲29,500	▲41,300	代価表	0032	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	13	m3	2,730	35,490	代価表	0010	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 14.0km以下	0.2	m3	2,730	546	代価表	0101	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 路盤類 DID区間有り 31.5km以下	0.8	m3	4,630	3,704	代価表	0102	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 31.5km以下	1.8	m3	1,600	2,880	代価表	0014	
小計					880,318			
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	13	m3	3,530	45,890	代価表	0021	
とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	0.2	m3	3,530	706	代価表	0073	
とりこわし 発生材処分	路盤類 投棄料	0.8	m3	22,200	17,760	代価表	0103	

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
とりこわし 発生材処分	プラスチック類 投棄料	1.8	m3	5,600	10,080	代価表	0104	
小計					74,436			
(杭抜き工事)								
杭引抜工		1	式		17,531,000			
埋戻し		1	式		3,928,000			
重機回送費		1	式		690,000			
諸経費	法定福利費共	1	式		996,700			
杭小割		215	m3	4,390	943,850	代価表	0105	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	215	m3	2,730	586,950	代価表	0010	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	215	m3	3,530	758,950	代価表	0072	
小計					25,435,450			
計					91,648,822			







建築工事 細目別内訳

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事 62号棟			外壁アスベスト除去工事 62号棟	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
諸経費	法定福利費共	1	式		3,042,000	
小計					36,681,540	
〈62号棟環境測定 第三者機関依頼〉						
基本技術料		1	式		30,000	
作業前		1	式		18,000	
作業中		1	式		72,000	
作業後		1	式		18,000	
放流水分析	検出限界値：10あたり50本以下	1	式		60,000	
報告書作成費		1	式		18,000	
現場派遣費		1	式		54,000	
小計					270,000	
計					36,951,540	

建築工事 細目別内訳

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事 63号棟			外壁アスベスト除去工事 63号棟	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅	24戸					
63号棟						
〈63号棟本工事〉						
外壁仕上塗材・下地調整材除去	集塵装置付超高压水洗工法	1,560	m <sup>2</sup>	9,000	14,040,000	
土間養生(足場布板)	プラスチックシート0.15mm 2重	187	m <sup>2</sup>	1,080	201,960	
隔離養生費(天井・壁)	プラスチックシート0.15mm	1,706	m <sup>2</sup>	900	1,535,400	
負圧管理費	機械損料含む	1	式		180,000	
機械損料	吸引装置含む	1,560	m <sup>2</sup>	2,100	3,276,000	
同時吸引廃材・廃水分別費		1,560	m <sup>2</sup>	900	1,404,000	
廃棄物袋詰め	0.15mm 2重梱包	1,560	m <sup>2</sup>	360	561,600	
安全衛生設備機器	真空掃除機、フィルター	1,560	m <sup>2</sup>	480	748,800	
保護マスク・フィルター・保護メガネ・手袋等		1,560	m <sup>2</sup>	600	936,000	
石綿作業主任者		1	式		1,350,000	
石綿含有産業廃棄物処分費		30	m <sup>3</sup>	36,000	1,080,000	
石綿含有産業廃棄物収集運搬費		8	台	60,000	480,000	

建築工事 細目別内訳

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事 63号棟			外壁アスベスト除去工事 63号棟		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
諸経費	法定福利費共	1	式		2,244,000		
小計					28,037,760		
(63号棟環境測定)	第三者機関依頼						
基本技術料		1	式		30,000		
作業前		1	式		18,000		
作業中		1	式		72,000		
作業後		1	式		18,000		
放流水分析	検出限界値：10あたり50本以下	1	式		60,000		
報告書作成費		1	式		18,000		
現場派遣費		1	式		54,000		
小計					270,000		
計					28,307,760		

建築工事 細目別内訳

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事 64号棟			外壁アスベスト除去工事 64号棟		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	16戸						
64号棟 (本工事)	集塵装置付超高压水洗工法						
外壁仕上塗材・下地調整材除去		1,845	m <sup>2</sup>	9,000	16,605,000		
土間養生 (足場布板)	プラスチックシート0.15mm 2重	155	m <sup>2</sup>	1,080	167,400		
隔離養生費 (天井、壁)	プラスチックシート0.15mm	1,419	m <sup>2</sup>	900	1,277,100		
負圧管理費	機械損料含む	1	式		180,000		
機械損料	吸引装置含む	1,845	m <sup>2</sup>	2,100	3,874,500		
同時吸引廃材・廃水分別費		1,845	m <sup>2</sup>	900	1,660,500		
廃棄物袋詰め	0.15mm 2重梱包	1,845	m <sup>2</sup>	360	664,200		
安全衛生設備機器	真空掃除機、フィルター	1,845	m <sup>2</sup>	480	885,600		
保護マスク・フィルター・保護メガネ・手袋等		1,845	m <sup>2</sup>	600	1,107,000		
石綿作業主任者		1	式		1,350,000		
石綿含有産業廃棄物処分費		36	m <sup>3</sup>	36,000	1,296,000		
石綿含有産業廃棄物収集運搬費		6	台	60,000	360,000		

F. アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事 64号棟		外壁アスベスト除去工事 64号棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸経費	法定福利費共	1	式		2,652,000	
小計					32,079,300	
(64号棟環境測定)	第三者機関依頼					
基本技術料		1	式		30,000	
作業前		1	式		18,000	
作業中		1	式		72,000	
作業後		1	式		18,000	
放流水分析	検出限界値：10あたり50本以下	1	式		60,000	
報告書作成費		1	式		18,000	
現場派遣費		1	式		54,000	
小計					270,000	
計					32,349,300	

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅	24戸	1	式		21,441,783	別紙 00-0001
62号棟						
土工事		226	m3	1,560	352,560	代価表 0001
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	12.8	m3	2,910	37,248	
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	216	m3	9,830	2,123,280	
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	482	m3	6,790	3,272,780	
コンクリートとりこわし	(PC版) 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	179	m3	6,790	1,215,410	代価表 0002
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	64.8	m3	4,970	322,056	
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 アスベスト処理	428	m <sup>2</sup>	1,940	830,320	代価表 0003
パルコニ-隔板撤去	石綿セメント板 1,000x1,900	20	か所	4,140	82,800	代価表 0004
階段踊場手摺目隠 板撤去	アスベスト含有 (2,300+1,300x2) H-1,100	9	か所	11,800	106,200	代価表 0005
既存部パルコニ- 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 W1900 H-1,100	8	か所	12,000	96,000	代価表 0006
既存部パルコニ- 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 (5,600+1,000x2) H-1,100	8	か所	3,120	24,960	代価表 0007
床下地板撤去	集積共	895	m <sup>2</sup>	480	429,600	
床組撤去	つか立て 集積共	224	m <sup>2</sup>	3,390	759,360	
床組撤去	ころばし 集積共	671	m <sup>2</sup>	2,670	1,791,570	

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅	24戸	1	式		21,441,783	別紙 00-0001
62号棟						
木造間仕切撤去		675	m <sup>2</sup>	480	324,000	代価表 0008
RC面壁鋼縁撤去		1,796	m <sup>2</sup>	480	862,080	代価表 0009
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	1,743	m <sup>2</sup>	970	1,690,710	
壁合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	342	m <sup>2</sup>	2,670	913,140	
天井下地撤去	集積共	576	m <sup>2</sup>	730	420,480	
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	107	m <sup>2</sup>	1,210	129,470	
天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	56.2	m <sup>2</sup>	3,150	177,030	
畳撤去	一畳 集積共	384	枚	730	280,320	
畳撤去	半畳 集積共	24	枚	440	10,560	
ガラス撤去	集積共	245	m <sup>2</sup>	5,820	1,425,900	
除却石綿処理	密封処理 二重梱包 成形板	6.4	m3	1,230	7,872	
小計					17,685,706	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	979	m3	2,730	2,672,670	代価表 0010
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 プラスター類 DID区間有り 11.0km以下	66.8	m3	790	52,772	代価表 0011

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	24戸	1	式		21,441,783	別紙 00-0001	
62号棟							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	79.3	m3	1,200	95,160	代価表 0012	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下	12.7	m3	1,200	15,240	代価表 0013	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	0.7	m3	1,600	1,120	代価表 0014	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス・陶器類 DID区間有り 31.5km以下	0.9	m3	4,630	4,167	代価表 0015	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 畳類 DID区間有り 31.5km以下	31.5	m3	1,200	37,800	代価表 0016	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石膏ボード類 DID区間有り 11.0km以下	3.7	m3	790	2,923	代価表 0017	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト防水(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	6.4	m3	2,810	17,984	代価表 0018	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アクリルシ(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	2.1	m3	2,810	5,901	代価表 0019	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ケイロ・石綿板(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	3.5	m3	2,810	9,835	代価表 0020	
小計					2,915,572		
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	979	m3	3,530	3,455,870	代価表 0021	
とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	66.8	m3	13,000	868,400	代価表 0022	
とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	79.3	m3	550	43,615	代価表 0023	
とりこわし発生材処分	化粧合板類 投棄料	12.7	m3	550	6,985	代価表 0024	

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	24戸	1	式		21,441,783	別紙 00-0001	
62号棟							
とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	0.7	m3	5,600	3,920	代価表 0025	
とりこわし発生材処分	ガラス・陶器類 投棄料	0.9	m3	13,100	11,790	代価表 0026	
とりこわし発生材処分	畳類 投棄料	31.5	m3	2,730	85,995	代価表 0027	
とりこわし発生材処分	石膏ボード 投棄料	3.7	m3	13,000	48,100	代価表 0028	
とりこわし発生材処分	アスファルト防水(アスベスト含有) 投棄料	6.4	m3	25,000	160,000	代価表 0029	
とりこわし発生材処分	アクリルシ(アスベスト含有) 投棄料	2.1	m3	25,000	52,500	代価表 0030	
とりこわし発生材処分	ケイロ・石綿板(アスベスト含有) 投棄料	3.5	m3	25,000	87,500	代価表 0031	
小計					4,824,675		
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー・H3	118	t	▲29,500	▲3,481,000	代価表 0032	
スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	2.3	t	▲215,000	▲494,500	代価表 0033	
スクラップ 控除	ステンレス 新断 18Cr:8Ni	57.8	kg	▲150	▲8,670	代価表 0034	
小計					▲3,984,170		
計					21,441,783		

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	24戸	1	式		20,246,219	別紙 00-0002	
63号棟							
土工事		211	m3	1,560	329,160	代価表 0001	
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	12.4	m3	2,910	36,084		
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	213	m3	9,830	2,093,790		
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	367	m3	6,790	2,491,930		
コンクリートとりこわし	(PC版) 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	154	m3	6,790	1,045,660	代価表 0002	
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	150	m3	4,970	745,500		
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 アスベスト処理	451	m <sup>2</sup>	1,940	874,940	代価表 0003	
パルコニ-隔板撤去	石綿セメント板 1,000x1,900	12	か所	4,140	49,680	代価表 0004	
階段踊場手摺目隠 板撤去	アスベスト含有 (2,300+1,300x2) H-1,100	9	か所	11,800	106,200	代価表 0005	
既存部パルコニ- 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 W1900 H-1,100	24	か所	12,000	288,000	代価表 0006	
既存部パルコニ- 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 W6300+1100 H-1,100	12	か所	17,800	213,600	代価表 0035	
床下地板撤去	集積共	761	m <sup>2</sup>	480	365,280		
床組撤去	つか立て 集積共	190	m <sup>2</sup>	3,390	644,100		
床組撤去	ころばし 集積共	571	m <sup>2</sup>	2,670	1,524,570		

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	24戸	1	式		20,246,219	別紙 00-0002	
63号棟							
木造間仕切撤去		370	m <sup>2</sup>	480	177,600	代価表 0008	
RC面壁鋼線撤去		1,117	m <sup>2</sup>	480	536,160	代価表 0009	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	2,281	m <sup>2</sup>	970	2,212,570		
壁合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	303	m <sup>2</sup>	2,670	809,010		
天井下地撤去	集積共	349	m <sup>2</sup>	730	254,770		
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	296	m <sup>2</sup>	1,210	358,160		
天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	53	m <sup>2</sup>	3,150	166,950		
畳撤去	一畳 集積共	240	枚	730	175,200		
畳撤去	半畳 集積共	24	枚	440	10,560		
ガラス撤去	集積共	218	m <sup>2</sup>	5,820	1,268,760		
除却石綿処理	密封処理 二重梱包 成形板	5.4	m3	1,230	6,642		
小計					16,784,876		
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	896	m3	2,730	2,446,080	代価表 0036	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 プラスター類 DID区間有り 11.0km以下	55.8	m3	790	44,082	代価表 0011	

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	24戸	1	式		20,246,219	別紙 00-0002	
63号棟							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パック約0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	59.6	m3	1,200	71,520	代価表 0012	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パック約0.8m3 化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下	9.1	m3	1,200	10,920	代価表 0013	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パック約0.8m3 プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	0.7	m3	1,600	1,120	代価表 0014	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パック約0.8m3 ガラス・陶器類 DID区間有り 31.5km以下	0.8	m3	4,630	3,704	代価表 0015	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パック約0.8m3 石膏ボード類 DID区間有り 11.0km以下	0.3	m3	790	237	代価表 0017	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パック約0.8m3 畳類 DID区間有り 31.5km以下	19.9	m3	1,200	23,880	代価表 0016	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パック約0.8m3 アスファルト防水(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	6.8	m3	2,810	19,108	代価表 0018	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パック約0.8m3 アクリルシ(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	1.6	m3	2,810	4,496	代価表 0019	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パック約0.8m3 ケイカル・石綿板(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	5.4	m3	2,810	15,174	代価表 0020	
小計					2,640,321		
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	896	m3	3,530	3,162,880	代価表 0021	
とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	55.8	m3	13,000	725,400	代価表 0022	
とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	59.6	m3	550	32,780	代価表 0023	
とりこわし発生材処分	化粧合板類 投棄料	9.1	m3	550	5,005	代価表 0024	

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	24戸	1	式		20,246,219	別紙 00-0002	
63号棟							
とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	0.7	m3	5,600	3,920	代価表 0025	
とりこわし発生材処分	ガラス・陶器類 投棄料	0.8	m3	13,100	10,480	代価表 0026	
とりこわし発生材処分	畳類 投棄料	19.9	m3	2,730	54,327	代価表 0027	
とりこわし発生材処分	アスファルト防水類(アスベスト含有) 投棄料	6.8	m3	25,000	170,000	代価表 0029	
とりこわし発生材処分	アクリルシ(アスベスト含有) 投棄料	1.6	m3	25,000	40,000	代価表 0030	
とりこわし発生材処分	石膏ボード 投棄料	0.3	m3	13,000	3,900	代価表 0028	
とりこわし発生材処分	ケイカル・石綿板(アスベスト含有) 投棄料	5.4	m3	25,000	135,000	代価表 0031	
小計					4,343,692		
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー・H3	106	t	▲29,500	▲3,127,000	代価表 0032	
スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	1.8	t	▲215,000	▲387,000	代価表 0033	
スクラップ 控除	ステンレス 新断 18Cr:8Ni	57.8	kg	▲150	▲8,670	代価表 0034	
小計					▲3,522,670		
計					20,246,219		

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	16戸	1	式		16,023,431	別紙 00-0003	
64号棟							
土工事		180	m3	1,560	280,800	代価表 0001	
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	10	m3	2,910	29,100		
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	166	m3	9,830	1,631,780		
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	360	m3	6,790	2,444,400		
コンクリートとりこわし	(PC版) 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	104	m3	6,790	706,160	代価表 0002	
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	25.4	m3	4,970	126,238		
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 アスベスト処理	271	m <sup>2</sup>	1,940	525,740	代価表 0003	
パルコニ-隔板撤去	石綿セメント板 1,000x1,900	12	か所	4,140	49,680	代価表 0004	
階段踊場手摺目隠 板撤去	アスベスト含有 (5,000+950) H-1,100	8	か所	14,300	114,400	代価表 0037	
既存部パルコニ- 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 (6,000+1,000x2) H-1,100	8	か所	14,300	114,400	代価表 0038	
既存部パルコニ- 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 10,200 H-1,100	8	か所	19,200	153,600	代価表 0039	
既存部パルコニ- 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 (10100) H-1,100	4	か所	24,500	98,000	代価表 0040	
床下地板撤去	集積共	540	m <sup>2</sup>	480	259,200		
床組撤去	つか立て 集積共	112	m <sup>2</sup>	3,390	379,680		

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	16戸	1	式		16,023,431	別紙 00-0003	
64号棟							
床組撤去	ころばし 集積共	428	m <sup>2</sup>	2,670	1,142,760		
木造間仕切撤去		695	m <sup>2</sup>	480	333,600	代価表 0008	
RC面壁胴縁撤去		1,153	m <sup>2</sup>	480	553,440	代価表 0009	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	1,814	m <sup>2</sup>	970	1,759,580		
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	53	m <sup>2</sup>	2,670	141,510		
壁合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	324	m <sup>2</sup>	2,670	865,080		
天井下地撤去	集積共	256	m <sup>2</sup>	730	186,880		
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	53	m <sup>2</sup>	1,210	64,130		
天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	64.5	m <sup>2</sup>	3,150	203,175		
畳撤去	一畳 集積共	256	枚	730	186,880		
畳撤去	半畳 集積共	16	枚	440	7,040		
ガラス撤去	集積共	174	m <sup>2</sup>	5,820	1,012,680		
除却石綿処理	密封処理 二重梱包 成形板	3.4	m <sup>3</sup>	1,230	4,182		
小計					13,374,115		

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	16戸	1	式		16,023,431	別紙 00-0003	
64号棟							
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	665	m3	2,730	1,815,450	代価表 0010	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 プラスター類 DID区間有り 11.0km以下	50.2	m3	790	39,658	代価表 0011	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	56.5	m3	1,200	67,800	代価表 0012	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下	8.5	m3	1,200	10,200	代価表 0013	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	0.3	m3	1,600	480	代価表 0014	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス・陶器類 DID区間有り 31.5km以下	0.6	m3	4,630	2,778	代価表 0015	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 畳類 DID区間有り 31.5km以下	21	m3	1,200	25,200	代価表 0016	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト防水(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	4.1	m3	2,810	11,521	代価表 0018	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アクリルシ(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	1.8	m3	2,810	5,058	代価表 0019	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石膏ボード類 DID区間有り 11.0km以下	0.3	m3	790	237	代価表 0017	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ケイロ・石綿板(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	3.4	m3	2,810	9,554	代価表 0020	
小計					1,987,936		
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	665	m3	3,530	2,347,450	代価表 0021	
とりこわし発生材処分	プラスター類 投棄料	50.2	m3	13,000	652,600	代価表 0022	

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
当初住宅	16戸	1	式		16,023,431	別紙 00-0003	
64号棟							
とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	56.5	m3	550	31,075	代価表 0023	
とりこわし発生材処分	化粧合板類 投棄料	8.5	m3	550	4,675	代価表 0024	
とりこわし発生材処分	プラスチック類 投棄料	0.3	m3	5,600	1,680	代価表 0025	
とりこわし発生材処分	ガラス・陶器類 投棄料	0.6	m3	13,100	7,860	代価表 0026	
とりこわし発生材処分	畳類 投棄料	21	m3	2,730	57,330	代価表 0027	
とりこわし発生材処分	アスファルト防水類(アスベスト含有) 投棄料	4.1	m3	25,000	102,500	代価表 0029	
とりこわし発生材処分	アクリルシ(アスベスト含有) 投棄料	1.8	m3	25,000	45,000	代価表 0030	
とりこわし発生材処分	石膏ボード 投棄料	0.3	m3	13,000	3,900	代価表 0028	
とりこわし発生材処分	ケイロ・石綿板(アスベスト含有) 投棄料	3.47	m3	25,000	86,750	代価表 0031	
小計					3,340,820		
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー・H3	79.7	t	▲29,500	▲2,351,150	代価表 0032	
スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	1.5	t	▲215,000	▲322,500	代価表 0033	
スクラップ 控除	ステンレス 新断 18Cr・8Ni	38.6	kg	▲150	▲5,790	代価表 0034	
小計					▲2,679,440		

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
当初住宅 64号棟	16戸	1	式		16,023,431	別紙 00-0003
計					16,023,431	
給水部分 アスファルト舗装		1	式		62,400	別紙 00-0004
植付け(中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様A	24	本	560	13,440	
歩道境界ブロック(1) 標準図3-12	A型	3.4	m	14,400	48,960	
計					62,400	
給水部分 アスファルト舗装		1	式		86,990	別紙 00-0005
アベリア	H0.6 - W0.4 植付手間共	24	本	1,430	34,320	代価表 0087
歩道境界ブロック(1) 標準図3-12	A型	3.4	m	14,400	48,960	
コノハ 養生	t12	3.5	m	1,060	3,710	
計					86,990	

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
汚水管部分 アスファルト舗装撤去		1	式		7,217	別紙 00-0006
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.1	m <sup>3</sup>	6,160	616	
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	0.7	m <sup>3</sup>	2,230	1,561	
カッター切断(舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	11.2	m	450	5,040	
計					7,217	
給水部分 アスファルト舗装撤去		1	式		38,595	別紙 00-0007
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.7	m <sup>3</sup>	6,160	4,312	
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	2.1	m <sup>3</sup>	2,230	4,683	
カッター切断(舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	20.8	m	450	9,360	
樹木撤去手間 中低木	H=0.5~0.8未満 -	22	本	920	20,240	
計					38,595	

D. 害虫駆除		害虫駆除			害虫駆除	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
害虫駆除		1	式		621,450	別紙 00-0008
害虫駆除	屋外	57.5	m <sup>2</sup>	92	5,290	
害虫駆除	屋内 62号棟	1,448	m <sup>2</sup>	160	231,680	代価表 0109
害虫駆除	屋内 63号棟	1,306	m <sup>2</sup>	160	208,960	代価表 0110
害虫駆除	屋内 64号棟	1,097	m <sup>2</sup>	160	175,520	代価表 0111
計					621,450	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員	常駐 6.5ヶ月程度	1	人	2,560,000	2,560,000	代価表 0112
交通誘導員(ネット利用)	昼間 A	10	人日	22,800	228,000	
整理清掃	周辺共 6.5ヶ月程度	1	式		142,000	代価表 0113
高压洗浄機	洗車用 6.5ヶ月程度	1	台	491,000	491,000	代価表 0114
高压洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	2	台	88,000	176,000	代価表 0115
仮設水道(40φ)		1	式		51,300	代価表 0116
騒音振動計	騒音NL21, 振動VM53A 6.5ヶ月程度	1	カ所	211,000	211,000	代価表 0117
排水処理費	6.5ヶ月程度	1	式		130,000	代価表 0118
簡易水槽設置	撤去用 6.5ヶ月程度	1	式		74,600	代価表 0125
フェンス処理 掲示板		1	枚	2,580	2,580	
フェンスリゲート撤去		62.4	m	400	24,960	代価表 0129
キースタゲート撤去		1	カ所	7,290	7,290	代価表 0130
仮囲い A カテ鋼板 H-3000 標準図8-A	上部シフト H-1000 6.5ヶ月程度	52.5	m	22,300	1,170,750	代価表 0131
仮設門扉 バネゲート	W=5500 6.5ヶ月程度	1	カ所	457,000	457,000	代価表 0126
仮設電灯	全損 電力費 6.5ヶ月程度 移設1回共	3	カ所	18,700	56,100	代価表 0127

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設会所		4	カ所	24,800	99,200	代価表 0128
泰堀個溝 (土工事共) 標準図8-2		309	m	5,790	1,789,110	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径200	6.3	m	8,340	52,542	
ネットフェンス(カテ) 標準図7-7	H=1800	60	m	10,900	654,000	
ネットフェンス門扉	H=1800 W=2,000 両開き	1	カ所	108,000	108,000	代価表 0132
試掘調査	8m <sup>2</sup> 程度/カ所	6	カ所	12,500	75,000	代価表 0134
総掘調査	掘削+埋戻 150m <sup>2</sup> 程度	3	カ所	223,000	669,000	代価表 0137
養生敷鉄板	厚22 6.5ヶ月程度	127	m <sup>2</sup>	8,120	1,031,240	代価表 0135
仮設材運搬費		22	t	7,350	161,700	代価表 0136
外壁フェンス除去工 事前調査	62号棟、63号棟、64号棟	1	式		540,000	
(発生材処理)						
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビー・H3	0.06	t	▲29,500	▲1,770	代価表 0032
計					10,960,602	

