

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	土工事		m3	1	1,560	1,560.6	有り 代価表 0001
	コンクリートとりこわし	(PC版) 地上部 圧砕機 標準 鉄筋切断 散水手間共	m3	1	6,790	6,792.68	有り 代価表 0002
	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 アスベスト処理	m ²	1	1,940	1,938.56	有り 代価表 0003
	バルコニー隔板撤去	石綿シートの板 1,000x1,900	か所	1	4,140	4,143.67	有り 代価表 0004
	階段踊場手摺目隠板撤去	アスベスト含有 (2,300+1,300x2) H-1,100	か所	1	11,800	11,754.94	有り 代価表 0005
	既存部バルコニー手摺目隠板撤去	アスベスト含有 W1900 H-1,100	か所	1	12,000	11,994.84	有り 代価表 0006
	既存部バルコニー手摺目隠板撤去	アスベスト含有 (5,600+1,000x2) H-1,100	か所	1	3,120	3,118.66	有り 代価表 0007
	木造間仕切撤去		m ²	1	480	484.64	有り 代価表 0008
	RC面壁胴縁撤去		m ²	1	480	484.64	有り 代価表 0009
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	2,730	2,730.98	有り 代価表 0010
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 プラスター類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	790	788.47	有り 代価表 0011
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り 代価表 0012
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り 代価表 0013
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,600	1,603.23	有り 代価表 0014
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 ガラス・陶器類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	4,630	4,627.49	有り 代価表 0015

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 畳類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り 代価表 0016
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	790	788.47	有り 代価表 0017
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスファルト防水(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り 代価表 0018
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アクリルシ(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り 代価表 0019
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 ケイカル・石綿板(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り 代価表 0020
	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り 代価表 0021
	とりこわし発生材処分	プラスター類 投棄料	m3	1	13,000	13,000	有り 代価表 0022
	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	550	550	有り 代価表 0023
	とりこわし発生材処分	化粧合板類 投棄料	m3	1	550	550	有り 代価表 0024
	とりこわし発生材処分	プラスチック類 投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り 代価表 0025
	とりこわし発生材処分	ガラス・陶器類 投棄料	m3	1	13,100	13,100	有り 代価表 0026
	とりこわし発生材処分	畳類 投棄料	m3	1	2,730	2,727	有り 代価表 0027
	とりこわし発生材処分	石膏ボード 投棄料	m3	1	13,000	13,000	有り 代価表 0028
	とりこわし発生材処分	アスファルト防水類(アスベスト含有) 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0029
	とりこわし発生材処分	アクリルシ類(アスベスト含有) 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0030

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	とりこわし発生材処分	アイカル・石綿板(アスベスト含有) 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0031
	スラップ 控除	鉄屑 ヘビー・H3	t	1	▲29,500	▲29,500	有り 代価表 0032
	スラップ 控除	アミ 延べガラ	t	1	▲215,000	▲215,000	有り 代価表 0033
	スラップ 控除	ステンレス 新断 18Cr:8Ni	kg	1	▲150	▲145	有り 代価表 0034
	既存部バルコニー手摺目隠板撤去	アスベスト含有 W6300+1100 H-1,100	か所	1	17,800	17,752.36	有り 代価表 0035
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バック材0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	2,730	2,730.98	有り 代価表 0036
	階段踊場手摺目隠板撤去	アスベスト含有 (5,000+950) H-1,100	か所	1	14,300	14,273.86	有り 代価表 0037
	既存部バルコニー手摺目隠板撤去	アスベスト含有 (6,000+1,000x2) H-1,100	か所	1	14,300	14,273.86	有り 代価表 0038
	既存部バルコニー手摺目隠板撤去	アスベスト含有 10,200 H-1,100	か所	1	19,200	19,191.74	有り 代価表 0039
	既存部バルコニー手摺目隠板撤去	アスベスト含有 (10100) H-1,100	か所	1	24,500	24,469.47	有り 代価表 0040
	とりこわし機械運搬(ベースマシン,バック材)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	式	1	98,100	98,116.6	有り 代価表 0041
	土工機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り 代価表 0042
	残置物 62号棟	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1	410	407.03	有り 代価表 0043
	残置物 62号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1	1,240	1,236.63	有り 代価表 0044
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バック材0.8m3 その他 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	3,410	3,413.73	有り 代価表 0045

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	とりこわし発生材処分	その他	m3	1	5,250	5,252	有り 代価表 0046
	残置物 63号棟	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1	410	407.03	有り 代価表 0047
	残置物 63号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1	1,240	1,236.63	有り 代価表 0048
	残置物 64号棟	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1	410	407.03	有り 代価表 0049
	残置物 64号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1	1,240	1,236.63	有り 代価表 0050
	撤-3 コンクリート階段とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	4,390	4,391.78	有り 代価表 0051
	撤-4 コンクリート平板とりこわし	機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m3	1	4,390	4,391.78	有り 代価表 0052
	撤-5 L型側溝とりこわし	L350 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1	480	483.09	有り 代価表 0053
	撤-9 境界ブロック 1とりこわし	境界ブロック 100x100 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1	150	149.32	有り 代価表 0054
	撤-10 境界ブロック 2とりこわし	境界ブロック 100x200 機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m	1	110	114.18	有り 代価表 0055
	撤-11 歩道境界ブロックとりこわし	歩道境界ブロック (100~210)x200 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1	310	307.42	有り 代価表 0056
	撤-12 車止ブロック撤去	W100×H80程度	m	1	22	21.96	有り 代価表 0057
	撤-14 ブロック積擁壁とりこわし	CB 150x600 集積・積込共	m	1	2,110	2,106.6	有り 代価表 0058
	撤-14 ブロック積擁壁とりこわし	CB 150x1000 集積・積込共	m	1	3,250	3,247.64	有り 代価表 0059
	撤-16 自転車置場 2x6x2とりこわし	S造 屋根:鋼板 4,800x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎コンクリート 700x700 h750	か所	1	21,300	21,326.12	有り 代価表 0060

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
撤-16	自転車置場 3スパン とりこわし	S造 屋根:鋼板 7200x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎:コンクリート 700x700 h750	か所	1	29,000	28,961.43	有り 代価表 0061
	上下式ベリカ撤去	H710	か所	1	990	992.51	有り 代価表 0062
	柵撤去	L4000	か所	1	6,360	6,360	有り 代価表 0063
撤-27	看板1 とりこわし	H-1,600 800x500 集積・積込共 基礎:コンクリート 300x300 H-500共	か所	1	560	561.48	有り 代価表 0064
撤-17	照明灯 とりこわし	φ60.5 φ139.8 H-5,000 集積・積込共 コンクリート基礎 φ400 H-1,200	か所	1	16,700	16,700	有り 代価表 0065
撤-19	消火栓 とりこわし	φ60.5 φ139.8 H-3,000 集積・積込共 コンクリート基礎 φ400 H-800	か所	1	1,810	1,806.26	有り 代価表 0066
	滑り台とりこわし		か所	1	7,920	7,922.96	有り 代価表 0067
	アラコとりこわし		か所	1	4,840	4,838.02	有り 代価表 0068
	ベンチとりこわし		か所	1	680	679.27	有り 代価表 0069
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスファルト類 D1D区間有り 14.0km以下	m3	1	2,730	2,730.98	有り 代価表 0070
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 コンクリートブロック類 D1D区間有り 14.0km以下	m3	1	2,730	2,730.98	有り 代価表 0071
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り 代価表 0072
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り 代価表 0073
	とりこわし 発生材処分	コンクリートブロック類 投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り 代価表 0074
	生垣撤去	H-1,000	m	1	1,760	1,758.34	有り 代価表 0075

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	生垣撤去	H-2,000	m	1	4,160	4,159.36	有り 代価表 0076
	生垣撤去	H-4,000	m	1	3,040	3,037.14	有り 代価表 0077
	生垣撤去	H-6,000	m	1	6,540	6,537.15	有り 代価表 0078
	生垣撤去	H-12,000	m	1	3,270	3,268.58	有り 代価表 0079
	樹木撤去手間 高木	C 0.9~1.2未満 -	本	1	51,400	51,449.09	有り 代価表 0080
	樹木撤去手間 高木	C 1.2~1.5未満 -	本	1	80,600	80,600.68	有り 代価表 0081
	樹木撤去手間 高木	C 1.5~2.0未満 -	本	1	143,000	143,010.54	有り 代価表 0082
	樹木撤去手間 高木	C 2.0~2.5未満 -	本	1	223,000	223,437.7	有り 代価表 0083
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 樹木類 D1D区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り 代価表 0084
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1	550	550	有り 代価表 0085
	污水管部分 アスファルト舗装	コンクリート版 t70+PK-3+RC40 t100	m ²	1	6,310	6,312.15	有り 代価表 0086
	アベリア	H0.6 - W0.4 植付手間共	本	1	1,430	1,429.46	有り 代価表 0087
	アスファルト舗装	再生AS t50+PK-3+RC40 t200	m ²	1	6,620	6,620.18	有り 代価表 0088
	L型側溝撤去	350x360x500 機械・集積・積込共	か所	1	920	922.27	有り 代価表 0089
	雨水枡撤去	400x400x430H 機械・集積・積込共 コンクリート蓋共	か所	1	200	195.08	有り 代価表 0090

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り 代価表 0091
	雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度 ホム管撤去φ200～φ300	m	1	140	139.32	有り 代価表 0092
	汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り 代価表 0093
	汚水機撤去	500×500×550H 機械・集積・積込共 踏鉄蓋共	か所	1	2,160	2,159.97	有り 代価表 0094
	U字側溝撤去	U-150	m	1	100	101.31	有り 代価表 0095
	制水弁閉止フランチ 栓止	VP φ75	か所	1	46,500	46,478.81	有り 代価表 0096
	弁きょう撤去	75～100A	か所	1	4,810	4,811.79	有り 代価表 0097
	水道本管分岐部 撤去、本管復旧	CIP φ150	か所	1	221,000	221,359.63	有り 代価表 0098
	給水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り 代価表 0099
	ガス管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り 代価表 0100
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホφ0.8m3 アスファルト類 D1D区間有り 14.0km以下	m3	1	2,730	2,730.98	有り 代価表 0101
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホφ0.8m3 路盤類 D1D区間有り 31.5km以下	m3	1	4,630	4,627.49	有り 代価表 0102
	とりこわし 発生材処分	路盤類 投棄料	m3	1	22,200	22,200	有り 代価表 0103
	とりこわし 発生材処分	プラスチック類 投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り 代価表 0104
	杭小割		m3	1	4,390	4,391.78	有り 代価表 0105

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900x1700 布枠500+240 掛払い手間・運搬費共 12m未満 3ヶ月程度	m ²	1	3,390	3,389.82	有り 代価表 0106
	防音シート	運搬費共 90日程度	m ²	1	1,800	1,800.11	有り 代価表 0107
	アスベスト成形板処理 養生シート	運搬費共 30日程度	m ²	1	930	932.88	有り 代価表 0108
	害虫駆除	屋内 62号棟	m ²	1	160	159.34	有り 代価表 0109
	害虫駆除	屋内 63号棟	m ²	1	160	159.34	有り 代価表 0110
	害虫駆除	屋内 64号棟	m ²	1	160	159.34	有り 代価表 0111
	交通誘導員	常駐 6.5ヶ月程度	人	1	2,560,000	2,555,280	有り 代価表 0112
	整理清掃	周辺共 6.5ヶ月程度	式	1	142,000	142,396.8	有り 代価表 0113
	高圧洗浄機	洗車用 6.5ヶ月程度	台	1	491,000	490,797.52	有り 代価表 0114
	高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1	88,000	88,011.93	有り 代価表 0115
	仮設水道(40φ)		式	1	51,300	51,332.99	有り 代価表 0116
	騒音振動計	騒音NL21,振動VM53A	か所	1	211,000	211,140	有り 代価表 0117
	排水処理費	6.5ヶ月程度	式	1	130,000	129,726.11	有り 代価表 0118
	雨水管撤去跡モリヲ 詰め	φ150	か所	1	72	71.94	有り 代価表 0119
	貯水用タンク	降雨時・集水面積 3m3程度	か所	1	74,600	74,584.05	有り 代価表 0120

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	土工事		m3	1			1,560	代価表 0001
01	根切り	つば、布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6	
02	埋戻し(B種)	発生土	m3	1	1	918	918	
	計						1,560.6	
	コンクリートとりこわし	(PC版) 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1			6,790	代価表 0002
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1	1	6,792.68	6,792.68	
	計						6,792.68	
	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 アスベスト処理	m ²	1			1,940	代価表 0003
01	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	m ²	1	1	1,938.56	1,938.56	
	計						1,938.56	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	パネコニ隔板撤去	石綿付パネ板 1,000x1,900	か所	1			4,140	代価表 0004
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1.9	2,180.88	4,143.67	
	計						4,143.67	
	階段踊場手摺目隠 板撤去	アスベスト含有 (2,300+1,300x2) H-1,100	か所	1			11,800	代価表 0005
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	4.9	1.1	2,180.88	11,754.94	
	計						11,754.94	
	既存部パネコニ 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 W1900 H-1,100	か所	1			12,000	代価表 0006
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	5	1.1	2,180.88	11,994.84	
	計						11,994.84	

大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事(第3工区)

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	既存部ブルー 手摺目隠板撤去	アスベスト含有 (5,600+1,000x2) H-1,100	カ所	1			3,120	代価表 0007
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1.3	1.1	2,180.88	3,118.66	
	計						3,118.66	
	木造間仕切撤去		m ²	1			480	代価表 0008
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	484.64	484.64	
	計						484.64	
	RC面壁胴縁撤去		m ²	1			480	代価表 0009
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	484.64	484.64	
	計						484.64	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	m ³	1			2,730	代価表 0010
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	m ³	1	1	2,730.98	2,730.98	
	計						2,730.98	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 プラスター類 DID区間有り 11.0km以下	m ³	1			790	代価表 0011
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 11.0km以下	m ³	1	1	788.47	788.47	
	計						788.47	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1			1,200	代価表 0012
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1	1,202.42	1,202.42	
	計						1,202.42	

大阪府宮千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0013
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,600		代価表 0014
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,603.23	1,603.23		
	計						1,603.23		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス・陶器類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,630		代価表 0015
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,627.49	4,627.49		
	計						4,627.49		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 畳類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0016
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			790		代価表 0017
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	788.47	788.47		
	計						788.47		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト防水(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810		代価表 0018
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810		
	計						2,810		

大阪府宮千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事(第3工区)

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アクリルシ(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810	代価表 0019
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810	
	計						2,810	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 ケイロ・石綿板(アスベスト含有) DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810	代価表 0020
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810	
	計						2,810	
	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1			3,525	代価表 0021
01	とりこわし発生材処分費	コンクリート類	m3	1	1	3,525	3,525	
	計						3,525	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	m3	1			13,000	代価表 0022
01	とりこわし発生材処分	石膏ボード類 投棄料	m3	1	1	13,000	13,000	
	計						13,000	
	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550	代価表 0023
01	とりこわし発生材処分費	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550	
	計						550	
	とりこわし発生材処分	化粧合板類 投棄料	m3	1			550	代価表 0024
01	とりこわし発生材処分費	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550	
	計						550	

大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事(第3工区)

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	プラスチック類 投棄料	m3	1			5,600	代価表 0025
01	発生材処分費	廃プラスチック類 投棄料	m3	1	1	5,600	5,600	
	計						5,600	
	とりこわし発生材処分	ガラス・陶器類 投棄料	m3	1			13,100	代価表 0026
01	発生材処分費	ガラス・陶器類 投棄料	m3	1	1	13,100	13,100	
	計						13,100	
	とりこわし発生材処分	畳類 投棄料	m3	1			2,730	代価表 0027
01	発生材処分費	畳類 投棄料	m3	1	1	2,727	2,727	
	計						2,727	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	石膏ボード 投棄料	m3	1			13,000	代価表 0028
01	発生材処分費	石膏ボード 投棄料	m3	1	1	13,000	13,000	
	計						13,000	
	とりこわし発生材処分	アスファルト防水類(アスベスト含有) 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0029
01	発生材処分費	アスファルト防水類(アスベスト含有) 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	
	計						25,000	
	とりこわし発生材処分	アクリルシロ類(アスベスト含有) 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0030
01	発生材処分費	アクリルシロ類(アスベスト含有) 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	
	計						25,000	

大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事(第3工区)

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	とりこわし発生材処分	ケイカル・石棉板(アスベスト含有) 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0031
		ケイカル・石棉板(アスベスト含有) 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	
	計						25,000	
01	スラップ 控除	鉄屑 ヘビー・H3	t	1			▲29,500	代価表 0032
		鉄屑 ヘビーH3	t	1	1	▲29,500	▲29,500	
	計						▲29,500	
01	スラップ 控除	アスミ 延べガラ	t	1			▲215,000	代価表 0033
		アスミ 延べガラ	t	1	1	▲215,000	▲215,000	
	計						▲215,000	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	スラップ 控除	ステンレス 新街 18Cr:8Ni	kg	1			▲150	代価表 0034
		ステンレス 新街 18Cr:8Ni	kg	1	1	▲145	▲145	
	計						▲145	
01	既存部パルコニー手摺目隠板撤去	アスベスト含有 W6300×1100 H-1,100	か所	1			17,800	代価表 0035
		壁合板・ボード撤去	m ²	7.4	1.1	2,180.88	17,752.36	
	計						17,752.36	
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,730	代価表 0036
		ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,730.98	2,730.98	
	計						2,730.98	

大阪府宮千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事(第3工区)

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	残置物 62号棟	屋内・可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1			410	代価表 0043
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74	
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バック70.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29	代価表 0012
03	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	550	66	代価表 0023
	計						407.03	
	残置物 62号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1			1,240	代価表 0044
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74	
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バック70.8m3 その他 DID区間有り 19.5km以下	m3	0.12	1	3,413.73	409.65	代価表 0045
03	とりこわし 発生材処分	その他	m3	0.12	1	5,252	630.24	代価表 0046
	計						1,236.63	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バック70.8m3 その他 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			3,410	代価表 0045
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バック70.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	3,413.73	3,413.73	
	計						3,413.73	
	とりこわし 発生材処分	その他	m3	1			5,250	代価表 0046
01	とりこわし 発生材処分	その他	m3	1	1	5,252	5,252	
	計						5,252	
	残置物 63号棟	屋内・可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1			410	代価表 0047
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74	
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バック70.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29	代価表 0012
03	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	550	66	代価表 0023
	計						407.03	

大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	残置物 63号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1			1,240	代価表 0048
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74	
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バック70.8m3 その他 DID区間有り 19.5km以下	m3	0.12	1	3,413.73	409.65	代価表 0045
03	とりこわし 発生材処分	その他	m3	0.12	1	5,252	630.24	代価表 0046
	計						1,236.63	
	残置物 64号棟	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1			410	代価表 0049
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74	
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バック70.8m3 木材類 DID区間有り 19.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29	代価表 0012
03	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	550	66	代価表 0023
	計						407.03	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	残置物 64号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1			1,240	代価表 0050
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74	
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バック70.8m3 その他 DID区間有り 19.5km以下	m3	0.12	1	3,413.73	409.65	代価表 0045
03	とりこわし 発生材処分	その他	m3	0.12	1	5,252	630.24	代価表 0046
	計						1,236.63	
	撤-3 コンクリート階段 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1			4,390	代価表 0051
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,426.29	2,426.29	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	1	1	1,965.49	1,965.49	
	計						4,391.78	

大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	撤-4 コンクリート平板 とりこわし	機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m3	1			4,390	代価表 0052
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,426.29	2,426.29	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,965.49	1,965.49	
	計						4,391.78	
	撤-5 L型側溝 とりこわし	L350 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1			480	代価表 0053
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	2,426.29	266.89	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	1,965.49	216.2	
	計						483.09	
	撤-9 境界ブロック 1 とりこわし	境界ブロック 100x100 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1			150	代価表 0054
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.034	1	2,426.29	82.49	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.034	1	1,965.49	66.83	
	計						149.32	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	撤-10 境界ブロック 2 とりこわし	境界ブロック 100x200 機械 集積・積込み共 敷モルタル共	m	1			110	代価表 0055
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.026	1	2,426.29	63.08	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.026	1	1,965.49	51.1	
	計						114.18	
	撤-11 歩道境界ブロック とりこわし	歩道境界ブロック (100~210)x200 機械 集積・積込み共 基礎コンクリート共	m	1			310	代価表 0056
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.07	1	2,426.29	169.84	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.07	1	1,965.49	137.58	
	計						307.42	
	撤-12 車止ブロック撤去	W100×H80程度	m	1			22	代価表 0057
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.005	1	2,426.29	12.13	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.005	1	1,965.49	9.83	
	計						21.96	

大阪府宮千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	上下式バナー撤去	H710	か所	1			990	代価表 0062
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.0225	1	2,911.54	65.51	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.0225	1	1,965.49	44.22	
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	42.5	0.001	20,771.21	882.78	
	計						992.51	
	柵撤去	L4000	か所	1			6,360	代価表 0063
01	防護柵撤去		m	4	1	1,590	6,360	
	計						6,360	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	撤-27 看板1 とりこわし	H-1,600 800x500 集積・積込共	か所	1			560	代価表 0064
01	無筋コンクリート とりこわし	基礎コンクリート 300x300 H-500共 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	2,911.54	262.04	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	1,965.49	176.89	
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	5.9	0.001	20,771.21	122.55	
	計						561.48	
	撤-17 照明灯 とりこわし	φ60.5 φ139.8 H-5,000 集積・積込共	か所	1			16,700	代価表 0065
01	標識柱撤去	基礎撤去・積込共	基	1	1	16,700	16,700	
	計						16,700	

大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事(第3工区)

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	撤-19 消火栓 とりこわし	φ60.5 φ139.8 H-3,000 集積・積込共 コンクリート基礎 φ400 H-800	か所	1			1,810	代価表 0066
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.2	1	2,911.54	582.31	
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クレーン	t	0.04	1	20,771.21	830.85	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1	
	計						1,806.26	
	滑り台とりこわし		か所	1			7,920	代価表 0067
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.3	1	2,911.54	873.46	
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クレーン	t	311	0.001	20,771.21	6,459.85	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	1,965.49	589.65	
	計						7,922.96	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アランコとりこわし		か所	1			4,840	代価表 0068
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.4	1	2,911.54	1,164.62	
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クレーン	t	139	0.001	20,771.21	2,887.2	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.4	1	1,965.49	786.2	
	計						4,838.02	
	ベンチとりこわし		か所	1			680	代価表 0069
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.1	1	6,792.68	679.27	
	計						679.27	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 トラック70.8m3 アスファルト類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,730	代価表 0070
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 トラック70.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,730.98	2,730.98	
	計						2,730.98	

大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事(第3工区)

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バグが0.8m3 コンクリートブロック類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,730	代価表 0071
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バグが0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,730.98	2,730.98	
	計						2,730.98	
	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1			3,530	代価表 0072
01	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525	
	計						3,525	
	とりこわし発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1			3,530	代価表 0073
01	とりこわし発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525	
	計						3,525	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	コンクリートブロック類 投棄料	m3	1			3,530	代価表 0074
01	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525	
	計						3,525	
	生垣撤去	H=1,000	m	1			1,760	代価表 0075
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.0~1.5未満 -	本	1	1	1,758.34	1,758.34	
	計						1,758.34	
	生垣撤去	H=2,000	m	1			4,160	代価表 0076
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0~3.0未満 -	本	1	1	4,159.36	4,159.36	
	計						4,159.36	

大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	生垣撤去	H=4,000	m	1			3,040	代価表 0077
01	樹木撤去手間 高木	C 0.10~0.12未満 -	本	1	1	3,037.14	3,037.14	
	計						3,037.14	
	生垣撤去	H=6,000	m	1			6,540	代価表 0078
01	樹木撤去手間 高木	C 0.15~0.18未満 -	本	1	1	6,537.15	6,537.15	
	計						6,537.15	
	生垣撤去	H=12,000	m	1			3,270	代価表 0079
01	樹木撤去手間 高木	C 0.20~0.25未満 -	本	0.5	1	6,537.15	3,268.58	
	計						3,268.58	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	樹木撤去手間 高木	C 0.9~1.2未満 -	本	1			51,400	代価表 0080
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	本	1	1.779	28,920.23	51,449.09	
	計						51,449.09	
	樹木撤去手間 高木	C 1.2~1.5未満 -	本	1			80,600	代価表 0081
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	本	1	2.787	28,920.23	80,600.68	
	計						80,600.68	
	樹木撤去手間 高木	C 1.5~2.0未満 -	本	1			143,000	代価表 0082
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	本	1	4.945	28,920.23	143,010.54	
	計						143,010.54	

大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	樹木撤去手間 高木	C 2.0~2.5未満 -	本	1			223,000	代価表 0083
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	本	1	7.726	28,920.23	223,437.7	
	計						223,437.7	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バック材70.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200	代価表 0084
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バック材70.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42	
	計						1,202.42	
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1			550	代価表 0085
01	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550	
	計						550	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	汚水管部分 アスファルト舗装	コンクリート版 t70+PK-3+RC40 t100	m ²	1			6,310	代価表 0086
01	コンクリート舗装(A) 標準図3-2	特に狭い場所 人力 コンクリート版 t70+PK-3+RC40 t100	m ²	1	1	6,312.15	6,312.15	
	計						6,312.15	
	アペリア	H0.6 - W0.4 植付手間共	本	1			1,430	代価表 0087
01	アペリア	H0.6 - W0.4	本	1	1	750	750	○
02	植付け(中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様A	本	1	1	559.46	559.46	
	その他		式	1	0.16	750	120	
	計						1,429.46	
	アスファルト舗装	再生AS t50+PK-3+RC40 t200	m ²	1			6,620	代価表 0088
01	アスファルト舗装(C) 標準図3-3	特に狭い場所 人力 再生AS t50+PK-3+RC40 t200	m ²	1	1	6,620.18	6,620.18	
	計						6,620.18	

大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事(第3工区)

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	汚水料撤去	500×500×550H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1			2,160	代価表 0094
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)カラーカーレン	t	36	0.001	20,771.21	747.76	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.223	1	4,367.32	973.91	
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.223	1	1,965.49	438.3	
	計						2,159.97	
	U字側溝撤去	U-150	m	1			100	代価表 0095
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,796.34	55.93	
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.02	1	2,268.78	45.38	
	計						101.31	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	制水弁閉止フランジ 検止	VP φ75	か所	1			46,500	代価表 0096
01	配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温無	か所	1	1	6,059.29	6,059.29	
02	GX形 タクタイ [®] 鋳鉄 異形管(粉体塗装)	帽 75A -	個	1	1	35,607.73	35,607.73	
03	弁きょう撤去	75~100A	か所	1	1	4,811.79	4,811.79	代価表 0097
	計						46,478.81	
	弁きょう撤去	75~100A	か所	1			4,810	代価表 0097
01	配管工		人	0.45	0.3	28,288	3,818.88	○
	その他		式	1	0.26	3,818.88	992.91	
	計						4,811.79	

大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事(第3工区)

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水道本管分岐部撤去、本管復旧	CIPφ150	か所	1			221,000	代価表 0098
01	配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温無	か所	1	1	5,346.43	5,346.43	
02	配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 150A 保温無	か所	1	1	6,059.29	6,059.29	
03	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	地中配管 80A	m	0.5	1	2,298.97	1,149.49	
04	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	地中配管 150A	m	1.5	1	4,319.92	6,479.88	
05	水道用GK形1種	150A*5,000L	本	1	1	84,969.36	84,969.36	
06	GK形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)	継ぎ輪 150A -	個	1	1	95,541.73	95,541.73	
07	水道用GK形鋳鉄管取付 特殊押輪	150A	口	3	1	7,271.15	21,813.45	
	計						221,359.63	
	給水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470	代価表 0099
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	
	計						468.18	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ガス管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470	代価表 0100
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	
	計						468.18	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,730	代価表 0101
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,730.98	2,730.98	
	計						2,730.98	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 路盤類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,630	代価表 0102
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,627.49	4,627.49	
	計						4,627.49	

大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事(第3工区)

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	路盤類 投棄料	m3	1			22,200	代価表 0103
01	とりこわし発生材処分	路盤類 投棄料	m3	1	1	22,200	22,200	
	計						22,200	
	とりこわし発生材処分	プラスチック類 投棄料	m3	1			5,600	代価表 0104
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	m3	1	1	5,600	5,600	
	計						5,600	
	杭小割		m3	1			4,390	代価表 0105
01	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,426.29	2,426.29	
02	コンクリート類集積、積込み	機械	m3	1	1	1,965.49	1,965.49	
	計						4,391.78	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900x1700 布枠500+240 掛払い手間・運搬費共 12m未満 3ヶ月程度	m ²	1			3,390	代価表 0106
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,887.76	1,887.76	
02	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	90	8.59	773.1	
03	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	381.23	381.23	
04	仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	347.73	347.73	
	計						3,389.82	
	防音シート	運搬費共 90日程度	m ²	1			1,800	代価表 0107
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	847.56	847.56	
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	90	9.44	849.6	
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94.36	94.36	
04	仮設材運搬(シート類)		m ²	1	1	8.59	8.59	
	計						1,800.11	

大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事(第3工区)

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アバウト成形板処理養生シート	運搬費共 30日程度	m ²	1			930	代価表 0108
01	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間	m ²	1	1	847.56	847.56	
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	0.88	26.4	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	50.33	50.33	
04	仮設材運搬 (シート類)		m ²	1	1	8.59	8.59	
	計						932.88	
	害虫駆除	屋内 62号棟	m ²	1			160	代価表 0109
01	害虫駆除	屋内	m ²	1	1	159.34	159.34	
	計						159.34	
	害虫駆除	屋内 63号棟	m ²	1			160	代価表 0110
01	害虫駆除	屋内	m ²	1	1	159.34	159.34	
	計						159.34	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	害虫駆除	屋内 64号棟	m ²	1			160	代価表 0111
01	害虫駆除	屋内	m ²	1	1	159.34	159.34	
	計						159.34	
	交通誘導員	常駐 6.5ヶ月程度	人	1			2,560,000	代価表 0112
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	6.5	1	393,120	2,555,280	
	計						2,555,280	
	整理清掃	周辺共 6.5ヶ月程度	式	1			142,000	代価表 0113
01	軽作業員		人	5	1	16,952	84,760	○
02	軽作業員		人	2	1	16,952	33,904	○
	その他		式	1	0.2	118,664	23,732.8	
	計						142,396.8	

大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	排水処理費	6.5ヶ月程度	式	1			130,000	代価表 0118
01	雨水管撤去跡モルタル詰め	φ150	か所	1	1	71.94	71.94	代価表 0119
02	PH測定		回	19.5	1	580	11,310	
03	中和材	アルカリ中和材	L	10.8	1	2,100	22,680	
04	貯水用タンク	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1	1	74,584.05	74,584.05	代価表 0120
05	水中ポンプ 発動発電機共		台	1	1	19,141.56	19,141.56	代価表 0122
06	水中ポンプ 設置・撤去		台	1	1	1,938.56	1,938.56	代価表 0124
	計						129,726.11	
	雨水管撤去跡モルタル詰め	φ150	か所	1			72	代価表 0119
01	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	m ²	0.018	1	3,996.4	71.94	
	計						71.94	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	貯水用タンク	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1			74,600	代価表 0120
01	鋼板製簡易水槽	3m ³	日台	195	1	342	66,690	
02	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	31,576.2	7,894.05	代価表 0121
	計						74,584.05	
	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	1			31,600	代価表 0121
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648	
02	燃料	軽油	L	19.9	1	146	2,905.4	
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8	
	計						31,576.2	

大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事 (第3工区)

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率別	備考
	水中ポンプ 発動発電機共		台	1			19,100		代価表 0122
01	ポンプ 運転		台	1	1	4,346.16	4,346.16	○	代価表 0123
02	水中ポンプ	賃料 φ50 0.4Kw 揚程 5m	日	19.5	1	69	1,345.5	○	
03	発動発電機		日	19.5	1	540	10,530	○	
	その他		式	1	0.18	16,221.66	2,919.9		
	計						19,141.56		
	ポンプ 運転		台	1			4,350		代価表 0123
01	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6		
02	特殊作業員		人	0.11	1	28,496	3,134.56		
	計						4,346.16		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率別	備考
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1			1,940		代価表 0124
01	普通作業員		人	0.08	1	24,232	1,938.56		
	計						1,938.56		
	簡易水槽設置	撤去用 6.5ヶ月程度	式	1			74,600		代価表 0125
01	鋼板製簡易水槽	5m3 損料	日台	195	1	342	66,690		
02	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	31,576.2	7,894.05		代価表 0121
	計						74,584.05		
	仮設門扉 パネルゲート	W=5500 6.5ヶ月程度	か所	1			457,000		代価表 0126
01	仮設門扉 パネルゲート 標準図8-5	W=5500 賃貸定額	か所	1	1	403,657.47	403,657.47		
02	仮設門扉 パネルゲート 標準図8-5	W=5500 賃貸賃料 (月当り)	か所	1	6.5	8,280	53,820		
	計						457,477.47		

大阪府宮千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事 (第3工区)

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設電灯	全損 電力費 6.5ヶ月程度 移設1回共	か所	1			18,700	代価表 0127
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	8,839.1	8,839.1	
02	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	8,365.59	8,365.59	
03	仮設電灯 標準図8-6	電力費 (日当り)	か所	1	195	7.79	1,519.05	
	計						18,723.74	
	仮設会所		か所	1			24,800	代価表 0128
01	仮設会所 600角 標準図8-4	土工事共	か所	1	1	24,782.78	24,782.78	
	計						24,782.78	
	フェンスバ'リケート'撤去		m	1			400	代価表 0129
01	仮囲(7) フェンスバ'リケート'標準 図参 6	(A) 撤去手間	か所	0.55555	1	715.98	397.76	
	計						397.76	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	キヤスタゲート撤去		か所	1			7,290	代価表 0130
01	キヤスタゲート (ハネ付)	H2.0 W5.4 両引き 定額損料	か所	1	0.33333	21,865.24	7,288.34	
	計						7,288.34	
	仮囲い A カ7-鋼板 H-3000 標準図8-A	上部シート H-1000 6.5ヶ月程度	m	1			22,300	代価表 0131
01	仮囲(A) (カ7-鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	8,280.57	8,280.57	
02	仮囲(A) (カ7-鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	6.5	248.28	1,613.82	
03	仮囲(S) シート張 標準図8-1	(A) 養生シート張 定額損料	m	1	1	5,420.73	5,420.73	
04	仮囲(S) シート張 標準図8-1	(A) 養生シート張 月額損料	m	1	6.5	1,074.89	6,986.79	
	計						22,301.91	

大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事 (第3工区)

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	ネットフェンス門扉	H=1800 W=2,000 両開き	カ所	1			108,000	代価表 0132
			基	1	1	100,000	100,000	
02	フェンス設置手間	支柱+金網	m	2	1	3,995.99	7,991.98	代価表 0133
	計						107,991.98	
01	世話役	-	m	1			4,000	代価表 0133
			人	1.4	0.01	30,992	433.89	
02	普通作業員	-	人	14.7	0.01	24,232	3,562.1	
	計						3,995.99	
01	試掘調査	8m程度/ヶ所	カ所	1			12,500	代価表 0134
			m3	8	1	642.6	5,140.8	
02	埋戻し(B種)	発生土	m3	8	1	918	7,344	
	計						12,484.8	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	養生敷鉄板	厚22 6.5ヶ月程度	m ²	1			8,120	代価表 0135
			m ²	1	6.5	1,020	6,630	
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,491.98	1,491.98	
	計						8,121.98	
01	仮設材運搬費	-	t	1			7,350	代価表 0136
			t	1	1	4,350	4,350	
02	積込・取卸し	-	t	1	1	3,000	3,000	
	計						7,350	
01	総掘調査	掘削+埋戻 150m ² 程度	カ所	1			223,000	代価表 0137
			m3	150	1	571.2	85,680	
02	埋戻し(B種)	発生土	m3	150	1	918	137,700	
	計						223,380	

大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事(第3工区)

○は「その他」の率対象