

令和7年9月

工事名 彩大阪府営富田林楠住宅（建て替え）造園工事（第2工区）

総工事費 ¥ 5,848,700

工事価格 ¥ 5,317,000

工事概要（工事場所：富田林市楠）

造園工事一式
中高木：6本、低木：2,042株、地被類2,263ポット

公告日 R7.9.19

入札書の開札日 R7.10.9

(工期)約 4.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R8.2.25

名 称	单 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直接工事費				
[1]	植栽工事	一式	4,135,983	
[2]				
[3]				
[4]				
[5]				
[6]				
	小 計		4,135,983	
2. 共通費				
	共通仮設費	一式	142,302	
	現場管理費	一式	488,979	経費率 合計
	一般管理費等	一式	549,736	26.50%
				(契約保証費率除く)
	小 計		1,181,017	
3. 工事価格 (1+2)			5,317,000	
4. 消費税相当額			531,700	税率10%
5. 総工事費 (3+4)			5,848,700	

[1] 共通仮設費

A、共通仮設費の積上げ分(設備除く)			
(1)準備費	一式	0	
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	0
(3)イメージアップ費等		一式	0
(4)その他		一式	0
-----			0
(1)~(4)の計 A、			0
B、率算定の直接工事費			
(直工-C(イ+ハ+ニ+ホ))		4,065,783	
対象直接工事費			
(直工-C'-D)		4,065,783	
C、共通仮設費・現場管理費対象外			
イ、処分費等		70,200	
ロ、リース料		0	
ハ、工事排水料金		0	
ニ、各種負担金等		0	
ホ、ガス設備工事		0	
ヘ、申請費		0	
イ~ヘの計 C、		70,200	
D、その他工事			
イ、舗装工事		0	
ロ、撤去工事		0	
ハ、設備工事		0	
ニ、その他工事		0	
イ~ニの計 D、		0	
E、共通仮設費(A+B'+D')			
		共通仮設費	142,302

● Bに対する共通仮設費率
 $\frac{\alpha}{\alpha}$ 3.50%
 $\frac{B \times \alpha}{B'}$ 142,302

● Dに対する共通仮設費率
 $\frac{\alpha}{\alpha}$ 1.00%
 $\frac{D \times \alpha}{D'}$ 0

[2] 現場管理費・一般管理費等

F、率算定の純工事費			
直工+共仮E-C(イ+ハ+ニ+ホ) F、		4,208,085	
G、対象純工事費			
(直工+E-C'-D-D')		4,208,085	
H、その他工事の純工事費及び申請費			
(D+D'+C(ヘ)) H、		0	
I、現場管理費のその他積上げ部分			
(1) その他積上げ	内訳別紙	単位 一式	金額 0
J、(G'+H'+I)		現場管理費	488,979
K、植栽工事の工事原価			
(G + G')		4,697,064	
L、その他工事及び申請費の工事原価			
(H + H')		0	
M、現場管理費のその他積上げ工事原価			
(I)		0	
N、一般管理費等のその他積上げ部分			
(1) その他積上げ	内訳別紙	単位 一式	金額 0
		N'	計 0
O、すべての工事原価			
K+L+M+C(イ+ロ+ホ)		4,767,264	
P、契約保証費			
※ 必要有り	一般管理費等の補正值	0.04%	
Q、(O-C(ヘ)×1.02)× γ + N' + P'		一般管理費等	550,141
数値処理			-405
数値処理後小計		一般管理費等	549,736

● Fに対する現場管理費率
 $\frac{\beta}{\beta}$ 11.50%

● Gに対する現場管理費率
 $\beta \times 1.01$ (法定外の保険料等の補正)
 $\frac{\beta^2}{\beta^2}$ 11.62%
 $\frac{G \times \beta^2}{G'}$ 488,979

● Hに対する現場管理費率
 $\frac{\beta}{\beta}$ 2.00%
 $\frac{H \times \beta}{H'}$ 0

◎ Oに対する一般管理費等率
 $\frac{\gamma}{\gamma}$ 11.50%

◎ (O-C(ヘ)×1.02) × 補正值
 $\frac{P'}{P'}$ 1,906

工事種別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
造園工事	1	式	4,135,983	WP
計			4,135,983	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
造園工事 (第2工区)	1	式	4,135,983	WP
計			4,135,983	

造園工事 科目別内訳

造園工事 (第2工区)									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
土工		1		式		185,137		025	
植栽		1		式		3,757,146		025	
発生材処理		1		式		193,700		021	
	計					4,135,983			

造園工事 中科目別内訳

造園工事 (第2工区)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	185,137	001
計				185,137	
植栽		1	式	3,757,146	001
計				3,757,146	
発生材処理		1	式	193,700	001
計				193,700	

造園工事 細目別内訳

造園工事 (第2工区)		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
客土		25.9	m ³	5,430	140,637	代価表 0001
植栽機械運搬 (パッパ)	排出ガス対策型 油圧式ローラ型0.13m ³	1	往復	44,500	44,500	B0-335465 No.1 標準
計					185,137	

造園工事 細目別内訳

造園工事 (第2工区)		植栽				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ハナミズキ (白)	H2.5 C0.1 W0.6	1	本	19,400	19,400	代価表 0002
ハナミズキ (赤)	H2.5 C0.1 W0.6	1	本	23,800	23,800	代価表 0003
ソヨゴ	H2.5 W0.7	4	本	18,300	73,200	代価表 0004
キシマツツツ	H0.5 W0.4	541	本	1,440	779,040	代価表 0006
クチナシ	H0.6 W0.4	135	本	1,380	186,300	代価表 0007
シャリンバイ	H0.5 W0.4	185	本	1,500	277,500	代価表 0009
ヒメツツツ	H0.5 W0.5	129	本	1,440	185,760	代価表 0010
アジサイ	H0.5 W3本立	162	本	1,250	202,500	代価表 0012
オオムギツツツ	H0.4 W0.4	75	本	990	74,250	代価表 0005
ギツツツ	H0.3 W0.4	421	本	1,020	429,420	代価表 0008
マルバシャリンバイ	H0.4 W0.4	394	本	1,760	693,440	代価表 0011
ヒベリカム・カリシナム	16ポット/m ²	50.8	m ²	5,470	277,876	代価表 0013
カサシ	35ポット/m ²	41.4	m ²	11,600	480,240	代価表 0014
鳥居型二本支柱		6	基	5,400	32,400	B1-411143 No.1 独自
標準図4-7 樹木プレート (A)		6	枚	610	3,660	B1-411131 No.1 独自
標準図4-2						

造園工事 細目別内訳

造園工事 (第2工区)		植栽				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
樹木プレート (B)		17	基	1,080	18,360	B1-411132 No.1 独自
標準図4-2						
計					3,757,146	

造園工事 細目別内訳

造園工事 (第2工区)		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バッチ約0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	32.5	m3	3,800	123,500	代価表 0015
建設発生土処分	投棄料	32.5	m3	2,160	70,200	(見積り・刊行物等) 府単価
計					193,700	

代価表一覧

その他							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 備 考
	客土	客土	m ³	1	5,430	5,430	有り 代価表 0001
	バミズキ (白)	H2.5 C0.1 W0.6	本	1	19,400	19,443.13	有り 代価表 0002
	バミズキ (赤)	H2.5 C0.1 W0.6	本	1	23,800	23,843.13	有り 代価表 0003
	ソコ	H2.5 W0.7	本	1	18,300	18,343.13	有り 代価表 0004
	オムラキツツ	H0.4 W0.4	本	1	990	988.35	有り 代価表 0005
	キリシマツツ	H0.5 W0.4	本	1	1,440	1,444.66	有り 代価表 0006
	クサシ	H0.6 W0.4	本	1	1,380	1,384.66	有り 代価表 0007
	サツツツ	H0.3 W0.4	本	1	1,020	1,018.35	有り 代価表 0008
	シャリンバイ	H0.5 W0.4	本	1	1,500	1,504.66	有り 代価表 0009
	ヒラトツツ	H0.5 W0.5	本	1	1,440	1,444.66	有り 代価表 0010
	マバシキリシマバイ	H0.4 W0.4	本	1	1,760	1,758.35	有り 代価表 0011
	アジサイ	H0.5 W3本立	本	1	1,250	1,254.66	有り 代価表 0012
	ヒベリカム・カリシナム	16ポット/m ²	m ²	1	5,470	5,474.77	有り 代価表 0013
	オカサキ	35ポット/m ²	m ²	1	11,600	11,635.77	有り 代価表 0014
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バケット0.8m ³ 土砂 DID区間有り 19.5km以下	m ³	1	3,800	3,796.1	有り 代価表 0015

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	客土	客土	m3	1			5,430	代価表 0001
01	真砂土	④富田林・鳳土木管内 現場着価格	m3	1	1	4,512	4,512	B1-132813 No.1 独自
02	盛土(A種)	購入土別途	m3	1	1	918	918	B0-432262 No.2 独自
	計						5,430	
	バミズキ(白)	H2.5 C0.1 W0.6	本	1			19,400	代価表 0002
01	バミズキ(白)	H2.5 C0.1 W0.6	本	1	1	15,400	15,400	刊行物 資料P555
02	植付け(中木) 標準図4-1	樹高 250~300cm未満 改良仕様A	本	1	1	4,043.13	4,043.13	B1-411112 No.1 独自
	計						19,443.13	
	バミズキ(赤)	H2.5 C0.1 W0.6	本	1			23,800	代価表 0003
01	バミズキ(赤)	H2.5 C0.1 W0.6	本	1	1	19,800	19,800	刊行物 資料P555
02	植付け(中木) 標準図4-1	樹高 250~300cm未満 改良仕様A	本	1	1	4,043.13	4,043.13	B1-411112 No.1 独自
	計						23,843.13	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ソコ	H2.5 W0.7	本	1			18,300	代価表 0004
01	ソコ	H2.5 W0.7	本	1	1	14,300	14,300	刊行物 資料P549
02	植付け(中木) 標準図4-1	樹高 250~300cm未満 改良仕様A	本	1	1	4,043.13	4,043.13	B1-411112 No.1 独自
	計						18,343.13	
	オムラサキツツジ	H0.4 W0.4	本	1			990	代価表 0005
01	オムラサキツツジ	H0.4 W0.4	本	1	1	630	630	刊行物 資料P557
02	植付け(低木) 標準図4-1	樹高 30~50cm未満 改良仕様A	本	1	1	358.35	358.35	B1-411111 No.1 独自
	計						988.35	
	キシマツツジ	H0.5 W0.4	本	1			1,440	代価表 0006
01	キシマツツジ	H0.5 W0.4	本	1	1	880	880	刊行物 資料P558
02	植付け(中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66	B1-411112 No.1 独自
	計						1,444.66	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	クナシ	H0.6 W0.4	本	1			1,380	代価表 0007
01	クナシ	H0.6 W0.4	本	1	1	820	820	刊行物 資料558
02	植付け(中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66	B1-411112 No.1 独自
	計						1,384.66	
	クキツツツ	H0.3 W0.4	本	1			1,020	代価表 0008
01	クキツツツ	H0.3 W0.4	本	1	1	660	660	刊行物 資料P558
02	植付け(低木) 標準図4-1	樹高 30~50cm未満 改良仕様A	本	1	1	358.35	358.35	B1-411111 No.1 独自
	計						1,018.35	
	シヨリンバイ	H0.5 W0.4	本	1			1,500	代価表 0009
01	シヨリンバイ	H0.5 W0.4	本	1	1	940	940	刊行物 資料P558
02	植付け(中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66	B1-411112 No.1 独自
	計						1,504.66	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ヒドツツツ	H0.5 W0.5	本	1			1,440	代価表 0010
01	ヒドツツツ	H0.5 W0.5	本	1	1	880	880	刊行物 資料P559
02	植付け(中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66	B1-411112 No.1 独自
	計						1,444.66	
	マハバジヤリンバイ	H0.4 W0.4	本	1			1,760	代価表 0011
01	マハバジヤリンバイ	H0.4 W0.4	本	1	1	1,400	1,400	刊行物 資料P558
02	植付け(低木) 標準図4-1	樹高 30~50cm未満 改良仕様A	本	1	1	358.35	358.35	B1-411111 No.1 独自
	計						1,758.35	
	アジサイ	H0.5 W3本立	本	1			1,250	代価表 0012
01	アジサイ	H0.5 W3本立	本	1	1	690	690	刊行物 資料P560
02	植付け(中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66	B1-411112 No.1 独自
	計						1,254.66	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率別号	備考
	ヒベリカム・カシナム	16ポット/m ²	m ²	1			5,470		代価表 0013
01	ヒベリカム・カシナム	16ポット/m ²	ポット	16	1	230	3,680		刊行物 資料P562
02	地被類植付工		鉢	16	1	39	624		(見積り・刊行物等) 土木=P175
03	土壌改良費(地被部分)	植付手間別途 改良仕様A	m ²	1	1	1,170.77	1,170.77		B1-411124 No.1 独自
	標準図4-1 計						5,474.77		
	カマゲキ	35ポット/m ²	m ²	1			11,600		代価表 0014
01	カマゲキ	35ポット/m ²	ポット	35	1	260	9,100		刊行物 物価P408
02	地被類植付工		鉢	35	1	39	1,365		(見積り・刊行物等) 土木=P175
03	土壌改良費(地被部分)	植付手間別途 改良仕様A	m ²	1	1	1,170.77	1,170.77		B1-411124 No.1 独自
	標準図4-1 計						11,635.77		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率別号	備考
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 19.5km以下	m ³	1			3,800		代価表 0015
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1	3,796.1	3,796.1		B0-132623 No.1 標準
	計						3,796.1		