

令和7年9月

工 事 名 大阪府営富田林北大伴住宅集会所撤去工事

総工事費 ¥ 31,216,900

工事価格 ¥ 28,379,000

工 事 概 要 (工事場所：富田林市楠町)

集会所撤去工事一式
施工区域面積488㎡ RC造一部S造・木造 平屋建 1棟
外壁アスベスト除去工事一式 除去面積160㎡

公 告 日 R7.9.19

入札書の開札日 R7.10.9

(工期)約 4.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日

～

R8.2.25

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考			
1. 直 接 工 事 費							
[1]	建物撤去工事	一式	12,285,543				
[2]	電気設備工事	一式	0				
[3]	機械設備工事	一式	0				
[4]	ガス設備工事	一式	0				
	小 計		12,285,543				
2. 共 通 費							
				A E M			
	共通仮設費	一式	10,999,091	10,999,091	0	0	(共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	1,375,624	1,375,624	0	0	経費率 合計
	一般管理費等	一式	3,718,742				20.54%
							(契約保証費率除く)
	小 計		16,093,457				
3. 工 事 価 格 (1+2)			28,379,000				
4. 消 費 税 相 当 者 一 式			2,837,900				税率10%
5. 総 工 事 費 (3+4)			31,216,900				

[1] 共通仮設費

A、共通仮設費の積上げ分(設備除く)

(1)準備費	一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	10,999,091
(3)イメージアップ費等	一式	0
(4)その他	一式	0

(1)～(4)の計	A、	10,999,091

共通仮設費 10,999,091

[2] 現場管理費・一般管理費等

B、対象純工事費 (建築直工+共仮-C-E)	22,611,346	● Bに対する現場管理費率 β 5.50% $B \times \beta$ B'	1,243,624
---------------------------	------------	----------------------------------------------------------	-----------

C、現場管理費対象外		
イ、処分費等	673,288	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	(共通費対象外)
ニ、各種負担金等	0	(共通費対象外)
ホ、共通仮設費の処分費	0	
イ～ホの計	C、 673,288	

E、一般建築のその他工事 名称			
い、杭工事	一式	0	
ろ、造園工事	一式	0	
は、舗装工事	一式	0	
に、設備工事	一式	-	
ほ、特殊な室内装備品	一式	0	
へ、その他	一式	0	
E、い～との計	0	● Eに対する現場管理費 その他工事に対する現場管理費率 $E \times$ 率 2%	E' 0

F、現場管理費のその他積上げ部分		単位	金額
(1) その他積上げ	内訳別紙	一式	132,000

G、(B' + E' + F) 現場管理費 1,375,624

H、撤去工事の工事原価 (B + B')	23,854,970	
I、その他工事の工事原価 (E + E')	0	I'、設備工事の工事原価
J、現場管理費のその他積上げ工事原価 (F)	132,000	

K、一般管理費等のその他積上げ部分		単位	金額
(1) その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		K'	計 0

L、率計算の工事原価 H+I+J+イ+ロ+ホ+I'	24,660,258	◎ Lに対する一般管理費等率 γ 15.04%
L' 率に掛ける工事原価		24,660,258

M、契約保証費 ※ 必要有り	一般管理費等の補正值 <u>0.04%</u>	◎ L' × 補正值 M'	9,864
-------------------	----------------------------	------------------	-------

N、 $L \times \gamma + K' + M'$ 一般管理費等 3,718,766

数値処理 -24

数値処理後小計 一般管理費等 3,718,742

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
A. 撤去工事	1	式	6,054,193	WP
B. 仮設物設置工事	1	式	859,710	WP
C. 囲障	1	式	1,351,456	WP
D. 整地工事	1	式	26,196	WP
E. 害虫駆除	1	式	38,250	WP
F. 撤去用水費	1	式	18,838	WP
G. アスベスト除去工事	1	式	3,936,900	WP
計			12,285,543	

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A. 撤去工事 (建築物)						
集会所		1	建新式		5,207,487	別紙 00-0001
とりこわし機械運転	排出ガス対策型	1	建新式		74,100	代価表 0040
土工機械運転		1	建新式		76,500	代価表 0041
残置物 集会所	屋内・可燃物 集積・積込、運搬、処分費共	2.1	建新 m3	2,300	4,830	代価表 0042
残置物 集会所	屋内・不燃物 集積・積込、運搬、処分費共	21.2	建新 m3	4,960	105,152	代価表 0043
(屋外)						630.24*21.2=13361 (コメント)
土工事		2.1	建新 m3	1,560	3,276	代価表 0001
①雨水コンクリート樹撤去	320×320 H400 コンクリート蓋共 集積・積込み共	1	建新 箇所	760	760	代価表 0044
②雨水コンクリート樹撤去	320×320 H450 コンクリート蓋共 集積・積込み共	1	建新 箇所	820	820	代価表 0045
④雨水コンクリート樹撤去	320×320 H300 コンクリート蓋共 集積・積込み共	1	建新 箇所	650	650	代価表 0046
⑤雨水コンクリート樹撤去	240×240 H300 コンクリート蓋共 集積・積込み共	1	建新 箇所	530	530	代価表 0047
⑥雨水コンクリート樹撤去	240×240 H350 コンクリート蓋共 集積・積込み共	1	建新 箇所	530	530	代価表 0048
⑦雨水コンクリート樹撤去	240×240 H300 コンクリート蓋共 集積・積込み共	1	建新 箇所	530	530	代価表 0049
⑧雨水コンクリート樹撤去	240×240 H300 コンクリート蓋共 集積・積込み共	1	建新 箇所	530	530	代価表 0050

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
※1) 石撤去	200×200×100 集積・積込み共	25	建新 箇所	21	525	代価表 0051
※2) 雑草除草		220	建新 m ²	110	24,200	代価表 0052
①-2 安全柵撤去	H=500 鋼管φ60 基礎別途 集積共	28	建新 m	190	5,320	代価表 0053
①-2 安全柵基礎撤去	150×150×200 集積・積込み共	23	建新 箇所	29	667	代価表 0054
②-1 プロック塀撤去	上3段ブロックア)150 集積・積込み共	50.6	建新 m	470	23,782	代価表 0055
②-2 プロック塀撤去	H=1050 コンクリートブロック基礎共ア)150 集積・積込み共	3.9	建新 m	3,570	13,923	代価表 0056
③ 倉庫撤去	4400×2200×H2200 コンクリートブロック共 集積・積込み共	1	建新 箇所	23,100	23,100	代価表 0057
④ パーゴラ底撤去	W7200×D2850×H2450 土間コンクリート共 集積・積込み共	1	建新 箇所	66,800	66,800	代価表 0058
⑤-1 掲示板撤去	W1250×H1500 アルミ型材 基礎共 集積共・積込み共	1	建新 箇所	1,320	1,320	代価表 0060
⑤-2 掲示板撤去	W1300×H2100 木製 基礎共 集積・積込み共	1	建新 箇所	1,260	1,260	代価表 0061
⑥ 外灯撤去	H=3300 鋼製φ150φ 基礎共 基礎200×200×300共 集積・積込み共	1	建新 箇所	1,580	1,580	代価表 0062
⑦-1 宅内側溝撤去	鉄筋コンクリートU形 W=180 集積・積込み共	18.1	建新 m	160	2,896	代価表 0063
⑧ 引込柱撤去	H=3400 鋼製φ160φ 基礎200×200×300共 集積・積込み共	1	建新 箇所	2,340	2,340	代価表 0064
⑨-1 コンクリート舗装撤去	機械 集積・積込み共	2.4	建新 m3	10,300	24,720	代価表 0065
⑨-2 玄関ポーチ撤去 (スロープ含む)	機械 集積・積込み共	1.2	建新 m3	4,580	5,496	代価表 0066

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
⑩ 花壇撤去（西花壇）	2100×620 レンガ積 コンクリート基礎 集積・積込み共	1	建新 か所	940	940	代価表 0067
⑩ 花壇撤去（東花壇）	2100×620 レンガ積 コンクリート基礎 集積・積込み共	1	建新 か所	1,020	1,020	代価表 0068
⑩ 花壇撤去（北花壇）	4200/950×620 レンガ積 コンクリート基礎 集積・積込み共	1	建新 か所	6,180	6,180	代価表 0069
⑪ フェンスハリケード撤去	H=1800	32.4	建新 m	250	8,100	代価表 0070
伐採抜根	幹周15cm未満 人力	7	建新 本	3,740	26,180	B0-339223 No.2 協議
伐採抜根	幹周15～25cm未満 人力	4	建新 本	8,040	32,160	B0-339223 No.2 協議
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	1	建新 本	14,500	14,500	B0-339223 No.2 協議
木材類 積込み	機械	1.5	建新 m3	1,940	2,910	B1-339523 No.2 標準
小計					5,765,614	(小計)
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 コンクリート類 DID区間有り 5.5km以下	16.5	建新 m3	2,830	46,695	代価表 府 0071
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	0.04	建新 m3	2,000	80	代価表 府 0072
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	建新 m3	4,100	410	代価表 府 0073
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	1.5	建新 m3	2,000	3,000	代価表 府 0074
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 植栽土 DID区間有り 60.0km以下	1.8	建新 m3	9,320	16,776	代価表 府 0075
小計					66,961	(小計)

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	16.5	建新 m3	4,700	77,550	府単価 府
とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	0.04	建新 m3	550	22	府単価 府
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	0.1	建新 m3	5,600	560	府単価 府
とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	1.5	建新 m3	550	825	府単価 府
とりこわし 発生材処分	植栽土 投棄料	1.8	建新 m3	2,160	3,888	府単価 府
小計					82,845	(小計)
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	1.8	建新 t	▲28,500	▲51,300	B1-389711 No.2 独自 物P795 2025年7月
スラップ 控除	アルミ 延べガラ	0.1	建新 t	▲240,000	▲24,000	B1-389711 No.2 独自 物P797 2025年7月
小計					▲75,300	(小計)
給水管 とりこわし	根切り・埋戻し・積込み共	21.2	建新 m	470	9,964	代価表 0076
排水管 とりこわし	根切り・埋戻し・積込み共	26.4	建新 m	470	12,408	代価表 0077
ガス管 とりこわし	根切り・埋戻し・積込み共	13.3	建新 m	470	6,251	代価表 0078
量水器撤去	13mm	1	建新 か所	2,140	2,140	代価表 0079
水栓柱撤去		2	建新 か所	2,140	4,280	代価表 0080
排水管撤去跡 モルタル詰め	φ75	2	建新 か所	130	260	代価表 0081

建築工事 細目別内訳

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計					35,303	(小計)
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パッカ0.28m ³ 廃プラスチック類 D1D区間有り 60.0km以下	0.1	建新 m ³	4,100	410	代価表 府 0082
小計					410	(小計)
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	0.1	建新 m ³	5,600	560	府単価 府
小計					560	(小計)
②-1 ブロック塀天端モルタル 塗り補修	W=150	50.6	建新 m	3,500	177,100	代価表 0083
⑦-1 側溝撤去跡モルタル閉塞	U=180	1	建新 か所	700	700	代価表 0084
小計					177,800	(小計)
計					6,054,193	

建築工事 細目別内訳

B. 仮設物設置工事		仮設物設置工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【直接仮設】						(コメント)
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 1ヶ月	198	建新 m ²	2,530	500,940	代価表 0085
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 1ヶ月	60.9	建新 m	640	38,976	代価表 0086
防音シート張り	運搬費含む 1ヶ月	198	建新 m ²	1,230	243,540	代価表 0087
単管本足場	10m未満 1ヶ月 運搬費含む	14.2	建新 m ²	4,430	62,906	代価表 0088
養生シート	1ヶ月 運搬費含む	14.2	建新 m ²	940	13,348	代価表 0089
計					859,710	

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
集会所		1	式		5,207,487	別紙 00-0001
土工事		38.4	m ³	1,560	59,904	代価表 0001
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 集積 鉄筋切断 散水手間共	15.1	m ³	12,400	187,240	B1-000306 No. 2 独自
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	5	m ³	6,290	31,450	B1-000306 No. 2 独自
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	33.7	m ³	8,590	289,483	B1-000306 No. 2 独自
れんが、CB積みとりこわし	圧砕機	0.5	m ³	2,700	1,350	B1-389140 No. 1 独自
木造建物解体 (木造上屋解体)	集積共	34	m ²	3,410	115,940	代価表 0002
木造小屋組みとりこわし (RC造上部)	集積共	107	m ²	1,700	181,900	代価表 0003
鉄骨軸組とりこわし	小規模(集積共)人力	0.9	t	36,900	33,210	B0-339119 No. 2 独自
スレート葺き屋根撤去	集積共 アスベスト含有	151	m ²	2,160	326,160	代価表 0004
折板カーン鋼板屋根撤去	集積共	45.2	m ²	1,120	50,624	代価表 0005
外壁ラスモルタル撤去 (木造部)	集積共	42.7	m ²	4,550	194,285	代価表 0006
外壁ペーパー撤去 (鉄骨部)	集積共	40	m ²	1,220	48,800	代価表 0007
木製床組撤去	つか立て 集積共	124	m ²	3,390	420,360	代価表 0008
床下地板撤去	一重張り 集積共	4.1	m ²	480	1,968	代価表 0009

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
集会所		1	式		5,207,487	別紙 00-0001
床下地板撤去	二重張り 集積共	120	m ²	970	116,400	代価表 0010
床フローリング撤去	集積共	2.6	m ²	2,140	5,564	代価表 0011
カーペット撤去	集積共	81.3	m ²	1,220	99,186	B0-288231 No. 2 標準
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	4.1	m ²	4,030	16,523	代価表 0012
ビニル床シート撤去	集積共	19.2	m ²	1,220	23,424	B0-288211 No. 2 標準
木製幅木撤去	集積共	43.8	m	610	26,718	B0-284651 No. 2 標準
ビニル幅木撤去	一般 集積共	10.7	m	240	2,568	B0-288612 No. 1 標準
畳寄撤去	集積共	8.7	m	610	5,307	代価表 0013
雑巾摺撤去	集積共	8.4	m	610	5,124	代価表 0014
壁 plaster撤去	集積共	91.6	m ²	4,550	416,780	代価表 0015
壁木下地撤去	集積共	22.8	m ²	480	10,944	代価表 0016
壁木製胴縁組撤去	集積共	192	m ²	480	92,160	代価表 0017
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	196	m ²	1,220	239,120	B0-284322 No. 2 標準
天井木下地撤去	集積共	128	m ²	730	93,440	代価表 0018

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
集会所		1	式		5,207,487	別紙 00-0001
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般集積共	4.1	m ²	1,530	6,273	B0-284421 No.2 標準
下足入1撤去	1200×1100×250 集積共	1	か所	2,750	2,750	代価表 0019
下足入2撤去	1800×1000×350 集積共	1	か所	2,750	2,750	代価表 0020
流し台撤去(台所1)	1800×550×800 集積共	1	か所	2,750	2,750	代価表 0021
流し台撤去(台所2)	1680×550×800 集積共	1	か所	2,750	2,750	代価表 0022
コンロ台撤去(台所1)	600×400×170 集積共	1	か所	2,750	2,750	代価表 0023
コンロ台撤去(台所2)	590×420×175 集積共	1	か所	2,750	2,750	代価表 0024
吊戸棚撤去(台所1)	1200×850×400 集積共	1	か所	2,750	2,750	代価表 0025
吊戸棚撤去(台所2)	1720×300×20 集積共	1	か所	2,750	2,750	代価表 0026
かがみ撤去(お風呂)	450×600 集積共	1	か所	920	920	代価表 0027
かがみ撤去(便所1)	350×450 集積共	1	か所	920	920	代価表 0028
屋根スレート葺撤去	石綿含有 集積共	151	m ²	3,360	507,360	代価表 0029
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	2.6	m ²	2,440	6,344	B0-288221 No.2 標準
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	91.6	m ²	2,180	199,688	B0-284322 No.1 標準

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
集会所		1	式		5,207,487	別紙 00-0001
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	44.5	m ²	2,670	118,815	B0-284421 No.1 標準
天井合板・ボード撤去	二重張り 石綿含有 集積共	107	m ²	3,150	337,050	B0-284421 No.1 標準
アスベスト処理 集積・梱包		4.4	m ³	4,350	19,140	B1-000158 No.1
	小計				4,314,442	(小計)
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 パッカホ0.28m ³ コンクリート類 DID区間有り 5.5km以下	59.9	m ³	5,020	300,698	代価表 0030
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 パッカホ0.28m ³ 砕石類 DID区間有り 60.0km以下	3	m ³	14,000	42,000	代価表 0031
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 パッカホ0.28m ³ 木材類 DID区間有り 27.0km以下	28	m ³	3,940	110,320	代価表 0032
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 パッカホ0.28m ³ 廃ガラス類 DID区間有り 60.0km以下	0.2	m ³	6,030	1,206	代価表 0033
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 パッカホ0.28m ³ ガラス類 DID区間有り 5.5km以下	0.3	m ³	13,800	4,140	代価表 0034
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 パッカホ0.28m ³ 畳 DID区間有り 60.0km以下	1.5	m ³	5,010	7,515	代価表 0035
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 パッカホ0.28m ³ その他 DID区間有り 60.0km以下	9.1	m ³	6,030	54,873	代価表 0036
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 アスベスト含有ルート 積込共 DID区間有り 60.0km以上	0.9	m ³	5,640	5,076	代価表 0037
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 アスベスト含有塩ビタイル 積込共 DID区間有り 60.0km以上	1	式		113	別紙 00-0001/00-001
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 アスベスト含有石こうボード類 積込共 DID区間有り 60.0km以上	3.5	m ³	5,640	19,740	代価表 0039

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
集会所		1	式		5,207,487	別紙 00-0001
小計					545,681	(小計)
とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	59.9	m3	4,700	281,530	府単価 府
とりこわし発生材処分	砕石類 投棄料	3	m3	22,200	66,600	府単価 府
とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	28	m3	550	15,400	府単価 府
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類 投棄料	0.2	m3	5,600	1,120	府単価 府
とりこわし発生材処分	ガラス類 投棄料	0.3	m3	13,100	3,930	府単価 府
とりこわし発生材処分	畳 投棄料	1	式		4,091	別紙 00-0001/00-002
とりこわし発生材処分	その他 投棄料	1	式		47,793	別紙 00-0001/00-003
とりこわし発生材処分	アスベスト含有スレート 投棄料	0.9	m3	25,000	22,500	府単価 府
とりこわし発生材処分	アスベスト含有塩ビタイル 投棄料	0.02	m3	25,000	500	府単価 府
とりこわし発生材処分	アスベスト含有石こうボード類 投棄料	3.5	m3	25,000	87,500	府単価 府
小計					530,964	(小計)
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	5.6	t	▲28,500	▲159,600	B1-389711 No. 2 独自 物P795 2025年7月
スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	0.1	t	▲240,000	▲24,000	B1-389711 No. 2 独自 物P797 2025年7月

建築工事 別紙明細

A. 撤去工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
集会所		1	式		5,207,487	別紙 00-0001
小計					▲183,600	(小計)
計					5,207,487	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 アスベスト含有塩ビタイル 積込共 DID区間有り 60.0km以上	1	式		113	別紙 00-0001/00-001
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 アスベスト含有塩ビタイル 積込共 DID区間有り 60.0km以上	0.02	m3	5,640	112.8	代価表 0038
計					112.8	
とりこわし発生材処分	畳 投棄料	1	式		4,091	別紙 00-0001/00-002
とりこわし発生材処分	畳 投棄料	1.5	m3	2,727	4,090.5	府単価 府
計					4,090.5	
とりこわし発生材処分	その他 投棄料	1	式		47,793	別紙 00-0001/00-003
とりこわし発生材処分	その他 投棄料	9.1	m3	5,252	47,793.2	府単価 府
計					47,793.2	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設門扉 キャスター付 (バネ付)	W=4500 3.6ヶ月	1	か所	34,100	34,100	代価表 0090
仮囲 ｶｰ鋼板	H=3000 自立式 養生ｼｰﾄ含む 3.6ヶ月	83.7	m	43,000	3,599,100	代価表 0091
仮囲 ﾎﾘｶﾞｰﾈｯﾄ	H=3000 自立式 養生ｼｰﾄ含む 3.6ヶ月	3.5	m	51,700	180,950	代価表 0092
単管本足場	10m未満 1ヶ月 運搬費含む	19.7	m ²	4,430	87,271	代価表 0088
養生ｼｰﾄ	1ヶ月 運搬費含む	19.7	m ²	940	18,518	代価表 0089
仮設電灯 標準図8-6	全損	4	か所	11,100	44,400	代価表 0093
養生敷鉄板	厚22 3.6ヶ月	8.1	m ²	5,060	40,986	代価表 0094
養生敷鉄板運搬費		1.4	t	1,250	1,750	代価表 0095
交通誘導員	常駐 3.5ヶ月	4	人	1,380,000	5,520,000	代価表 0096
仮設看板	設置・撤去共	1	か所	26,100	26,100	代価表 0097
整理清掃費	周辺共	1	式		67,800	代価表 0098
排水処理費		1	式		107,000	代価表 0099
簡易水槽設置	撤去用	1	式		85,400	代価表 0105
高圧洗浄機	洗車用 3.6ヶ月	1	台	270,000	270,000	代価表 0106
高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3.6ヶ月	1	台	107,000	107,000	代価表 0107

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設水道		1	式		76,200	代価表 0108
騒音・振動測定	騒音 NL21 振動 VM53A 3.6ヶ月	1	式		123,000	代価表 0109
ｱｽﾌﾞﾙ処理 掲示板		1	枚	2,290	2,290	B1-000131 No.1
ｱｽﾌﾞﾙ含有建材の 事前調査費		1	式		318,000	見積 見積
素掘側溝 (土工事共)		39.6	m	5,780	228,888	代価表 0110
仮設会所 1200角	土工事共	1	か所	58,700	58,700	代価表 0111
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準 計	径100	0.3	m	5,460	1,638	B1-451145 No.2 独自
					10,999,091	

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	土工事		m ³	1	1,560	1,560.6	有り	代価表 0001
	木造建物解体 (木造上屋解体)	集積共	m ²	1	3,410	3,406.8	有り	代価表 0002
	木造小屋組み とりこわし (RC造上部)	集積共	m ²	1	1,700	1,703.4	有り	代価表 0003
	スレート葺き屋根撤去	集積共 アスベスト含有	m ²	1	2,160	2,162.4	有り	代価表 0004
	折板 ^カ 鋼板屋根 撤去	集積共	m ²	1	1,120	1,118.56	有り	代価表 0005
	外壁 ^{ラス} 撤去 (木造部)	集積共	m ²	1	4,550	4,553.56	有り	代価表 0006
	外壁 ^ベ 撤去 (鉄骨部)	集積共	m ²	1	1,220	1,221.29	有り	代価表 0007
	木製床組撤去	つか立て 集積共	m ²	1	3,390	3,392.48	有り	代価表 0008
	床下地板撤去	一重張り 集積共	m ²	1	480	484.64	有り	代価表 0009
	床下地板撤去	二重張り 集積共	m ²	1	970	969.28	有り	代価表 0010
	床 ^{フローリング} 撤去	集積共	m ²	1	2,140	2,137.26	有り	代価表 0011
	床 ^{タイル} 撤去	下地 ^{モルタル} 共 集積共	m ²	1	4,030	4,027.08	有り	代価表 0012
	畳寄撤去	集積共	m	1	610	610.65	有り	代価表 0013
	雑巾摺撤去	集積共	m	1	610	610.65	有り	代価表 0014
	壁 ^{ラスター} 撤去	集積共	m ²	1	4,550	4,553.56	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	壁木下地撤去	集積共	m ²	1	480	484.64	有り	代価表 0016
	壁木製胴縁組撤去	集積共	m ²	1	480	484.64	有り	代価表 0017
	天井木下地撤去	集積共	m ²	1	730	726.96	有り	代価表 0018
	下足入1撤去	1200×1100×250 集積共	カ所	1	2,750	2,747.91	有り	代価表 0019 公共建築工事積算基準P100 吊戸棚準用
	下足入2撤去	1800×1000×350 集積共	カ所	1	2,750	2,747.91	有り	代価表 0020 公共建築工事積算基準P100 吊戸棚準用
	流し台撤去 (台所1)	1800×550×800 集積共	カ所	1	2,750	2,747.91	有り	代価表 0021 公共建築工事積算基準P100
	流し台撤去 (台所2)	1680×550×800 集積共	カ所	1	2,750	2,747.91	有り	代価表 0022
	コンロ台撤去 (台所1)	600×400×170 集積共	カ所	1	2,750	2,747.91	有り	代価表 0023 公共建築工事積算基準P100
	コンロ台撤去 (台所2)	590×420×175 集積共	カ所	1	2,750	2,747.91	有り	代価表 0024
	吊戸棚撤去 (台所1)	1200×850×400 集積共	カ所	1	2,750	2,747.91	有り	代価表 0025 公共建築工事積算基準P100
	吊戸棚撤去 (台所2)	1720×300×20 集積共	カ所	1	2,750	2,747.91	有り	代価表 0026
	カ ^ク 撤去 (ホ-ル)	450×600 集積共	カ所	1	920	915.97	有り	代価表 0027
	カ ^ク 撤去 (便所1)	350×450 集積共	カ所	1	920	915.97	有り	代価表 0028
	屋根スレート葺撤去	石綿含有 集積共	m ²	1	3,360	3,358.56	有り	代価表 0029
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック バックホウ0.28m ³ コンクリート類 DID区間有り 5.5km以下	4t積級 積込共 m ³	1	5,020	5,024.77	有り	代価表 0030

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 バックホ0.28m3 砕石類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	14,000	14,026.91	有り	代価表 0031
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	3,940	3,940.3	有り	代価表 0032
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 バックホ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	6,030	6,034.38	有り	代価表 0033
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 バックホ0.28m3 ガラス類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1	13,800	13,766.71	有り	代価表 0034
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 バックホ0.28m3 土 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	5,010	5,009.62	有り	代価表 0035
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 バックホ0.28m3 その他 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	6,030	6,034.38	有り	代価表 0036
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 アスベスト含有スレート 積込共 DID区間有り 60.0km以上	m3	1	5,640	5,635.32	有り	代価表 0037
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 アスベスト含有塩ビタイル 積込共 DID区間有り 60.0km以上	m3	1	5,640	5,635.32	有り	代価表 0038
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 アスベスト含有石こうボード類 積込共 DID区間有り 60.0km以上	m3	1	5,640	5,635.32	有り	代価表 0039
	とりこわし機械運搬	排出ガス対策型	式	1	74,100	74,091	有り	代価表 0040
	土工機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り	代価表 0041
	残置物集会所	屋内・可燃物 集積・積込、運搬、処分費共	m3	1	2,300	2,303.22	有り	代価表 0042
	残置物集会所	屋内・不燃物 集積・積込、運搬、処分費共	m3	1	4,960	4,961.54	有り	代価表 0043
	①雨水コンクリート樹撤去	320×320 H400 コンクリート蓋共 集積・積込み共	か所	1	760	764.39	有り	代価表 0044
	②雨水コンクリート樹撤去	320×320 H450 コンクリート蓋共 集積・積込み共	か所	1	820	823.18	有り	代価表 0045

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	④雨水コンクリート樹撤去	320×320 H300 コンクリート蓋共 集積・積込み共	か所	1	650	646.79	有り	代価表 0046
	⑤雨水コンクリート樹撤去	240×240 H300 コンクリート蓋共 集積・積込み共	か所	1	530	529.19	有り	代価表 0047
	⑥雨水コンクリート樹撤去	240×240 H350 コンクリート蓋共 集積・積込み共	か所	1	530	529.19	有り	代価表 0048
	⑦雨水コンクリート樹撤去	240×240 H300 コンクリート蓋共 集積・積込み共	か所	1	530	529.19	有り	代価表 0049
	⑧雨水コンクリート樹撤去	240×240 H300 コンクリート蓋共 集積・積込み共	か所	1	530	529.19	有り	代価表 0050
	※1) 石撤去	200×200×100 集積・積込み共	か所	1	21	21.06	有り	代価表 0051
	※2) 雑草除草		m ²	1	110	113.3	有り	代価表 0052
	①-2 安全柵撤去	H=500 鋼管60φ 基礎別途 集積共	m	1	190	188.69	有り	代価表 0053
	①-2 安全柵基礎撤去	150×150×200 集積・積込み共	か所	1	29	29.4	有り	代価表 0054
	②-1 ブロック塀撤去	上3段ブロック ア)150 集積・積込み共	m	1	470	473.93	有り	代価表 0055
	②-2 ブロック塀撤去	H=1050 コンクリートブロック 基礎共 ア)150 集積・積込み共	m	1	3,570	3,568.66	有り	代価表 0056
	③ 倉庫撤去	4400×2200×H2200 コンクリートブロック共 集積・積込み共	か所	1	23,100	23,093.02	有り	代価表 0057
	④ パーゴラ底撤去	W7200×D2850×H2450 土間コンクリート共 集積・積込み共	か所	1	66,800	66,793.54	有り	代価表 0058
	ポリカーボネート撤去	20.52m ² 集積共	式	1	13,100	13,128.9	有り	代価表 0059
	⑤-1 掲示板撤去	W1250×H1500 アルミ型材 基礎共 集積共・積込み共	か所	1	1,320	1,318.78	有り	代価表 0060

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
⑤-2	掲示板撤去	W1300×H2100 木製 基礎共 集積・積込み共	か所	1	1,260	1,264.11	有り	代価表 0061
⑥	外灯撤去	H=3300 鋼製ボ-ルφ50φ 基礎共 基礎200×200×300共 集積・積込み共	か所	1	1,580	1,584.49	有り	代価表 0062
⑦-1	宅内側溝撤去	鉄筋コンクリートU形 W=180 集積・積込み共	m	1	160	157.98	有り	代価表 0063
⑧	引込柱撤去	H=3400 鋼製ボ-ルφ60φ 基礎200×200×300共 集積・積込み共	か所	1	2,340	2,338.78	有り	代価表 0064
⑨-1	コンクリート舗装撤去	機械 集積・積込み共	m ³	1	10,300	10,323.57	有り	代価表 0065
⑨-2	玄関ボ-チ撤去 (スラブ含む)	機械 集積・積込み共	m ³	1	4,580	4,578.51	有り	代価表 0066
⑩	花壇撤去 (西花壇)	2100×620 レンガ積 コンクリート基礎 集積・積込み共	か所	1	940	942.58	有り	代価表 0067
⑩	花壇撤去 (東花壇)	2100×620 レンガ積 コンクリート基礎 集積・積込み共	か所	1	1,020	1,021.57	有り	代価表 0068
⑩	花壇撤去 (北花壇)	4200/950×620 レンガ積 コンクリート基礎 集積・積込み共	か所	1	6,180	6,176.82	有り	代価表 0069
⑪	フェンスバリケード撤去	H=1800	m	1	250	250.59	有り	代価表 0070
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホφ0.28m3 コンクリート類 DID区間有り 5.5km以下	m ³	1	2,830	2,829.25	有り	代価表 0071
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホφ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m ³	1	2,000	2,004.98	有り	代価表 0072
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホφ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	4,100	4,099.06	有り	代価表 0073
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホφ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	m ³	1	2,000	2,004.98	有り	代価表 0074
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホφ0.28m3 植栽土 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	9,320	9,316.06	有り	代価表 0075

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	給水管 とりこわし	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	470	468.18	有り	代価表 0076
	排水管 とりこわし	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	470	468.18	有り	代価表 0077
	ガス管 とりこわし	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	470	468.18	有り	代価表 0078
	量水器撤去	13mm	か所	1	2,140	2,138.57	有り	代価表 0079 建設工事標準歩P1014
	水栓柱撤去		か所	1	2,140	2,138.57	有り	代価表 0080 建設工事標準歩P1014
	排水管撤去跡 モルタル詰め	φ75	か所	1	130	125.45	有り	代価表 0081
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホφ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	4,100	4,099.06	有り	代価表 府 0082
②-1	ブロック塀天端モルタル 塗り補修	W=150	m	1	3,500	3,504.27	有り	代価表 0083
⑦-1	側溝撤去跡モルタル閉 塞	U=180	か所	1	700	702.02	有り	代価表 0084
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 1ヶ月	m ²	1	2,530	2,525.76	有り	代価表 0085
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 1ヶ月	m	1	640	635.75	有り	代価表 0086
	防音シート張り	運搬費含む 1ヶ月	m ²	1	1,230	1,233.75	有り	代価表 0087
	単管本足場	10m未満 1ヶ月 運搬費含む	m ²	1	4,430	4,426.18	有り	代価表 0088
	養生シート	1ヶ月 運搬費含む	m ²	1	940	938.32	有り	代価表 0089
	仮設門扉 キャスターゲート (パネル 付)	W=4500 3.6ヶ月	か所	1	34,100	34,141.24	有り	代価表 0090

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	土工事		m3	1			1,560	代価表 0001
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6	B0-432211 No.1
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918	B0-432251 No.1
	計						1,560.6	
	木造建物解体 (木造上屋解体)	集積共	m ²	1			3,410	代価表 0002
01	木造建物上屋解体	人力・機械併用 内装撤去共		1	1.02	3,340	3,406.8	刊 施P.457 戸建住宅 手こわし・機械 併用
	計						3,406.8	
	木造小屋組み とりこわし (RC造上部)	集積共	m ²	1			1,700	代価表 0003
01	木造建物上屋解体	人力・機械併用 内装撤去共		1	0.51	3,340	1,703.4	刊 施P.457 戸建住宅 手こわし・機械 併用
	計						1,703.4	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スレート葺き屋根撤去	集積共 アスベスト含有	m ²	1			2,160	代価表 0004
01	スレート葺き屋根撤去	集積共 アスベスト含有		1	1.02	2,120	2,162.4	(見積り・刊行物等) 施P510 2150 コストP469 2120
	計						2,162.4	
	折板カー鋼板屋根 撤去	集積共	m ²	1			1,120	代価表 0005
01	板金工		人	0.11	0.3	30,264	998.71	○ B0-911134 No.1 独自 建設工事標準歩掛-改37P90 瓦棒葺き 0.11×撤去30%
	その他		式	1	0.12	998.71	119.85	
	計						1,118.56	
	外壁ラスモルタル撤去 (木造部)	集積共	m ²	1			4,550	代価表 0006
01	壁モルタル・プラスター 撤去	集積共	m ²	1	1	4,553.56	4,553.56	B0-286311 No.2 標準
	計						4,553.56	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	外壁 ^ハ _材 撤去 (鉄骨部)	集積共	m ²	1			1,220	代価表 0007
01	壁合板 ^ホ _材 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,221.29	1,221.29	B0-284322 No.2 標準
	計						1,221.29	
	木製床組撤去	つか立て 集積共	m ²	1			3,390	代価表 0008
01	床組撤去	つか立て 集積共	m ²	1	1	3,392.48	3,392.48	B0-284213 No.1 標準
	計						3,392.48	
	床下地板撤去	一重張り 集積共	m ²	1			480	代価表 0009
01	床下地板撤去	集積共	m ²	1	1	484.64	484.64	B0-284221 No.1 標準
	計						484.64	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	床下地板撤去	二重張り 集積共	m ²	1			970	代価表 0010
01	床下地板撤去	集積共	m ²	2	1	484.64	969.28	B0-284221 No.1 標準
	計						969.28	
	床 ^フ _材 撤去	集積共	m ²	1			2,140	代価表 0011
01	床・縁甲板 ^フ _材 撤去	集積共	m ²	1	1	2,137.26	2,137.26	B0-284216 No.2 標準
	計						2,137.26	
	床 ^タ _材 撤去	下地 ^モ _材 共 集積共	m ²	1			4,030	代価表 0012
01	床 ^タ _材 撤去	下地 ^モ _材 共 集積共	m ²	1	1	4,027.08	4,027.08	B0-283211 No.1 標準
	計						4,027.08	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率別率	備考
	畳寄撤去	集積共	m	1			610		代価表 0013
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	610.65	610.65		B0-284651 No.2 標準
	計						610.65		
	雑巾摺撤去	集積共	m	1			610		代価表 0014
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	610.65	610.65		B0-284651 No.2 標準
	計						610.65		
	壁フラスター撤去	集積共	m ²	1			4,550		代価表 0015
01	壁モルタル・フラスター撤去	集積共	m ²	1	1	4,553.56	4,553.56		B0-286311 No.2 標準
	計						4,553.56		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率別率	備考
	壁木下地撤去	集積共	m ²	1			480		代価表 0016
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	484.64	484.64		B0-284324 No.1 標準
	計						484.64		
	壁木製胴縁組撤去	集積共	m ²	1			480		代価表 0017
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	484.64	484.64		B0-284324 No.1 標準
	計						484.64		
	天井木下地撤去	集積共	m ²	1			730		代価表 0018
01	天井下地撤去	集積共	m ²	1	1	726.96	726.96		B0-284422 No.1 標準
	計						726.96		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率別号	備考
	下足入1撤去	1200×1100×250 集積共	か所	1			2,750		代価表 0019 公共建築工事積算基準P100 吊戸棚進用
01	普通作業員		人	0.3	0.3	24,232	2,180.88	○	B0-911112 No.1 独自
	その他		式	1	0.26	2,180.88	567.03		
	計						2,747.91		
	下足入2撤去	1800×1000×350 集積共	か所	1			2,750		代価表 0020 公共建築工事積算基準P100 吊戸棚進用
01	普通作業員		人	0.3	0.3	24,232	2,180.88	○	B0-911112 No.1 独自
	その他		式	1	0.26	2,180.88	567.03		
	計						2,747.91		
	流し台撤去 (台所1)	1800×550×800 集積共	か所	1			2,750		代価表 0021 公共建築工事積算基準P100
01	普通作業員		人	0.3	0.3	24,232	2,180.88	○	B0-911112 No.1 独自
	その他		式	1	0.26	2,180.88	567.03		
	計						2,747.91		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率別号	備考
	流し台撤去 (台所2)	1680×550×800 集積共	か所	1			2,750		代価表 0022
01	普通作業員		人	0.3	0.3	24,232	2,180.88	○	B0-911112 No.1 独自
	その他		式	1	0.26	2,180.88	567.03		
	計						2,747.91		
	コンロ台撤去 (台所1)	600×400×170 集積共	か所	1			2,750		代価表 0023 公共建築工事積算基準P100
01	普通作業員		人	0.3	0.3	24,232	2,180.88	○	B0-911112 No.1 独自
	その他		式	1	0.26	2,180.88	567.03		
	計						2,747.91		
	コンロ台撤去 (台所2)	590×420×175 集積共	か所	1			2,750		代価表 0024
01	普通作業員		人	0.3	0.3	24,232	2,180.88	○	B0-911112 No.1 独自
	その他		式	1	0.26	2,180.88	567.03		
	計						2,747.91		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	吊戸棚撤去 (台所1)	1200×850×400 集積共	か所	1			2,750	代価表 0025 公共建築工事積算基準P100
01	普通作業員		人	0.3	0.3	24,232	2,180.88	○ B0-911112 No.1 独自
	その他		式	1	0.26	2,180.88	567.03	
	計						2,747.91	
	吊戸棚撤去 (台所2)	1720×300×20 集積共	か所	1			2,750	代価表 0026
01	普通作業員		人	0.3	0.3	24,232	2,180.88	○ B0-911112 No.1 独自
	その他		式	1	0.26	2,180.88	567.03	
	計						2,747.91	
	かがみ撤去 (ホール)	450×600 集積共	か所	1			920	代価表 0027
01	普通作業員		人	0.1	0.3	24,232	726.96	○ B0-911112 No.1 独自
	その他		式	1	0.26	726.96	189.01	
	計						915.97	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	かがみ撤去 (便所1)	350×450 集積共	か所	1			920	代価表 0028
01	普通作業員		人	0.1	0.3	24,232	726.96	○ B0-911112 No.1 独自
	その他		式	1	0.26	726.96	189.01	
	計						915.97	
	屋根スレート撤去	石綿含有 集積共	m ²	1			3,360	代価表 0029
01	天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	3,358.56	3,358.56	B0-284421 No.2 標準
	計						3,358.56	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 バックホ0.28m3 コンクリート類 DID区間有り 5.5km以下	m ³	1			5,020	代価表 0030
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 5.5km以下	m ³	1	1	2,829.25	2,829.25	B0-339612 No.1 参考
	コンクリート類 集積・積み込み	機械	m ³	1	1	2,195.52	2,195.52	
	計						5,024.77	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 バツホ0.28m3 砕石類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			14,000	代価表 0031
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バツホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	11,831.39	11,831.39	B0-339612 No.1 参考
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	1	1	2,195.52	2,195.52	B0-339511 No.2 参考
	計						14,026.91	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 バツホ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1			3,940	代価表 0032
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バツホ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,004.98	2,004.98	B0-339612 No.1 参考
02	木材類 積込み	機械	m3	1	1	1,935.32	1,935.32	B1-339523 No.2 標準
	計						3,940.3	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 バツホ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,030	代価表 0033
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バツホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	4,099.06	4,099.06	B0-339612 No.1 参考
02	内装材 積込み	機械	m3	1	1	1,935.32	1,935.32	B0-339523 No.2 協参
	計						6,034.38	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 バツホ0.28m3 ガラス類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1			13,800	代価表 0034
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バツホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	11,831.39	11,831.39	B0-339612 No.1 参考
02	内装材 積込み	機械	m3	1	1	1,935.32	1,935.32	B0-339523 No.2 協参
	計						13,766.71	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 バツホ0.28m3 量 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			5,010	代価表 0035
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バツホ0.28m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	3,074.3	3,074.3	B0-339612 No.1 参考
02	内装材 積込み	機械	m3	1	1	1,935.32	1,935.32	B0-339523 No.2 協参
	計						5,009.62	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 積込共 バツホ0.28m3 その他 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,030	代価表 0036
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バツホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	4,099.06	4,099.06	B0-339612 No.1 参考
02	内装材 積込み	機械	m3	1	1	1,935.32	1,935.32	B0-339523 No.2 協参
	計						6,034.38	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 アスベスト含有スレト 積込共 DID区間有り 60.0km以上	m3	1			5,640	代価表 0037
01	とりこわし発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以上		1	1	3,700	3,700	(見積り・刊行物等)
02	内装材 積込み	機械	m3	1	1	1,935.32	1,935.32	B0-339523 No.2 協参
	計						5,635.32	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 アスベスト含有塩ビタイル 積込共 DID区間有り 60.0km以上	m3	1			5,640	代価表 0038
01	とりこわし発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以上		1	1	3,700	3,700	(見積り・刊行物等)
02	内装材 積込み	機械	m3	1	1	1,935.32	1,935.32	B0-339523 No.2 協参
	計						5,635.32	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 アスベスト含有石こうボード類 積込共 DID区間有り 60.0km以上	m3	1			5,640	代価表 0039
01	とりこわし発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以上		1	1	3,700	3,700	(見積り・刊行物等)
02	内装材 積込み	機械	m3	1	1	1,935.32	1,935.32	B0-339523 No.2 協参
	計						5,635.32	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし機械運搬	排出ガス対策型	式	1			74,100	代価表 0040
01	とりこわし機械運搬 (ベースマシン, バックホ)	排出ガス対策型 油圧式クロー型0.5m3	往復	1	1	74,091	74,091	B0-038172 No.1 参考
	計						74,091	
	土工機械運搬		式	1			76,500	代価表 0041
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し	往復	1	1	76,500	76,500	B0-432711 No.1
	計						76,500	
	残置物 集会所	屋内・可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			2,300	代価表 0042
01	内装材 積込み	機械	m3	0.12	1	1,935.32	232.24	B0-339523 No.2 協参
02	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,004.98	2,004.98	B0-339612 No.1 参考
03	とりこわし材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	550	66	府単価府
	計						2,303.22	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	⑥雨水コンクリート樹撤去	240×240 H350 コンクリート蓋共 集積・積込み共	か所	1			530	代価表 0048
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,684.37	331.59	B1-389130 No.2 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,195.52	197.6	B0-339511 No.2 参考
	計						529.19	
	⑦雨水コンクリート樹撤去	240×240 H300 コンクリート蓋共 集積・積込み共	か所	1			530	代価表 0049
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,684.37	331.59	B1-389130 No.2 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,195.52	197.6	B0-339511 No.2 参考
	計						529.19	
	⑧雨水コンクリート樹撤去	240×240 H300 コンクリート蓋共 集積・積込み共	か所	1			530	代価表 0050
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,684.37	331.59	B1-389130 No.2 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,195.52	197.6	B0-339511 No.2 参考
	計						529.19	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	※1) 石撤去	200×200×100 集積・積込み共	か所	1			21	代価表 0051
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.004	1	3,070.31	12.28	B1-389130 No.2 独自
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.004	1	2,195.52	8.78	B0-339511 No.2 参考
	計						21.06	
	※2) 雑草除草		m ²	1			110	代価表 0052
01	整地整理	草刈り		1	1.03	110	113.3	(見積り・刊行物等) 施P105
	計						113.3	
	①-2 安全柵撤去	H=500 鋼管60φ 基礎別途 集積共	m	1			190	代価表 0053
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.008	0.8	29,482.56	188.69	B0-339119 No.1 独自
	計						188.69	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	④ パーゴラ底撤去	W7200×D2850×H2450 土間コンクリート共 集積・積込み共	か所	1			66,800	代価表 0058
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.52	0.8	36,942.63	15,368.13	B0-339119 No.2 独自
02	ポリカーボネート撤去	20.52㎡ 集積共	式	1	1	13,128.9	13,128.9	代価表 0059
03	内装材 積込み	機 械	m3	0.06	1	1,935.32	116.12	B0-339523 No.2 協参
04	コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	4.5	1	6,289.01	28,300.55	B1-000306 No.2 独自
05	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	4.5	1	2,195.52	9,879.84	B0-339511 No.2 参考
	計						66,793.54	
	ポリカーボネート撤去	20.52㎡ 集積共	式	1			13,100	代価表 0059
01	普通作業員		人	0.43	1	24,232	10,419.76	○ B0-911112 No.1 1/48日(10分)*20.52 独自
	その他		式	1	0.26	10,419.76	2,709.14	
	計						13,128.9	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	⑤-1 揭示板撤去	W1250×H1500 7/8型材 基礎共 集積共・積込み共	か所	1			1,320	代価表 0060
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.023	0.8	36,942.63	679.74	B0-339119 No.2 独自
02	木材類 積込み	機 械	m3	0.007	1	1,935.32	13.55	B1-339523 No.2 標準
03	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.081	1	5,526.55	447.65	B1-389130 No.2 独自
04	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.081	1	2,195.52	177.84	B0-339511 No.2 参考
	計						1,318.78	
	⑤-2 揭示板撤去	W1300×H2100 木製 基礎共 集積・積込み共	か所	1			1,260	代価表 0061
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.011	0.8	36,942.63	325.1	B0-339119 No.2 独自
02	木材類 積込み	機 械	m3	0.162	1	1,935.32	313.52	B1-339523 No.2 標準
03	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.081	1	5,526.55	447.65	B1-389130 No.2 独自
04	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.081	1	2,195.52	177.84	B0-339511 No.2 参考
	計						1,264.11	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
⑥	外灯撤去	H=3300 鋼製φ=450φ 基礎共 基礎200×200×300共 集積・積込み共	か所	1			1,580	代価表 0062
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.051	0.8	36,942.63	1,507.26	B0-339119 No.2 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.01	1	5,526.55	55.27	B1-389130 No.2 独自
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.01	1	2,195.52	21.96	B0-339511 No.2 参考
	計						1,584.49	
⑦-1	宅内側溝撤去	鉄筋コンクリートU形 W=180 集積・積込み共	m	1			160	代価表 0063
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,070.31	92.11	B1-389130 No.2 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.03	1	2,195.52	65.87	B0-339511 No.2 参考
	計						157.98	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
⑧	引込柱撤去	H=3400 鋼製φ=60φ 基礎200×200×300共 集積・積込み共	か所	1			2,340	代価表 0064
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.076	0.8	36,942.63	2,246.11	B0-339119 No.2 独自
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.012	1	5,526.55	66.32	B1-389130 No.2 独自
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.012	1	2,195.52	26.35	B0-339511 No.2 参考
	計						2,338.78	
⑨-1	コンクリート舗装撤去	機械 集積・積込み共	m3	1			10,300	代価表 0065
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	10,323.57	10,323.57	B0-339151 No.2 独自
	計						10,323.57	
⑨-2	玄関ポーチ撤去 (スラブ含む)	機械 集積・積込み共	m3	1			4,580	代価表 0066
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm以上	m3	1	1	4,051.59	4,051.59	B1-389130 No.1 独自
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.24	1	2,195.52	526.92	B0-339511 No.2 参考
	計						4,578.51	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
⑩	花壇撤去（西花壇）	2100×620 レンガ積 コンクリート基礎 集積・積込み共	か所	1			940	代価表 0067
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.013	1	3,070.31	39.91	B1-389130 No.2 独自
02	れんが、CB積み とりこわし	圧碎機	m3	0.166	1	3,070.31	509.67	B1-389140 No.2 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.179	1	2,195.52	393	B0-339511 No.2 参考
	計						942.58	
⑪	花壇撤去（東花壇）	2100×620 レンガ積 コンクリート基礎 集積・積込み共	か所	1			1,020	代価表 0068
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.013	1	3,070.31	39.91	B1-389130 No.2 独自
02	れんが、CB積み とりこわし	圧碎機	m3	0.181	1	3,070.31	555.73	B1-389140 No.2 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.194	1	2,195.52	425.93	B0-339511 No.2 参考
	計						1,021.57	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
⑫	花壇撤去（北花壇）	4200/950×620 レンガ積 コンクリート基礎 集積・積込み共	か所	1			6,180	代価表 0069
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.639	1	3,070.31	1,961.93	B1-389130 No.2 独自
02	れんが、CB積み とりこわし	圧碎機	m3	0.534	1	3,070.31	1,639.55	B1-389140 No.2 独自
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1.173	1	2,195.52	2,575.34	B0-339511 No.2 参考
	計						6,176.82	
⑬	フェンスバリアード撤去	H=1800	m	1			250	代価表 0070
01	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 撤去手間	か所	1	0.35	715.98	250.59	B1-452123 No.1
	計						250.59	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 コンクリート類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1			2,830	代価表 0071
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1	1	2,829.25	2,829.25	B0-339612 No.1 参考
	計						2,829.25	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1			2,000	代価表 0072
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,004.98	2,004.98	B0-339612 No.1 参考
	計						2,004.98	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			4,100	代価表 0073
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	4,099.06	4,099.06	B0-339612 No.1 参考
	計						4,099.06	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1			2,000	代価表 0074
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,004.98	2,004.98	B0-339612 No.1 参考
	計						2,004.98	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 植栽土 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			9,320	代価表 0075
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	9,316.06	9,316.06	B0-132623 No.1 標準
	計						9,316.06	
	給水管 とりこわし	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			470	代価表 0076
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	B0-432211 No.1
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	B0-432251 No.1
	計						468.18	
	排水管 とりこわし	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			470	代価表 0077
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78	B0-432211 No.1
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4	B0-432251 No.1
	計						468.18	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ガス管 とりこわし	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			470	代価表 0078
01	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	m ³	0.3	1	642.6	192.78	B0-432211 No.1
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m ³	0.3	1	918	275.4	B0-432251 No.1
	計						468.18	
	量水器撤去	13mm	か所	1			2,140	代価表 0079 建設工事標準歩P1014
01	配管工		人	0.2	0.3	28,288	1,697.28	○ B0-911162 No.2 独自
	その他		式	1	0.26	1,697.28	441.29	
	計						2,138.57	
	水栓柱撤去		か所	1			2,140	代価表 0080 建設工事標準歩P1014
01	配管工		人	0.2	0.3	28,288	1,697.28	○ B0-911162 No.2 独自
	その他		式	1	0.26	1,697.28	441.29	
	計						2,138.57	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	排水管撤去跡 モルタル詰め	φ75	か所	1			130	代価表 0081
01	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	m ²	0.03	1	4,181.8	125.45	B0-536313 No.2 市場
	計						125.45	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1			4,100	代価表 0082 府
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	4,099.06	4,099.06	B0-339612 No.1 参考
	計						4,099.06	
	②-1 ブロック塀天端モルタル 塗り補修	W=150	m	1			3,500	代価表 0083
01	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅340	m	1	1	4,298.81	4,298.81	B0-536631 No.1
02	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	m ²	▲0.19	1	4,181.8	▲794.54	B0-536313 No.1
	計						3,504.27	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率別率	備考
	⑦-1 側溝撤去跡モルタル閉塞	U-180	カ所	1			700		代価表 0084
01	モルタル	1:3	m ³	0.0074	1	32,200	238.28		刊 4 物P103 2025年7月 B0-434215 No.1
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m ³	0.0074	1	12,475.88	92.32		
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、固障の基礎等 -	m ²	0.06	1	6,190.27	371.42		B0-434411 No.1
	計						702.02		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 1ヶ月	m ²	1			2,530		代価表 0085
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,541.03	1,541.03		B0-131519 No.1
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	30	8.75	262.5		B0-131519 No.1
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	420.05	420.05		B0-131519 No.1
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	m ²	1	1	302.18	302.18		B0-131691 No.1
	計						2,525.76		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率別率	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 1ヶ月	m	1			640		代価表 0086
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	308.21	308.21		B0-131568 No.1
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	30	3.82	114.6		B0-131568 No.1
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	135.24	135.24		B0-131568 No.1
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	77.7	77.7		B0-131671 No.1
	計						635.75		
	防音シート張り	運搬費含む 1ヶ月	m ²	1			1,230		代価表 0087
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	847.56	847.56		B0-131571 No.1
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	30	9.44	283.2		B0-131571 No.1
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94.36	94.36		B0-131571 No.1
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.63	8.63		B0-131688 No.1
	計						1,233.75		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	単管本足場	10m未満 1ヶ月 運搬費含む	㎡	1			4,430	代価表 0088
01	単管本足場	掛払い手間 10m未満	㎡	1	1	3,852.58	3,852.58	B0-131512 No.2 標準
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	㎡	1	30	7.73	231.9	B0-131512 No.2 標準
03	単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満	㎡	1	1	233.78	233.78	B0-131512 No.2 標準
04	仮設材運搬 (単管抱足場)		㎡	1	1	107.92	107.92	B0-131664 No.2 標準
	計						4,426.18	
	養生シート	1ヶ月 運搬費含む	㎡	1			940	代価表 0089
01	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	㎡	1	1	847.56	847.56	B0-131561 No.1
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	1	30	1.06	31.8	B0-131561 No.1
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	㎡	1	1	50.33	50.33	B0-131561 No.1
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		㎡	1	1	8.63	8.63	B0-131688 No.1
	計						938.32	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設門扉 キャストゲート (ハネ付)	W=4500 3.6ヶ月	カ所	1			34,100	代価表 0090
01	キャストゲート (ハネ付)	H2.0 W4.5 片引き 定額損料	カ所	1	1	18,265.24	18,265.24	B1-000133 No.2 独自
02	キャストゲート (ハネ付)	H2.0 W4.5 片引き 月額損料	カ所	1	3.6	4,410	15,876	B1-000133 No.2 独自
	計						34,141.24	
	仮囲 ｶﾞｰﾝ鋼板	H=3000 自立式 養生シート含む 3.6ヶ月	m	1			43,000	代価表 0091
01	仮囲(B) (ｶﾞｰﾝ鋼板 自立式 H=3000 標準図参-7)	定額損料 土工事共 基礎撤去費共	m	1	1	37,571.59	37,571.59	B1-452127 No.1
02	仮囲(B) (ｶﾞｰﾝ鋼板 自立式 H=3000 標準図参-7)	月額損料 -	m	1	3.6	213.89	770	B1-452127 No.1
03	仮囲(B) (ｶﾞｰﾝ鋼板 自立式 H=3000 標準図参-7)	撤去手間 コンクリートとりこわし・積込	m	1	1	3,591.75	3,591.75	B1-452127 No.2 独自
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	㎡	1	1	847.56	847.56	B0-131561 No.2 標準
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	1	120	1.06	127.2	B0-131561 No.2 標準
06	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	㎡	1	1	50.33	50.33	B0-131561 No.2 標準
07	仮設材運搬 (シート・ネット類)		㎡	1	1	8.63	8.63	B0-131688 No.1
	計						42,967.06	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮囲ボリカボネット	H=3000 自立式 養生シート含む 3.6ヶ月	m	1			51,700	代価表 0092
01	仮囲(D) (仮リカボネット 自立式 H=3000) 標準図参-8	定額損料 土工事共 基礎撤去費共	m	1	1	43,374.43	43,374.43	B1-452120 No.1
02	仮囲(D) (仮リカボネット 自立式 H=3000) 標準図参-8	月額損料 -	m	1	3.6	1,025.39	3,691.4	B1-452120 No.1
03	仮囲(D) (仮リカボネット 自立式 H=3000) 標準図参-8	撤去手間 コンクリートとりこわし・積込 -	m	1	1	3,591.75	3,591.75	B1-452120 No.2 独自
04	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m ²	1	1	847.56	847.56	B0-131561 No.2 標準
05	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	120	1.06	127.2	B0-131561 No.2 標準
06	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33	B0-131561 No.2 標準
07	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.63	8.63	B0-131688 No.1
	計						51,691.3	
	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1			11,100	代価表 0093
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	10,120.1	10,120.1	B1-452142 No.2 独自
02	仮設電灯 標準図8-6	電力費 (日当り)	か所	1	120	7.79	934.8	B1-452142 No.2 独自
	計						11,054.9	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生敷鉄板	厚22 3.6ヶ月	m ²	1			5,060	代価表 0094
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	1	3.6	990	3,564	B1-452234 No.1
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,495.79	1,495.79	B1-452234 No.1
	計						5,059.79	
	養生敷鉄板運搬費		t	1			1,250	代価表 0095
01	積込取卸費		t	0.17	1	3,000	510	府単価 土木単価 289kg/(0.914*1.829)
02	運搬費		t	0.17	1	4,350	739.5	府単価 土木単価
	計						1,249.5	
	交通誘導員	常駐 3.5ヶ月	人	1			1,380,000	代価表 0096
01	交通誘導員	昼間 B-	人月	1	3.5	393,120	1,375,920	B1-452224 No.1
	計						1,375,920	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設看板	設置・撤去共	か所	1			26,100	代価表 0097
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,777.6	22,777.6	B1-452143 No.1
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,357.24	3,357.24	B1-452143 No.1
	計						26,134.84	
	整理清掃費	周辺共	式	1			67,800	代価表 0098
01	軽作業員		人	4	1	16,952	67,808	B0-911113 No.1 独自
	計						67,808	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	排水処理費		式	1			107,000	代価表 0099
01	排水管撤去跡 モルタル詰め	φ75	か所	2	1	125.45	250.9	代価表 0081
02	PH測定		か所	11	1.03	800	9,064	(見積り・刊行物等) 物価P861
03	中和剤		kg	7.2	1	2,100	15,120	(見積り・刊行物等) カタログ
04	貯水用タンク	降雨時、集水面積3m3程度	式	1	1	66,514.75	66,514.75	代価表 0100
05	水中ポンプ 発電 発電機共		式	1	1	13,921.83	13,921.83	代価表 0102
06	水中ポンプ 設置・撤去		台	1	1	1,938.56	1,938.56	代価表 0104
	計						106,810.04	
	貯水用タンク	降雨時、集水面積3m3程度	式	1			66,500	代価表 0100
01	銅板製簡易水槽	3m3	日台	120	1	476	57,120	(見積り・刊行物等) 土木積算基準
02	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	37,579	9,394.75	代価表 0101
	計						66,514.75	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	1			37,600		代価表 0101 令和3年版公共建築工事 建積算基準P49 A1-1-34
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648	○	B0-911115 No.1 独自
02	燃料	軽油	L	19.9	1	138	2,746.2		(見積り・刊行物等) 物P788
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8		(見積り・刊行物等) 土木積算基準
	その他		式	1	0.25	24,648	6,162		
	計						37,579		
	水中ポンプ 発電 発電機共		式	1			13,900		代価表 0102
01	ポンプ 運転		台	1	1	4,346.16	4,346.16	○	代価表 0103
02	水中ポンプ 賃料	φ50 0.4kw 揚程5m	日	12	1	77	924	○	(見積り・刊行物等) 土木積算基準
03	発動発電機			12	1	544	6,528	○	(見積り・刊行物等) 土木積算基準
	その他		式	1	0.18	11,798.16	2,123.67		
	計						13,921.83		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	ポンプ 運転		台	1			4,350		代価表 0103
01	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6		B0-911112 No.1 独自
02	特殊作業員		人	0.11	1	28,496	3,134.56		B0-911111 No.1 独自
	計						4,346.16		
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1			1,940		代価表 0104
01	普通作業員		人	0.08	1	24,232	1,938.56		B0-911112 No.1 独自
	計						1,938.56		
	簡易水槽設置	撤去用	式	1			85,400		代価表 0105
01	銅板製簡易水槽	5m3 損料	日	120	1	633	75,960		(見積り・刊行物等)
02	仮設機械運搬 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	37,579	9,394.75		代価表 0101
	計						85,354.75		

物件名 大阪府富田林北大伴住宅集会所撤去工事

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	高压洗浄機	洗車用 3.6ヶ月	台	1			270,000	代価表 0106
01	高压洗浄機	月額(用水電力費除く)	月	3.6	1	22,200	79,920	B1-452222 No.1
02	高压洗浄機	電力費	月	3.6	1	7,394.52	26,620.27	B1-452222 No.1
03	高压洗浄機	用水費 南大阪	月	3.6	1	45,360	163,296	B1-452222 No.2 標準
	計						269,836.27	
	高压洗浄機	散水用 用水費除く 3.6ヶ月	台	1			107,000	代価表 0107
01	高压洗浄機	月額(用水電力費除く)	月	3.6	1	22,200	79,920	B1-452222 No.1
02	高压洗浄機	電力費	月	3.6	1	7,394.52	26,620.27	B1-452222 No.1
	計						106,540.27	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設水道		式	1			76,200	代価表 0108
01	用水用配管	配管費 径25mm	式	1	1	27,645.5	27,645.5	B1-452235 No.1
02	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	48,585.73	48,585.73	B1-452235 No.1
	計						76,231.23	
	騒音・振動測定	騒音 NL21 振動 VM53A 3.6ヶ月	式	1			123,000	代価表 0109
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190	B1-000132 No.1
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	1	108	1,010	109,080	B1-000132 No.1
	計						123,270	
	素堀側溝 (土工事共)		m	1			5,780	代価表 0110
01	素堀側溝 (土工事共) 標準図8-2		m	1	1	5,778.86	5,778.86	B1-452131 No.1
	計						5,778.86	

