

令和7年3月

工事名称 大阪府営富田林楠住宅第3次道路整備その他工事（第1工区）

総工事費 ¥ 227,844,100

工事価格 ¥ 207,131,000

工事概要（工事場所：富田林市楠町）

道路整備工事一式

- 車道整備 W=12~13m、L=377m、アスファルト舗装面積4,314㎡
- 管理用通路整備 W=1m~3m、L=177m、アスファルト舗装面積526㎡
- 排水管敷設工事一式

公園整備工事一式

- 公園整備1,005㎡
- 造園工事 中高木1本、低木183株、地被類44ポット

上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式

-
-

公告日 R7.3.27

入札書の開札日 R7.4.21

(工期)約 9.5 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R8.2.18

NO. 1

大阪府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直 接 工 事 費				
[1]	建築工事	一式	141,188,826	
[2]	機械設備工事	一式	1,200,029	
[3]	電気設備工事	一式	1,882,627	
[4]	ガス設備工事	一式	0	
[5]	昇降機設備工事	一式	0	
[6]		一式		
	小 計		144,271,482	
2. 共 通 費				
				A E M (昇降機)
共通仮設費	一式	23,684,429	23,684,429	(建築込み)
現場管理費	一式	16,472,885	16,472,885	(建築込み)
一般管理費	一式	22,702,204		経費率 合計 28.98% (契約保証费率除く)
	小 計		62,859,518	
3. 工 事 価 格	(1+2)		207,131,000	
4. 消 費 税 相 当 額	一式		20,713,100	税率10%
5. 総 工 事 費	(3+4)		227,844,100	

No. 2

[1] 共通仮設費

A、	すべての直接工事費	144,271,482					
A'、	率算定の直接工事費 (建築直工+機械直工-C-処分費等)	106,179,774				○ A'に対する共通仮設費率	
						α	4.43%
							$A' \times \alpha$
						A''	4,703,763
B、	共通仮設費対象外 処分費等	8,507,093	(一般管理費等のみ対象)				
	ガス設備工事	0	(一般管理費等のみ対象)				
B'	処分費等+ガス設備工事	8,507,093					
C、	住宅関係特殊工事						
	名称	単位	金額				
い	杭工事	一式	0				
ろ	造園工事	一式	380,060				
は	舗装工事	一式	27,321,928				
に	撤去工事	一式	0				
ほ	鉄骨工事	一式	0				
へ	電障工事	一式	0				
と	特殊な室内装備品 (家具・書架及び実験台類)	一式	0				
ち	その他(畳等)	一式	0	住宅関係特殊工事に 対する共通仮設費率	○ Cに対する共通仮設費率		
	い～ちの計	C'	27,701,988	$\frac{1\%}{1\%}$	C''	C' × 率	277,019
D、	共通仮設費のその他積上げ部分						
(1)	共通仮設費積上分			単位	金額		
				一式	18,703,647		
(2)	その他積上げ(イメージアップ費等)			一式	0		
						(1)~(2)の計	
						D'	18,703,647
	D'に含まれる処分費及び特殊工事費						
	イ、処分費	一式	0	スクラップ共			
	ロ、特殊工事費	一式	0				
	D'' イ+ロの計		0				
E、	(A''+C''+D')					共通仮設費	23,684,429

[2] 現場管理費・一般管理費等

F、率算定の純工事費 (A' + E - C'' - D'')	129,587,184		● Fに対する現場管理費率 β 12.28%
Fa、一般工事の純工事費 (A' + A'')	110,883,537		● Faに対する現場管理費 $Fa \times \beta$ F' 13,616,498
G、住宅関係特殊工事の純工事費 (共仮分を含む) (C' + C'' + D'口)	27,979,007	その他工事に 対する現場管理費率 2%	● Gに対する現場管理費 $G \times \text{率}$ G' 559,580
H、共通仮設費の その他積上げ部分 (D' - D'')	18,703,647 -	0	● (D' - D'')に対する現場管理費 $(D' - D'') \times \beta$ H' 2,296,807
I、現場管理費のその他積上げ部分			
(1) その他積上げ	内 訳 別 紙	単 位	金 額
		一式	0
		I'	0
J、(F' + I' + G' + H')		現 場 管 理 費 16,472,885	
K、一般工事の工事原価 (Fa + F')	124,500,035		
L、住宅関係特殊工事の工事原価 (G + G')	28,538,587	L' 電気設備・昇降機の工事原価 1,882,627	
M、共通仮設費のその他積上げ工事原価 (D' - D'' + H')	21,000,454		
N、一般管理費等のその他積上げ部分			
(1) その他積上げ	内 訳 別 紙	単 位	金 額
		一式	0
		N'	0
O、率計算の工事原価 K + L + L' + M + B + I' + イ	184,428,796		◎ Oに対する一般管理費等率 γ 12.27%
P、契約保証費 ※ 必要有り	一般管理費等の補正值 0.04%		◎ O' × 補正值 P' 73,771
Q、O' × γ + N' + P'		一 般 管 理 費 等 22,703,184	
数値処理			-980
数値処理後小計		一 般 管 理 費 等 22,702,204	

道路整備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	9,141,210	
計				9,141,210	
舗装		1	式	32,885,708	
計				32,885,708	
固障		1	式	1,206,560	
計				1,206,560	
排水		1	式	22,653,320	
計				22,653,320	
雑工作物		1	式	6,269,470	
計				6,269,470	
撤去		1	式	1,720,226	
計				1,720,226	
発生材処理	運搬	1	式	1,524,734	
発生材処理	処分	1	式	2,217,700	
計				3,742,434	

屋外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	1,134,696	
計				1,134,696	
構内舗装		1	式	3,852,341	
計				3,852,341	
圍障		1	式	1,467,635	
計				1,467,635	
屋外排水		1	式	115,850	
計				115,850	
雑工作物		1	式	12,234,925	
計				12,234,925	
撤去		1	式	3,069,360	
計				3,069,360	

道路整備		舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		4,314	m ²	390	1,682,460	
アスファルト舗装 (車道・路肩部)	A5+25 500~1000m ² 未満	2,424	m ²	5,360	12,992,640	代価表 0014
アスファルト舗装 (歩道部)	A3-10 500~1000m ² 未満	1,456	m ²	2,620	3,814,720	代価表 0015
アスファルト舗装 仮設駐車場(南側)	A5-15 500~1000m ² 未満	264	m ²	3,510	926,640	代価表 0016
アスファルト舗装 やり替え (車道・路肩部)	A5 路盤存置再利用 500~1000m ² 未満	77.1	m ²	3,980	306,858	代価表 0030
アスファルト舗装 やり替え (歩道部)	A3 路盤存置再利用 1000~2500m ² 未満 縁石E改修部分	72.8	m ²	1,920	139,776	代価表 0031
アスファルト舗装 やり替え (歩道部)	A3 路盤存置再利用 1000~2500m ² 未満 縁石E改修部分	20.2	m ²	1,920	38,784	代価表 0031
アスファルト舗装 機械運搬	往復 500m ² 以上 路盤工共 -	1	一式	331,000	331,000	
コンクリート舗装 (車両乗入部)	C-10-10 500~1000m ² 未満	362	m ²	5,740	2,077,880	代価表 0032
区画線 (T)		4	か所	1,990	7,960	代価表 0049
区画線 (+)		2	か所	2,210	4,420	代価表 0050
区画線 停止誘導線		1	か所	3,150	3,150	代価表 0051
区画線 停止線		2	か所	3,450	6,900	代価表 0052
区画線工	実線 15cm -	366	m	430	157,380	
表示文字	実線 15cm '止まれ'	2	か所	6,560	13,120	代価表 0070
点字ブロック		168	か所	1,490	250,320	
縁石E改修		33.5	m	20,300	680,050	代価表 0059
歩車道境界ブロック	一般 150/190×200 側溝 W500	517	m	13,900	7,186,300	代価表 0068
歩車道境界ブロック	切下 190×100.150.200 側溝 W500	65.7	m	17,000	1,116,900	代価表 0067
歩車道境界ブロック	車両出入口 190×100 側溝 W500	75.6	m	15,000	1,134,000	代価表 0069

道路整備		排水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
可変側溝 2枚掛け製品	W300x400	48.6	m	20,700	1,006,020	代価表 0022
可変側溝 2枚掛け製品	W300x500	233	m	21,400	4,986,200	代価表 0023
可変側溝 2枚掛け製品	W300x600	59	m	23,000	1,357,000	代価表 0024
可変側溝 2枚掛け製品	W300x700	120	m	23,800	2,856,000	代価表 0025
可変側溝 グレーチング蓋付	300×700	11	m	62,000	682,000	代価表 0175
可変側溝 2枚掛け製品	300×900	88.5	m	25,800	2,283,300	代価表 0173
可変側溝 グレーチング蓋付	300×900	21.5	m	63,900	1,373,850	代価表 0174
プレキャスト樹	自由勾配樹 300*300*545	31	か所	48,800	1,512,800	代価表 0027
プレキャスト樹	自由勾配樹 500*500*575	10	か所	85,600	856,000	代価表 0028
U字型側溝(ト77) 標準図1-9	(A) 幅180	9.5	m	6,400	60,800	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	1.2	m	7,050	8,460	
可変側溝樹～街渠 樹 VU管	径200	108	m	7,050	761,400	代価表 0055
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径300	24.7	m	12,800	316,160	
鉄筋コンクリート 台付管敷設	径300	26.2	m	13,500	353,700	代価表 0125
鉄筋コンクリート 台付管敷設	径400	24.2	m	21,900	529,980	代価表 0127
人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=2000	2	か所	242,000	484,000	
人孔蓋	φ600 下水道用	2		72,900	145,800	代価表 0177
HP管	径600	16.1	m	19,500	313,950	代価表 0053
街渠樹		40	か所	67,700	2,708,000	代価表 0054
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径400	3	m	19,300	57,900	

道路整備		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装撤去		553	m ²	340	188,020	代価表 0017
歩道復旧舗装撤去		175	m ²	210	36,750	代価表 0018
既設舗装撤去		2,270	m ²	340	771,800	代価表 0019
既設コンクリート舗装撤去		122	m ²	970	118,340	代価表 0020
既設側溝撤去		302	m	120	36,240	代価表 0021
コンクリート水路撤去		1	か所	64,300	64,300	代価表 0029
雨水人孔撤去		1	か所	5,070	5,070	代価表 0102
点字ブロック撤去		4	か所	99	396	代価表 0057
会所撤去	300角	5	か所	1,500	7,500	代価表 0060
会所撤去	350角	2	か所	1,690	3,380	代価表 0063
会所撤去	400角	1		1,950	1,950	代価表 0066
会所撤去	450角	2	か所	2,080	4,160	代価表 0061
会所撤去	900角	8	か所	3,680	29,440	代価表 0062
排水管撤去	VU管	144	m	1,530	220,320	代価表 0064
排水管撤去	HP管	152	m	1,530	232,560	代価表 0065
計					1,720,226	

道路整備		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装撤去	50	909	m ²	340	309,060	代価表 0075
コンクリート平板舗装撤去	60	376	m ²	580	218,080	代価表 0076
カッター切断 (舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	32	m	480	15,360	
メッシュフェンス撤去	H=1200	322	m	3,010	969,220	代価表 0077
ガードレール撤去		141	m	4,360	614,760	代価表 0078
L型側溝撤去		141	m	170	23,970	代価表 0079
植樹柵撤去	プランター撤去	5	か所	430	2,150	代価表 0080
境界ブロック撤去		139	m	75	10,425	代価表 0107
水路橋(1)撤去		1	か所	105,000	105,000	代価表 0081
水路橋(2)撤去		1	か所	38,000	38,000	代価表 0082
樹木撤去		1	式		4,529,780	別紙 00-0003
植樹柵撤去		24	か所	430	10,320	代価表 0104
計					6,846,125	

道路整備		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装撤去	t50	1,927	m ²	340	655,180	代価表 0089
ネットフェンス撤去	H=1800	71.5	m	3,010	215,215	代価表 0090
L型側溝撤去		249	m	170	42,330	代価表 0079
現場打側溝撤去		52.8	m	870	45,936	代価表 0105
コンクリート縁石撤去		248	m	110	27,280	代価表 0106
排水管撤去	HP-600	46	m	2,300	105,800	代価表 0091
万能塀撤去	H=3000	371	m	3,230	1,198,330	代価表 0092
フェンスバリア撤去	H=1800	220	m	360	79,200	代価表 0093
キャスターゲート撤去		1	か所	1,930	1,930	代価表 0094
仮設ゲート撤去		2	か所	19,400	38,800	代価表 0095
仮設電灯撤去		16	か所	2,570	41,120	代価表 0096
横断歩道交通標識撤去		2	か所	11,300	22,600	代価表 0097
速度交通標識撤去(1)		1	か所	5,400	5,400	代価表 0098
速度交通標識撤去(2)		3	か所	5,400	16,200	代価表 0099
カーブミラー撤去		1	か所	5,400	5,400	代価表 0100
バス停上屋撤去		2	か所	19,800	39,600	代価表 0101
除草 手間のみ	抜根除草(植込み地)	19,364	m ²	170	3,291,880	代価表 0182
敷地整地	ブルドーザー 6t	19,364	m ²	55	1,065,020	
計					6,897,221	

屋外		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シタ-ロックンク舗装 (A) 標準図3-6	500㎡未満 11B t60+砂層t30+RC40 t100 不織布60g/㎡共	9	㎡	7,930	71,370	
シタ-ロックンク舗装 (C) 標準図3-6		68.4	㎡	10,100	690,840	代価表 0135
除草シート敷		385	㎡	800	308,000	代価表 0136
グラント仕様		776	㎡	650	504,400	代価表 0137
すきとり	積み込み共 H300程度	77.6	m3	360	27,936	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 パケット0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	77.6	m3	4,110	318,936	代価表 0001
建設発生土処分		77.6	m3	1,800	139,680	代価表 0002
L字型側溝 標準図1-7	(A)	43	m	11,200	481,600	
境界ブロック(1) (A) 標準図3-9	(1)120*120	7	m	5,820	40,740	
境界ブロック(2) 標準図3-10	(A)	4.5	m	6,560	29,520	
境界ブロック(2) 標準図3-10	(B)	60.6	m	4,590	278,154	
化粧ブロック積擁壁 標準図5-4	(B) 3段積み	68	m	14,100	958,800	
区画線工	実線 15cm - -	5.5	m	430	2,365	
計					3,852,341	

屋外		雑工作物				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベンチ		3	か所	294,000	882,000	代価表 0134
釜戸ベンチ		2	か所	342,000	684,000	代価表 0138
消防水利標識		1	か所	165,000	165,000	代価表 0139
指定避難所案内図		1	か所	1,110,000	1,110,000	代価表 0140
看板		1	か所	481,000	481,000	代価表 0141
水飲み・手洗い		1	か所	762,000	762,000	代価表 0142
すべり台		1	か所	798,000	798,000	代価表 0143
鉄棒	3連	1	か所	217,000	217,000	代価表 0144
スプリング遊具(1)		1	か所	236,000	236,000	代価表 0145
スプリング遊具(2)		1	か所	518,000	518,000	代価表 0146
車止め I型 標準図7-4	(A)可動式	5	か所	33,700	168,500	
防火水槽		1	式		5,833,365	別紙 00-0607
ソメイヨシノ	H=2.5 C=0.1 W=0.8	1	本	8,420	8,420	代価表 0147
オムラサキツツジ	H=0.4 H=0.4	46	本	980	45,080	代価表 0148
サツキツツジ	H=0.3 H=0.4	46	本	1,010	46,460	代価表 0149
ネシマツツジ	H=0.5 H=0.4	35	本	1,230	43,050	代価表 0150
カンツバギ	H=0.4 H=0.5	56	本	2,550	142,800	代価表 0151
ピノカミノール	3芽立	44	本	550	24,200	代価表 0152
樹木プレート(A) 標準図4-2		1	枚	760	760	
鳥居型二本支柱 標準図4-7		1	基	6,090	6,090	

道路整備		雑工作物				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BOXカルバート-1		1	式		6,269,470	別紙 00-0005
根切り	総掘り 自立山留め内	74	m ³	570	42,180	
床付け	総掘り	46.9	m ²	280	13,132	
埋戻し(B種)	- 発生土	74	m ³	900	66,600	
砂利地業	再生クラッシュ	4.6	m ³	6,650	30,590	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	3.7	m ³	25,100	92,870	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	3.7	m ³	12,100	44,770	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	3.2	m ²	6,220	19,904	
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	3.2	m ²	260	832	
敷モルタル		0.33	m ²	2,460	811.8	代価表 0047
山留 (BOXカルバート-1)	親杭横矢板工法	1	式		1,040,000	代価表 0034
人力木杭打込み 根入70%未満	長さ2.1m 末口径12<D≤15cm	11	本	11,300	124,300	代価表 0035
人力木杭抜取 根入70%未満	長さ2.1m 末口径12<D≤15cm	11	本	6,100	67,100	代価表 0036
土のう積	W500xH600	21.8	m	13,300	289,940	代価表 0037
暗渠排水管	波状管 径500 高密度ポリエチレン管 据付・撤去	21.8	m	14,200	309,560	代価表 0038
土のう積	W500xH1000	1.8	m	50,600	91,080	代価表 0039
土のう積	W1000xH1000	1.8	m	71,000	127,800	代価表 0040
補強コンクリート (排水口)	1250x1200x200	1	か所	53,900	53,900	代価表 0042
補強コンクリート (排水口)	865x770x200	1	か所	27,400	27,400	代価表 0043
補強コンクリート (排水口)	400x350x2000	2	か所	35,500	71,000	代価表 0044

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外周道路1工区)						
土壌分析費	阪南2区	1	式		381,060	
平板載荷試験		1	か所	186,000	186,000	
高圧洗浄機	8ヶ月程度	1	か所	598,000	598,000	代価表 0176
(ステップ 1)						
交通誘導警備員B		20	人	14,000	280,000	
仮設看板 標準図8-7		1	か所	21,100	21,100	
工事用立看板	12台 50日/台程度	1	式		18,200	代価表 0181
(ステップ 2)						
仮囲(7) フェンスハリケート標準 図参-6	1ヶ月	167	m	1,750	292,250	代価表 0159
単管ハリケート	1ヶ月	172	m	250	43,000	代価表 0160
チューブライト	1ヶ月	172	m	180	30,960	代価表 0161
仮囲(7) フェンスハリケート標準 図参-6	撤去	172	m	360	61,920	代価表 0158
交通誘導警備員B		60	人	14,000	840,000	
(ステップ 3)						
仮囲(7) フェンスハリケート標準 図参-6	1ヶ月 継続	164	m	350	57,400	代価表 0170
単管ハリケート 賃料のみ	1ヶ月程度	172	m	130	22,360	代価表 0110
チューブライト 賃料のみ	1ヶ月程度	172	m	120	20,640	代価表 0113
交通誘導警備員B		60	人	14,000	840,000	
漏水試験	防火水槽 40 t	1	式		22,400	代価表 0109

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(ステップ 4)						
仮囲(7) フェンスハリケート標準 図参-6	2ヶ月	132	m	2,110	278,520	代価表 0162
仮囲(7) フェンスハリケート標準 図参-6	2ヶ月 継続	164		710	116,440	代価表 0171
単管ハリケート*	2ヶ月	155	m	380	58,900	代価表 0163
単管ハリケート* 賃料のみ	2ヶ月	172	m	250	43,000	代価表 0115
チューブライト	2ヶ月	155	m	290	44,950	代価表 0164
チューブライト 賃料のみ	2ヶ月程度	172	m	230	39,560	代価表 0116
キャストゲート移設	H2.0 W6.3 片引き 場内移設	1	か所	5,640	5,640	代価表 0117
交通誘導警備員B		327	人	14,000	4,578,000	
アスファルト舗装 仮設駐車場(南側)	A5-15 500~1000m2未満	311	m ²	3,510	1,091,610	代価表 0016
トラロープ*		36	m	47	1,692	代価表 0165
(ステップ 5)						
仮囲(7) フェンスハリケート標準 図参-6 賃料のみ	0.5ヶ月程度	296	m	180	53,280	代価表 0118
単管ハリケート* 賃料のみ	0.5ヶ月程度	327	m	63	20,601	代価表 0119
チューブライト 賃料のみ	0.5ヶ月程度	327	m	120	39,240	代価表 0120
アスファルト舗装 仮設駐車場(南側)	A5-15 500~1000m2未満	1,529	m ²	3,510	5,366,790	代価表 0016
トラロープ*		142	m	47	6,674	代価表 0165
単管ハリケート*	0.5ヶ月程度	30	m	190	5,700	代価表 0121
チューブライト	0.5ヶ月程度	30	m	120	3,600	代価表 0122
交通誘導警備員B		60	人	14,000	840,000	

共通							
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	4,110	4,114.7	有り	代価表 0001
建設発生土処分		m3	1	1,800	1,800	有り	代価表 0002
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1	1,660	1,658.94	有り	代価表 0003
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 有筋コンクリート類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	3,730	3,732.62	有り	代価表 0004
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 コンクリート2次製品 6.0km以下	m3	1	1,660	1,658.94	有り	代価表 0005
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1,960	1,961.34	有り	代価表 0006
建設発生材処分	アスファルト類	m3	1	4,700	4,700	有り	代価表 0007
建設発生材処分	有筋コンクリート	m3	1	3,750	3,750	有り	代価表 0008
建設発生材処分	無筋コンクリート	m3	1	4,700	4,700	有り	代価表 0009
建設発生材処分	コンクリート2次製品	m3	1	4,700	4,700	有り	代価表 0010
建設発生材処分	木材	m3	1	3,300	3,300	有り	代価表 0011
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	t	1	▲29,500	▲29,500	有り	代価表 0012
金網撤去	H=1800		1	1,930	1,925.9	有り	代価表 0013

道路整備							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
アスファルト舗装 (車道・路肩部)	A5+25 500～1000m2未満	m ²	1	5,360	5,362.47	有り	代価表 0014
アスファルト舗装 (歩道部)	A3-10 500～1000m2未満	m ²	1	2,620	2,619.6	有り	代価表 0015
アスファルト舗装 仮設駐車場(南側)	A5-15 500～1000m2未満	m ²	1	3,510	3,506.27	有り	代価表 0016
アスファルト舗装撤去		m ²	1	340	344.12	有り	代価表 0017
歩道復旧舗装撤去		m ²	1	210	206.47	有り	代価表 0018
既設舗装撤去		m ²	1	340	344.12	有り	代価表 0019
既設コンクリート舗装撤去		m ²	1	970	972.58	有り	代価表 0020
既設側溝撤去		m	1	120	123.17	有り	代価表 0021
可変側溝 2枚掛け製品	W300x400	m	1	20,700	20,702.16	有り	代価表 0022
可変側溝 2枚掛け製品	W300x500	m	1	21,400	21,402.16	有り	代価表 0023
可変側溝 2枚掛け製品	W300x600	m	1	23,000	22,952.16	有り	代価表 0024
可変側溝 2枚掛け製品	W300x700	m	1	23,800	23,802.16	有り	代価表 0025
可変側溝 グレーチング 蓋付	300×700	m	1	62,000	61,980.76	有り	代価表 0175
可変側溝 2枚掛け製品	300×900	m	1	25,800	25,752.16	有り	代価表 0173
可変側溝 グレーチング 蓋付	300×900	m	1	63,900	63,930.76	有り	代価表 0174
排水構造物工 (手間のみ)	L2000 1000kg以下 制約なし	m	1	7,820	7,824	有り	代価表 0026
プレキャスト樹	自由勾配樹 300*300*545	か所	1	48,800	48,755.22	有り	代価表 0027
プレキャスト樹	自由勾配樹 500*500*575	か所	1	85,600	85,556.13	有り	代価表 0028
コンクリート水路撤去		か所	1	64,300	64,263.12	有り	代価表 0029
アスファルト舗装 やり替え (車道・路肩部)	A5 路盤存置再利用 500～1000m2未満	m ²	1	3,980	3,980.36	有り	代価表 0030

道路整備							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
アスファルト舗装 やり替え (歩道部)	A3 路盤存置再利用 1000~2500m ² 未満 緑石E改修部分	m ²	1	1,920	1,921.43	有り	代価表 0031
コンクリート舗装 (車両乗入部)	C-10-10 500~1000m ² 未満	m ²	1	5,740	5,739.88	有り	代価表 0032
山留 (BOXカルバート-1)	親杭横矢板工法	式	1	1,040,000	1,040,980	有り	代価表 0034
人力木杭打込み 根入70%未満	長さ2.1m 末口径12×D≤15cm	本	1	11,300	11,310	有り	代価表 0035
人力木杭抜取 根入70%未満	長さ2.1m 末口径12×D≤15cm	本	1	6,100	6,104	有り	代価表 0036
土のう積	W500xH600	m	1	13,300	13,320	有り	代価表 0037
暗渠排水管	波状管 径500 高密度ポリエチレン管 掘付・撤去	m	1	14,200	14,232.1	有り	代価表 0038
土のう積	W500xH1000	m	1	50,600	50,616	有り	代価表 0039
土のう積	W1000xH1000	m	1	71,000	71,040	有り	代価表 0040
土のう工	仕掃・積立・撤去	袋	1	890	888	有り	代価表 0041
補強コンクリート (排水口)	1250x1200x200	か所	1	53,900	53,911.53	有り	代価表 0042
補強コンクリート (排水口)	865x770x200	か所	1	27,400	27,378.56	有り	代価表 0043
補強コンクリート (排水口)	400x350x200	か所	1	35,500	35,544.5	有り	代価表 0044
RC三面水路		か所	1	152,000	152,198.32	有り	代価表 0045
あと施工アンカー	D13	か所	1	1,270	1,270	有り	代価表 0046
敷モルタル		m ²	1	2,460	2,460	有り	代価表 0047
転倒防止柵	H1100 基礎共	m	1	14,000	14,032.44	有り	代価表 0048
区画線 (T)		か所	1	1,990	1,986.66	有り	代価表 0049
区画線 (+)		か所	1	2,210	2,207.4	有り	代価表 0050
区画線 停止誘導線		か所	1	3,150	3,152.86	有り	代価表 0051

道路整備							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
区画線 停止線		か所	1	3,450	3,448.45	有り	代価表 0052
HP管	径600	m	1	19,500	19,453.79	有り	代価表 0053
街渠樹		か所	1	67,700	67,700.25	有り	代価表 0054
可変側溝樹～街渠樹 VU管	径200	m	1	7,050	7,048.82	有り	代価表 0055
転倒防止柵	H1100 ポツク効バート部	m	1	8,980	8,980	有り	代価表 0056
点字ブロック撤去		か所	1	99	98.88	有り	代価表 0057
縁石E改修		m	1	20,300	20,284.08	有り	代価表 0059
会所撤去	300角	か所	1	1,500	1,500.72	有り	代価表 0060
会所撤去	450角	か所	1	2,080	2,084.33	有り	代価表 0061
会所撤去	900角	か所	1	3,680	3,682.31	有り	代価表 0062
会所撤去	350角	か所	1	1,690	1,688.31	有り	代価表 0063
排水管撤去	VU管	m	1	1,530	1,530	有り	代価表 0064
排水管撤去	HP管	m	1	1,530	1,530	有り	代価表 0065
会所撤去	400角		1	1,950	1,945.38	有り	代価表 0066
歩車道境界ブロック	切下 190×100.150.200 側溝 W500	m	1	17,000	17,013.7	有り	代価表 0067
歩車道境界ブロック	一般 150/190×200 側溝 W500	m	1	13,900	13,942.89	有り	代価表 0068
歩車道境界ブロック	車両出入口 190×100 側溝 W500	m	1	15,000	15,011.16	有り	代価表 0069
表示文字	実線 15cm '止まれ'	か所	1	6,560	6,556.2	有り	代価表 0070
人孔蓋	φ600 下水道用		1	72,900	72,900	有り	代価表 0177

管理用通路							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
伐採抜根	幹周60～90cm未満 機械併用	本	1	20,100	20,097.29	有り	代価表 0071
伐採抜根	幹周90～1200cm未満 機械併用	本	1	20,100	20,097.29	有り	代価表 0072
伐採抜根	幹周120～150cm未満 機械併用	本	1	20,100	20,097.29	有り	代価表 0073
伐採抜根	幹周150～180cm未満 機械併用	本	1	20,100	20,097.29	有り	代価表 0074
アスファルト舗装撤去	50	m ²	1	340	344.12	有り	代価表 0075
コンクリート平板舗装撤去	60	m ²	1	580	583.55	有り	代価表 0076
メッシュフェンス撤去	H=1200	m	1	3,010	3,009.34	有り	代価表 0077
ガードレール撤去		m	1	4,360	4,360	有り	代価表 0078
L型側溝撤去		m	1	170	171.37	有り	代価表 0079
植樹樹撤去	プランター撤去	か所	1	430	433.77	有り	代価表 0080
水路橋(1)撤去		か所	1	105,000	104,963.09	有り	代価表 0081
水路橋(2)撤去		か所	1	38,000	38,022.35	有り	代価表 0082
メッシュフェンス	H=1800 基礎共	m	1	16,400	16,401.21	有り	代価表 0083
メッシュフェンス 両開き門扉	W2800xH1800 基礎共	か所	1	286,000	286,000	無し	代価表 0084
水路橋(1)改修		か所	1	735,000	734,503.03	有り	代価表 0085
水路橋(2)改修		か所	1	266,000	266,484.61	有り	代価表 0086
ネットフェンス	H=1800 基礎共	m	1	10,700	10,718.61	有り	代価表 0087
ネットフェンス 両開き門扉	W2000xH1800 基礎共	か所	1	286,000	286,000	無し	代価表 0088

屋外							
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
アスファルト舗装撤去	t50	m ²	1	340	344.12	有り	代価表 0089
ネットフェンス撤去	H=1800	m	1	3,010	3,009.34	有り	代価表 0090
排水管撤去	HP-600	m	1	2,300	2,295	有り	代価表 0091
万能塀撤去	H=3000	m	1	3,230	3,231.37	有り	代価表 0092
フェンスパレット撤去	H=1800	m	1	360	360.71	有り	代価表 0093
キャスターゲート撤去		か所	1	1,930	1,932.36	有り	代価表 0094
仮設ゲート撤去		か所	1	19,400	19,388.22	有り	代価表 0095
仮設電灯撤去		か所	1	2,570	2,571.91	有り	代価表 0096
横断歩道交通標識撤去		か所	1	11,300	11,307.76	有り	代価表 0097
速度交通標識撤去(1)		か所	1	5,400	5,402.16	有り	代価表 0098
速度交通標識撤去(2)		か所	1	5,400	5,402.16	有り	代価表 0099
カーブミラー撤去		か所	1	5,400	5,402.16	有り	代価表 0100
バス停上屋撤去		か所	1	19,800	19,772.65	有り	代価表 0101
雨水人孔撤去		か所	1	5,070	5,071.87	有り	代価表 0102

6号棟北側整備							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
既設会所接続手間		か所	1	4,430	4,425	有り	代価表 0103
植樹樹撤去		か所	1	430	433.77	有り	代価表 0104
現場打側溝撤去		m	1	870	867.55	有り	代価表 0105
コンクリート縁石撤去		m	1	110	107.11	有り	代価表 0106
境界ブロック撤去		m	1	75	74.97	有り	代価表 0107
モルタル練	高圧 1:3 25kg入袋物	m ³	1	32,200	32,200	有り	代価表 0108
漏水試験	防火水槽 40 t	式	1	22,400	22,400	有り	代価表 0109
単管ハリケート 賃料のみ	1ヶ月程度	m	1	130	126	有り	代価表 0110
スタンドハリケート	賃料	か所	1	4	3.92	有り	代価表 0111
単管パイプ	賃料 L=2000	m	1	0.28	0.28	有り	代価表 0112
チューブライト 賃料のみ	1ヶ月程度	m	1	120	117	有り	代価表 0113
チューブライト	賃料	m	1	4	3.9	有り	代価表 0114
単管ハリケート 賃料のみ	2ヶ月	m	1	250	252	有り	代価表 0115
チューブライト 賃料のみ	2ヶ月程度	m	1	230	234	有り	代価表 0116
キヤスターゲート移設	H2.0 W6.3 片引き 場内移設	か所	1	5,640	5,636.43	有り	代価表 0117
仮囲(7) フェンスハリケート標準 図参-6 賃料のみ	0.5ヶ月程度	m	1	180	176.47	有り	代価表 0118
単管ハリケート 賃料のみ	0.5ヶ月程度	m	1	63	63	有り	代価表 0119
チューブライト 賃料のみ	0.5ヶ月程度	m	1	120	117	有り	代価表 0120
単管ハリケート	0.5ヶ月程度	m	1	190	187	有り	代価表 0121
チューブライト	0.5ヶ月程度	m	1	120	118.5	有り	代価表 0122

6号棟北側整備							
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
チューブライト	基本料金	m	1	60	60	有り	代価表 0123
鉄筋コンクリート 台付管敷設	径300	m	1	13,500	13,512.9	有り	代価表 0125
鉄筋コンクリート台付管	据付 管径300mm 無 標準	m	1	10,100	10,098.83	有り	代価表 0126
鉄筋コンクリート 台付管敷設	径400	m	1	21,900	21,866.28	有り	代価表 0127
モルタル練	高炉 1:3 25kg入袋物	m ³	1	32,200	32,200	有り	代価表 0128
鉄筋コンクリート台付管	据付 管径400mm 無 標準	m	1	15,100	15,102.39	有り	代価表 0129
集水樹据付	据付 80kg超400kg以下 砕石あり	基	1	3,160	3,156.92	有り	代価表 0130
蓋版施工費	据付 蓋板(各種) コンクリート 鋼製40kg/枚以下 制約なし 小段面なし	枚	1	510	508	有り	代価表 0131
集水樹据付	据付 400kg超800kg以下 砕石あり	基	1	3,450	3,454.68	有り	代価表 0132
金網撤去	H=1800	m	1	1,930	1,925.9	有り	代価表 0133
水中サド'ポンプ サイホース共	φ150 60日程度	式	1	83,700	83,661	有り	代価表 0178
ポンプ運転		台	1	3,920	3,917	有り	代価表 0179
ポンプ設置・撤去		台	1	1,740	1,744	有り	代価表 0180
工事用立看板	12台 50日/台程度	式	1	18,200	18,240	有り	代価表 0181
除草 手間のみ	抜根除草(植込み地)	m ²	1	170	165	有り	代価表 0182

南公園							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
インターロッキング舗装 (C) 標準図3-6		m ²	1	10,100	10,065.02	有り	代価表 0135
除草シート敷		m ²	1	800	797	有り	代価表 0136
ガラスト仕様		m ²	1	650	647.76	有り	代価表 0137
釜戸ベンチ		か所	1	342,000	341,643.13	有り	代価表 0138
消防水利標識		か所	1	165,000	164,543.75	有り	代価表 0139
指定避難所案内図		か所	1	1,110,000	1,107,664.28	有り	代価表 0140
看板		か所	1	481,000	481,174.44	有り	代価表 0141
水飲み・手洗い		か所	1	762,000	761,837.53	有り	代価表 0142
すべり台		か所	1	798,000	798,079.92	有り	代価表 0143
鉄棒	3連	か所	1	217,000	217,190.74	有り	代価表 0144
スプリング遊具(1)		か所	1	236,000	235,915.97	有り	代価表 0145
スプリング遊具(2)		か所	1	518,000	517,849.22	有り	代価表 0146
ソメイヨシノ	H=2.5 C=0.1 W=0.8	本	1	8,420	8,423.68	有り	代価表 0147
オオムラサキツツジ	H=0.4 H=0.4	本	1	980	977.91	有り	代価表 0148
サツキツツジ	H=0.3 H=0.4	本	1	1,010	1,007.91	有り	代価表 0149
クリスマスツツジ	H=0.5 H=0.4	本	1	1,230	1,227.91	有り	代価表 0150
カンツバキ	H=0.4 H=0.5	本	1	2,550	2,547.91	有り	代価表 0151
ピンカミノール	3芽立	本	1	550	547.91	有り	代価表 0152
防火水槽撤去		式	1	2,470,000	2,474,229.31	有り	代価表 0153
山留	親杭横矢板工法	式	1	1,610,000	1,606,000	有り	代価表 0154

共通仮設							
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
チューブライト	基本料金	本	1	60	60	有り	代価表 0156
チューブライト	賃料	本	1	4	3.9	有り	代価表 0157
仮囲(7) フェンスハリケート標準 図参-6	撤去	m	1	360	360.71	有り	代価表 0158
仮囲(7) フェンスハリケート標準 図参-6	1ヶ月	m	1	1,750	1,752.71	有り	代価表 0159
単管ハリケート	1ヶ月	m	1	250	252.1	有り	代価表 0160
チューブライト	1ヶ月	m	1	180	177	有り	代価表 0161
仮囲(7) フェンスハリケート標準 図参-6	2ヶ月	m	1	2,110	2,105.65	有り	代価表 0162
単管ハリケート	2ヶ月	m	1	380	380.2	有り	代価表 0163
チューブライト	2ヶ月	m	1	290	294	有り	代価表 0164
トラロープ		m	1	47	47.21	有り	代価表 0165
スタンドハリケート	基本料金	か所	1	110	106	有り	代価表 0166
スタンドハリケート	損料	か所	1	4	3.71	有り	代価表 0167
単管パイプ	基本料金 L=2000	本	1	18	18	有り	代価表 0168
単管パイプ	損料 L=2000	本	1	0.56	0.56	有り	代価表 0169
仮囲(7) フェンスハリケート標準 図参-6	1ヶ月 継続	m	1	350	352.94	有り	代価表 0170
仮囲(7) フェンスハリケート標準 図参-6	2ヶ月 継続		1	710	705.88	有り	代価表 0171
高圧洗浄機	8ヶ月程度	か所	1	598,000	597,578.48	有り	代価表 0176

共通							
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,110	代価表 0001
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,114.7	4,114.7	
計						4,114.7	
建設発生土処分		m3	1			1,800	代価表 0002
建設発生土処分		m3	1	1	1,800	1,800	
計						1,800	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1			1,660	代価表 0003
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1	1	1,658.94	1,658.94	
計						1,658.94	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 有筋コンクリート類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			3,730	代価表 0004
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	3,732.62	3,732.62	
計						3,732.62	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 コンクリート2次製品 6.0km以下	m3	1			1,660	代価表 0005
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1	1	1,658.94	1,658.94	
計						1,658.94	

大阪府営富田林楠住宅第3次道路整備その他工事(第1工区)

○は「その他」の率対象

共通							
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			1,960	代価表 0006
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,961.34	1,961.34	
計						1,961.34	
建設発生材処分	アスファルト類	m3	1			4,700	代価表 0007
建設発生土処分	アスファルト類	m3	1	1	4,700	4,700	
計						4,700	
建設発生材処分	有筋コンクリート	m3	1			3,750	代価表 0008
建設発生土処分	有筋コンクリート	m3	1	1	3,750	3,750	
計						3,750	
建設発生材処分	無筋コンクリート	m3	1			4,700	代価表 0009
建設発生土処分	無筋コンクリート	m3	1	1	4,700	4,700	
計						4,700	
建設発生材処分	コンクリート2次製品	m3	1			4,700	代価表 0010
建設発生土処分	コンクリート2次製品	m3	1	1	4,700	4,700	
計						4,700	

大阪府営富田林楠住宅第3次道路整備その他工事(第1工区)

○は「その他」の率対象

道路整備							
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
アスファルト舗装 (車道・路肩部)	A5+25 500～1000m ² 未満	m ²	1			5,360	代価表 0014
路床整正	500～1000m ² 未満	m ²	1	1	143.82	143.82	
再生クラッシュアレン	厚 150 車道 材料費のみ	m ²	1	1	230.07	230.07	
鋼製スラグ	HMS-25 厚100	m ²	1	0.1	2,350	235	
路盤材敷きならし	厚さ 15cm 500～1000m ² 未満	m ²	1	1	529.96	529.96	
路盤材締固め	厚さ 15cm 500～1000m ² 未満	m ²	1	1	195.14	195.14	
プライムコート	材料費のみ	m ²	1	1	199.48	199.48	
プライムコート散布	手間のみ	m ²	1	1	33.49	33.49	
密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	m ²	1	1	1,603.38	1,603.38	
再生粗粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	m ²	1	1	1,365.84	1,365.84	
アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500～1000m ² 未満	m ²	1	1	598.28	598.28	
アスファルト混合物 締固め	500～1000m ² 未満	m ²	1	1	165.65	165.65	
タックコート	材料費のみ	m ²	1	1	53.2	53.2	
タックコート散布	手間のみ	m ²	1	1	9.16	9.16	
計						5,362.47	
アスファルト舗装 (歩道部)	A3-10 500～1000m ² 未満	m ²	1			2,620	代価表 0015
アスファルト舗装(A) 標準図3-3	500m ² ～1000m ² 未満 再生AS t30+PK-3+RC40 t100	m ²	1	1	2,619.6	2,619.6	
計						2,619.6	

大阪府営富田林楠住宅第3次道路整備その他工事(第1工区)

○は「その他」の率対象

道路整備							
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
アスファルト舗装 仮設駐車場(南側)	A5-15 500~1000m ² 未満	m ²	1			3,510	代価表 0016
アスファルト舗装(B) 標準図3-3	500m ² ~1000m ² 未満 再生AS t150+PK-3+RC40 t150	m ²	1	1	3,506.27	3,506.27	
計						3,506.27	
アスファルト舗装撤去		m ²	1			340	代価表 0017
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	6,882.48	344.12	
計						344.12	
歩道復旧舗装撤去		m ²	1			210	代価表 0018
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.03	1	6,882.48	206.47	
計						206.47	
既設舗装撤去		m ²	1			340	代価表 0019
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	6,882.48	344.12	
計						344.12	
既設コンクリート舗装撤去		m ²	1			970	代価表 0020
コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	9,725.75	972.58	
計						972.58	

大阪府営富田林楠住宅第3次道路整備その他工事(第1工区)

○は「その他」の率対象

道路整備							
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
既設側溝撤去		m	1			120	代価表 0021
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.023	1	3,184.99	73.25	
コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.023	1	2,170.27	49.92	
計						123.17	
可変側溝 2枚掛け製品	W300x400	m	1			20,700	代価表 0022
排水構造物工 (手間のみ)	L2000 1000kg以下 制約なし	m	1	1	7,824	7,824	代価表 0026
自由勾配側溝 (本体)	W300 H400	個	1	0.5	11,400	5,700	
自由勾配側溝 (蓋)	車道用 2枚掛け製品	個	1	1	1,450 ×2	2,900	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18 -	m3	0.06	1	8,015.5	480.93	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.015	1	24,500	367.5	
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 - S15～S18 -	m3	0.015	1	7,875	118.13	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 - -	m ²	0.2	1	6,216.14	1,243.23	
砂利地業	再生クワツヤラン	m3	0.09	1	6,648.6	598.37	
計						20,702.16	

大阪府営富田林楠住宅第3次道路整備その他工事(第1工区)

○は「その他」の率対象

