

令和7年3月

工事名称 大阪府営富田林楠住宅第3次道路整備その他工事（第2工区）

総工事費 ¥ 201,407,800

工事価格 ¥ 183,098,000

工事概要（工事場所：富田林市楠町）

道路整備工事一式

- W=12~13m、L=134m、アスファルト舗装面積1,627㎡
- 管理用通路整備 W=1m~3m、L=124m、アスファルト舗装面積370㎡
- 排水管敷設工事一式
- 広場整備工事一式 広場整備4,004㎡
- 外構整備工事一式 外構整備1,731㎡
- 水路改修工事一式 L=76m
- 上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式
-
-

公告日 R7.3.27

入札書の開札日 R7.4.21

(工期)約 9.5 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R8.2.18

NO. 1

大

阪

府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直 接 工 事 費				
[1]	建築工事	一式	123,693,008	
[2]	機械設備工事	一式	515,093	
[3]	電気設備工事	一式	3,303,676	
[4]	ガス設備工事	一式	0	
[5]	昇降機設備工事	一式	0	
[6]				
	小 計		127,511,777	
2. 共 通 費				
				A E M (昇降機)
	共通仮設費	一式	20,506,823	20,506,823 (建築込み)
	現場管理費	一式	14,764,828	14,764,828 (建築込み)
	一般管理費等	一式	20,314,572	
	小 計		55,586,223	経費率 合計 30.58% (契約保証費率除く)
3. 工 事 価 格	(1+2)		183,098,000	
4. 消 費 税 相 当 額	一式		18,309,800	税率10%
5. 総 工 事 費	(3+4)		201,407,800	

[2] 現場管理費・一般管理費等

F、率算定の純工事費 (A' + E - C'' - D'')	105,991,761		● Fに対する現場管理費率 β 13.43%
Fa、一般工事の純工事費 (A' + A'')	89,786,082		● Faに対する現場管理費 $Fa \times \beta$ F' 12,058,270
G、住宅関係特殊工事の純工事費 (共仮分を含む) (C' + C'' + D'口)	26,506,825	その他工事に 対する現場管理費率 2%	● Gに対する現場管理費 $G \times \text{率}$ G' 530,136
H、共通仮設費の その他積上げ部分 (D' - D'')	16,205,679 -	0	● (D' - D'')に対する現場管理費 $(D' - D'') \times \beta$ H' 2,176,422
I、現場管理費のその他積上げ部分			
(1) その他積上げ	内 訳 別 紙	単 位 一式	金 額 計 0
		I'	0
J、(F' + I' + G' + H')		現場管理費 14,764,828	
K、一般工事の工事原価 (Fa + F')	101,844,352		
L、住宅関係特殊工事の工事原価 (G + G')	27,036,961	L' 電気設備・昇降機の工事原価 3,303,676	
M、共通仮設費のその他積上げ工事原価 (D' - D'' + H')	18,382,101		
N、一般管理費等のその他積上げ部分			
(1) その他積上げ	内 訳 別 紙	単 位 一式	金 額 計 0
		N'	0
O、率計算の工事原価 K + L + L' + M + B + I' + I	162,783,428		◎ Oに対する一般管理費等率 γ 12.44%
P、契約保証費 ※ 必要有り	一般管理費等の補正值 0.04%		◎ O' × 補正值 P' 65,113
Q、O' × γ + N' + P'		一般管理費等 20,315,371	
数値処理			-799
数値処理後小計		一般管理費等 20,314,572	

道路整備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	1,909,000	
計				1,909,000	
舗装		1	式	3,076,440	
計				3,076,440	
固障		1	式	4,737,600	
計				4,737,600	
排水		1	式	230,000	
計				230,000	
撤去		1	式	8,414,470	
計				8,414,470	
発生材処理	運搬	1	式	1,242,290	
発生材処理	処分	1	式	2,938,115	
計				4,180,405	

屋外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	2,042,618	
計				2,042,618	
構内舗装		1	式	8,119,203	
計				8,119,203	
固障		1	式	1,541,422	
計				1,541,422	
屋外排水		1	式	900,444	
計				900,444	
雑工作物		1	式	46,900	
計				46,900	
撤去		1	式	1,924,351	
計				1,924,351	
発生材処理	運搬	1	式	310,116	
発生材処理	処分	1	式	605,278	
計				915,394	

屋外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	1,032,922	
計				1,032,922	
構内舗装		1	式	3,377,917	
計				3,377,917	
圍障		1	式	406,830	
計				406,830	
屋外排水		1	式	424,292	
計				424,292	
撤去		1	式	338,505	
計				338,505	
発生材処理	運搬	1	式	46,396	
発生材処理	処分	1	式	150,714	
計				197,110	

屋外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	1,613,748	
計				1,613,748	
構内舗装		1	式	9,474,334	
計				9,474,334	
囲障		1	式	9,618,410	
計				9,618,410	
屋外排水		1	式	12,798,865	
計				12,798,865	
雑工作物		1	式	2,038,320	
計				2,038,320	
撤去		1	式	1,895,272	
計				1,895,272	
発生材処理	運搬	1	式	15,438	
発生材処理	処分	1	式	▲112,428	
計				▲96,990	

道路整備		舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		1,627	m ²	390	634,530	
アスファルト舗装 (車道・路肩部)	A5+35 500~1000m ² 未満	288	m ²	5,360	1,543,680	代価表 0016
アスファルト舗装 (歩道部)	A3-10 500~1000m ² 未満	97.8	m ²	2,620	256,236	代価表 0017
アスファルト舗装 (車道出入口)	A5-15 500~1000m ² 未満	47.2	m ²	3,510	165,672	代価表 0018
アスファルト舗装 やり替え (車道・路肩部)	A5 路盤存置再利用 500~1000m ² 未満	786	m ²	3,980	3,128,280	代価表 0029
アスファルト舗装 やり替え (歩道部)	A3 路盤存置再利用 1000~2500m ² 未満	408	m ²	1,920	783,360	代価表 0030
アスファルト舗装 機械運搬	往復 500m未満 路盤工共 -	1	一式	197,000	197,000	
アスファルト舗装 機械運搬	往復 500m以上 表層のみ -	1	一式	262,000	262,000	
区画線 (T)		4	か所	2,660	10,640	代価表 0033
区画線 停止誘導線		1	か所	2,350	2,350	代価表 0034
区画線 (バス)		1	か所	4,810	4,810	代価表 0035
区画線工	実線 15cm -	135	m	430	58,050	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	車両出入口 190×100 側溝 W500	23.4	m	15,000	351,000	代価表 0096
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	一般 150/190×200 側溝 W500	49.7	m	13,900	690,830	代価表 0097
境界ﾌﾟﾛｯｸ(1) (B) 標準図3-9	(2)150*150	1.5	m	4,250	6,375	
計					8,094,813	

道路整備		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装撤去	50	710	m ²	340	241,400	代価表 0042
コンクリート平板舗装撤去	60	273	m ²	580	158,340	代価表 0043
カッター切断 (舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	6	m	480	2,880	
メッシュフェンス撤去	H=1200	243	m	3,010	731,430	代価表 0044
ガードレール撤去		112	m	4,360	488,320	代価表 0045
L型側溝撤去		118	m	170	20,060	代価表 0046
植樹柵撤去		18	か所	430	7,740	代価表 0047
水路橋(3)撤去		1	か所	38,000	38,000	代価表 0050
樹木撤去		1	式		6,726,300	別紙 00-0004
計					8,414,470	

道路整備		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装撤去	t50	1,930	m ²	340	656,200	代価表 0056
コンクリート平板舗装撤去	t60	251	m ²	580	145,580	代価表 0057
L型側溝撤去		385	m	170	65,450	代価表 0046
万能塀撤去	H=3000	396	m	3,230	1,279,080	代価表 0058
フェンスバリア撤去	H=1800	214	m	360	77,040	代価表 0059
仮設ゲート撤去		1	か所	19,400	19,400	代価表 0061
仮設電灯撤去		9	か所	2,570	23,130	代価表 0062
速度交通標識撤去(2)		1	か所	5,400	5,400	代価表 0063
バコーラ撤去		1	か所	88,700	88,700	代価表 0064
ジャンクボックス撤去		1	か所	17,600	17,600	代価表 0065
鉄棒撤去		1	か所	7,350	7,350	代価表 0066
電波柱撤去		3	か所	69,500	208,500	代価表 0067
地藏祠撤去		1	か所	25,400	25,400	代価表 0068
ベンチ撤去		3	か所	1,390	4,170	代価表 0069
砂場撤去		1	か所	7,160	7,160	代価表 0070
看板撤去		1	か所	5,230	5,230	代価表 0071
公園柵撤去		24	m	500	12,000	代価表 0072
L型側溝撤去		60	m	170	10,200	代価表 0046
雨水人孔撤去	Φ900 H=1500 厚150	4	か所	5,070	20,280	代価表 0073
雨水排水管撤去	HP300	118	m	1,530	180,540	代価表 0074

屋外		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		297	m ²	390	115,830	
アスファルト舗装(B) 標準図3-3	500m ² 未満 再生AS t50+PK-3+RC40 t150	297	m ²	4,180	1,241,460	
アスファルト舗装 機械運搬	往復 500m ² 未満 路盤工共 -	1	一式	197,000	197,000	
コンクリート舗装(A) 標準図3-2	500m ² 未満 コンクリート版 t70+PK-3+RC40 t100	16.1	m ²	5,320	85,652	
インターロッキング舗装 (A) 標準図3-6	500m ² 未満 ILB t60+砂層t30+RC40 t100 不織布60g/m ² 共	67.3	m ²	7,930	533,689	
インターロッキング舗装 (B) 標準図3-6		348	m ²	8,000	2,784,000	代価表 0003
L字型側溝 標準図1-7	(A)	106	m	11,200	1,187,200	
境界ブロック(1) (A) 標準図3-9	(1)120*120	34.8	m	5,820	202,536	
境界ブロック(2) 標準図3-10	(A)	83.1	m	6,560	545,136	
化粧ブロック積擁壁 標準図5-4	(B) 3段積み	87	m	14,100	1,226,700	
計					8,119,203	

屋外 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去		59	m	4,360	257,240	代価表 0045
メッシュフェンス	H=1800 基礎共	65.6	m	16,400	1,075,840	代価表 0048
植樹桝撤去		10	か所	430	4,300	代価表 0047
現場打側溝撤去		25.5	m	870	22,185	代価表 0078
コンクリート縁石撤去		46	m	110	5,060	代価表 0079
L型側溝会所撤去		2	か所	910	1,820	代価表 0080
L型側溝撤去		58	m	170	9,860	代価表 0046
V型側溝撤去		18	m	180	3,240	代価表 0095
車止め撤去		4	か所	4,670	18,680	代価表 0081
仮設スロープ 撤去		1	か所	3,960	3,960	代価表 0082
仮設フェンスバリケード撤去		15	m	360	5,400	代価表 0083
仮設手摺撤去a～f		23	m	660	15,180	代価表 0084
仮設手摺撤去g		7.5	m	660	4,950	代価表 0085
バス停留所撤去		1	か所	25,200	25,200	代価表 0086
化粧ブロック擁壁撤去		25	m	860	21,500	代価表 0087
境界ブロック撤去		46	m	75	3,450	代価表 0088
アスファルト舗装撤去		1,148	m ²	340	390,320	代価表 0089
インターロッキング舗装撤去		68.7	m ²	580	39,846	代価表 0090
カッター切断(舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	34	m	480	16,320	
計					1,924,351	

屋外 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去		10	m	4,360	43,600	代価表 0045
メッシュフェンス撤去	H=1200	19	m	3,010	57,190	代価表 0044
植樹桝撤去		1	か所	430	430	代価表 0047
コンクリート縁石撤去		8	m	110	880	代価表 0079
L型側溝会所撤去		1	か所	910	910	代価表 0080
車止め撤去		3	か所	4,670	14,010	代価表 0081
境界ブロック撤去		1	m	75	75	代価表 0088
アスファルト舗装撤去		497	m ²	340	168,980	代価表 0089
インターロッキング舗装撤去		33.6	m ²	580	19,488	代価表 0090
コンクリート平板舗装撤去		5.9	m ²	580	3,422	代価表 0091
カッター切断(舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	61.5	m	480	29,520	
計					338,505	

屋外		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		103	m ²	390	40,170	
アスファルト舗装(B) 標準図3-3	500m ² 未満 再生AS t50+PK-3+RC40 t150	103	m ²	4,180	430,540	
コンクリート舗装(A) 標準図3-2	500m ² 未満 コンクリート版 t70+PK-3+RC40 t100	17.3	m ²	5,320	92,036	
インターロッキング [※] 舗装 (A) 標準図3-6	500m ² 未満 ILB t60+砂層t30+RC40 t100 不織布60g/m ² 共	82	m ²	7,930	650,260	
インターロッキング [※] 舗装 (C) 標準図3-6	500m ² 未満 ILB t80+砂層t20+RC40 t150 不織布60g/m ² 共	251	m ²	8,300	2,083,300	
グラント [※] 仕様		1,446	m ²	650	939,900	代価表 0108
すきとり	積み込み共 H300程度	144	m ³	360	51,840	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 パック材0.8m ³ 土砂 DID区間有り 31.5km以下	144	m ³	4,110	591,840	代価表 0001
建設発生土処分		144	m ³	4,700	676,800	代価表 0002
L字型側溝 標準図1-7	(A)	168	m	11,200	1,881,600	
境界ブロック(1) (A) 標準図3-9	(1)120*120	5	m	5,820	29,100	
境界ブロック(2) 標準図3-10	(A)	194	m	6,560	1,272,640	
境界ブロック(2) 標準図3-10	(B)	12.6	m	4,590	57,834	
化粧ブロック積擁壁 標準図5-4	(B) 3段積み	47.8	m	14,100	673,980	
区画線工	実線 15cm - -	5.8	m	430	2,494	
計					9,474,334	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(6号棟北側)						
土壌分析費	阪南2区	1	式		571,590	
平板載荷試験		1	か所	186,000	186,000	
(ステップ1)						
仮囲(7) フェンスハケット標準 図参-6	20日	99.5	m	1,640	163,180	代価表 0121
チューブライト	20日	64	m	140	8,960	代価表 0123
交通誘導警備員B		20	人	14,000	280,000	
(ステップ2)						
仮囲(7) フェンスハケット標準 図参-6	45日	56.2	m	1,930	108,466	代価表 0128
仮囲(7) フェンスハケット標準 図参-6	45日 盛替え	99.5	m	1,560	155,220	代価表 0129
仮囲(7) フェンスハケット標準 図参-6	撤去	40.3	m	360	14,508	代価表 0130
チューブライト	45日	26.7	m	240	6,408	代価表 0131
アスファルト舗装 やり替え (車道乗入部)	A5 路盤存置再利用 500m2未満	443	m ²	3,050	1,351,150	代価表 0100
交通誘導警備員B		45	人	14,000	630,000	
(ステップ3)						
仮囲(7) フェンスハケット標準 図参-6	45日 盛替え	115	m	1,560	179,400	代価表 0129
仮囲(7) フェンスハケット標準 図参-6	撤去	115	m	360	41,400	代価表 0130
チューブライト	45日	9.7	m	240	2,328	代価表 0131
車道復旧舗装撤去		443	m ²	690	305,670	代価表 0019
交通誘導警備員B		45	人	14,000	630,000	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2号棟南西側)						
(ステップ 1)						
仮囲(7) フェンスハ [*] リケート [*] 標準 図参-6	50日	98.2	m	1,990	195,418	代価表 0122
チューブ [*] ライト	50日	62	m	260	16,120	代価表 0125
交通誘導警備員B		150	人	14,000	2,100,000	
仮囲(7) フェンスハ [*] リケート [*] 標準 図参-6	撤去	14.8	m	360	5,328	代価表 0130
単管ハ [*] リケート [*]	10日(継続)	13	m	43	559	代価表 0101
(ステップ 2)						
仮囲(7) フェンスハ [*] リケート [*] 標準 図参-6	10日 盛替え	83	m	1,150	95,450	代価表 0132
チューブ [*] ライト	10日	62	m	99	6,138	代価表 0124
交通誘導警備員B		60	人	14,000	840,000	
仮囲(7) フェンスハ [*] リケート [*] 標準 図参-6	撤去	17.2	m	360	6,192	代価表 0130
(ステップ 3)						
仮囲(7) フェンスハ [*] リケート [*] 標準 図参-6	10日 盛替え	66.2	m	1,150	76,130	代価表 0132
チューブ [*] ライト	20日	38	m	140	5,320	代価表 0123
交通誘導警備員B		10	人	14,000	140,000	
仮囲(7) フェンスハ [*] リケート [*] 標準 図参-6	撤去	66.2	m	360	23,832	代価表 0130
(西広場)						
仮囲(7) フェンスハ [*] リケート [*] 標準 図参-6	1ヶ月	116	m	2,110	244,760	代価表 0133
交通誘導警備員B		20	人	14,000	280,000	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(東広場)						
仮囲(7)	5ヶ月	69.4	m	3,530	244,982	代価表 0134
フェンスハ ^レ リケート ^ス 標準 図参-6						
交通誘導警備員B		120	人	14,000	1,680,000	
暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 据付、撤去	81.5	m	15,200	1,238,800	代価表 0102
水中サド ^ト ポンプ ^ホ チーホス共	φ150 60日程度	1	式		83,700	代価表 0143
土のう積		200	袋	890	178,000	代価表 0148
土のう積		100	袋	890	89,000	代価表 0148
仮設配管撤去跡 補修	コンクリート壁厚300 500φ	2	か所	1,190	2,380	代価表 0103
(外周道路2工区)						
高圧洗浄機	8ヶ月程度	1	か所	598,000	598,000	代価表 0104
仮設看板 標準図8-7		1	か所	21,100	21,100	
工事用立看板	8台 30日/台程度	1	式		9,400	代価表 0149
事務員		8	人月	169,000	1,352,000	
キャスターゲート		1	か所	76,000	76,000	代価表 0137
キャスターゲート撤去		1	か所	1,930	1,930	代価表 0060
単管ハ ^レ リケート ^ス	10日(継続)	20	m	43	860	代価表 0101
交通誘導警備員B		140	人	14,000	1,960,000	
計					16,205,679	