

文書番号：公建般第 1175 号

契約番号：R6 2025-10-4651

令和 7 年 3 月 31 日

設計工事第一グループ

工事名称：大阪府泉佐野保健所外壁その他改修工事

総工事費 ¥ 99,645,700

工事価格 ¥ 90,587,000

工事概要（工事場所：泉佐野市上瓦屋）

改修工事一式
外壁改修2,908㎡、外部建具改修76箇所、屋上防水改修994㎡
上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式

【既存施設概要】
RC造 地上4階建 延べ面積3,416㎡

公告日 R7.5.22

入札書の開札日 R7.6.12

(工期)約 7.7 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R8.2.17

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|------------|-----------|
| 直接工事費 | | | | |
| 建築工事 | 1 | 式 | 49,710,479 | |
| 電気設備工事 | 1 | 式 | 2,203,290 | |
| 機械設備工事 | 1 | 式 | 2,963,666 | |
| 計 | | | 54,877,435 | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | 13,369,281 | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | 11,594,186 | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | 10,746,098 | |
| 計 | | | 35,709,565 | |
| 工事価格 | 1 | 式 | 90,587,000 | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | 9,058,700 | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | 99,645,700 | |
| | | | | |

共通仮設費

| 名 称 | 工期 | 直接工事費 ① | 率 ② | 増減率 ③ | 共通仮設費率 ④=②+③ | 補正係数 ⑤ | 補正係数 ⑥ | 共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥ |
|-------------------------|-----|------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| 建築工事 改修工事 | 7.7 | 51,701,351 | 5.09 | 0.00 | 5.09 | 1.00 | 1.00 | 2,631,598 |
| 小計 (率対象) | | 51,701,351 | | | | | | 2,631,598 |
| 建築工事 処分費 | | 212,418 | | | | | | 0 |
| 建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ) | | 0 | | | | | | 10,544,578 |
| 小計 (率対象外) | | 212,418 | | | | | | 10,544,578 |
| 合計 | | 51,913,769 | | | | | | 13,176,176 |
| 機械設備工事 改修工事 | 7.7 | 2,957,201 | 6.53 | 0.00 | 6.53 | 1.00 | 1.00 | 193,105 |
| 小計 (率対象) | | 2,957,201 | | | | | | 193,105 |
| 機械設備工事 処分費 | | 6,465 | | | | | | 0 |
| 小計 (率対象外) | | 6,465 | | | | | | 0 |
| 合計 | | 2,963,666 | | | | | | 193,105 |
| 総計 | | 54,877,435 | | | | | | 13,369,281 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

現場管理費

| 名 称 | 純工事費 ① | 率 ② | 増減率 ③ | 現場管理費率 ④=②+③ | 補正係数 ⑤ | 補正係数 ⑥ | 現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥ |
|----------------|------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| 建築工事 改修工事 | 64,877,527 | 14.82 | 0.00 | 14.82 | 1.00 | 1.00 | 9,614,849 |
| 小計 (率対象) | 64,877,527 | | | | | | 9,614,849 |
| 建築工事 処分費 | 212,418 | | | | | | 0 |
| 小計 (率対象外) | 212,418 | | | | | | 0 |
| 合計 | 65,089,945 | | | | | | 9,614,849 |
| 機械設備工事 改修工事 | 3,150,306 | 62.83 | 0.00 | 62.83 | 1.00 | 1.00 | 1,979,337 |
| 小計 (率対象) | 3,150,306 | | | | | | 1,979,337 |
| 機械設備工事 処分費 | 6,465 | | | | | | 0 |
| 小計 (率対象外) | 6,465 | | | | | | 0 |
| 合計 | 3,156,771 | | | | | | 1,979,337 |
| 総計 | 68,246,716 | | | | | | 11,594,186 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一般管理費等

| 名 称 | 工事原価 ① | 率 ② | 増減率 ③ | 一般管理費等 率④=②+③ | 前払金支出割 合補正係数⑤ | 一般管理費等 ⑥=①×④×⑤ | 工事価格 ⑦=①+⑥ |
|---------------------------|------------|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 建築工事 改修工事 | 74,492,376 | | | | | | |
| 建築工事 処分費 | 212,418 | | | | | | |
| 小計 (率対象) | 74,704,794 | | | | | | |
| 機械設備工事 改修工事 | 5,129,643 | | | | | | |
| 機械設備工事 処分費 | 6,465 | | | | | | |
| 小計 (率対象) | 5,136,108 | | | | | | |
| 合計 (率対象) 主たる工事：建築工事 | 79,840,902 | 13.42 | 0.00 | 13.42 | 1.00 | 10,714,649 | 90,555,551 |
| 契約保証費 | 79,840,902 | | | 0.04 | 1.00 | 31,936 | 31,936 |
| 端数調整 | | | | | | ▲487 | ▲487 |
| 総計 | 79,840,902 | | | | | 10,746,098 | 90,587,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 改修工事 | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|
| 名 | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
| 直接仮設 | | 1 | | 式 | | 17,310,833 | | | |
| 防水改修 | | 1 | | 式 | | 19,942,926 | | | |
| 外壁改修 | | 1 | | 式 | | 5,500,772 | | | |
| 環境配慮改修 | | 1 | | 式 | | 567,600 | | | |
| 建具改修 | | 1 | | 式 | | 2,604,580 | | | |
| 内装改修 | | 1 | | 式 | | 240,971 | | | |
| 塗装改修 | | 1 | | 式 | | 2,890,698 | | | |
| 発生材処理 | | 1 | | 式 | | 652,099 | | | |
| | 計 | | | | | 49,710,479 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 改修工事 | | 直接仮設 | | | | |
|----------|----|------|----|----|------------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 墨出し | | 1 | 式 | | 97,200 | 別紙 00-0001 |
| 養生 | | 1 | 式 | | 78,676 | 別紙 00-0002 |
| 整理整頓後片付け | | 1 | 式 | | 1,077,734 | 別紙 00-0003 |
| 外部足場 | | 1 | 式 | | 10,864,964 | 別紙 00-0004 |
| 内部足場 | | 1 | 式 | | 327,085 | 別紙 00-0005 |
| 災害防止 | | 1 | 式 | | 3,836,150 | 別紙 00-0006 |
| 仮設材運搬 | | 1 | 式 | | 1,029,024 | 別紙 00-0007 |
| 計 | | | | | 17,310,833 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 改修工事 | | 防水改修 | | 撤去 | | |
|---------------|-----------------|------|----------------|--------|-----------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| (本体屋上) | | | | | | |
| 既存シート防水撤去 | 立上り部 | 50.4 | m ² | 2,630 | 132,552 | |
| 既存アスファルト防水撤去 | 立上り部 | 57.7 | m ² | 3,080 | 177,716 | |
| 防水層押えレシコ積み撤去 | 立上り部 | 6.5 | m ³ | 47,100 | 306,150 | 代価表 0015 |
| カッター入れ | モルタル面 厚さ20～30mm | 233 | m | 1,210 | 281,930 | |
| 改修用トレ撤去 | | 7 | か所 | 2,390 | 16,730 | 代価表 0016 |
| 脱気筒撤去 | | 8 | か所 | 5,250 | 42,000 | |
| 電気設備配管ジヤッキアップ | | 1 | 式 | | 191,000 | |
| 空調屋外機ジヤッキアップ | | 1 | 式 | | 52,500 | |
| 小計 | | | | | 1,200,578 | |
| (2階屋根①) | | | | | | |
| 既存シート防水撤去 | 立上り部 | 23.9 | m ² | 2,630 | 62,857 | |
| 既存アスファルト防水撤去 | 立上り部 | 9.9 | m ² | 3,080 | 30,492 | |
| 防水層押えレシコ積み撤去 | 立上り部 | 2 | m ³ | 47,100 | 94,200 | 代価表 0015 |
| カッター入れ | モルタル面 厚さ20～30mm | 39.6 | m | 1,210 | 47,916 | |

| 改修工事 | | 防水改修 | | 撤去 | | |
|-------------------|-----------------|------|----|--------|---------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 改修用ﾄﾞﾝ撤去 | | 2 | か所 | 2,390 | 4,780 | 代価表 0016 |
| 脱気筒撤去 | | 2 | か所 | 5,250 | 10,500 | |
| 小計 | | | | | 250,745 | |
| (2階屋根②) | | | | | | |
| 既存ｼｰﾄ防水撤去 | 立上り部 | 17.3 | ㎡ | 2,630 | 45,499 | |
| 既存ｱｽﾌﾙﾄ防水撤去 | 立上り部 | 4.1 | ㎡ | 3,080 | 12,628 | |
| 防水層押え ｼﾝｶﾞ積み撤去 | 立上り部 | 0.8 | m3 | 47,100 | 37,680 | 代価表 0015 |
| ｷｯﾁｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30mm | 27.6 | m | 1,210 | 33,396 | |
| 改修用ﾄﾞﾝ撤去 | | 2 | か所 | 2,390 | 4,780 | 代価表 0016 |
| 小計 | | | | | 133,983 | |
| (3階屋根③) | | | | | | |
| 既存ｼｰﾄ防水撤去 | 立上り部 | 17.2 | ㎡ | 2,630 | 45,236 | |
| 既存ｱｽﾌﾙﾄ防水撤去 | 立上り部 | 4.1 | ㎡ | 3,080 | 12,628 | |
| 防水層押え ｼﾝｶﾞ積み撤去 | 立上り部 | 0.8 | m3 | 47,100 | 37,680 | 代価表 0015 |
| ｷｯﾁｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30mm | 27.4 | m | 1,210 | 33,154 | |

建築工事 細目別内訳

| 改修工事 | | 防水改修 | | 撤去 | | |
|-------------|-------------------|------|----|--------|---------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 改修用ﾄﾞﾝ撤去 | | 1 | か所 | 2,390 | 2,390 | 代価表 0016 |
| 小計 | | | | | 131,088 | |
| (3階屋根④) | | | | | | |
| 既存ｱｽﾌﾙﾄ防水撤去 | 平場・立上り部 | 21.3 | ㎡ | 3,080 | 65,604 | |
| 改修用ﾄﾞﾝ撤去 | | 1 | か所 | 2,390 | 2,390 | 代価表 0016 |
| 砂利敷撤去 | | 3.6 | m3 | 11,900 | 42,840 | 代価表 0017 |
| 小計 | | | | | 110,834 | |
| (3階屋根⑤) | | | | | | |
| 既存ｱｽﾌﾙﾄ防水撤去 | 平場・立上り部 | 27.9 | ㎡ | 3,080 | 85,932 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り撤去 | | 0.4 | m3 | 31,000 | 12,400 | 代価表 0018 |
| ｷｯﾁｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm | 11.3 | m | 2,020 | 22,826 | |
| 改修用ﾄﾞﾝ撤去 | | 1 | か所 | 2,390 | 2,390 | 代価表 0016 |
| 植込み土壌撤去 | H400程度 | 7.9 | m3 | 11,900 | 94,010 | 代価表 0019 |
| 小計 | | | | | 217,558 | |
| (4階屋根⑥) | | | | | | |

| 改修工事 | | 防水改修 | | 撤去 | | |
|--------------|-----------------|------|----------------|--------|---------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 既存シート防水撤去 | 立上り部 | 15.6 | m ² | 2,630 | 41,028 | |
| 既存アスファルト防水撤去 | 立上り部 | 7.2 | m ² | 3,080 | 22,176 | |
| 防水層押えレシコ積み撤去 | 立上り部 | 1.5 | m ³ | 47,100 | 70,650 | 代価表 0015 |
| タッカー入れ | モルタル面 厚さ20～30mm | 20.7 | m | 1,210 | 25,047 | |
| 改修用トレン撤去 | | 1 | か所 | 2,390 | 2,390 | 代価表 0016 |
| 脱気筒撤去 | | 1 | か所 | 5,250 | 5,250 | |
| 小計 | | | | | 166,541 | |
| (4階屋根⑦) | | | | | | |
| 既存シート防水撤去 | 立上り部 | 29.5 | m ² | 2,630 | 77,585 | |
| 既存アスファルト防水撤去 | 立上り部 | 16.3 | m ² | 3,080 | 50,204 | |
| 防水層押えレシコ積み撤去 | 立上り部 | 3.3 | m ³ | 47,100 | 155,430 | 代価表 0015 |
| タッカー入れ | モルタル面 厚さ20～30mm | 42.2 | m | 1,210 | 51,062 | |
| 改修用トレン撤去 | | 2 | か所 | 2,390 | 4,780 | 代価表 0016 |
| 脱気筒撤去 | | 2 | か所 | 5,250 | 10,500 | |
| 小計 | | | | | 349,561 | |

建築工事 細目別内訳

| 改修工事 | | 防水改修 | | 撤去 | | |
|--------------|-----------------|------|----------------|--------|---------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| (4階屋根⑧) | | | | | | |
| 既存シート防水撤去 | 立上り部 | 11.8 | m ² | 2,630 | 31,034 | |
| 既存アスファルト防水撤去 | 立上り部 | 6 | m ² | 3,080 | 18,480 | |
| 防水層押えレシコ積み撤去 | 立上り部 | 1.2 | m ³ | 47,100 | 56,520 | 代価表 0015 |
| タッカー入れ | モルタル面 厚さ20～30mm | 23.5 | m | 1,210 | 28,435 | |
| 改修用トレン撤去 | | 1 | か所 | 2,390 | 2,390 | 代価表 0016 |
| 脱気筒撤去 | | 2 | か所 | 5,250 | 10,500 | |
| 小計 | | | | | 147,359 | |
| (4階屋根⑨) | | | | | | |
| 既存シート防水撤去 | 立上り部 | 114 | m ² | 2,630 | 299,820 | |
| 既存アスファルト防水撤去 | 立上り部 | 3.9 | m ² | 3,080 | 12,012 | |
| 防水層押えレシコ積み撤去 | 立上り部 | 0.8 | m ³ | 47,100 | 37,680 | 代価表 0015 |
| タッカー入れ | モルタル面 厚さ20～30mm | 19.3 | m | 1,210 | 23,353 | |
| 改修用トレン撤去 | | 1 | か所 | 2,390 | 2,390 | 代価表 0016 |
| 脱気筒撤去 | | 1 | か所 | 5,250 | 5,250 | |

| 改修工事 | | 防水改修 | | 改修 | | |
|-------------------|----------------------------------|------|----------------|--------|-----------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 改修用ドレン | 横型 100Φ | 5 | か所 | 34,400 | 172,000 | |
| 脱気筒 | SUS製 | 8 | か所 | 22,900 | 183,200 | |
| 太陽光パネル基礎 | 300×300×H150 28か所 メタ系塗膜防水共 | 1 | 式 | | 261,000 | 代価表 0020 |
| 小計 | | | | | 8,859,895 | |
| (2階屋根①) | | | | | | |
| シート防水 平場 | かぶせ工法 SM-2 軽歩行 | 46.3 | m ² | 8,350 | 386,605 | |
| シート防水 立上り | かぶせ工法 SM-2 | 9.9 | m ² | 9,610 | 95,139 | |
| 既設面 ケレン・清掃 | | 56.1 | m ² | 470 | 26,367 | |
| 仮防水 | シート防水用 立上り部 | 9.9 | m ² | 3,230 | 31,977 | |
| 樹脂モルタル補修 | 立上り部 | 9.9 | m ² | 4,490 | 44,451 | |
| 防水止め金物 | 立上り部端部 | 39.6 | m | 2,520 | 99,792 | |
| メタ系塗膜防水 平場 | X-2 | 16.2 | m ² | 10,800 | 174,960 | |
| 塗膜防水施工面 ケレン・清掃 | | 16.2 | m ² | 470 | 7,614 | |
| パテパット 水切りテープ | | 39.6 | m | 560 | 22,176 | |
| シーリング* | 一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10 | 74.6 | m | 510 | 38,046 | |

建築工事 細目別内訳

| 改修工事 | | 防水改修 | | 改修 | | |
|-------------------|----------------------------|------|----------------|--------|-----------|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| シーリング* | 一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10 | 7.9 | m | 610 | 4,819 | |
| 改修用ドレン | 縦型 100Φ | 2 | か所 | 25,800 | 51,600 | |
| 脱気筒 | SUS製 | 2 | か所 | 22,900 | 45,800 | |
| 小計 | | | | | 1,029,346 | |
| (2階屋根②) | | | | | | |
| シート防水 平場 | かぶせ工法 SM-2 軽歩行 | 19.7 | m ² | 8,350 | 164,495 | |
| シート防水 立上り | かぶせ工法 SM-2 | 4.1 | m ² | 9,610 | 39,401 | |
| 既設面 ケレン・清掃 | | 23.8 | m ² | 470 | 11,186 | |
| 仮防水 | シート防水用 立上り部 | 4.1 | m ² | 3,230 | 13,243 | |
| 樹脂モルタル補修 | 立上り部 | 4.2 | m ² | 4,490 | 18,858 | |
| 防水止め金物 | 立上り部端部 | 27.6 | m | 2,520 | 69,552 | |
| メタ系塗膜防水 平場 | X-2 | 15.1 | m ² | 10,800 | 163,080 | |
| 塗膜防水施工面 ケレン・清掃 | | 15.1 | m ² | 470 | 7,097 | |
| パテパット 水切りテープ | | 27.6 | m | 560 | 15,456 | |
| シーリング* | 一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10 | 59.7 | m | 510 | 30,447 | |

| 改修工事 | | 防水改修 | | 改修 | | |
|-------------------|----------------------------|------|----------------|--------|---------|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 改修用ドレン | 縦型 100Φ | 1 | か所 | 25,800 | 25,800 | |
| 改修用ドレン | 横型 100Φ | 1 | か所 | 34,400 | 34,400 | |
| 脱気筒 | SUS製 | 2 | か所 | 22,900 | 45,800 | |
| 小計 | | | | | 638,815 | |
| (3階屋根③) | | | | | | |
| シート防水 平場 | かぶせ工法 SM-2 軽歩行 | 19.1 | m ² | 8,350 | 159,485 | |
| シート防水 立上り | かぶせ工法 SM-2 | 4.1 | m ² | 9,610 | 39,401 | |
| 既設面 ケレン・清掃 | | 23.2 | m ² | 470 | 10,904 | |
| 仮防水 | シート防水用 立上り部 | 4.1 | m ² | 3,230 | 13,243 | |
| 樹脂モルタル補修 | 立上り部 | 4.1 | m ² | 4,490 | 18,409 | |
| 防水止め金物 | 立上り部端部 | 27.4 | m | 2,520 | 69,048 | |
| ケレン系塗膜防水 平場 | X-2 | 15.9 | m ² | 10,800 | 171,720 | |
| 塗膜防水施工面 ケレン・清掃 | | 15.9 | m ² | 470 | 7,473 | |
| ペラベット 水切りテープ | | 27.4 | m | 560 | 15,344 | |
| シーリング* | 一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10 | 59.2 | m | 510 | 30,192 | |

建築工事 細目別内訳

| 改修工事 | | 防水改修 | | 改修 | | |
|---------------------|-----------|------|----------------|--------|---------|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 改修用ドレン | 横型 100Φ | 1 | か所 | 34,400 | 34,400 | |
| 脱気筒 | SUS製 | 2 | か所 | 22,900 | 45,800 | |
| 小計 | | | | | 615,419 | |
| (3階屋根④) | | | | | | |
| 改質アスファルト防水 常温複合法 | 平場 | 17.8 | m ² | 22,400 | 398,720 | |
| 改質アスファルト防水 常温複合法 | 立上り | 3.4 | m ² | 25,000 | 85,000 | |
| 既設面 ケレン・清掃 | | 21.3 | m ² | 470 | 10,011 | |
| 仮防水 | アスファルト防水用 | 21.3 | m ² | 3,230 | 68,799 | |
| 樹脂モルタル補修 | 立上り部 | 4.3 | m ² | 4,490 | 19,307 | |
| 改修用ドレン | 縦型 100Φ | 1 | か所 | 25,800 | 25,800 | |
| 脱気筒 | SUS製 | 1 | か所 | 22,900 | 22,900 | |
| 小計 | | | | | 630,537 | |
| (3階屋根⑤) | | | | | | |
| 改質アスファルト防水 常温複合法 | 平場 | 26 | m ² | 22,400 | 582,400 | |
| 改質アスファルト防水 常温複合法 | 立上り | 9.6 | m ² | 25,000 | 240,000 | |

| 改修工事 | | 防水改修 | | 改修 | | |
|-------------------|----------------------------|------|----------------|--------|-----------|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 既設面 ケレン・清掃 | | 35.6 | m ² | 470 | 16,732 | |
| 仮防水 | 7スフェルト防水用 | 30.3 | m ² | 3,230 | 97,869 | |
| 樹脂モルタル補修 | 立上り部 | 9.6 | m ² | 4,490 | 43,104 | |
| 下地活性化材 | 7スフェルト防水下 | 5.3 | m ² | 1,890 | 10,017 | |
| ウレタン系塗膜防水 平場 | X-2 | 2.9 | m ² | 10,800 | 31,320 | |
| 塗膜防水施工面 ケレン・清掃 | | 2.9 | m ² | 470 | 1,363 | |
| シーリング* | 一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10 | 6.6 | m | 610 | 4,026 | |
| 改修用ドレン | 縦型 100Φ | 1 | か所 | 25,800 | 25,800 | |
| 脱気筒 | SUS製 | 1 | か所 | 22,900 | 22,900 | |
| 小計 | | | | | 1,075,531 | |
| (4階屋根⑥) | | | | | | |
| シート防水 平場 | かぶせ工法 SM-2 軽歩行 | 26.8 | m ² | 8,350 | 223,780 | |
| シート防水 立上り | かぶせ工法 SM-2 | 7.2 | m ² | 9,610 | 69,192 | |
| 既設面 ケレン・清掃 | | 34.1 | m ² | 470 | 16,027 | |
| 仮防水 | シート防水用 立上り部 | 7.2 | m ² | 3,230 | 23,256 | |

建築工事 細目別内訳

| 改修工事 | | 防水改修 | | 改修 | | |
|-------------------|----------------------------|------|----------------|--------|---------|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 樹脂モルタル補修 | 立上り部 | 7.2 | m ² | 4,490 | 32,328 | |
| 防水止め金物 | 立上り部端部 | 20.7 | m | 2,520 | 52,164 | |
| ウレタン系塗膜防水 平場 | X-2 | 5.5 | m ² | 10,800 | 59,400 | |
| 塗膜防水施工面 ケレン・清掃 | | 5.5 | m ² | 470 | 2,585 | |
| パテベント 水切りテープ | | 15.6 | m | 560 | 8,736 | |
| シーリング* | 一般部 ホリウレタン系(PU-2) 15×10 | 33.2 | m | 510 | 16,932 | |
| シーリング* | 一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10 | 6.6 | m | 610 | 4,026 | |
| 改修用ドレン | 縦型 100Φ | 1 | か所 | 25,800 | 25,800 | |
| 脱気筒 | SUS製 | 1 | か所 | 22,900 | 22,900 | |
| 小計 | | | | | 557,126 | |
| (4階屋根⑦) | | | | | | |
| シート防水 平場 | かぶせ工法 SM-2 軽歩行 | 78.2 | m ² | 8,350 | 652,970 | |
| シート防水 立上り | かぶせ工法 SM-2 | 16.3 | m ² | 9,610 | 156,643 | |
| 既設面 ケレン・清掃 | | 94.5 | m ² | 470 | 44,415 | |
| 仮防水 | シート防水用 立上り部 | 16.3 | m ² | 3,230 | 52,649 | |

| 改修工事 | | 防水改修 | | 改修 | | |
|-------------------|----------------------------|------|----------------|--------|-----------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 樹脂モルタル補修 | 立上り部 | 16.3 | m ² | 4,490 | 73,187 | |
| 防水止め金物 | 立上り部端部 | 42.2 | m | 2,520 | 106,344 | |
| 珪酸系塗膜防水 平場 | X-2 | 13.1 | m ² | 10,800 | 141,480 | |
| 塗膜防水施工面 ケレン・清掃 | | 13.1 | m ² | 470 | 6,157 | |
| パラペット 水切りテープ | | 42.2 | m | 560 | 23,632 | |
| シーリング* | 一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10 | 61.7 | m | 510 | 31,467 | |
| 改修用ドレン | 縦型 100Φ | 1 | か所 | 25,800 | 25,800 | |
| 改修用ドレン | 横型 100Φ | 1 | か所 | 34,400 | 34,400 | |
| 脱気筒 | SUS製 | 2 | か所 | 22,900 | 45,800 | |
| 手摺基礎 珪酸系塗膜防水 | 300×300×H300 | 10 | か所 | 5,400 | 54,000 | 代価表 0021 |
| 小計 | | | | | 1,448,944 | |
| (4階屋根⑧) | | | | | | |
| シート防水 平場 | かぶせ工法 SM-2 軽歩行 | 24.4 | m ² | 8,350 | 203,740 | |
| シート防水 立上り | かぶせ工法 SM-2 | 6.1 | m ² | 9,610 | 58,621 | |
| 既設面 ケレン・清掃 | | 30.5 | m ² | 470 | 14,335 | |

建築工事 細目別内訳

| 改修工事 | | 防水改修 | | 改修 | | |
|-------------------|----------------------------|------|----------------|--------|---------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 仮防水 | シート防水用 立上り部 | 6.1 | m ² | 3,230 | 19,703 | |
| 樹脂モルタル補修 | 立上り部 | 6.1 | m ² | 4,490 | 27,389 | |
| 防水止め金物 | 立上り部端部 | 23.9 | m | 2,520 | 60,228 | |
| 珪酸系塗膜防水 平場 | X-2 | 6.7 | m ² | 10,800 | 72,360 | |
| 塗膜防水施工面 ケレン・清掃 | | 6.7 | m ² | 470 | 3,149 | |
| パラペット 水切りテープ | | 14.5 | m | 560 | 8,120 | |
| シーリング* | 一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10 | 47.7 | m | 510 | 24,327 | |
| 改修用ドレン | 横型 100Φ | 1 | か所 | 34,400 | 34,400 | |
| 脱気筒 | SUS製 | 2 | か所 | 22,900 | 45,800 | |
| 点字ブロック | 900×600 | 1 | か所 | 9,210 | 9,210 | 代価表 0022 |
| 小計 | | | | | 581,382 | |
| (4階屋根⑨) | | | | | | |
| シート防水 平場 | かぶせ工法 SM-2 軽歩行 | 26.5 | m ² | 8,350 | 221,275 | |
| シート防水 立上り | かぶせ工法 SM-2 | 3.9 | m ² | 9,610 | 37,479 | |
| 既設面 ケレン・清掃 | | 30.4 | m ² | 470 | 14,288 | |

| 改修工事 | | 防水改修 | | 改修 | | |
|-------------------|----------------------------|------|----------------|--------|---------|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 仮防水 | シート防水用 立上り部 | 3.9 | m ² | 3,230 | 12,597 | |
| 樹脂モルタル補修 | 立上り部 | 3.9 | m ² | 4,490 | 17,511 | |
| 防水止め金物 | 立上り部端部 | 19.3 | m | 2,520 | 48,636 | |
| ウレタン系塗膜防水平場 | X-2 | 6.9 | m ² | 10,800 | 74,520 | |
| 塗膜防水施工面 ケレン・清掃 | | 6.9 | m ² | 470 | 3,243 | |
| パラペット 水切りテープ | | 15.4 | m | 560 | 8,624 | |
| シーリング* | 一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10 | 29 | m | 510 | 14,790 | |
| 改修用ドレン | 横型 100Φ | 1 | か所 | 34,400 | 34,400 | |
| 脱気筒 | SUS製 | 1 | か所 | 22,900 | 22,900 | |
| 小計 | | | | | 510,263 | |
| (屋根A) | | | | | | |
| ウレタン系塗膜防水平場 | X-2 | 13.9 | m ² | 10,800 | 150,120 | |
| 塗膜防水施工面 ケレン・清掃 | | 13.9 | m ² | 470 | 6,533 | |
| シーリング* | 一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10 | 35.7 | m | 610 | 21,777 | |
| 小計 | | | | | 178,430 | |

建築工事 細目別内訳

| 改修工事 | | 防水改修 | | 改修 | | |
|-------------------|----------------------------|------|----------------|--------|------------|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| (屋根B) | | | | | | |
| ウレタン系塗膜防水平場 | X-2 | 50.1 | m ² | 10,800 | 541,080 | |
| 塗膜防水施工面 ケレン・清掃 | | 50.1 | m ² | 470 | 23,547 | |
| シーリング* | 一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10 | 7.5 | m | 510 | 3,825 | |
| 小計 | | | | | 568,452 | |
| (屋外附属建物) | | | | | | |
| ウレタン系塗膜防水平場 | X-2 | 14.2 | m ² | 10,800 | 153,360 | |
| 塗膜防水施工面 ケレン・清掃 | | 14.2 | m ² | 470 | 6,674 | |
| 小計 | | | | | 160,034 | |
| 計 | | | | | 16,854,174 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 改修工事 | | 直接仮設 | | | | |
|----------------------|-------------------|------|----------------|-------|-----------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 墨出し | | 1 | 式 | | 97,200 | 別紙 00-0001 |
| 墨出し (屋上防水改修) | | 972 | m ² | 100 | 97,200 | |
| 計 | | | | | 97,200 | |
| 養生 | | 1 | 式 | | 78,676 | 別紙 00-0002 |
| 養生 (屋上防水改修) | 露出防水・簡易防水(塗膜・シート) | 972 | m ² | 61 | 59,292 | |
| 養生(内部改修) | 個別改修 | 20.2 | m ² | 210 | 4,242 | |
| 養生(外部足場開口) | 合板 t 12・養生シート | 11.3 | m ² | 1,340 | 15,142 | 代価表 0001 |
| 計 | | | | | 78,676 | |
| 整理整頓後片付け | | 1 | 式 | | 1,077,734 | 別紙 00-0003 |
| 整理清掃後片付け (屋上防水改修) | 露出防水・簡易防水(塗膜・シート) | 972 | m ² | 190 | 184,680 | |
| 整理清掃後片付け (外壁改修) | | 585 | m ² | 1,500 | 877,500 | |
| 整理清掃後片付け (内部改修) | 個別改修 | 20.2 | m ² | 770 | 15,554 | |
| 計 | | | | | 1,077,734 | |

建築工事 別紙明細

| 改修工事 | | 直接仮設 | | | | |
|--------------------|--|-------|----------------|-------|------------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 外部足場 | | 1 | 式 | | 10,864,964 | 別紙 00-0004 |
| 枠組本足場 (手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500×240 22m未満 設置期間：6ヵ月 | 2,418 | m ² | 3,820 | 9,236,760 | 代価表 0002 |
| 枠組本足場 (手すり先行方式) | 建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置期間：6ヵ月 | 117 | m ² | 3,330 | 389,610 | 代価表 0003 |
| アラケット足場 | 設置期間：6ヵ月 運搬共 | 539 | m ² | 1,450 | 781,550 | 代価表 0004 |
| 開口ビーム | W=3600 6ヵ月 | 2 | か所 | 1,780 | 3,560 | 代価表 0055 |
| 開口ビーム | W=5400 6ヵ月 | 1 | か所 | 2,080 | 2,080 | 代価表 0056 |
| 枠組柵足場 | 設置期間：6ヵ月 | 35.8 | m ² | 4,340 | 155,372 | 代価表 0005 |
| 安全手すり (手すり先行方式) | 枠組本足場用 設置期間：6ヵ月 | 261 | m | 1,020 | 266,220 | 代価表 0006 |
| 安全手すり | 単管本足場用 | 11.6 | m | 1,460 | 16,936 | 代価表 0057 |
| 脚立足場 | 設置期間：1ヵ月 階高4.0m以下 | 17.4 | m ² | 740 | 12,876 | 代価表 0007 |
| 計 | | | | | 10,864,964 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 改修工事 | | 直接仮設 | | | | |
|------------------|----------------------------------|-------|----------------|--------|-----------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 内部足場 | | 1 | 式 | | 327,085 | 別紙 00-0005 |
| 単管本足場 | 10m未満 設置期間：1ヵ月 | 73.1 | m ² | 4,270 | 312,137 | 代価表 0008 |
| 脚立足場 | 設置期間：1ヵ月 階高4.0m以下 | 20.2 | m ² | 740 | 14,948 | 代価表 0007 |
| 計 | | | | | 327,085 | |
| 災害防止 | | 1 | 式 | | 3,836,150 | 別紙 00-0006 |
| 養生シート張り | 防災Ⅰ類 枠組本足場用 運搬費含む 設置期間：6ヵ月 | 2,535 | m ² | 920 | 2,332,200 | 代価表 0009 |
| 養生防護柵 (直線部) | 枠組本足場用 設置期間：6ヵ月 | 44 | m | 25,200 | 1,108,800 | 代価表 0010 |
| 養生防護柵 (コーナー部) | 枠組本足場用 設置期間：6ヵ月 | 3 | か所 | 79,100 | 237,300 | 代価表 0011 |
| 養生金網 | 6ヶ月 | 205 | m ² | 770 | 157,850 | 代価表 0012 |
| 計 | | | | | 3,836,150 | |

建築工事 別紙明細

| 改修工事 | | 直接仮設 | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----|-----------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 仮設材運搬 | | 1 | 式 | | 1,029,024 | 別紙 00-0007 |
| 仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式) | 建枠幅900(二枚布) | 2,418 | m ² | 350 | 846,300 | |
| 仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式) | 建枠幅600 | 117 | m ² | 300 | 35,100 | |
| 仮設材運搬 (単管本足場) | | 73.1 | m ² | 400 | 29,240 | |
| 仮設材運搬 (安全てすり) | 枠組本足場用(手すり先行方式) | 261 | m | 77 | 20,097 | |
| 仮設材運搬 (安全てすり) | 単管本足場用 | 11.6 | m | 170 | 1,972 | |
| 仮設材運搬 (柵足場) | | 35.8 | m ² | 730 | 26,134 | 代価表 0013 |
| 仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場) | 平家建 | 17.4 | m ² | 110 | 1,914 | 代価表 0014 |
| 仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場) | 平家建 | 20.2 | m ² | 110 | 2,222 | |
| 仮設材運搬 (シート・ネット類) | | 2,535 | m ² | 9 | 22,815 | |
| 仮設材運搬 (養生防護柵) | 枠組本足場用 | 44 | m | 880 | 38,720 | |
| 仮設材運搬 (金網類) | | 205 | m ² | 22 | 4,510 | |
| 計 | | | | | 1,029,024 | |

| 改修工事 | | 発生材処理 | | 積み込み・運搬・処分 | | |
|---------------|---|-------|----|------------|---------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 発生材積み込み | | 1 | 式 | | 180,530 | 別紙 00-0008 |
| 発生材積込 | コンクリート類 人力 | 17.3 | m3 | 7,930 | 137,189 | 代価表 0039 |
| 発生材積込 | 廃プラスチック類 人力 | 2.1 | m3 | 6,110 | 12,831 | 代価表 0040 |
| 発生材積み込み | 砂利 人力 | 3.6 | m3 | 7,930 | 28,548 | 代価表 0041 |
| 発生材積み込み | ボード・木材類 人力 | 0.2 | m3 | 6,110 | 1,222 | |
| アスベスト処理 集積・梱包 | | 0.2 | m3 | 3,700 | 740 | |
| 計 | | | | | 180,530 | |
| とりこわし発生材運搬 | | 1 | 式 | | 259,151 | 別紙 00-0009 |
| 建設発生土運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間有り 10.5km以下 | 7.9 | m3 | 7,580 | 59,882 | |
| 撤去材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下 | 17.3 | m3 | 5,350 | 92,555 | 代価表 0042 |
| 撤去材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下 | 2.1 | m3 | 8,340 | 17,514 | 代価表 0043 |
| 撤去材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき DID区間有り 60.0km以下 | 3.6 | m3 | 24,100 | 86,760 | 代価表 0044 |
| 撤去材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト含有建材 DID区間有り 100.0km以下 | 0.2 | m3 | 12,200 | 2,440 | |
| 計 | | | | | 259,151 | |

建築工事 別紙明細

| 改修工事 | | 発生材処理 | | 積み込み・運搬・処分 | | |
|--------|-----------|-------|----|------------|---------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 発生材処分 | | 1 | 式 | | 212,418 | 別紙 00-0010 |
| 発生材処分 | 発生土 | 7.9 | m3 | 2,160 | 17,064 | |
| 発生材処分 | コンクリート類 | 17.3 | m3 | 5,880 | 101,724 | 代価表 0045 |
| 発生材処分 | 廃プラスチック類 | 2.1 | m3 | 5,600 | 11,760 | 代価表 0046 |
| 発生材処分 | がれき | 3.6 | m3 | 22,200 | 79,920 | |
| 発生材処分 | アスベスト含有建材 | 0.2 | m3 | 25,000 | 5,000 | |
| スラップ控除 | 鉄屑 ヘビーH3 | 0.1 | t | ▲30,500 | ▲3,050 | |
| 計 | | | | | 212,418 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|--|------|-----|-----------|------------|----------|
| 交通誘導員 | 昼間 B - 6.5ヵ月 | 3 | 人 | 2,560,000 | 7,680,000 | 代価表 0047 |
| 仮囲い フェンスバリアゲート | H1800 養生シート H1000 設置期間:6.9ヶ月 | 57.8 | m | 5,050 | 291,890 | 代価表 0048 |
| 仮囲い フェンスバリアゲート | H1800 養生シート H1000 設置期間:1ヶ月 | 22.9 | m | 2,720 | 62,288 | 代価表 0049 |
| 仮囲い | 鋼板 H3000+ 単管防音シート張り H1000 設置期間:6.9ヶ月 | 83.5 | m | 20,000 | 1,670,000 | 代価表 0050 |
| キャスターゲート | H1800 W3600 片引き 設置期間:6.9ヵ月 | 1 | か所 | 48,700 | 48,700 | 代価表 0051 |
| カラーコーン | カラーコーン、コーンエイト共 設置期間:6.9ヵ月 | 20 | m | 1,890 | 37,800 | 代価表 0052 |
| 揮発性有機化合物 濃度測定 | 拡散方式 | 2 | か所 | 10,200 | 20,400 | |
| 揚重機械器具 | 16 t オペレーター付き | 13 | 日 | 50,000 | 650,000 | 代価表 0053 |
| 漏水試験費 | 陸屋根 | 1 | 式 | | 83,500 | 代価表 0054 |
| 計 | | | | | 10,544,578 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| その他 | | | | | | | |
|-----|-------------------|---|----------------|----|--------|-----------|-------------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め備考 |
| | 養生(外部足場開口) | 合板 t12・養生シート | m ² | 1 | 1,340 | 1,335.92 | 有り 代価表 0001 |
| | 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240 22mm未満 設置期間:6ヵ月 | m ² | 1 | 3,820 | 3,815.19 | 有り 代価表 0002 |
| | 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠 600×1700 布枠500×1枚 12mm未満 設置期間:6ヵ月 | m ² | 1 | 3,330 | 3,328.12 | 有り 代価表 0003 |
| | フラット足場 | 設置期間:6ヵ月 運搬共 | m ² | 1 | 1,450 | 1,452.3 | 有り 代価表 0004 |
| | 枠組棚足場 | 設置期間:6ヵ月 | m ² | 1 | 4,340 | 4,335.93 | 有り 代価表 0005 |
| | 安全手すり(手すり先行方式) | 枠組本足場用 設置期間:6ヵ月 | m | 1 | 1,020 | 1,022.93 | 有り 代価表 0006 |
| | 脚立足場 | 設置期間:1ヵ月 階高4.0m以下 | m ² | 1 | 740 | 737.25 | 有り 代価表 0007 |
| | 単管本足場 | 10m未満 設置期間:1ヵ月 | m ² | 1 | 4,270 | 4,267.14 | 有り 代価表 0008 |
| | 養生シート張り | 防災I類 枠組本足場用 運搬費含む 設置期間:6ヵ月 | m ² | 1 | 920 | 915.5 | 有り 代価表 0009 |
| | 養生防護柵(直線部) | 枠組本足場用 設置期間:6ヵ月 | m | 1 | 25,200 | 25,171.76 | 有り 代価表 0010 |
| | 養生防護柵(コーナー部) | 枠組本足場用 設置期間:6ヵ月 | か所 | 1 | 79,100 | 79,052.65 | 有り 代価表 0011 |
| | 養生金網 | 6ヶ月 | m ² | 1 | 770 | 771.05 | 有り 代価表 0012 |
| | 仮設材運搬(棚足場) | | m ² | 1 | 730 | 725.52 | 有り 代価表 0013 |
| | 仮設材運搬(外部仕上足場脚立足場) | 平家建 | m ² | 1 | 110 | 107.33 | 有り 代価表 0014 |
| | 防水層押えレシカ積み撤去 | 立上り部 | m ³ | 1 | 47,100 | 47,082.14 | 有り 代価表 0015 |

代価表一覧

| その他 | | | | | | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|----------------|----|---------|------------|-------------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め備考 |
| | 改修用トイレ撤去 | | か所 | 1 | 2,390 | 2,386.8 | 有り 代価表 0016 |
| | 砂利敷撤去 | | m ³ | 1 | 11,900 | 11,907.6 | 有り 代価表 0017 |
| | コンクリート立上り撤去 | | m ³ | 1 | 31,000 | 30,979.27 | 有り 代価表 0018 |
| | 植込み土壌撤去 | H400程度 | m ³ | 1 | 11,900 | 11,907.6 | 有り 代価表 0019 |
| | 太陽光パネル基礎 | 300×300×H150 28か所 カッター系塗膜防水共 | 式 | 1 | 261,000 | 261,474.09 | 有り 代価表 0020 |
| | 手摺基礎 カッター系塗膜防水 | 300×300×H300 | か所 | 1 | 5,400 | 5,400 | 有り 代価表 0021 |
| | 点字ブロック | 900×600 | か所 | 1 | 9,210 | 9,208.2 | 有り 代価表 0022 |
| | タイル面水洗い | 塩素系 | m ² | 1 | 300 | 298.7 | 有り 代価表 0023 |
| | アクリル樹脂水洗い | 高圧洗浄 30~50Mpa | m ² | 1 | 620 | 618 | 有り 代価表 0024 |
| | 既設RC面水洗い | 15Mpa程度 | m ² | 1 | 180 | 175.1 | 有り 代価表 0025 |
| | 外壁タイル浮き補修 | アンカボンド全面樹脂注入 | m ² | 1 | 24,600 | 24,637.6 | 有り 代価表 0026 |
| | 外壁ひび割れ補修 | 0.2mm未満 シール工法 | m | 1 | 1,510 | 1,514.1 | 有り 代価表 0027 |
| | タイル撤去跡貼替補修 | | m ² | 1 | 4,610 | 4,614.4 | 有り 代価表 0028 |
| | タイル貼替補修 | 150×150 カッター入れ共 | か所 | 1 | 1,190 | 1,189.46 | 有り 代価表 0029 |
| | カーテンウォールクリーニング | 内外両面 | m ² | 1 | 530 | 525.3 | 有り 代価表 0030 |

代価表一覧

| その他 | | | | | | | |
|-----|---------------------------|--|----------------|----|--------|-----------|-------------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め備考 |
| | チッシ・ガラスクリーニング | 内外両面 | m ² | 1 | 530 | 525.3 | 有り 代価表 0031 |
| | ガラス留めシーリング | 片面5×5 シリコン系 バックアップ材共 | m | 1 | 320 | 319.3 | 有り 代価表 0032 |
| | 複層塗材 E | コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 既設面水洗い、下地調整 (C-2) 共 | m ² | 1 | 2,910 | 2,914.9 | 有り 代価表 0033 |
| | アミノ 珪面塗装替 | 既存塗膜除去、既設面下地調整共 | m ² | 1 | 2,930 | 2,930 | 有り 代価表 0034 |
| | D P 塗替え 配管 | 鉄鋼面 3級 下地調整・錆止め塗料・下塗り共 | m ² | 1 | 2,390 | 2,386.89 | 有り 代価表 0035 |
| | D P 塗替え 堅礎 | 鉄鋼面 3級 下地調整・錆止め塗料・下塗り共 | m ² | 1 | 2,390 | 2,386.89 | 有り 代価表 0036 |
| | D P 塗装 設備機器置場 ルバー鉄部 | 鉄鋼面 3級 下地調整・錆止め塗料・下塗り共 | m ² | 1 | 2,390 | 2,386.89 | 有り 代価表 0037 |
| | S O P 塗り 改修仕様 | 鋼建面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・鉛フリー1種) 下地RB種(塗替え面) | m ² | 1 | 2,020 | 2,021.53 | 有り 代価表 0038 |
| | 発生材積込 | コンクリート類 人力 | m ³ | 1 | 7,930 | 7,927.92 | 有り 代価表 0039 |
| | 発生材積込 | 廃プラスチック類 人力 | m ³ | 1 | 6,110 | 6,106.46 | 有り 代価表 0040 |
| | 発生材積込み | 砂利 人力 | m ³ | 1 | 7,930 | 7,927.92 | 有り 代価表 0041 |
| | 撤去材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下 | m ³ | 1 | 5,350 | 5,347.64 | 有り 代価表 0042 |
| | 撤去材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下 | m ³ | 1 | 8,340 | 8,337.26 | 有り 代価表 0043 |
| | 撤去材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき DID区間有り 60.0km以下 | m ³ | 1 | 24,100 | 24,064.37 | 有り 代価表 0044 |
| | 発生材処分 | コンクリート類 | m ³ | 1 | 5,880 | 5,875 | 有り 代価表 0045 |

代価表一覧

| その他 | | | | | | | |
|-----|------------------|--|----------------|----|-----------|-----------|-------------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め備考 |
| | 発生材処分 | 廃プラスチック類 | m ³ | 1 | 5,600 | 5,600 | 有り 代価表 0046 |
| | 交通誘導員 | 昼間 B - 6.5ヵ月 | 人 | 1 | 2,560,000 | 2,555,280 | 有り 代価表 0047 |
| | 仮囲い フェンスバリアード | H1800 養生シート H1000 設置期間：6.9ヶ月 | m | 1 | 5,050 | 5,047.86 | 有り 代価表 0048 |
| | 仮囲い フェンスバリアード | H1800 養生シート H1000 設置期間：1ヶ月 | m | 1 | 2,720 | 2,717.32 | 有り 代価表 0049 |
| | 仮囲い | 鋼板 H3000+ 単管防音シート張り H1000 設置期間：6.9ヶ月 | m | 1 | 20,000 | 19,954.45 | 有り 代価表 0050 |
| | キャスターゲート | H1800 W3600 片引き 設置期間：6.9ヵ月 | か所 | 1 | 48,700 | 48,694.24 | 有り 代価表 0051 |
| | カーコーン | カーコーンパー、コーンエト共 設置期間：6.9ヵ月 | m | 1 | 1,890 | 1,894.5 | 有り 代価表 0052 |
| | 揚重機械器具 | 16 t オペレーター付き | 日 | 1 | 50,000 | 50,000 | 有り 代価表 0053 |
| | 漏水試験費 | 陸屋根 | 式 | 1 | 83,500 | 83,512.8 | 有り 代価表 0054 |
| | 開口ビーム | W=3600 6ヵ月 | か所 | 1 | 1,780 | 1,784 | 有り 代価表 0055 |
| | 開口ビーム | W=5400 6ヵ月 | か所 | 1 | 2,080 | 2,076 | 有り 代価表 0056 |
| | 安全手すり | 単管本足場用 | m | 1 | 1,460 | 1,460.24 | 有り 代価表 0057 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| その他 | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|----|------|-----|----------|----------|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 養生(外部足場開口) | 合板 t12・養生シート | ㎡ | 1 | | | 1,340 | 代価表 0001 |
| 01 | ﾌﾗｯｸ合板 | t12 | ㎡ | 0.62 | 1 | 1,810 | 1,122.2 | |
| 02 | 養生(内部改修) | 個別改修 | ㎡ | 1 | 1 | 213.72 | 213.72 | |
| | 計 | | | | | | 1,335.92 | |
| | | | | | | | | |
| | 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間:6ヵ月 | ㎡ | 1 | | | 3,820 | 代価表 0002 |
| 01 | 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - | ㎡ | 1 | 1 | 1,887.76 | 1,887.76 | |
| 02 | 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 - | ㎡ | 1 | 180 | 8.59 | 1,546.2 | |
| 03 | 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - | ㎡ | 1 | 1 | 381.23 | 381.23 | |
| | 計 | | | | | | 3,815.19 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

代価表

| その他 | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----|----|------|----------|----------|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置期間:6ヵ月 | ㎡ | 1 | | | 3,330 | 代価表 0003 |
| 01 | 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - | ㎡ | 1 | 1 | 1,541.03 | 1,541.03 | |
| 02 | 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - | ㎡ | 1 | 180 | 7.99 | 1,438.2 | |
| 03 | 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - | ㎡ | 1 | 1 | 348.89 | 348.89 | |
| | 計 | | | | | | 3,328.12 | |
| | | | | | | | | |
| | ﾌﾗｯｸ足場 | 設置期間:6ヵ月 運搬共 | ㎡ | 1 | | | 1,450 | 代価表 0004 |
| 01 | ﾌﾗｯｸ足場 | 6ヵ月 | ㎡ | 1 | 1.03 | 1,410 | 1,452.3 | |
| | 計 | | | | | | 1,452.3 | |
| | | | | | | | | |
| | 枠組棚足場 | 設置期間:6ヵ月 | ㎡ | 1 | | | 4,340 | 代価表 0005 |
| 01 | 内部仕上足場(手すり先行方式) | 掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 - | ㎡ | 1 | 1 | 3,775.53 | 3,775.53 | |
| 02 | 内部仕上足場(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 - | ㎡ | 1 | 6 | 15.14 | 90.84 | |
| 03 | 内部仕上足場(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用 | ㎡ | 1 | 1 | 469.56 | 469.56 | |
| | 計 | | | | | | 4,335.93 | |

| その他 | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-----------------------------------|----------------|----|-----|--------|----------|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 安全手すり (手すり先行方式) | 枠組本足場用 設置期間：6ヵ月 | m | 1 | | | 1,020 | 代価表 0006 |
| 01 | 安全手すり (手すり先行方式) | 枠組本足場用 掛払い手間 | m | 1 | 1 | 308.21 | 308.21 | |
| 02 | 安全手すり (手すり先行方式) | 枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む | m | 1 | 180 | 3.35 | 603 | |
| 03 | 安全手すり (手すり先行方式) | 枠組本足場用 基本料 修理費含む | m | 1 | 1 | 111.72 | 111.72 | |
| | 計 | | | | | | 1,022.93 | |
| | | | | | | | | |
| | 脚立足場 | 設置期間：1ヵ月 階高4.0m以下 | m ² | 1 | | | 740 | 代価表 0007 |
| 01 | 内部仕上足場 | 掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 | m ² | 1 | 1 | 610.65 | 610.65 | |
| 02 | 内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 | m ² | 1 | 30 | 2.54 | 76.2 | |
| 03 | 内部仕上足場 | 基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用 | m ² | 1 | 1 | 50.4 | 50.4 | |
| | 計 | | | | | | 737.25 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

代価表

| その他 | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------------|----------------|----|-----|----------|----------|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 単管本足場 | 10m未満 設置期間：1ヵ月 | m ² | 1 | | | 4,270 | 代価表 0008 |
| 01 | 単管本足場 | 掛払い手間 10m未満 | m ² | 1 | 1 | 3,852.58 | 3,852.58 | |
| 02 | 単管本足場 | 供用1日賃料 修理費含む 10m未満 | m ² | 1 | 30 | 7.3 | 219 | |
| 03 | 単管本足場 | 基本料 修理費含む 10m未満 | m ² | 1 | 1 | 195.56 | 195.56 | |
| | 計 | | | | | | 4,267.14 | |
| | | | | | | | | |
| | 養生シート張り | 防炎I類 枠組本足場用 運搬費含む 設置期間：6ヵ月 | m ² | 1 | | | 920 | 代価表 0009 |
| 01 | メッシュシート張り | 防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 | m ² | 1 | 1 | 693.47 | 693.47 | |
| 02 | メッシュシート張り | 防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む | m ² | 1 | 170 | 1.01 | 171.7 | |
| 03 | メッシュシート張り | 防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む | m ² | 1 | 1 | 50.33 | 50.33 | |
| | 計 | | | | | | 915.5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| その他 | | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------------------|----|----|-----|----------|-----------|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 養生防護柵 (直線部) | 枠組本足場用 設置期間：6ヵ月 | m | 1 | | | 25,200 | 代価表 0010 |
| 01 | 養生防護柵 (直線部) | 枠組本足場用 掛払い手間 - | m | 1 | 1 | 4,237.83 | 4,237.83 | |
| 02 | 養生防護柵 (直線部) | 枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む - | m | 1 | 180 | 101.06 | 18,190.8 | |
| 03 | 養生防護柵 (直線部) | 枠組本足場用 基本料 修理費含む - | m | 1 | 1 | 2,743.13 | 2,743.13 | |
| | 計 | | | | | | 25,171.76 | |
| | | | | | | | | |
| | 養生防護柵 (コナ部) | 枠組本足場用 設置期間：6ヵ月 | か所 | 1 | | | 79,100 | 代価表 0011 |
| 01 | 養生防護柵 (コナ部) | 枠組本足場用 掛払い手間 - | か所 | 1 | 1 | 7,705.15 | 7,705.15 | |
| 02 | 養生防護柵 (コナ部) | 枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む - | か所 | 1 | 180 | 357 | 64,260 | |
| 03 | 養生防護柵 (コナ部) | 枠組本足場用 基本料 修理費含む - | か所 | 1 | 1 | 7,087.5 | 7,087.5 | |
| | 計 | | | | | | 79,052.65 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

代価表

| その他 | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------------|----------------|----|-----|--------|--------|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 養生金網 | 6ヶ月 | m ² | 1 | | | 770 | 代価表 0012 |
| 01 | 金網式養生柵 | 掛払い手間 - | m ² | 1 | 1 | 385.26 | 385.26 | |
| 02 | 金網式養生柵 | 供用1日賃料 修理費含む - | m ² | 1 | 170 | 1.68 | 285.6 | |
| 03 | 金網式養生柵 | 基本料 修理費含む - | m ² | 1 | 1 | 100.19 | 100.19 | |
| | 計 | | | | | | 771.05 | |
| | | | | | | | | |
| | 仮設材運搬 (棚足場) | | m ² | 1 | | | 730 | 代価表 0013 |
| 01 | 仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式) | 4.0m超5.0m未満 | m ² | 1 | 1 | 725.52 | 725.52 | |
| | 計 | | | | | | 725.52 | |
| | | | | | | | | |
| | 仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場) | 平家建 | m ² | 1 | | | 110 | 代価表 0014 |
| 01 | 仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場) | 平家建 | m ² | 1 | 1 | 107.33 | 107.33 | |
| | 計 | | | | | | 107.33 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| その他 | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|----|-------|------|-----------|-----------|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 防水層押えレカ ^レ 積み撤去 | 立上り部 | m3 | 1 | | | 47,100 | 代価表 0015 |
| 01 | れんが撤去 | 人力 集積共 | m3 | 1 | 1 | 47,082.14 | 47,082.14 | |
| | 計 | | | | | | 47,082.14 | |
| | 改修用 ^レ 撤去 | | か所 | 1 | | | 2,390 | 代価表 0016 |
| 01 | ルフト ^レ 撤去 | | か所 | 2,340 | 1.02 | 1 | 2,386.8 | |
| | 計 | | | | | | 2,386.8 | |
| | 砂利敷撤去 | | m3 | 1 | | | 11,900 | 代価表 0017 |
| 01 | 根切り | 人力土工 | m3 | 1 | 1 | 11,907.6 | 11,907.6 | |
| | 計 | | | | | | 11,907.6 | |
| | コンクリート立上り撤去 | | m3 | 1 | | | 31,000 | 代価表 0018 |
| 01 | コンクリート撤去 | 無筋 コンクリート ^レ レカ 集積共 | m3 | 1 | 1 | 30,979.27 | 30,979.27 | |
| | 計 | | | | | | 30,979.27 | |

代価表

| その他 | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------------|--------------|------|----------|------------|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 植込み土壌撤去 | H400程度 | m3 | 1 | | | 11,900 | 代価表 0019 |
| 01 | 根切り | 人力土工 | m3 | 1 | 1 | 11,907.6 | 11,907.6 | |
| | 計 | | | | | | 11,907.6 | |
| | 太陽光 ^レ 被基礎 | 300×300×H150 28か所 ^レ カ ^レ 系塗膜防水共 | 式 | 1 | | | 261,000 | 代価表 0020 |
| 01 | 普通コンクリート | JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20 | m3 | 0.014 ×28 | 1 | 24,500 | 9,604 | |
| 02 | コンクリート打設手間 | 基礎部 ^レ ポン ^レ 打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途 | m3 | 1 | 1 | 1,297.8 | 1,297.8 | |
| 03 | コンクリート ^レ ポン ^レ 圧送 基本料金 | 30m3以上 50m3/回未満 | 回 | 1 | 1 | 113,300 | 113,300 | |
| 04 | コンクリート ^レ ポン ^レ 圧送 | 30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算 | m3 | 1 | 1 | 1,030 | 1,030 | |
| 05 | 型枠 | 小型構造物用型枠 | m ² | 0.2 ×28 | 1 | 6,424.98 | 35,979.89 | |
| 06 | 差し筋アンカー | M10 | 本 | 4 ×28 | 1.03 | 240 | 27,686.4 | |
| 07 | ^レ カ ^レ 系塗膜防水 平場 | X-2 | m ² | 0.3 ×28 | 0.8 | 10,800 | 72,576 | |
| | 計 | | | | | | 261,474.09 | |

| その他 | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---------------|----------------|-----|------|--------|---------|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 手摺基礎 カクシ塗膜防水 | 300×300×H300 | か所 | 1 | | | 5,400 | 代価表 0021 |
| 01 | カクシ系塗膜防水 平場 | | m ² | 0.5 | 1 | 10,800 | 5,400 | |
| | 計 | | | | | | 5,400 | |
| | | | | | | | | |
| | 点字ブロック | 900×600 | か所 | 1 | | | 9,210 | 代価表 0022 |
| 01 | 視覚障害者用 単層ビニル床タイル | 塩ビ 300×300 | 枚 | 6 | 1.03 | 1,490 | 9,208.2 | |
| | 計 | | | | | | 9,208.2 | |
| | | | | | | | | |
| | タイル面水洗い | 塩素系 | m ² | 1 | | | 300 | 代価表 0023 |
| 01 | タイル面水洗い | 酸洗い | m ² | 1 | 1.03 | 290 | 298.7 | |
| | 計 | | | | | | 298.7 | |
| | | | | | | | | |
| | アルミパッキン水洗い | 高圧洗浄 30～50Mpa | m ² | 1 | | | 620 | 代価表 0024 |
| 01 | 高圧洗浄 | 30～50MPa | m ² | 1 | 1.03 | 600 | 618 | |
| | 計 | | | | | | 618 | |

代価表

| その他 | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------|----------------|----|------|--------|----------|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 既設RC面水洗い | 15Mpa程度 | m ² | 1 | | | 180 | 代価表 0025 |
| 01 | 既設RC面水洗い | 水洗い 15Mpa程度 | m ² | 1 | 1.03 | 170 | 175.1 | |
| | 計 | | | | | | 175.1 | |
| | | | | | | | | |
| | 外壁タイル浮き補修 | アンカーボルト全面樹脂注入 | m ² | 1 | | | 24,600 | 代価表 0026 |
| 01 | 外壁タイル浮き補修 | アンカーボルト全面樹脂注入 | m ² | 1 | 1.03 | 23,920 | 24,637.6 | |
| | 計 | | | | | | 24,637.6 | |
| | | | | | | | | |
| | 外壁ひび割れ補修 | 0.2mm未満 シール工法 | m | 1 | | | 1,510 | 代価表 0027 |
| 01 | 外壁ひび割れ補修 | 0.2mm未満 シール工法 | m | 1 | 1.03 | 1,470 | 1,514.1 | |
| | 計 | | | | | | 1,514.1 | |
| | | | | | | | | |
| | タイル撤去跡貼替補修 | | m ² | 1 | | | 4,610 | 代価表 0028 |
| 01 | 外壁タイル貼 | 50×50 | m ² | 1 | 1.03 | 4,480 | 4,614.4 | |
| | 計 | | | | | | 4,614.4 | |

| その他 | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------|----------------|-----|------|----------|----------|-----|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | ※対象 | 備考 |
| | タイル貼替補修 | 150×150 カッター入れ共 | か所 | 1 | | | 1,190 | | 代価表 0029 |
| 01 | カッター入れ | モルタル面 厚さ20～30mm | m | 0.6 | 1 | 1,213.37 | 728.02 | | |
| 02 | 外壁モザイクタイル貼 | 50×50 | | 0.1 | 1.03 | 4,480 | 461.44 | | |
| | 計 | | | | | | 1,189.46 | | |
| | | | | | | | | | |
| | カーテンウォール面 クリーニング | 内外両面 | m ² | 1 | | | 530 | | 代価表 0030 |
| 01 | ガラス・タイルクリーニング | | | 1 | 1.03 | 510 | 525.3 | | |
| | 計 | | | | | | 525.3 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ガラス・タイルクリーニング | 内外両面 | m ² | 1 | | | 530 | | 代価表 0031 |
| 01 | ガラス・タイルクリーニング | | m ² | 1 | 1.03 | 510 | 525.3 | | |
| | 計 | | | | | | 525.3 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

| その他 | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|----------------|----|------|---------|---------|-----|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | ※対象 | 備考 |
| | ガラス留めシーリング | 片面5×5 シリコン系 バックアップ材共 | m | 1 | | | 320 | | 代価表 0032 |
| 01 | ガラス留めシーリング | 片面5×5 シリコン系 バックアップ材共 | m | 1 | 1.03 | 310 | 319.3 | | |
| | 計 | | | | | | 319.3 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 複層塗材 E | コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 既設面水洗い、下地調整 (C-2) 共 | m ² | 1 | | | 2,910 | | 代価表 0033 |
| 01 | 複層塗材 E | コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途 | m ² | 1 | 1 | 1,452.3 | 1,452.3 | | |
| 02 | 下地調整塗材 | C-2 | | 1 | 1.03 | 1,250 | 1,287.5 | | |
| 03 | 下地調整 | 水洗い 15Mpa程度 | | 1 | 1.03 | 170 | 175.1 | | |
| | 計 | | | | | | 2,914.9 | | |
| | | | | | | | | | |
| | アルミベネ面塗装替 | 既存塗膜除去、既設面下地調整共 | m ² | 1 | | | 2,930 | | 代価表 0034 |
| 01 | アルミベネ面塗装 | | m ² | 1 | 1 | 1,550 | 1,550 | | |
| 02 | 既設面下地調整 | | m ² | 1 | 1 | 680 | 680 | | |
| 03 | 既存塗膜除去 | サンダーB種 | m ² | 1 | 1 | 700 | 700 | | |
| | 計 | | | | | | 2,930 | | |

| その他 | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----------------|----|------|--------|----------|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | D P塗替え 配管 | 鉄鋼面 3級 下地調整・錆止め塗料・下塗り共 | m ² | 1 | | | 2,390 | 代価表 0035 |
| 01 | 下地調整 改修仕様 | 鉄鋼面 RB種(塗替え面) | m ² | 1 | 1 | 124.49 | 124.49 | |
| 02 | 錆止め塗料塗り 改修仕様 | 亜鉛めっき鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種 現場1回塗り 下地別途(塗替え面) | m ² | 1 | 1 | 521.7 | 521.7 | |
| 03 | 耐候性塗料塗り D P | 鉄鋼面 3級ポリアリタン樹脂塗料 B種 | m ² | 1 | 1.03 | 1,690 | 1,740.7 | |
| | 計 | | | | | | 2,386.89 | |
| | | | | | | | | |
| | D P塗替え 堅樋 | 鉄鋼面 3級 下地調整・錆止め塗料・下塗り共 | m ² | 1 | | | 2,390 | 代価表 0036 |
| 01 | 下地調整 改修仕様 | 鉄鋼面 RB種(塗替え面) | m ² | 1 | 1 | 124.49 | 124.49 | |
| 02 | 錆止め塗料塗り 改修仕様 | 亜鉛めっき鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種 現場1回塗り 下地別途(塗替え面) | m ² | 1 | 1 | 521.7 | 521.7 | |
| 03 | 耐候性塗料塗り D P | 鉄鋼面 3級ポリアリタン樹脂塗料 B種 | m ² | 1 | 1.03 | 1,690 | 1,740.7 | |
| | 計 | | | | | | 2,386.89 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

代価表

| その他 | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|----------------|----|------|----------|----------|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | D P塗装 設備機器置場 ルーフ鉄部 | 鉄鋼面 3級 下地調整・錆止め塗料・下塗り共 | m ² | 1 | | | 2,390 | 代価表 0037 |
| 01 | 下地調整 改修仕様 | 鉄鋼面 RB種(塗替え面) | m ² | 1 | 1 | 124.49 | 124.49 | |
| 02 | 錆止め塗料塗り 改修仕様 | 亜鉛めっき鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種 現場1回塗り 下地別途(塗替え面) | m ² | 1 | 1 | 521.7 | 521.7 | |
| 03 | 耐候性塗料塗り D P | 鉄鋼面 3級ポリアリタン樹脂塗料 B種 | m ² | 1 | 1.03 | 1,690 | 1,740.7 | |
| | 計 | | | | | | 2,386.89 | |
| | | | | | | | | |
| | S O P塗り 改修仕様 | 鋼建面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・カドミウム1種) 下地RB種(塗替え面) | m ² | 1 | | | 2,020 | 代価表 0038 |
| 01 | S O P塗り 改修仕様 | 鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・カドミウム1種) 下地RB種(塗替え面) | m ² | 1 | 1 | 2,021.53 | 2,021.53 | |
| | 計 | | | | | | 2,021.53 | |
| | | | | | | | | |
| | 発生材積込 | コンクリート類 人力 | m ³ | 1 | | | 7,930 | 代価表 0039 |
| 01 | 発生材積込み | コンクリート類 人力 | m ³ | 1 | 1 | 7,927.92 | 7,927.92 | |
| | 計 | | | | | | 7,927.92 | |
| | | | | | | | | |

| その他 | | | | | | | | |
|-----|--------|---|----|----|----|----------|----------|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 発生材積込 | 廃プラスチック類 人力 | m3 | 1 | | | 6,110 | 代価表 0040 |
| 01 | 発生材積込み | ボード・木材類 人力 | m3 | 1 | 1 | 6,106.46 | 6,106.46 | |
| | 計 | | | | | | 6,106.46 | |
| | 発生材積込み | 砂利 人力 | m3 | 1 | | | 7,930 | 代価表 0041 |
| 01 | 発生材積込み | コンクリート類 人力 | m3 | 1 | 1 | 7,927.92 | 7,927.92 | |
| | 計 | | | | | | 7,927.92 | |
| | 撤去材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下 | m3 | 1 | | | 5,350 | 代価表 0042 |
| 01 | 撤去材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 5,347.64 | 5,347.64 | |
| | 計 | | | | | | 5,347.64 | |
| | 撤去材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下 | m3 | 1 | | | 8,340 | 代価表 0043 |
| 01 | 撤去材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 8,337.26 | 8,337.26 | |
| | 計 | | | | | | 8,337.26 | |

代価表

| その他 | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|----|-----|----|-----------|-----------|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 備考 |
| | 撤去材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき DID区間有り 60.0km以下 | m3 | 1 | | | 24,100 | 代価表 0044 |
| 01 | 撤去材運搬 | ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 60.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 24,064.37 | 24,064.37 | |
| | 計 | | | | | | 24,064.37 | |
| | 発生材処分 | コンクリート類 | m3 | 1 | | | 5,880 | 代価表 0045 |
| 01 | とりこわし 発生材処分 | コンクリート類 | m3 | 1 | 1 | 5,875 | 5,875 | |
| | 計 | | | | | | 5,875 | |
| | 発生材処分 | 廃プラスチック類 | m3 | 1 | | | 5,600 | 代価表 0046 |
| 01 | とりこわし 発生材処分 | 廃プラスチック類 | | 1 | 1 | 5,600 | 5,600 | |
| | 計 | | | | | | 5,600 | |
| | 交通誘導員 | 昼間 B - 6.5か月 | 人 | 1 | | | 2,560,000 | 代価表 0047 |
| 01 | 交通誘導員 | 昼間 B - | 人月 | 6.5 | 1 | 393,120 | 2,555,280 | |
| | 計 | | | | | | 2,555,280 | |

| その他 | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------|----|-------|------|--------|----------|-----|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
| | 揚重機械器具 | 16t ホベーター付き | 日 | 1 | | | 50,000 | | 代価表 0053 |
| 01 | ラフレンクレーン | 16t ホベーター付き | 日 | 1 | 1 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 計 | | | | | | 50,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 漏水試験費 | 陸屋根 | 式 | 1 | | | 83,500 | | 代価表 0054 |
| 01 | 監督員事務所 用水費 | 南大阪(大和川以南) - | m3 | 994.2 | 0.15 | 560 | 83,512.8 | | |
| | 計 | | | | | | 83,512.8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 開口ビーム | W=3600 6カ月 | か所 | 1 | | | 1,780 | | 代価表 0055 |
| 01 | 開口ビーム | W=3600 掛払い手間 基本料 | か所 | 1 | 1 | 272 | 272 | | |
| 02 | 開口ビーム | W=3600 掛払い手間 賃貸料金 | か所 | 1 | 180 | 8.4 | 1,512 | | |
| | 計 | | | | | | 1,784 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

| その他 | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------|----|----|-----|---------|----------|-----|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
| | 開口ビーム | W=5400 6カ月 | か所 | 1 | | | 2,080 | | 代価表 0056 |
| 01 | 開口ビーム | W=5400 掛払い手間 基本料 | か所 | 1 | 1 | 312 | 312 | | |
| 02 | 開口ビーム | W=5400 掛払い手間 賃貸料金 | か所 | 1 | 180 | 9.8 | 1,764 | | |
| | 計 | | | | | | 2,076 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 安全手すり | 単管本足場用 | m | 1 | | | 1,460 | | 代価表 0057 |
| 01 | 安全手すり | 単管本足場用 掛払い手間 - | m | 1 | 1 | 1,348.4 | 1,348.4 | | |
| 02 | 安全手すり | 単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む - | m | 1 | 30 | 1.73 | 51.9 | | |
| 03 | 安全手すり | 単管本足場用 基本料 修理費含む - | m | 1 | 1 | 59.94 | 59.94 | | |
| | 計 | | | | | | 1,460.24 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 電気設備工事 | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|
| 名 | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
| 発電設備 | | 1 | | 式 | | 1,479,340 | | | |
| 動力設備 | | 1 | | 式 | | 212,450 | | | |
| 電灯・コンセント設備 | | 1 | | 式 | | 450,690 | | | |
| 拡声設備 | | 1 | | 式 | | 40,860 | | | |
| 誘導支援設備 | | 1 | | 式 | | 12,660 | | | |
| 自動火災報知設備 | | 1 | | 式 | | 7,290 | | | |
| | 計 | | | | | 2,203,290 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 電気設備工事 | | | | | |
|------------|---------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 発電設備 | 太陽光発電 | 1 | 式 | 1,479,340 | |
| 計 | | | | 1,479,340 | |
| 動力設備 | 動力分岐 | 1 | 式 | 212,450 | |
| 計 | | | | 212,450 | |
| 電灯・コンセント設備 | 電灯分岐 | 1 | 式 | 440,480 | |
| 電灯・コンセント設備 | コンセント分岐 | 1 | 式 | 10,210 | |
| 計 | | | | 450,690 | |
| 拡声設備 | | 1 | 式 | 40,860 | |
| 計 | | | | 40,860 | |
| 誘導支援設備 | インターホン | 1 | 式 | 12,660 | |
| 計 | | | | 12,660 | |
| 自動火災報知設備 | 自動火災報知 | 1 | 式 | 7,290 | |
| 計 | | | | 7,290 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| その他 | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------------------|----|----|--------|-----------|-------------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め備考 |
| | 接続箱取外し | 再利用する | 個 | 1 | 23,000 | 23,005.38 | 有り 代価表 0001 |
| | 接続箱再取付 | 再取付労務 | 個 | 1 | 69,000 | 69,016.15 | 有り 代価表 0002 |
| | 支持金物 撤去 | 架台ブロック・レスクエイ 再利用しない | 個 | 1 | 700 | 697.13 | 有り 代価表 0003 |
| | 白熱灯器具 再取付 | E-1 IL5W, 壁付 | 個 | 1 | 5,440 | 5,437.63 | 有り 代価表 0004 |
| | 防水型スイッチ 取外し | 1P15Ax1 再利用する | 個 | 1 | 750 | 752.9 | 有り 代価表 0005 |
| | 防水型スイッチ 再取付 | 1P15Ax1 再取付労務 | 個 | 1 | 2,260 | 2,258.71 | 有り 代価表 0006 |
| | 自動点滅器 取外し | 再利用する | 個 | 1 | 2,270 | 2,272.65 | 有り 代価表 0007 |
| | 自動点滅器 再取付 | 再取付労務 | 個 | 1 | 6,820 | 6,817.96 | 有り 代価表 0008 |
| | 防水型コンセント 取外し | 2P15Ax1E 再利用する | 個 | 1 | 930 | 934.16 | 有り 代価表 0009 |
| | 防水型コンセント 再取付 | 2P15Ax1E | 個 | 1 | 2,800 | 2,802.48 | 有り 代価表 0010 |
| | インターホニ機 取外し | 再利用する | 個 | 1 | 1,600 | 1,603.4 | 有り 代価表 0011 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

代価表

| その他 | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|----|------|------|-----------|-----------|---|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | ※ | 備考 |
| | 接続箱取外し | 再使用する | 個 | 1 | | | 23,000 | | 代価表 0001 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.66 | 1 | 27,664 | 18,258.24 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 18,258.24 | 4,747.14 | | |
| | 計 | | | | | | 23,005.38 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 接続箱再取付 | 再取付労務 | 個 | 1 | | | 69,000 | | 代価表 0002 |
| 01 | 電工 | | 人 | 1.65 | 1 | 33,196.8 | 54,774.72 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 54,774.72 | 14,241.43 | | |
| | 計 | | | | | | 69,016.15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 支持金物 撤去 | 架台アロック・レスクエイ 再利用しない | 個 | 1 | | | 700 | | 代価表 0003 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.02 | 1 | 27,664 | 553.28 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 553.28 | 143.85 | | |
| | 計 | | | | | | 697.13 | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

| その他 | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|------------------|---------------|-------|------|----------|----------|----------|----------|--|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | ※ | 備考 | |
| | 白熱灯器具 再取付 | E-1 1L5W, 壁付 | 個 | 1 | | | 5,440 | | 代価表 0004 | |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.13 | 1 | 33,196.8 | 4,315.58 | ○ | | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 4,315.58 | 1,122.05 | | | |
| | 計 | | | | | | 5,437.63 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 防水型スイッチ 取外し | 1P15Ax1 再利用する | 個 | 1 | | | 750 | | 代価表 0005 | |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.054 | 0.4 | 27,664 | 597.54 | ○ | | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 597.54 | 155.36 | | | |
| | 計 | | | | | | 752.9 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 防水型スイッチ 再取付 | 1P15Ax1 再取付労務 | 個 | 1 | | | 2,260 | | 代価表 0006 | |
| 01 | 配線器具 (施工費) | スイッチ - - | 1P15A ×1 - | 個 | 1 | 1 | 2,258.71 | 2,258.71 | | |
| | | | | 式 | | | | | | |
| | 計 | | | | | | 2,258.71 | | | |
| | | | | | | | | | | |

(A込)大阪府泉佐野保健所外壁その他改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

| その他 | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------------|----|-------|------|----------|----------|---|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | ※ | 備考 |
| | 自動点滅器 取外し | 再利用する | 個 | 1 | | | 2,270 | | 代価表 0007 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.163 | 0.4 | 27,664 | 1,803.69 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 1,803.69 | 468.96 | | |
| | 計 | | | | | | 2,272.65 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 自動点滅器 再取付 | 再取付労務 | 個 | 1 | | | 6,820 | | 代価表 0008 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.163 | 1 | 33,196.8 | 5,411.08 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 5,411.08 | 1,406.88 | | |
| | 計 | | | | | | 6,817.96 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 防水型コンセント 取外し | 2P15Ax1E 再利用する | 個 | 1 | | | 930 | | 代価表 0009 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.067 | 0.4 | 27,664 | 741.4 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 741.4 | 192.76 | | |
| | 計 | | | | | | 934.16 | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

| その他 | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------|----|-------|------|----------|----------|---|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | ※ | 備考 |
| | 防水型コンセント 再取付 | 2P15Ax1E | 個 | 1 | | | 2,800 | | 代価表 0010 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.067 | 1 | 33,196.8 | 2,224.19 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 2,224.19 | 578.29 | | |
| | 計 | | | | | | 2,802.48 | | |
| | | | | | | | | | |
| | インターネット機 取外し | 再利用する | 個 | 1 | | | 1,600 | | 代価表 0011 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.115 | 0.4 | 27,664 | 1,272.54 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 1,272.54 | 330.86 | | |
| | 計 | | | | | | 1,603.4 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(A込)大阪府泉佐野保健所外壁その他改修工事(電気設備)

機械設備工事 細目別内訳

| 機械設備工事 | | 空気調和設備 | | | 機器設備 | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------|----|---------|-----------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| PAC-5 空冷ヒートポンプエアコン | 更新用 室外機 冷房能力22.4kw 暖房能力25.0kw | 1 | 台 | 747,000 | 747,000 | |
| PAC-5-1 空冷ヒートポンプエアコン | 室内機 天井埋込サッシ型 冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw | 2 | 台 | 125,000 | 250,000 | |
| PAC-5-2 空冷ヒートポンプエアコン | 室内機 天井埋込サッシ型 冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw | 1 | 台 | 112,000 | 112,000 | |
| PAC-5-3 空冷ヒートポンプエアコン | 室内機 天井埋込サッシ型 冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw | 1 | 台 | 112,000 | 112,000 | |
| PAC-5-4 空冷ヒートポンプエアコン | 室内機 天井埋込サッシ型 冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw | 1 | 台 | 125,000 | 125,000 | |
| リフトリモコン | | 4 | 個 | 12,600 | 50,400 | |
| RF-1 プレハブ冷蔵庫用 冷却ユニット | 室内外機、リモコン共 天井吊型 冷凍能力1440w | 2 | 台 | 347,000 | 694,000 | |
| 搬入費 | | 1 | 式 | | 37,950 | 別紙 00-0001 |
| 搬出費 | | 1 | 式 | | 34,040 | 別紙 00-0002 |
| 据付費 | | 1 | 式 | | 303,520 | 別紙 00-0003 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 107,546 | 別紙 00-0004 |
| 冷媒フロン回収費 | | 1 | 式 | | 41,340 | 別紙 00-0005 |
| 産業廃棄物処分費 | | 1 | 式 | | 6,157 | 別紙 00-0006 |
| 計 | | | | | 2,620,953 | |

機械設備工事 細目別内訳

| 機械設備工事 | | 空気調和設備 | | | 配管設備 | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|----|--------|--------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 冷媒用 断熱材被覆銅管 | 6.35外径(1/4B)液管 厚10mm以上 | 3 | m | 3,350 | 10,050 | |
| 冷媒用 断熱材被覆銅管 | 9.52外径(3/8B)液管 厚10mm以上 | 2 | m | 4,540 | 9,080 | |
| 冷媒用 断熱材被覆銅管 | 12.7 外径(1/2B)液管 厚10mm以上 | 1 | m | 5,550 | 5,550 | |
| 冷媒用 断熱材被覆銅管 | 12.7 外径(1/2B)ガス管 厚20mm以上 | 3 | m | 7,670 | 23,010 | |
| 冷媒用 断熱材被覆銅管 | 15.88外径(5/8B)ガス管 厚20mm以上 | 2 | m | 9,680 | 19,360 | |
| 冷媒用 断熱材被覆銅管 | 25.4 外径(1 B)ガス管 厚20mm以上 | 1 | m | 16,800 | 16,800 | |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 屋内一般 25A | 4 | m | 3,790 | 15,160 | |
| 配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ6.4 | 6 | か所 | 6,010 | 36,060 | 代価表 0008 |
| 配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ9.5 | 3 | か所 | 6,010 | 18,030 | 代価表 0009 |
| 配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ12.7 | 7 | か所 | 6,010 | 42,070 | 代価表 0010 |
| 配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ15.9 | 3 | か所 | 6,010 | 18,030 | 代価表 0011 |
| 配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ25.4 | 1 | か所 | 6,010 | 6,010 | 代価表 0012 |
| 配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ 保温工事 | 配管切断 25A 保温有 | 7 | か所 | 4,730 | 33,110 | |
| | | 1 | 式 | | 65,445 | 別紙 00-0007 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 24,640 | 別紙 00-0008 |

| その他 | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|----|----|--------|-----------|-------------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め備考 |
| | ブレイブ冷蔵庫用 冷却ユニット | 屋外機 床置き 防振基礎無し 冷凍能力1440W | 台 | 1 | 19,500 | 19,498.75 | 有り 代価表 0001 |
| | ブレイブ冷蔵庫用 冷却ユニット | 屋内機 天井吊型 冷凍能力1440W | 台 | 1 | 17,800 | 17,765.53 | 有り 代価表 0002 |
| | PAC-5 空冷ヒートポンプエアコン 撤去 | 室外機 冷房能力20000kcal/h | 台 | 1 | 37,600 | 37,571.79 | 有り 代価表 0003 |
| | PAC-5-1・5-4 空冷ヒートポンプエアコン 撤去 | 室内機 天井型 冷房能力5000kcal/h | 台 | 1 | 5,830 | 5,833.9 | 有り 代価表 0004 |
| | PAC-5-2・5-3 空冷ヒートポンプエアコン 撤去 | 室内機 天井型 冷房能力2500kcal/h | 台 | 1 | 5,500 | 5,503.68 | 有り 代価表 0005 |
| | RF-1 ブレイブ冷蔵庫用 冷却ユニット 撤去 | 室外機 冷凍能力1270kcal/h | 台 | 1 | 4,950 | 4,953.31 | 有り 代価表 0006 |
| | RF-1 ブレイブ冷蔵庫用 冷却ユニット 撤去 | 室内機 天井吊型 冷凍能力1270kcal/h | 台 | 1 | 4,510 | 4,513.02 | 有り 代価表 0007 |
| | 配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ6.4 | か所 | 1 | 6,010 | 6,013.16 | 有り 代価表 0008 |
| | 配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ9.5 | か所 | 1 | 6,010 | 6,013.16 | 有り 代価表 0009 |
| | 配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ12.7 | か所 | 1 | 6,010 | 6,013.16 | 有り 代価表 0010 |
| | 配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ15.9 | か所 | 1 | 6,010 | 6,013.16 | 有り 代価表 0011 |
| | 配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ25.4 | か所 | 1 | 6,010 | 6,013.16 | 有り 代価表 0012 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| その他 | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|----|------|------|-----------|-----------|-----|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | *** | 備考 |
| | プレハブ冷蔵庫用冷却ユニット | 屋外機 床置き 防振基礎無し 冷凍能力1440W | 台 | 1 | | | 19,500 | | 代価表 0001 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 0.45 | 1 | 34,944 | 15,724.8 | | ○ |
| | | | 式 | 1 | 0.24 | 15,724.8 | 3,773.95 | | |
| | 計 | | | | | | 19,498.75 | | |
| | | | | | | | | | |
| | プレハブ冷蔵庫用冷却ユニット | 屋内器 天井吊型 冷凍能力1440W | 台 | 1 | | | 17,800 | | 代価表 0002 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 0.41 | 1 | 34,944 | 14,327.04 | | ○ |
| | | | 式 | 1 | 0.24 | 14,327.04 | 3,438.49 | | |
| | 計 | | | | | | 17,765.53 | | |
| | | | | | | | | | |
| | PAC-5 空冷ヒートポンプエアコン 撤去 | 室外機 冷房能力20000kcal/h | 台 | 1 | | | 37,600 | | 代価表 0003 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 2.56 | 0.4 | 29,120 | 29,818.88 | | ○ |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 29,818.88 | 7,752.91 | | |
| | 計 | | | | | | 37,571.79 | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

| その他 | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|----|------|------|----------|----------|-----|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | *** | 備考 |
| | PAC-5-1・5-4 空冷ヒートポンプエアコン 撤去 | 室内機 天井型 冷房能力5000kcal/h | 台 | 1 | | | 5,830 | | 代価表 0004 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 0.53 | 0.3 | 29,120 | 4,630.08 | | ○ |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 4,630.08 | 1,203.82 | | |
| | 計 | | | | | | 5,833.9 | | |
| | | | | | | | | | |
| | PAC-5-2・5-3 空冷ヒートポンプエアコン 撤去 | 室内機 天井型 冷房能力2500kcal/h | 台 | 1 | | | 5,500 | | 代価表 0005 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 0.5 | 0.3 | 29,120 | 4,368 | | ○ |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 4,368 | 1,135.68 | | |
| | 計 | | | | | | 5,503.68 | | |
| | | | | | | | | | |
| | RF-1 プレハブ冷蔵庫用冷却ユニット 撤去 | 室外機 冷凍能力1270kcal/h | 台 | 1 | | | 4,950 | | 代価表 0006 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 0.45 | 0.3 | 29,120 | 3,931.2 | | ○ |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 3,931.2 | 1,022.11 | | |
| | 計 | | | | | | 4,953.31 | | |
| | | | | | | | | | |

(A込)大阪府泉佐野保健所外壁その他改修工事(機械設備)

○は「その他」の率対象

代価表

| その他 | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------------------------|----|------|------|----------|----------|---|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | ※ | 備考 |
| | RF-1 プレハブ冷蔵庫用 冷却ユニット 撤去 | 室内機 天井吊型 冷凍能力1270kcal/h | 台 | 1 | | | 4,510 | | 代価表 0007 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 0.41 | 0.3 | 29,120 | 3,581.76 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 3,581.76 | 931.26 | | |
| | 計 | | | | | | 4,513.02 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ6.4 | か所 | 1 | | | 6,010 | | 代価表 0008 |
| 01 | 配管切断 (鋼管類) ・手間のみ | 配管切断 15A 保温有 | か所 | 1 | 1 | 6,013.16 | 6,013.16 | | |
| | 計 | | | | | | 6,013.16 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ9.5 | か所 | 1 | | | 6,010 | | 代価表 0009 |
| 01 | 配管切断 (鋼管類) ・手間のみ | 配管切断 15A 保温有 | か所 | 1 | 1 | 6,013.16 | 6,013.16 | | |
| | 計 | | | | | | 6,013.16 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

| その他 | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|-----------------|----|----|----|----------|----------|---|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | ※ | 備考 |
| | 配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ12.7 | か所 | 1 | | | 6,010 | | 代価表 0010 |
| 01 | 配管切断 (鋼管類) ・手間のみ | 配管切断 15A 保温有 | か所 | 1 | 1 | 6,013.16 | 6,013.16 | | |
| | 計 | | | | | | 6,013.16 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ15.9 | か所 | 1 | | | 6,010 | | 代価表 0011 |
| 01 | 配管切断 (鋼管類) ・手間のみ | 配管切断 15A 保温有 | か所 | 1 | 1 | 6,013.16 | 6,013.16 | | |
| | 計 | | | | | | 6,013.16 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 配管切断 | 冷媒用銅管 保温有 φ25.4 | か所 | 1 | | | 6,010 | | 代価表 0012 |
| 01 | 配管切断 (鋼管類) ・手間のみ | 配管切断 25A 保温有 | か所 | 1 | 1 | 6,013.16 | 6,013.16 | | |
| | 計 | | | | | | 6,013.16 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(A込)大阪府泉佐野保健所外壁その他改修工事(機械設備)

○は「その他」の率対象