

文書番号：公建般第 1165 号

契約番号：R7 2025-10-4812

令和 7 年 5 月 13 日

設計工事第二グループ

工事名称：大阪府立近つ飛鳥博物館特定天井改修工事

総工事費 ¥ 1 6 5, 4 4 5, 5 0 0

工事価格 ¥ 1 5 0, 4 0 5, 0 0 0

工事概要（工事場所：南河内郡河南町大字東山）

特定天井改修工事一式
常設展示室 天井面積1,127㎡
上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式

【既存施設概要】

SRC造 地上2階建地下1階 延べ面積5,925㎡

公告日 R7.5.22

入札書の開札日 R7.6.12

(工期)約 8.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日 ~

R8.2.27

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	63,469,353	
電気設備工事	1	式	11,020,465	
機械設備工事	1	式	29,902,809	
計			104,392,627	
共通費				
共通仮設費	1	式	7,788,347	
現場管理費	1	式	21,204,503	
一般管理費等	1	式	17,019,523	
計			46,012,373	
工事価格	1	式	150,405,000	
消費税等相当額	1	式	15,040,500	消費税率 10 %
工事費	1	式	165,445,500	

一般管理費等

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事 改修工事	79,655,226						
建築工事 処分費	13,545						
小計 (率対象)	79,668,771						
電気設備工事 改修工事	15,555,751						
電気設備工事 処分費	▲84,019						
小計 (率対象)	15,471,732						
機械設備工事 改修工事	38,143,034						
機械設備工事 処分費	101,940						
小計 (率対象)	38,244,974						
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事	133,385,477	12.72	0.00	12.72	1.00	16,966,632	150,352,109
契約保証費	133,385,477			0.04	1.00	53,354	53,354
端数調整						▲463	▲463
総計	133,385,477					17,019,523	150,405,000

特定天井改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	30,619,981	
計				30,619,981	
内装改修	撤去	1	式	4,629,910	
内装改修	改修	1	式	28,048,605	
計				32,678,515	
発生材処理	運搬	1	式	157,312	
発生材処理	処分	1	式	13,545	
計				170,857	

特定天井改修		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		110,700	別紙 00-0001
養生		1	式		7,245,170	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式		1,059,240	別紙 00-0003
内部足場		1	式		20,900,000	別紙 00-0004
仮設間仕切り		1	式		117,859	別紙 00-0005
災害防止		1	式		1,085,840	別紙 00-0006
仮設材運搬		1	式		101,172	別紙 00-0007
計					30,619,981	

建築工事 細目別内訳

特定天井改修		内装改修			撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井ホト撤去 (斜め天井)	一重張り 一般 集積共	1,018	m ²	1,530	1,557,540	代価表 0047
天井下地撤去 (斜め天井)	集積共	1,018	m ²	920	936,560	代価表 0048
天井ホト撤去 (塔内部)	一重張り 一般 集積共	89.1	m ²	1,530	136,323	代価表 0049
天井下地撤去 (塔内部天井)	集積共	89.1	m ²	920	81,972	代価表 0050
昇降ハト取外し	再利用 タイプ A L12000 吊りボルト、ワイヤφ5 2列共	4	か所	1,070	4,280	代価表 0051
自動昇降機撤去	タイプ A L12000 電源ケーブル巻取り用 照明電源ボックス テンション滑車φ100 枝滑車φ100×68 昇降ワイヤφ5 受材	4	か所	2,510	10,040	代価表 0052
昇降ハトフード撤去	タイプ A 径80	48	か所	6,350	304,800	代価表 0053
昇降ハトフード撤去	タイプ A 径100	8	か所	8,490	67,920	代価表 0054
昇降ハト取外し	再利用 タイプ B L12000 吊りボルト、ワイヤφ5 2列共	4	か所	1,070	4,280	代価表 0055
防煙垂れ壁撤去	透明ガラス(パライソ) H500	60.5	m	3,670	222,035	代価表 0056
ハット撤去	ワイヤ吊り用 3/8インチ 吊りボルト共	40	か所	8,580	343,200	代価表 0057
ハット撤去	昇降ハト吊り用 3/8インチ 吊りボルト共	112	か所	8,580	960,960	代価表 0058
計					4,629,910	

特定天井改修		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
糊足場壁つなぎ撤去跡補修		286	か所	2,890	826,540	
不燃軽量天井材(展示室)	厚さ4 天井下地共 天井点検口910角 8か所含む	1,018	m ²	18,100	18,425,800	
軽量鉄骨天井下地振止め補強加算	ふところ高1.5~3.0m	750	m ²	750	562,500	
不燃軽量天井材壁際取合いビス止め補修	ビス止め後、表面仕上げ再接着止め	240	m	6,000	1,440,000	
キヤットワーク吊りボルト貫通部加工	天井ボルト四分割加工手間	24	か所	3,000	72,000	
天井見切り材		97.1	m	1,090	105,839	代価表 0037
天井見切り材	曲面	86.6	m	1,530	132,498	代価表 0038
天井見切り材	キヤットワーク吊りボルト貫通部	86.4	m	1,090	94,176	代価表 0039
野縁白色塗り改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A(鉛・鉛フリー1種) 下地別途(新規面)	2,239	m	610	1,365,790	代価表 0035
不燃軽量天井材(塔内部)	厚さ4 天井下地共	89.1	m ²	22,200	1,978,020	
不燃軽量天井材壁際取合いビス止め補修	ビス止め後、表面仕上げ再接着止め	37.8	m	6,000	226,800	
野縁黒色塗り改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A(鉛・鉛フリー1種) 下地別途(新規面)	196	m	610	119,560	代価表 0036
天井見切り材		37.8	m	1,090	41,202	代価表 0037
あと施工アカー	天井下地吊りボルト用	1,661	か所	240	398,640	代価表 0044
昇降ハイト復旧	タイプ A L12000 吊りボルト、ワイヤ-φ5 2列共	4	か所	77,900	311,600	代価表 0040

建築工事 細目別内訳

特定天井改修		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
昇降ハイトフード新設	径80	48	か所	6,190	297,120	代価表 0041
昇降ハイトフード新設	径100	8	か所	6,190	49,520	代価表 0042
昇降ハイト復旧	タイプ B L12000 吊りボルト、ワイヤ-φ5 2列共	4	か所	77,900	311,600	代価表 0043
防煙垂れ壁	透明ガラス(パネル) 高さ500	27.1	m	18,800	509,480	
防煙垂れ壁(斜め天井部分)	透明ガラス(パネル) 高さ500	33.4	m	18,800	627,920	
あと施工アカー	ワイヤ-吊り用 3/8インチ 吊りボルト共	40	か所	1,000	40,000	代価表 0045
あと施工アカー	昇降ハイト吊り用 3/8インチ 吊りボルト共	112	か所	1,000	112,000	代価表 0046
計					28,048,605	

特定天井改修		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		7,245,170	別紙 00-0002
固定展示品養生	服装の歴史 W450×D450×H2400 緩衝シートで養生	3	か所	5,110	15,330	代価表 0014
固定展示品養生	四天王寺伽藍模型 W3300×D900×H3500(1200) 緩衝シートで養生	1	か所	36,600	36,600	代価表 0015
固定展示品養生	ベンチ W2500×D250 緩衝シートで養生	1	か所	6,310	6,310	代価表 0016
固定展示品養生	聖徳太子墓石室 W10800×D460×H350(600) 緩衝シートで養生	1	か所	20,900	20,900	代価表 0017
固定展示品養生	金山古墳・石槨模型 W8400×D2950×H3450 緩衝シートで養生	1	か所	117,000	117,000	代価表 0018
固定展示品養生	仁徳陵古墳シオタマ模型 10m×10m×H0.90m 全面シート養生 水平ネット張り	1	か所	252,000	252,000	代価表 0019
計					7,245,170	
整理清掃後片付け		1	式		1,059,240	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	133	m ²	380	50,540	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	1,107	m ²	770	852,390	
整理清掃後片付け (内部改修)	固定展示品	203	m ²	770	156,310	代価表 0026
計					1,059,240	

建築工事 別紙明細

特定天井改修		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部足場		1	式		20,900,000	別紙 00-0004
棚足場	展示室・黄泉の塔 設置期間 2か月 足場種別記号 L1829 5,791m ² 足場種別記号 L1524 9.8m ² 足場種別記号 L1219 330m ² 足場種別記号 L914 530m ² 足場種別記号 L610 64.6m ² 最上段ステージ 900m ² 、幅木 358m 大スパン材 L10m×8本 L12m×2本 2スパン梁柱、単管繫、階段、階段枠含む	1	式		20,900,000	
計					20,900,000	
仮設間仕切り		1	式		117,859	別紙 00-0005
仮設間仕切り仮囲 (万能鋼板)	自立式 H=2000 設置期間 2か月	14.9	m	7,910	117,859	代価表 0020
計					117,859	
災害防止		1	式		1,085,840	別紙 00-0006
落下防止ネット張り (水平張り)	防災ネット 搬出入路部分	133	m ²	980	130,340	代価表 0023
落下防止ネット張り (水平張り)	防災ネット 足場架設部分	975	m ²	980	955,500	代価表 0024
計					1,085,840	

仮設							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	養生(内部改修) (足場架設下部)	個別改修 養生シートの上、コンパ ^レ 襷敷き	m ²	1	3,450	3,453.97	有り 代価表 0001
	養生(内部改修) (足場板上部)	個別改修 養生シートの上、コンパ ^レ 襷敷き	m ²	1	3,450	3,453.97	有り 代価表 0002
	固定展示品養生	堅穴式石室の世界 W7850×D220×H2700 緩衝シートで養生	か所	1	51,200	51,226.58	有り 代価表 0003
	固定展示品養生	家形墳輪 W900×D900×H2100 緩衝シートで養生	か所	1	9,460	9,462.95	有り 代価表 0004
	固定展示品養生	水鳥形墳輪 W6000×D2000×H1700 緩衝シートで養生	か所	1	44,300	44,318.74	有り 代価表 0005
	固定展示品養生	墳輪の森 W12000×D1150(820)×H2100 緩衝シートで養生	か所	1	78,000	78,043.94	有り 代価表 0006
	固定展示品養生	古墳造営キャンプ 出土遺物 W4000×D500×H900 緩衝シートで養生	か所	1	11,400	11,418.86	有り 代価表 0007
	固定展示品養生	出土状態再現 W4600×D2850×H400 緩衝シートで養生	か所	1	21,600	21,560.16	有り 代価表 0008
	固定展示品養生	石棺 W≒5150×D≒3100×H900 緩衝シートで養生	か所	1	34,800	34,844.48	有り 代価表 0009
	固定展示品養生	古事記・神代絵巻 W5200×D120×H2400 緩衝シートで養生	か所	1	15,500	15,466.33	有り 代価表 0010
	固定展示品養生	操作盤 W600×D300×H2400 緩衝シートで養生	か所	1	3,460	3,459.57	有り 代価表 0011
	固定展示品養生	古墳出土遺物 W3140×D900×H1200 緩衝シートで養生	か所	1	14,200	14,166.17	有り 代価表 0012
	固定展示品養生	平山古墳模型 W3140×D900×H1200 緩衝シートで養生	か所	1	14,200	14,166.17	有り 代価表 0013
	固定展示品養生	服装の歴史 W450×D450×H2400 緩衝シートで養生	か所	1	5,110	5,110.22	有り 代価表 0014
	固定展示品養生	四天王寺伽藍模型 W3300×D900×H3500(1200) 緩衝シートで養生	か所	1	36,600	36,596.87	有り 代価表 0015

代価表一覧

仮設							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	固定展示品養生	ベンチ W2500×D250 緩衝シートで養生	か所	1	6,310	6,308.64	有り 代価表 0016
	固定展示品養生	聖徳太子墓石室 W10800×D460×H350(600) 緩衝シートで養生	か所	1	20,900	20,893.12	有り 代価表 0017
	固定展示品養生	金山古墳・石棺模型 W8400×D2950×H3450 緩衝シートで養生	か所	1	117,000	116,562.8	有り 代価表 0018
	固定展示品養生	仁徳陵古墳シタマ模型 10m×10m×H0.90m 全面シート養生 水平ネット張り	か所	1	252,000	252,287.88	有り 代価表 0019
	仮設間仕切り仮囲 (万能鋼板)	自立式 H=2000 設置期間 2か月	m	1	7,910	7,906.18	有り 代価表 0020
	仮設材運搬 (仮囲い)	万能鋼板 自立式 H=2000	式	1	91,200	91,179.56	有り 代価表 0021
	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置期間2か月	m	1	1,640	1,638.91	有り 代価表 0022
	落下防止ネット張り (水平張り)	防炎ボ ^レ リステル 搬出入路部分	m ²	1	980	976.7	有り 代価表 0023
	落下防止ネット張り (水平張り)	防炎ボ ^レ リステル 足場架設部分	m ²	1	980	976.7	有り 代価表 0024
	安全ネット張り (水平張り)	防炎ボ ^レ リステル 固定展示品	m ²	1	980	976.7	有り 代価表 0025
	整理清掃後片付け (内部改修)	固定展示品	m ²	1	770	768.94	有り 代価表 0026

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生(内部改修) (足場架設下部)	個別改修 養生シートの上、コンパ 襖敷き	m ²	1			3,450	代価表 0001
01	養生(内部改修)	個別改修	m ²	1	1	213.72	213.72	
02	床コンパ 襖敷き	厚さ12	m ²	1	1	3,240.25	3,240.25	代価表 0027
	計						3,453.97	
	養生(内部改修) (足場板上部)	個別改修 養生シートの上、コンパ 襖敷き	m ²	1			3,450	代価表 0002
01	養生(内部改修)	個別改修	m ²	1	1	213.72	213.72	
02	床コンパ 襖敷き	厚さ12	m ²	1	1	3,240.25	3,240.25	代価表 0027
	計						3,453.97	
	固定展示品養生	堅穴式石室の世界 W7850×D220×H2700 緩衝シートで養生	か所	1			51,200	代価表 0003
01	固定展示品養生	緩衝シート張り	m ²	45.31	1	1,130.58	51,226.58	代価表 0033
	計						51,226.58	

代価表

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	固定展示品養生	家形墳輪 W900×D900×H2100 緩衝シートで養生	か所	1			9,460	代価表 0004
01	固定展示品養生	緩衝シート張り	m ²	8.37	1	1,130.58	9,462.95	代価表 0033
	計						9,462.95	
	固定展示品養生	水鳥形墳輪 W6000×D2000×H1700 緩衝シートで養生	か所	1			44,300	代価表 0005
01	固定展示品養生	緩衝シート張り	m ²	39.2	1	1,130.58	44,318.74	代価表 0033
	計						44,318.74	
	固定展示品養生	墳輪の森 W12000×D1150(820)×H2100 緩衝シートで養生	か所	1			78,000	代価表 0006
01	固定展示品養生	緩衝シート張り	m ²	69.03	1	1,130.58	78,043.94	代価表 0033
	計						78,043.94	
	固定展示品養生	古墳造営キャンプ 出土遺物 W4000×D500×H900 緩衝シートで養生	か所	1			11,400	代価表 0007
01	固定展示品養生	緩衝シート張り	m ²	10.1	1	1,130.58	11,418.86	代価表 0033
	計						11,418.86	

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	固定展示品養生	出土状態再現 W4600×D2850×H400 緩衝シートで養生	か所	1			21,600	代価表 0008
01	固定展示品養生	緩衝シート張り	㎡	19.07	1	1,130.58	21,560.16	代価表 0033
	計						21,560.16	
	固定展示品養生	石棺 W×5150×D×3100×H900 緩衝シートで養生	か所	1			34,800	代価表 0009
01	固定展示品養生	緩衝シート張り	㎡	30.82	1	1,130.58	34,844.48	代価表 0033
	計						34,844.48	
	固定展示品養生	古事記・神代絵巻 W5200×D120×H2400 緩衝シートで養生	か所	1			15,500	代価表 0010
01	固定展示品養生	緩衝シート張り	㎡	13.68	1	1,130.58	15,466.33	代価表 0033
	計						15,466.33	
	固定展示品養生	操作盤 W600×D300×H2400 緩衝シートで養生	か所	1			3,460	代価表 0011
01	固定展示品養生	緩衝シート張り	㎡	3.06	1	1,130.58	3,459.57	代価表 0033
	計						3,459.57	

代価表

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	固定展示品養生	古墳出土遺物 W3140×D900×H1200 緩衝シートで養生	か所	1			14,200	代価表 0012
01	固定展示品養生	緩衝シート張り	㎡	12.53	1	1,130.58	14,166.17	代価表 0033
	計						14,166.17	
	固定展示品養生	平山古墳模型 W3140×D900×H1200 緩衝シートで養生	か所	1			14,200	代価表 0013
01	固定展示品養生	緩衝シート張り	㎡	12.53	1	1,130.58	14,166.17	代価表 0033
	計						14,166.17	
	固定展示品養生	服装の歴史 W450×D450×H2400 緩衝シートで養生	か所	1			5,110	代価表 0014
01	固定展示品養生	緩衝シート張り	㎡	4.52	1	1,130.58	5,110.22	代価表 0033
	計						5,110.22	
	固定展示品養生	四天王寺伽藍模型 W3300×D900×H3500(1200) 緩衝シートで養生	か所	1			36,600	代価表 0015
01	固定展示品養生	緩衝シート張り	㎡	32.37	1	1,130.58	36,596.87	代価表 0033
	計						36,596.87	

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	固定展示品養生	ベンチ W2500×D250 緩衝シートで養生	か所	1			6,310	代価表 0016
01	固定展示品養生	緩衝シート張り	㎡	5.58	1	1,130.58	6,308.64	代価表 0033
	計						6,308.64	
	固定展示品養生	聖徳太子墓石室 W10800×D460×H350(600) 緩衝シートで養生	か所	1			20,900	代価表 0017
01	固定展示品養生	緩衝シート張り	㎡	18.48	1	1,130.58	20,893.12	代価表 0033
	計						20,893.12	
	固定展示品養生	金山古墳・石棺模型 W8400×D2950×H3450 緩衝シートで養生	か所	1			117,000	代価表 0018
01	固定展示品養生	緩衝シート張り	㎡	103.1	1	1,130.58	116,562.8	代価表 0033
	計						116,562.8	

代価表

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	固定展示品養生	仁徳陵古墳シテラ模型 10m×10m×H0.90m 全面シート養生 水平シート張り	か所	1			252,000	代価表 0019
01	固定展示品養生	緩衝シート張り	㎡	136	1	1,130.58	153,758.88	代価表 0033
02	安全ネット張り (水平張り)	防災ポリエステル 固定展示品	㎡	100	1	976.7	97,670	代価表 0025
03	仮設材運搬 (シート・ネット類)		㎡	100	1	8.59	859	
	計						252,287.88	
	仮設間仕切り仮囲 (万能鋼板)	自立式 H=2000 設置期間 2か月	m	1			7,910	代価表 0020
01	仮囲鉄板	厚さ1.2 幅500 高さ2000 供用1日賃料 修理費含む	枚	2.1	60	7.49	943.74	代価表 0028
02	仮囲鉄板	厚さ1.2 幅500 高さ2000 基本料 修理費含む	枚	2.1	1	289.8	608.58	代価表 0029
03	丸パイプ	径48.6 供用1日賃料 修理費含む	m	6.24	60	0.32	119.81	代価表 0030
04	丸パイプ	径48.6 基本料 修理費含む	m	6.24	1	10.35	64.58	代価表 0031
05	普通作業員		人	0.19	1	24,232	4,604.08	○
06	雑費		式	1	0.08	4,604.08	368.33	
	その他		式	1	0.26	4,604.08	1,197.06	
	計						7,906.18	

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設材運搬 (仮囲い)	万能鋼板 自立式 H=2000	式	1			91,200	代価表 0021
01	仮設機械運転	トラック4t積み	日	1	2	45,589.78	91,179.56	代価表 0032
	計						91,179.56	
	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置期間2か月	m	1			1,640	代価表 0022
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	か所	0.56	2	700	784	
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	0.56	1	1,526.62	854.91	
	計						1,638.91	
	落下防止ネット張り (水平張り)	防火ポリエステル 搬入路部分	m ²	1			980	代価表 0023
01	安全ネット張り (水平張り)	防火ポリエステル 掛払い手間	m ²	1	1	886.1	886.1	
02	安全ネット張り (水平張り)	防火ポリエステル 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	60	0.88	52.8	
03	安全ネット張り (水平張り)	防火ポリエステル 基本料 修理費含む	m ²	1	1	37.8	37.8	
	計						976.7	

代価表

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	落下防止ネット張り (水平張り)	防火ポリエステル 足場架設部分	m ²	1			980	代価表 0024
01	安全ネット張り (水平張り)	防火ポリエステル 掛払い手間	m ²	1	1	886.1	886.1	
02	安全ネット張り (水平張り)	防火ポリエステル 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	60	0.88	52.8	
03	安全ネット張り (水平張り)	防火ポリエステル 基本料 修理費含む	m ²	1	1	37.8	37.8	
	計						976.7	
	安全ネット張り (水平張り)	防火ポリエステル 固定展示品	m ²	1			980	代価表 0025
01	安全ネット張り (水平張り)	防火ポリエステル 掛払い手間	m ²	1	1	886.1	886.1	
02	安全ネット張り (水平張り)	防火ポリエステル 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	60	0.88	52.8	
03	安全ネット張り (水平張り)	防火ポリエステル 基本料 修理費含む	m ²	1	1	37.8	37.8	
	計						976.7	
	整理清掃後片付け (内部改修)	固定展示品	m ²	1			770	代価表 0026
01	整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	m ²	1	1	768.94	768.94	
	計						768.94	

仮設(補足)									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	床コンパチ敷き	厚さ12	m ²	1			3,240		代価表 0027
01	コンクリート型枠用合板	無塗装品 輸入品 厚12 900×1500	枚	0.61728	1.05	1,720	1,114.81		
02	畳下床板	施工手間	m ²	1	1	1,514.79	1,514.79		
03	床下地板撤去	集積共	m ²	1	1	610.65	610.65		
	計						3,240.25		
	仮囲鉄板	厚さ1.2 幅500 高さ2000 供用1日賃料 修理費含む	枚	1			7		代価表 0028
01	仮囲鉄板	厚さ1.2 幅500 高さ2000 供用1日賃料	枚	2.1	1	3.1	6.51		
02	修理費		式	1	0.15	6.51	0.98		
	計		K01				7.49		
	仮囲鉄板	厚さ1.2 幅500 高さ2000 基本料 修理費含む	枚	1			290		代価表 0029
01	仮囲鉄板	厚さ1.2 幅500 高さ2000 基本料	枚	2.1	1	120	252		
02	修理費		式	1	0.15	252	37.8		
	計		K01				289.8		

代価表

仮設(補足)									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	丸パイプ	径48.6 供用1日賃料 修理費含む	m	1			0.32		代価表 0030
01	丸パイプ	径48.6 供用1日賃料	m	1	1	0.28	0.28		
02	修理費		式	1	0.15	0.28	0.04		
	計		K01				0.32		
	丸パイプ	径48.6 基本料 修理費含む	m	1			10		代価表 0031
01	丸パイプ	径48.6 基本料	m	1	1	9	9		
02	修理費		式	1	0.15	9	1.35		
	計		K01				10.35		

代価表

仮設(補足)								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設機械運転	トラック4t積み	日	1			45,600	代価表 0032
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648	○
02	軽油	小型ローリーハトル給油	L	26	1	150	3,900	
03	機械損料	トラック 4t積み	供用日	1.13	1	9,410	10,633.3	
	その他		式	1	0.26	24,648	6,408.48	
	計						45,589.78	
	固定展示品養生	緩衝シート張り	m ²	1			1,130	代価表 0033
01	養生(内部改修)	個別改修	m ²	1	1	213.72	213.72	
02	緩衝シート張り		m ²	1	1	916.86	916.86	代価表 0034
	計						1,130.58	

代価表

仮設(補足)								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	緩衝シート張り		m ²	1			920	代価表 0034
01	緩衝シート		m ²	1	1.1	63	69.3	
02	とび工		人	0.022	1	30,576	672.67	○
	その他		式	1	0.26	672.67	174.89	
	計						916.86	

エント及びその他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	昇降ハト復旧	タイプA L12000 吊りボルト、ワイヤφ5 2列共	か所	1			77,900	代価表 0040
			m	12	1	6,493.49	77,921.88	
	計						77,921.88	
01	昇降ハトフード新設	径80	か所	1			6,190	代価表 0041
			個	1	1	6,186.8	6,186.8	
	計						6,186.8	
01	昇降ハトフード新設	径100	か所	1			6,190	代価表 0042
			個	1	1	6,186.8	6,186.8	
	計						6,186.8	
01	昇降ハト復旧	タイプB L12000 吊りボルト、ワイヤφ5 2列共	か所	1			77,900	代価表 0043
			m	12	1	6,493.49	77,921.88	
	計						77,921.88	

代価表

改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	あと施工アンカー	天井下地吊りボルト用	か所	1			240	代価表 0044
			か所	1	1	240	240	
	計						240	
01	あと施工アンカー	ワイヤ吊り用 3/8インチ 吊りボルト共	か所	1			1,000	代価表 0045
			か所	1	1	240	240	
02	吊りボルト	9mm用 ナット2個付き 1m	本	1	1	630	630	○
			式	1	0.21	630	132.3	
	計						1,002.3	
01	あと施工アンカー	昇降ハト吊り用 3/8インチ 吊りボルト共	か所	1			1,000	代価表 0046
			か所	1	1	240	240	
02	吊りボルト	9mm用 ナット2個付き 1m	本	1	1	630	630	○
			式	1	0.21	630	132.3	
	計						1,002.3	

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	天井ボート撤去 (斜め天井)	一重張り 一般 集積共	m ²	1			1,530	代価表 0047
01	天井合板・ボート 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,526.62	1,526.62	
	計						1,526.62	
	天井下地撤去 (斜め天井)	集積共	m ²	1			920	代価表 0048
01	天井下地撤去	集積共	m ²	1	1	915.97	915.97	
	計						915.97	
	天井ボート撤去 (塔内部)	一重張り 一般 集積共	m ²	1			1,530	代価表 0049
01	天井合板・ボート 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,526.62	1,526.62	
	計						1,526.62	
	天井下地撤去 (塔内部天井)	集積共	m ²	1			920	代価表 0050
01	天井下地撤去	集積共	m ²	1	1	915.97	915.97	
	計						915.97	

代価表

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	昇降ボート取外し	再利用 タイプ A L12000 吊りボート、ワイヤーφ5 2列共	か所	1			1,070	代価表 0051
01	鴨居撤去	集積共	本	1	1	1,068.63	1,068.63	
	計						1,068.63	
	自動昇降機撤去	タイプ A L12000 電源ケーブル巻取りル 照明電源ボックス テンション滑車φ100 枝滑車φ100×68 昇降ワイヤーφ5 受材 再使用しない	か所	1			2,510	代価表 0052
01	灯具昇降装置 (昇降装置)撤去		個	1	1	2,509.68	2,509.68	
	計						2,509.68	
	昇降ボートボート撤去	タイプ A 径80	か所	1			6,350	代価表 0053
01	プラグ・キャップ止め	屋内一般 HI用キャップ 80A	か所	1	1	6,352.6	6,352.6	
	計						6,352.6	
	昇降ボートボート撤去	タイプ A 径100	か所	1			8,490	代価表 0054
01	プラグ・キャップ止め	屋内一般 HI用キャップ 100A	か所	1	1	8,485.3	8,485.3	
	計						8,485.3	

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯・コンセント設備	電灯コンセント設備	1	式	9,031,575	
計				9,031,575	
拡声設備		1	式	802,080	
計				802,080	
監視カメラ設備		1	式	340,780	
計				340,780	
自動火災報知設備	自動火災報知設備	1	式	846,030	
計				846,030	

電気設備工事		電灯・コンセント設備			電灯コンセント設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	A-1	47	個	31,600	1,485,200	代価表 0001
LED照明器具	A-2	4	個	38,600	154,400	代価表 0002
スポットライト	S-1 ライティングダクトレール用	82	個	23,700	1,943,400	代価表 0003
スポットライト	S-2 ライティングダクトレール用	24	個	23,700	568,800	代価表 0004
スポットライト	S-3 ライティングダクトレール用	9	個	16,400	147,600	代価表 0005
スポットライト用 調光リモコン		2	個	2,020	4,040	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -3 -	6	個	43,400	260,400	
非常用 LED照明器具	非2	15	個	40,700	610,500	代価表 0006
非常用 LED照明器具	非3	6	個	40,700	244,200	代価表 0007
非常用 LED照明器具	非4	1	個	40,700	40,700	代価表 0008
ライティングダクト	L=3000 直付	12	本	18,100	217,200	
ライティングダクト 付属品	ジョイナー	11	個	850	9,350	
ライティングダクト 付属品	フィートインキャップ	8	個	1,230	9,840	
ライティングダクト 付属品	エンドキャップ	2	個	210	420	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	22	m	1,090	23,980	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯・コンセント設備			電灯コンセント設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	139	m	390	54,210	
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	520	m	550	286,000	
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	493	m	710	350,030	
600V耐火性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	22	m	400	8,800	
合成樹脂製 アクリレートボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	20	個	2,340	46,800	
センサー再取付	ライティングダクトレール 再取付労務	25	個	6,650	166,250	代価表 0016
アルボックスSS-C形 (錆止め塗装)	SS300 x 300 x 250	51	個	20,600	1,050,600	代価表 0009
鋼板製 アルボックス(露出形)	250 x 250 x 200	28	個	14,200	397,600	
撤去工事	再使用しない	1	式		979,774	別紙 00-0001
撤去工事	再使用する	1	式		55,500	別紙 00-0002
有価材		1	式		▲84,019	別紙 00-0003
計					9,031,575	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		電灯・コンセント設備			電灯コンセント設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		979,774	別紙 00-0001
白熱灯 撤去	埋込 150W以下 再使用しない	51	個	2,510	128,010	代価表 0017
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9~30W, I40W 再使用しない	28	個	2,190	61,320	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	873	m	350	305,550	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	161	m	490	78,890	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	1,301	m	70	91,070	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	1,500	m	77	115,500	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	43	m	98	4,214	
位置ボックス 撤去	再使用しない	20	個	700	14,000	
ライティングダクトレール 撤去	再使用しない	34	m	730	24,820	代価表 0011
スポットライト撤去	ライティングダクトレール用 再使用しない	115	個	1,360	156,400	代価表 0012
計					979,774	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		電灯・コンセント設備			電灯コンセント設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用する	1	式		55,500	別紙 00-0002
センサー取外し	ライティングダクトレール 再使用する	25	個	2,220	55,500	代価表 0015
計					55,500	
有価材		1	式		▲84,019	別紙 00-0003
有価材	1号銅線銅くず	65.16	kg	▲1,300	▲84,708	
有価材	2号銅線銅くず	2.13	kg	▲1,240	▲2,641.2	
パケット処理		95.14	kg	35	3,329.9	
計					▲84,019.3	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	LED照明器具	A-1	個	1			31,600		代価表 0001
01	LED照明器具	A-1	個	1	1	21,800	21,800		
02	雑材料		式	1	0.05	21,800	1,090		
			K01						
03	電灯設備 (施工費)	LED ダウンライト 埋込形 切込寸法100～150φ	個	1	1	8,742.04	8,742.04		
	計						31,632.04		
	LED照明器具	A-2	個	1			38,600		代価表 0002
01	LED照明器具	A-2	個	1	1	28,400	28,400		
02	雑材料		式	1	0.05	28,400	1,420		
			K01						
03	電灯設備 (施工費)	LED ダウンライト 埋込形 切込寸法100～150φ	個	1	1	8,742.04	8,742.04		
	計						38,562.04		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	スポットライト	S-1 ライティングダクトレール用	個	1			23,700		代価表 0003
01	スポットライト	S-1 ライティングダクトレール用	個	1	1	17,400	17,400		
02	雑材料		式	1	0.05	17,400	870		
			K01						
03	電灯設備 (施工費)	LED プラケットライト 露出形 390以下×320以下	個	1	1	5,437.63	5,437.63		
	計						23,707.63		
	スポットライト	S-2 ライティングダクトレール用	個	1			23,700		代価表 0004
01	スポットライト	S-2 ライティングダクトレール用	個	1	1	17,400	17,400		
02	雑材料		式	1	0.05	17,400	870		
			K01						
03	電灯設備 (施工費)	LED プラケットライト 露出形 390以下×320以下	個	1	1	5,437.63	5,437.63		
	計						23,707.63		

(A込)大阪府立近つ飛鳥博物館特定天井改修工事(電気設備)

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スポットライト	S-3 ライティングダクトレール用	個	1			16,400	代価表 0005
01	スポットライト	S-3 ライティングダクトレール用	個	1	1	10,400	10,400	
02	雑材料		式	1	0.05	10,400	520	
			K01					
03	電灯設備 (施工費)	LED トラックライト 露出形 390以下×320以下	個	1	1	5,437.63	5,437.63	
	計						16,357.63	
	非常用 LED照明器具	非2	個	1			40,700	代価表 0006
01	非常用 LED照明器具	非2		1	1	30,400	30,400	
02	雑材料		式	1	0.05	30,400	1,520	
			K01					
03	非常用白熱灯器具 (施工費)	埋込形 JE9～30W, 140W	個	1	1	8,742.04	8,742.04	
	計						40,662.04	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	非常用 LED照明器具	非3	個	1			40,700	代価表 0007
01	非常用 LED照明器具	非3		1	1	30,400	30,400	
02	雑材料		式	1	0.05	30,400	1,520	
			K01					
03	非常用白熱灯器具 (施工費)	埋込形 JE9～30W, 140W	個	1	1	8,742.04	8,742.04	
	計						40,662.04	
	非常用 LED照明器具	非4	個	1			40,700	代価表 0008
01	非常用 LED照明器具	非4		1	1	30,400	30,400	
02	雑材料		式	1	0.05	30,400	1,520	
			K01					
03	非常用白熱灯器具 (施工費)	埋込形 JE9～30W, 140W	個	1	1	8,742.04	8,742.04	
	計						40,662.04	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	ブロンクスSS-C形 (錆止め塗装)	SS300 x 300 x 250	個	1			20,600		代価表 0009
01	ブロンクスSS-C形 (錆止め塗装)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	0.48	1	41,285	19,816.8		
02	ブロンクス用 接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						20,596.8		
	ブロンクスSS-C形 (錆止め塗装)	SS300 x 300 x 250	個	1			20,600		代価表 0010
01	ブロンクスSS-C形 (錆止め塗装)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	0.48	1	41,285	19,816.8		
02	ブロンクス用 接地端子(ET)		個	1	1	780	780		
	計						20,596.8		
	ライティングコントロール 撤去	再使用しない	m	1			730		代価表 0011
01	電工		人	0.105	0.2	27,664	580.94	○	
	その他		式	1	0.26	580.94	151.04		
	計						731.98		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	スポットライト撤去	ライティングコントロール用 再使用しない	個	1			1,360		代価表 0012
01	照明器具 LED撤去	ブラケットライト 露出形 390以下×320以下 再使用しない	個	1	1	1,359.41	1,359.41		
	計						1,359.41		
	専用ケーブル 取外し	再使用する	m	1			280		代価表 0013
01	同軸ケーブル 撤去	5c 管内 再使用する	m	1	1	278.85	278.85		
	計						278.85		
	専用ケーブル 再入線	再取付労務	m	1			840		代価表 0014
01	配線 (施工費)	同軸ケーブル - 5c 管内	m	1	1	836.56	836.56		
	計						836.56		

(A込)大阪府立近つ飛鳥博物館特定天井改修工事(電気設備)

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	センサー取外し	ライティングダクトレール 再使用する	個	1			2,220	代価表 0015
01	電工		人	0.159	0.4	27,664	1,759.43	○
			式	1	0.26	1,759.43	457.45	
	計						2,216.88	
	センサー再取付	ライティングダクトレール 再取付労務	個	1			6,650	代価表 0016
01	電工		人	0.159	1	33,196.8	5,278.29	○
			式	1	0.26	5,278.29	1,372.36	
	計						6,650.65	
	白熱灯 撤去	埋込 150W以下 再使用しない	個	1			2,510	代価表 0017
01	HID灯器具 撤去	埋込 150W以下 再使用しない	個	1	1	2,509.68	2,509.68	
			個	1	1	2,509.68	2,509.68	
	計						2,509.68	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共板フランジ 工法ダクト	インポート無 0.5mm(～450mm)	91	m ²	8,000	728,000	
共板フランジ 工法ダクト	インポート無 0.6mm(451～750mm)	84	m ²	8,170	686,280	
共板フランジ 工法ダクト	インポート無 0.8mm(751～1200mm)	413	m ²	8,920	3,683,960	
スベ イラダクト (低圧ダクト)	インポート無 200mm	13	m	7,000	91,000	
スベ イラダクト (低圧ダクト)	インポート無 225mm	9	m	7,710	69,390	
スベ イラダクト (低圧ダクト)	インポート無 250mm	17	m	8,480	144,160	
スベ イラダクト (低圧ダクト)	インポート無 275mm	3	m	9,230	27,690	
スベ イラダクト (低圧ダクト)	インポート無 300mm	34	m	10,100	343,400	
防火ダクト	1400 400	2	個	50,100	100,200	
防火ダクト	1200 500	1	個	51,400	51,400	
防火ダクト	1400 500	1	個	54,800	54,800	
線状吹出口	BL-D 6000mm	2	個	77,400	154,800	代価表 0001
線状吹出口	BL-D 3000mm	4	個	40,900	163,600	代価表 0002
線状吹出口	BL-D 2000mm	12	個	25,800	309,600	
線状吹出口	BL-D 2000mm	3	個	25,800	77,400	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
線状吹出口	BL-D 4000mm	8	個	51,600	412,800	代価表 0003
線状吹出口	BL-D 4000mm	1	個	51,600	51,600	代価表 0003
フレキシブルダクト	保温 有 200mm	21	本	5,960	125,160	
フレキシブルダクト	保温 有 250mm	44	本	7,450	327,800	
フレキシブルダクト	保温 有 275mm	21	本	8,300	174,300	
フレキシブルダクト	保温 有 300mm	4	本	9,870	39,480	
ノズル形吹出口	250φ	21	個	15,300	321,300	
撤去工事	(再使用する)	1	式		10,240	別紙 00-0001
ノズル形吹出口 取付費	ノズル径200mm以下	2	個	9,160	18,320	
チャージャー類		1	式		4,791,050	別紙 00-0002
製作金物		1	式		1,045,400	別紙 00-0003
保温工事		1	式		6,189,232	別紙 00-0004
ダクト切断接続	1400×400	2	か所	1,850	3,700	代価表 0009
ダクト切断接続	1500×400	1	か所	1,850	1,850	代価表 0010
ダクト切断接続	1450×400	1	か所	1,850	1,850	代価表 0011

機械設備工事		空調設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト切断接続	1200×500	1	か所	1,850	1,850	代価表 0012
ダクト切断接続	φ300	3	か所	1,850	5,550	代価表 0013
総合調整費		1	式		519,777	別紙 00-0005
撤去工事	(再使用しない)	1	式		3,367,486	別紙 00-0006
7スベスト除去工事		1	式		326,102	別紙 00-0007
廃棄物処分費		1	式		173,000	別紙 00-0008
有価材		1	式		▲49,640	別紙 00-0009
計					24,543,887	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		排煙設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ファンダクト 工法ダクト (排煙ダクト)	インポート無 1.0mm(751~1200mm)	76	m ²	11,900	904,400	
ファンダクト 工法ダクト (排煙ダクト)	インポート無 1.2mm(1201~1500mm)	80	m ²	14,900	1,192,000	
排煙口	1000 1000	3	個	117,000	351,000	代価表 0020
操作BOX	B-10	3	個	16,300	48,900	代価表 0021
EM-CEEケーブル	1.25mm2-5C 管内	59	m	1,320	77,880	
チャンパー類		1	式		259,120	別紙 00-0010
製作金物		1	式		187,200	別紙 00-0011
保温工事		1	式		1,595,734	別紙 00-0012
ダクト切断接続	900×500	1	か所	1,850	1,850	代価表 0022
ダクト切断接続	1200×750	1	か所	1,850	1,850	代価表 0023
総合調整費		1	式		127,592	別紙 00-0013
撤去工事	(再使用しない)	1	式		632,816	別紙 00-0014
有価材		1	式		▲21,420	別紙 00-0015
計					5,358,922	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	(再使用する)	1	式		10,240	別紙 00-0001
ノズル形吹出口 取外し	再使用する	2	個	5,120	10,240	
計					10,240	
ファン類		1	式		4,791,050	別紙 00-0002
ファン (低圧用)	インポート無 0.5mm(～450mm)	0.8	m ²	11,100	8,880	
ファン (低圧用)	インポート無 0.6mm(451～750mm)	23.1	m ²	12,600	291,060	
ファン (低圧用)	インポート無 1.2mm(2201mm～)	232.7	m ²	19,300	4,491,110	
計					4,791,050	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
製作金物		1	式		1,045,400	別紙 00-0003
耐震支持材	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	20	か所	17,200	344,000	代価表 0004
耐震支持材	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	10	か所	18,900	189,000	代価表 0005
耐震支持材	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	7	か所	20,200	141,400	代価表 0006
耐震支持材	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	1	か所	21,300	21,300	代価表 0007
耐震支持材	溶融亜鉛めっき 6×75×75 (等辺山形鋼)	13	か所	26,900	349,700	代価表 0008
計					1,045,400	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空気調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		6,189,232	別紙 00-0004
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	454.4	m ²	7,790	3,539,776	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 200mm	12.7	m	3,830	48,641	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 225mm	8.5	m	4,150	35,275	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 250mm	16.8	m	4,470	75,096	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 275mm	2.8	m	4,800	13,440	
スベイラダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25 300mm	28.2	m	5,100	143,820	
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	235.2	m ²	9,920	2,333,184	
計					6,189,232	
総合調整費		1	式		519,777	別紙 00-0005
長方形ダクト調整		588.4	m ²	820	482,488	
スベイラダクト調整		76.1	m	490	37,289	
計					519,777	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空気調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		3,367,486	別紙 00-0006
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	206.6	m ²	2,260	466,916	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	63.9	m ²	2,460	157,194	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	427.2	m ²	2,570	1,097,904	
スベイラダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	225mm 再使用しない	18	m	1,950	35,100	
スベイラダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	300mm 再使用しない	34	m	2,570	87,380	
防火ダンパー (FD)撤去	1.0m ² 以下 再使用しない	4	個	8,210	32,840	
線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺5mを超え6m以下 再使用しない	2	個	14,400	28,800	代価表 0014
線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用しない	4	個	7,180	28,720	
線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺1mを超え2m以下 再使用しない	15	個	5,340	80,100	
線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺3mを超え4m以下 再使用しない	9	個	10,700	96,300	代価表 0015
ノズル形吹出口撤去	再使用しない	21	個	4,000	84,000	
チャンパー撤去 (低圧用)	インサート無 0.5mm (~450mm) 再使用しない	0.8	m ²	2,260	1,808	代価表 0016
チャンパー撤去 (低圧用)	インサート無 0.6mm (451~750mm) 再使用しない	23.1	m ²	2,460	56,826	代価表 0017
チャンパー撤去 (低圧用)	インサート無 1.2mm (2201mm~) 再使用しない	232.7	m ²	4,210	979,667	代価表 0018

機械設備工事		空調設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		3,367,486	別紙 00-0006
産業廃棄物積込・運搬費		17.81	m3	7,520	133,931.2	
計					3,367,486.2	
7ｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		326,102	別紙 00-0007
ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ	1か所あたり2切断	101	か所	2,460	248,460	代価表 0019
7ｽﾍﾞｽﾄ処理 集積・梱包		6.92	m3	3,700	25,604	
産業廃棄物積込・運搬費		6.92	m3	7,520	52,038.4	
計					326,102.4	
廃棄物処分費		1	式		173,000	別紙 00-0008
石棉含有廃棄物		6.92	m3	25,000	173,000	
計					173,000	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
有備材		1	式		▲49,640	別紙 00-0009
鉄くず	ﾊﾞﾚｯﾄ	1.46	t	▲34,000	▲49,640	
計					▲49,640	

機械設備工事		排煙設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ファン類		1	式		259,120	別紙 00-0010
ファン類(高圧1, 高圧2, 排煙)	インポート無 1.0mm (751~1200mm)	15.8	m ²	16,400	259,120	
計					259,120	
製作金物		1	式		187,200	別紙 00-0011
耐震支持材	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	5	か所	21,300	106,500	代価表 0007
耐震支持材	溶融亜鉛めっき 6×75×75 (等辺山形鋼)	3	か所	26,900	80,700	代価表 0008
計					187,200	
保温工事		1	式		1,595,734	別紙 00-0012
排煙ダクト保温 (長方形ダクト)	ロックール 屋内隠ぺい きつ甲金網 保温厚25	155.6	m ²	9,310	1,448,636	
排煙ダクト保温 (長方形ダクト)	ロックール 屋内隠ぺい きつ甲金網 保温厚25	15.8	m ²	9,310	147,098	
計					1,595,734	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		排煙設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
総合調整費		1	式		127,592	別紙 00-0013
長方形ダクト調整		155.6	m ²	820	127,592	
計					127,592	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		632,816	別紙 00-0014
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	56	m ²	3,180	178,080	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない	95.6	m ²	4,210	402,476	
排煙口撤去	長辺1.0m以上 再使用しない	3	個	11,300	33,900	
ノズル形吹出口撤去	再使用しない	2	個	4,000	8,000	
同軸ケーブル 撤去	5C 管内 再使用しない	59	m	140	8,260	
位置ボックス 撤去	再使用しない	3	個	700	2,100	
計					632,816	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	線状吹出口	BL-D 6000mm	個	1			77,400	代価表 0001	
01	線状吹出口	BL-D 2000mm	個	3	1	25,796	77,388		
	計						77,388		
	線状吹出口	BL-D 3000mm	個	1			40,900	代価表 0002	
01	線状吹出口	BL-D 1000mm	個	1	1	15,143.2	15,143.2		
02	線状吹出口	BL-D 2000mm	個	1	1	25,796	25,796		
	計						40,939.2		
	線状吹出口	BL-D 4000mm	個	1			51,600	代価表 0003	
01	線状吹出口	BL-D 2000mm	個	2	1	25,796	51,592		
	計						51,592		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	耐震支持材	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	か所	1			17,200	代価表 0004	
01	鋼製製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	2.5	1	6,861.51	17,153.78		
	計						17,153.78		
	耐震支持材	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	か所	1			18,900	代価表 0005	
01	鋼製製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	2.75	1	6,861.51	18,869.15		
	計						18,869.15		
	耐震支持材	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	か所	1			20,200	代価表 0006	
01	鋼製製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	2.95	1	6,861.51	20,241.45		
	計						20,241.45		
	耐震支持材	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	か所	1			21,300	代価表 0007	
01	鋼製製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	3.1	1	6,861.51	21,270.68		
	計						21,270.68		

(A込)大阪府立近つ飛鳥博物館特定天井改修工事(機械設備)

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	耐震支持材	溶融亜鉛めっき 6×75×75 (等辺山形鋼)	か所	1			26,900		代価表 0008
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×75×75 (等辺山形鋼)	m	3.6	1	7,471.07	26,895.85		
	計						26,895.85		
	ダブ切断接続	1400×400	か所	1			1,850		代価表 0009
01	ダブ工		人	0.25	0.18	32,572.8	1,465.78	○	
	その他		式	1	0.26	1,465.78	381.1		
	計						1,846.88		
	ダブ切断接続	1500×400	か所	1			1,850		代価表 0010
01	ダブ工		人	0.25	0.18	32,572.8	1,465.78	○	
	その他		式	1	0.26	1,465.78	381.1		
	計						1,846.88		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	ダブ切断接続	1450×400	か所	1			1,850		代価表 0011
01	ダブ工		人	0.25	0.18	32,572.8	1,465.78	○	
	その他		式	1	0.26	1,465.78	381.1		
	計						1,846.88		
	ダブ切断接続	1200×500	か所	1			1,850		代価表 0012
01	ダブ工		人	0.25	0.18	32,572.8	1,465.78	○	
	その他		式	1	0.26	1,465.78	381.1		
	計						1,846.88		
	ダブ切断接続	φ300	か所	1			1,850		代価表 0013
01	ダブ工		人	0.25	0.18	32,572.8	1,465.78	○	
	その他		式	1	0.26	1,465.78	381.1		
	計						1,846.88		

(A込)大阪府立近つ飛鳥博物館特定天井改修工事(機械設備)

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	線状吹出口撤去	(BL-S, BL-D) 長辺5mを超え6m以下 再使用しない	個	1			14,400		代価表 0014
01	線状吹出口撤去	(BL-S, BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用しない	個	2	1	7,182.3	14,364.6		
	計						14,364.6		
	線状吹出口撤去	(BL-S, BL-D) 長辺3mを超え4m以下 再使用しない	個	1			10,700		代価表 0015
01	線状吹出口撤去	(BL-S, BL-D) 長辺1mを超え2m以下 再使用しない	個	2	1	5,335.42	10,670.84		
	計						10,670.84		
	ファン撤去 (低圧用)	インサート無 0.5mm (～450mm) 再使用しない	m ²	1			2,260		代価表 0016
01	長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	m ²	1	1	2,257.29	2,257.29		
	計						2,257.29		
	ファン撤去 (低圧用)	インサート無 0.6mm (451～750mm) 再使用しない	m ²	1			2,460		代価表 0017
01	長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	m ²	1	1	2,462.51	2,462.51		
	計						2,462.51		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	ファン撤去 (低圧用)	インサート無 1.2mm (2201mm～) 再使用しない	m ²	1			4,210		代価表 0018
01	長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない	m ²	1	1	4,206.77	4,206.77		
	計						4,206.77		
	ダクト切断	1か所あたり2切断	か所	1			2,460		代価表 0019
01	ダクト工		人	0.0625	1	32,572.8	2,035.8		○
	その他		式	1	0.21	2,035.8	427.52		
	計						2,463.32		
	排煙口	1000 1000	個	1			117,000		代価表 0020
01	排煙口	1000 1000	個	1	1	89,500	89,500		
02	排煙口 取付費	1m以上	個	1	1	27,032	27,032		
	計						116,532		

(A込)大阪府立近つ飛鳥博物館特定天井改修工事(機械設備)

○は「その他」の率対象

