

文書番号：公建般第1281号

契約番号：R7 2025-10-7285

令和 7 年 11 月 25 日

設計工事第一グループ

工事名称：大阪府計量検定所旧タクシーメーター装置検査場撤去工事

総工事費 ¥ 85,384,200

工事価格 ¥ 77,622,000

工事概要（工事場所：大東市新田本町）

撤去工事一式
施工区域面積2,464m²
旧タクシーメーター装置検査場 S造 平屋建 延べ面積337m²
外壁アスベスト除去工事一式 除去面積45m²
既存杭引抜工事一式

公告日 R7.6.19
入札書の開札日 R7.7.10
工事の始期 R7.9.1
(工期)約 6.6 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日 ~

R8.3.18

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	52,372,173	
電気設備工事	1	式	1,020,243	
機械設備工事	1	式	1,114,142	
計			54,506,558	
共通費				
共通仮設費	1	式	10,775,383	
現場管理費	1	式	2,999,541	
一般管理費等	1	式	9,340,518	
計			23,115,442	
工事価格	1	式	77,622,000	
消費税等相当額	1	式	7,762,200	消費税率 10 %
工事費	1	式	85,384,200	

共通仮設費

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
とりこわし工事 (単独発注) とりこわし工事		43,761,735						0
とりこわし工事 (単独発注) 処分費		10,744,823						0
とりこわし工事 (単独発注) 共通仮設費(積上げ)		0						10,775,383
小計 (率対象外)		54,506,558						10,775,383
合計		54,506,558						10,775,383

既設建物撤去工事		直接仮設工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
害虫駆除	屋内 全棟共	336	m ²	160	53,760	
害虫駆除	屋外 全棟共	200	m ²	92	18,400	
枠組本足場 (手すり先行方式)	設置期間：1.8ヶ月 建枠 900×1700 布枠 500+240 運搬共	531	m ²	2,900	1,539,900	代価表 0001
安全手すり (手すり先行方式)	設置期間：1.8ヶ月 運搬共	95.2	m	680	64,736	代価表 0002
防音シート張り	設置期間：1.8ヶ月 運搬共	531	m ²	1,370	727,470	代価表 0003
枠組本足場 (手すり先行方式) 7スベスト除去時	設置期間：1ヶ月 建枠 900×1700 布枠 500+240 運搬共	125	m ²	2,690	336,250	代価表 0004
安全手すり (手すり先行方式)	設置期間：1ヶ月 運搬共	22.3	m	600	13,380	代価表 0005
防音シート張り 7スベスト除去時	設置期間：1ヶ月 運搬共	125	m ²	1,230	153,750	代価表 0006
内部足場	設置期間：1ヶ月 脚立足場 運搬共	360	m ²	840	302,400	代価表 0007
計					3,210,046	

建築工事 細目別内訳

既設建物撤去工事		とりこわし工事		とりこわし工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし機械 運搬 (ベースマシン、バックホ)	排出ガス対策型 油圧式カマ型0.8m ³	1	往復	98,100	98,100	
S造建物上屋解体	メーカー検査場	15.1	t	20,800	314,080	代価表 0017
S造建物上屋解体	鉄骨製カーポート	3.9	t	20,800	81,120	代価表 0018
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレイカー併用 集積 鉄筋切断 散水手間共	168	m ³	10,200	1,713,600	
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	34.6	m ³	4,370	151,202	
根切り	つば、布掘り 深さ2.5m程度	544	m ³	640	348,160	
埋戻し(B種)	発生土	825	m ³	920	759,000	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	281	m ³	4,510	1,267,310	
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	4.9	m ³	6,790	33,271	
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	41.4	m ³	4,970	205,758	
PC杭引抜	チャッキング工法 φ300 13.45m 36本 φ350 14m 12本 引抜後埋戻し共	1	式		8,470,000	
杭小割		1	式		124,000	代価表 0008
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 汚泥 DID区間有り 31.5km以下	12.4	m ³	3,760	46,624	代価表 0009
発生材処分費	汚泥	12.4	m ³	10,800	133,920	

屋外撤去付帯工事		外構その他撤去工事		外構その他撤去工事		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	
コンクリート擁壁(B)一部撤去	集積・積込み共	1.6	m ³	8,760	14,016	代価表 0042
スロープ擁壁撤去	集積・積込み共 根切り・埋戻し共	1	式		77,700	代価表 0043
U字側溝W=250撤去	集積・積込み共 根切り・埋戻し共	76.6	m	3,400	260,440	代価表 0044
U字側溝W=200撤去	集積・積込み共 根切り・埋戻し共	5.3	m	2,760	14,628	代価表 0045
縁石撤去	集積・積込み共	51.3	m	360	18,468	代価表 0046
車止めブロック撤去	集積・積込み共	3	か所	1,060	3,180	代価表 0047
700x門扉(A)撤去	5000x1600 基礎撤去共 集積共	1	か所	18,900	18,900	代価表 0048
スチール門扉(B)撤去	5200x1600 基礎撤去共 集積共	1	か所	19,000	19,000	代価表 0049
スチール看板(1)撤去	1915x900 集積共	1	か所	1,870	1,870	代価表 0050
スチール看板(2)撤去	1500x800 基礎撤去共 集積・積込み共	1	か所	1,650	1,650	代価表 0051
車止めブロック撤去	基礎撤去共 集積・積込み共	14	か所	510	7,140	代価表 0052
雨水会所【K-1】撤去	集積・積込み共	2	か所	10,700	21,400	代価表 0053
雨水会所【K-2】撤去	集積・積込み共	10	か所	30,900	309,000	代価表 0054
雨水会所【K-3】撤去	集積・積込み共	3	か所	7,400	22,200	代価表 0055
会所併【K-4】撤去	集積・積込み共	2	か所	3,930	7,860	代価表 0056

建築工事 細目別内訳

屋外撤去付帯工事		外構その他撤去工事		外構その他撤去工事		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	
埋設配管【K-5】撤去	VPφ100 積込み共	15	m	2,160	32,400	代価表 0057
埋設配管【K-5】撤去	VPφ125 積込み共	30.3	m	2,320	70,296	代価表 0058
埋設配管【K-5】撤去	VPφ150 H=700 積込み共	26.3	m	1,360	35,768	代価表 0059
埋設配管【K-5】撤去	VPφ150 H=1300 積込み共	40	m	2,490	99,600	代価表 0060
埋設配管【K-5】撤去	VPφ200 積込み共	34.2	m	4,210	143,982	代価表 0061
浄化槽撤去	集積・積込み共	1	式		70,600	代価表 0062
汚水枘撤去	集積・積込み共 根切り・埋戻し共	1	か所	35,500	35,500	代価表 0063
フェンスバリアード撤去	W=1800 H=1800	22.6	m	400	9,040	代価表 0064
防護柵撤去	集積・積込み共	35	m	390	13,650	代価表 0013
防護柵基礎撤去	集積・積込み共 根切り・埋戻し共	15	か所	1,030	15,450	代価表 0014
樹木撤去手間 中低木	H=1.0~1.5未満 - 中低木	45	本	1,760	79,200	
樹木撤去手間 中低木	H=1.5~2.0未満 - 中低木	16	本	1,760	28,160	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0~3.0未満 - 中低木	6	本	4,160	24,960	
樹木撤去手間 高木	C 0.15~0.18未満 - 高木	1	本	6,540	6,540	
樹木撤去手間 高木	C 0.45~0.60未満 - 高木	9	本	18,400	165,600	

発生材処分		発生材処分		積み込み・運搬・処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬		1	式		3,006,941	別紙 00-0007
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	616	m3	2,280	1,404,480	代価表 0077
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 3.5km以下	121	m3	1,060	128,260	代価表 0078
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材類 DID区間有り 19.5km以下	0.3	m3	890	267	代価表 0079
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	22.6	m3	1,200	27,120	代価表 0080
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 砕石類 DID区間有り 19.5km以下	417	m3	3,410	1,421,970	代価表 0081
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 19.5km以下	1	m3	1,180	1,180	代価表 0082
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 ガラス類 DID区間有り 19.5km以下	0.1	m3	3,410	341	代価表 0083
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 アスベスト含有建材 DID区間有り 70.0km以下	8.3	m3	2,810	23,323	
計					3,006,941	

建築工事 別紙明細

発生材処分		発生材処分		積み込み・運搬・処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式		11,196,615	別紙 00-0006
発生材処分	コンクリート類	616	m3	3,525	2,171,400	
発生材処分	アスファルト類	121	m3	3,995	483,395	
発生材処分	木材類	0.3	m3	1,100	330	
発生材処分	樹木類	22.6	m3	550	12,430	
発生材処分	砕石類	417	m3	22,200	9,257,400	
発生材処分	廃プラスチック	1	m3	5,600	5,600	
発生材処分	ガラス類	0.1	m3	13,100	1,310	
発生材処分	アスベスト含有フレキ板	5.1	m3	25,000	127,500	
発生材処分	アスベスト含有ケイロ板	0.4	m3	25,000	10,000	
発生材処分	アスベスト含有塩ビタイル	0.1	m3	25,000	2,500	
発生材処分	アスベスト含有石膏ボード	2.7	m3	25,000	67,500	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	30.5	t	▲29,500	▲899,750	
スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	0.2	t	▲215,000	▲43,000	
計					11,196,615	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃費	周辺共	1	式		380,000	代価表 0084
監督員事務所	2号 完了後撤去 電力費、用水費 6.6ヶ月	1	式		123,000	代価表 0085
監督員事務所 備品	2号用	6.6	月	20,600	135,960	
交通誘導員	昼間 B -	6.6	人月	393,000	2,593,800	
交通誘導員(スポット 利用)	昼間 B	60	人日	19,700	1,182,000	
仮設看板	新設・撤去共	1	か所	26,200	26,200	代価表 0086
アスベスト処理 掲示板		1	枚	2,580	2,580	
仮囲 (カー鋼板H=3000)	6.6ヶ月	158	m	9,920	1,567,360	代価表 0087
仮囲 (ポリカーボネイト H=3000)	上部防音シート H=900 設置期間: 6.6ヶ月	29.3	m	23,800	697,340	代価表 0088
キャスターゲート(ハ 付)	H2.0 W8.1 両引き 全損	1	か所	176,000	176,000	
仮囲フェンスバリアード	防音シート張り 設置期間: 15日	39.3	m	3,270	128,511	代価表 0089
歩道改修時仮囲い	カーコン・ハ 設置期間: 15日	45.8	m	210	9,618	代価表 0016
仮設看板	歩行者誘導用 新設・撤去共	2	か所	26,200	52,400	代価表 0090
仮設電灯	6.6ヶ月 電力費共	2	か所	11,300	22,600	代価表 0091
仮設水道	量水器 径40mm	1	か所	48,600	48,600	代価表 0092

共通仮設費(積上) 明細

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
敷き鉄板	t22 設置期間: 2.5ヶ月	81	m ²	4,040	327,240	代価表 0093
高圧洗浄機	洗車用 設置期間: 6.6ヶ月 電力費、用水費共	1	台	482,000	482,000	代価表 0094
高圧洗浄機	散水用 設置期間: 6.6ヶ月 電力費共(用水費除く)	3	台	194,000	582,000	代価表 0095
騒音振動計	設置期間: 6.6ヶ月	1	か所	214,000	214,000	代価表 0096
貯水用タンク	散水用 10m ³	2	か所	282,000	564,000	代価表 0097
排水処理費	PH測定、ノッチタンク: 3m ³ 水中ポンプ共	1	式		334,000	代価表 0098
撤去工事用水費 (散水用)	東大阪市 RC造 (230L/m ²)	336	延m ²	120	40,320	
会所・側溝内配管 撤去跡の閉塞		2	か所	140	280	代価表 0102
敷地整地	アスベスト 6t	2,463	m ²	50	123,150	
仮設会所 1200角 標準図8-4	土工事共	3	か所	58,600	175,800	
素堀側溝 (土工事共) 標準図8-2		95.6	m	5,790	553,524	
アスベスト含有建材 事前調査費		1	式		117,000	
地盤改良 室内配合試験		1	式		75,000	
六価クロム溶出試験		3	検体	7,100	21,300	
地盤改良 一軸圧縮試験		1	式		7,800	

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	アスファルト舗装 とりこわし 【S-1-1】	再生密粒度アスファルトt50 +再生クワッチャンt250+床板コンクリートt260 集積・積込み共	m ²	1	3,140	3,140.59	有り	代価表 0029
	アスファルト舗装 とりこわし 【S-1-4】	平たわみ性舗装t50 +粗粒度アスコンt50+粒度砕石t150 集積・積込み共	m ²	1	950	950.25	有り	代価表 0031
	歩道アスファルト舗装 とりこわし 【S-1'-1】	再生密粒度アスファルトコンクリートt50 +再生粗粒度アスファルトコンクリートt50 +再生粗粒度アスファルトコンクリートt50 +再生粗粒度調整砕石路盤t150 +再生クワッチャンt150 集積・積込み共	m ²	1	1,590	1,592.46	有り	代価表 0032
	歩道アスファルト舗装 とりこわし 【S-1'-2】	透水性アスファルトt50 粒度砕石t150 集積・積込み共	m ²	1	640	642.21	有り	代価表 0033
	コンクリート舗装 とりこわし	コンクリート板t100再生クワッチャンt100 集積・積込み共	m ³	1	11,000	10,980.1	有り	代価表 0034
	地先境界ブロックA 型撤去	集積・積込み共	m	1	350	351.58	有り	代価表 0035
	歩車道境界ブロック A型撤去	集積・積込み共	m	1	260	263.51	有り	代価表 0036
	歩車道境界ブロック C型撤去	集積・積込み共	m	1	130	131.75	有り	代価表 0037
	歩車道境界ブロック R型撤去	集積・積込み共	m	1	480	483.09	有り	代価表 0038
	歩車道境界ブロック P-2 B型	集積・積込み共	m	1	130	131.75	有り	代価表 0039
	アルミフェンス撤去	H=1500 集積共	m	1	1,470	1,466.58	有り	代価表 0040
	植込み撤去	根切り・埋戻し	m ³	1	3,320	3,317.65	有り	代価表 0041
	コンクリート擁壁(B) 一部撤去	集積・積込み共	m ³	1	8,760	8,758.17	有り	代価表 0042
	スロープ 擁壁撤去	集積・積込み共 根切り・埋戻し共	式	1	77,700	77,694.86	有り	代価表 0043

代価表一覧

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	U字側溝W=250 撤去	集積・積込み共 根切り・埋戻し共	m	1	3,400	3,402.25	有り	代価表 0044
	U字側溝W=200 撤去	集積・積込み共 根切り・埋戻し共	m	1	2,760	2,756.21	有り	代価表 0045
	縁石撤去	集積・積込み共	m	1	360	361.04	有り	代価表 0046
	車止めブロック撤去	集積・積込み共	か所	1	1,060	1,064.21	有り	代価表 0047
	アルミ門扉(A)撤去	5000x1600 基礎撤去共 集積共	か所	1	18,900	18,897.75	有り	代価表 0048
	スチール門扉(B)撤去	5200x1600 基礎撤去共 集積共	か所	1	19,000	19,034.43	有り	代価表 0049
	スチール看板(1)撤去	1915x900 集積共	か所	1	1,870	1,872.98	有り	代価表 0050
	スチール看板(2)撤去	1500x800 基礎撤去共 集積・積込み共	か所	1	1,650	1,648.94	有り	代価表 0051
	車止めパナリカ撤去	基礎撤去共 集積・積込み共	か所	1	510	505.94	有り	代価表 0052
	雨水会所【K-1】 撤去	集積・積込み共	か所	1	10,700	10,675.77	有り	代価表 0053
	雨水会所【K-2】 撤去	集積・積込み共	か所	1	30,900	30,894.01	有り	代価表 0054
	雨水会所【K-3】 撤去	集積・積込み共	か所	1	7,400	7,395.15	有り	代価表 0055
	会所柵【K-4】 撤去	集積・積込み共	か所	1	3,930	3,927.82	有り	代価表 0056
	埋設配管【K-5】 撤去	VPφ100 積込み共	m	1	2,160	2,156.47	有り	代価表 0057
	埋設配管【K-5】 撤去	VPφ125 積込み共	m	1	2,320	2,322.35	有り	代価表 0058

直接仮設工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	設置期間：1.8ヶ月 建枠 900×1700 布枠 500+240 運搬共	m ²	1			2,900	代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,695.13	1,695.13	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	54	8.77	473.58	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	385.85	385.85	
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	347.73	347.73	
	計						2,902.29	
	安全手すり (手すり先行方式)	設置期間：1.8ヶ月 運搬共	m	1			680	代価表 0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	308.21	308.21	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	54	3.35	180.9	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72	
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	77.27	77.27	
	計						678.1	

代価表

直接仮設工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	防音シート張り	設置期間：1.8ヶ月 運搬共	m ²	1			1,370	代価表 0003
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	847.56	847.56	
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	44	9.44	415.36	
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94.36	94.36	
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.59	8.59	
	計						1,365.87	
	枠組本足場 (手すり先行方式) 7ヶ月前除去時	設置期間：1ヶ月 建枠 900×1700 布枠 500+240 運搬共	m ²	1			2,690	代価表 0004
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,695.13	1,695.13	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	30	8.77	263.1	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	385.85	385.85	
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	347.73	347.73	
	計						2,691.81	

直接仮設工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	設置期間：1ヶ月 運搬共	m	1			600	代価表 0005
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	308.21	308.21	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	30	3.35	100.5	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	77.27	77.27	
	計						597.7	
	防音シート張り アスベスト撤去時	設置期間：1ヶ月 運搬共	m ²	1			1,230	代価表 0006
01	防音シート張り	掛払い手間	m ²	1	1	847.56	847.56	
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	9.44	283.2	
03	防音シート張り	基本料 修理費含む	m ²	1	1	94.36	94.36	
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.59	8.59	
	計						1,233.71	

代価表

直接仮設工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	内部足場	設置期間：1ヶ月 脚立足場 運搬共	m ²	1			840	代価表 0007
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	610.65	610.65	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	30	2.54	76.2	
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	50.4	50.4	
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	107.33	107.33	
	計						844.58	
	杭小割		式	1			124,000	代価表 0008
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	51	1	2,426.29	123,740.79	
	計						123,740.79	
	発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 汚泥 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1			3,760	代価表 0009
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1	3,763.16	3,763.16	
	計						3,763.16	

直接仮設工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	地盤改良	1020㎡ 添加量100kg/m3	式	1			6,650,000	代価表 0010
01	固化材	添加量100kg/m3粉塵抑制型	t	102	1	24,000	2,448,000	
02	施工費		m3	1,020	1	4,120	4,202,400	
	計						6,650,400	
	アサシ木撤去		m	1			2,830	代価表 0011
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	1	2,828.8	2,828.8	
	計						2,828.8	
	歩道アスファルト舗装 とりこわし 【S-1'-2】	t30 表層のみ 集積・積込み共	㎡	1			180	代価表 0012
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.03	1	6,160.77	184.82	
	計						184.82	

代価表

直接仮設工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	防護柵撤去	集積・積込み共	m	1			390	代価表 0013
01	壁下地撤去	集積共	㎡	0.81	1	484.64	392.56	
	計						392.56	
	防護柵基礎撤去	集積・積込み共 根切り・埋戻し共	か所	1			1,030	代価表 0014
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	m3	0.036	1	24,922.77	897.22	
02	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.0054	1	1,965.49	10.61	
03	根切り	小規模土工	m3	1	0.036	1,169.53	42.1	
04	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1	0.036	2,148.12	77.33	
	計						1,027.26	

直接仮設工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	歩道アスファルト舗装【S-1'-2】	透水アスファルト舗装 t50 プライムコート 表層のみ	m ²	1			2,980	代価表 0015
01	プライムコート散布	手間のみ	m ²	1	1	37.1	37.1	
02	アスファルト混合物敷きならし	厚さ 5cm 500m ² 未満	m ²	1	1	816.4	816.4	
03	アスファルト混合物締固め	500m ² 未満	m ²	1	1	321.7	321.7	
04	プライムコート	材料費のみ	m ²	1	1	199.48	199.48	
05	密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	m ²	1	1	1,603.38	1,603.38	
	計						2,978.06	
	歩道改修時仮囲い	カーコーン・パー 設置期間：15日	m	1			210	代価表 0016
01	カーコーン	基本料	個	0.52	1	60	31.2	
02	カーコーン	日額	個	0.52	15	4	31.2	
03	パー	基本料	m	1	1	80	80	
04	パー	日額	m	1	15	4.5	67.5	
	計						209.9	

代価表

とりこわし工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	S造建物上屋解体	メーター検査場	t	1			20,800	代価表 0017
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	1	1	20,771.21	20,771.21	
	計						20,771.21	
	S造建物上屋解体	鉄骨製カボット	t	1			20,800	代価表 0018
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	1	1	20,771.21	20,771.21	
	計						20,771.21	
	間仕切壁下地撤去	集積共	m ²	1			480	代価表 0019
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	484.64	484.64	
	計						484.64	
	壁断熱材撤去	厚100 集積共	m ²	1			480	代価表 0020
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	484.64	484.64	
	計						484.64	

アスベスト除去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	外壁 壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1			2,180	代価表 0026
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,180.88	2,180.88	
	計						2,180.88	
	庇裏・軒裏撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1			2,670	代価表 0027
01	天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,665.52	2,665.52	
	計						2,665.52	
	内装材 積込み	人力 アスベスト含有	m ³	1			4,850	代価表 0028
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	4,846.4	4,846.4	
	計						4,846.4	

代価表

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスファルト舗装 とりこわし 【S-1-1】	再生密粒度アスファルトt50 +再生クワッシュアッシュt250+床板コンクリートt260 集積・積込み共	m ²	1			3,140	代価表 0029
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	6,160.77	308.04	
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.25	1	2,227.81	556.95	
03	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.26	1	8,752.29	2,275.6	
	計						3,140.59	
	アスファルト舗装 とりこわし 【S-1-4】	平たわみ性舗装t50 +粗粒度アスコンt50+粒度碎石t150 集積・積込み共	m ²	1			950	代価表 0031
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	6,160.77	308.04	
02	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	6,160.77	308.04	
03	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.15	1	2,227.81	334.17	
	計						950.25	

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	歩道アスファルト舗装 とりこわし 【S-1'-1】	再生密粒度アスファルトコンクリートt50 +再生粗粒度アスファルトコンクリートt50 +再生粗粒度アスファルトコンクリートt50 +再生粗粒度調整砕石路盤t150 +再生クワッシュt150 集積・積込み共	m ²	1			1,590	代価表 0032
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.15	1	6,160.77	924.12	
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.3	1	2,227.81	668.34	
	計						1,592.46	
	歩道アスファルト舗装 とりこわし 【S-1'-2】	透水性アスファルトt50 粒度砕石t150 集積・積込み共	m ²	1			640	代価表 0033
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	6,160.77	308.04	
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.15	1	2,227.81	334.17	
	計						642.21	
	コンクリート舗装 とりこわし	コンクリート板t100再生クワッシュt100 集積・積込み共	m ³	1			11,000	代価表 0034
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	1	1	8,752.29	8,752.29	
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	1	1	2,227.81	2,227.81	
	計						10,980.1	

代価表

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	地先境界ブロックA 型撤去	集積・積込み共	m	1			350	代価表 0035
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.06	1	2,911.54	174.69	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m ³	0.06	1	1,965.49	117.93	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m ³	0.03	1	1,965.49	58.96	
	計						351.58	
	歩車道境界ブロック A型撤去	集積・積込み共	m	1			260	代価表 0036
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	0.06	1	2,426.29	145.58	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m ³	0.06	1	1,965.49	117.93	
	計						263.51	
	歩車道境界ブロック C型撤去	集積・積込み共	m	1			130	代価表 0037
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	0.03	1	2,426.29	72.79	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m ³	0.03	1	1,965.49	58.96	
	計						131.75	

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	歩車道境界ブロックR型撤去	集積・積込み共	m	1			480	代価表 0038
01	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	2,426.29	266.89	
02	コンクリート類集積、積込み	機械	m3	0.11	1	1,965.49	216.2	
	計						483.09	
	歩車道境界ブロックP-2B型	集積・積込み共	m	1			130	代価表 0039
01	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,426.29	72.79	
02	コンクリート類集積、積込み	機械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96	
	計						131.75	
	アルミフェンス撤去	H=1500 集積共	m	1			1,470	代価表 0040
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1	0.83	1,766.96	1,466.58	
	計						1,466.58	

代価表

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	植込み撤去	根切り・埋戻し	m3	1			3,320	代価表 0041
01	根切り	小規模土工	m3	1	1	1,169.53	1,169.53	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1	1	2,148.12	2,148.12	
	計						3,317.65	
	コンクリート擁壁(B)一部撤去	集積・積込み共	m3	1			8,760	代価表 0042
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1	1	6,792.68	6,792.68	
02	コンクリート類集積、積込み	機械	m3	1	1	1,965.49	1,965.49	
	計						8,758.17	

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スロープ擁壁撤去	集積・積込み共 根切り・埋戻し共	式	1			77,700	代価表 0043
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準	m3	2.2	1	6,792.68	14,943.9	
02	コンクリート類 集積・積込み	集積 鉄筋切断 散水手間共 機械	m3	2.2	1	1,965.49	4,324.08	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1.2	1	1,965.49	2,358.59	
04	根切り	小規模土工 -	m3	16.9	1	1,169.53	19,765.06	
05	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	16.9	1	2,148.12	36,303.23	
	計						77,694.86	
	U字側溝W=250 撤去	集積・積込み共 根切り・埋戻し共	m	1			3,400	代価表 0044
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.23	1	2,911.54	669.65	
02	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.23	1	1,965.49	452.06	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.08	1	1,965.49	157.24	
04	根切り	小規模土工 -	m3	1	0.64	1,169.53	748.5	
05	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1	0.64	2,148.12	1,374.8	
	計						3,402.25	

代価表

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	U字側溝W=200 撤去	集積・積込み共 根切り・埋戻し共	m	1			2,760	代価表 0045
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.19	1	2,911.54	553.19	
02	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.19	1	1,965.49	373.44	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.07	1	1,965.49	137.58	
04	根切り	小規模土工 -	m3	1	0.51	1,169.53	596.46	
05	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1	0.51	2,148.12	1,095.54	
	計						2,756.21	
	縁石撤去	集積・積込み共	m	1			360	代価表 0046
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.07	1	2,911.54	203.81	
02	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.07	1	1,965.49	137.58	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.01	1	1,965.49	19.65	
	計						361.04	

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	車止めブロック撤去	集積・積込み共	か所	1			1,060	代価表 0047
01	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.19	1	2,911.54	553.19	
02	コンクリート類集積・積込み	機械	m3	0.19	1	1,965.49	373.44	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.07	1	1,965.49	137.58	
	計						1,064.21	
	アルミ門扉(A)撤去	5000x1600 基礎撤去共 集積共	か所	1			18,900	代価表 0048
01	鋼製戸撤去	高開き戸 枠共 集積共	m ²	1	2.47	3,028.69	7,480.86	
02	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.6	1	2,911.54	1,746.92	
03	コンクリート類集積・積込み	機械	m3	0.6	1	1,965.49	1,179.29	
04	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	1,965.49	196.55	
05	根切り	小規模土工	m3	1	2.5	1,169.53	2,923.83	
06	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1	2.5	2,148.12	5,370.3	
	計						18,897.75	

代価表

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スチール門扉(B)撤去	5200x1600 基礎撤去共 集積共	か所	1			19,000	代価表 0049
01	鋼製戸撤去	高開き戸 枠共 集積共	m ²	1	2.57	3,028.69	7,783.73	
02	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.77	1	2,911.54	2,241.89	
03	コンクリート類集積・積込み	機械	m3	0.77	1	1,965.49	1,513.43	
04	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	1,965.49	196.55	
05	根切り	小規模土工	m3	1	2.2	1,169.53	2,572.97	
06	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1	2.2	2,148.12	4,725.86	
	計						19,034.43	
	スチール看板(1)撤去	1915x900 集積共	か所	1			1,870	代価表 0050
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1	1.06	1,766.96	1,872.98	
	計						1,872.98	

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スチール看板(2)撤去	1500x800 基礎撤去共 集積・積込み共	か所	1			1,650	代価表 0051
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1	0.74	1,766.96	1,307.55	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.07	1	2,911.54	203.81	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.07	1	1,965.49	137.58	
	計						1,648.94	
	車止めパリア撤去	基礎撤去共 集積・積込み共	か所	1			510	代価表 0052
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.04	1	2,911.54	116.46	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.04	1	1,965.49	78.62	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m ³	0.04	1	1,965.49	78.62	
04	根切り	小規模土工 -	m ³	0.07	1	1,169.53	81.87	
05	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m ³	0.07	1	2,148.12	150.37	
	計						505.94	

代価表

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水会所【K-1】 撤去	集積・積込み共	か所	1			10,700	代価表 0053
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.34	1	3,355.61	1,140.91	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.34	1	2,268.78	771.39	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m ³	0.07	1	1,965.49	137.58	
04	根切り	小規模土工 -	m ³	2.6	1	1,169.53	3,040.78	
05	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m ³	2.6	1	2,148.12	5,585.11	
	計						10,675.77	
	雨水会所【K-2】 撤去	集積・積込み共	か所	1			30,900	代価表 0054
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.77	1	3,355.61	2,583.82	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.77	1	2,268.78	1,746.96	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m ³	0.18	1	1,965.49	353.79	
04	根切り	小規模土工 -	m ³	7.9	1	1,169.53	9,239.29	
05	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m ³	7.9	1	2,148.12	16,970.15	
	計						30,894.01	

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水会所【K-3】 撤去	集積・積込み共	か所	1			7,400	代価表 0055
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.29	1	3,355.61	973.13	
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.29	1	2,268.78	657.95	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.08	1	1,965.49	157.24	
04	根切り	小規模土工 -	m3	1.69	1	1,169.53	1,976.51	
05	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1.69	1	2,148.12	3,630.32	
	計						7,395.15	
	会所柵【K-4】 撤去	集積・積込み共	か所	1			3,930	代価表 0056
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.15	1	3,355.61	503.34	
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.15	1	2,268.78	340.32	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	1,965.49	98.27	
04	根切り	小規模土工 -	m3	0.9	1	1,169.53	1,052.58	
05	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.9	1	2,148.12	1,933.31	
	計						3,927.82	

代価表

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	埋設配管【K-5】 撤去	VPφ100 積込み共	m	1			2,160	代価表 0057
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.65	1	1,169.53	760.19	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.65	1	2,148.12	1,396.28	
	計						2,156.47	
	埋設配管【K-5】 撤去	VPφ125 積込み共	m	1			2,320	代価表 0058
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.7	1	1,169.53	818.67	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.7	1	2,148.12	1,503.68	
	計						2,322.35	
	埋設配管【K-5】 撤去	VPφ150 H=700 積込み共	m	1			1,360	代価表 0059
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.41	1	1,169.53	479.51	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.41	1	2,148.12	880.73	
	計						1,360.24	

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	埋設配管【K-5】 撤去	VPφ150 H=1300 積込み共	m	1			2,490	代価表 0060
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.75	1	1,169.53	877.15	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.75	1	2,148.12	1,611.09	
	計						2,488.24	
	埋設配管【K-5】 撤去	VPφ200 積込み共	m	1			4,210	代価表 0061
01	根切り	小規模土工 -	m3	1.27	1	1,169.53	1,485.3	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1.27	1	2,148.12	2,728.11	
	計						4,213.41	
	浄化槽撤去	集積・積込み共	式	1			70,600	代価表 0062
01	コンクリートとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	6.1	1	9,304.99	56,760.44	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	6.1	1	2,268.78	13,839.56	
	計						70,600	

代価表

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	汚水枡撤去	集積・積込み共 根切り・埋戻し共	か所	1			35,500	代価表 0063
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	2.05	1	3,355.61	6,879	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	2.05	1	2,268.78	4,651	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.19	1	1,965.49	373.44	
04	根切り	小規模土工 -	m3	7.1	1	1,169.53	8,303.66	
05	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	7.1	1	2,148.12	15,251.65	
	計						35,458.75	
	フェンス*リケート*撤去	W=1800 H=1800	m	1			400	代価表 0064
01	仮囲(7) フェンス*リケート*標準 図参-6	(A) 撤去手間	か所	0.56	1	715.98	400.95	
	計						400.95	
	ネットフェンス(カブ)	H=1800	m	1			10,900	代価表 0065
01	ネットフェンス(カブ) 標準図7-7	H=1800	m	1	1	10,872.23	10,872.23	
	計						10,872.23	

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	歩道アスファルト舗装【S-1'-2】	透水アスファルト舗装 t50 +再生クッションt150 (RC-40)	m ²	1			5,170	代価表 0068
01	再生密粒度アスコン	厚 50 歩道 材料費のみ	m ²	1	1	1,349.89	1,349.89	
02	アスファルト混合物敷きならし	厚さ 5cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	1,115.34	1,115.34	
03	アスファルト混合物締固め	特に狭い場所 人力	m ²	1	1	344.77	344.77	
04	再生クッション	厚 150 歩道 材料費のみ	m ²	1	1	217.58	217.58	
05	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	1,698.9	1,698.9	
06	路盤材締固め	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	446.97	446.97	
	計						5,173.45	
	【S-3】 地先境界ブロック	A型	m	1			6,750	代価表 0069
01	境界ブロック(1) (A) 標準図3-9	(2) 150*150	m	1	1	6,751.94	6,751.94	
	計						6,751.94	

代価表

外構その他撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	【S-4】 歩道境界ブロック	C型	m	1			15,500	代価表 0070
01	歩道境界ブロック(1) 標準図3-12	C型	m	1	1	15,450.82	15,450.82	
	計						15,450.82	
	【S-5】 歩道境界ブロック	R型	m	1			12,000	代価表 0071
01	歩車道境界ブロック(2) 標準図3-13	R型	m	1	1	12,007.71	12,007.71	
	計						12,007.71	
	【S-6】 歩道境界ブロック	P-2B型	か所	1			31,700	代価表 0072
01	歩車道境界ブロック(3) 標準図3-14	P-2B型	か所	1	1	31,740.16	31,740.16	
	計						31,740.16	

土工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	親杭賃料	H-200 使用期間1ヶ月	壁m ²	1			110	代価表 0073
01	親杭賃料	H-200 使用期間1ヶ月	m ²	1	1.03	109	112.27	
	計						112.27	
	親杭打込み	H-200 低振動工法	壁m ²	1			3,610	代価表 0074
01	親杭打込み	H-200 低振動工法	m ²	1	1.03	3,500	3,605	
	計						3,605	
	親杭引抜き	H-200 低振動工法	壁m ²	1			1,410	代価表 0075
01	親杭引抜き	H-200 低振動工法	m ²	1	1.03	1,370	1,411.1	
	計						1,411.1	
	横矢板入れ	木製 厚45mm	m ²	1			4,010	代価表 0076
01	横矢板入れ	木製 厚45mm	m ²	1	1.03	3,890	4,006.7	
	計						4,006.7	

代価表

発生材処分								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m ³	1			2,280	代価表 0077
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m ³	1	1	2,275.82	2,275.82	
	計						2,275.82	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 3.5km以下	m ³	1			1,060	代価表 0078
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	m ³	1	1	1,062.05	1,062.05	
	計						1,062.05	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 19.5km以下	m ³	1			890	代価表 0079
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 19.5km以下	m ³	1	1	887.03	887.03	
	計						887.03	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1			1,200	代価表 0080
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1	1,202.42	1,202.42	
	計						1,202.42	

発生材処分									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 砕石類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			3,410		代価表 0081
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	3,413.73	3,413.73		
	計						3,413.73		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			1,180		代価表 0082
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	1,182.71	1,182.71		
	計						1,182.71		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			3,410		代価表 0083
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	3,413.73	3,413.73		
	計						3,413.73		

代価表

共通仮設工事									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	整理清掃費	周辺共	式	1			380,000		代価表 0084
01	軽作業員		人	22.4	1	16,952	379,724.8		
	計						379,724.8		
	監督員事務所	2号 完了後撤去 電力費、用水費 6.6ヶ月	式	1			123,000		代価表 0085
01	監督員事務所2号 面積20㎡	定額	棟	1	0.5	177,295.62	88,647.81		
02	監督員事務所 電力費	2号(積上げ用)	月	6.6	1	1,950.76	12,875.02		
03	監督員事務所 用水費(月あたり 2号)	東大阪(淀川以南 大和川以北) 2号	月	6.6	1	3,240	21,384		
	計						122,906.83		
	仮設看板	新設・撤去共	か所	1			26,200		代価表 0086
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,816.6	22,816.6		
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,357.24	3,357.24		
	計						26,173.84		

共通仮設工事									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲 (ｶﾞｰﾝ鋼板H=3000)	6.6ヶ月	m	1			9,920		代価表 0087
01	仮囲(A)(ｶﾞｰﾝ鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	8,280.57	8,280.57		
02	仮囲(A)(ｶﾞｰﾝ鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	6.6	248.28	1,638.65		
	計						9,919.22		
	仮囲 (ﾌﾞﾘｯｶｰﾈｯﾄ H=3000)	上部防音ｼｰﾄ H=900 設置期間：6.6ヶ月	m	1			23,800		代価表 0088
01	仮囲(C)(ﾌﾞﾘｯｶｰ ﾈｯﾄ H=3000) 標準図8-C	定額損料 -	m	1	1	14,220.21	14,220.21		
02	仮囲(C)(ﾌﾞﾘｯｶｰ ﾈｯﾄ H=3000) 標準図8-C	月額損料 -	m	1	6.6	1,059.79	6,994.61		
03	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間 -	m ²	0.9	1	847.56	762.8		
04	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	198	9.44	1,682.21		
05	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	94.36	84.92		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		m ²	0.9	1	8.59	7.73		
	計						23,752.48		

代価表

共通仮設工事									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲ﾌﾞﾚｯｸﾞﾗｽﾞ ﾘﾝｶｰﾄﾞ	防音ｼｰﾄ張り 設置期間：15日	m	1			3,270		代価表 0089
01	仮囲(7) ﾌﾞﾚｯｸﾞﾗｽﾞ ﾘﾝｶｰﾄﾞ 標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,721.31	1,523.93		
02	仮囲(7) ﾌﾞﾚｯｸﾞﾗｽﾞ ﾘﾝｶｰﾄﾞ 標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	0.5	630.25	176.47		
03	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間 -	m ²	0.9	1	847.56	762.8		
04	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	15	9.44	127.44		
05	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	94.36	84.92		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		m ²	0.9	1	8.59	7.73		
07	ﾁｬｰﾌﾞﾗｲﾄ		m	1	1	585	585		
	計						3,268.29		
	仮設看板	歩行者誘導用 新設・撤去共	か所	1			26,200		代価表 0090
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,816.6	22,816.6		
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,357.24	3,357.24		
	計						26,173.84		

共通仮設工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設電灯	6.6ヶ月 電力費共	か所	1			11,300	代価表 0091
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	8,365.59	8,365.59	
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	1	6.6	208.56	1,376.5	
03	仮設電灯 標準図8-6	電力費(日当り)	か所	1	198	7.79	1,542.42	
	計						11,284.51	
	仮設水道	量水器 径40mm	か所	1			48,600	代価表 0092
01	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	48,585.73	48,585.73	
	計						48,585.73	
	敷き鉄板	t22 設置期間:2.5ヶ月	m ²	1			4,040	代価表 0093
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	1	2.5	1,020	2,550	
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,491.98	1,491.98	
	計						4,041.98	

代価表

共通仮設工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	高压洗浄機	洗車用 設置期間:6.6ヶ月 電力費、用水費共	台	1			482,000	代価表 0094
01	高压洗浄機	月額(用水電力費除く)	月	6.6	1	22,200	146,520	
02	高压洗浄機	電力費	月	6.6	1	7,137.31	47,106.25	
03	高压洗浄機	用水費 東大阪	月	6.6	1	43,740	288,684	
	計						482,310.25	
	高压洗浄機	散水用 設置期間:6.6ヶ月 電力費共(用水費除く)	台	1			194,000	代価表 0095
01	高压洗浄機	月額(用水電力費除く)	月	6.6	1	22,200	146,520	
02	高压洗浄機	電力費	月	6.6	1	7,137.31	47,106.25	
	計						193,626.25	
	騒音振動計	設置期間:6.6ヶ月	か所	1			214,000	代価表 0096
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190	
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	1	198	1,010	199,980	
	計						214,170	

共通仮設工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	貯水用タンク	散水用 10m ²	カ所	1			282,000	代価表 0097
01	鋼板製簡易水槽	10m3 損料	日	198	1	1,375	272,250	
02	仮設機械運転 (トック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	38,693.69	9,673.42	
	計						281,923.42	
	排水処理費	PH測定、ノッチタンク：3m ² 水中ポンプ 共	式	1			334,000	代価表 0098
01	雨水管撤去跡モルタル詰め	φ150	ヶ所	1	1	67.94	67.94	代価表 0099
02	PH測定		回	19.8	1	435	8,613	
03	中和剤	7%カリ中和剤	L	11.88	1	2,100	24,948	
04	貯水用タンク	降雨時、集水面積3m ² 程度	カ所	1	1	281,923.42	281,923.42	代価表 0100
05	水中ポンプ	発動発電機・設置撤去手間共	台	1	1	18,580.52	18,580.52	代価表 0101
	計						334,132.88	

代価表

共通仮設工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水管撤去跡モルタル詰め	φ150	ヶ所	1			68	代価表 0099
01	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	m ²	0.017	1	3,996.4	67.94	
	計						67.94	
	貯水用タンク	降雨時、集水面積3m ² 程度	カ所	1			282,000	代価表 0100
01	鋼板製簡易水槽	3m3 損料	日	198	1	1,375	272,250	
02	仮設機械運転 (トック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	38,693.69	9,673.42	
	計						281,923.42	

共通仮設工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水中ポンプ	発電発電機・設置撤去手間共	台	1			18,600	代価表 0101
01	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6	
02	特殊作業員		人	0.11	1	28,496	3,134.56	
03	水中ポンプ	賃料 φ50 0.4Kw 揚程5m	日	19.8	1	77	1,524.6	
04	発電発電機	損料	日	19.8	1	544	10,771.2	
05	普通作業員		人	0.08	1	24,232	1,938.56	
	計						18,580.52	
	会所・側溝内配管撤去跡モルタル閉塞		か所	1			140	代価表 0102
01	壁モルタル塗り	金ごて 厚25 外壁	m ²	0.03	1	4,635.82	139.07	
	計						139.07	

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
本館棟	幹線設備	1	式	90,133	
本館棟	構内交換設備	1	式	217,860	
計				307,993	
旧タクシーメーター装置検査場	電灯設備	1	式	118,978	
計				118,978	
屋外	高圧引込設備	1	式	58,265	
屋外	低圧配線設備	1	式	490,537	
屋外	弱電配線設備	1	式	44,470	
計				593,272	

電気設備工事		本館棟			幹線設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		76,930	別紙 00-0001
600V ボリエレンケーブル撤去	38mm2- 3C ラック再使用しない	19	m	520	9,880	
600V ボリエレンケーブル撤去	150mm2- 3C ラック再使用しない	35	m	1,150	40,250	
ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用)撤去	ラック幅=1000再使用しない	1	か所	14,000	14,000	代価表 0001
ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)撤去	ラック幅=1000再使用しない	1	か所	12,800	12,800	代価表 0002
計					76,930	
有備材		1	式		▲188,197	別紙 00-0002
銅くず	1号銅線	162.44	kg	▲1,200	▲194,928	
ワレット処理		192.32	kg	35	6,731.2	
計					▲188,196.8	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		本館棟			幹線設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火区画貫通処置		1	式		156,400	別紙 00-0003
ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用)	ラック幅=1000	1	か所	76,500	76,500	
ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)	ラック幅=1000	1	か所	79,900	79,900	
計					156,400	

電気設備工事		屋外		低圧配線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		651,320	別紙 00-0009
HID灯具 (ボールライト)撤去	300W 再使用しない	3	灯	21,100	63,300	
外灯基礎撤去 (コンクリートが処分 除く)	ボール高 4.5m~5.5m -	4	基	21,400	85,600	
ボートホル撤去	600×600×900 機械 再使用しない	2	基	35,300	70,600	
ボートホル撤去	蓋 600φ 再使用しない	2	基	4,580	9,160	
600V ボリフェレンケブ #撤去	3.5mm2- 3C 管内 再使用しない	83	m	150	12,450	
600V ボリフェレンケブ #撤去	38mm2- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	84	m	390	32,760	
600V ボリフェレンケブ #撤去	150mm2- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	83	m	860	71,380	
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	83	m	730	60,590	
厚鋼電線管 撤去	(G82) 再使用しない	43	m	2,270	97,610	
厚鋼電線管 撤去	(G104) 再使用しない	41	m	2,790	114,390	
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 80 再使用しない	108	m	310	33,480	
計					651,320	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		屋外		低圧配線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
有備材		1	式		▲501,167	別紙 00-0010
銅くず	1号銅線	425.48	kg	▲1,200	▲510,576	
銅くず	2号銅線	7.88	kg	▲1,140	▲8,983.2	
フゲット処理		525.48	kg	35	18,391.8	
計					▲501,167.4	
廃棄物処分費		1	式		150	別紙 00-0011
蛍光管処分費		0.75	kg	200	150	
計					150	

電気設備工事		屋外			低圧配線設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート類解体工事		1	式		57,376	別紙 00-0012
コンクリート類 集積、積込み	機 械	2.04	m3	2,270	4,630.8	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	2.04	m3	3,120	6,364.8	
アスファルト・コンクリート 解体工事	鉄筋コンクリート解体 ハンプブレイカー (m3)	0.81		53,000	42,930	
コンクリート類 集積、積込み	機 械	0.81	m3	2,270	1,838.7	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 5.5km以下	0.81	m3	1,990	1,611.9	
計					57,376.2	
コンクリート類処分費		1	式		10,634	別紙 00-0013
無筋コンクリート処分費		2.04	m3	3,525	7,191	
鉄筋コンクリート処分費		0.81	m3	4,250	3,442.5	
計					10,633.5	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		屋外			弱電配線設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		44,470	別紙 00-0014
構内・着色識別 リズレンケブ #撤去	0.5(0.65)mm 20P FEP内 (PF、CD) 再使用しない	76	m	150	11,400	
制御用ケブ #撤去	2mm2 5~6c FEP内 (PF、CD) 再使用しない	76	m	180	13,680	
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 50 再使用しない	59	m	240	14,160	
ゲルボックス撤去	500× 500× 500 再使用しない	1	個	5,230	5,230	
計					44,470	

屋外		給排水衛生設備		給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		68,532	別紙 00-0007
ボックス類蓋撤去 再使用しない	ボックス 50	3	か所	4,610	13,830	
パイプ類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 80A	11.5	m	1,420	16,330	
パイプ類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 40A	49.5	m	760	37,620	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.1	m ³	7,520	752	
計					68,532	
廃棄物処分費		1	式		2,361	別紙 00-0008
パイプ類処分費	80A	11.5	m	82	943	
パイプ類処分費	40A	49.5	m	26	1,287	
廃棄物処分費	金属・ガラス・陶磁器くず	0.01	t	13,100	131	
計					2,361	

機械設備工事 別紙明細

屋外		給排水衛生設備		給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		77,398	別紙 00-0009
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m ³	16.26	m ³	1,510	24,552.6	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m ³	16.26	m ³	3,250	52,845	
計					77,397.6	

屋外		給排水衛生設備		排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		38,560	別紙 00-0010
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 100A	6.5	m	1,840	11,960	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 150A	10	m	2,660	26,600	
再使用しない						
計					38,560	
廃棄物処分費		1	式		3,545	別紙 00-0011
ビニル管類処分費	100A	6.5	m	130	845	
ビニル管類処分費	150A	10	m	270	2,700	
計					3,545	
コンクリート類解体工事		1	式		43,682	別紙 00-0012
バート掛(二)撤去	土工除く SC-4(H1300)	1	か所	39,100	39,100	
再使用しない						
コンクリート類集積、積込み	機械	0.85	m3	2,270	1,929.5	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	0.85	m3	3,120	2,652	
計					43,681.5	

機械設備工事 別紙明細

屋外		給排水衛生設備		排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート類処分費		1	式		3,188	別紙 00-0013
コンクリート類処分費	鉄筋コンクリート	0.85	m3	3,750	3,187.5	
計					3,187.5	
土工事		1	式		40,773	別紙 00-0014
土工事	機械掘方 バックホ 0.45m3	7.18	m3	1,510	10,841.8	
土工事	機械埋戻し バックホ 0.45m3	8.03	m3	3,250	26,097.5	
真砂土	◎枚方・八尾土木管内 現場着価格	0.85	m3	4,510	3,833.5	
計					40,772.8	
有価材		1	式		▲2,790	別紙 00-0015
鉄くず	故鉄A	0.09	t	▲31,000	▲2,790	
計					▲2,790	

屋外		給排水衛生設備		ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		9,735	別紙 00-0016
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 25A	10.5	m	920	9,660	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m3	7,520	75.2	
計					9,735.2	
廃棄物処分費		1	式		393	別紙 00-0017
廃棄物処分費	金属・ガラス・陶磁器くず	0.03	t	13,100	393	
計					393	
土工事		1	式		9,568	別紙 00-0018
土工事	機械掘方 バック材 0.45m3	2.01	m3	1,510	3,035.1	
土工事	機械埋戻し バック材 0.45m3	2.01	m3	3,250	6,532.5	
計					9,567.6	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	パッケージ形空調機撤去	室外機 冷房能力:10.0kw以下 再使用しない	台	1			12,000		代価表 0001
01	設備機械工		人	1.09	0.3	29,120	9,522.24	○	
			式	1	0.26	9,522.24	2,475.78		
	計						11,998.02		
	パッケージ形空調機撤去	室内機(床置)冷房能力:10.0kw以下 再使用しない	台	1			5,500		代価表 0002
01	設備機械工		人	0.5	0.3	29,120	4,368	○	
			式	1	0.26	4,368	1,135.68		
	計						5,503.68		
	ルームエアコン(セパレート型)撤去	室外機 冷房能力:4.0kw以下 再使用しない	台	1			4,950		代価表 0003
01	設備機械工		人	0.45	0.3	29,120	3,931.2	○	
			式	1	0.26	3,931.2	1,022.11		
	計						4,953.31		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ルームエアコン(セパレート型)撤去	室内機(壁掛) 冷房能力:4.0kw以下 再使用しない	台	1			1,540		代価表 0004
01	設備機械工		人	0.14	0.3	29,120	1,223.04	○	
			式	1	0.26	1,223.04	317.99		
	計						1,541.03		
	換気扇撤去	天井扇 再使用しない	台	1			5,500		代価表 0005
01	設備機械工		人	0.5	0.3	29,120	4,368	○	
			式	1	0.26	4,368	1,135.68		
	計						5,503.68		