

文書番号：R6公建般第1824号

契約番号：R7 2025-10-671

令和 7 年 2 月 17 日

設計工事第一グループ

工事名称：大阪府中央子ども家庭センター改修その他工事

総工事費 ¥ 96,961,700

工事価格 ¥ 88,147,000

工事概要（工事場所：寝屋川市八阪町）

改修工事一式
内装改修工事 改修対象面積566㎡
防水改修310㎡
上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式
外構改修工事一式
駐車場4台

【既存施設概要】
RC造 地上3階建 延べ面積890㎡

公告日 R7.3.6
入札書の開札日 R7.3.28
(工期)約 8.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R7.12.11

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	29,062,372	
電気設備工事	1	式	13,989,321	
機械設備工事	1	式	9,716,958	
計			52,768,651	
共通費				
共通仮設費	1	式	8,803,638	
現場管理費	1	式	16,090,581	
一般管理費等	1	式	10,484,130	
計			35,378,349	
工事価格	1	式	88,147,000	
消費税等相当額	1	式	8,814,700	消費税率 10 %
工事費	1	式	96,961,700	

一般管理費等

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事 改修工事	41,808,126						
建築工事 処分費	556,127						
小計 (率対象)	42,364,253						
電気設備工事 改修工事	20,366,814						
電気設備工事 処分費	▲3,833						
小計 (率対象)	20,362,981						
機械設備工事 改修工事	14,897,886						
機械設備工事 処分費	37,750						
小計 (率対象)	14,935,636						
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事	77,662,870	13.46	0.00	13.46	1.00	10,453,422	88,116,292
契約保証費	77,662,870			0.04	1.00	31,065	31,065
端数調整						▲357	▲357
総計	77,662,870					10,484,130	88,147,000

改修工事		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【R階】						
クレン・清掃費		243	m ²	450	109,350	
目荒らし・水洗い 清掃	パレハット・キュービクル基礎・テレビアンテナ基礎天端部	43	m ²	670	28,810	
下地調整材	塗布（コテコキ塗り）2.0mm 立上り・基礎	19.4	m ²	2,100	40,740	
下地調整材	塗布（コテコキ塗り）1.0mm	43	m ²	1,420	61,060	
塩ビ系シート防水	t1.5mm 機械的固定工法 平場 絶縁シート共	224	m ²	8,430	1,888,320	
塩ビ系シート防水	一般複合タイプ t1.5mm 接着工法 立上り	19.4	m ²	7,760	150,544	
塩ビ被覆鋼板	W=50 入隅	79.5	m	1,980	157,410	
7mm押さえ金物	W=35 直線 立上り端部 シーリング共	79.5	m	2,850	226,575	
7mm押さえ金物	90×30 直線・コーナー共 立上り端部 シーリング共	79.5	m	4,500	357,750	
改修用ドレン 30型	100φ	4	か所	14,500	58,000	
ウレタン系塗膜防水	（密着補強布工法）t2.0mm 環境対応 仕様	43	m ²	9,260	398,180	
<K5> 室外機基礎廻り 防水処理	塩ビ被覆鋼板・ウレタン塗膜防水 ・シーリング共	4	か所	58,500	234,000	
<K6> 室外機基礎 シヤッキアップ	シート増し張り共	2	か所	4,200	8,400	
<K7> 基礎 シヤッキアップ	W450×D150×H90 シート増し張り共	4	か所	1,350	5,400	

建築工事 細目別内訳

改修工事		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<K8> 基礎 シヤッキアップ	W350×D150×H100 シート増し張り共	4	か所	1,120	4,480	
<K9> 基礎 シヤッキアップ	W150×D150×H100×2 シート増し張り共	2	か所	1,050	2,100	
<K10> 基礎 シヤッキアップ	W200×D150×H100 シート増し張り共	20	か所	860	17,200	
【P1階】						
クレン・清掃費		22.6	m ²	450	10,170	
目荒らし・水洗い 清掃	パレハット・架台<K3><K4> 天端部	5.2	m ²	670	3,484	
下地調整材	塗布（コテコキ塗り）2.0mm 立上り・基礎	6.9	m ²	2,100	14,490	
下地調整材	塗布（コテコキ塗り）1.0mm	5.2	m ²	1,420	7,384	
塩ビ系シート防水	t1.5mm 機械的固定工法 平場 絶縁シート共	15.7	m ²	8,430	132,351	
塩ビ系シート防水	一般複合タイプ t1.5mm 接着工法 立上り	6.9	m ²	7,760	53,544	
塩ビ被覆鋼板	W=50 入隅	20.5	m	1,980	40,590	
7mm押さえ金物	W=35 直線 立上り端部 シーリング共	20.5	m	2,850	58,425	
7mm押さえ金物	90×30 直線・コーナー共 立上り端部 シーリング共	20.5	m	6,450	132,225	
改修用ドレン 30型	100φ	1	か所	14,500	14,500	
基礎・パレハット間 狭小部防水処理		1	か所	15,000	15,000	

改修工事		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ウレタン系塗膜防水	(密着補強布工法)t2.0mm 環境対応仕様	31.7	m ²	9,260	293,542	
【3階】						
クレン・清掃費		41.6	m ²	450	18,720	
目荒らし・水洗い・清掃	バルコニー天端部	14.2	m ²	670	9,514	
下地調整材	塗布(コテシコキ塗り)2.0mm 立上り・基礎	12.9	m ²	1,420	18,318	
下地調整材	塗布(コテシコキ塗り)1.0mm	14.2	m ²	1,420	20,164	
塩ビ系シート防水	t1.5mm 機械的固定工法 平場 絶縁シート共	28.7	m ²	8,430	241,941	
塩ビ系シート防水	一般複合タイプ t1.5mm 接着工法 立上り	12.9	m ²	7,760	100,104	
塩ビ被覆鋼板	W=50 階段部入隅	9.3	m	1,980	18,414	
塩ビ被覆鋼板	W=50 側溝出隅	8.4	m	1,980	16,632	
塩ビ被覆鋼板	特注 W=80 側溝部	8.4	m	3,930	33,012	
塩ビ被覆鋼板	W=50 入隅	21.8	m	1,980	43,164	
7mm押さえ金物	W=35 直線 立上り端部 シーリング共	33.3	m	2,850	94,905	
7mm押さえ金物	90×30 直線・コーナー・エンドキャップ共 立上り端部 シーリング共	30.2	m	4,460	134,692	
改修用トイレ型	100φ	2	か所	14,500	29,000	

建築工事 細目別内訳

改修工事		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ウレタン系塗膜防水	(密着補強布工法)t2.0mm 環境対応仕様	14.2	m ²	9,260	131,492	
<K11>基礎ジャッキアップ	W150×D150×H100×2 シート増し張り共	2	か所	2,510	5,020	
<K12>基礎ジャッキアップ	W200×D150×H100 シート増し張り共	3	か所	4,200	12,600	
【玄関庇】						
目荒らし・水洗い・清掃		24.9	m ²	670	16,683	
下地調整材	塗布(コテシコキ塗り)1.0mm	24.9	m ²	1,420	35,358	
ウレタン系塗膜防水	(密着補強布工法)t3.0mm 平場 環境対応仕様	20.1	m ²	9,000	180,900	
ウレタン系塗膜防水	(密着補強布工法)t2.0mm 環境対応仕様	4.8	m ²	9,260	44,448	
計					5,729,105	

改修工事		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SUS製沓摺撤去		2.2	m	300	660	代価表 0021
ミテ取外し		1	か所	2,640	2,640	代価表 0022
【1F エントランスホール(2)】						
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	0.3	m ²	2,290	687	
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	0.3	m ²	3,820	1,146	
下足箱4撤去	1060×320×1580 集積共	1	台	1,440	1,440	代価表 0023
カーペット入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	2.8	m	1,150	3,220	
【1F 情報コーナー・事務所・多目的ホール】						
タイルカーペット撤去	集積共	167	m ²	860	143,620	
ビニル幅木撤去	一般 集積共	25.8	m	290	7,482	
壁クロス撤去	集積共	63.5	m ²	860	54,610	
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	34.6	m ²	1,430	49,478	
廻縁撤去		18.6	m	290	5,394	代価表 0024
ガラス撤去	集積共	3.6	m ²	7,000	25,200	
カウンター撤去	3600×700×700	1	台	12,100	12,100	代価表 0025

建築工事 細目別内訳

改修工事		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カウンター撤去	2350×600×700	1	台	7,900	7,900	代価表 0026
書架1撤去	1820×460×900	1	台	6,110	6,110	代価表 0027
書架2撤去	3600×800×950	1	台	12,100	12,100	代価表 0028
書架3撤去	3050×400×950	1	台	10,300	10,300	代価表 0029
書架4撤去	3350×300×950	1	台	11,300	11,300	代価表 0030
カーテンレール撤去		4.5	m	190	855	代価表 0031
点字タイル撤去	塩ビ製	2	m ²	1,140	2,280	代価表 0020
白板撤去		3.6	m ²	1,710	6,156	代価表 0032
室名札撤去		1	か所	810	810	代価表 0017
【1F 女子便所】						
ビニル床シート撤去	集積共	9.8	m ²	1,140	11,172	
ビニル幅木撤去	一般 集積共	5.6	m	290	1,624	
壁クロス撤去	集積共	9.7	m ²	860	8,342	
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	2.6	m ²	1,370	3,562	
壁SUS板撤去	集積共	1.6	m ²	1,140	1,824	代価表 0033

改修工事		内装改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
天井アラスカ撤去	集積共	2.5	m ²	4,320	10,800		
廻縁撤去		4.5	m	290	1,305	代価表 0024	
SW-1 三方枠撤去	800×2,000 枠見込：120 沓摺撤去 集積共	1	か所	6,990	6,990	代価表 0034	
【1F 女子洗面所】							
ビニル床シート撤去	集積共	6.1	m ²	1,140	6,954		
ビニル幅木撤去	一般 集積共	9.7	m	290	2,813		
壁クロス撤去	集積共	19.9	m ²	860	17,114		
天井アラスカ撤去	集積共	6	m ²	4,320	25,920		
廻縁撤去		10.4	m	290	3,016	代価表 0024	
SG-3 鋼製戸撤去	770×2,000 枠見込：80 沓摺撤去 集積共	1	か所	15,500	15,500	代価表 0035	
洗面カウンター撤去		1	台	2,950	2,950	代価表 0036	
折畳みベビークラド 撤去		1	台	2,950	2,950	代価表 0037	
【1F 男子便所】							
天井アラスカ撤去	集積共	1.7	m ²	4,320	7,344		
廻縁撤去		3.7	m	290	1,073	代価表 0024	

建築工事 細目別内訳

改修工事		内装改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
【1F 身障者用便所】							
天井アラスカ撤去	集積共	4.1	m ²	4,320	17,712		
廻縁撤去		8.1	m	290	2,349	代価表 0024	
【2F 男子便所】							
ビニル床シート撤去	集積共	9.6	m ²	1,140	10,944		
ビニル幅木撤去	一般 集積共	6.2	m	290	1,798		
壁クロス撤去	集積共	8.8	m ²	860	7,568		
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	2.8	m ²	1,370	3,836		
壁SUS板撤去	集積共	1.9	m ²	1,140	2,166	代価表 0033	
【2F 女子便所】							
ビニル床シート撤去	集積共	10.1	m ²	1,140	11,514		
ビニル幅木撤去	一般 集積共	2.2	m	290	638		
壁クロス撤去	集積共	1.6	m ²	860	1,376		
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	1.5	m ²	1,370	2,055		
天井アラスカ撤去	集積共	10.5	m ²	4,320	45,360		

改修工事		内装改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
天井下地撤去	集積共	10.5	m ²	860	9,030		
廻縁撤去		13.5	m	290	3,915	代価表 0024	
トイレアース撤去		1.7	m ²	1,370	2,329	代価表 0038	
【2F 女子洗面所】							
ビニル床シート撤去	集積共	6.1	m ²	1,140	6,954		
ビニル幅木撤去	一般 集積共	1.3	m	290	377		
壁クロス撤去	集積共	4.3	m ²	860	3,698		
天井アース撤去	集積共	6	m ²	4,320	25,920		
天井下地撤去	集積共	6	m ²	860	5,160		
廻縁撤去		10.4	m	290	3,016	代価表 0024	
【2F プレイルーム】							
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	1.4	m ²	3,820	5,348		
コルク床タイル撤去	集積共	1.4	m ²	1,710	2,394	代価表 0039	
ビニル幅木撤去	一般 集積共	4	m	290	1,160		
壁見切撤去		4	m	290	1,160	代価表 0040	

建築工事 細目別内訳

改修工事		内装改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
壁クロス撤去	集積共	10.9	m ²	860	9,374		
天井下地撤去	集積共	161	m ²	860	138,460		
天井アース撤去	集積共	161	m ²	4,320	695,520		
廻縁撤去		50.7	m	290	14,703	代価表 0024	
天井点検口撤去	集積共	2	か所	2,860	5,720		
オープン棚撤去	3200×440×1730	1	台	10,800	10,800	代価表 0041	
室名札撤去		1	か所	810	810	代価表 0017	
【3F 女子便所・男子便所・湯沸室】							
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	17.6	m ²	4,780	84,128		
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	71.5	m ²	4,780	341,770		
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	1.9	m ³	20,000	38,000		
タッカー入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	36.3	m	1,150	41,745		
天井下地撤去	集積共	17.6	m ²	860	15,136		
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	17.6	m ²	3,140	55,264		
KWD3 木製戸撤去	750×2,000 枠:100mm 番指撤去 集積共	3	か所	2,100	6,300	代価表 0042	

改修工事		内装改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
壁点検口撤去	300×400 集積共	1	か所	510	510	代価表 0043	
流し台撤去	1600×600×800	1	台	2,950	2,950	代価表 0044	
吊戸棚撤去	1800×350×700	1	か所	6,050	6,050	代価表 0045	
トイレアース撤去		6.8	m ²	1,370	9,316	代価表 0038	
【3F 和室】							
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	3.7	m ²	1,710	6,327		
床組撤去	ころばし 集積共	25.1	m ²	3,140	78,814		
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	8.3	m ²	2,000	16,600		
床下地板撤去	集積共	25.1	m ²	570	14,307		
敷居撤去	集積共	4	本	1,000	4,000		
鴨居撤去	集積共	4	本	1,000	4,000		
頭押さえ撤去	集積共	28.5	m	1,140	32,490		
畳撤去	一畳 集積共	10	枚	860	8,600		
柱撤去	集積共	18	本	1,710	30,780		
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	59.8	m ²	1,140	68,172		

建築工事 細目別内訳

改修工事		内装改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
壁クロス撤去	集積共	17.2	m ²	860	14,792		
壁下地撤去	集積共	53.5	m ²	570	30,495		
天井下地撤去	集積共	23.6	m ²	860	20,296		
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	23.6	m ²	3,140	74,104		
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	2.2	m ²	1,430	3,146		
天井点検口撤去	集積共	1	か所	2,860	2,860		
襖撤去		7.8	m ²	570	4,446	代価表 0046	
障子撤去		6.7	m ²	570	3,819	代価表 0047	
【3F 廊下】							
ビニル床シート撤去	集積共	3.6	m ²	1,140	4,104		
床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	2.9	m ²	3,820	11,078		
タタキ入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	51	m	1,150	58,650		
ビニル幅木撤去	一般 集積共	16.7	m	290	4,843		
壁下地撤去	集積共	33.9	m ²	570	19,323		
壁モルタル・プラスター 撤去	集積共	7	m ²	4,320	30,240		

改修工事		内装改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	36.9	m ²	1,140	42,066		
壁クロス撤去	集積共	44.8	m ²	860	38,528		
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	11.3	m ²	1,430	16,159		
廻縁撤去		22.6	m	290	6,554	代価表 0024	
KWD1 木製片引き戸撤去	800×2,000 枠:100mm 沓摺撤去 集積共	1	か所	2,390	2,390	代価表 0048	
KWD2 木製親子開き戸撤去	1,200×2,000 枠:100mm 沓摺撤去 集積共	4	か所	3,170	12,680	代価表 0049	
ガラス撤去	集積共	2.4	m ²	7,000	16,800		
室名札撤去		5	か所	810	4,050	代価表 0017	
【3F 多目的ホール】							
ビニル床シート撤去	集積共	2.5	m ²	1,140	2,850		
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	2.5	m ²	3,820	9,550		
タタミ入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	32.4	m	1,150	37,260		
ビニル幅木撤去	一般 集積共	23.2	m	290	6,728		
壁クロス撤去	集積共	41	m ²	860	35,260		
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	17.9	m ²	1,140	20,406		

建築工事 細目別内訳

改修工事		内装改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	3.8	m ²	1,370	5,206		
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	11.8	m ²	1,430	16,874		
天井下地撤去	集積共	8.4	m ²	860	7,224		
廻縁撤去		30.8	m	290	8,932	代価表 0024	
【3F 相談室】							
タイルカーペット撤去	集積共	0.8	m ²	860	688		
ビニル幅木撤去	一般 集積共	14.2	m	290	4,118		
壁クロス撤去	集積共	34.2	m ²	860	29,412		
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	11.2	m ²	1,140	12,768		
壁モルタル・プaster撤去	集積共	7.3	m ²	4,320	31,536		
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	2	m ²	1,430	2,860		
天井下地撤去	集積共	2	m ²	860	1,720		
廻縁撤去		8.8	m	290	2,552	代価表 0024	
【3F 会議室(1)・(2)】							
タイルカーペット撤去	集積共	1.5	m ²	860	1,290		

改修工事		内装改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ビニル幅木撤去	一般 集積共	28.4	m	290	8,236		
壁クロス撤去	集積共	64	m ²	860	55,040		
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	32.8	m ²	1,140	37,392		
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	11	m ²	1,430	15,730		
天井下地撤去	集積共	10.7	m ²	860	9,202		
廻縁撤去		20.7	m	290	6,003		代価表 0024
スライディングウォールクロス撤去		20.7	m ²	860	17,802		代価表 0050
カーミ・ロールスクリーン撤去		1	式		37,700		代価表 0051
黒板取外し		1	か所	1,140	1,140		代価表 0052
【3F 職員更衣室】							
クロス撤去	集積共	3.6	m ²	7,000	25,200		
【階段室(1)・(2)・(3)】							
鋼製戸	常時閉鎖、機能調整	3	か所	13,200	39,600		代価表 0057
計					3,369,903		

建築工事 細目別内訳

改修工事		内装改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
【1F 玄関(1)・倉庫(8)階段(1)】							
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	1.3	m ²	2,700	3,510		
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	1.3	m ²	2,970	3,861		
床見切	SUS	1.7	m	1,010	1,717		代価表 0058
ビニル幅木	高さ60	4.7	m	320	1,504		
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	8.3	m ²	4,540	37,682		
E P塗り	モルタル面 素地B種 工程B種(一般)	11.3	m ²	1,500	16,950		
E P塗り 改修仕様	モルタル面 下地調整RB種(塗替え面) 工程B種(一般)	2.2	m ²	1,340	2,948		
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	1.5	m ²	2,230	3,345		
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 継目処理	3	m ²	2,960	8,880		
E P塗り	ボード面 素地B種 工程B種(一般)	3	m ²	1,260	3,780		
S O P塗り 改修仕様	鋼製建具面 錆止工程C 下地RB種(塗替え面) 工程B種 塗料1種	7.9	m ²	1,400	11,060		
目隠しフィルム貼り		8.8	m ²	9,790	86,152		代価表 0059
KSD-101 鋼製片戸	特定防火設備 付属金物 査摺共	1	か所	418,000	418,000		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所	9,050	9,050		

改修工事		内装改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
モルタル 建具下高さ調整		1	m	1,170	1,170	代価表 0060	
室名札		1	か所	3,630	3,630	代価表 0061	
【1F 玄関(2)】							
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	1.1	m ²	2,700	2,970		
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	1.1	m ²	2,970	3,267		
内装壁タイル張り	密着張り I類 施ゆう 小口 平 108×60 下地モルタル別途	6.9	m ²	16,000	110,400		
壁モルタル塗り	木ごて 内壁小口タイル下地 厚11	6.9	m ²	3,860	26,634		
待合椅子	珪集成材 2350×400×360	1	か所	159,000	159,000		
床見切	SUS	3.7	m	1,010	3,737	代価表 0058	
【1F エントランスホール(1)】							
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	0.4	m ²	2,700	1,080		
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	0.4	m ²	800	320		
ビニル幅木	高さ60	2.4	m	320	768		
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし ③300	5	m ²	2,230	11,150		
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け -	2.8	m ²	1,130	3,164		

建築工事 細目別内訳

改修工事		内装改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ビニルクロス	量産品	6.5	m ²	880	5,720	代価表 0062	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	3.7	m ²	4,540	16,798		
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	0.3	m ²	12,300	3,690		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所	9,050	9,050		
【1F エントランスホール(2)】							
ビニル床タイル	厚さ2.0 コンボリューションビニル床タイルKT 一般床 -	0.3	m ²	1,730	519		
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	0.3	m ²	2,970	891		
ビニル幅木	高さ60	1.4	m	320	448		
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	2.2	m ²	4,540	9,988		
E P 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	2.2	m ²	1,500	3,300		
E P 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	2.7	m ²	1,340	3,618		
S O P 塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	7.9	m ²	1,400	11,060		
デジタロック		1	か所	33,300	33,300	代価表 0063	
【1F 執務室】							
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	169	m ²	2,700	456,300		

改修工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル幅木	高さ60	26.8	m	320	8,576	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	2.8	m ²	1,130	3,164	
壁紙素地ごしらえ	モルタル面 工程B種 -	63.5	m ²	600	38,100	
壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種 -	2.8	m ²	170	476	
ビニルクロス	量産品	66.4	m ²	880	58,432	代価表 0062
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	34.6	m ²	1,550	53,630	
廻縁	塩ビ製	18.6	m	390	7,254	代価表 0064
AW-101 嵌殺し引違内倒窓 カバー工法	2910×1133 網戸 付属金物 排煙バレーター 既存建具撤去費 共	1	か所	822,000	822,000	
フロート板ガラス	厚さ5 特寸 2.18m ² 以下 シール付 清掃共	3.3	m ²	6,020	19,866	
KSD-102 鋼製片引き戸	1200×2000 防火設備 付属金物 杵摺共	1	か所	418,000	418,000	
室名札		1	か所	3,630	3,630	代価表 0061
コーナーボード	塩ビ製 H1200	19	か所	1,310	24,890	代価表 0065
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	3	か所	2,020	6,060	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所	10,700	32,100	
【1F 女子便所】						

建築工事 細目別内訳

改修工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	9.8	m ²	2,700	26,460	
ビニル幅木	高さ60	5.6	m	320	1,792	
壁紙素地ごしらえ	モルタル面 工程B種 -	3.6	m ²	600	2,160	
壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種 -	6.3	m ²	170	1,071	
ビニルクロス	量産品	9.9	m ²	880	8,712	代価表 0062
壁合板	耐水合板4.0+メラミン化粧板1.2	2.6	m ²	6,010	15,626	代価表 0066
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	2.5	m ²	1,760	4,400	
廻縁	塩ビ製	4.5	m	390	1,755	代価表 0064
KWD-101 木製片開き戸	800×2000 枠 ガラ 型板ガラスt4 付属金物 共	1	か所	34,500	34,500	代価表 0067
コーナー塩ビアンクル		1	m	1,090	1,090	代価表 0068
【1F 倉庫(7)】						
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	4.3	m ²	2,700	11,610	
ビニル幅木	高さ60	7.4	m	320	2,368	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし #300	4.5	m ²	2,230	10,035	
壁紙素地ごしらえ	モルタル面 工程B種 -	8.3	m ²	600	4,980	

改修工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁紙素地ごしらえ	ボート面 工程B種 -	5.7	m ²	170	969	
壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け -	2.7	m ²	1,130	3,051	
ビニルクロス	量産品	16.7	m ²	880	14,696	代価表 0062
天井 せっこうボート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	4.3	m ²	1,760	7,568	
廻縁	塩ビ製	8.3	m	390	3,237	代価表 0064
KWD-102 木製片引き戸	800×2000 枠 ガリ 付属金物 共	1	か所	28,600	28,600	代価表 0069
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	2,020	2,020	
天井点検口	一般タイプ 700mm製 内外枠共廻縁 450角	1	か所	10,700	10,700	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所	9,050	9,050	
【1F 廊下】						
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	1.9	m ²	2,700	5,130	
ビニル幅木	高さ60	3.4	m	320	1,088	
壁紙素地ごしらえ	フルク面 工程B種 -	5.8	m ²	600	3,480	
壁紙素地ごしらえ	ボート面 工程B種 -	0.7	m ²	170	119	
壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け -	2.7	m ²	1,130	3,051	

建築工事 細目別内訳

改修工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニルクロス	量産品	9.2	m ²	880	8,096	代価表 0062
天井 せっこうボート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	1.7	m ²	1,760	2,992	
廻縁	塩ビ製	5.5	m	390	2,145	代価表 0064
KSSF101 三方枠	750×2000 SUS製 香摺共	1	か所	81,300	81,300	
【男子便所】						
天井 せっこうボート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	1.7	m ²	1,760	2,992	
廻縁	塩ビ製	3.7	m	390	1,443	代価表 0064
【1F 身障者用便所】						
天井 せっこうボート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	4.1	m ²	1,760	7,216	
廻縁	塩ビ製	8.1	m	390	3,159	代価表 0064
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	2,020	2,020	
天井点検口	一般タイプ 700mm製 内外枠共廻縁 450角	1	か所	10,700	10,700	
【2F 男子便所】						
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	9.6	m ²	2,700	25,920	
ビニル幅木	高さ60	6.2	m	320	1,984	

改修工事		内装改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
壁紙素地ごしらえ	モルタル面 工程B種 -	6.6	m ²	600	3,960		
壁紙素地ごしらえ	ボート面 工程B種 -	2.2	m ²	170	374		
ビニルクロス	量産品	8.8	m ²	880	7,744	代価表 0062	
壁合板	耐水合板4.0+珪藻土化粧板1.2	2.8	m ²	6,010	16,828	代価表 0066	
コーナー塩ビアンカ		0.5	m	1,090	545	代価表 0068	
【2F 女子便所】							
ビニル床シート	無地厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	10.1	m ²	2,700	27,270		
ビニル幅木	高さ60	2.2	m	320	704		
壁紙素地ごしらえ	モルタル面 工程B種 -	1.6	m ²	600	960		
ビニルクロス	量産品	1.6	m ²	880	1,408	代価表 0062	
壁合板	耐水合板4.0+珪藻土化粧板1.2	1.5	m ²	6,010	9,015	代価表 0066	
天井 せっこうボート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	10.5	m ²	1,760	18,480		
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	10.5	m ²	2,640	27,720		
廻縁	塩ビ製	13.5	m	390	5,265	代価表 0064	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	2,020	2,020		

建築工事 細目別内訳

改修工事		内装改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	10,700	10,700		
コーナー塩ビアンカ		1	m	1,090	1,090	代価表 0068	
【2F 女子洗面所】							
ビニル床シート	無地厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	6.1	m ²	2,700	16,470		
ビニル幅木	高さ60	1.3	m	320	416		
壁紙素地ごしらえ	ボート面 工程B種 -	4.3	m ²	170	731		
ビニルクロス	量産品	4.3	m ²	880	3,784	代価表 0062	
天井 せっこうボート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	6	m ²	1,760	10,560		
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	6	m ²	2,640	15,840		
廻縁	塩ビ製	10.4	m	390	4,056	代価表 0064	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	2,020	2,020		
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	10,700	10,700		
【2F 大会議室】							
コルクタイル 76	コルクアンダーシート下地 モルタル下地共	1.4	m ²	14,100	19,740	代価表 0070	
ビニル幅木	高さ60	4	m	320	1,280		

改修工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁見切	塩化ビニル製	4	m	1,220	4,880	代価表 0071
壁紙素地ごしらえ	モルタル面 工程B種 -	9.7	m ²	600	5,820	
壁紙素地ごしらえ	ボード面 工程B種 -	1.2	m ²	170	204	
ビニルクロス	量産品	10.9	m ²	880	9,592	代価表 0062
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	161	m ²	2,530	407,330	
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5~3.0m	161	m ²	750	120,750	
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	161	m ²	3,320	534,520	
E P 塗り	ボード面 工程B種(見上) 素地B種	161	m ²	1,260	202,860	
廻縁	塩化ビニル製	50.7	m	390	19,773	代価表 0064
目隠しフィルム貼り		0.7	m ²	9,790	6,853	代価表 0059
室名札		1	か所	3,630	3,630	代価表 0061
カーテンレール	ステンレス製 手引き 引分け 重量用(10-90)	2.2	m	1,470	3,234	
暗幕		3.3	m	900	2,970	代価表 0072
【3F 女子・男子 便所】						
乾式二重床		17.2	m ²	5,930	101,996	代価表 0073

建築工事 細目別内訳

改修工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
乾式二重床	際根太	17.1	m	2,260	38,646	代価表 0074
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	14.5	m ²	2,230	32,335	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	2	か所	9,050	18,100	
【3F 女子便所】						
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	9.1	m ²	2,700	24,570	
ビニル幅木	高さ60	11.4	m	320	3,648	
壁紙素地ごしらえ	モルタル面 工程B種 -	13.1	m ²	600	7,860	
ビニルクロス	量産品	25.5	m ²	880	22,440	代価表 0062
壁 シーツング せっこうボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	9.5	m ²	1,280	12,160	
壁 ライ合板		0.9	m ²	3,680	3,312	代価表 0075
壁 耐水合板712		2	m ²	3,980	7,960	代価表 0076
壁見切縁	アルミ製	1.4	m	1,570	2,198	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	9.1	m ²	1,890	17,199	
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	9.1	m ²	1,760	16,016	
廻縁	塩化ビニル製	12.2	m	390	4,758	代価表 0064

改修工事 名称	内装改修 摘要	内装改修		改修			備考
		数量	単位	単価	金額		
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	2,020	2,020		
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	10,700	10,700		
トイレース		11.2	m ²	59,200	663,040		代価表 0077
ラインク	SUS1.5 糸幅300程度	0.6	m	23,100	13,860		代価表 0078
ラインク	SUS1.5 糸幅120程度	2.9	m	12,500	36,250		代価表 0079
KWD-101 木製片開き戸	800×2000 枠 ガリ 型板 ガラス t4 付属金物 共	1	か所	34,500	34,500		代価表 0067
ペーパーホログラフ-新設		2	か所	5,320	10,640		代価表 0080
便所手すり	固定手すり(L型) 6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26 ステンレス(HL仕上げ)	1	か所	47,500	47,500		
便所手すり	可動手すり(はねあげロック式) 6-23, 6-25-1, 6-26 ステンレス(HL仕上げ)	1	か所	87,500	87,500		
室名札		1	か所	3,630	3,630		代価表 0061
ビニルシート ペーパーシート	150×150	1	か所	1,200	1,200		
【3F 男子便所】							
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	5.5	m ²	2,700	14,850		
ビニル幅木	高さ60	9.1	m	320	2,912		
壁紙素地ごしらえ	モルタル面 工程B種 -	7.5	m ²	600	4,500		

建築工事 細目別内訳

改修工事 名称	内装改修 摘要	内装改修		改修			備考
		数量	単位	単価	金額		
ビニルクロス	量産品	23.7	m ²	880	20,856		代価表 0062
壁 シンク せっこうボート 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け	15.5	m ²	1,280	19,840		
壁 ライフ合板		0.7	m ²	3,680	2,576		代価表 0075
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タテ等四方補強 300×600mm程度	1	か所	5,160	5,160		
壁点検口	450×450	1	か所	12,800	12,800		代価表 0081
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 インサート含む	5.5	m ²	1,890	10,395		
天井 せっこうボート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	5.5	m ²	1,760	9,680		
廻縁	塩ビ製	9.9	m	390	3,861		代価表 0064
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	2,020	2,020		
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	10,700	10,700		
トイレース		4.4	m ²	59,200	260,480		代価表 0077
ラインク	SUS1.5 糸幅300程度	0.6	m	23,100	13,860		代価表 0078
ラインク	SUS1.5 糸幅120程度	2.4	m	12,500	30,000		代価表 0079
KWD-101 木製片開き戸	800×2000 枠 ガリ 型板 ガラス t4 付属金物 共	1	か所	34,500	34,500		代価表 0067
ペーパーホログラフ-新設		1	か所	5,320	5,320		代価表 0080

改修工事		内装改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
便所手すり	可動手すり(はねあげロック式) 6-23, 6-25-1, 6-26 ステンレス(HL仕上げ)	1	か所	87,500	87,500		
室名札		1	か所	3,630	3,630	代価表 0061	
【3F 便所前廊下】							
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	2.1	m ²	2,700	5,670		
ビニル幅木	高さ60	4.1	m	320	1,312		
壁紙素地ごしらえ	モルタル面 工程B種 -	6.1	m ²	600	3,660		
ビニルクロス	量産品	12.2	m ²	880	10,736	代価表 0062	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 インチト含む	2	m ²	1,890	3,780		
天井 せつこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 雜目処理	2	m ²	1,760	3,520		
廻縁	塩ビ製	6.5	m	390	2,535	代価表 0064	
KSSF101 三方枠	750×2000 SUS製 杵摺共	1	か所	81,300	81,300		
【3F 廊下】							
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	8.1	m ²	2,970	24,057		
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	8.1	m ²	2,700	21,870		
ビニル幅木	高さ60	24.2	m	320	7,744		

建築工事 細目別内訳

改修工事		内装改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
間仕切壁	軽量鉄骨下地 65形 GB-R 12.5+9.5 両面 防音壁	111	m ²	10,200	1,132,200	代価表 0082	
間仕切壁	軽量鉄骨下地 65形 GB-R 9.5 両面 一般間仕切壁	52.8	m ²	6,930	365,904	代価表 0083	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	7	か所	9,420	65,940		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2000mm程度	2	か所	8,050	16,100	代価表 0084	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 四方補強 900×600mm程度	1	か所	8,480	8,480	代価表 0085	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	212	m	500	106,000		
ビニルクロス	量産品	59.7	m ²	880	52,536	代価表 0062	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 インチト含む	6.2	m ²	1,890	11,718		
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	17.5	m ²	3,320	58,100		
E P塗り	ボード面 工程B種(見上) 素地B種	17.5	m ²	1,260	22,050		
廻縁	塩ビ製	33.4	m	390	13,026	代価表 0064	
AW-102 鋼製窓	900×600 防火設備	1	か所	45,500	45,500		
建具取り合い シーリング		3.2	m	500	1,600	代価表 0086	
ホテンボックス		0.9	m	14,300	12,870	代価表 0087	
暗幕		1.8	m	900	1,620	代価表 0072	

改修工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床見切	SUS	1.8	m	1,010	1,818	代価表 0058
【3F 相談室(1)】						
床モルタル塗り	金ごてビニル系床材下地 厚28	1.7	m ²	2,970	5,049	
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	18	m ²	2,700	48,600	
ビニル幅木	高さ60	31.8	m	320	10,176	
壁紙素地ごしらえ	モルタル面 工程B種 -	39.4	m ²	600	23,640	
ビニルクロス	量産品	80	m ²	880	70,400	代価表 0062
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	3.1	m ²	3,320	10,292	
E P 塗り	ポート面 素地B種 工程B種(見上)	3.1	m ²	1,260	3,906	
廻縁	塩ビ製	8.6	m	390	3,354	代価表 0064
室名札		1	か所	3,630	3,630	代価表 0061
KSD-103 鋼製戸	1200×2000 防火設備 付属金物 杵摺共	1	か所	228,000	228,000	
【3F 相談室(2)・(3)】						
床モルタル塗り	金ごてビニル系床材下地 厚28	0.7	m ²	2,970	2,079	
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	34.7	m ²	2,700	93,690	

建築工事 細目別内訳

改修工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル幅木	高さ60	45.4	m	320	14,528	
壁紙素地ごしらえ	モルタル面 工程B種 -	14.2	m ²	600	8,520	
ビニルクロス	量産品	49.6	m ²	880	43,648	代価表 0062
ビニルクロス	量産品 スライディングウォール	20.7	m ²	1,050	21,735	代価表 0088
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	6.1	m ²	3,320	20,252	
E P 塗り	ポート面 素地B種 工程B種(見上)	6.1	m ²	1,260	7,686	
廻縁	塩ビ製	24	m	390	9,360	代価表 0064
室名札		2	か所	3,630	7,260	代価表 0061
KSD-103 鋼製戸	1200×2000 防火設備 付属金物 杵摺共	2	か所	228,000	456,000	
【3F 相談室(4)】						
床モルタル塗り	金ごてビニル系床材下地 厚28	0.4	m ²	2,970	1,188	
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	17.8	m ²	2,700	48,060	
ビニル幅木	高さ60	32.8	m	320	10,496	
壁紙素地ごしらえ	モルタル面 工程B種 -	3	m ²	600	1,800	
ビニルクロス	量産品	16.4	m ²	880	14,432	代価表 0062

改修工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	3.1	m ²	3,320	10,292	
E P 塗り	ボート面 素地B種 工程B種(見上)	3.1	m ²	1,260	3,906	
廻縁	塩ビ製	8.5	m	390	3,315	代価表 0064
室名札		1	か所	3,630	3,630	代価表 0061
KSD-103 鋼製戸	1200×2000 防火設備 付属金物 杏摺共	1	か所	228,000	228,000	
【3F 相談室(5)】						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	10.5	m ²	2,970	31,185	
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	10.5	m ²	2,700	28,350	
ビニル幅木	高さ60	10.5	m	320	3,360	
壁紙素地ごしらえ	モルタル面 工程B種 -	14.3	m ²	600	8,580	
ビニルクロス	量産品	24.6	m ²	880	21,648	代価表 0062
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ㊦300 インサート含む	10.5	m ²	1,890	19,845	
天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	10.5	m ²	3,320	34,860	
E P 塗り	ボート面 素地B種 工程B種(見上)	10.5	m ²	1,260	13,230	
廻縁	塩ビ製	13.1	m	390	5,109	代価表 0064

建築工事 細目別内訳

改修工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
室名札		1	か所	3,630	3,630	代価表 0061
KSD-103 鋼製戸	1200×2000 防火設備 付属金物 杏摺共	1	か所	228,000	228,000	
【3F 相談室(6)】						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	4.3	m ²	2,970	12,771	
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	10	m ²	2,700	27,000	
ビニル幅木	高さ60	11.4	m	320	3,648	
壁紙素地ごしらえ	モルタル面 工程B種 -	7.9	m ²	600	4,740	
ビニルクロス	量産品	26.2	m ²	880	23,056	代価表 0062
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ㊦300 インサート含む	10	m ²	1,890	18,900	
天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	10	m ²	3,320	33,200	
E P 塗り	ボート面 素地B種 工程B種(見上)	10	m ²	1,260	12,600	
廻縁	塩ビ製	12.7	m	390	4,953	代価表 0064
室名札		1	か所	3,630	3,630	代価表 0061
KSD-103 鋼製戸	1200×2000 防火設備 付属金物 杏摺共	1	か所	228,000	228,000	
【倉庫(5)】						

改修工事		内装改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	4.2	m ²	2,970	12,474		
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	4.2	m ²	2,700	11,340		
ビニル幅木	高さ60	7.3	m	320	2,336		
壁紙素地ごしらえ	モルタル面 工程B種 -	5.5	m ²	600	3,300		
ビニルクロス	量産品	17.9	m ²	880	15,752	代価表 0062	
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	4.2	m ²	1,760	7,392		
廻縁	塩ビ製	8.2	m	390	3,198	代価表 0064	
KWD-102 木製片引き戸	800×2000 枠 ガリ 付属金物 共	1	か所	28,600	28,600	代価表 0069	
室名札		1	か所	3,630	3,630	代価表 0061	
【3F 倉庫(6)】							
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	3.9	m ²	2,970	11,583		
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	3.9	m ²	2,700	10,530		
ビニル幅木	高さ60	7.1	m	320	2,272		
ビニルクロス	量産品	17.3	m ²	880	15,224	代価表 0062	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ㊦300 インサート含む	3.9	m ²	1,890	7,371		

建築工事 細目別内訳

改修工事		内装改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	3.9	m ²	1,760	6,864		
廻縁	塩ビ製	7.9	m	390	3,081	代価表 0064	
KWD-102 木製片引き戸	800×2000 枠 ガリ 付属金物 共	1	か所	28,600	28,600	代価表 0069	
室名札		1	か所	3,630	3,630	代価表 0061	
【3F 職員更衣室】							
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18m ² 以下 ひし がスクット 清掃共	3.6	m ²	6,500	23,400		
【3F 多目的ホール】							
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	1.4	m ²	2,970	4,158		
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	1.4	m ²	2,700	3,780		
ビニル幅木	高さ60	22.2	m	320	7,104		
壁紙素地ごしらえ	モルタル面 工程B種 -	23.3	m ²	600	13,980		
ビニルクロス	量産品	47.5	m ²	880	41,800	代価表 0062	
壁合板	耐水合板4.0+珪化化粧板1.2	3.5	m ²	6,010	21,035	代価表 0066	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ㊦300 インサート含む	1.9	m ²	1,890	3,591		
天井 ロックケール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	4.7	m ²	3,320	15,604		

改修工事		直接仮設		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部仮設		1	式		325,214	別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置期間:2か月	107	m ²	2,300	246,100	代価表 0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間:2か月	25.5	m	610	15,555	代価表 0002
金網式養生枠	設置期間:2か月	10.7	m ²	570	6,099	代価表 0003
スラッシュ足場	設置期間:2か月	26	m	2,210	57,460	代価表 0004
計					325,214	
内部仮設		1	式		579,272	別紙 00-0002
仮設間仕切り	C種 単管下地 養生シート張 撤去集積共 設置期間:7.2か月	13.2	m ²	3,460	45,672	代価表 0005
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	580	m ²	920	533,600	
計					579,272	
災害防止		1	式		97,370	別紙 00-0003
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 設置期間:2か月	107	m ²	910	97,370	代価表 0006
計					97,370	

建築工事 別紙明細

改修工事		直接仮設		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬		1	式		82,961	別紙 00-0004
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	107	m ²	330	35,310	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	25.5	m	74	1,887	
仮設材運搬 (金網式養生枠)		10.7	m ²	120	1,284	
仮設材運搬	スラッシュ足場	26	m	170	4,420	代価表 0007
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種 養生シート運搬共	13.2	m ²	70	924	代価表 0008
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	580	m ²	66	38,280	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		107	m ²	8	856	
計					82,961	

改修工事		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式		812,287	別紙 00-0005
発生材積込み	コンクリート類 人力	11.4	m3	7,460	85,044	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	19.5	m3	5,710	111,345	
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	72	m3	5,710	411,120	代価表 0094
発生材積込み	プラスチック含有材 人力	0.3	m3	5,710	1,713	代価表 0095
プラスチック処理 集積・梱包		0.3	m3	3,620	1,086	
発生材積込み	ガラス類 人力	0.02	m3	7,460	149.2	代価表 0096
発生材積込み	畳 人力	0.9	m3	5,710	5,139	代価表 0097
積込み	人力土工 -	50.4	m3	3,710	186,984	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	1.7	m3	5,710	9,707	代価表 0098
計					812,287.2	

建築工事 別紙明細

改修工事		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬		1	式		1,664,171	別紙 00-0006
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.0km以下	11.4	m3	7,670	87,438	代価表 0099
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	11.7	m3	3,990	46,683	代価表 0100
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 6.0km以下	2.3	m3	2,300	5,290	代価表 0101
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	72	m3	7,970	573,840	代価表 0102
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 プラスチック含有材 DID区間有り 80.0km以下	0.3	m3	9,920	2,976	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス類 DID区間有り 60.0km以下	0.02	m3	23,000	460	代価表 0103
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 畳 DID区間有り 60.0km以下	0.9	m3	5,980	5,382	代価表 0104
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 樹木類 DID区間有り 8.0km以下	5.5	m3	1,990	10,945	代価表 0105
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスファルト類 DID区間有り 8.0km以下	0.4	m3	7,670	3,068	代価表 0106
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	23,000	2,300	代価表 0107
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間有り 60.0km以下	50.4	m3	18,100	912,240	代価表 0108
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 その他 DID区間有り 60.0km以下	1.7	m3	7,970	13,549	代価表 0109
計					1,664,171	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
揮発性有機化合物濃度測定	拡散方式	20	か所	10,200	204,000	
キャスターゲート(ハネ付)	H2.0 W4.5 設置期間:7.2か月	1	か所	970,000	970,000	代価表 0009
仮囲フェンスバリアート	H=1800 養生シート共 設置期間:7.2か月	58.7	m	4,940	289,978	代価表 0010
架空線防護費	L=8.0	1	式		56,000	代価表 0011
高圧洗浄機	設置期間:7.2ヶ月	1	台	160,000	160,000	代価表 0012
交通誘導員(スポット利用)	昼間 B	120	人日	18,300	2,196,000	
ラフタークレーン	16t	5	台日	46,000	230,000	
漏水試験費	陸屋根部分	1	式		24,600	代価表 0013
計					4,130,578	

仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置期間:2か月	m ²	1			2,300		代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,467.65	1,467.65		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	60	7.99	479.4		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	348.89	348.89		
	計						2,295.94		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間:2か月	m	1			610		代価表 0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	293.53	293.53		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	60	3.35	201		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72		
	計						606.25		

代価表

仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	金網式養生枠	設置期間:2か月	m ²	1			570		代価表 0003
01	金網式養生枠	掛払い手間 -	m ²	1	1	366.91	366.91		
02	金網式養生枠	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	60	1.68	100.8		
03	金網式養生枠	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	100.19	100.19		
	計						567.9		
	スクション足場	設置期間:2か月	m	1			2,210		代価表 0004
01	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	m	1	1	1,284.19	1,284.19		
02	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	60	1.73	103.8		
03	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	59.94	59.94		
04	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m ²	1	1	660.44	660.44		
05	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	50	1.01	50.5		
06	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33		
	計						2,209.2		

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設間仕切り	C種 単管下地 養生シート張 撤去集積共 設置期間：7.2か月	m ²	1			3,460	代価表 0005
01	仮設間仕切り	C種 単管下地	m ²	1	1	1,845.24	1,845.24	
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m ²	1	1	807.21	807.21	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	216	0.88	190.08	
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33	
05	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	571.33	571.33	
	計						3,464.19	
	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 設置期間:2か月	m ²	1			910	代価表 0006
01	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m ²	1	1	807.21	807.21	
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	50	1.06	53	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33	
	計						910.54	

代価表

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設材運搬	スcaffolding足場	m	1			170	代価表 0007
01	仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	m	1	1	160.27	160.27	
02	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.22	8.22	
	計						168.49	
	仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種 養生シート運搬共	m ²	1			70	代価表 0008
01	仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	m ²	1	1	61.64	61.64	
02	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.22	8.22	
	計						69.86	
	キャストゲート (ハネ付)	H2.0 W4.5 設置期間:7.2か月	か所	1			970,000	代価表 0009
01	キャストゲート (ハネ付)	H2.0 W4.5 片引き 定額損料	か所	1	1	17,861.89	17,861.89	
02	キャストゲート (ハネ付)	H2.0 W4.5 片引き 月額損料	か所	1	216	4,410	952,560	
	計						970,421.89	

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	<K10> 基礎撤去	100×150×100	か所	1			99	代価表 0014
01	コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	m3	0.0015	1	66,212.42	99.32	
	計						99.32	
	<K11> 基礎撤去	100×350×100	か所	1			230	代価表 0015
01	コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	m3	0.0035	1	66,212.42	231.74	
	計						231.74	
	下足箱1撤去	3310×400×2030 集積共	台	1			5,520	代価表 0016
01	壁下地撤去	集積共	m ²	8.34	1	571.33	4,764.89	
02	床下地板撤去	集積共	m ²	1.32	1	571.33	754.16	
	計						5,519.05	

代価表

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	室名札撤去		か所	1			810	代価表 0017
01	内装工		人	0.06	1	30,576 ×0.35	642.1	○
	その他		式	1	0.26	642.1	166.95	
	計						809.05	
	下足箱2撤去	2350×300×1380 集積共	台	1			2,730	代価表 0018
01	壁下地撤去	集積共	m ²	4.07	1	571.33	2,325.31	
02	床下地板撤去	集積共	m ²	0.71	1	571.33	405.64	
	計						2,730.95	
	下足箱3撤去	1370×350×1380 集積共	台	1			1,910	代価表 0019
01	壁下地撤去	集積共	m ²	2.86	1	571.33	1,634	
02	床下地板撤去	集積共	m ²	0.48	1	571.33	274.24	
	計						1,908.24	

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	点字タイフ撤去	塩ビ製	m ²	1			1,140	代価表 0020
01	ビニル床シート撤去	集積共	m ²	1	1	1,142.67	1,142.67	
	計						1,142.67	
	SUS製沓摺撤去		m	1			300	代価表 0021
01	左官		人	0.025	1	28,184 ×0.35	246.61	○
	その他		式	1	0.21	246.61	51.79	
	計						298.4	
	タテ取外し		か所	1			2,640	代価表 0022
01	配管工		人	0.23	1	26,000 ×0.35	2,093	○
	その他		式	1	0.26	2,093	544.18	
	計						2,637.18	

代価表

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	下足箱4撤去	1060×320×1580 集積共	台	1			1,440	代価表 0023
01	壁下地撤去	集積共	m ²	2.18	1	571.33	1,245.5	
02	床下地板撤去	集積共	m ²	0.34	1	571.33	194.25	
	計						1,439.75	
	廻縁撤去		m	1			290	代価表 0024
01	ビニル幅木撤去	一般 集積共	m	1	1	285.67	285.67	
	計						285.67	
	キッチン1撤去	3600×700×700	台	1			12,100	代価表 0025
01	大工		人	0.25	4	27,456 ×0.35	9,609.6	○
	その他		式	1	0.26	9,609.6	2,498.5	
	計						12,108.1	

撤去									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	カウンター撤去	2350×600×700	台	1			7,900		代価表 0026
01	大工		人	0.25	2.61	27,456 ×0.35	6,270.26	○	
			式	1	0.26	6,270.26	1,630.27		
	計						7,900.53		
	書架1撤去	1820×460×900	台	1			6,110		代価表 0027
01	大工		人	0.25	2.02	27,456 ×0.35	4,852.85	○	
			式	1	0.26	4,852.85	1,261.74		
	計						6,114.59		
	書架2撤去	3600×800×950	台	1			12,100		代価表 0028
01	大工		人	0.25	4	27,456 ×0.35	9,609.6	○	
			式	1	0.26	9,609.6	2,498.5		
	計						12,108.1		

代価表

撤去									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	書架3撤去	3050×400×950	台	1			10,300		代価表 0029
01	大工		人	0.25	3.39	27,456 ×0.35	8,144.14	○	
			式	1	0.26	8,144.14	2,117.48		
	計						10,261.62		
	書架4撤去	3350×300×950	台	1			11,300		代価表 0030
01	大工		人	0.25	3.72	27,456 ×0.35	8,936.93	○	
			式	1	0.26	8,936.93	2,323.6		
	計						11,260.53		
	カーテンレール撤去		m	1			190		代価表 0031
01	内装工		人	0.014	1	30,576 ×0.35	149.82	○	
			式	1	0.26	149.82	38.95		
	計						188.77		

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	白板撤去		m ²	1			1,710	代価表 0032
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	571.33	571.33	
02	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,142.67	1,142.67	
	計						1,714	
	壁SUS板撤去	集積共	m ²	1			1,140	代価表 0033
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,142.67	1,142.67	
	計						1,142.67	
	SW-1 三方枠撤去	800×2,000 枠見込:120 杢摺撤去 集積共	か所	1			6,990	代価表 0034
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1.6	1	4,220.8	6,753.28	
02	SUS製杢摺撤去		m	0.8	1	298.4	238.72	代価表 0021
	計						6,992	

代価表

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	SG-3 鋼製戸撤去	770×2,000 枠見込:80 杢摺撤去 集積共	か所	1			15,500	代価表 0035
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	3.62	1	4,220.8	15,279.3	
02	SUS製杢摺撤去		m	0.75	1	298.4	223.8	代価表 0021
	計						15,503.1	
	洗面カウンター撤去		台	1			2,950	代価表 0036
01	特殊作業員		人	0.25	1	26,728 ×0.35	2,338.7	○
	その他		式	1	0.26	2,338.7	608.06	
	計						2,946.76	
	折畳みベビークラド撤去		台	1			2,950	代価表 0037
01	特殊作業員		人	0.25	1	26,728 ×0.35	2,338.7	○
	その他		式	1	0.26	2,338.7	608.06	
	計						2,946.76	

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	トイレフタ撤去		m ²	1			1,370	代価表 0038
01	壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,371.21	1,371.21	
	計						1,371.21	
	コルク床材撤去	集積共	m ²	1			1,710	代価表 0039
01	ビニル床材撤去	一般 集積共	m ²	1	1	1,714	1,714	
	計						1,714	
	壁見切撤去		m	1			290	代価表 0040
01	ビニル幅木撤去	一般 集積共	m	1	1	285.67	285.67	
	計						285.67	

代価表

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ホブ棚撤去	3200×440×1730	台	1			10,800	代価表 0041
01	大工		人	0.25	3.56	27,456 ×0.35	8,552.54	○
	その他		式	1	0.26	8,552.54	2,223.66	
	計						10,776.2	
	KWD3 木製戸撤去	750×2,000 枠:100mm 杏摺撤去 集積共	か所	1			2,100	代価表 0042
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1.4	1	1,342.63	1,879.68	
02	SUS製杏摺撤去		m	0.75	1	298.4	223.8	代価表 0021
	計						2,103.48	
	壁点検口撤去	300×400 集積共	か所	1			510	代価表 0043
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	0.12	1	4,220.8	506.5	
	計						506.5	

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	流し台撤去	1600×600×800	台	1			2,950	代価表 0044
01	特殊作業員		人	0.25	1	26,728 ×0.35	2,338.7	○
	その他		式	1	0.26	2,338.7	608.06	
	計						2,946.76	
	吊戸棚撤去	1800×350×700	か所	1			6,050	代価表 0045
01	大工		人	0.25	2	27,456 ×0.35	4,804.8	○
	その他		式	1	0.26	4,804.8	1,249.25	
	計						6,054.05	
	襖撤去		m ²	1			570	代価表 0046
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1	1	571.33	571.33	
	計						571.33	

代価表

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	障子撤去		m ²	1			570	代価表 0047
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1	1	571.33	571.33	
	計						571.33	
	KWD1 木製片引き戸撤去	800×2,000 枠:100mm 沓摺撤去 集積共	か所	1			2,390	代価表 0048
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1.6	1	1,342.63	2,148.21	
02	SUS製沓摺撤去		m	0.8	1	298.4	238.72	代価表 0021
	計						2,386.93	
	KWD2 木製親子開き戸 撤去	1,200×2,000 枠:100mm 沓摺撤去 集積共	か所	1			3,170	代価表 0049
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	2.4	1	1,171.23	2,810.95	
02	SUS製沓摺撤去		m	1.2	1	298.4	358.08	代価表 0021
	計						3,169.03	

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ステイトメントウォール クロス撤去		m ²	1			860	代価表 0050
01	壁クロス撤去	集積共	m ²	1	1	857	857	
	計						857	
	カガミ・ロールスクリーン 撤去		式	1			37,700	代価表 0051
01	ガラス撤去	集積共	m ²	5.3	1	6,997.54	37,086.96	
02	カーテンレール撤去		m	3.12	1	188.77	588.96	代価表 0031
	計						37,675.92	
	黒板取外し		か所	1			1,140	代価表 0052
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,142.67	1,142.67	
	計						1,142.67	

代価表

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	フェンス撤去	H1500	m	1			290	代価表 0053
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.0085	1	34,082.02	289.7	
	計						289.7	
	パリア撤去		本	1			1,650	代価表 0054
01	普通作業員		人	0.2	1	22,672 ×0.35	1,587.04	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.02	1	3,246.92	64.94	
	計						1,651.98	
	アスファルト舗装撤去	パリア部分	m ²	1			9,610	代価表 0055
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	1	1	7,067.27	7,067.27	
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	1	1	2,547.27	2,547.27	
	計						9,614.54	

改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	モルタル浮き補修 (U-1)16穴/m ²	一般外壁面	m ²	1			12,400	代価表 0056
01	モルタル浮き補修 (U-1)16穴/m ²	一般外壁面	m ²	1	1.03	12,000	12,360	
	計						12,360	
	鋼製戸	常時閉鎖、機能調整	か所	1			13,200	代価表 0057
01	ツッ工		人	0.32	1	29,848	9,551.36	○
02	普通作業員		人	0.06	1	22,672	1,360.32	○
	その他		式	1	0.21	10,911.68	2,291.45	
	計						13,203.13	
	床見切	SUS	m	1			1,010	代価表 0058
01	床見切り	SUS	m	1	1.02	990	1,009.8	
	計						1,009.8	

代価表

改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	目隠しフィルム貼り		m ²	1			9,790	代価表 0059
01	目隠しフィルム貼り		m ²	1	1.02	9,600	9,792	
	計						9,792	
	モルタル 建具下高さ調整		m	1			1,170	代価表 0060
01	建具周囲 モルタル充填	内部建具	m	1	1	1,170	1,170	
	計						1,170	
	室名札		か所	1			3,630	代価表 0061
01	室名札		個	1	1	1,320	1,320	
02	内装工		人	0.06	1	30,576	1,834.56	○
	その他		式	1	0.26	1,834.56	476.99	
	計						3,631.55	

改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ビニルクロス	量産品	m ²	1			880	代価表 0062
01	ビニルクロス	量産品	m ²	1	1.03	850	875.5	
	計						875.5	
	デザインロック		か所	1			33,300	代価表 0063
01	デザインロック			1	1	28,400	28,400	
02	サッシ工		人	0.12	1	29,848	3,581.76	○
03	普通作業員		人	0.02	1	22,672	453.44	○
	その他		式	1	0.21	4,035.2	847.39	
	計						33,282.59	
	廻縁	塩ビ製	m	1			390	代価表 0064
01	廻縁	塩ビ製	m	1	1.03	380	391.4	
	計						391.4	

代価表

改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コーナガード	塩ビ製 H1200	か所	1			1,310	代価表 0065
01	コーナガード	塩ビ製 モルタル用	m	1.2	1	1,091.77	1,310.12	
	計						1,310.12	
	壁合板	耐水合板4.0+珪藻土化粧板1.2	m ²	1			6,010	代価表 0066
01	壁合板	施工手間	m ²	1	1	2,590.16	2,590.16	
02	耐水合板4.0	珪藻土合板 1種	m ²	0.60379	1	1,030	621.9	
03	珪藻土化粧板1.2		m ²	1	1	2,800	2,800	
	計						6,012.06	

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	KWD-101 木製片開き戸	800×2000 枠 ガラリ 型板 ガラス t4 付属金物 共	か所	1			34,500		代価表 0067
01	片開きフッシュ戸	W 900×H2000程度 しな合板	か所	1	1.02	22,000	22,440		
02	額入れ		か所	1	1.02	3,690	3,763.8		
03	ガラリ		か所	1	1.02	6,060	6,181.2		
04	型板 ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 ガラスカット 清掃共	㎡	0.48	1	4,309.83	2,068.72		
	計						34,453.72		
	コーナー塩ビアングル		m	1			1,090		代価表 0068
01	コーナービート	塩ビ製 モルタル用	m	1	1	1,091.77	1,091.77		
	計						1,091.77		
	KWD-102 木製片引き戸	800×2000 枠 ガラリ 付属金物 共	か所	1			28,600		代価表 0069
01	片開きフッシュ戸	W 900×H2000程度 しな合板	か所	1	1.02	22,000	22,440		
02	ガラリ		か所	1	1.02	6,060	6,181.2		
	計						28,621.2		

代価表

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	コルクタイム 76	コルクアタッチメント下地 モルタル下地共	㎡	1			14,100		代価表 0070
01	コルクタイム 76		㎡	1	1.03	8,930	9,197.9		
02	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 厚張物下地	㎡	1	1	643.5	643.5		
03	下地フェルト		㎡	1	1	1,642.04	1,642.04		
04	クッションカーペット	全面接着工法 敷き手間	㎡	1	1	2,567.69	2,567.69		
	計						14,051.13		
	腰見切	塩化ビニル製	m	1			1,220		代価表 0071
01	壁見切縁	塩化ビニル製	m	1	1	1,217.72	1,217.72		
	計						1,217.72		
	暗幕		m	1			900		代価表 0072
01	暗幕	遮光1・2級	m	1	1	900	900		
	計						900		

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	乾式二重床		m ²	1			5,930		代価表 0073
01	乾式二重床	200~240mm程度	m ²	1	1.03	5,760	5,932.8		
	計						5,932.8		
	乾式二重床	際根太	m	1			2,260		代価表 0074
01	乾式二重床	システム根太 200~240mm程度	m	1	1.03	2,190	2,255.7		
	計						2,255.7		
	壁 ラーフ合板		m ²	1			3,680		代価表 0075
01	壁合板	施工手間	m ²	1	1	2,590.16	2,590.16		
02	構造用合板	特類(ワラ合板) 2級BC t12	m ²	0.60379	1	1,810	1,092.86		
	計						3,683.02		

代価表

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 耐水合板712		m ²	1			3,980		代価表 0076
01	壁合板	施工手間	m ²	1	1	2,590.16	2,590.16		
02	耐水合板12.0	ワラ合板 1種	m ²	0.60379	1	2,300	1,388.72		
	計						3,978.88		
	トイレブース		m ²	1			59,200		代価表 0077
01	トイレブース	メラミン不燃化粧板 7Mミンツ	m ²	1	1.01	58,600	59,186		
	計						59,186		
	ラミネグ	SUS1.5 糸幅300程度	m	1			23,100		代価表 0078
01	ステンレス鋼板	ステンレス製 厚さ1.5	kg	3.57	1	590	2,106.3		
02	特殊作業員		人	0.65	1	26,728	17,373.2	○	
	その他		式	1	0.21	17,373.2	3,648.37		
	計						23,127.87		

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ラインダ	SUS1.5 糸幅120程度	m	1			12,500		代価表 0079
01	スチルス鋼板	スチルス製 厚さ1.5	kg	1,428	1	590	842,520		
02	特殊作業員		人	0.36	1	26,728	9,622.08	○	
	その他		式	1	0.21	9,622.08	2,020.64		
	計						12,485.24		
	ペーパーホリダ-新設		か所	1			5,320		代価表 0080
01	ペーパーホリダ-		個	1	1	1,020	1,020		
02	配管工		人	0.13	1.01	26,000	3,413.8	○	
	その他		式	1	0.26	3,413.8	887.59		
	計						5,321.39		

代価表

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁点検口	450×450	か所	1			12,800		代価表 0081
01	床点検口	取付手間 - - 450角 -	か所	1	1	6,215.55	6,215.55		
02	壁点検口	450×450	か所	1	1	6,630	6,630		
	計						12,845.55		
	間仕切壁	軽量鉄骨下地 65形 GB-R 12.5+9.5 両面 防音壁	m ²	1			10,200		代価表 0082
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり φ450	m ²	1	1	1,936	1,936		
02	壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	m ²	2	1	2,347.03	4,694.06		
03	壁 グラスウール 吸音板張り	32K 厚さ25mm グラスウール スピントルピン共	m ²	1	1	3,602.88	3,602.88		
	計						10,232.94		
	間仕切壁	軽量鉄骨下地 65形 GB-R 9.5 両面 一般間仕切壁	m ²	1			6,930		代価表 0083
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし φ300	m ²	1	1	2,233	2,233		
02	壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	m ²	2	1	2,347.03	4,694.06		
	計						6,927.06		

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2000mm程度	か所	1			8,050		代価表 0084
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	0.88888	1	9,053	8,047.03		
	計						8,047.03		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 四方補強 900×600mm程度	か所	1			8,480		代価表 0085
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タト等四方補強 450×900mm程度	か所	1.33333	1	6,358	8,477.31		
	計						8,477.31		
	建具取り合い シーリング		m	1			500		代価表 0086
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	1	1	498.8	498.8		
	計						498.8		
	カーテンボックス		m	1			14,300		代価表 0087
01	カーテンボックス	スプ ルース 150×100	m	1	1.02	14,000	14,280		
	計						14,280		

代価表

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ビニルクロス	量産品 スライディングウォール	m ²	1			1,050		代価表 0088
01	ビニルクロス	量産品		1	1.03	850	875.5		
02	壁紙素地ごしらえ	ボート面 工程B種 -	m ²	1	1	173.4	173.4		
	計						1,048.9		
	KWW-101 木製嵌め殺し窓	900×600 枠 ミラガラスt3共 清掃共	か所	1			11,200		代価表 0089
01	額入れ		か所	1	1.02	3,690	3,763.8		
02	ミラガラス	高遮熱性能熱戦反射ガラス 厚さ6.0	m ²	0.4959	1.02	12,800	6,474.47		
03	ガラスとめ(カセット)	ガラス規格2.18m ² 以下	m ²	0.4959	1	1,424.74	706.53		
04	ガラス清掃		m ²	0.4959	1	531.89	263.76		
	計						11,208.56		
	アスファルト舗装	ハリカ一部分 特に狭い場所 人力	m ²	1			9,340		代価表 0090
01	アスファルト舗装(C-C) 標準図3-3	特に狭い場所 人力 カ7-AS t50+PK-3+RC40 t200	m ²	1	1	9,339.02	9,339.02		
	計						9,339.02		

改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	境界ブロック	200×100 基礎 既存境界部モルタル補修共	m	1			14,900	代価表 0091
01	壁モルタル塗り	木ごと 内壁小口タイル下地 厚11	m ²	0.2	1	3,861	772.2	
02	歩道境界ブロック(1) 標準図3-12	A型	m	1	1	14,116.83	14,116.83	
	計						14,889.03	
	境界ブロック部 モルタル塗	100×70程度	m	1			2,000	代価表 0092
01	幅木モルタル塗り	木ごと 出幅木 高さ100	m	1	1	2,000.7	2,000.7	
	計						2,000.7	
	区画線工	文字 5cm換算 - -	か所	1			96	代価表 0093
01	区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算 - -	m	0.66	0.3333	437.08	96.15	
	計						96.15	

代価表

発生材								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	発生材積込み	廃プラスチック類 人力	m ³	1			5,710	代価表 0094
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	5,713.34	5,713.34	
	計						5,713.34	
	発生材積込み	アスベスト含有材 人力	m ³	1			5,710	代価表 0095
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	5,713.34	5,713.34	
	計						5,713.34	
	発生材積込み	ガラス類 人力	m ³	1			7,460	代価表 0096
01	発生材積込み	コンクリート類 人力	m ³	1	1	7,456.17	7,456.17	
	計						7,456.17	
	発生材積込み	畳 人力	m ³	1			5,710	代価表 0097
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	5,713.34	5,713.34	
	計						5,713.34	

発生材									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材積込み	ボード・木材類	人力	1			5,710		代価表 0098
			m3						
01	発生材積込み	ボード・木材類	人力	1	1	5,713.34	5,713.34		
			m3						
	計						5,713.34		
	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.0km以下		1			7,670		代価表 0099
			m3						
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.0km以下		1	1	7,671.97	7,671.97		
			m3						
	計						7,671.97		
	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下		1			3,990		代価表 0100
			m3						
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下		1	1	3,987.01	3,987.01		
			m3						
	計						3,987.01		
	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 6.0km以下		1			2,300		代価表 0101
			m3						
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 6.0km以下		1	1	2,303.61	2,303.61		
			m3						
	計						2,303.61		

代価表

発生材									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下		1			7,970		代価表 0102
			m3						
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下		1	1	7,974.02	7,974.02		
			m3						
	計						7,974.02		
	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス類 DID区間有り 60.0km以下		1			23,000		代価表 0103
			m3						
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 60.0km以下		1	1	23,015.92	23,015.92		
			m3						
	計						23,015.92		
	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 畳 DID区間有り 60.0km以下		1			5,980		代価表 0104
			m3						
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 60.0km以下		1	1	5,980.52	5,980.52		
			m3						
	計						5,980.52		
	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 樹木類 DID区間有り 8.0km以下		1			1,990		代価表 0105
			m3						
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 8.0km以下		1	1	1,993.51	1,993.51		
			m3						
	計						1,993.51		

電気設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
屋外照明設備		1		式		704,661			
動力設備		1		式		454,490			
電灯・コンセント設備		1		式		7,192,542			
構内交換設備		1		式		4,187,356			
拡声設備		1		式		591,423			
テレビ共同受信設備		1		式		53,310			
構内情報通信網設備		1		式		685,263			
自動火災報知設備		1		式		120,276			
	計					13,989,321			

電気設備工事		動力設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	13	m	1,780	23,140	
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	6	m	900	5,400	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	3.5mm2	13	m	380	4,940	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2mm2	6	m	330	1,980	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	13	m	8,340	108,420	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	6	m	4,140	24,840	
手元開閉器盤	ELB20A×2	1	面	160,000	160,000	代価表 0007
電動機結線	直入始動方式	1	台	6,540	6,540	
撤去工事	再利用しない	1	式		35,740	別紙 00-0008
撤去工事	再利用する	1	式		20,680	別紙 00-0009
配管架台再取付	幹線配管架台再取付労務	4	か所	3,820	15,280	代価表 0022
配線 (施工費)	600Vポリエチレンケーブル 3.5mm2 3c 管内	16	m	800	12,800	
電動機結線	直入始動方式	6	台	6,540	39,240	
有価材		1	式		▲4,510	別紙 00-0010
計					454,490	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯・コンセント設備			電灯・コンセント設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	LSS9 -4 -23 LN	4	個	16,900	67,600	
LED照明器具	LSS9 -2 -15 LN	3	個	13,000	39,000	
LED照明器具	LSS10 -2 -30 LN	1	個	16,100	16,100	
LED照明器具	直付型 1600lm 笠付 非常灯	11	個	57,600	633,600	代価表 0001
LED照明器具	LRS12 - -21 LN	3	個	22,800	68,400	
LED照明器具	LRS6 -4 -23 LN	12	個	22,800	273,600	
LED照明器具	LRS3 -4 -48 LN	46	個	28,200	1,297,200	
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LN	23	個	30,000	690,000	
LED照明器具	LRS20 -4 -48 LN	6	個	29,700	178,200	
LED照明器具	LRS6 -2 -15 LN	1	個	17,900	17,900	
LED照明器具	LRS6 -2 -30 LN	2	個	19,600	39,200	
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	24	個	15,700	376,800	
LED照明器具	LBS5 -4 -24 LN 直付型 笠付 2500lm	4	個	19,900	79,600	代価表 0003
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	4	個	26,500	106,000	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -1 -	1	個	20,000	20,000	

電気設備工事		電灯・コンセント設備			電灯・コンセント設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -06 LN	8	個	23,900	191,200	
LED照明器具	LSS15 -4 -41 LX	2	個	29,200	58,400	
LED照明器具	フック付 4401m	9	個	11,500	103,500	代価表 0002
LED照明器具	埋込型 端部丸形 30501m	2	個	41,300	82,600	代価表 0004
LED照明器具	埋込下面開放 W150 25001m 非常照明	3	個	45,400	136,200	代価表 0005
誘導灯	SH1-FSF 20 - - C -	9	個	18,500	166,500	
誘導灯	ST1-FRF 23 P - C -	1	個	23,100	23,100	
鋼板	500*500	4	個	12,400	49,600	代価表 0013
フラッシュプレート (金属製)	角型 フラック	6	個	1,020	6,120	
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	128	m	710	90,880	
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	70	m	830	58,100	
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	19	m	540	10,260	
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	407	m	390	158,730	
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	101	m	480	48,480	
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	8	m	550	4,400	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯・コンセント設備			電灯・コンセント設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	2	m	660	1,320	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	57	m	3,340	190,380	
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	6	m	4,500	27,000	
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	2	m	5,750	11,500	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	17	個	2,530	43,010	
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	2	個	2,840	5,680	
1種金属線び(MM1) 附属品	C型(40.4mm) コーナボックス	1	個	5,000	5,000	代価表 0018
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	24	m	1,000	24,000	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	7	m	5,100	35,700	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	8	m	4,550	36,400	
フックスイッチ (金属プレート付)	IP 15A ×1 ネーム無 -	9	個	2,530	22,770	
フックスイッチ (金属プレート付)	IP 15A ×2 ネーム無 -	1	個	3,710	3,710	
フックスイッチ (金属プレート付)	IP 15A1 ×1 ネーム無 IP 15A1 ×1 ボンビカ ネーム付	2	個	4,450	8,900	代価表 0006
フックスイッチ (金属プレート付)	IP 15A ×3 ネーム無 -	1	個	4,890	4,890	
フックスイッチ (金属プレート付)	IP 15A ×6 ネーム無 -	1	個	8,750	8,750	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯・コンセント設備			電灯・コンセント設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	13	個	3,640	47,320	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	8	個	3,250	26,000	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	6	個	3,180	19,080	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個	4,320	4,320	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×4 (接地端子付) 125V	3	個	5,330	15,990	代価表 0016
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	3	個	2,490	7,470	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	2	個	2,600	5,200	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	14	個	4,560	63,840	
金属製 アクトボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	30	個	2,380	71,400	
人感スイッチ	親機・明るさセンサー付	3	個	10,800	32,400	
人感スイッチ	子器	3	個	8,140	24,420	
人感スイッチ	照明・換気扇連動用	2	個	11,100	22,200	
人感センサー切替スイッチ		2	個	4,730	9,460	代価表 0019
シーソーコンセント		18	個	7,890	142,020	代価表 0017
ライティングダクト	L=2000 直付	3	本	11,400	34,200	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯・コンセント設備			電灯・コンセント設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ライティングダクト	L=3000 直付	6	本	17,000	102,000	
ライティングダクト 付属品	ジョイント	3	個	850	2,550	
ライティングダクト 付属品	フィート インキャップ	9	個	1,230	11,070	
ライティングダクト 付属品	エンドキャップ	3	個	210	630	
在室表示灯盤	8窓	1	面	60,400	60,400	代価表 0014
はつり工事		1	式		277,651	別紙 00-0011
コンクリート類処分費		1	式		42	別紙 00-0012
防火区画貫通処置		1	式		153,260	別紙 00-0013
撤去工事	再利用しない	1	式		542,541	別紙 00-0014
廃棄物処分費		1	式		9,524	別紙 00-0015
撤去工事	再利用する	1	式		680	別紙 00-0016
壁付警報発信機 再取付	無線リモコン 再取付労務	1	個	2,030	2,030	代価表 0026
有価材		1	式		▲15,436	別紙 00-0017
計					7,192,542	

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電話交換機		1	台	829,000	829,000	
多機能電話機		90	台	11,900	1,071,000	
電話用ロケット	10P	8	個	1,320	10,560	
設置費	調整費含む	1	式		738,000	
端子盤	T-0	1	面	81,300	81,300	代価表 0009
端子盤	T-1	1	面	98,800	98,800	代価表 0010
端子盤	T-2	1	面	117,000	117,000	代価表 0011
端子盤	T-3	1	面	71,700	71,700	代価表 0012
EM-TKEEケーブル	0.65mm ² - 50P ビッド・天井	4	m	2,150	8,600	
EM-TKEEケーブル	0.65mm ² - 50P 架空	12	m	2,070	24,840	代価表 0020
EM-TKEEケーブル	0.65mm ² - 50P 管内	27	m	2,450	66,150	
EM-TKEEケーブル	0.65mm ² - 30P 管内	6	m	1,730	10,380	
EM-TKEEケーブル	0.65mm ² - 10P ビッド・天井	165	m	880	145,200	
EM-TKEEケーブル	0.65mm ² - 10P 管内	36	m	1,040	37,440	
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 2C ビッド・天井	24	m	610	14,640	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 2C 管内	94	m	720	67,680	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	24	m	4,630	111,120	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	12	m	2,490	29,880	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	112	m	1,000	112,000	
メッセンジャーワイヤー	14mm ²	12	m	570	6,840	
厚鋼電線管(G)用 附属品(材料費)	(36) エントランスキャップ	2	個	2,660	5,320	
鋼板製 ボックス(露出形)	200× 200× 200	2	個	12,100	24,200	
ステンレス製 ボックス WP形	200× 200× 200	3	個	25,400	76,200	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	9	m	3,340	30,060	
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	3	m	5,750	17,250	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	3	個	2,530	7,590	
1種金属線び(MM1) 附属品	C型(40.4mm) コーナボックス	1	個	5,000	5,000	代価表 0018
電話用アクトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	9	個	2,590	23,310	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	9	個	4,560	41,040	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	1	か所	11,600	11,600	

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		149,151	別紙 00-0018
コンクリート類処分費		1	式		42	別紙 00-0019
防火区画貫通処置		1	式		74,090	別紙 00-0020
撤去工事	再利用しない	1	式		45,040	別紙 00-0021
アスベスト除去工事		1	式		13,090	別紙 00-0022
アスベスト含有ボード 集積梱包・運搬費		1	式		193	別紙 00-0023
廃棄物処分費		1	式		250	別紙 00-0024
ローリングタワー	リース 1週間	1	式		11,800	
計					4,187,356	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
卓上アンプ	30W 5局 メロディクス、プログラムタイマー含む	1	式		232,000	代価表 0008
スピーカ	SC6Hi-1(3) V0	5	個	13,700	68,500	
アンプネータ	3W S(金属製)	1	個	4,490	4,490	
EM-HPケーブル	1.2mm ² 3C ビット・天井	60	m	620	37,200	
EM-HPケーブル	1.2mm ² 3C 管内	12	m	750	9,000	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	6	m	2,160	12,960	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m	3,340	10,020	
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	3	m	5,750	17,250	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個	2,530	2,530	
1種金属線び(MM1) 附属品	C型(40.4mm) コーナボックス	1	個	5,000	5,000	代価表 0018
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	4,560	4,560	
はつり工事		1	式		105,951	別紙 00-0025
コンクリート類処分費		1	式		42	別紙 00-0026
防火区画貫通処置		1	式		43,200	別紙 00-0027
撤去工事	再利用しない	1	式		21,130	別紙 00-0028

電気設備工事		屋外照明設備			屋外照明設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再利用しない	1	式		119,558	別紙 00-0001
HID灯器具 (ボウライト)撤去	100W 再利用しない	3	灯	14,400	43,200	
外灯基礎撤去 (コンクリート処理処分 除く)	ボウライト高 3.5m~4m	3	基	7,940	23,820	
架空線撤去	3.5mm ² 2c 低圧 再利用しない	1	m	140	140	
600V ボウライトケーブル 撤去	3.5mm ² - 2C FEP内 (PF・CD) 再利用しない	13	m	97	1,261	
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 30 再利用しない	13	m	170	2,210	
蛍光管・HID灯 運搬費	350kg以下	1	式		40,000	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.59	m ³	7,460	4,401.4	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.0km以下	0.59	m ³	7,670	4,525.3	
計					119,557.7	
廃棄物処分費		1	式		12	別紙 00-0002
HID灯処分費		0.06	kg	200	12	
計					12	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		屋外照明設備			屋外照明設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート類処分費		1	式		2,496	別紙 00-0003
コンクリート類処分費	無筋	0.59	m ³	4,230	2,495.7	
計					2,495.7	
有価材		1	式		▲981	別紙 00-0004
有価材	2号鋼線鋼くず	0.89	kg	▲1,190	▲1,059.1	
ガット処理		2.24	kg	35	78.4	
計					▲980.7	
土工事	撤去工事	1	式		17,673	別紙 00-0005
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m ³	3.91	m ³	1,450	5,669.5	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m ³	3.91	m ³	3,070	12,003.7	
計					17,673.2	

電気設備工事		屋外照明設備			屋外照明設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		56,399	別紙 00-0006
土工事	機械掘方 バックホリ 0.45m3	7.09	m3	1,450	10,280.5	
土工事	機械埋め戻し バックホリ 0.45m3	5.17	m3	3,070	15,871.9	
土工事	山砂の類 -	1.37	m3	10,700	14,659	
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間有り 10.5km以下	2.15	m3	7,250	15,587.5	
計					56,398.9	
残土処分費		1	式		4,644	別紙 00-0007
残土処分費	阪南	2.15	m3	2,160	4,644	
計					4,644	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		動力設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再利用しない	1	式		35,740	別紙 00-0008
空調開閉器撤去	再利用しない	1	面	3,700	3,700	代価表 0023
600V ポリエチレンテープ撤去	8mm2- 3C 管内 再利用しない	16	m	180	2,880	
600V絶縁電線撤去	3.5mm2 × 1本 再利用しない	16	m	70	1,120	
厚鋼電線管撤去	(G36) 再利用しない	3	m	800	2,400	
厚鋼電線管撤去	(G54) 再利用しない	13	m	1,460	18,980	
電動機結線撤去	直入始動方式 再利用しない	6	台	1,110	6,660	
計					35,740	
撤去工事	再利用する	1	式		20,680	別紙 00-0009
配管架台取外し	幹線配管架台 再取付する	4	か所	760	3,040	代価表 0021
600V ポリエチレンテープ撤去	3.5mm2- 3C 管内 再利用する	16	m	270	4,320	
電動機結線撤去	直入始動方式 再利用する	6	台	2,220	13,320	
計					20,680	

電気設備工事		電灯・コンセント設備			電灯・コンセント設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再利用しない	1	式		542,541	別紙 00-0014
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 30W ×1 再使用しない	6	個	1,330	7,980	
蛍光灯器具撤去	つり下げ形 FL 40W ×1 再使用しない	4	個	2,410	9,640	
誘導灯撤去	C - 再使用しない	10	個	1,660	16,600	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	57	m	83	4,731	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	42	m	110	4,620	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	118	m	64	7,552	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	16	m	83	1,328	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	34	m	83	2,822	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	11	m	110	1,210	
600V絶縁電線撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	32	m	64	2,048	
スイッチ撤去	1P15A×6 (再使用無し)	1	個	1,810	1,810	
スイッチ撤去	1P15A×3 (再使用無し)	1	個	1,030	1,030	
スイッチ撤去	1P15A×2 (再使用無し)	6	個	770	4,620	
スイッチ撤去	1P15A×1 (再使用無し)	15	個	520	7,800	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		電灯・コンセント設備			電灯・コンセント設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再利用しない	1	式		542,541	別紙 00-0014
コンセント撤去	2P15A×1 (再使用無し)	1	個	520	520	
コンセント撤去	2P15A×2 (再使用無し)	14	個	520	7,280	
コンセント撤去	2P15A×2 接地極接地端子付 再使用しない	2	個	640	1,280	代価表 0027
コンセント撤去	2P15A×1(接地端子付) (再使用無し)	6	個	640	3,840	
位置ボックス撤去	再使用しない	21	個	640	13,440	
線び類撤去	1種金属線び(MM1) A型 25.4×11.5 再使用しない	14	m	450	6,300	
線び類撤去	1種金属線び(MM1) C型 再使用しない	2	m	570	1,140	代価表 0024
コンセント撤去	2P15A×1 (再使用無し)	5	個	520	2,600	
計					542,541	
廃棄物処分費		1	式		9,524	別紙 00-0015
蛍光管処分費		47.62	kg	200	9,524	
計					9,524	

電気設備工事		電灯・コンセント設備			電灯・コンセント設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再利用する	1	式		680	別紙 00-0016
壁付警報発信機 取外し	無線リモコン 再取付する	1	個	680	680	代価表 0025
計					680	
有価材		1	式		▲15,436	別紙 00-0017
有価材	1号銅線銅くず	13.31	kg	▲1,250	▲16,637.5	
パケット処理		34.33	kg	35	1,201.55	
計					▲15,435.95	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		149,151	別紙 00-0018
機械はつり(ダクト シッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 32mm	7	か所	11,700	81,900	
機械はつり(ダクト シッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	1	か所	12,900	12,900	
機械はつり(ダクト シッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 75mm	1	か所	15,400	15,400	
機械はつり(ダクト シッターによる 配管用貫通口)	300mm程度 50mm	2	か所	19,400	38,800	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3	7,460	74.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.0km以下	0.01	m3	7,670	76.7	
計					149,151.3	
コンクリート類処分費		1	式		42	別紙 00-0019
コンクリート処分費	無筋	0.01	m3	4,230	42.3	
計					42.3	

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火区画貫通処置		1	式		74,090	別紙 00-0020
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	7	か所	5,400	37,800	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	3	か所	8,430	25,290	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(75)	1	か所	11,000	11,000	
計					74,090	
撤去工事	再利用しない	1	式		45,040	別紙 00-0021
撤去費	主装置、電話機	1	式		44,000	
電話機その他撤去	電話用7φトレット - RJ11 再使用しない	2	個	520	1,040	
計					45,040	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7φスト除去工事		1	式		13,090	別紙 00-0022
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	0.36	m ²	3,140	1,130.4	
養生(内部改修)	個別改修	13	m ²	200	2,600	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	13	m ²	720	9,360	
計					13,090.4	
7φスト含有ボード 集積梱包・運搬費		1	式		193	別紙 00-0023
7φスト処理 集積 ・梱包		0.01	m ³	3,620	36.2	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.01	m ³	5,710	57.1	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 80.0km以下	0.01	m ³	9,920	99.2	
計					192.5	
廃棄物処分費		1	式		250	別紙 00-0024
7φスト含有ボード 処分費		0.01	m ³	25,000	250	
計					250	

電気設備工事		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		105,951	別紙 00-0025
機械はつり(クレーン・カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 32mm	6	か所	11,700	70,200	
機械はつり(クレーン・カッターによる配管用貫通口)	300mm程度 32mm	2	か所	17,800	35,600	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3	7,460	74.6	
とりこわし発生材運搬	クレーントラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.0km以下	0.01	m3	7,670	76.7	
計					105,951.3	
コンクリート類処分費		1	式		42	別紙 00-0026
コンクリート処分費	無筋	0.01	m3	4,230	42.3	
計					42.3	
防火区画貫通処置		1	式		43,200	別紙 00-0027
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	8	か所	5,400	43,200	
計					43,200	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再利用しない	1	式		21,130	別紙 00-0028
拡声設備撤去	天井埋込形スピーカー 再利用しない	5	個	1,860	9,300	
拡声設備撤去	壁掛形スピーカー 再利用しない	1	個	930	930	
増幅器撤去	(再利用無し)	1	台	10,900	10,900	
計					21,130	
撤去工事	再利用する	1	式		4,390	別紙 00-0029
ワイヤレスアンテナ取外し	再取付する	1	台	4,390	4,390	代価表 0028
計					4,390	

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再利用しない	1	式		53,310	別紙 00-0030
同軸ケーブル撤去	7C 管内 再利用しない	21	m	170	3,570	
線び類撤去	1種金属線び(MM1) A型 25.4×11.5 再利用しない	3	m	450	1,350	
厚鋼電線管撤去	(G28) 再利用しない	18	m	670	12,060	
直列ネット撤去	端末 再利用しない	2	個	1,270	2,540	
位置ボックス撤去	再利用しない	2	個	640	1,280	
アンテナマスト撤去	建物上, 塔屋取付 (再利用無し)	1	本	13,500	13,500	
TVアンテナ撤去	1段目 (再利用無し)	1	基	14,900	14,900	
TVアンテナ撤去	2段目以降 (再利用無し)	1	基	4,110	4,110	
計					53,310	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		50,651	別紙 00-0031
機械はつり(ダンプトラックによる配管用貫通口)	200mm程度 32mm	1	か所	11,700	11,700	
機械はつり(ダンプトラックによる配管用貫通口)	300mm程度 50mm	2	か所	19,400	38,800	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m ³	7,460	74.6	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.0km以下	0.01	m ³	7,670	76.7	
計					50,651.3	
コンクリート類処分費		1	式		42	別紙 00-0032
コンクリート処分費	無筋	0.01	m ³	4,230	42.3	
計					42.3	
防火区画貫通処置		1	式		22,260	別紙 00-0033
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	1	か所	5,400	5,400	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(51)	2	か所	8,430	16,860	
計					22,260	

電気設備工事		自動火災報知設備			自動火災報知	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再利用する	1	式		24,460	別紙 00-0034
火災報知設備 撤去	スポット型感知器 差動式 再利用する	10	個	1,670	16,700	
火災報知設備 撤去	総合盤(単独) - 再利用する	1	個	7,760	7,760	
計					24,460	
撤去工事	再利用しない	1	式		2,576	別紙 00-0035
耐熱・警報用ケーブル 撤去	1.2mm 4c ビット、トラフ及び天井内 再利用しない	28	m	92	2,576	
計					2,576	

撤去工事							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	配管架台取外し	幹線配管架台 再取付する	か所	1	760	764.23	有り 代価表 0021
	配管架台再取付	幹線配管架台 再取付労務	か所	1	3,820	3,821.13	有り 代価表 0022
	空調開閉器盤撤去	再使用しない	面	1	3,700	3,696.94	有り 代価表 0023
	線び類撤去	1種金属線び(MM1)C型 再使用しない	m	1	570	573.17	有り 代価表 0024
	壁付警報発信機 取外し	無線リモコン 再取付する	個	1	680	676.89	有り 代価表 0025
	壁付警報発信機 再取付	無線リモコン 再取付労務	個	1	2,030	2,030.66	有り 代価表 0026
	コンセント 撤去	2P15A×2 接地極接地端子付 再使用しない	個	1	640	640.04	有り 代価表 0027
	ワイヤレスアンテナ 取外し	再取付する	台	1	4,390	4,387.22	有り 代価表 0028
	ワイヤレスアンテナ 再取付	再取付労務	台	1	13,200	13,161.66	有り 代価表 0029

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	LED照明器具	直付型 1600lm センサ付 非常灯	個	1			57,600		代価表 0001
01	LED照明器具	直付型 1600lm センサ付 非常灯	個	1	1	48,400	48,400		
02	雑材料		式	1	0.05	48,400	2,420		
			K01						
03	電灯設備 (施工費)	LED へーサイト 1260×200未満 露出形	個	1	1	6,801.61	6,801.61		
	計						57,621.61		
	LED照明器具	ブラケット 440lm	個	1			11,500		代価表 0002
01	ブラケット	440lm	個	1	1	6,200	6,200		
02	雑材料		式	1	0.05	6,200	310		
			K01						
03	電灯設備 (施工費)	LED ブラケットライト 390以下×320以下 露出形	個	1	1	4,967.46	4,967.46		
	計						11,477.46		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	LED照明器具	LBS5 -4 -24 LN 直付型 笠付 2500lm	個	1			19,900		代価表 0003
01	LED照明器具	直付型 笠付 2500lm	個	1	1	12,500	12,500		
02	雑材料		式	1	0.05	12,500	625		
			K01						
03	電灯設備 (施工費)	LED へーサイト 1260×200未満 露出形	個	1	1	6,801.61	6,801.61		
	計						19,926.61		
	LED照明器具	埋込型 端部丸形 3050lm	個	1			41,300		代価表 0004
01	LED照明器具	埋込型 端部丸形 3050lm	個	1	1	29,700	29,700		
02	雑材料		式	1	0.05	29,700	1,485		
			K01						
03	電灯設備 (施工費)	LED へーサイト 1300×200未満 埋込形	個	1	1	10,164.19	10,164.19		
	計						41,349.19		

(A込)大阪府中央子ども家庭センター改修その他工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

その他										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考	
	LED照明器具	埋込下面開放 W150 2500lm 非常照明	個	1			45,400		代価表 0005	
01	LED照明	埋込下面開放 W150 2500lm 非常照明	個	1	1	33,600	33,600			
02	雑材料		式	1	0.05	33,600	1,680			
			K01							
03	電灯設備 (施工費)	LED ペースライト 埋込形 1300×200未満	個	1	1	10,164.19	10,164.19			
	計						45,444.19			
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A1 ×1 ネム無 1P 15A1 ×1 オンビカ ネム付	個	1			4,450		代価表 0006	
01	タンブラスイッチ	連用(ネム無) 1P15A	個	1	1	145	145			
02	スイッチ (ネム入)	1P低W型×1 オンビカ	個	1	1	870	870			
03	取付枠		個	1	1	40	40			
04	プレート	金属製 1連用	個	1	1	272	272			
05	雑材料		式	1	0.02	1,327	26.54			
			K01+K02+K03+K04							
06	配線器具 (施工費)	スイッチ - 1P15A ×2 -	個	1	1	3,095.11	3,095.11			
	計						4,448.65			

代価表

その他										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考	
	手元開閉器盤	ELB20A×2	面	1			160,000		代価表 0007	
01	手元開閉器盤	ELB20A×2	面	1	1	128,000	128,000			
02	雑材料		式	1	0.02	128,000	2,560			
			K01							
03	電工		人	0.774	1	30,326.4	23,472.63	○		
	その他		式	1	0.26	23,472.63	6,102.88			
	計						160,135.51			
	卓上アンプ	30W 5局 メロディクス、プログラムタイマー含む	式	1			232,000		代価表 0008	
01	放送アンプ	30W 5局	個	1	1	52,900	52,900			
02	チャイム		個	1	1	139,000	139,000			
03	雑材料		式	1	0.02	191,900	3,838			
			K01+K02							
04	増幅器(施工費)	卓上形 30W以下	台	1	1	36,288.58	36,288.58			
	計						232,026.58			

(A込)大阪府中央子ども家庭センター改修その他工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

