

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	1種金属線び(MM1) 附属品	C型(40.4mm) コーナボックス	個	1			5,000		代価表 0018
01	1種金属線び(MM1) 附属品	C型(40.4mm) コーナボックス	個	1	1	1,160	1,160		
02	雑材料		式	1	0.02	1,160	23.2		
			K01						
03	電工		人	0.1	1	30,326.4	3,032.64	○	
	その他		式	1	0.26	3,032.64	788.49		
	計						5,004.33		
	人感センサー切替スイッチ		個	1			4,730		代価表 0019
01	人感スイッチ	切替スイッチ	個	1	1	4,449.59	4,449.59		
02	プレート	金属製 1連用	個	1	1	272	272		
03	雑材料		式	1	0.02	272	5.44		
			K02						
	計						4,727.03		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	EM-TREEケーブル	0.65mm- 50P 架空	m	1			2,070		代価表 0020
01	EM-TREEケーブル	0.65mm- 50P	m	1.05	1	843	885.15		
02	雑材料		式	1	0.03	885.15	26.55		
			K01						
03	電工		人	0.023	1	25,272	581.26	○	
04	普通作業員		人	0.015	1	22,672	340.08	○	
	その他		式	1	0.26	921.34	239.55		
	計						2,072.59		

撤去工事									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	配管架台取外し	幹線配管架台再取付する	か所	1			760		代価表 0021
01	位置ボックス取外し	再使用する	個	1	0.6	1,273.71	764.23		
	計						764.23		
	配管架台再取付	幹線配管架台再取付労務	か所	1			3,820		代価表 0022
01	電工		人	0.1	1	30,326.4	3,032.64	○	
	その他		式	1	0.26	3,032.64	788.49		
	計						3,821.13		
	空調開閉器盤撤去	再使用しない	面	1			3,700		代価表 0023
01	電工		人	0.387	0.3	25,272	2,934.08	○	
	その他		式	1	0.26	2,934.08	762.86		
	計						3,696.94		

代価表

撤去工事									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	線ひ類撤去	1種金属線び(MM1)C型 再使用しない	m	1			570		代価表 0024
01	電工		人	0.09	0.2	25,272	454.9	○	
	その他		式	1	0.26	454.9	118.27		
	計						573.17		
	壁付警報発信機取外し	無線リモコン再取付する	個	1			680		代価表 0025
01	電工		人	0.054	0.4	25,272	545.88	○	
	その他		式	1	0.24	545.88	131.01		
	計						676.89		
	壁付警報発信機再取付	無線リモコン再取付労務	個	1			2,030		代価表 0026
01	電工		人	0.054	1	30,326.4	1,637.63	○	
	その他		式	1	0.24	1,637.63	393.03		
	計						2,030.66		

(A込)大阪府中央子ども家庭センター改修その他工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

撤去工事								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンセント 撤去	2P15A×2 接地極接地端子付 再使用しない	個	1			640	代価表 0027
01	電工		人	0.067	0.3	25,272	507.97	○
	その他		式	1	0.26	507.97	132.07	
	計						640.04	
	ワイヤレステナ 取外し	再取付する	台	1			4,390	代価表 0028
01	電工		人	0.35	0.4	25,272	3,538.08	○
	その他		式	1	0.24	3,538.08	849.14	
	計						4,387.22	
	ワイヤレステナ 再取付	再取付労務	台	1			13,200	代価表 0029
01	電工		人	0.35	1	30,326.4	10,614.24	○
	その他		式	1	0.24	10,614.24	2,547.42	
	計						13,161.66	

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調和設備	機器設備	1	式	4,481,112	
空調和設備	配管設備	1	式	1,483,012	
空調和設備	換気設備	1	式	381,832	
計				6,345,956	
給排水衛生設備	衛生器具	1	式	1,665,876	
給排水衛生設備	給水設備	1	式	508,765	
給排水衛生設備	排水設備	1	式	1,196,361	
計				3,371,002	

機械設備工事		空調設備			配管設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B)液管 厚10mm以上	11	m	3,200	35,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B)液管 厚10mm以上	36	m	4,340	156,240	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7外径(1/2B)液管 厚10mm以上	12	m	5,300	63,600	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B)ガス管 厚20mm以上	11	m	6,200	68,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B)ガス管 厚20mm以上	36	m	9,370	337,320	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B)ガス管 厚20mm以上	1	m	11,100	11,100	
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4外径(1B)ガス管 厚20mm以上	11	m	16,300	179,300	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 20A	12	m	2,890	34,680	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	35	m	3,510	122,850	
EM-CEE-Sケーブ#	1.25mm2-2C ット・天井	32	m	700	22,400	
EM-CEE-Sケーブ#	1.25mm2-2C 管内	3	m	820	2,460	
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-16 いんべい	20	m	1,320	26,400	
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	3	m	4,500	13,500	
1種金属線び(MM1)附属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	2	個	4,840	9,680	
1種金属線び(MM1)附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	2	個	2,840	5,680	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備			配管設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アラゲ・キャップ止め	屋内一般 鋼管用アラゲ 15A	1	か所	2,540	2,540	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	6	か所	4,350	26,100	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ 保温工事	配管切断 15A 保温有	29	か所	5,530	160,370	
直接仮設		1	式		104,280	別紙 00-0009
撤去工事	再使用しない	1	式		28,500	別紙 00-0010
廃棄物処分費		1	式		92,183	別紙 00-0011
有価材		1	式		1,398	別紙 00-0012
		1	式		▲20,969	別紙 00-0013
計					1,483,012	

機械設備工事		空気調和設備			換気設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気扇 EF-1	一般形 連動式シャッター 200φ	5	台	24,900	124,500	
天井換気扇 EF-2	400m3/h 150φ	4	組	20,500	82,000	
開口加工板		4	か所	1,950	7,800	代価表 0038
スパイラルダクト (低圧ダクト)	パイプ無 150mm	9	m	5,450	49,050	
据付費		1	式		80,800	別紙 00-0014
撤去工事	再使用しない	1	式		37,278	別紙 00-0015
廃棄物処分費		1	式		404	別紙 00-0016
計					381,832	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給排水衛生設備			衛生器具	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風大便器	(相当品) 紙巻器付	1	組	234,000	234,000	代価表 0040
小便器		3	組	148,000	444,000	代価表 0041
手洗器	自動水栓1個、水石入れ1個付	5	組	73,400	367,000	代価表 0042
化粧鏡	360×450mm程度	5	枚	11,800	59,000	代価表 0043
ベビーチェア	YKA16S(相当品)	1	台	51,800	51,800	代価表 0044
掃除流し		1	組	140,000	140,000	代価表 0046
化粧棚		5	個	12,100	60,500	代価表 0047
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	2	個	14,600	29,200	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個	17,100	17,100	
撤去工事	再使用しない	1	式		252,796	別紙 00-0017
廃棄物処分費		1	式		10,480	別紙 00-0018
計					1,665,876	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給排水衛生設備			給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	27	m	3,560	96,120		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	3	m	4,380	13,140		
ブランク・キャップ 止め	機械室・便所 鋼管用ブランク 20A	2	か所	3,410	6,820		
ブランク・キャップ 止め	機械室・便所 鋼管用ブランク 25A	1	か所	4,200	4,200		
ブランク・キャップ 止め	機械室・便所 HI用キャップ 20A	8	か所	2,080	16,640		
ブランク・キャップ 止め	機械室・便所 HI用キャップ 25A	1	か所	2,510	2,510		
保温工事		1	式		66,810	別紙 00-0019	
直接仮設		1	式		57,000	別紙 00-0020	
撤去工事	再使用しない	1	式		85,430	別紙 00-0021	
はつり工事		1	式		160,351	別紙 00-0022	
コンクリート工事		1	式		596	別紙 00-0023	
コンクリート処分費		1	式		42	別紙 00-0024	
廃棄物処分費		1	式		734	別紙 00-0025	
有価材		1	式		▲1,628	別紙 00-0026	
計					508,765		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給排水衛生設備			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	17	m	5,760	97,920		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	3	m	7,420	22,260		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	2	m	9,440	18,880		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	16	m	11,400	182,400		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	6	m	15,000	90,000		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	4	m	5,760	23,040		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	2	m	7,420	14,840		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	4	m	15,000	60,000		
はつり工事		1	式		377,551	別紙 00-0027	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 30A 保温無	1	か所	3,930	3,930		
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	2	か所	5,110	10,220		
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	8	か所	5,110	40,880		
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温無	3	か所	6,680	20,040		
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	7,080	14,160		
キャップ 止め	機械室・便所 樹脂用キャップ 30A	1	か所	2,680	2,680	代価表 0059	

機械設備工事		給排水衛生設備		排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
キャップ止め	機械室・便所 樹脂用キャップ 40A	2	か所	3,450	6,900	代価表 0060
キャップ止め	機械室・便所 樹脂用キャップ 50A	5	か所	4,430	22,150	代価表 0061
キャップ止め	機械室・便所 樹脂用キャップ 75A	2	か所	6,940	13,880	代価表 0062
撤去工事	再使用しない	1	式		169,165	別紙 00-0028
コンクリート工事		1	式		596	別紙 00-0029
コンクリート処分費		1	式		42	別紙 00-0030
廃棄物処分費		1	式		4,827	別紙 00-0031
計					1,196,361	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		834,480	別紙 00-0001
ルームエアコン室内機据付	AC-11-1 壁掛型 2.2kw	1	台	4,040	4,040	代価表 0001
ルームエアコン室外機据付	AC-11-2 2.2kw	1	台	12,100	12,100	代価表 0002
ルームエアコン室内機据付	AC-12-1 壁掛型 2.5kw	1	台	4,040	4,040	代価表 0003
ルームエアコン室外機据付	AC-12-2 2.5kw	1	台	12,100	12,100	代価表 0004
ルームエアコン室内機据付	AC-13-1 壁掛型 2.8kw	1	台	4,850	4,850	代価表 0005
ルームエアコン室外機据付	AC-13-2 2.8kw	1	台	14,900	14,900	代価表 0006
ルームエアコン室内機再取付	AC-5-1 壁掛型 7.1kw	3	台	12,500	37,500	代価表 0007
ルームエアコン室外機再取付	AC-5-2 7.1kw	3	台	33,500	100,500	代価表 0008
ルームエアコン室内機再取付	AC-6-1 壁掛型 7.1kw	2	台	12,500	25,000	代価表 0009
ルームエアコン室外機再取付	AC-6-2 7.1kw	2	台	33,500	67,000	代価表 0010
パッケージエアコン室内機据付	PAC-11-1 カセット4方向 3.6kw	2	台	20,600	41,200	代価表 0011
パッケージエアコン室外機据付	PAC-11-2 3.6kw	2	台	23,400	46,800	代価表 0012
パッケージエアコン室内機据付	PAC-12-1 ツイン天吊 7.0kw	2	台	21,400	42,800	代価表 0013
パッケージエアコン室外機据付	PAC-12-2 14.0kw	1	台	51,700	51,700	代価表 0014

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		834,480	別紙 00-0001
パッケージエアコン室内機据付	PAC-13-1 ワインカセット 10.0kw	4	台	32,700	130,800	代価表 0015
パッケージエアコン室外機据付	PAC-13-2 20.0kW	2	台	92,500	185,000	代価表 0016
パッケージエアコン室外機再取付	PAC-4-2 10.0kw	1	台	44,000	44,000	代価表 0017
リモコン類(取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	5	個	2,030	10,150	
計					834,480	
搬入費		1	式		16,830	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.11	t	153,000	16,830	
計					16,830	
搬出費		1	式		50,690	別紙 00-0003
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.37	t	137,000	50,690	
計					50,690	

機械設備工事		空調設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒フロン回収費		1	式		140,070	別紙 00-0004
冷媒フロン回収	2.8kw以下	4	台	8,050	32,200	
冷媒フロン回収	8.0kw以下	6	台	9,200	55,200	
冷媒フロン回収	10.0kw以下	1	台	10,350	10,350	
冷媒フロン回収	20.0kw以下	1	台	13,800	13,800	
冷媒フロン回収	22.4kw以下	2	台	14,260	28,520	
計					140,070	
直接仮設		1	式		28,500	別紙 00-0005
内部足場	移動式足場 設置期間30日 運搬費含む	30	m ²	950	28,500	代価表 0018
計					28,500	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		265,392	別紙 00-0006
ルームエアコン室内機撤去	AC-1-1 壁掛型 2.2kw 再使用しない	1	台	1,030	1,030	代価表 0019
ルームエアコン室外機撤去	AC-1-2 2.2kw 再使用しない	1	台	3,080	3,080	代価表 0020
ルームエアコン室内機撤去	AC-2-1 壁掛型 2.5kw 再使用しない	1	台	1,030	1,030	代価表 0021
ルームエアコン室外機撤去	AC-2-2 2.5kw 再使用しない	1	台	3,080	3,080	代価表 0022
ルームエアコン室内機撤去	AC-3-1 壁掛型 2.8kw 再使用しない	1	台	1,230	1,230	代価表 0023
ルームエアコン室外機撤去	AC-3-2 2.8kw 再使用しない	1	台	3,800	3,800	代価表 0024
ルームエアコン室内機撤去	AC-4-1 壁掛型 2.8kw 再使用しない	1	台	1,230	1,230	代価表 0025
ルームエアコン室外機撤去	AC-4-2 2.8kw 再使用しない	1	台	3,800	3,800	代価表 0026
パッケージエアコン室内機撤去	PAC-1-1 ツインカセット 4.0kw 再使用しない	2	台	5,230	10,460	代価表 0027
パッケージエアコン室外機撤去	PAC-1-2 8.0kw	1	台	10,100	10,100	代価表 0028
パッケージエアコン室内機撤去	PAC-2-1 ツイン天吊 10.0kw	2	台	8,310	16,620	代価表 0029
パッケージエアコン室外機撤去	PAC-2-2 20.0kw	1	台	23,500	23,500	代価表 0030
パッケージエアコン室内機撤去	PAC-3-1 ツイン天吊 11.2kw	4	台	8,310	33,240	代価表 0031
パッケージエアコン室外機撤去	AC-3-2 22.4kw	2	台	26,300	52,600	代価表 0032

機械設備工事		空気調和設備			配管設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		1,398	別紙 00-0012
π=φ管類処分費	20A	4	m	9	36	
π=φ管類処分費	25A	4	m	13	52	
金属・ガラス・陶磁器くず		0.1	t	13,100	1,310	
計					1,398	
有価材		1	式		▲20,969	別紙 00-0013
並銅		17.77	kg	▲1,180	▲20,968.6	
計					▲20,968.6	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空気調和設備			換気設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		80,800	別紙 00-0014
換気扇 据付	天井埋込形	4	台	20,200	80,800	
計					80,800	
撤去工事	再使用しない	1	式		37,278	別紙 00-0015
換気扇撤去	樹脂製 200φ	9	台	4,000	36,000	代価表 0039
産業廃棄物積込・運搬費		0.17	m3	7,520	1,278.4	
計					37,278.4	
廃棄物処分費		1	式		404	別紙 00-0016
その他の産業廃棄物		0.02	t	20,200	404	
計					404	

機械設備工事		給排水衛生設備			衛生器具	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		252,796	別紙 00-0017
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	2	組	10,400	20,800	
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	1	組	8,160	8,160	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	2	組	6,780	13,560	
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1	組	10,800	10,800	
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	2	個	1,470	2,940	
鏡撤去	再使用しない	5	枚	2,260	11,300	
水石けん入れ撤去	壁付押ボタン式 再使用しない	2	個	980	1,960	
シャワーユニット撤去	再使用しない	2	台	9,830	19,660	代価表 0048
汚物流し撤去	再使用しない	1	台	10,400	10,400	代価表 0049
幼児用腰掛便器撤去	再使用しない	1	台	10,400	10,400	代価表 0050
幼児用小便器撤去	再使用しない	7	台	8,160	57,120	代価表 0051
幼児用流し撤去	再使用しない	3	台	10,800	32,400	代価表 0052
はめ込み式洗面器撤去	再使用しない	2	台	2,950	5,900	代価表 0053
瞬間湯沸し器撤去	5号 再使用しない	1	台	8,160	8,160	代価表 0054

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給排水衛生設備			衛生器具	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		252,796	別紙 00-0017
水栓類撤去	20A 再使用しない	2	個	790	1,580	代価表 0055
床上掃除口撤去	75A 再使用しない	3	か所	2,850	8,550	代価表 0056
床排水トラップCOB撤去	100A 再使用しない	1	か所	4,130	4,130	代価表 0057
床排水目皿撤去	50A 再使用しない	3	か所	2,560	7,680	代価表 0058
産業廃棄物積込・運搬費		2.3	m3	7,520	17,296	
計					252,796	
廃棄物処分費		1	式		10,480	別紙 00-0018
金属・ガラス・陶磁器くず		0.8	t	13,100	10,480	
計					10,480	

機械設備工事		給排水衛生設備			給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		160,351	別紙 00-0022
機械はつり(ダンプトラックによる配管用貫通口)	300mm程度 32mm	8	か所	17,800	142,400	
機械はつり(ダンプトラックによる配管用貫通口)	300mm程度 38mm	1	か所	17,800	17,800	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m ³	7,460	74.6	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.0km以下	0.01	m ³	7,670	76.7	
計					160,351.3	
コンクリート工事		1	式		596	別紙 00-0023
コンクリート工事	コンクリート 手練り (m ³)	0.01		59,600	596	
計					596	
コンクリート処分費		1	式		42	別紙 00-0024
コンクリート類処分費	無筋コンクリート 投棄料	0.01	m ³	4,230	42.3	
計					42.3	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給排水衛生設備			給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		734	別紙 00-0025
E ⁺ 管類処分費	20A	45.9	m	9	413.1	
E ⁺ 管類処分費	25A	4.5	m	13	58.5	
金属・ガラス・陶磁器くず		0.02	t	13,100	262	
計					733.6	
有価材		1	式		▲1,628	別紙 00-0026
並銅		1.38	kg	▲1,180	▲1,628.4	
計					▲1,628.4	

機械設備工事		給排水衛生設備			排水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		377,551	別紙 00-0027
機械はつり(ダクト・カッターによる配管用貫通口)	300mm程度 63mm	5	か所	19,400	97,000	
機械はつり(ダクト・カッターによる配管用貫通口)	300mm程度 75mm	3	か所	23,000	69,000	
機械はつり(ダクト・カッターによる配管用貫通口)	300mm程度 100mm	1	か所	25,500	25,500	
機械はつり(ダクト・カッターによる配管用貫通口)	300mm程度 125mm	5	か所	29,900	149,500	
機械はつり(ダクト・カッターによる配管用貫通口)	300mm程度 150mm	1	か所	36,400	36,400	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3	7,460	74.6	
とりこわし発生材運搬	クランプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.0km以下	0.01	m3	7,670	76.7	
計					377,551.3	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給排水衛生設備			排水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		169,165	別紙 00-0028
E=φ管類撤去(給排水)再使用しない	機械室・便所 40A	8.5	m	1,190	10,115	
E=φ管類撤去(給排水)再使用しない	機械室・便所 50A	24.2	m	1,510	36,542	
E=φ管類撤去(給排水)再使用しない	機械室・便所 65A	2.7	m	1,930	5,211	
E=φ管類撤去(給排水)再使用しない	機械室・便所 80A	14.3	m	2,240	32,032	
E=φ管類撤去(給排水)再使用しない	機械室・便所 100A	2.2	m	2,890	6,358	
E=φ管類撤去(給排水)再使用しない	機械室・便所 32A	1.2	m	930	1,116	
E=φ管類撤去(給排水)再使用しない	機械室・便所 50A	3.1	m	1,510	4,681	
E=φ管類撤去(給排水)再使用しない	機械室・便所 100A	4.6	m	2,890	13,294	
排水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 7φミカラスクロス 40A 再使用しない	8.5	m	630	5,355	
排水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 7φミカラスクロス 50A 再使用しない	24.2	m	690	16,698	
排水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 7φミカラスクロス 65A 再使用しない	2.7	m	760	2,052	
排水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 7φミカラスクロス 80A 再使用しない	14.3	m	830	11,869	
排水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 7φミカラスクロス 100A 再使用しない	2.2	m	1,110	2,442	
排水金物撤去再使用しない	SNA, SNB, SNC, D金具, COA 80A	3	個	2,850	8,550	

機械設備工事		給排水衛生設備			排水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		169,165	別紙 00-0028
排水金物撤去 再使用しない	SNA, SNB, SNC, D金具, COA 100A	1	個	3,140	3,140	
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 50A	3	個	2,560	7,680	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.27	m ³	7,520	2,030.4	
計					169,165.4	
コンクリート工事		1	式		596	別紙 00-0029
コンクリート工事	コンクリート 手練り (m ³)	0.01		59,600	596	
計					596	
コンクリート処分費		1	式		42	別紙 00-0030
コンクリート類処分費	無筋コンクリート 投棄料	0.01	m ³	4,230	42.3	
計					42.3	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給排水衛生設備			排水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		4,827	別紙 00-0031
E ⁺ ≠管類処分費	40A	8.5	m	26	221	
E ⁺ ≠管類処分費	50A	24.2	m	39	943.8	
E ⁺ ≠管類処分費	65A	2.7	m	57	153.9	
E ⁺ ≠管類処分費	80A	14.3	m	82	1,172.6	
E ⁺ ≠管類処分費	100A	2.2	m	130	286	
E ⁺ ≠管類処分費	32A	1.2	m	17	20.4	
E ⁺ ≠管類処分費	50A	3.1	m	39	120.9	
E ⁺ ≠管類処分費	100A	4.6	m	130	598	
金属・ガラス・陶磁 器くず		0.1	t	13,100	1,310	
計					4,826.6	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
	ルームエアコン室内機据付	AC-11-1 壁掛型 2.2kw	台	1	4,040	4,039.03	有り	代価表	0001
	ルームエアコン室外機据付	AC-11-2 2.2kw	台	1	12,100	12,117.08	有り	代価表	0002
	ルームエアコン室内機据付	AC-12-1 壁掛型 2.5kw	台	1	4,040	4,039.03	有り	代価表	0003
	ルームエアコン室外機据付	AC-12-2 2.5kw	台	1	12,100	12,117.08	有り	代価表	0004
	ルームエアコン室内機据付	AC-13-1 壁掛型 2.8kw	台	1	4,850	4,846.84	有り	代価表	0005
	ルームエアコン室外機据付	AC-13-2 2.8kw	台	1	14,900	14,944.41	有り	代価表	0006
	ルームエアコン室内機再取付	AC-5-1 壁掛型 7.1kw	台	1	12,500	12,520.99	有り	代価表	0007
	ルームエアコン室外機再取付	AC-5-2 7.1kw	台	1	33,500	33,523.92	有り	代価表	0008
	ルームエアコン室内機再取付	AC-6-1 壁掛型 7.1kw	台	1	12,500	12,520.99	有り	代価表	0009
	ルームエアコン室外機再取付	AC-6-2 7.1kw	台	1	33,500	33,523.92	有り	代価表	0010
	パッケージエアコン室内機据付	PAC-11-1 4方向 3.6kw	台	1	20,600	20,599.04	有り	代価表	0011
	パッケージエアコン室外機据付	PAC-11-2 3.6kw	台	1	23,400	23,426.35	有り	代価表	0012
	パッケージエアコン室内機据付	PAC-12-1 ツイン天吊 7.0kw	台	1	21,400	21,406.84	有り	代価表	0013
	パッケージエアコン室外機据付	PAC-12-2 14.0kw	台	1	51,700	51,699.54	有り	代価表	0014
	パッケージエアコン室内機据付	PAC-13-1 ラインセット 10.0kw	台	1	32,700	32,716.12	有り	代価表	0015

代価表一覧

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
	パッケージエアコン室外機据付	PAC-13-2 20.0kW	台	1	92,500	92,493.72	有り	代価表	0016
	パッケージエアコン室外機再取付	PAC-4-2 10.0kw	台	1	44,000	44,025.39	有り	代価表	0017
	内部足場	移動式足場 設置期間30日 運搬費含む	m ²	1	950	948.49	有り	代価表	0018
	ルームエアコン室内機撤去	AC-1-1 壁掛型 2.2kw 再使用しない	台	1	1,030	1,026.04	有り	代価表	0019
	ルームエアコン室外機撤去	AC-1-2 2.2kw 再使用しない	台	1	3,080	3,078.13	有り	代価表	0020
	ルームエアコン室内機撤去	AC-2-1 壁掛型 2.5kw 再使用しない	台	1	1,030	1,026.04	有り	代価表	0021
	ルームエアコン室外機撤去	AC-2-2 2.5kw 再使用しない	台	1	3,080	3,078.13	有り	代価表	0022
	ルームエアコン室内機撤去	AC-3-1 壁掛型 2.8kw 再使用しない	台	1	1,230	1,231.25	有り	代価表	0023
	ルームエアコン室外機撤去	AC-3-2 2.8kw 再使用しない	台	1	3,800	3,796.35	有り	代価表	0024
	ルームエアコン室内機撤去	AC-4-1 壁掛型 2.8kw 再使用しない	台	1	1,230	1,231.25	有り	代価表	0025
	ルームエアコン室外機撤去	AC-4-2 2.8kw 再使用しない	台	1	3,800	3,796.35	有り	代価表	0026
	パッケージエアコン室内機撤去	PAC-1-1 ツインカセット 4.0kw 再使用しない	台	1	5,230	5,232.82	有り	代価表	0027
	パッケージエアコン室外機撤去	PAC-1-2 8.0kw	台	1	10,100	10,055.23	有り	代価表	0028
	パッケージエアコン室内機撤去	PAC-2-1 ツイン天吊 10.0kw	台	1	8,310	8,310.95	有り	代価表	0029
	パッケージエアコン室外機撤去	PAC-2-2 20.0kw	台	1	23,500	23,496.39	有り	代価表	0030

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	パッケージエアコン室内機撤去	PAC-3-1 ツイン天吊 11.2kw	台	1	8,310	8,310.95	有り 代価表 0031
	パッケージエアコン室外機撤去	AC-3-2 22.4kw	台	1	26,300	26,266.7	有り 代価表 0032
	パッケージエアコン室外機取外し再使用する	PAC-4-2 10.0kw	台	1	14,700	14,675.13	有り 代価表 0033
	ルームエアコン室内機取外し再使用する	AC-5-1 壁掛型 7.1kw	台	1	4,170	4,173.67	有り 代価表 0034
	ルームエアコン室外機取外し再使用する	AC-5-2 7.1kw	台	1	11,200	11,174.64	有り 代価表 0035
	ルームエアコン室内機取外し再使用する	AC-6-1 壁掛型 7.1kw	台	1	4,170	4,173.67	有り 代価表 0036
	ルームエアコン室外機取外し再使用する	AC-6-2 7.1kw	台	1	11,200	11,174.64	有り 代価表 0037
	開口加工板		か所	1	1,950	1,946.54	有り 代価表 0038
	換気扇撤去	樹脂製 200φ	台	1	4,000	4,001.57	有り 代価表 0039
	洋風大便器	(相当品) 紙巻器付	組	1	234,000	233,570.4	有り 代価表 0040
	小便器		組	1	148,000	148,444	有り 代価表 0041
	手洗器	自動水栓1個、水石鹸入れ1個付	組	1	73,400	73,442.4	有り 代価表 0042
	化粧鏡	360×450mm程度	枚	1	11,800	11,828	有り 代価表 0043
	ベビーチェア	YKA16S(相当品)	台	1	51,800	51,829.44	有り 代価表 0044
	ベビーチェア取付	YKA16S(相当品)	台	1	5,030	5,029.44	有り 代価表 0045

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	掃除流し		組	1	140,000	140,043.2	有り 代価表 0046
	化粧棚		個	1	12,100	12,106.8	有り 代価表 0047
	シャワーユニット撤去	再使用しない	台	1	9,830	9,828	有り 代価表 0048
	汚物流し撤去	再使用しない	台	1	10,400	10,417.68	有り 代価表 0049
	幼児用腰掛便器撤去	再使用しない	台	1	10,400	10,417.68	有り 代価表 0050
	幼児用小便器撤去	再使用しない	台	1	8,160	8,157.24	有り 代価表 0051
	幼児用流し撤去	再使用しない	台	1	10,800	10,810.8	有り 代価表 0052
	はめ込み式洗面器撤去	再使用しない	台	1	2,950	2,948.4	有り 代価表 0053
	瞬間湯沸し器撤去	5号 再使用しない	台	1	8,160	8,157.24	有り 代価表 0054
	水栓類撤去	20A 再使用しない	個	1	790	786.24	有り 代価表 0055
	床上掃除口撤去	75A 再使用しない	か所	1	2,850	2,850.12	有り 代価表 0056
	床排水トラップCOB撤去	100A 再使用しない	か所	1	4,130	4,127.76	有り 代価表 0057
	床排水目皿撤去	50A 再使用しない	か所	1	2,560	2,555.28	有り 代価表 0058
	キャップ止め	機械室・便所 樹脂用キャップ 30A	か所	1	2,680	2,678.25	有り 代価表 0059
	キャップ止め	機械室・便所 樹脂用キャップ 40A	か所	1	3,450	3,451.73	有り 代価表 0060

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ルームエアコン室内機据付	AC-11-1 壁掛型 2.2kw	台	1			4,040		代価表 0001
01	設備機械工		人	0.1	1	32,572.8	3,257.28	○	
			式	1	0.24	3,257.28	781.75		
	計						4,039.03		
	ルームエアコン室外機据付	AC-11-2 2.2kw	台	1			12,100		代価表 0002
01	設備機械工		人	0.3	1	32,572.8	9,771.84	○	
			式	1	0.24	9,771.84	2,345.24		
	計						12,117.08		
	ルームエアコン室内機据付	AC-12-1 壁掛型 2.5kw	台	1			4,040		代価表 0003
01	設備機械工		人	0.1	1	32,572.8	3,257.28	○	
			式	1	0.24	3,257.28	781.75		
	計						4,039.03		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ルームエアコン室外機据付	AC-12-2 2.5kw	台	1			12,100		代価表 0004
01	設備機械工		人	0.3	1	32,572.8	9,771.84	○	
			式	1	0.24	9,771.84	2,345.24		
	計						12,117.08		
	ルームエアコン室内機据付	AC-13-1 壁掛型 2.8kw	台	1			4,850		代価表 0005
01	設備機械工		人	0.12	1	32,572.8	3,908.74	○	
			式	1	0.24	3,908.74	938.1		
	計						4,846.84		
	ルームエアコン室外機据付	AC-13-2 2.8kw	台	1			14,900		代価表 0006
01	設備機械工		人	0.37	1	32,572.8	12,051.94	○	
			式	1	0.24	12,051.94	2,892.47		
	計						14,944.41		

(A込)大阪府中央子ども家庭センター改修その他工事(機械設備)

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ルームエアコン室内機再取付	AC-5-1 壁掛型 7.1kw	台	1			12,500		代価表 0007
01	設備機械工		人	0.31	1	32,572.8	10,097.57	○	
			式	1	0.24	10,097.57	2,423.42		
	計						12,520.99		
	ルームエアコン室外機再取付	AC-5-2 7.1kw	台	1			33,500		代価表 0008
01	設備機械工		人	0.83	1	32,572.8	27,035.42	○	
			式	1	0.24	27,035.42	6,488.5		
	計						33,523.92		
	ルームエアコン室内機再取付	AC-6-1 壁掛型 7.1kw	台	1			12,500		代価表 0009
01	設備機械工		人	0.31	1	32,572.8	10,097.57	○	
			式	1	0.24	10,097.57	2,423.42		
	計						12,520.99		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ルームエアコン室外機再取付	AC-6-2 7.1kw	台	1			33,500		代価表 0010
01	設備機械工		人	0.83	1	32,572.8	27,035.42	○	
			式	1	0.24	27,035.42	6,488.5		
	計						33,523.92		
	パッケージエアコン室内機据付	PAC-11-1 3方向 3.6kw	台	1			20,600		代価表 0011
01	設備機械工		人	0.51	1	32,572.8	16,612.13	○	
			式	1	0.24	16,612.13	3,986.91		
	計						20,599.04		
	パッケージエアコン室外機据付	PAC-11-2 3.6kw	台	1			23,400		代価表 0012
01	設備機械工		人	0.58	1	32,572.8	18,892.22	○	
			式	1	0.24	18,892.22	4,534.13		
	計						23,426.35		

(A込)大阪府中央子ども家庭センター改修その他工事(機械設備)

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	内部足場	移動式足場 設置期間30日 運搬費含む	m ²	1			950		代価表 0018
01	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	733.82	733.82		
02	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	供用1日賃料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	30	2.94	88.2		
03	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	52.5	52.5		
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	m ²	1	1	73.97	73.97		
	計						948.49		
	ルームエアコン室 内機撤去	AC-1-1 壁掛型 2.2kw 再使用しない	台	1			1,030		代価表 0019
01	設備機械工		人	0.1	0.3	27,144	814.32	○	
	その他		式	1	0.26	814.32	211.72		
	計						1,026.04		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ルームエアコン室 外機撤去	AC-1-2 2.2kw 再使用しない	台	1			3,080		代価表 0020
01	設備機械工		人	0.3	0.3	27,144	2,442.96	○	
	その他		式	1	0.26	2,442.96	635.17		
	計						3,078.13		
	ルームエアコン室 内機撤去	AC-2-1 壁掛型 2.5kw 再使用しない	台	1			1,030		代価表 0021
01	設備機械工		人	0.1	0.3	27,144	814.32	○	
	その他		式	1	0.26	814.32	211.72		
	計						1,026.04		
	ルームエアコン室 外機撤去	AC-2-2 2.5kw 再使用しない	台	1			3,080		代価表 0022
01	設備機械工		人	0.3	0.3	27,144	2,442.96	○	
	その他		式	1	0.26	2,442.96	635.17		
	計						3,078.13		

(A込)大阪府中央子ども家庭センター改修その他工事(機械設備)

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ルームエアコン室内機撤去	AC-3-1 壁掛型 2.8kw 再使用しない	台	1			1,230		代価表 0023
01	設備機械工		人	0.12	0.3	27,144	977.18	○	
			式	1	0.26	977.18	254.07		
	計						1,231.25		
	ルームエアコン室外機撤去	AC-3-2 2.8kw 再使用しない	台	1			3,800		代価表 0024
01	設備機械工		人	0.37	0.3	27,144	3,012.98	○	
			式	1	0.26	3,012.98	783.37		
	計						3,796.35		
	ルームエアコン室内機撤去	AC-4-1 壁掛型 2.8kw 再使用しない	台	1			1,230		代価表 0025
01	設備機械工		人	0.12	0.3	27,144	977.18	○	
			式	1	0.26	977.18	254.07		
	計						1,231.25		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ルームエアコン室外機撤去	AC-4-2 2.8kw 再使用しない	台	1			3,800		代価表 0026
01	設備機械工		人	0.37	0.3	27,144	3,012.98	○	
			式	1	0.26	3,012.98	783.37		
	計						3,796.35		
	パッケージエアコン室内機撤去	PAC-1-1 ツインカセット 4.0kw 再使用しない	台	1			5,230		代価表 0027
01	設備機械工		人	0.51	0.3	27,144	4,153.03	○	
			式	1	0.26	4,153.03	1,079.79		
	計						5,232.82		
	パッケージエアコン室外機撤去	PAC-1-2 8.0kw	台	1			10,100		代価表 0028
01	設備機械工		人	0.98	0.3	27,144	7,980.34	○	
			式	1	0.26	7,980.34	2,074.89		
	計						10,055.23		

(A込)大阪府中央子ども家庭センター改修その他工事(機械設備)

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	パッケージエアコン室内機撤去	PAC-2-1 ツイン天吊 10.0kw	台	1			8,310		代価表 0029
01	設備機械工		人	0.81	0.3	27,144	6,595.99	○	
			式	1	0.26	6,595.99	1,714.96		
	計						8,310.95		
	パッケージエアコン室外機撤去	PAC-2-2 20.0kw	台	1			23,500		代価表 0030
01	設備機械工		人	2.29	0.3	27,144	18,647.93	○	
			式	1	0.26	18,647.93	4,848.46		
	計						23,496.39		
	パッケージエアコン室内機撤去	PAC-3-1 ツイン天吊 11.2kw	台	1			8,310		代価表 0031
01	設備機械工		人	0.81	0.3	27,144	6,595.99	○	
			式	1	0.26	6,595.99	1,714.96		
	計						8,310.95		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	パッケージエアコン室外機撤去	AC-3-2 22.4kw	台	1			26,300		代価表 0032
01	設備機械工		人	2.56	0.3	27,144	20,846.59	○	
			式	1	0.26	20,846.59	5,420.11		
	計						26,266.7		
	パッケージエアコン室外機取外し再使用する	PAC-4-2 10.0kw	台	1			14,700		代価表 0033
01	設備機械工		人	1.09	0.4	27,144	11,834.78	○	
			式	1	0.24	11,834.78	2,840.35		
	計						14,675.13		
	ルームエアコン室内機取外し再使用する	AC-5-1 壁掛型 7.1kw	台	1			4,170		代価表 0034
01	設備機械工		人	0.31	0.4	27,144	3,365.86	○	
			式	1	0.24	3,365.86	807.81		
	計						4,173.67		

(A込)大阪府中央子ども家庭センター改修その他工事(機械設備)

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	ルームエアコン室外機取外し再使用する	AC-5-2 7.1kw	台	1			11,200		代価表 0035
01	設備機械工		人	0.83	0.4	27,144	9,011.81	○	
			式	1	0.24	9,011.81	2,162.83		
	計						11,174.64		
	ルームエアコン室内機取外し再使用する	AC-6-1 壁掛型 7.1kw	台	1			4,170		代価表 0036
01	設備機械工		人	0.31	0.4	27,144	3,365.86	○	
			式	1	0.24	3,365.86	807.81		
	計						4,173.67		
	ルームエアコン室外機取外し再使用する	AC-6-2 7.1kw	台	1			11,200		代価表 0037
01	設備機械工		人	0.83	0.4	27,144	9,011.81	○	
			式	1	0.24	9,011.81	2,162.83		
	計						11,174.64		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	開口加工板		か所	1			1,950		代価表 0038
01	重鉛鉄板製排煙ダクト	1.2mm(2201mm~)	m ²	0.09	1	21,628.2	1,946.54		
			計					1,946.54	
	換気扇撤去	樹脂製 200φ	台	1			4,000		代価表 0039
01	設備機械工		人	0.39	0.3	27,144	3,175.85	○	
			式	1	0.26	3,175.85	825.72		
	計						4,001.57		
	洋風大便器	(相当品) 紙巻器付	組	1			234,000		代価表 0040
01	洋風大便器		組	1	1	202,000	202,000		
			組	1	1	28,768	28,768		
02	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	28,768	28,768		
03	紙巻器(露出)取付	1連(紙巻器のみを取付の場合)	個	1	1	2,802.4	2,802.4		
			計					233,570.4	

(A込)大阪府中央子ども家庭センター改修その他工事(機械設備)

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	小便器		組	1			148,000		代価表 0041
01	小便器		組	1	1	126,000	126,000		
02	小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1	22,444	22,444		
	計						148,444		
	手洗器	自動水栓1個、水石鹸入れ1個付	組	1			73,400		代価表 0042
01	手洗器	水石鹸入れ付	組	1	1	63,200	63,200		
02	手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1	1	7,849.2	7,849.2		
03	水石鹸入れ 取付	容量0.35L程度、押ボタン式	個	1	1	2,393.2	2,393.2		
	計						73,442.4		
	化粧鏡	360×450mm程度	枚	1			11,800		代価表 0043
01	化粧鏡		組	1	1	6,620	6,620		
02	鏡 取付	360×450mm程度	枚	1	1	5,208	5,208		
	計						11,828		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	ベビーチェア	YKA16S(相当品)	台	1			51,800		代価表 0044
01	ベビーチェア		組	1	1	46,800	46,800		
02	ベビーチェア取付	YKA16S(相当品)	台	1	1	5,029.44	5,029.44		代価表 0045
	計						51,829.44		
	ベビーチェア取付	YKA16S(相当品)	台	1			5,030		代価表 0045
01	配管工		人	0.13	1	31,200	4,056	○	
	その他		式	1	0.24	4,056	973.44		
	計						5,029.44		
	掃除流し		組	1			140,000		代価表 0046
01	掃除流し		組	1	1	96,800	96,800		
02	配管工		人	1.1	1	31,200	34,320	○	
	その他		式	1	0.26	34,320	8,923.2		
	計						140,043.2		

(A込)大阪府中央子ども家庭センター改修その他工事(機械設備)

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	化粧棚		個	1			12,100		代価表 0047
01	化粧棚		組	1	1	6,210	6,210		
02	配管工		人	0.15	1	31,200	4,680	○	
	その他		式	1	0.26	4,680	1,216.8		
	計						12,106.8		
	シャワーユニット撤去	再使用しない	台	1			9,830		代価表 0048
01	シャワーユニット撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	組	1	1	9,828	9,828		
	計						9,828		
	汚物流し撤去	再使用しない	台	1			10,400		代価表 0049
01	配管工		人	1.06	0.3	26,000	8,268	○	
	その他		式	1	0.26	8,268	2,149.68		
	計						10,417.68		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	幼児用腰掛便器撤去	再使用しない	台	1			10,400		代価表 0050
01	配管工		人	1.06	0.3	26,000	8,268	○	
	その他		式	1	0.26	8,268	2,149.68		
	計						10,417.68		
	幼児用小便器撤去	再使用しない	台	1			8,160		代価表 0051
01	配管工		人	0.83	0.3	26,000	6,474	○	
	その他		式	1	0.26	6,474	1,683.24		
	計						8,157.24		
	幼児用流し撤去	再使用しない	台	1			10,800		代価表 0052
01	配管工		人	1.1	0.3	26,000	8,580	○	
	その他		式	1	0.26	8,580	2,230.8		
	計						10,810.8		

(A込)大阪府中央子ども家庭センター改修その他工事(機械設備)

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	はめ込み式洗面器撤去	再使用しない	台	1			2,950		代価表 0053
01	配管工		人	0.3	0.3	26,000	2,340	○	
			式	1	0.26	2,340	608.4		
	計						2,948.4		
	瞬間湯沸し器撤去	5号 再使用しない	台	1			8,160		代価表 0054
01	配管工		人	0.83	0.3	26,000	6,474	○	
			式	1	0.26	6,474	1,683.24		
	計						8,157.24		
	水栓類撤去	20A 再使用しない	個	1			790		代価表 0055
01	配管工		人	0.08	0.3	26,000	624	○	
			式	1	0.26	624	162.24		
	計						786.24		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	床上掃除口撤去	75A 再使用しない	か所	1			2,850		代価表 0056
01	配管工		人	0.29	0.3	26,000	2,262	○	
			式	1	0.26	2,262	588.12		
	計						2,850.12		
	床排水トラップ COB撤去	100A 再使用しない	か所	1			4,130		代価表 0057
01	配管工		人	0.42	0.3	26,000	3,276	○	
			式	1	0.26	3,276	851.76		
	計						4,127.76		
	床排水目皿撤去	50A 再使用しない	か所	1			2,560		代価表 0058
01	配管工		人	0.26	0.3	26,000	2,028	○	
			式	1	0.26	2,028	527.28		
	計						2,555.28		

(A込)大阪府中央子ども家庭センター改修その他工事(機械設備)

○は「その他」の率対象

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	キャップ止め	機械室・便所 樹脂用キャップ 30A	か所	1			2,680	代価表 0059
01	ブラグ・キャップ止め	機械室・便所 HI用キャップ 32A	か所	1	1	2,678.25	2,678.25	
	計						2,678.25	
	キャップ止め	機械室・便所 樹脂用キャップ 40A	か所	1			3,450	代価表 0060
01	ブラグ・キャップ止め	機械室・便所 HI用キャップ 40A	か所	1	1	3,451.73	3,451.73	
	計						3,451.73	
	キャップ止め	機械室・便所 樹脂用キャップ 50A	か所	1			4,430	代価表 0061
01	ブラグ・キャップ止め	機械室・便所 HI用キャップ 50A	か所	1	1	4,430.83	4,430.83	
	計						4,430.83	
	キャップ止め	機械室・便所 樹脂用キャップ 75A	か所	1			6,940	代価表 0062
01	ブラグ・キャップ止め	機械室・便所 HI用キャップ 80A	か所	1	1	6,938.2	6,938.2	
	計						6,938.2	