

設計工事第一グループ

工事名称：大阪府立労働センター特定天井改修工事

総工事費 ¥ 74,971,600

工事価格 ¥ 68,156,000

工事概要（工事場所：大阪府中央区北浜東）

特定天井改修工事一式  
エル・シアター天井面積535㎡  
上記に伴う、電気設備工事一式

【既存施設概要】  
SRC造 地上11階地下3階建 延べ面積 21584.95㎡

公告日 R7.3.13

入札書の開札日 R7.4.8  
(工期)約 8.7 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日 ~

R8.1.14

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	37,943,481	
電気設備工事	1	式	4,625,412	
機械設備工事	1	式	86,200	
計			42,655,093	
共通費				
共通仮設費	1	式	5,833,578	
現場管理費	1	式	11,371,459	
一般管理費等	1	式	8,295,870	
計			25,500,907	
工事価格	1	式	68,156,000	
消費税等相当額	1	式	6,815,600	消費税率 10 %
工事費	1	式	74,971,600	

共通仮設費

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事	8.7	37,990,299	5.98	0.00	5.98	1.00	1.00	2,271,819
小計 (率対象)		37,990,299						2,271,819
建築工事 処分費		39,382						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						3,333,100
小計 (率対象外)		39,382						3,333,100
合計		38,029,681						5,604,919
電気設備工事 改修工事	8.7	4,628,734	4.94	0.00	4.94	1.00	1.00	228,659
小計 (率対象)		4,628,734						228,659
電気設備工事 処分費		▲3,322						0
小計 (率対象外)		▲3,322						0
合計		4,625,412						228,659
総計		42,655,093						5,833,578

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事	43,595,218	20.17	0.00	20.17	1.00	1.00	8,793,155
小計 (率対象)	43,595,218						8,793,155
建築工事 処分費	39,382						0
小計 (率対象外)	39,382						0
合計	43,634,600						8,793,155
電気設備工事 改修工事	4,857,393	53.08	0.00	53.08	1.00	1.00	2,578,304
小計 (率対象)	4,857,393						2,578,304
電気設備工事 処分費	▲3,322						0
小計 (率対象外)	▲3,322						0
合計	4,854,071						2,578,304
総計	48,488,671						11,371,459

一般管理費等

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事 改修工事	52,388,373						
建築工事 処分費	39,382						
小計 (率対象)	52,427,755						
電気設備工事 改修工事	7,435,697						
電気設備工事 処分費	▲3,322						
小計 (率対象)	7,432,375						
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事	59,860,130	13.82	0.00	13.82	1.00	8,272,669	68,132,799
契約保証費	59,860,130			0.04	1.00	23,944	23,944
端数調整						▲743	▲743
総計	59,860,130					8,295,870	68,156,000







特定天井改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		51,360	別紙 00-0001
養生		1	式		2,414,478	別紙 00-0002
整理清掃跡片付け		1	式		626,428	別紙 00-0003
外部足場		1	式		240,353	別紙 00-0004
内部足場		1	式		6,416,124	別紙 00-0005
災害防止		1	式		94,609	別紙 00-0006
仮設間仕切		1	式		77,742	別紙 00-0007
仮設材運搬		1	式		2,079,240	別紙 00-0008
計					12,000,334	

建築工事 細目別内訳

特定天井改修工事		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	471	m <sup>2</sup>	3,140	1,478,940	
天井 ケイロ板撤去	一重張り 石綿含有 集積共	64	m <sup>2</sup>	3,140	200,960	代価表 0010
天井 ロックウール撤去	一重張り 一般 集積共	64	m <sup>2</sup>	1,430	91,520	代価表 0011
天井ボックス加工撤去	W400 集積共	114	m	6,550	746,700	代価表 0022
天井下地撤去	集積共	535	m <sup>2</sup>	860	460,100	
壁クロス撤去	集積共	185	m <sup>2</sup>	860	159,100	
計					3,137,320	







特定天井改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		51,360	別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	個別改修	535	m <sup>2</sup>	96	51,360	
計					51,360	
養生		1	式		2,414,478	別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	535	m <sup>2</sup>	310	165,850	
養生(内部改修)	足元養生 客席部分 コンパネ養生	1	式		2,200,000	
養生(内部改修)	搬出入路部分	54.8	m <sup>2</sup>	110	6,028	
養生(内部改修)	個別改修	213	m <sup>2</sup>	200	42,600	
計					2,414,478	

建築工事 別紙明細

特定天井改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃跡片付け		1	式		626,428	別紙 00-0003
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	535	m <sup>2</sup>	1,080	577,800	
養生(内部改修)	搬出入路部分	54.8	m <sup>2</sup>	110	6,028	
養生(内部改修)	個別改修 舞台(資材置場)	213	m <sup>2</sup>	200	42,600	代価表 0001
計					626,428	
外部足場		1	式		240,353	別紙 00-0004
枠組木足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 - - 7.8ヶ月	49.7	m <sup>2</sup>	3,690	183,393	代価表 0002
頭つなぎ	1本 L2400 単管 7.8か月	4	か所	190	760	代価表 0003
搬入用チェーンブロック	7.8か月	1	か所	56,200	56,200	代価表 0004
計					240,353	

特定天井改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部足場		1	式		6,416,124	別紙 00-0005
内部柵足場	ステージ足場、100㎡ くさび式本足場+単管足場 514㎡ (足場せり上げ・下げとも) コンパネ養生 726㎡ 安全手すり含む 設置期間：6.5か月	1	式		5,940,000	
ブラケット足場	W400 設置期間：6.5か月	140	m	340	47,600	代価表 0005
ブラケット足場	W250 設置期間：6.5か月	44.4	m	310	13,764	代価表 0006
内部仕上足場	脚立足場 設置期間：6.5ヶ月	298	㎡	1,120	333,760	代価表 0028
仮設電灯	設置期間：6.5ヶ月	9	か所	9,000	81,000	代価表 0029
計					6,416,124	
災害防止		1	式		94,609	別紙 00-0006
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I類 6.5か月 舞台側面のみ（足場上げ下げ盛替含む）	1	式		41,500	
資材搬入以外 壁ペニヤ張り		28.1	㎡	1,890	53,109	代価表 0007
計					94,609	

建築工事 別紙明細

特定天井改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切		1	式		77,742	別紙 00-0007
仮設間仕切	B種 LGS+PB片面	12.6	㎡	5,600	70,560	代価表 0008
壁下地撤去	集積共	12.6	㎡	570	7,182	
計					77,742	
仮設材運搬		1	式		2,079,240	別紙 00-0008
仮設材運搬 (ブラケット足場)		184	m	160	29,440	代価表 0009
仮設材運搬 (柵足場 養生シート)		1	式		2,020,000	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	298	㎡	100	29,800	
計					2,079,240	

特定天井改修工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井地下補強鉄骨		1	式		4,923,672	別紙 00-0009
溝形鋼	SS400 C-100×50×5×7.5	0.8	t	116,000	92,800	
山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.3	t	115,000	34,500	
山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.1	t	115,000	11,500	
山形鋼	SS400 L-150×90×9	0.1	t	142,000	14,200	
丸鋼	SS400 φ-12	0.3	t	136,000	40,800	
丸鋼	SS400 φ-16	0.2	t	136,000	27,200	
軽量溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	5.8	t	168,000	974,400	
軽量角形鋼	SSC400 □-100×100×2.3	1.8	t	180,000	324,000	
鋼板	SS400 PL-6	1.7	t	187,000	317,900	
鋼板	SS400 PL-9	0.02	t	186,000	3,720	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.3	t	▲30,500	▲9,150	
軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締共	9.9	t	136,000	1,346,400	
鋼板加工	PL-6.0	1.8	t	407,000	732,600	代価表 0014
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	26.4	m	2,190	57,816	

建築工事 別紙明細

特定天井改修工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井地下補強鉄骨		1	式		4,923,672	別紙 00-0009
鉄骨現場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 1回目別途	11.7	t	13,300	155,610	
鉄骨運搬	11t車	11.7	t	3,600	42,120	
トルシヤ形高力ボルト	S10T M12 L30	92	本	80	7,360	
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16 L35	574	本	80	45,920	
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16 L40	1,169	本	82	95,858	
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L50	29	本	140	4,060	
トルシヤ形高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,792	本	270	483,840	
中ボルト	M12 L35	6	本	13	78	
普通ボルト締付	径 9~13 施工手間	6	本	230	1,380	
ターンバックル	φ12用	118	か所	310	36,580	
ターンバックル	φ16用	36	か所	550	19,800	
あと施工アンカー(金属系)	M16 L112 下向	22	本	380	8,360	
あと施工アンカー(金属系)	M16 L112 横向	94	本	380	35,720	
ペース下均しモルタル	t30 250×160	6	か所	3,050	18,300	





名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フェンスバリアード	H1.8 防音シート張り 7.8カ月	7	か所	11,200	78,400	代価表 0018
カラーコーン	7.8カ月	9	か所	1,000	9,000	代価表 0019
コーンパー	L2000 7.8カ月	9	か所	2,270	20,430	代価表 0020
交通誘導員	常駐 7.5人月 スポット 20人日	1	式		3,176,500	別紙 00-0013
揮発性有機化合物 濃度測定	拡散方式	4	か所	10,200	40,800	
架空線養生	L10000	1	か所	7,970	7,970	代価表 0021
計					3,333,100	









仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生(内部改修)	個別改修 舞台(資材置場)		1			200	代価表 0001
01	養生(内部改修)	個別改修	m <sup>2</sup>	1	1	199.96	199.96	
	計						199.96	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 - 7.8ヶ月	m <sup>2</sup>	1			3,690	代価表 0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	1,467.65	1,467.65	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m <sup>2</sup>	1	234	7.99	1,869.66	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	348.89	348.89	
	計						3,686.2	
	頭つなぎ	1本 L2400 単管 7.8か月	か所	1			190	代価表 0003
01	単管	L2500 賃貸料	本	1	234	0.7	163.8	
02	単管	L2500 基本料	本	1	1	22	22	
	計						185.8	

代価表

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	搬入用チェーンブロック	7.8か月	か所	1			56,200	代価表 0004
01	搬入用チェーンブロック		日	234	1	240	56,160	
	計						56,160	
	ブケット足場	W400 設置期間：6.5か月	m	1			340	代価表 0005
01	鋼製布板	W400 L1829 賃貸料	日	195	0.547	2.6	277.33	
02	鋼製布板	W400 L1829 基本料	か所	1	0.547	120	65.64	
	計						342.97	
	ブケット足場	W250 設置期間：6.5か月	m	1			310	代価表 0006
01	鋼製布板	W250 L1829 賃貸料	日	195	0.547	2.3	245.33	
02	鋼製布板	W250 L1829 基本料	か所	1	0.547	110	60.17	
	計						305.5	

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	資材搬入以外壁ペー張り		m <sup>2</sup>	1			1,890	代価表 0007
01	開口部養生(外壁改修)	合板張り養生	m <sup>2</sup>	1	1	1,893.68	1,893.68	
	計						1,893.68	
	仮設間仕切	B種 LGS+PB片面	m <sup>2</sup>	1			5,600	代価表 0008
01	仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	m <sup>2</sup>	1	1	1,892.18	1,892.18	
02	仮設間仕切り仕上材	B種(片面) 右こうボード	m <sup>2</sup>	1	1	2,566.12	2,566.12	
03	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1	1	1,142.67	1,142.67	
	計						5,600.97	
	仮設材運搬(フット足場)		m	1			160	代価表 0009
01	仮設材運搬(安全てすり)	単管本足場用	m	1	1	160.27	160.27	
	計						160.27	

代価表

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	天井 ケイカル板撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m <sup>2</sup>	1			3,140	代価表 0010
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m <sup>2</sup>	1	1	3,142.34	3,142.34	
	計						3,142.34	
	天井 ロックウール撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1			1,430	代価表 0011
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	1	1	1,428.34	1,428.34	
	計						1,428.34	
	天井 有効けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚6 突付け 裏面寒冷紗張り	m <sup>2</sup>	1			2,020	代価表 0012
01	天井 有孔けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚6 突付け 裏面寒冷紗張り	m <sup>2</sup>	1	1.03	1,960	2,018.8	
	計						2,018.8	
	天井ロックウール充填	t50		1			1,510	代価表 0013
01	天井ロックウール充填	t50	m <sup>2</sup>	1	1.03	1,470	1,514.1	
	計						1,514.1	

仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	鋼板加工	PL-6.0	t	1			407,000		代価表 0014
01	軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締共	t	3	1	135,757.44	407,272.32		
	計						407,272.32		
	発生材運搬	その他(クロス・ロックール) ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間有り 14.5km以下		1			4,080		代価表 0015
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1	1	4,075.61	4,075.61		
	計						4,075.61		
	発生材運搬	アスベスト含有フレキ板 ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間有り 70.0km以下		1			9,210		代価表 0016
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	9,210	9,210		
	計						9,210		
	発生材運搬	アスベスト含有ケイホル板 ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間有り 70.0km以下		1			9,210		代価表 0017
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	9,210	9,210		
	計						9,210		

代価表

仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	フェンスバリケード	H1.8 防音シート張り 7.8カ月	か所	1			11,200		代価表 0018
01	仮囲(7)フェンスバリケード標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	1	1	2,579.08	2,579.08		
02	仮囲(7)フェンスバリケード標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	1	7.8	630.25	4,915.95		
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1.62	1	94.36	152.86		
04	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1.62	234	9.44	3,578.52		
05	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m <sup>2</sup>	1.62	1	8.22	13.32		
	計						11,239.73		
	カーコーン	7.8カ月	か所	1			1,000		代価表 0019
01	カーコーン	基本料	か所	1	1	60	60		
02	カーコーン	賃貸料	か所	1	234	4	936		
	計						996		



改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	FGボード	t6		1			4,160		代価表 0023
	FGボード	t6	m <sup>2</sup>	1.05	1	2,210	2,320.5		
01			m <sup>2</sup>						
02	内装工		人	0.05	1	30,576	1,528.8	○	
	その他		式	1	0.2	1,528.8	305.76		
	計						4,155.06		
	壁既存壁つなぎ部補修	壁① 樹脂モルタル充填 184m <sup>2</sup> 垂直5m 水平5.5m	か所	1			10,000		代価表 0024
01	ボール樹脂モルタル充填工法	平均深さ20~30mm未満	m <sup>2</sup>	0.05	1	200,000	10,000		
	計						10,000		
	壁既存壁つなぎ部補修	壁②③ シーリング充填 385m <sup>2</sup> 垂直5m 水平5.5m	か所	1			100		代価表 0025
01	シーリング	一般部 ボリサルファイド系(PS-2) 10×10	m	0.2	1	498.8	99.76		
	計						99.76		

代価表

改修									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	スピーカー取外し再取付け	木製枠 W1480×H2000	か所	1			17,400		代価表 0026
01	木製幅木撤去	集積共	m	6.96	1	571.33	3,976.46		
02	額縁(窓出入口)	施工手間	m	6.96	1	1,923.29	13,386.1		
	計						17,362.56		
	スピーカー取外し再取付け	サシネット W1480×H2000	か所	1			11,000		代価表 0027
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m <sup>2</sup>	2.96	1	1,142.67	3,382.3		
02	壁合板	施工手間	m <sup>2</sup>	2.96	1	2,590.16	7,666.87		
	計						11,049.17		









電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯・コンセント設備工事			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C 管内	4	m	1,090	4,360	
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	39	m	940	36,660	
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個	2,380	11,900	
落下防止ワイヤー	非常照明用	4	個	1,300	5,200	代価表 0001
撤去工事	再使用する	1	式		10,400	別紙 00-0001
非常用白熱灯器具 (施工費)	埋込形 JE9~30W, I40W	4	個	7,990	31,960	
撤去工事	再使用しない	1	式		23,820	別紙 00-0002
有価材		1	式		▲3,322	別紙 00-0003
計					120,978	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	16	m	530	8,480	
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個	2,380	2,380	
鋼板製 アルボックス(露出形)	150× 150× 100	1	個	6,320	6,320	
落下防止ワイヤー	トランペットスピーカー用	1	個	7,110	7,110	代価表 0002
非常放送調整費		1	式		130,000	
既設音響設備	取外し再設置工事	1	式		2,380,000	代価表 0003
機器調整に係る付属品		1	式		537,000	
ホール音響測定費		1	式		270,000	
撤去工事	再使用する	1	式		12,630	別紙 00-0004
配線 (施工費)	同軸ケーブル - 5c ビット等	25	m	610	15,250	
拡声設備 (施工費)	スピーカー ホーンスピーカー	1	個	5,980	5,980	
ワイヤレスアンテナ (再取付)	ホール音響用 (再使用品)	1	個	13,200	13,200	代価表 0008
撤去工事	再使用しない	1	式		14,956	別紙 00-0005
計					3,403,306	

電気設備工事		自動火災報知設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	194	m	520	100,880	
鋼板製 ボックス(露出形) 塗装共	150× 150× 100	2	個	6,550	13,100	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	16	個	14,100	225,600	
感知器用点検ボックス	天井内点検型 丸形理込型 落下防止ワイヤー付	16	個	23,000	368,000	代価表 0004
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事	117,000	117,000	
撤去工事	再使用する	1	式		38,604	別紙 00-0006
EM AEケーブル (再取付)	1.2 mm 2C ビット・天井	89	m	460	40,940	代価表 0006
火災報知設備 (施工費)	感知器 煙	16	個	5,980	95,680	
撤去工事	再使用しない	1	式		101,324	別紙 00-0007
計					1,101,128	

電気設備工事		電灯・コンセント設備工事		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用する	1	式		10,400	別紙 00-0001
非常用白熱灯器具 取外し	埋込形 JE9~30W, I40W 再使用する	4	個	2,600	10,400	
計					10,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		23,820	別紙 00-0002
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	98	m	70	6,860	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	45	m	320	14,400	
位置ボックス 撤去	再使用しない	4	個	640	2,560	
計					23,820	
有価材		1	式		▲3,322	別紙 00-0003
1号銅線		2.74	kg	▲1,260	▲3,452.4	
ナゲット処理		3.72	kg	35	130.2	
計					▲3,322.2	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用する	1	式		12,630	別紙 00-0004
同軸ケーブル 撤去	5C 管内 再使用する	25	m	250	6,250	
拡声設備 撤去	ホーンスピーカ 再使用する	1	個	1,990	1,990	
ワイヤレスアンテナ 取外し	ホーン音響用 再使用する	1	個	4,390	4,390	代価表 0007
計					12,630	
撤去工事	再使用しない	1	式		14,956	別紙 00-0005
耐熱・警報用ケーブル 撤去	1.2mm 2c 管内 再使用しない	15	m	96	1,440	
耐熱・警報用ケーブル 撤去	1.2mm 2c ビット、トラフ及び天井内 再使用しない	1	m	76	76	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	40	m	320	12,800	
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個	640	640	
計					14,956	

電気設備工事		自動火災報知設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用する	1	式		38,604	別紙 00-0006
耐熱・警報用ケーブル撤去	1.2mm 2c ビット、トラフ及び天井内再使用しない	89	m	76	6,764	
火災報知設備撤去	煙感知器 - 再使用する	16	個	1,990	31,840	
計					38,604	
撤去工事	再使用しない	1	式		101,324	別紙 00-0007
600V絶縁電線撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	210	m	64	13,440	
耐熱・警報用ケーブル撤去	1.2mm 2c ビット、トラフ及び天井内再使用しない	89	m	76	6,764	
薄鋼電線管撤去	(C19) 再使用しない	89	m	320	28,480	
金属製可とう電線管(エクスパンション用等)撤去	F17 再使用なし	16	m	170	2,720	
位置ボックス撤去	再使用しない	16	個	640	10,240	
感知器用点検ボックス撤去	200×200×100 再使用しない	16	個	960	15,360	代価表 0005
火災報知設備撤去	煙感知器 - 再使用しない	16	個	1,520	24,320	
計					101,324	







自火報									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	感知器用点検ボックス	天井内点検型 丸形埋込型 落下防止ワイヤ付	個	1			23,000		代価表 0004
01	感知器用点検ボックス	天井内点検型 丸形埋込型 落下防止ワイヤ付	個	1	1	18,900	18,900		
02	雑材料		式	1	0.02	18,900	378		
			K01						
03	電工		人	0.1	1	30,326.4	3,032.64	○	
	その他		式	1	0.24	3,032.64	727.83		
	計						23,038.47		
	感知器用点検ボックス 撤去	200×200×100 再使用しない	個	1			960		代価表 0005
01	電工		人	0.1	0.3	25,272	758.16	○	
	その他		式	1	0.26	758.16	197.12		
	計						955.28		

代価表

再取付									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-AEケーブル (再取付)	1.2 mm <sup>2</sup> -2C ビット・天井	m	1			460		代価表 0006
01	電工		人	0.015	0.8	30,326.4	363.92	○	
	その他		式	1	0.26	363.92	94.62		
	計						458.54		
	ワイヤレステナ 取外し	ホール音響用 再使用する	個	1			4,390		代価表 0007
01	電工		人	0.35	0.4	25,272	3,538.08	○	
	その他		式	1	0.24	3,538.08	849.14		
	計						4,387.22		
	ワイヤレステナ (再取付)	ホール音響用 (再使用品)	個	1			13,200		代価表 0008
01	電工		人	0.35	1	30,326.4	10,614.24	○	
	その他		式	1	0.24	10,614.24	2,547.42		
	計						13,161.66		

(A込) 大阪府立労働センター特定天井改修(電気設備)

○は「その他」の率対象