

文書番号：R6公建般第1875号

契約番号：R7 2025-10-728

令和 6 年 2 月 27 日

設計工事第一グループ

工事名称：災害拠点病院支援施設特定天井改修工事

総工事費 ¥ 1 1 9, 7 1 8, 5 0 0

工事価格 ¥ 1 0 8, 8 3 5, 0 0 0

工事概要（工事場所：大阪市住吉区大領三丁目）

特定天井改修工事一式
講堂 天井面積930㎡
上記に伴う電気設備工事一式、機械設備工事一式

【既存施設概要】
RC造 地上3階建 延べ面積 5,261㎡

公告日 R7. 3. 13

入札書の開札日 R7. 4. 8

(工期)約 8. 7 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R8.1.14

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	42,516,062	
電気設備工事	1	式	11,864,313	
機械設備工事	1	式	13,109,469	
計			67,489,844	
共通費				
共通仮設費	1	式	9,944,547	
現場管理費	1	式	18,701,422	
一般管理費等	1	式	12,699,187	
計			41,345,156	
工事価格	1	式	108,835,000	
消費税等相当額	1	式	10,883,500	消費税率 10 %
工事費	1	式	119,718,500	

一般管理費等

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事 改修工事	60,517,823						
建築工事 処分費	179,950						
小計 (率対象)	60,697,773						
電気設備工事 改修工事	16,861,461						
電気設備工事 処分費	▲65,419						
小計 (率対象)	16,796,042						
機械設備工事 改修工事	18,638,068						
機械設備工事 処分費	3,930						
小計 (率対象)	18,641,998						
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事	96,135,813	13.17	0.00	13.17	1.00	12,661,086	108,796,899
契約保証費	96,135,813			0.04	1.00	38,454	38,454
端数調整						▲353	▲353
総計	96,135,813					12,699,187	108,835,000

特定天井改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	15,773,313	
計				15,773,313	
内装改修	撤去	1	式	2,390,100	
内装改修	改修	1	式	24,024,550	
計				26,414,650	
発生材処理	運搬・処分	1	式	328,099	
計				328,099	

特定天井改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)		1	式		89,280	別紙 00-0001
養生		1	式		3,224,554	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式		691,704	別紙 00-0003
外部足場		1	式		370,450	別紙 00-0004
内部足場		1	式		9,370,320	別紙 00-0005
仮設間仕切		1	式		667,573	別紙 00-0006
災害防止		1	式		432,250	別紙 00-0007
仮設材運搬		1	式		927,182	別紙 00-0008
計					15,773,313	

建築工事 細目別内訳

特定天井改修工事		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	930	m ²	1,710	1,590,300	
天井下地撤去	集積共	930	m ²	860	799,800	
計					2,390,100	

特定天井改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)		1	式		89,280	別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	個別改修	930	m ²	96	89,280	
計					89,280	
養生		1	式		3,224,554	別紙 00-0002
養生(内部改修)	搬出入路部分	61.4	m ²	110	6,754	
養生(内部改修)	足場下 コンパネt12 + シート養生 運搬費共	930	m ²	1,730	1,608,900	代価表 0001
養生(内部改修)	足場上 コンパネt12 + シート養生 運搬費共	930	m ²	1,730	1,608,900	代価表 0002
計					3,224,554	
整理清掃後片付け		1	式		691,704	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	61.4	m ²	360	22,104	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	930	m ²	720	669,600	
計					691,704	

建築工事 別紙明細

特定天井改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式		370,450	別紙 00-0004
スチール足場	H9.7m 設置期間：7ヶ月	19.4	m ²	12,700	246,380	代価表 0003
安全手すり (手すり先行方式)	設置期間：7ヶ月	20	m	1,110	22,200	代価表 0004
職員通路 壁へシート張り		23	m ²	1,890	43,470	代価表 0005
搬入路ハコニー 手摺仮撤去復旧	W2000×H1100 コンパネt12 番線止め 切断、復旧 手摺部4か所 手摺子1か所	1	か所	58,400	58,400	代価表 0006
計					370,450	
内部足場		1	式		9,370,320	別紙 00-0005
棚足場	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 設置期間：7ヶ月	930	m ²	8,670	8,063,100	代価表 0007
内部仕上足場	脚立足場 設置期間：7ヶ月	930	m ²	1,160	1,078,800	代価表 0008
安全手すり (手すり先行方式)	設置期間：7ヶ月	132	m	1,110	146,520	代価表 0004
仮設電灯	設置期間：7ヶ月	9	か所	9,100	81,900	代価表 0009
計					9,370,320	

特定天井改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設間仕切		1	式		667,573	別紙 00-0006
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	86.9	m ²	1,890	164,241	
仮設間仕切り仕上材	B種(片面) 石こうボード	86.9	m ²	2,570	223,333	
仮設間仕切撤去	集積共	86.9	m ²	1,710	148,599	代価表 0010
仮設間仕切壁扉	W2000×H2000 撤去共	2	か所	65,700	131,400	代価表 0011
計					667,573	
災害防止		1	式		432,250	別紙 00-0007
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 7か月	175	m ²	1,030	180,250	代価表 0012
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 7か月	9	m	28,000	252,000	代価表 0013
計					432,250	

建築工事 別紙明細

特定天井改修工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式		927,182	別紙 00-0008
仮設材運搬 (棚足場) (手すり先行方式)	9.1m以上10.8m未満	19.4	m ²	1,210	23,474	代価表 0014
仮設材運搬 (棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	930	m ²	850	790,500	代価表 0015
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	930	m ²	100	93,000	
仮設材運搬 (安全てすり)		152	m	74	11,248	代価表 0016
仮設材運搬 (シート・ネット類)		175	m ²	8	1,400	
仮設材運搬 (養生防護棚)	枠組本足場用	9	m	840	7,560	
計					927,182	

特定天井改修工事		発生材処理		運搬・処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	積込み共	1	式		148,149	別紙 00-0009
発生材積込み	ボード・木材類 人力	17.7	m3	5,710	101,067	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間有り 8.0km以下	17.7	m3	2,660	47,082	
計					148,149	
発生材処分		1	式		179,950	別紙 00-0010
発生材処分	ボード類	17.7	m3	18,000	318,600	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	4.7	t	▲29,500	▲138,650	
計					179,950	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フェンスバリアード	H1800 養生シート共 設置期間：7.8ヶ月	25.4	m	5,640	143,256	代価表 0017
キャスターゲート	L=3600 H=1800 設置期間：7.8ヶ月	1	か所	52,300	52,300	代価表 0019
カラーコンシコンパー	コンウエイ共 設置期間：7.8ヶ月	40	m	3,120	124,800	代価表 0020
カラーコン	コンウエイ共 区分け表示部 設置期間：7.8ヶ月	16	個	1,980	31,680	代価表 0021
工事看板		1	か所	21,800	21,800	代価表 0022
交通誘導員	昼間 B -	7.5	人月	367,000	2,752,500	
交通誘導員(スロット利用)	昼間 B	100	人日	18,300	1,830,000	
揮発性有機化合物濃度測定	拡散方式	4	か所	10,200	40,800	
揚重機械器具	10t オペレーター付き	25	日	42,000	1,050,000	代価表 0023
揚重機 (ベビークラッチ)	吊上げ荷重200kg 7ヶ月	1	台	231,000	231,000	代価表 0024
計					6,278,136	

仮設							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	養生(内部改修)	足場下 コンパネット12 + シート養生 運搬費共	m ²	1	1,730	1,734.64	有り 代価表 0001
	養生(内部改修)	足場上 コンパネット12 + シート養生 運搬費共	m ²	1	1,730	1,734.64	有り 代価表 0002
	ステップ足場	H9.7m 設置期間：7ヶ月	m ²	1	12,700	12,693.65	有り 代価表 0003
	安全手すり (手すり先行方式)	設置期間：7ヶ月	m	1	1,110	1,108.75	有り 代価表 0004
	職員通路 壁ペニキ張り		m ²	1	1,890	1,893.68	有り 代価表 0005
	搬入路パネルコン 手摺仮撤去復旧	W2000×H1100 コンパネット12 番線止め 切断、復旧 手摺部4か所 手摺子1か所	か所	1	58,400	58,434.35	有り 代価表 0006
	棚足場	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 設置期間：7ヶ月	m ²	1	8,670	8,666.56	有り 代価表 0007
	内部仕上足場	脚立足場 設置期間：7ヶ月	m ²	1	1,160	1,155.13	有り 代価表 0008
	仮設電灯	設置期間：7ヶ月	か所	1	9,100	9,102.17	有り 代価表 0009
	仮設間仕切撤去	集積共	m ²	1	1,710	1,714	有り 代価表 0010
	仮設間仕切壁扉	W2000×H2000 撤去共	か所	1	65,700	65,660.92	有り 代価表 0011
	養生シート張り	防火性能 JIS A 8952 II類 7か月	m ²	1	1,030	1,033.54	有り 代価表 0012
	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 7か月	m	1	28,000	28,001.76	有り 代価表 0013
	仮設材運搬 (棚足場) (手すり先行方式)	9.1m以上10.8m未満	m ²	1	1,210	1,208.21	有り 代価表 0014
	仮設材運搬 (棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	m ²	1	850	854.79	有り 代価表 0015

代価表一覧

仮設							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	仮設材運搬 (安全てすり)		m	1	74	73.97	有り 代価表 0016
	フェンスバリケード*	H1800 養生シート共 設置期間：7.8ヶ月	m	1	5,640	5,644.03	有り 代価表 0017
	養生シート	防火性能 JIS A 8952 II類 7.8ヶ月	m ²	1	1,060	1,063.46	有り 代価表 0018
	キヤスターゲート	L=3600 H=1800 設置期間：7.8ヶ月	か所	1	52,300	52,259.89	有り 代価表 0019
	カーコン+コンバー	コンウェイ共 設置期間：7.8ヶ月	m	1	3,120	3,115	有り 代価表 0020
	カーコン	コンウェイ共 区分け表示部 設置期間：7.8ヶ月	個	1	1,980	1,982	有り 代価表 0021
	工事看板		か所	1	21,800	21,833.8	有り 代価表 0022
	揚重機械器具	10t ホベレーター付き	H	1	42,000	42,000	有り 代価表 0023
	揚重機 (ヘビークラップ)	吊上げ荷重200kg 7ヶ月	台	1	231,000	231,000	有り 代価表 0024

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生(内部改修)	足場下 コンパネt12 + シート養生 運搬費共	m ²	1			1,730	代価表 0001
01	壁合板	t12	m ²	0.6	1.03	2,470	1,526.46	
02	養生(内部改修)	個別改修	m ²	1	1	199.96	199.96	
03	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.22	8.22	
	計						1,734.64	
	養生(内部改修)	足場上 コンパネt12 + シート養生 運搬費共	m ²	1			1,730	代価表 0002
01	壁合板	t12	m ²	0.6	1.03	2,470	1,526.46	
02	養生(内部改修)	個別改修	m ²	1	1	199.96	199.96	
03	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.22	8.22	
	計						1,734.64	

代価表

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ステージ足場	H9.7m 設置期間：7ヶ月	m ²	1			12,700	代価表 0003
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 -	m ²	1	1	6,347.58	6,347.58	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 -	m ²	1	210	25.77	5,411.7	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 平家用	m ²	1	1	934.37	934.37	
	計						12,693.65	
	安全手すり (手すり先行方式)	設置期間：7ヶ月	m	1			1,110	代価表 0004
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	293.53	293.53	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	210	3.35	703.5	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	
	計						1,108.75	
	職員通路 壁ペニキ張り		m ²	1			1,890	代価表 0005
01	開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	m ²	1	1	1,893.68	1,893.68	
	計						1,893.68	

仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	搬入路パノニー 手摺仮撤去復旧	W2000×H1100 コンパネt12 番線止め 切断、復旧 手摺部4か所 手摺子1か所	か所	1			58,400		代価表 0006
01	鋼板	PL-9	kg	0.6	1	186	111.6	○	
02	溶接棒その他		式	1	0.1	111.6	11.16	○	
			K01						
03	特殊作業員		人	1.28	1	26,728	34,211.84	○	
04	普通作業員		人	0.32	1	22,672	7,255.04	○	
05	壁合板	t12	m ²	2.2	1.03	2,470	5,597.02		
06	壁合板・ポット 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	2.2	1	1,142.67	2,513.87		
	その他		式	1	0.21	41,589.64	8,733.82		
	計						58,434.35		
	棚足場	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 設置期間：7ヶ月	m ²	1			8,670		代価表 0007
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	m ²	1	1	4,182.8	4,182.8		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	m ²	1	210	18.42	3,868.2		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	m ²	1	1	615.56	615.56		
	計						8,666.56		

代価表

仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	内部仕上足場	脚立足場 設置期間：7ヶ月	m ²	1			1,160		代価表 0008
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	571.33	571.33		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	210	2.54	533.4		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	50.4	50.4		
	計						1,155.13		
	仮設電灯	設置期間：7ヶ月	か所	1			9,100		代価表 0009
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	7,642.25	7,642.25		
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	1	7	208.56	1,459.92		
	計						9,102.17		
	仮設間仕切撤去	集積共	m ²	1			1,710		代価表 0010
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	571.33	571.33		
02	壁合板・ポット 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,142.67	1,142.67		
	計						1,714		

仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	仮設間仕切壁扉	W2000×H2000 撤去共	か所	1			65,700		代価表 0011
01	出入口枠			1	1.03	20,200	20,806		
02	両開きフラッシュ戸	W2000×H2000		1	1.03	39,000	40,170		
03	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	4	1	1,171.23	4,684.92		
	計						65,660.92		
	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 7か月	m ²	1			1,030		代価表 0012
01	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m ²	1	1	807.21	807.21		
02	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	200	0.88	176		
03	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33		
	計						1,033.54		

代価表

仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 7か月	m	1			28,000		代価表 0013
01	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	4,036.03	4,036.03		
02	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	210	101.06	21,222.6		
03	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	2,743.13	2,743.13		
	計						28,001.76		
	仮設材運搬 (棚足場) (手すり先行方式)	9.1m以上10.8m未満	m ²	1			1,210		代価表 0014
01	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	9.1m以上10.8m未満	m ²	1	1	1,208.21	1,208.21		
	計						1,208.21		
	仮設材運搬 (棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	m ²	1			850		代価表 0015
01	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	m ²	1	1	854.79	854.79		
	計						854.79		

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設材運搬 (安全てすり)		m	1			74	代価表 0016
01	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	73.97	73.97	
	計						73.97	
	フェンス*リケート*	H1800 養生シート共 設置期間：7.8ヶ月	m	1			5,640	代価表 0017
01	仮囲(7) フェンス*リケート*標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,579.08	1,444.28	
02	仮囲(7) フェンス*リケート*標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	7.8	630.25	2,752.93	
03	仮囲(7) フェンス*リケート*標準 図参-6	(A) 撤去手間	か所	0.56	1	669.89	375.14	
04	養生シート	防火性能 JIS A 8952 II類 7.8ヶ月	m ²	1	1	1,063.46	1,063.46	代価表 0018
05	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	8.22	8.22	
	計						5,644.03	

代価表

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生シート	防火性能 JIS A 8952 II類 7.8ヶ月	m ²	1			1,060	代価表 0018
01	養生シート張り	防火性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m ²	1	1	807.21	807.21	
02	養生シート張り	防火性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	234	0.88	205.92	
03	養生シート張り	防火性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33	
	計						1,063.46	
	キヤスターゲート	L=3600 H=1800 設置期間：7.8ヶ月	か所	1			52,300	代価表 0019
01	キヤスターゲート(ハネ 付)	H2.0 W4.5 片引き 定額損料	か所	1	1	17,861.89	17,861.89	
02	キヤスターゲート(ハネ 付)	H2.0 W4.5 片引き 月額損料	か所	7.8	1	4,410	34,398	
	計						52,259.89	

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カーコン+コンバー	コンウエイ共 設置期間：7.8ヶ月	m	1			3,120	代価表 0020
01	カーコン	基本料	個	1	1	60	60	
02	カーコン	賃貸料	個	1	234	4	936	
03	コンバー	L2000 基本料	本	0.5	1	160	80	
04	コンバー	L2000 賃料	本	0.5	234	9	1,053	
05	コンウエイ	基本料	個	1	1	50	50	
06	コンウエイ	賃貸料	個	1	234	4	936	
	計						3,115	
	カーコン	コンウエイ共 区分け表示部 設置期間：7.8ヶ月	個	1			1,980	代価表 0021
01	カーコン	基本料	個	1	1	60	60	
02	カーコン	賃貸料	個	1	234	4	936	
03	コンウエイ	基本料	個	1	1	50	50	
04	コンウエイ	賃貸料	個	1	234	4	936	
	計						1,982	

代価表

仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	工事看板		か所	1			21,800	代価表 0022
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	21,833.8	21,833.8	
	計						21,833.8	
	揚重機械器具	10t おへレーター付き	日	1			42,000	代価表 0023
01	ラフレックレン	10t おへレーター付き	日	1	1	42,000	42,000	
	計						42,000	
	揚重機 (へびウインチ)	吊上げ荷重200kg 7ヶ月	台	1			231,000	代価表 0024
01	揚重機 (へびウインチ)	吊上げ荷重200kg	台・日	1	210	1,100	231,000	
	計						231,000	

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯・コンセント設備工事	電灯分岐	1	式	8,148,519	
電灯・コンセント設備工事	コンセント分岐	1	式	48,391	
計				8,196,910	
拡声設備		1	式	948,029	
計				948,029	
自動火災報知設備		1	式	2,719,374	
計				2,719,374	

電気設備工事		電灯・コンセント設備工事			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		581,759	別紙 00-0002
計					581,759	
廃棄物処分費		1	式		6,100	別紙 00-0003
蛍光管処分費		30.5	kg	200	6,100	
計					6,100	
有価材		1	式		▲66,950	別紙 00-0004
1号銅線		56.86	kg	▲1,260	▲71,643.6	
ワゲット処理		134.11	kg	35	4,693.85	
計					▲66,949.75	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		電灯・コンセント設備工事			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,920	別紙 00-0005
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	6	m	120	720	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	40	m	110	4,400	
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個	640	1,280	
コンセント撤去	2P15A 引掛形接地極付 再使用しない	2	個	760	1,520	代価表 0011
計					7,920	
有価材		1	式		▲4,569	別紙 00-0006
1号銅線		3.85	kg	▲1,260	▲4,851	
ワゲット処理		8.05	kg	35	281.75	
計					▲4,569.25	

電気設備工事		自動火災報知設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用する	1	式		67,880	別紙 00-0009
火災報知設備 撤去	スポット型感知器 差動式 再使用する	36	個	1,670	60,120	
火災報知設備 撤去	総合盤(単独) - 再使用する	1	個	7,760	7,760	
計					67,880	
撤去工事	再使用しない	1	式		15,224	別紙 00-0010
耐熱・警報用ケーブル #撤去	1.2mm 2c FEP内(PF、CD) 再使用しない	10	m	86	860	
耐熱・警報用ケーブル #撤去	1.2mm 2c ビット、トフ及び天井内 再使用しない	189	m	76	14,364	
計					15,224	

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	フラッシュプレート (金属製)	角形フラッシュ(4連用)	個	1	2,550	2,551.81	有り 代価表 0001
	照明器具	Rn250 落下防止ワイヤー付 防球ガード共	個	1	129,000	129,145.1	有り 代価表 0002
	非常照明	an30B 落下防止ワイヤー付	個	1	51,000	51,036.16	有り 代価表 0003
	リモコンスイッチ 取外	8L 再取付する	個	1	2,880	2,878.58	有り 代価表 0004
	リモコンスイッチ (再取付)	4L+新設フラッシュ×4 (再使用品)	個	1	4,940	4,942.19	有り 代価表 0005
	ホトリファ-昇降用 スイッチ撤去	4L 再使用しない	個	1	1,180	1,184.55	有り 代価表 0006
	ホトリファ-制御盤 撤去	4L (内機のみ) 再使用しない	面	1	15,200	15,188.97	有り 代価表 0007
	ワイレスアンテナ 取外	講堂音響用 再取付する	個	1	4,390	4,387.22	有り 代価表 0008
	ワイレスアンテナ (再取付)	講堂音響用 再取付労務	個	1	13,200	13,161.66	有り 代価表 0009
	コンセント (金属プレート付)	2P15A 引掛形接地極付	個	1	3,660	3,659.72	有り 代価表 0010
	コンセント 撤去	2P15A 引掛形接地極付 再使用しない	個	1	760	764.23	有り 代価表 0011

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	リモコンスイッチ 取外	8L 再取付する	個	1			2,880		代価表 0004
01	電工		人	0.226	0.4	25,272	2,284.59	○	
			式	1	0.26	2,284.59	593.99		
	計						2,878.58		
	リモコンスイッチ (再取付)	4L+新設プラグタップ×4 (再使用品)	個	1			4,940		代価表 0005
01	プラグタップ		個	4	1	40	160		
			式	1	0.02	200	4		
02	取付枠		個	1	1	40	40		
03	雑材料		式	1	0.02	200	4		
04	電工		人	0.124	1	30,326.4	3,760.47	○	
			式	1	0.26	3,760.47	977.72		
	計						4,942.19		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	オートリフト昇降用 スイッチ撤去	4L 再使用しない	個	1			1,180		代価表 0006
01	電工		人	0.124	0.3	25,272	940.12	○	
			式	1	0.26	940.12	244.43		
	計						1,184.55		
	オートリフト制御盤 撤去	4L (内機のみ) 再使用しない	面	1			15,200		代価表 0007
01	電工		人	1.59	0.3	25,272	12,054.74	○	
			式	1	0.26	12,054.74	3,134.23		
	計						15,188.97		
	ワイヤレスアンテナ 取外	講堂音響用 再取付する	個	1			4,390		代価表 0008
01	電工		人	0.35	0.4	25,272	3,538.08	○	
			式	1	0.24	3,538.08	849.14		
	計						4,387.22		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ワイヤスチナ (再取付)	講堂音響用 再取付労務	個	1			13,200		代価表 0009
01	電工		人	0.35	1	30,326.4	10,614.24	○	
			式	1	0.24	10,614.24	2,547.42		
	計						13,161.66		
	コンセント (金属プレート付)	2P15A 引掛形接地極付	個	1			3,660		代価表 0010
01	コンセント	単式 2P15A 引掛形接地極付 125V	個	1	1	319	319		
02	プレート	金属製 1連用	個	1	1	272	272		
03	雑材料		式	1	0.02	591	11.82		
04	配線器具 (施工費)	コンセント - 2P15A ×1 引掛形接地極付プラグ共 -	個	1	1	3,056.9	3,056.9		
	計						3,659.72		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	コンセント 撤去	2P15A 引掛形接地極付 再使用しない	個	1			760		代価表 0011
01	電工		人	0.08	0.3	25,272	606.53	○	
			式	1	0.26	606.53	157.7		
	計						764.23		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調和設備			空調外設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フックフランジ工法ダクト(低圧ダクト)	インポート無 0.6mm(451~750mm)	1	m ²	9,030	9,030	
スベイラダクト(低圧ダクト)	インポート無 150mm	23	m	5,450	125,350	
スベイラダクト(低圧ダクト)	インポート無 250mm	14	m	8,480	118,720	
スベイラダクト(低圧ダクト)	インポート無 350mm	1	m	11,400	11,400	
スベイラダクト(低圧ダクト)	インポート無 500mm	14	m	22,200	310,800	
自動距離調整ノズル	#20 ボックス 内貼共	46	個	152,000	6,992,000	代価表 0001
誘引ノズル	30φ	45	個	30,300	1,363,500	代価表 0002
吸込口	HS 650×650 ボックス 内貼共	1	個	80,500	80,500	代価表 0003
ダクト切断		92	か所	1,150	105,800	代価表 0004
保温工事		1	式		344,413	別紙 00-0001
撤去工事	再使用しない	1	式		965,099	別紙 00-0002
廃棄物処分費		1	式		3,013	別紙 00-0003
計					10,429,625	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		消火設備			スプリンクラー設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	29	m	6,660	193,140	
スプリンクラーヘッド	マルチ形 閉鎖形	98	個	15,400	1,509,200	
スプリンクラー用巻き出しフキ(固定金具共)	- 1,000L	98	本	4,830	473,340	
水抜き・水張り試験調整手間	2人×2日間	1	式		157,000	代価表 0009
消火器	ABC粉末 10型	3	本	13,000	39,000	代価表 0012
撤去工事	再使用しない	1	式		307,247	別紙 00-0004
廃棄物処分費		1	式		917	別紙 00-0005
計					2,679,844	

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	自動距離調整ノズル	#20 ボックス 内貼共	個	1	152,000	151,597.03	有り 代価表 0001
	誘引ノズル	30φ	個	1	30,300	30,311.03	有り 代価表 0002
	吸込口	HS 650×650 ボックス 内貼共	個	1	80,500	80,451.12	有り 代価表 0003
	ダクト切断		か所	1	1,150	1,146.72	有り 代価表 0004
	スプリンクラー外保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 500mm 保温厚25	m	1	14,900	14,928.92	有り 代価表 0005
	自動距離調整ノズル撤去	#20 ボックス・内貼共 再使用しない	個	1	13,300	13,311.41	有り 代価表 0006
	誘引ノズル 撤去	30φ 再使用しない	個	1	3,730	3,725.59	有り 代価表 0007
	吸込口 撤去	HS 650×650 ボックス 内貼共	個	1	16,300	16,277.74	有り 代価表 0008
	水抜き・水張り試験調整手間	2人×2日間	式	1	157,000	157,248	有り 代価表 0009
	スプリンクラーヘッド撤去	マルチ型 閉鎖型 再使用しない	個	1	1,770	1,769.04	有り 代価表 0010
	巻き出しフレキ撤去	再使用しない	本	1	980	982.8	有り 代価表 0011
	消火器	ABC粉末 10型	本	1	13,000	12,993.84	有り 代価表 0012
	消火器撤去	ABC粉末 10型 再使用しない	本	1	770	766.58	有り 代価表 0013

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	自動距離調整 ノズル	#20 ボックス 内貼共	個	1			152,000	代価表 0001
01	自動距離調整 ノズル	#20	個	1	1	95,400	95,400	
02	ボックス	インサート無 0.6mm(451~750mm)	㎡	2	1	11,021.4	22,042.8	
03	消音内貼り	標仕保温材 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	㎡	2	1	9,921.6	19,843.2	
04	ダクト工		人	0.39	1	30,326.4	11,827.3	○
	その他		式	1	0.21	11,827.3	2,483.73	
	計						151,597.03	
	誘引ノズル	30φ	個	1			30,300	代価表 0002
01	誘引ノズル	30φ	個	1	1	16,000	16,000	
02	ダクト工		人	0.39	1	30,326.4	11,827.3	○
	その他		式	1	0.21	11,827.3	2,483.73	
	計						30,311.03	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	吸込口	HS 650×650 ボックス 内貼共	個	1			80,500	代価表 0003
01	吸込口	HS 650×650	個	1	1	12,100	12,100	
02	ボックス	インサート無 0.6mm(451~750mm)	㎡	2.3	1	11,021.4	25,349.22	
03	消音内貼り	標仕保温材 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	㎡	2.3	1	9,921.6	22,819.68	
04	ダクト工		人	0.55	1	30,326.4	16,679.52	○
	その他		式	1	0.21	16,679.52	3,502.7	
	計						80,451.12	
	ダクト切断		か所	1			1,150	代価表 0004
01	ダクト工		人	0.03125	1	30,326.4	947.7	○
	その他		式	1	0.21	947.7	199.02	
	計						1,146.72	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	スライダ付保温(32K)	ガラスール 屋内隠ぺい、ダクト shaft 内 アルミガラスロス 500mm 保温厚25	m	1			14,900		代価表 0005
01	アルミガラス化粧保温帯		m ²	1.45	1.57	2,010	4,575.77	○	
02	アルミガラス粘着テープ	65幅	m	4.45	1.57	65	454.12	○	
03	雑材料		式	1	0.1	5,029.89	502.99	○	
04	運搬費		式	1	0.03	5,532.88	165.99	○	
05	保温工		人	0.124	1.57	33,072	6,438.46	○	
	その他		式	1	0.23	12,137.33	2,791.59		
	計						14,928.92		
	自動距離調整ノズル撤去	#20 ボックス・内貼共 再使用しない	個	1			13,300		代価表 0006
01	ノズル吹出口撤去	再使用しない	個	1	1	3,725.59	3,725.59		
02	長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	m ²	2	1	2,292.67	4,585.34		
03	消音内貼り撤去	ロックール・ガラスール サブライチャンパー 保温厚25 再使用しない	m ²	2	1	2,500.24	5,000.48		
	計						13,311.41		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	誘引ノズル撤去	30φ 再使用しない	個	1			3,730		代価表 0007
01	ノズル吹出口撤去	再使用しない	個	1	1	3,725.59	3,725.59		
	計						3,725.59		
	吸込口撤去	HS 650×650 ボックス 内貼共	個	1			16,300		代価表 0008
01	吸込口撤去	(GV、GVS) 0.5m ² 以下 再使用しない	個	1	1	5,254.05	5,254.05		
02	長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	m ²	2.3	1	2,292.67	5,273.14		
03	消音内貼り撤去	ロックール・ガラスール サブライチャンパー 保温厚25 再使用しない	m ²	2.3	1	2,500.24	5,750.55		
	計						16,277.74		
	水抜き・水張り試験調整手間	2人×2日間	式	1			157,000		代価表 0009
01	配管工		人	4	1	31,200	124,800	○	
	その他		式	1	0.26	124,800	32,448		
	計						157,248		

(A込) 災害拠点病院支援施設特定天井改修工事(機械設備)

○は「その他」の率対象

