

文書番号：公建般第2090号

契約番号：R7 2025-10-2143

令和 7 年 3 月 27 日

設計工事第一グループ

工事名称：大阪府立花の文化園エントランスゲート便所改修工事

総工事費 ¥ 19,797,800

工事価格 ¥ 17,998,000

工事概要（工事場所：河内長野市高向）

便所改修工事一式
便所改修工事 改修対象面積46㎡
上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式
[既存施設概要]
エントランスゲート RC造 平屋建 延べ面積181㎡

公告日 R7.4.17

入札書の開札日 R7.5.15

(工期)約 5.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R7.10.31

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	4,052,826	
電気設備工事	1	式	477,887	
機械設備工事	1	式	4,359,986	
計			8,890,699	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,164,062	
現場管理費	1	式	4,498,907	
一般管理費等	1	式	2,444,332	
計			9,107,301	
工事価格	1	式	17,998,000	
消費税等相当額	1	式	1,799,800	消費税率 10 %
工事費	1	式	19,797,800	

一般管理費等

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事 改修工事	7,859,338						
建築工事 処分費	13,526						
小計 (率対象)	7,872,864						
電気設備工事 改修工事	1,087,049						
電気設備工事 処分費	▲4,183						
小計 (率対象)	1,082,866						
機械設備工事 改修工事	6,583,285						
機械設備工事 処分費	14,653						
小計 (率対象)	6,597,938						
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事	15,553,668	15.68	0.00	15.68	1.00	2,438,815	17,992,483
契約保証費	15,553,668			0.04	1.00	6,221	6,221
端数調整						▲704	▲704
総計	15,553,668					2,444,332	17,998,000

便所改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	78,272	
計				78,272	
建具改修	撤去	1	式	11,346	
建具改修	改修	1	式	846,370	
計				857,716	
内外装改修	撤去	1	式	330,095	
内外装改修	改修	1	式	2,614,304	
計				2,944,399	
塗装改修	改修	1	式	131,846	
計				131,846	
発生材処理	運搬・処分	1	式	40,593	
計				40,593	

便所改修工事		内外装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火不燃化粧板	タイ壁下地 直貼り	50.3	m ²	11,000	553,300	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ②25 インチト別途	20.9	m ²	1,640	34,276	
天井インチト	一般用	20.9	m ²	260	5,434	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	2	か所	13,500	27,000	
小便器用手摺	材工	1	か所	65,300	65,300	
多目的手摺	L型 材工	2	か所	44,700	89,400	
紙巻器	棚付き2連 材工	4	か所	9,540	38,160	
鏡	角形450×600 材工	4	か所	8,880	35,520	
ペビークォア	コーナー設置タイプ 材工	2	か所	76,100	152,200	
ペビークォート	縦型 材工	1	か所	206,000	206,000	
檜造作		1	式		713,896	別紙 00-0009
計					2,614,304	

建築工事 細目別内訳

便所改修工事		塗装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トップライト壁塗装	耐候性塗料C種 下地調整共	20.2	m ²	2,830	57,166	代価表 0026
D P 塗り 改修仕様	木製建具面 2級 下地調整RB種(塗替え面)	3.6	m ²	2,020	7,272	代価表 0027
D P 塗り 改修仕様	鋼製建具面 2級 下地調整RB種(塗替え面)	8.9	m ²	2,000	17,800	代価表 0028
木材保護塗料塗り	WP B種	47.7	m ²	1,040	49,608	代価表 0029
計					131,846	

便所改修工事		内外装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
檜造作		1	式		713,896	別紙 00-0009
壁 檜羽目板	100×820×12 無節無塗装	25.2	m ²	9,000	226,800	
壁 檜羽目板下地	胴縁	25.2	m ²	1,830	46,116	代価表 0025
檜 廻縁	15×30 塗節 プレーナ材	33.5	m	680	22,780	
檜 見切材	36×25 檜塗節 プレーナ材	26	m	1,350	35,100	
天井 檜羽目板	100×820×12 無節無塗装	20.9	m ²	9,000	188,100	
檜造作 施工手間		1	式		195,000	
計					713,896	

建築工事 別紙明細

便所改修工事		発生材処理		運搬・処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式		13,126	別紙 00-0006
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.8	m ³	7,930	6,344	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.3	m ³	6,110	1,833	
発生材積込み	廃プラスチック類	0.8	m ³	6,110	4,888	代価表 0030
発生材積込み	ガラス・陶磁器類	0.01	m ³	6,110	61.1	代価表 0031
計					13,126.1	
とりこわし発生材運搬		1	式		14,580	別紙 00-0007
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.0km以下	0.8	m ³	8,020	6,416	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	0.3	m ³	4,170	1,251	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	0.8	m ³	8,340	6,672	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 DID区間有り 60.0km以下	0.01	m ³	24,100	241	代価表 0032
計					14,580	

便所改修工事		発生材処理		運搬・処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式		12,887	別紙 00-0008
発生材処分	コンクリート類	0.8	m3	6,345	5,076	
発生材処分	木材類	0.3	m3	1,100	330	
発生材処分	石こうボード類	0.8	m3	13,000	10,400	
発生材処分	ガラス・陶磁器類	0.01	m3	13,100	131	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.1	t	▲30,500	▲3,050	
計					12,887	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員(スポット利用)	昼間 B	30	人日	19,700	591,000	
K-1 フェンスハリケート	H1800 養生シート張りH900共 設置期間:4.5ヶ月	7.4	m	6,480	47,952	代価表 0033
K-2 キャスターゲート	L=3000 H=1850 設置期間:4.5ヶ月	1	か所	38,100	38,100	代価表 0035
K-3 目隠しフェンス	H1800 養生シート張りH1800共 設置期間:4.5ヶ月	4.4	m	7,400	32,560	代価表 0036
仮設電灯	設置期間:4.5ヶ月	2	か所	9,300	18,600	代価表 0038
仮設手洗い	2台 設置期間:4.5ヶ月	1	式		146,000	代価表 0039
仮設トイレ	設置期間:4.5ヶ月	4	台	71,100	284,400	代価表 0040
仮設トイレ電気配線		1	式		16,500	代価表 0041
仮設給排水管	配管・撤去共	1	式		53,270	別紙 00-0010
仮設給排水管	処分費	1	式		639	別紙 00-0011
計					1,229,021	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設給排水管	配管・撤去共	1	式		53,270	別紙 00-0010
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	11.8	m	2,350	27,730	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 20A	11.8	m	600	7,080	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 20A	6.5	m	2,240	14,560	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 20A	6.5	m	600	3,900	
計					53,270	
仮設給排水管	処分費	1	式		639	別紙 00-0011
ビニル管類処分費	20A	11.8	m	9	106.2	
ビニル管類処分費	80A	6.5	m	82	533	
計					639.2	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	TB-1撤去	集積共	m ²	1	610	610.65	有り	代価表 0001
	TB-2撤去	集積共	m ²	1	610	610.65	有り	代価表 0002
	TB-3撤去	集積共	m ²	1	610	610.65	有り	代価表 0003
	パネーション撤去	集積共	m ²	1	610	610.65	有り	代価表 0004
	枠 清掃		m ²	1	380	384.48	有り	代価表 0005
	便所通路床コンクリートはつり	床厚30mm 集積共	m ²	1	6,230	6,231.44	有り	代価表 0006
	ラインク壁タイ撤去		m ²	1	5,030	5,026.78	有り	代価表 0007
	ラインク天端撤去	テラゾブロック t30	m	1	1,820	1,817.97	有り	代価表 0008
	廻縁 撤去	76製	m	1	210	206	有り	代価表 0009
	鏡撤去	W450×H600	か所	1	1,980	1,981.32	有り	代価表 0010
	手すり撤去	集積共	か所	1	1,430	1,425.72	有り	代価表 0011
	手すり撤去	集積共	か所	1	7,130	7,128.58	有り	代価表 0012
	紙巻き器撤去	集積共	か所	1	120	122.13	有り	代価表 0013
	外壁高圧洗浄	高圧水洗 加圧力15MPa程度	m ²	1	180	175.1	有り	代価表 0014
	便所通路高圧洗浄	高圧水洗 加圧力15MPa程度	m ²	1	180	175.1	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ガラ清掃		か所	1	78	77.86	有り	代価表 0016
	スラブ開口塞ぎ		式	1	11,300	11,321.67	有り	代価表 0017
	普通鉄筋(SR235)	径13	kg	1	140	136	有り	代価表 0018
	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	1	120	123.16	有り	代価表 0019
	スラップ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	1	▲32	▲31.5	有り	代価表 0020
	あと施工アール工事	スラブ打ち込み式 差筋アール D13	か所	1	370	370.8	有り	代価表 0021
	タイル下地	モルタル塗り t30	m ²	1	2,310	2,305.2	有り	代価表 0022
	ラインク壁下地		m ²	1	4,390	4,390.8	有り	代価表 0023
	ふかし壁	耐水合板t9 胴縁	m ²	1	4,060	4,058.2	有り	代価表 0024
	壁 檜羽目板下地	胴縁	m ²	1	1,830	1,833.4	有り	代価表 0025
	トップライト壁塗装	耐候性塗料C種 下地調整共	m ²	1	2,830	2,826.94	有り	代価表 0026
	D P塗り 改修仕様	木製建具面 2級 下地調整RB種(塗替え面)	m ²	1	2,020	2,020.45	有り	代価表 0027
	D P塗り 改修仕様	鋼製建具面 2級 下地調整RB種(塗替え面)	m ²	1	2,000	2,004.79	有り	代価表 0028
	木材保護塗料塗り	W P B種	m ²	1	1,040	1,040.3	有り	代価表 0029
	発生材積み	廃プラスチック類	m3	1	6,110	6,106.46	有り	代価表 0030

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	発生材積込み	ガラス・陶磁器類	m3	1	6,110	6,106.46	有り 代価表 0031
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	24,100	24,064.37	有り 代価表 0032
	K-1 フェンスバリアード	H1800 養生シート張りH900共 設置期間：4.5ヶ月	m	1	6,480	6,480.19	有り 代価表 0033
	養生シート張り	防災Ⅱ類 H900 4.5ヶ月	m	1	920	922.75	有り 代価表 0034
	K-2 キヤスターゲート	L=3000 H=1850 設置期間：4.5ヶ月	か所	1	38,100	38,110.24	有り 代価表 0035
	K-3 目隠しフェンス	H1800 養生シート張りH1800共 設置期間：4.5ヶ月	m	1	7,400	7,402.94	有り 代価表 0036
	養生シート張り	防災Ⅱ類 H1800 4.5ヶ月	m	1	1,850	1,845.5	有り 代価表 0037
	仮設電灯	設置期間：4.5ヶ月	か所	1	9,300	9,304.11	有り 代価表 0038
	仮設手洗い	2台 設置期間：4.5ヶ月	式	1	146,000	146,100	有り 代価表 0039
	仮設トイレ	設置期間：4.5ヶ月	台	1	71,100	71,070	有り 代価表 0040
	仮設トイレ電気配線		式	1	16,500	16,468.98	有り 代価表 0041

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	TB-1撤去	集積共	m ²	1			610		代価表 0001
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	610.65	610.65		
	計						610.65		
	TB-2撤去	集積共	m ²	1			610		代価表 0002
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	610.65	610.65		
	計						610.65		
	TB-3撤去	集積共	m ²	1			610		代価表 0003
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	610.65	610.65		
	計						610.65		
	パーテーション撤去	集積共	m ²	1			610		代価表 0004
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	610.65	610.65		
	計						610.65		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠 清掃		m ²	1			380		代価表 0005
01	壁清掃		m ²	1	1	384.48	384.48		
	計						384.48		
	便所通路床コンクリートはつり	床厚30mm 集積共	m ²	1			6,230		代価表 0006
01	コンクリートはつり	床厚30mm 集積共	m ²	1	1	6,231.44	6,231.44		
	計						6,231.44		
	ラインク 壁タイル撤去		m ²	1			5,030		代価表 0007
01	壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m ²	1	1	5,026.78	5,026.78		
	計						5,026.78		
	ラインク 天端撤去	テラゾアブロック 30	m	1			1,820		代価表 0008
01	壁モルタル・プaster撤去	集積共	m ²	0.4	1	4,544.93	1,817.97		
	計						1,817.97		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	廻縁 撤去	7の製	m	1			210		代価表 0009
01	廻縁 撤去	アルミ製	m	1	1.03	200	206		
	計						206		
	鏡撤去	W450×H600	か所	1			1,980		代価表 0010
01	ガラス撤去	集積共	m ²	0.27	1	7,338.24	1,981.32		
	計						1,981.32		
	椅子撤去	集積共	か所	1			1,430		代価表 0011
01	たてどい撤去	銅管 集積共	m	0.2	1	7,128.58	1,425.72		
	計						1,425.72		
	手すり撤去	集積共	か所	1			7,130		代価表 0012
01	たてどい撤去	銅管 集積共	m	1	1	7,128.58	7,128.58		
	計						7,128.58		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	紙巻き器撤去	集積共	か所	1			120		代価表 0013
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	0.1	1	1,221.29	122.13		
	計						122.13		
	外壁高圧洗浄	高圧水洗 加圧力15MPa程度	m ²	1			180		代価表 0014
01	高圧洗浄		m ²	1	1.03	170	175.1		
	計						175.1		
	便所通路高圧洗浄	高圧水洗 加圧力15MPa程度	m ²	1			180		代価表 0015
01	内壁 高圧洗浄		m ²	1	1.03	170	175.1		
	計						175.1		
	ガラ清掃		か所	1			78		代価表 0016
01	壁清掃		m ²	0.45 × 0.45	1	384.48	77.86		
	計						77.86		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スラブ開口塞ぎ		式	1			11,300	代価表 0017
01	普通鉄筋(SR235)	径13	kg	3.7	1	136	503.2	代価表 0018
02	鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	3.6	1	123.16	443.38	代価表 0019
03	スラップ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	0.1	1	▲31.5	▲3.15	代価表 0020
04	あと施工アウター工事	スラブ打ち込み式 差筋アウター D13	か所	24	1	370.8	8,899.2	代価表 0021
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.04	1	24,500	980	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m3	0.04	1	12,475.88	499.04	
	計						11,321.67	
	普通鉄筋(SR235)	径13	kg	1			140	代価表 0018
01	普通鉄筋(SR235)	径13	t	1	0.001	136,000	136	
	計						136	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	1			120	代価表 0019
01	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	1	0.001	123,162.25	123.16	
	計						123.16	
	スラップ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	1			▲32	代価表 0020
01	スラップ控除	鉄屑 ヘビーH2	t	1	0.001	▲31,500	▲31.5	
	計						▲31.5	
	あと施工アウター工事	スラブ打ち込み式 差筋アウター D13	か所	1			370	代価表 0021
01	あと施工アウター工事	スラブ打ち込み式 差筋アウター D13		1	1.03	360	370.8	
	計						370.8	
	タイル下地	モルタル塗り t30	m ²	1			2,310	代価表 0022
01	タイル下地		m ²	1	1.02	2,260	2,305.2	
	計						2,305.2	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ラニング壁下地		m ²	1			4,390	代価表 0023
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり 0450	m ²	1	1	1,795.2	1,795.2	
02	耐水用合板	t9 材工	m ²	1	1.03	2,520	2,595.6	
	計						4,390.8	
	ふかし壁	耐水合板t9 胴縁	m ²	1			4,060	代価表 0024
01	壁耐水合板	t9	m ²	1	1.03	2,160	2,224.8	
02	胴縁		m ²	1	1.03	1,780	1,833.4	
	計						4,058.2	
	壁 檜羽目板下地	胴縁	m ²	1			1,830	代価表 0025
01	胴縁		m ²	1	1.03	1,780	1,833.4	
	計						1,833.4	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	トップライト壁塗装	耐候性塗料C種 下地調整共	m ²	1			2,830	代価表 0026
01	トップライト壁	耐候性塗料C種	m ²	1	1.03	1,920	1,977.6	
02	下地調整 改修仕様	コンクリート面 RA種(塗替え面)	m ²	1	1	849.34	849.34	
	計						2,826.94	
	D P塗り 改修仕様	木製建具面 2級 下地調整RB種(塗替え面)	m ²	1			2,020	代価表 0027
01	D P塗り	鉄鋼 2級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1	1.03	1,840	1,895.2	
02	下地調整 改修仕様	木部 RB種(塗替え面)	m ²	1	1	125.25	125.25	
	計						2,020.45	
	D P塗り 改修仕様	鋼製建具面 2級 下地調整RB種(塗替え面)	m ²	1			2,000	代価表 0028
01	D P塗り	鉄鋼 2級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1	1.03	1,840	1,895.2	
02	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	m ²	1	1	109.59	109.59	
	計						2,004.79	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	木材保護塗料塗り	WP B種	m ²	1			1,040		代価表 0029
01	木材保護塗料塗り	WP B種	m ²	1	1.03	1,010	1,040.3		
	計						1,040.3		
	発生材積込み	廃プラスチック類	m ³	1			6,110		代価表 0030
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	1	1	6,106.46	6,106.46		
	計						6,106.46		
	発生材積込み	ガラス・陶磁器類	m ³	1			6,110		代価表 0031
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	1	1	6,106.46	6,106.46		
	計						6,106.46		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1			24,100		代価表 0032
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	24,064.37	24,064.37		
	計						24,064.37		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	K-1 フェンスバリアード	H1800 養生シート張りH900共 設置期間：4.5ヶ月	m	1			6,480		代価表 0033
01	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	1	1	2,721.31	2,721.31		
02	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	1	4.5	630.25	2,836.13		
03	養生シート張り	防災Ⅱ類 H900 4.5ヶ月	m	1	1	922.75	922.75		代価表 0034
	計						6,480.19		
	養生シート張り	防災Ⅱ類 H900 4.5ヶ月	m	1			920		代価表 0034
01	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅱ類 掛払い手間 -	m ²	0.9	1	847.56	762.8		
02	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	135	0.88	106.92		
03	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅱ類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	50.33	45.3		
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	0.9	1	8.59	7.73		
	計						922.75		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	K-2 キャスターゲート	L=3000 H=1850 設置期間：4.5ヶ月	か所	1			38,100		代価表 0035
01	キャスターゲート(パネル付)	H2.0 W4.5 片引き 月額損料	か所	1	4.5	4,410	19,845		
02	キャスターゲート(パネル付)	H2.0 W4.5 片引き 定額損料	か所	1	1	18,265.24	18,265.24		
	計						38,110.24		
	K-3 目隠しフェンス	H1800 養生シート張りH1800共 設置期間：4.5ヶ月	m	1			7,400		代価表 0036
01	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	1	1	2,721.31	2,721.31		
02	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	1	4.5	630.25	2,836.13		
03	養生シート張り	防炎Ⅱ類 H1800 4.5ヶ月	m	1	1	1,845.5	1,845.5		代価表 0037
	計						7,402.94		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生シート張り	防炎Ⅱ類 H1800 4.5ヶ月	m	1			1,850		代価表 0037
01	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 掛払い手間 -	m ²	1.8	1	847.56	1,525.61		
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1.8	135	0.88	213.84		
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 基本料 修理費含む -	m ²	1.8	1	50.33	90.59		
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1.8	1	8.59	15.46		
	計						1,845.5		
	仮設電灯	設置期間：4.5ヶ月	か所	1			9,300		代価表 0038
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	8,365.59	8,365.59		
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	1	4.5	208.56	938.52		
	計						9,304.11		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設手洗い	2台 設置期間：4.5ヶ月	式	1			146,000	代価表 0039
01	仮設手洗い	基本料、諸経費 2台	式	1	1	97,500	97,500	
02	仮設手洗い	日額リース料	台	2	135	180	48,600	
	計						146,100	
	仮設トイレ	設置期間：4.5ヶ月	台	1			71,100	代価表 0040
01	仮設トイレ	6ヶ月	台	1	1.03	73,500	75,705	
02	仮設トイレ	9ヶ月	台	▲1 ×0.5	1.03	82,500	▲42,487.5	
03	仮設トイレ	6ヶ月	台	1 ×0.5	1.03	73,500	37,852.5	
	計						71,070	
	仮設トイレ電気配線		式	1			16,500	代価表 0041
01	VVFケーブル	2.0mm ² -2C ラック	m	12.7	1	843.64	10,714.23	
02	配線 (施工費)	600V絶縁ケーブル 2.0mm ² 2c ビット等	m	12.7	1	453.13	5,754.75	
	計						16,468.98	

衛生設備工事		衛生設備工事			排水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大便器	パブリック用タンク式便器 掃除口つき、手洗い無し 擬音装置付き温水洗浄暖房便座	4	台	181,000	724,000	代価表 0005
小便器	掃除口付き壁掛け排水自動洗浄	2	台	135,000	270,000	代価表 0006
掃除流し	SK22A (相当品) 水栓 (T23AE20C)	1	組	89,800	89,800	
汚水						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	24	m	9,880	237,120	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	5	m	7,460	37,300	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	3	m	4,800	14,400	
雑用水						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	2	m	7,460	14,920	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 65A	12	m	6,130	73,560	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	7	m	4,800	33,600	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	7	m	3,740	26,180	
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 100A	2	個	37,200	74,400	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	5	個	15,900	79,500	
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1	個	13,500	13,500	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		衛生設備工事			排水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	2	個	12,200	24,400	
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	6,420	12,840	
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 75A 保温無	2	か所	6,060	12,120	
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 65A 保温無	1	か所	4,990	4,990	
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所	4,630	4,630	
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温無	1	か所	4,630	4,630	
撤去工事	再使用しない	1	式		289,001	別紙 00-0007
はつり工事		1	式		1,025,514	別紙 00-0008
コンクリート工事		1	式		5,440	別紙 00-0009
コンクリート処分費		1	式		761	別紙 00-0010
廃棄物処分費		1	式		12,365	別紙 00-0011
計					3,084,971	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		衛生設備工事			給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		1,464	別紙 00-0003
E=φ管類処分費	20A	15.1	m	9	135.9	
E=φ管類処分費	25A	1.1	m	13	14.3	
E=φ管類処分費	32A	0.2	m	17	3.4	
金属・ガラス・陶磁器くず		0.1	t	13,100	1,310	
計					1,463.6	
はつり工事		1	式		137,760	別紙 00-0004
機械はつり(ダンプトラックによる配管用貫通口)	300mm程度 50mm	7	か所	17,200	120,400	
機械はつり(ダンプトラックによる配管用貫通口)	300mm程度 63mm	1	か所	17,200	17,200	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3	7,930	79.3	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.0km以下	0.01	m3	8,020	80.2	
計					137,759.5	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		衛生設備工事			給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート工事		1	式		544	別紙 00-0005
コンクリート工事	コンクリート 手練り (m3)	0.01		54,400	544	
計					544	
コンクリート処分費		1	式		63	別紙 00-0006
コンクリート類処分費	無筋コンクリート 投棄料	0.01	m3	6,345	63.45	
計					63.45	

衛生設備工事		衛生設備工事			排水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		289,001	別紙 00-0007
大便器撤去	タンク式 再使用しない	3	組	16,700	50,100	
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	1	組	14,300	14,300	
小便器撤去 タンク式	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	4	組	12,200	48,800	
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1	組	11,800	11,800	
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 100A	2	個	4,490	8,980	
床下掃除口撤去 再使用しない	100A	5	個	1,390	6,950	
床下掃除口撤去 再使用しない	80A	1	個	1,180	1,180	
床下掃除口撤去 再使用しない	65A	2	個	1,070	2,140	
汚水						
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	機械室・便所 100A	23.7	m	3,140	74,418	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 80A	4.7	m	1,830	8,601	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	4.8	m	1,230	5,904	
雑用水						
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	機械室・便所 65A	11.9	m	2,100	24,990	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		衛生設備工事			排水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		289,001	別紙 00-0007
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	機械室・便所 50A	6.9	m	1,650	11,385	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 40A	6.1	m	970	5,917	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.8	m ³	7,520	13,536	
計					289,001	
はつり工事		1	式		1,025,514	別紙 00-0008
機械はつり(ダンプ トラックによる 配管用貫通口)	300mm程度 150mm	14	か所	32,300	452,200	
機械はつり(ダンプ トラックによる 配管用貫通口)	300mm程度 100mm	9	か所	22,600	203,400	
機械はつり(ダンプ トラックによる 配管用貫通口)	300mm程度 88mm	6	か所	21,200	127,200	
機械はつり(ダンプ トラックによる 配管用貫通口)	300mm程度 63mm	14	か所	17,200	240,800	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.12	m ³	7,930	951.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 8.0km以下	0.12	m ³	8,020	962.4	
計					1,025,514	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	男子手洗いA	ボウル一体型台(W1300)付き自動単水栓自動水石鹸、フロントパネル扉タイプ、手摺なし	台	1			276,000		代価表 0001
01	男子手洗いA	ボウル一体型台(W1300)付き自動単水栓自動水石鹸、フロントパネル扉タイプ、手摺なし	台	1	1	247,000	247,000		
02	取付費			1	1	29,200	29,200		
	計						276,200		
	男子手洗いB	ボウル一体型台(W1300)付き自動単水栓自動水石鹸、フロントパネル扉タイプ、手摺あり	台	1			303,000		代価表 0002
01	男子手洗いB	ボウル一体型台(W1300)付き自動単水栓自動水石鹸、フロントパネル扉タイプ、手摺あり	台	1	1	270,000	270,000		
02	取付費		台	1	1	33,000	33,000		
	計						303,000		
	女子手洗いC	ボウル一体型台(W1600)付き自動単水栓自動水石鹸、フロントパネル扉タイプ、手摺あり	台	1			429,000		代価表 0003
01	女子手洗いC	ボウル一体型台(W1600)付き自動単水栓自動水石鹸、フロントパネル扉タイプ、手摺あり	台	1	1	388,000	388,000		
02	取付費		台	1	1	41,200	41,200		
	計						429,200		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	ハイタンク撤去	再使用しない	台	1			7,380		代価表 0004
01	配管工		人	0.69	0.3	28,288	5,855.62	○	
	その他		式	1	0.26	5,855.62	1,522.46		
	計						7,378.08		
	大便器	パブリック用タンク式便器 掃除口つき、手洗い無し 振音装置付き温水洗浄暖房便座	台	1			181,000		代価表 0005
01	大便器	パブリック用タンク式便器 掃除口つき、手洗い無し 振音装置付き温水洗浄暖房便座	台	1	1	149,000	149,000		
02	大便器 取付	タンク式 温水洗浄便座	組	1	1	32,240	32,240		
	計						181,240		
	小便器	掃除口付き壁掛け壁排水自動洗浄	台	1			135,000		代価表 0006
01	小便器	掃除口付き壁掛け壁排水自動洗浄	台	1	1	119,000	119,000		
02	小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 小形	組	1	1	15,704	15,704		
	計						134,704		

(A込)大阪府立花の文化園エントランスゲート便所改修工事(衛生設備)