

工事名称: 大阪府こころの健康総合センター外1件機械設備改修工事

工事場所: 大阪市住吉区万代東三丁目外

総工事費 ¥71,628,700 .-

工事価格 ¥65,117,000 .-

工事概要

機械設備改修工事一式

大阪府こころの健康総合センター

・受水槽、給水ポンプ、消火設備(消火ポンプ・流水検知装置)、排水ポンプの撤去、新設及び付帯工事

【既存施設概要】

RC造 地上4階建地下1階 延べ面積3,343㎡

大阪府立障がい者自立センター

・1～3階外気処理系統空調機の撤去、新設及び付帯工事

【既存施設概要】

RC造 地上3階建 延べ面積5,015㎡

公告日 令和7年4月3日

開札日 令和7年4月24日

工期末 令和8年1月30日

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	3,225,058	
機械設備工事	1	式	36,432,604	
計			39,657,662	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,430,948	
現場管理費	1	式	14,634,220	
一般管理費等	1	式	7,394,170	
計			25,459,338	
工事価格	1	式	65,117,000	
消費税等相当額	1	式	6,511,700	消費税率 10 %
工事費	1	式	71,628,700	

共通仮設費

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
敷地 1								
電気設備工事 改修工事	8.7	2,221,255	5.39	0.00	5.39	1.00	1.00	119,725
小計 (率対象)		2,221,255						119,725
電気設備工事 処分費		▲21,335						0
電気設備工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						166,360
小計 (率対象外)		▲21,335						166,360
合計		2,199,920						286,085
機械設備工事 改修工事	8.7	18,912,469	4.97	0.00	4.97	1.00	1.00	939,949
小計 (率対象)		18,912,469						939,949
機械設備工事 処分費		446,462						0
機械設備工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						1,052,660
小計 (率対象外)		446,462						1,052,660
合計		19,358,931						1,992,609
敷地 2								
電気設備工事 改修工事	8.7	1,201,226	5.80	0.00	5.80	1.00	1.00	69,671

共通仮設費

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
小計 (率対象)		1,201,226						69,671
電気設備工事 処分費		▲176,088						0
小計 (率対象外)		▲176,088						0
合計		1,025,138						69,671
機械設備工事 改修工事	8.7	17,060,940	5.06	0.00	5.06	1.00	1.00	863,283
小計 (率対象)		17,060,940						863,283
機械設備工事 処分費		12,733						0
機械設備工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						219,300
小計 (率対象外)		12,733						219,300
合計		17,073,673						1,082,583
総計		39,657,662						3,430,948



一般管理費等

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率(④=②)+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
電気設備工事 改修工事	6,750,185						
電気設備工事 処分費	▲197,423						
小計 (率対象)	6,552,762						
機械設備工事 改修工事	50,710,873						
機械設備工事 処分費	459,195						
小計 (率対象)	51,170,068						
合計 (率対象) 主たる工事：機械設備工事	57,722,830	12.77	0.00	12.77	1.00	7,371,205	65,094,035
契約保証費	57,722,830			0.04	1.00	23,089	23,089
端数調整						▲124	▲124
総計	57,722,830					7,394,170	65,117,000







機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備			給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
TW-1 受水槽	FRP製複合板ハコ形(2槽式) 2000×2000×2000H 有効容量5.6m <sup>3</sup> /h	1	基	3,420,000	3,420,000	
PWU-1 加圧給水ポンプユニット	推定末端圧力一定給水システム 65φ×432L/min×38m×5.5kW	1	基	1,490,000	1,490,000	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	ねじ接合 20A 機械室・便所	7	m	6,110	42,770	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	ねじ接合 40A 機械室・便所	6	m	10,900	65,400	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	ねじ接合 65A 機械室・便所	2	m	18,600	37,200	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	ねじ接合 100A 機械室・便所	15	m	28,300	424,500	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	ねじ接合 20A 屋外架空・暗渠	1	m	4,350	4,350	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	ねじ接合 25A 屋外架空・暗渠	2	m	5,540	11,080	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)	ねじ接合 100A 屋外架空・暗渠	62	m	20,600	1,277,200	
仕切弁(管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	8	個	8,180	65,440	
仕切弁(管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	2	個	10,600	21,200	
仕切弁(管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	2	個	20,200	40,400	
ボール弁(管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個	8,350	8,350	
ライニングバルブライ弁	10K(クエハー) 65A	3	個	30,500	91,500	
ライニングバルブライ弁	10K(クエハー) 100A	4	個	43,400	173,600	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備			給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
逆止弁(管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個	9,130	9,130	
フレキシアレンジョイント	ベローズ形 20A	2	個	6,810	13,620	
フレキシアレンジョイント	ベローズ形 40A	2	個	11,200	22,400	
フレキシアレンジョイント	合成ゴム製 65A	3	個	30,000	90,000	
フレキシアレンジョイント	合成ゴム製 100A	2	個	44,400	88,800	
ボールバルブ	20A	2	個	23,400	46,800	
Y形ストレーナ(管端防食コア)	10K 20A	2	個	6,700	13,400	
Y形ストレーナ(管端防食コア)	10K 40A	2	個	14,800	29,600	
電磁弁(水用)	20A	2	個	27,400	54,800	
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 40A	2	個	46,100	92,200	
自動エア抜弁	15A	1	個	15,700	15,700	
水用減圧弁	100A	1	個	280,000	280,000	
圧力計	水用	1	組	13,000	13,000	
横水栓	T23ANR13	2	個	3,870	7,740	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温有	1	か所	5,370	5,370	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備			給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配管切断 (銅管類) -手間のみ	配管切断 80A 保温有	2	か所	5,720	11,440		
配管切断 (銅管類) -手間のみ	配管切断 100A 保温有	1	か所	6,460	6,460		
保温工事		1	式		892,581	別紙 00-0001	
機器据付費		1	式		472,000	別紙 00-0002	
搬入費		1	式		16,560	別紙 00-0003	
搬出費		1	式		14,900	別紙 00-0004	
製作金物		1	式		363,876	別紙 00-0005	
コンクリート工事		1	式		51,565	別紙 00-0006	
撤去工事	再使用しない	1	式		463,038	別紙 00-0007	
はつり工事		1	式		21,649	別紙 00-0008	
コンクリート処分費		1	式		47	別紙 00-0009	
アスベスト含有材梱包 運搬費		1	式		112	別紙 00-0010	
産業廃棄物処分費		1	式		421,683	別紙 00-0011	
計					10,691,461		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
PD-2 排水ポンプ	水中ポンプ (非自動型) 65φ×400L/min×10m×1.5kW	2	基	366,000	732,000		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	6	m	6,810	40,860		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	8	m	10,500	84,000		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	2	m	7,220	14,440		
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	2	個	17,300	34,600		
ねずみ铸铁仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	2	個	27,800	55,600		
ねずみ铸铁逆止弁	10K(フランジ・スイング) 65A	2	個	27,300	54,600		
配管用防虫網	50A	1	個	9,910	9,910		
配管用防虫網	80A	1	個	13,000	13,000		
製作金物		1	式		27,976	別紙 00-0012	
据付費		1	式		88,800	別紙 00-0013	
撤去工事	再使用しない	1	式		70,644	別紙 00-0014	
産業廃棄物処分費		1	式		1,555	別紙 00-0015	
計					1,227,985		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備		仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 65A	10	m	9,430	94,300	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	4	m	2,350	9,400	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 40A	14	m	4,130	57,820	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 65A	13	m	6,850	89,050	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 50A	1	m	4,800	4,800	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 75A	2	m	7,460	14,920	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 100A	4	m	9,880	39,520	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	1	個	17,300	17,300	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	1	個	16,300	16,300	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	3	個	6,700	20,100	
ラニング仕切弁	10K(フランジ) 65A	1	個	47,200	47,200	
フレキシアジョイント	ベローズ形 20A	1	個	6,810	6,810	
フレキシアジョイント	ベローズ形 40A	1	個	11,200	11,200	
ボールタップ	20A	1	個	23,400	23,400	
Y形ストレーナ	10K 20A	1	個	5,900	5,900	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備		仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Y形ストレーナ	10K 40A	1	個	12,200	12,200	
電磁弁(水用)	20A	1	個	27,400	27,400	
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 40A	1	個	46,100	46,100	
配管用防虫網	80A	1	個	13,000	13,000	
間接排水口	100A	1	個	7,630	7,630	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 65A 保温有	1	か所	5,370	5,370	
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 40A 保温有	1	か所	15,700	15,700	
保温工事		1	式		282,424	別紙 00-0016
コンクリート工事		1	式		146,400	別紙 00-0017
土工事		1	式		110,880	別紙 00-0018
残土処分費		1	式		7,776	別紙 00-0019
製作金物		1	式		37,360	別紙 00-0020
はつり工事		1	式		17,749	別紙 00-0021
コンクリート処分費		1	式		47	別紙 00-0022
撤去工事	再使用しない	1	式		73,516	別紙 00-0023















機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備		給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		892,581	別紙 00-0001
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 20A	7.2	m	1,960	14,112	
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 40A	6.1	m	2,240	13,664	
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 65A	2.3	m	2,700	6,210	
給水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 100A	15.2	m	4,000	60,800	
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	0.3	m	6,540	1,962	
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	2.3	m	6,910	15,893	
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A	61.9	m	12,600	779,940	
計					892,581	
機器据付費		1	式		472,000	別紙 00-0002
受水槽据付	FRP製複数板 <sup>ハ</sup> 矩形 2000×2000×2000H	1	基	143,000	143,000	代価表 0001
小形給水 ポンプユニット 据付 (空調機器)	防振基礎 5.5 kW以下 ポンプ2台	1	基	123,000	123,000	
加圧給水ポンプユニット 用制御盤据付	5.5kw 2台	1	面	206,000	206,000	
計					472,000	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備		給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬入費		1	式		16,560	別紙 00-0003
搬入費	複数搬入 500kg/m3未満	0.2	t	82,800	16,560	
計					16,560	
搬出費		1	式		14,900	別紙 00-0004
搬出費(撤去用)	複数搬出 500kg/m3未満	0.2	t	74,500	14,900	
計					14,900	
製作金物		1	式		363,876	別紙 00-0005
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	9.3	m	6,720	62,496	
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	40	m	5,900	236,000	
銅製 製作金物	150×150×7×10 (H形鋼)	7	m	9,340	65,380	代価表 0002
計					363,876	



機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備		給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		463,038	別紙 00-0007
計					463,038	
はつり工事		1	式		21,649	別紙 00-0008
機械はつり(クレーン・ドッカーによる配管用貫通口)	200mm程度 150mm	1	か所	21,500	21,500	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3	7,930	79.3	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	0.01	m3	6,950	69.5	
計					21,648.8	
コンクリート処分費		1	式		47	別紙 00-0009
コンクリート処分費	無筋	0.01	m3	4,700	47	
計					47	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備		給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト含有材梱包運搬費		1	式		112	別紙 00-0010
アスベスト処理 集積・梱包		0.01	m3	3,700	37	
アスベスト含有材積込・運搬		0.01	m3	7,520	75.2	代価表 0011
計					112.2	
産業廃棄物処分費		1	式		421,683	別紙 00-0011
FRP処分費		1,890	kg	220	415,800	
ガラスくず		0.01	t	13,100	131	
金属くず		0.42	t	13,100	5,502	
石綿含有物処分費		0.01	m3	25,000	250	
計					421,683	



機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備		仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		282,424	別紙 00-0016
給水管 保温	標仕保温材 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 65A	10.4	m	2,700	28,080	
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	3.5	m	6,540	22,890	
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 40A	14.1	m	7,900	111,390	
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A	12.8	m	9,380	120,064	
計					282,424	
コンクリート工事		1	式		146,400	別紙 00-0017
コンクリート工事	コンクリート 生コン人力打設 (m3)	1.6		48,100	76,960	
コンクリート工事	普通モルタル 厚15mm (㎡)	4.8		2,880	13,824	
コンクリート工事	型枠 一般用 (㎡)	3.2		11,800	37,760	
コンクリート工事	鉄筋 D10・13 (Kg)	44.8		300	13,440	
コンクリート工事	鉄筋 D10・13 (Kg)	0.2		300	60	
コンクリート工事	再生クラッシュラン (m3)	0.6		7,260	4,356	
計					146,400	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備		仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		110,880	別紙 00-0018
土工事	人力堀方 -	3.6	m3	11,900	42,840	
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間有り 60.0km以下	3.6	m3	18,900	68,040	
計					110,880	
残土処分費		1	式		7,776	別紙 00-0019
残土処分費	投棄料(阪南2区)	3.6	m3	2,160	7,776	
計					7,776	
製作金物		1	式		37,360	別紙 00-0020
鋼製 製作金物	150×150×7×10 (H形鋼)	4	m	9,340	37,360	代価表 0002
計					37,360	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備		仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		17,749	別紙 00-0021
機械はつり(パイプ ノットカによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	1	か所	17,600	17,600	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3	7,930	79.3	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	0.01	m3	6,950	69.5	
計					17,748.8	
コンクリート処分費		1	式		47	別紙 00-0022
コンクリート処分費	無筋	0.01	m3	4,700	47	
計					47	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備		仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		73,516	別紙 00-0023
ビニル管類撤去(給 排水)	機械室・便所 65A	10.4	m	2,100	21,840	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給 排水)	屋外架空・暗渠 100A	3.5	m	2,360	8,260	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給 排水)	屋外架空・暗渠 80A	2.4	m	1,830	4,392	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給 排水)	屋外架空・暗渠 65A	12.8	m	1,570	20,096	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給 排水)	屋外架空・暗渠 50A	1.4	m	1,230	1,722	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給 排水)	屋外架空・暗渠 40A	14.1	m	970	13,677	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給 排水)	屋外架空・暗渠 20A	3.5	m	600	2,100	
再使用しない						
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.19	m3	7,520	1,428.8	
計					73,515.8	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備		仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物処分費		1	式		2,427	別紙 00-0024
ビニル管類処分費	100A	3.5	m	130	455	
ビニル管類処分費	80A	2.4	m	82	196.8	
ビニル管類処分費	65A	23.2	m	57	1,322.4	
ビニル管類処分費	50A	1.4	m	39	54.6	
ビニル管類処分費	40A	14.1	m	26	366.6	
ビニル管類処分費	20A	3.5	m	9	31.5	
計					2,426.9	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備		消火設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		50,132	別紙 00-0025
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	3.5	m	6,910	24,185	
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	3.1	m	8,370	25,947	
計					50,132	
塗装工事		1	式		9,231	別紙 00-0026
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 100A	5.1	m	1,810	9,231	
計					9,231	
搬入費		1	式		109,780	別紙 00-0027
搬入費	複数搬入 800kg以下	0.4	t	75,900	30,360	
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 400kg/m3未満	0.1	t	74,200	7,420	
ラゲージクレーン	35t吊	1	台・日	72,000	72,000	
計					109,780	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備		消火設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		393,000	別紙 00-0028
消火ポンプ (コンパクト形) 据付 (衛生機器)	19.0 kW以下	1	台	253,000	253,000	
銅板製一体形タンク 据付	WTS-4	1	基	140,000	140,000	
計					393,000	
搬出費		1	式		48,300	別紙 00-0029
搬出費	複数搬出 600kg/m3未満	0.7	t	69,000	48,300	
計					48,300	
製作金物		1	式		58,410	別紙 00-0030
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	9.9	m	5,900	58,410	
計					58,410	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備		消火設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート工事		1	式		9,592	別紙 00-0031
コンクリート工事	コンクリート 生コン人力打設 (m3)	0.1		48,100	4,810	
コンクリート工事	普通モルタル 厚15mm (㎡)	0.4		2,880	1,152	
コンクリート工事	型枠 一般用 (㎡)	0.3		11,800	3,540	
コンクリート工事	鉄筋 D10・13 (Kg)	0.3		300	90	
計					9,592	



機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備		建築工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		17,657	別紙 00-0034
床マホル・点検口撤去	集積共	1	か所	7,940	7,940	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.6	m <sup>2</sup>	5,030	3,018	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	3.2	m	2,020	6,464	
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m <sup>3</sup>	7,520	75.2	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積載 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 23.0km以下	0.01	m <sup>3</sup>	16,000	160	
計					17,657.2	
産業廃棄物処分費		1	式		875	別紙 00-0035
金属くず		0.05	t	13,100	655	
がれき処分費		0.01	m <sup>3</sup>	22,000	220	
計					875	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		給排水衛生設備		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
足場		1	式		242,097	別紙 00-0036
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 30日間	27.5	m <sup>2</sup>	2,550	70,125	代価表 0018
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 22m未満 30日間	61.2	m <sup>2</sup>	2,810	171,972	代価表 0021
計					242,097	
災害防止		1	式		133,236	別紙 00-0037
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 30日間	9	m	520	4,680	代価表 0019
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 30日間	45.9	m <sup>2</sup>	920	42,228	代価表 0020
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 30日間	3.6	m	520	1,872	代価表 0019
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 30日間	91.8	m <sup>2</sup>	920	84,456	代価表 0020
計					133,236	



機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府立障がい者自立センター)		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		1,438,240	別紙 00-0041
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	238,000	238,000	
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 80.0kW以下	1	台	337,000	337,000	
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 85.0kW以下	1	台	390,000	390,000	代価表 0023
パッケージ形空調和器(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り 25.0kW以下	8	台	57,400	459,200	代価表 0024
リモコン類(取付)	パッケージエアコン用集中管理コントローラ	1	個	8,950	8,950	
伝送線用給電ユニット取付		1	個	5,090	5,090	代価表 0025
計					1,438,240	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府立障がい者自立センター)		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		631,160	別紙 00-0042
パッケージ形エアコンセパレートマルチ撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 56.0kW以下 (再使用しない)	1	台	96,900	96,900	代価表 0026
パッケージ形エアコンセパレートマルチ撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 80.0kW以下 (再使用しない)	1	台	137,000	137,000	代価表 0027
パッケージ形エアコンセパレートマルチ撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 85.0kW以下 (再使用しない)	1	台	159,000	159,000	代価表 0028
パッケージ形エアコンセパレートマルチ撤去	屋内機 天井吊り 25.0kW以下 (再使用しない)	8	台	17,500	140,000	代価表 0029
リモコン類撤去再使用しない	パッケージエアコン用集中管理コントローラ	1	個	2,730	2,730	
伝送線用給電ユニット撤去再使用しない		1	個	1,530	1,530	代価表 0030
産業廃棄物積込・運搬費		12.5	m3	7,520	94,000	
計					631,160	
撤出費		1	式		190,960	別紙 00-0043
撤出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	1.54	t	124,000	190,960	
計					190,960	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府立障がい者自立センター)		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒70回収費		1	式		83,200	別紙 00-0044
冷媒70回収工事	56.0kW以下	1	式		22,100	
冷媒70回収工事	73.0kW以下	1	式		27,300	
冷媒70回収工事	85.0kW以下	1	式		33,800	
計					83,200	
処分費		1	式		20,174	別紙 00-0045
金属くず		1.54	t	13,100	20,174	
計					20,174	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府立障がい者自立センター)		空気調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		22,638	別紙 00-0046
長方形ダクト保温	ガラスウール アルミカガラスクロス 保温厚25	3.3	m <sup>2</sup>	6,860	22,638	
計					22,638	
撤去工事		1	式		238,999	別紙 00-0047
ダクト用たわみ継手 (キャンパス継手)撤去 再使用しない		47.4	m	3,490	165,426	
長方形ダクト撤去	SUS製 1.2mm 再使用しない	15	m <sup>2</sup>	4,210	63,150	代価表 0042
長方形ダクト保温 撤去	ロックウール・ガラスウール 屋内隠べい、ダクトシャフト内 アルミカガラスクロス 再使用しない	3.3	m <sup>2</sup>	1,700	5,610	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.64	m <sup>3</sup>	7,520	4,812.8	
計					238,998.8	
アスベスト含有材梱包 運搬費		1	式		112	別紙 00-0048
アスベスト処理 集積 ・梱包		0.01	m <sup>3</sup>	3,700	37	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m <sup>3</sup>	7,520	75.2	
計					112.2	



機械設備工事(大阪府立障がい者自立センター)		空調和設備			配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
撤去工事		1	式		155,609	別紙 00-0051	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	22.4	m	530	11,872		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 12.70	2.5	m	680	1,700		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 15.88	1	m	860	860		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 19.05	9.5	m	1,010	9,595		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 22.22	14.4	m	1,170	16,848		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 25.40	2.5	m	1,340	3,350		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 28.58	1	m	1,500	1,500		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 31.75	1.5	m	1,690	2,535		
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 32A	8	m	840	6,720		
冷媒管 保温撤去	ガラスケール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 150A 再使用しない	19.4	m	5,010	97,194		
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	8	m	420	3,360		
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m <sup>3</sup>	7,520	75.2		
計					155,609.2		

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府立障がい者自立センター)		空調和設備			配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
廃棄物処分費		1	式		267	別紙 00-0052	
ガラスくず		0.01	t	13,100	131		
ビニル管類処分費	32A	8	m	17	136		
計					267		
有価材		1	式		▲27,336	別紙 00-0053	
並銅		22.78	kg	▲1,200	▲27,336		
計					▲27,336		



機械設備工事(大阪府立障がい者自立センター)		建築工事					
名 称	摘 要	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用する	1		式		33,600	別紙 00-0056
点検口(外外用)取外し	0.2㎡以上 再使用する	8		か所	4,200	33,600	
計						33,600	
撤去工事	再使用しない	1		式		86,974	別紙 00-0057
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般集積共	43.4		㎡	1,830	79,422	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.8		m3	6,110	4,888	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間有り 10.5km以下	0.8		m3	3,330	2,664	
計						86,974	
廃棄物処分費		1		式		14,400	別紙 00-0058
石こうボード処分		0.8		m3	18,000	14,400	
計						14,400	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【大阪府立こころの健康総合センター】						
TW-仮受水槽	ステンレス製単板ハ 初形 2000×2000×2000H 有効容量5.6m3/h	1	基	239,000	239,000	
据付費		1	式		235,000	別紙 00-0059
撤去工事	再使用する	1	式		165,000	別紙 00-0060
搬入費		1	式		68,800	別紙 00-0061
搬出費		1	式		68,800	別紙 00-0062
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		118,460	別紙 00-0063
交通誘導員	交通誘導警備員B	8	人	19,700	157,600	
小計					1,052,660	
【大阪府立障がい者自立センター】						
交通誘導員	交通誘導警備員B	5	人	19,700	98,500	
ラフカーレン	25 t	2	日	52,000	104,000	
養生敷鉄板	厚22	4	枚	4,200	16,800	代価表 0022
小計					219,300	
計					1,271,960	







代価表

こころの健康総合センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	受水槽据付	FRP製複数板ハネ形 2000×2000×2000H	基	1			143,000		代価表 0001
01	設備機械工		人	3.97	1	29,120	115,606.4	○	
	その他		式	1	0.24	115,606.4	27,745.54		
	計						143,351.94		
	鋼製 製作金物	150×150×7×10 (H形鋼)	m	1			9,340		代価表 0002
01	鋼材	H鋼150x150x7x10	m	1	1.05	3,669.8	3,853.29		
	鉄骨加工組立	普通ボルト締共	kg	31.1	1	142.57	4,433.93		代価表 0003
03	鉄骨現場建方		kg	31.1	1	17.87	555.76		代価表 0004
04	鉄骨現場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・亜鉛・さび止め 1回目別途	kg	31.1	1	11.68	363.25		代価表 0005
05	鉄骨運搬	6t車	kg	31.1	1	5.32	165.45		代価表 0006
06	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	1.1	1	▲30.5	▲33.55		代価表 0007
	計						9,338.13		

代価表

こころの健康総合センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	鉄骨加工組立	普通ボルト締共	kg	1			140		代価表 0003
01	軽量鉄骨加工 ・組立	母屋、胴縁の類 一般 普通ボルト締共	t	0.001	1	142,571.52	142.57		
	計						142.57		
	鉄骨現場建方		kg	1			18		代価表 0004
01	鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	t	0.001	1	17,871.36	17.87		
	計						17.87		
	鉄骨現場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・亜鉛・さび止め 1回目別途	kg	1			12		代価表 0005
01	鉄骨現場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・亜鉛・さび止め 1回目別途	t	0.001	1	11,680.2	11.68		
	計						11.68		
	鉄骨運搬	6t車	kg	1			5		代価表 0006
01	鉄骨運搬	6t車	t	0.001	1	5,320.97	5.32		
	計						5.32		

代価表

こころの健康総合センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※1※2	備考
	スラップ 撤除	鉄屑 ヘビーH2	kg	1			▲31		代価表 0007
01	スラップ 撤除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.001	1	▲30,500	▲30.5		
	計						▲30.5		
	受水槽撤去 再使用しない	FRP製単板ハ 矩形 3000×2500×2000H	基	1			69,200		代価表 0008
01	設備機械工		人	6.29	0.3	29,120	54,949.44	○	
	その他		式	1	0.26	54,949.44	14,286.85		
	計						69,236.29		
	高架水槽撤去 再使用しない	FRP製複合板ハ 矩形 2000×1500×2000H	基	1			36,100		代価表 0009
01	設備機械工		人	3.28	0.3	29,120	28,654.08	○	
	その他		式	1	0.26	28,654.08	7,450.06		
	計						36,104.14		

代価表

こころの健康総合センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※1※2	備考
	揚水ポンプ 撤去 再使用しない	多段渦巻ポンプ 2.2kW	基	1			22,500		代価表 0010
01	設備機械工		人	2.04	0.3	29,120	17,821.44	○	
	その他		式	1	0.26	17,821.44	4,633.57		
	計						22,455.01		
	フベスト含有材 積込・運搬		m3	1			7,520		代価表 0011
01	産業廃棄物積込・ 運搬費		m3	1	1	7,520	7,520		
	計						7,520		
	汚水、雑排水、 汚物用水中ポンプ 撤去再使用しない	1.5 kW以下	台	1			13,500		代価表 0012
01	設備機械工		人	1.23	0.3	29,120	10,745.28	○	
	その他		式	1	0.26	10,745.28	2,793.77		
	計						13,539.05		

代価表

こころの健康総合センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	鋼板製タンク据付	ステンレス製単板パネ形 2000×2000×2000H	基	1			235,000		代価表 0013
01	設備機械工		人	6.52	1	29,120	189,862.4	○	
	その他		式	1	0.24	189,862.4	45,566.98		
	計						235,429.38		
	TW-板受水槽撤去再使用する	ステンレス製単板パネ形 2000×2000×2000H	基	1			165,000		代価表 0014
01	設備機械工		人	6.52	0.7	29,120	132,903.68	○	
	その他		式	1	0.24	132,903.68	31,896.88		
	計						164,800.56		
	消火用充水槽	SUS製 200L 1.5G	基	1			478,000		代価表 0015
01	消火用充水槽	SUS製 200L 1.5G	基	1	1	460,000	460,000		
	設備機械工		人	0.51	1	29,120	14,851.2	○	
	その他		式	1	0.24	14,851.2	3,564.29		
	計						478,415.49		

代価表

こころの健康総合センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	消火ポンプユニット撤去再使用しない	100φ×900L/min×70m×18.5kW	組	1			103,000		代価表 0016
01	設備機械工		人	7	0.4	29,120	81,536	○	
	その他		式	1	0.26	81,536	21,199.36		
	計						102,735.36		
	床点検口	屋外用 600角 取付共	か所	1			119,000		代価表 0017
01	床点検口	屋外用 鍵付 600角	個	1	1	113,000	113,000		
	床点検口	取付手間 - - 600角	か所	1	1	5,681.68	5,681.68		
	計						118,681.68		
	枠組木足場(手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 30日間	m <sup>2</sup>	1			2,550		代価表 0018
01	枠組木足場(手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 12m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	1,887.76	1,887.76		
	枠組木足場(手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m <sup>2</sup>	30	1	8.98	269.4		
03	枠組木足場(手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	390.47	390.47		
	計						2,547.63		

代価表

こころの健康総合センター								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 30日間	m	1			520	代価表 0019
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	308.21	308.21	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	30	1	3.35	100.5	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	
	計						520.43	
	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 30日間	m <sup>2</sup>	1			920	代価表 0020
01	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間	m <sup>2</sup>	1	1	847.56	847.56	
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	30	1	0.88	26.4	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	1	50.33	50.33	
	計						924.29	

代価表

こころの健康総合センター								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 22m未満 30日間	m <sup>2</sup>	1			2,810	代価表 0021
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 22m未満	m <sup>2</sup>	1	1	2,157.45	2,157.45	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 22m未満	m <sup>2</sup>	30	1	8.8	264	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 22m未満	m <sup>2</sup>	1	1	385.85	385.85	
	計						2,807.3	
	養生敷鉄板	厚22	枚	1			4,200	代価表 0022
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m <sup>2</sup>	1.67	1	1,020	1,703.4	
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m <sup>2</sup>	1.67	1	1,491.98	2,491.61	
	計						4,195.01	

代価表

障がい者自立センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 85.0kW以下	台	1			390,000		代価表 0023
01	設備機械工		人	9	1.2	29,120	314,496	○	
	その他		式	1	0.24	314,496	75,479.04		
	計						389,975.04		
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り 25.0kW以下	台	1			57,400		代価表 0024
01	設備機械工		人	1.59	1	29,120	46,300.8	○	
	その他		式	1	0.24	46,300.8	11,112.19		
	計						57,412.99		
	伝送線用給電ユニット取付		個	1			5,090		代価表 0025
01	電工		人	0.146	1	27,664	4,038.94	○	
	その他		式	1	0.26	4,038.94	1,050.12		
	計						5,089.06		

代価表

障がい者自立センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	パッケージ形エアコンセパレートマルチ撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 56.0kW以下 (再使用しない)	台	1			96,900		代価表 0026
01	設備機械工		人	5.5	0.48	29,120	76,876.8	○	
	その他		式	1	0.26	76,876.8	19,987.97		
	計						96,864.77		
	パッケージ形エアコンセパレートマルチ撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 80.0kW以下 (再使用しない)	台	1			137,000		代価表 0027
01	設備機械工		人	7.77	0.48	29,120	108,605.95	○	
	その他		式	1	0.26	108,605.95	28,237.55		
	計						136,843.5		
	パッケージ形エアコンセパレートマルチ撤去	屋外機 床置き 防振基礎有り 85.0kW以下 (再使用しない)	台	1			159,000		代価表 0028
01	設備機械工		人	9	0.48	29,120	125,798.4	○	
	その他		式	1	0.26	125,798.4	32,707.58		
	計						158,505.98		

代価表

障がい者自立センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	バケージ形エアコン セパレートバルブ 撤去	屋内機 天井吊り 25.0kW以下 (再使用しない)	台	1			17,500		代価表 0029
01	設備機械工		人	1.59	0.3	29,120	13,890.24	○	
	その他		式	1	0.26	13,890.24	3,611.46		
	計						17,501.7		
	伝送線用給電ユニット 撤去 再使用しない		個	1			1,530		代価表 0030
01	電気		人	0.146	0.3	27,664	1,211.68	○	
	その他		式	1	0.26	1,211.68	315.04		
	計						1,526.72		
	SUS製ダクト点検口	450×600	個	1			28,100		代価表 0031
01	SUS製ダクト点検口	450×600	個	1	1	21,400	21,400		
02	点検口(ダクト用) 取付費	0.2~0.3程度	個	1	1	6,666.4	6,666.4		
	計						28,066.4		

代価表

障がい者自立センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 液9.51φ 保温有	か所	1			9,130		代価表 0032
01	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	m	1	1	4,115.65	4,115.65		
02	配管工		人	0.13	1	28,288	3,677.44	○	
03	保温工		人	0.01	1	29,952	299.52	○	
	その他		式	1	0.26	3,976.96	1,034.01		
	計						9,126.62		
	配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 液15.9φ 保温有	か所	1			11,700		代価表 0033
01	冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径( 5/8B) 液管 厚10mm以上	m	1	1	6,682.24	6,682.24		
02	配管工		人	0.13	1	28,288	3,677.44	○	
03	保温工		人	0.01	1	29,952	299.52	○	
	その他		式	1	0.26	3,976.96	1,034.01		
	計						11,693.21		

代価表

障がい者自立センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 液19.1φ 保温有	か所	1			11,700		代価表 0034
01	冷媒用 断熱材被覆鋼管	15.88外径( 5/8B) 液管 厚10mm以上	m	1	1	6,682.24	6,682.24		
02	配管工		人	0.13	1	28,288	3,677.44	○	
03	保温工		人	0.01	1	29,952	299.52	○	
	その他		式	1	0.26	3,976.96	1,034.01		
	計						11,693.21		
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 ガス19.1φ 保温有	か所	1			15,700		代価表 0035
01	冷媒用 断熱材被覆鋼管	19.05外径( 3/4B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1	10,682.99	10,682.99		
02	配管工		人	0.13	1	28,288	3,677.44	○	
03	保温工		人	0.01	1	29,952	299.52	○	
	その他		式	1	0.26	3,976.96	1,034.01		
	計						15,693.96		

代価表

障がい者自立センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 ガス28.6φ 保温有	か所	1			23,900		代価表 0036
01	冷媒用 断熱材被覆鋼管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1	18,903.44	18,903.44		
02	配管工		人	0.13	1	28,288	3,677.44	○	
03	保温工		人	0.01	1	29,952	299.52	○	
	その他		式	1	0.26	3,976.96	1,034.01		
	計						23,914.41		
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 ガス31.8φ 保温有	か所	1			26,700		代価表 0037
01	冷媒用 断熱材被覆鋼管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1	21,718.51	21,718.51		
02	配管工		人	0.13	1	28,288	3,677.44	○	
03	保温工		人	0.01	1	29,952	299.52	○	
	その他		式	1	0.26	3,976.96	1,034.01		
	計						26,729.48		

代価表

障がい者自立センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	EM-MEESケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	m	1			710		代価表 0038
01	EM-MEESケーブル	1.25mm2- 2C	m	1.1	1	206	226.6		
02	雑材料		式	1	0.03	226.6	6.8		
			K01						
03	電工		人	0.017	0.8	27,664	376.23	○	
	その他		式	1	0.26	376.23	97.82		
	計						707.45		
	温度センサー取付		か所	1			7,550		代価表 0039
01	電工		人	0.22	1	27,664	6,086.08	○	
	その他		式	1	0.24	6,086.08	1,460.66		
	計						7,546.74		

代価表

障がい者自立センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	移動式粉末消火設備 再使用する 取外し		か所	1			7,860		代価表 0040
01	配管工		人	0.56	0.4	28,288	6,336.51	○	
	その他		式	1	0.24	6,336.51	1,520.76		
	計						7,857.27		
	移動式粉末消火設備 再取付 再取付		か所	1			19,600		代価表 0041
01	配管工		人	0.56	1	28,288	15,841.28	○	
	その他		式	1	0.24	15,841.28	3,801.91		
	計						19,643.19		
	長方形ダケ撤去	SUS製 1.2mm 再使用しない	m <sup>2</sup>	1			4,210		代価表 0042
01	長方形ダケ撤去	亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない	m <sup>2</sup>	1	1	4,206.77	4,206.77		
	計						4,206.77		







電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		動力設備			動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	2.0mm	18	m	350	6,300		
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	5.5mm2	34	m	460	15,640		
600V二種ビニル絶縁電線(H1V)	2.0mm	80	m	350	28,000		
EM-CEケーブル	2mm2- 2C 管内	29	m	650	18,850		
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	62	m	1,300	80,600		
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	19	m	1,420	26,980		
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C 管内	6	m	1,020	6,120		
EM-FP-Cケーブル	38mm2- 3C 管内	8	m	5,570	44,560		
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	46	m	910	41,860		
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C 管内	28	m	1,340	37,520		
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C 管内	31	m	1,420	44,020		
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	9	m	1,290	11,610		
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 10P 管内	15	m	1,670	25,050		
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C 管内	11	m	900	9,900		
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	24	m	1,840	44,160		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(大阪府こころの健康総合センター)		動力設備			動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	67	m	2,410	161,470		
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	16	m	2,870	45,920		
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	10	m	3,890	38,900		
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 63mm	11	m	5,160	56,760		
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	4	m	2,680	10,720		
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	18	m	3,530	63,540		
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 36mm	18	m	4,360	78,480		
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆無)	(24) エキスパンション用等	1	m	1,950	1,950		
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆無	1	か所	1,520	1,520		
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆無)	(30) エキスパンション用等	3	m	2,490	7,470		
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆無)	(38) エキスパンション用等	2	m	3,010	6,020		
金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ビニル被覆無	1	か所	2,760	2,760		
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆無)	(63) エキスパンション用等	1	m	5,940	5,940		
電動機結線	直入始動方式	2	台	5,970	11,940		
鋼板製アールボックス(露出形)塗装共	200× 200× 100	1	個	8,580	8,580		



























代価表

こころの健康総合センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※訂正	備考
	電極	2P (電極コート) アルボックス 300×300×200 SUS-WP共	個	1			36,700		代価表 0001
01	電極	3P (電極コート)	個	1	1	16,026.08	16,026.08		
02	鋼板製 アルボックス WP形 (露出形)塗装共 計	300× 300× 200	個	1	1	20,654.67	20,654.67		
							36,680.75		
	電極	4P (電極コート) アルボックス 300×300×200 SUS-WP共	個	1			41,100		代価表 0002
01	電極	4P (電極コート)	個	1	1	20,453.34	20,453.34		
02	鋼板製 アルボックス WP形 (露出形)塗装共 計	300× 300× 200	個	1	1	20,654.67	20,654.67		
							41,108.01		

代価表

こころの健康総合センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※訂正	備考
	動力制御盤 B1P-1 改造(新設)	内機	面	1			80,800		代価表 0003
01	開閉器	ELCB 3P 100AF/75AT	個	1	1	18,000	18,000		
02	開閉器	ELCB 3P 100AF/60AT	個	1	1	18,000	18,000		
03	雑材料		式	1	0.02	36,000	720		
04	電工		K01+K02 人	1.266	1	27,664	35,022.62	○	
	その他		式	1	0.26	35,022.62	9,105.88		
	計						80,848.5		
	動力制御盤 B1P-1 改造(撤去)	内機 再使用しない	面	1			69,700		代価表 0004
01	電工		人	10	0.2	27,664	55,328	○	
	その他		式	1	0.26	55,328	14,385.28		
	計						69,713.28		

(M込)大阪府こころの健康総合センター外 1 件機械設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

こころの健康総合センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	水位電極 撤去	3P (再使用無し) ﾌﾞﾙｯｸｽ 200×200×150共	個	1			5,260		代価表 0005
01	水位電極 撤去	3P (再使用無し)	個	1	1	3,346.23	3,346.23		
02	ﾌﾞﾙｯｸｽ撤去	200× 200× 150 再使用しない	個	1	1	1,917.12	1,917.12		
	計						5,263.35		
	水位電極 撤去	4P (再使用無し)	個	1			4,180		代価表 0006
01	電工		人	0.4	0.3	27,664	3,319.68	○	
	その他		式	1	0.26	3,319.68	863.12		
	計						4,182.8		
	水位電極 撤去	5P (再使用無し) ﾌﾞﾙｯｸｽ 200×200×150共	個	1			7,040		代価表 0007
01	電工		人	0.49	0.3	27,664	4,066.61	○	
02	ﾌﾞﾙｯｸｽ撤去	200× 200× 150 再使用しない	個	1	1	1,917.12	1,917.12		
	その他		式	1	0.26	4,066.61	1,057.32		
	計						7,041.05		

代価表

こころの健康総合センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	金属製可とう電線 管撤去	24mm 再使用しない	か所	1			260		代価表 0008
01	電工		人	0.037	0.2	27,664	204.71	○	
	その他		式	1	0.26	204.71	53.22		
	計						257.93		
	金属製可とう電線 管撤去	50mm 再使用しない	か所	1			580		代価表 0010
01	電工		人	0.083	0.2	27,664	459.22	○	
	その他		式	1	0.26	459.22	119.4		
	計						578.62		

(M込)大阪府こころの健康総合センター外 1 件機械設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

障がい者自立センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	漏電遮断器	3P100AF/100AT	個	1			38,700		代価表 0011
01	漏電遮断器	3P100AF/100AT	個	1	1	13,700	13,700		
02	雑材料		式	1	0.02	13,700	274		
			K01						
03	電工		人	0.708	1	27,664	19,586.11	○	
	その他		式	1	0.26	19,586.11	5,092.39		
	計						38,652.5		
	漏電遮断器	3P225AF/150AT	個	1			54,900		代価表 0012
01	漏電遮断器	3P225AF/150AT	個	1	1	18,300	18,300		
02	雑材料		式	1	0.02	18,300	366		
			K01						
03	電工		人	1.04	1	27,664	28,770.56	○	
	その他		式	1	0.26	28,770.56	7,480.35		
	計						54,916.91		

代価表

障がい者自立センター									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	ダウンライト FHT 24Wx1 取外し	理込型 再取付する	個	1			2,910		代価表 0013
01	電工		人	0.209	0.4	27,664	2,312.71	○	
	その他		式	1	0.26	2,312.71	601.3		
	計						2,914.01		
	ダウンライト FHT 24Wx1 再取付	理込型 再取付労務	個	1			7,290		代価表 0014
01	電工		人	0.209	1	27,664	5,781.78	○	
	その他		式	1	0.26	5,781.78	1,503.26		
	計						7,285.04		
	漏電遮断器撤去	3P100AF/75AT 再使用しない	個	1			4,940		代価表 0015
01	電工		人	0.708	0.2	27,664	3,917.22	○	
	その他		式	1	0.26	3,917.22	1,018.48		
	計						4,935.7		

(M込)大阪府こころの健康総合センター外 1 件機械設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

