

工事名称:大阪府泉北府税事務所外1件機械設備改修工事

工事場所:堺市堺区中安井町3丁外

総工事費 ¥74,385,300 .-

工事価格 ¥67,623,000 .-

工事概要

機械設備改修工事一式

大阪府泉北府税事務所

・空調熱源設備、消火設備(消火水槽・消火ポンプユニット)、排水ポンプの撤去、新設及び付帯工事

【既存施設概要】

RC造 地上4階建 延べ面積2,536㎡

大阪府立砂川厚生福祉センター

・壁掛型パッケージエアコンの新設及び付帯工事

【既存施設概要】

いぶき男性棟 RC造 平屋建 延べ面積1,789㎡

公告日 令和7年4月3日

開札日 令和7年4月24日

工期末 令和8年1月23日

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	3,832,388	
機械設備工事	1	式	40,013,681	
計			43,846,069	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,230,145	
現場管理費	1	式	12,900,011	
一般管理費等	1	式	7,646,775	
計			23,776,931	
工事価格	1	式	67,623,000	
消費税等相当額	1	式	6,762,300	消費税率 10 %
工事費	1	式	74,385,300	

共通仮設費

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
敷地 1								
電気設備工事 改修工事	8.5	3,890,393	4.99	0.00	4.99	1.00	1.00	194,130
小計 (率対象)		3,890,393						194,130
電気設備工事 処分費		▲390,869						0
電気設備工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						432,960
小計 (率対象外)		▲390,869						432,960
合計		3,499,524						627,090
機械設備工事 改修工事	8.5	37,915,747	4.37	0.00	4.37	1.00	1.00	1,656,918
小計 (率対象)		37,915,747						1,656,918
機械設備工事 処分費		292,522						0
機械設備工事 ガス工事		729,000						0
機械設備工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						543,090
小計 (率対象外)		1,021,522						543,090
合計		38,937,269						2,200,008
敷地 2								

共通仮設費

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
電気設備工事 改修工事	8.5	332,793	6.69	0.00	6.69	1.00	1.00	22,263
小計 (率対象)		332,793						22,263
電気設備工事 処分費		71						0
電気設備工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						118,360
小計 (率対象外)		71						118,360
合計		332,864						140,623
機械設備工事 改修工事	8.5	1,075,209	8.09	0.00	8.09	1.00	1.00	86,984
小計 (率対象)		1,075,209						86,984
機械設備工事 処分費		1,203						0
機械設備工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						175,440
小計 (率対象外)		1,203						175,440
合計		1,076,412						262,424
総計		43,846,069						3,230,145



一般管理費等

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
電気設備工事 改修工事	8,096,472						
電気設備工事 処分費	▲390,798						
小計 (率対象)	7,705,674						
機械設備工事 改修工事	51,247,826						
機械設備工事 処分費	293,725						
機械設備工事 ガス工事	729,000						
小計 (率対象)	52,270,551						
合計 (率対象) 主たる工事：機械設備工事	59,976,225	12.71	0.00	12.71	1.00	7,622,978	67,599,203
契約保証費	59,976,225			0.04	1.00	23,990	23,990
端数調整						▲193	▲193
総計	59,976,225					7,646,775	67,623,000







機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		空気調和設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
RH-1 ガス吸収式冷温水 発生機	高効率型 (COP1.2以上) 屋内設置タイプ (ケシク付) 冷房能力: 281 kW ( 80 USRT ) 加熱能力: 338 kW 補機動力制御盤・リモコン共	1	基	13,500,000	13,500,000		
CT-A 冷却塔	超低騒音型 角形開放式クロスフロータイプ 耐震1.5G (吸収式冷凍機用) 冷却能力: 506 kW 冷却水量1,330 L/min32℃-37.5℃)	1	基	2,720,000	2,720,000		
PCD-1 冷却水ポンプ	片吸込渦巻型 (4極) 1330 L/minx25m 3φ200V11.0KW 防振架台共	1	台	536,000	536,000		
PCH-1 冷温水ポンプ	片吸込渦巻型 (4極) 804 L/min x 33m 防振架台共	1	台	519,000	519,000		
TE-1 膨張タンク	開放式 SUS304製 耐震1.5G 600 x 600 x 900H 架台 (H1500) 外部梯子 保温含 φ300 厚3.2mm	1	基	627,000	627,000		
煙道		1	式		2,090,000		
据付費		1	式		1,584,350	別紙 00-0001	
搬入費		1	式		513,408	別紙 00-0002	
塗装工事		1	式		20,849	別紙 00-0003	
製作金物		1	式		544,800	別紙 00-0004	
総合調整費		1	式		294,000	別紙 00-0005	
保温工事		1	式		210,588	別紙 00-0006	
コンクリート工事		1	式		259,627	別紙 00-0007	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		空気調和設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
コンクリート類解体工事		1	式		142,939	別紙 00-0008	
コンクリート処分費		1	式		8,707	別紙 00-0009	
搬出費		1	式		299,059	別紙 00-0010	
撤去工事	再使用しない	1	式		532,542	別紙 00-0011	
冷媒回収回収費		1	式		213,000	別紙 00-0012	
アスベスト除去工事		1	式		1,064,000	別紙 00-0013	
有価材		1	式		▲101,109	別紙 00-0014	
廃棄物処分費		1	式		108,455	別紙 00-0015	
計					25,687,215		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 100A	42	m	25,800	1,083,600		
膨脹管・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	18	m	7,700	138,600		
膨脹管・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 32A	1	m	9,060	9,060		
冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 125A	30	m	27,400	822,000		
冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 125A	36	m	32,100	1,155,600		
エフ抜・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	1	m	5,750	5,750		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	9	m	6,810	61,290		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	14	m	5,670	79,380		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	3	m	4,420	13,260		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 20A	1	m	2,650	2,650		
ゴムシートベアライ弁	10K(ガエハ→鋳鉄) 100A	2	個	34,200	68,400		
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(フランジ) 125A(外ねじ)	6	個	62,700	376,200		
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	4	個	46,200	184,800		
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	2	個	22,100	44,200		
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	5	個	6,700	33,500		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 125A	1	個	66,100	66,100		
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 100A	1	個	44,900	44,900		
V形ストレーナ	10K 125A	1	個	54,200	54,200		
V形ストレーナ	10K 100A	1	個	38,500	38,500		
防振継手	合成ゴム製 125A	4	個	32,400	129,600		
防振継手	合成ゴム製 100A	2	個	26,600	53,200		
自動エフ抜弁	20A	2	個	16,000	32,000		
温度計	ガラス製 L形	4	個	13,100	52,400		
圧力計	水用	4	組	13,000	52,000		
瞬間流量計	125A	1	個	52,600	52,600		
瞬間流量計	100A	1	個	52,100	52,100		
間接排水口	100A	6	個	7,630	45,780		
間接排水口	50A	1	個	4,980	4,980		
配管用防虫網	32A	1	個	7,660	7,660		
プラグ・キャップ止め	機械室・便所 鋼管用プラグ 100A	3	カ所	13,700	41,100		

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ブラグ・キャップ 止め	機械室・便所 鋼管用ブラグ 80A	1	か所	10,100	10,100		
ブラグ・キャップ 止め	機械室・便所 鋼管用ブラグ 25A	1	か所	3,820	3,820		
ブラグ・キャップ 止め	機械室・便所 鋼管用ブラグ 32A	1	か所	4,720	4,720		
ブラグ・キャップ 止め	機械室・便所 鋼管用ブラグ 20A	2	か所	3,110	6,220		
ブラグ・キャップ 止め	屋内一般 鋼管用ブラグ 32A	1	か所	3,970	3,970		
ブラグ・キャップ 止め	屋内一般 鋼管用ブラグ 20A	2	か所	2,610	5,220		
ブラグ・キャップ 止め	機械室・便所 HI用キャップ 50A	1	か所	4,040	4,040		
600V耐燃性びりエンブレイン絶縁電線(EM-1E)	1.2mm	5	m	290	1,450		
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	20	m	780	15,600		
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	3	m	660	1,980		
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	1	m	2,870	2,870		
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	14	m	1,840	25,760		
I種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	3,100	3,100		
鋼板製 プルボックス(露出形) 塗装共	200× 200× 100	1	個	8,580	8,580		
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所	10,100	20,200		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
天井 けい酸 ｶｲｼﾞｬﾝ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	3	m <sup>2</sup>	2,020	6,060		
塗装工事		1	式		139,912	別紙 00-0016	
製作金物		1	式		59,824	別紙 00-0017	
保温工事		1	式		538,423	別紙 00-0018	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		296	別紙 00-0019	
はつり工事		1	式		133,273	別紙 00-0020	
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費		1	式		59	別紙 00-0021	
撤去工事	再使用しない	1	式		1,256,703	別紙 00-0022	
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		369,878	別紙 00-0023	
廃棄物処分費		1	式		4,093	別紙 00-0024	
有価材		1	式		▲55,947	別紙 00-0025	
計					7,375,614		



機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
DP-1 水中ポンプ	排水用 フロート内蔵タイプ 自動運転 40φ×37L/min×8m 1φ100V0.25KW	1	台	35,700	35,700		
据付費		1	式		35,000	別紙 00-0034	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	2	m	10,500	21,000		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	2	m	6,810	13,620		
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	機械室・便所 30A	3	m	4,380	13,140		
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	1	個	17,300	17,300		
青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	1	個	9,860	9,860		
撤去工事	再使用しない	1	式		22,834	別紙 00-0035	
廃棄物処分費		1	式		406	別紙 00-0036	
有価材		1	式		▲265	別紙 00-0037	
計					168,595		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		消火設備		屋内消火栓設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
FT-1 消火水槽	SUS製単板 1槽式 有効水量 2.6m <sup>3</sup> W2.0×D2.0×D1.0 (有効4.0m <sup>3</sup> )	1	基	835,000	835,000	
FP-1 消火ポンプ	屋内消火栓用ポンプユニット(流込式) 150L/min×56m 3φ200V3.7KW	1	台	807,000	807,000	
据付費		1	式		136,000	別紙 00-0038
搬入費		1	式		89,424	別紙 00-0039
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	6	m	12,900	77,400	
マルチアングルジョイント	ベローズ形 50A	1	個	13,300	13,300	
消火器	ABC粉末 10型	4	本	12,300	49,200	代備表 0036
保温工事		1	式		14,340	別紙 00-0040
製作金物		1	式		179,775	別紙 00-0041
7スパス除去工事		1	式		50,212	別紙 00-0042
撤去工事	再使用しない	1	式		270,312	別紙 00-0043
搬出費		1	式		329,727	別紙 00-0044
廃棄物処分費		1	式		349,081	別紙 00-0045
有価材		1	式		▲19,520	別紙 00-0046
計					3,181,251	





機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(大阪府立砂川厚生福祉センター)		空調和設備		制御設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	8	m	670	5,360		
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	4	m	570	2,280		
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C ビッド・天井	8	m	930	7,440		
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	8	m	3,100	24,800		
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-16 いんぺい	2	m	1,220	2,440		
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個	2,360	2,360		
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジェクションボックス	1	個	4,070	4,070		
防火区画貫通処理		1	式		1,380	別紙 00-0054	
はつり工事		1	式		12,760	別紙 00-0055	
コンクリート類処分費		1	式		71	別紙 00-0056	
計					62,961		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(大阪府立砂川厚生福祉センター)		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
内部足場		1	式		101,025	別紙 00-0057	
災害防止		1	式		24,462	別紙 00-0058	
仮設材運搬費		1	式		11,754	別紙 00-0059	
仮設間仕切り		1	式		89,019	別紙 00-0060	
仮設材運搬費		1	式		1,210	別紙 00-0061	
仮設撤去材運搬		1	式		9,987	別紙 00-0062	
仮設撤去材処分費		1	式		1,061	別紙 00-0063	
計					238,518		

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		空気調和設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		1,584,350	別紙 00-0001
吸収冷温水機据付	352kW以下	1	基	851,000	851,000	
冷却塔据付	523.0kW以下	1	基	248,000	248,000	
渦巻ポンプ(片吸込形)据付(空調機器)	防振基礎 11.0 kW以下	2	台	126,000	252,000	
開放形膨張タンク据付	TE-200	1	基	18,400	18,400	
制御盤	取付手間のみ ポンプ 11kW×2, 冷却塔3.7kW×1回路	1	面	206,000	206,000	代備表 0001
遠隔操作用リモコン	(取付)	1	個	8,950	8,950	代備表 0002
計					1,584,350	
搬入費		1	式		513,408	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 500kg/m3未満	3.83	t	82,800	317,124	
搬入費	複数搬入 100kg/m3未満	0.87	t	172,000	149,640	
搬入費	複数搬入 250kg以下	0.26	t	89,700	23,322	
搬入費	複数搬入 250kg以下	0.26	t	89,700	23,322	
計					513,408	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		空気調和設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗装工事		1	式		20,849	別紙 00-0003
機器類 塗装	支持金物及び架台類 露出 合成樹脂調合ペイント	2.86	m <sup>2</sup>	7,290	20,849.4	
計					20,849.4	
製作金物		1	式		544,800	別紙 00-0004
H形鋼	H150 溶融亜鉛メッキ	7.6	m	11,700	88,920	代備表 0003
SUS製 製作金物 S-5	L75×75×9(等辺山形鋼) W1000×H1820	11.28	m	14,500	163,560	代備表 0004
SUS製 製作金物 S-6	L75×75×9(等辺山形鋼) W700×H1820	20.16	m	14,500	292,320	代備表 0005
計					544,800	
総合調整費		1	式		294,000	別紙 00-0005
主機械室内機器調整	空調 5,000m2以下	1	式		294,000	
計					294,000	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		空気調和設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		210,588	別紙 00-0006
煙道 断熱	溶融アルミニウム-亜鉛鉄板	7.63	m <sup>2</sup>	27,600	210,588	
計					210,588	
コンクリート工事		1	式		259,627	別紙 00-0007
目あらし	コンクリート面 床	5.6	m <sup>2</sup>	2,010	11,256	
ホルンアンカー	設置手間のみ	140	本	350	49,000	
コンクリート工事	型枠 一般用 (m <sup>2</sup> )	1.92		11,800	22,656	
コンクリート工事	コンクリート 手練り (m <sup>3</sup> )	1.12		54,400	60,928	
コンクリート工事	コンクリート 生コン人力打設 (m <sup>3</sup> )	1.12		48,100	53,872	
コンクリート工事	鉄筋 D10・13 (Kg)	110		300	33,000	
コンクリート工事	普通モルタル 厚15mm (m <sup>2</sup> )	10.04		2,880	28,915.2	
計					259,627.2	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		空気調和設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート類解体工事		1	式		142,939	別紙 00-0008
コンクリート類解体工事	鉄筋コンクリートブレーカー (m <sup>3</sup> )	2.47		53,000	130,910	
コンクリート類集積、積込み	機 械	2.47	m <sup>3</sup>	2,270	5,606.9	
とりこわし発生材運搬	クワントラック 10t積級 バックホウ0.45m <sup>3</sup> 無筋コンクリート類 D1D区間有り 9.0km以下	2.47	m <sup>3</sup>	2,600	6,422	
計					142,938.9	
コンクリート処分費		1	式		8,707	別紙 00-0009
発生材処分	鉄筋コンクリート	2.47	m <sup>3</sup>	3,525	8,706.75	
計					8,706.75	





機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		空気調和設備			配管設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗装工事		1	式		139,912	別紙 00-0016
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 20A	1	m	900	900	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 125A	66.4	m	2,080	138,112	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露出 20A	1	m	900	900	
計					139,912	
製作金物		1	式		59,824	別紙 00-0017
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 4×50×50 (等辺山形鋼)	4.2	m	5,120	21,504	
配管架台A		2	個	11,300	22,600	代備表 0017
配管架台B		2	個	7,860	15,720	代備表 0018
計					59,824	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		空気調和設備			配管設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		538,423	別紙 00-0018
冷温水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 100A	41.5	m	6,070	251,905	
冷温水管 保温	ポリスレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 32A	17.5	m	10,500	183,750	
冷温水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 32A	1.2	m	3,390	4,068	
冷温水用弁類保温	グラスウール 天井内, ハ イフ シャフト内 アルミガラスクロス 100A	7	個	14,100	98,700	
計					538,423	
コンクリート工事		1	式		296	別紙 00-0019
コンクリート工事	防水モルタル 厚15mm (㎡)	0.1		2,960	296	
計					296	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		空気調和設備			配管設備		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
はつり工事		1	式		133,273		別紙 00-0020
機械はつり(パイプバンドカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 28mm	1	か所	7,540	7,540		
機械はつり(パイプバンドカッターによる配管用貫通口)	300mm程度 25mm	2	か所	14,700	29,400		
機械はつり(パイプバンドカッターによる配管用貫通口)	300mm程度 38mm	2	か所	15,800	31,600		
機械はつり(パイプバンドカッターによる配管用貫通口)	300mm程度 150mm	2	か所	32,300	64,600		
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3	7,930	79.3		
とりこわし発生材運搬	クワントラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 3.5km以下	0.01	m3	5,350	53.5		
計					133,272.8		
コンクリート処分費		1	式		59		別紙 00-0021
発生材処分	無筋コンクリート	0.01	m3	5,875	58.75		
計					58.75		

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		空気調和設備			配管設備		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
撤去工事	再使用しない	1	式		1,256,703		別紙 00-0022
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 100A	45.5	m	4,290	195,195		
銅管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 100A	74.2	m	5,140	381,388		
銅管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 80A	18	m	3,930	70,740		
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 32A	35.9	m	1,610	57,799		
銅管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 32A	13.9	m	1,940	26,966		
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 20A	36.5	m	1,070	39,055		
銅管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 20A	27.8	m	1,280	35,584		
ビニール管類撤去(給排水)	機械室・便所 50A	7.4	m	1,650	12,210		
ビニール管類撤去(給排水)	屋内一般 40A	3.4	m	1,080	3,672		
ビニール管類撤去(給排水)	屋内一般 20A	2.2	m	660	1,452		
パナフレイ撤去	100A	2	個	2,140	4,280		
パナフレイ撤去	80A	1	個	1,820	1,820		
弁類撤去	100A	12	個	4,280	51,360		
弁類撤去	80A	3	個	3,640	10,920		

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		空気調和設備			配管設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,256,703	別紙 00-0022
防振雑手撤去	100A	8	個	4,280	34,240	代価表 0019
防振雑手撤去	80A	2	個	3,640	7,280	代価表 0020
冷温水管 保温撤去	グラスカール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	0.8	m	2,260	1,808	
冷温水管 保温撤去	グラスカール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	18	m	1,810	32,580	
冷温水管 保温撤去	ポリスレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 32A 再使用しない	35.9	m	2,740	98,366	
冷温水管 保温撤去	グラスカール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	13.9	m	1,320	18,348	
冷温水管 保温撤去	ポリスレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	36.5	m	2,100	76,650	
冷温水管 保温撤去	グラスカール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	26.3	m	1,020	26,826	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	4	か所	5,700	22,800	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	2	か所	5,010	10,020	
産業廃棄物積込・ 運搬費		4.7	m3	7,520	35,344	
計					1,256,703	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		空気調和設備			配管設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト除去工事		1	式		369,878	別紙 00-0023
養生(内部改修)	個別改修	9.5	m <sup>2</sup>	210	1,995	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	9.5	m <sup>2</sup>	770	7,315	
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	2.92	m <sup>2</sup>	3,360	9,811.2	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	18	か所	6,460	116,280	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	22	か所	5,700	125,400	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	8	か所	5,720	45,760	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	8	か所	5,010	40,080	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	4	か所	5,350	21,400	
アスベスト処理 集積 ・梱包		0.11	m3	3,700	407	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.06	m3	7,930	475.8	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積積 人力積込 石こうボード類 D1D区間有り 70.0km以下	0.06	m3	9,630	577.8	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.05	m3	7,520	376	
計					369,877.8	

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		空気調和設備			配管設備		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
廃棄物処分費		1	式		4,093		別紙 00-0024
ビニール管類処分費	50A	7.4	m	39	288.6		
ビニール管類処分費	40A	3.4	m	26	88.4		
ビニール管類処分費	20A	2.2	m	9	19.8		
発生材処分	廃プラスチック	0.01	t	16,000	160		
発生材処分	金属・ガラス・陶磁器くず	0.06	t	13,100	786		
アスベスト処分費		0.11	m <sup>3</sup>	25,000	2,750		
計					4,092.8		
有価材		1	式		▲55,947		別紙 00-0025
有価材	ペーパーH4	1.89	t	▲26,500	▲50,085		
有価材	ステンレス 18Cr:8Ni	37.82	kg	▲155	▲5,862.1		
計					▲55,947.1		

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		換気設備			ダクト設備		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
撤去工事	再使用しない	1	式		11,414		別紙 00-0026
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	2	m <sup>2</sup>	2,260	4,520		
エアーダクト形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.3m <sup>2</sup> 以下 再使用しない	1	個	5,540	5,540		
産業廃棄物積込・運搬費		0.18	m <sup>3</sup>	7,520	1,353.6		
計					11,413.6		
アスベスト除去工事		1	式		4,457		別紙 00-0027
ダクト切断		4	カ所	1,030	4,120		代備表 0021
アスベスト処理 集積・梱包		0.03	m <sup>3</sup>	3,700	111		
産業廃棄物積込・運搬費		0.03	m <sup>3</sup>	7,520	225.6		
計					4,456.6		
廃棄物処分費		1	式		750		別紙 00-0028
アスベスト処分費		0.03	m <sup>3</sup>	25,000	750		
計					750		



機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		69,380	別紙 00-0031
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 25A 再使用しない	9.7	m	1,320	12,804	
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 20A 再使用しない	8	m	1,070	8,560	
ビニール管類撤去(給排水)	機械室・便所 20A 再使用しない	4.5	m	790	3,555	
弁類撤去	80A 再使用しない	2	個	3,640	7,280	
ボーマップ 撤去	20A 再使用しない	1	個	1,280	1,280	代価表 0022
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	9.7	m	1,810	17,557	
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	8	m	1,670	13,360	
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	4.5	m	790	3,555	
産業廃棄物横込・運搬費		0.19	m3	7,520	1,428.8	
計					69,379.8	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		332	別紙 00-0032
ビニール管類処分費	20A	4.5	m	9	40.5	
発生材処分	廃プラスチック	0.01	t	16,000	160	
発生材処分	金属・ガラス・陶磁器くず	0.01	t	13,100	131	
計					331.5	
有価材		1	式		▲2,255	別紙 00-0033
有価材	ペーパーH4	0.05	t	▲26,500	▲1,325	
有価材	ステンレス 18Cr:8Ni	6	kg	▲155	▲930	
計					▲2,255	

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		35,000	別紙 00-0034
汚水、雑排水、 汚物用水中ポンプ 据付(衛生機器) 計	0.4 kW以下	1	台	35,000	35,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		22,834	別紙 00-0035
水中ポンプ 撤去	32φ×37L/min×8m 1φ100V0.15KW 再使用しない	1	台	10,700	10,700	代備表 0023
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 32A	2.9	m	1,940	5,626	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 80A	2.2	m	2,440	5,368	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 50A	0.6	m	1,650	990	
産業廃棄物横込・ 運搬費		0.02	m3	7,520	150.4	
計					22,834.4	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		406	別紙 00-0036
ビニル管類処分費	80A	2.2	m	82	180.4	
ビニル管類処分費	50A	0.6	m	39	23.4	
発生材処分	その他の産業廃棄物	0.01	t	20,200	202	
計					405.8	
有価材		1	式		▲265	別紙 00-0037
有価材	ペーパーH4	0.01	t	▲26,500	▲265	
計					▲265	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		消火設備			屋内消火栓設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		136,000	別紙 00-0038
消火ポンプ (ユニット形) 据付 (衛生機器)	5.5 kW以下	1	台	136,000	136,000	
計					136,000	
搬入費		1	式		89,424	別紙 00-0039
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.55	t	138,000	75,900	
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	0.14	t	96,600	13,524	
計					89,424	
保温工事		1	式		14,340	別紙 00-0040
給水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 50A	6	m	2,390	14,340	
計					14,340	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		消火設備			屋内消火栓設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
製作金物		1	式		179,775	別紙 00-0041
H形鋼	H300 溶融亜鉛メッキ	7.05	m	25,500	179,775	代価表 0024
計					179,775	
アスベスト除去工事		1	式		50,212	別紙 00-0042
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	10	か所	5,010	50,100	
アスベスト処理 集積 ・梱包		0.01	m3	3,700	37	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m3	7,520	75.2	
計					50,212.2	

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		消火設備			屋内消火栓設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		270,312	別紙 00-0043
受水槽 撤去再使用しない	FRP製一体型 5000×2000×2500H	1	基	159,000	159,000	代価表 0025
消火栓ポンプ 撤去再使用しない	多段渦巻ポンプ 電動機容量3.7 kW	1	台	26,400	26,400	代価表 0026
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A	8.2	m	2,670	21,894	
給水管 保温撤去	ガラスケール 機械室, 書庫, 倉庫 7ルミカガラスクロス 50A 再使用しない	8.2	m	1,090	8,938	
産業廃棄物積込・ 運搬費		6.75	m3	7,520	50,760	
消火器 撤去	ABC粉末 10型 再使用しない	4	本	830	3,320	代価表 0037
計					270,312	
撤出費		1	式		329,727	別紙 00-0044
撤出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	2.07	t	155,000	320,850	
撤出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.11	t	80,700	8,877	
計					329,727	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		消火設備			屋内消火栓設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		349,081	別紙 00-0045
FRP処分費		1,585	kg	220	348,700	
発生材処分	金属・ガラス・陶磁器くず	0.01	t	13,100	131	
アスベスト処分費		0.01	m3	25,000	250	
計					349,081	
有価材		1	式		▲19,520	別紙 00-0046
有価材	へビーH2	0.64	t	▲30,500	▲19,520	
計					▲19,520	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		直接仮設費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場		1	式		755,530	別紙 00-0047
内部仕上足場 枠組柵足場	階高4.0m超5.0m未満 運搬費共 設置期間：1.0ヶ月	62	m <sup>2</sup>	4,700	291,400	代備表 0027
枠組本足場 (手すり先行方式)	12m未満 運搬費共 設置期間：2ヶ月	19.4	m <sup>2</sup>	2,950	57,230	代備表 0028
枠組本足場 (手すり先行方式)	22m未満 運搬費共 設置期間：2ヶ月	130	m <sup>2</sup>	3,130	406,900	代備表 0029
計					755,530	
災害防止		1	式		367,918	別紙 00-0048
安全手摺	内部仕上足場 運搬費共 設置期間：1.0ヶ月	47.1	m	520	24,492	代備表 0030
安全手摺	枠組本足場 運搬費共 設置期間：2.0ヶ月	10.8	m	620	6,696	代備表 0031
防音シート張り	運搬費共 設置期間：2ヶ月	223	m <sup>2</sup>	1,510	336,730	代備表 0032
計					367,918	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府泉北府税事務所)		直接仮設費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費		1	式		103,883	別紙 00-0049
仮設材運搬(内部 仕上足場 柵足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	62	m <sup>2</sup>	730	45,260	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	149	m <sup>2</sup>	350	52,150	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	58	m	77	4,466	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		223	m <sup>2</sup>	9	2,007	
計					103,883	



機械設備工事(大阪府立砂川厚生福祉センター)		空気調和設備		制御設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火区画貫通処理		1	式		1,380	別紙 00-0054
貫通部防火処置	CD管16 PF管16(キット)	1	か所	1,380	1,380	
計					1,380	
はつり工事		1	式		12,760	別紙 00-0055
機械はつり(パイプ バンドによる 配管用貫通口)	250mm程度 25mm	1	か所	12,600	12,600	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3	7,930	79.3	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積積 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 8.0km以下	0.01	m3	8,020	80.2	
計					12,759.5	
コンクリート類処分費		1	式		71	別紙 00-0056
コンクリートくず		0.01	m3	7,050	70.5	
計					70.5	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大阪府立砂川厚生福祉センター)		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部足場		1	式		101,025	別紙 00-0057
単管本足場	60日	22.5	m <sup>2</sup>	4,490	101,025	代備表 0041
計					101,025	
災害防止		1	式		24,462	別紙 00-0058
安全手すり	60日	16.2	m	1,510	24,462	代備表 0042
計					24,462	
仮設材運搬費		1	式		11,754	別紙 00-0059
仮設材運搬 (単管本足場)		22.5	m <sup>2</sup>	400	9,000	
仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	16.2	m	170	2,754	
計					11,754	



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【大阪府泉北府税事務所】						
養生敷鉄板	t22	22	m <sup>2</sup>	2,510	55,220	代備表 0033
交通誘導員	交通誘導警備員B	12	人	19,700	236,400	
貫通部非破壊検査		1	式		115,880	別紙 00-0064
ガードフェンス	W=1800 H=1800 運搬費共 設置期間：5ヶ月	11	か所	5,030	55,330	代備表 0034
キヤスターゲート(※私付)	H1.8 W3.0 運搬費共 設置期間：5ヶ月	1	か所	22,100	22,100	代備表 0035
仮設暖房機	電気式ファンヒーター(1.0kW以上) 30日	8	台	7,270	58,160	
小計					543,090	
【大阪府立砂川厚生福祉センター】						
交通誘導員	交通誘導警備員B	2	人	19,700	39,400	
ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	12	か所	700	8,400	
ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	6	か所	1,530	9,180	
貫通部非破壊(X線)調査費		1	式		118,460	別紙 00-0065
小計					175,440	
計					718,530	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貫通部非破壊検査		1	式		115,880	別紙 00-0064
貫通部非破壊 (V- グ-) 調査費	基本料金 (一式) 1-10箇所まで	1		36,000	36,000	
貫通部非破壊 (V- グ-) 調査費	材料費 (枚) 1-10箇所まで	1		380	380	
貫通部非破壊 (V- グ-) 調査費	報告書作成費(一式) 1-10箇所まで	1		37,500	37,500	
貫通部非破壊 (V- グ-) 調査費	諸経費 (一式) 1-10箇所まで	1		42,000	42,000	
計					115,880	
貫通部非破壊 (X 線) 調査費		1	式		118,460	別紙 00-0065
貫通部非破壊 (X線 )調査費	基本料金 (一式) 1- 10箇所まで	1		71,500	71,500	
貫通部非破壊 (X線 )調査費	材料費 (枚) 1- 10箇所まで	2		4,880	9,760	
貫通部非破壊 (X線 )調査費	報告書作成費 (一式) 1- 10箇所まで	1		29,300	29,300	
貫通部非破壊 (X線 )調査費	諸経費 (一式) 1- 10箇所まで	1		7,900	7,900	
計					118,460	

泉北府税事務所							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	制御盤	取付手間のみ ポンプ 11kW×2, 冷却塔3.7kW×1回路	面	1	206,000	205,820.16	有り 代価表 0001
	遠隔操作用リモコン	(取付)	個	1	8,950	8,953.17	有り 代価表 0002
	H形鋼	H150 溶融亜鉛メッキ	m	1	11,700	11,720.09	有り 代価表 0003
	SUS製 製作金物 S-5	L75×75×9(等辺山形鋼) W1000×H1820	m	1	14,500	14,533.71	有り 代価表 0004
	SUS製 製作金物 S-6	L75×75×9(等辺山形鋼) W700×H1820	m	1	14,500	14,533.71	有り 代価表 0005
	冷却塔ユニット撤去 再使用しない	水冷冷却塔 ユニット 屋内設置 冷却能力236,000kcal/h 電動機出力60kW	基	1	126,000	125,630.67	有り 代価表 0006
	冷却塔撤去 再使用しない	角型開放式クロスフロータイプ 冷却能力312,000kcal/h	基	1	90,700	90,700.65	有り 代価表 0007
	冷温水ポンプ撤去 再使用しない	片吸込渦巻型 電動機出力5.5kW	台	1	33,000	33,022.08	有り 代価表 0008
	冷却水ポンプ撤去 再使用しない	片吸込渦巻型 電動機出力7.5kW	台	1	34,600	34,636.49	有り 代価表 0009
	温水発生器撤去 再使用しない	温水ヒーター 定格出力250,000kcal/h	基	1	49,500	49,459.74	有り 代価表 0010
	開放型膨張タンク撤去 再使用しない	開放式 鋼板製 500×500×1,000H	基	1	8,370	8,365.59	有り 代価表 0011
	煙道撤去 再使用しない	φ300 厚3.2mm	m	1	780	782.89	有り 代価表 0012
	煙道 保温撤去	ロックワール 機械室、溶融700℃用亜鉛鉄板 300A 再使用しない	m	1	250	251.17	有り 代価表 0013
	SUS製 製作金物 S-5	L75×75×9(等辺山形鋼) W1000×H1820 撤去再使用しない	m	1	1,470	1,474.54	有り 代価表 0014
	SUS製 製作金物 S-6	L75×75×9(等辺山形鋼) W700×H1820 撤去再使用しない	m	1	1,470	1,474.54	有り 代価表 0015

代価表一覧

泉北府税事務所							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	水冷冷却塔ユニット	ファンパッキン等	式	1	144,000	144,435.2	有り 代価表 0016
	配管架台A		個	1	11,300	11,253.29	有り 代価表 0017
	配管架台B		個	1	7,860	7,862.95	有り 代価表 0018
	防振継手撤去	100A	個	1	4,280	4,277.15	有り 代価表 0019
	防振継手撤去	80A	個	1	3,640	3,635.58	有り 代価表 0020
	ゲート切断		か所	1	1,030	1,026.38	有り 代価表 0021
	ボールタップ撤去 再使用しない	20A	個	1	1,280	1,283.15	有り 代価表 0022
	水中ポンプ撤去	32φ×37L/min×8m 1φ100V0.15kW 再使用しない	台	1	10,700	10,677.14	有り 代価表 0023
	H形鋼	H300 溶融亜鉛メッキ	m	1	25,500	25,517.35	有り 代価表 0024
	受水槽撤去再使用しない	FRP製一体型 5000×2000×2500H	基	1	159,000	158,946.28	有り 代価表 0025
	消火栓ポンプ撤去再使用しない	多段渦巻ポンプ 電動機容量3.7 kW	台	1	26,400	26,417.66	有り 代価表 0026
	内部仕上足場 枠組欄足場	階高4.0m超5.0m未満 運搬費共 設置期間：1.0ヶ月	m <sup>2</sup>	1	4,700	4,699.29	有り 代価表 0027
	枠組本足場 (手すり先行方式)	12m未満 運搬費共 設置期間：2ヶ月	m <sup>2</sup>	1	2,950	2,954.91	有り 代価表 0028
	枠組本足場 (手すり先行方式)	22m未満 運搬費共 設置期間：2ヶ月	m <sup>2</sup>	1	3,130	3,132.12	有り 代価表 0029
	安全手摺	内部仕上足場 運搬費共 設置期間：1.0ヶ月	m	1	520	520.43	有り 代価表 0030



代価表

泉北府税事務所								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	制御盤	取付手間のみ ポンプ 11kW×2, 冷却塔3.7kW×1回路	面	1			206,000	代価表 0001
01	電工		人	6	1	27,664	165,984	○
	その他		式	1	0.24	165,984	39,836.16	
	計						205,820.16	
	遠隔操作用リモコン (取付)		個	1			8,950	代価表 0002
01	リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用集中管理コントローラ	個	1	1	8,953.17	8,953.17	
	計						8,953.17	

代価表

泉北府税事務所								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	H形鋼	H150 溶融亜鉛メッキ	m	1			11,700	代価表 0003
01	H形鋼	H150	m	1	1.1	3,669.8	4,036.78	
	雑材料		式	0.02	1	4,036.78	80.74	
03	溶融亜鉛メッキ費		m	1	1	2,814.55	2,814.55	
04	配管工		人	0.195	0.7	28,288	3,861.31	○
	その他		式	1	0.24	3,861.31	926.71	
	計						11,720.09	
	SUS製 製作金物 S-5	L75×75×9(等辺山形鋼) W1000×H1820	m	1			14,500	代価表 0004
01	SUS製 製作金物	L75×75×9(等辺山形鋼)	m	1	1.1	8,686	9,554.6	
	雑材料		式	0.02	1	9,554.6	191.09	
03	配管工		人	0.195	0.7	28,288	3,861.31	○
	その他		式	1	0.24	3,861.31	926.71	
	計						14,533.71	

大阪府泉北府税事務所外 1 件機械設備改修工事

○は「その他」の率対象

代価表

泉北府税事務所								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	SUS製 製作金物 S-6	L75×75×9(等辺山形鋼) W700×H1820	m	1			14,500	代価表 0005
01	SUS製 製作金物	L75×75×9(等辺山形鋼)	m	1	1.1	8,686	9,554.6	
02	雑材料		式	0.02	1	9,554.6	191.09	
			R01					
03	配管工		人	0.195	0.7	28,288	3,861.31	○
	その他		式	1	0.24	3,861.31	926.71	
	計						14,533.71	
	フィンユニット撤去 再使用しない	水冷フィンユニット 屋内設置 冷却能力236,000kcal/h 電動機出力60kW	基	1			126,000	代価表 0006
01	設備機械工		人	8.56	0.4	29,120	99,706.88	○
	その他		式	1	0.26	99,706.88	25,923.79	
	計						125,630.67	

代価表

泉北府税事務所								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	冷却塔撤去 再使用しない	角型開放式クロスフロータイプ 冷却能力312,000kcal/h	基	1			90,700	代価表 0007
01	設備機械工		人	6.18	0.4	29,120	71,984.64	○
	その他		式	1	0.26	71,984.64	18,716.01	
	計						90,700.65	
	冷水ポンプ 撤去 再使用しない	片吸込渦巻型 電動機出力5.5kW	台	1			33,000	代価表 0008
01	設備機械工		人	2.25	0.4	29,120	26,208	○
	その他		式	1	0.26	26,208	6,814.08	
	計						33,022.08	
	冷水ポンプ 撤去 再使用しない	片吸込渦巻型 電動機出力7.5kW	台	1			34,600	代価表 0009
01	設備機械工		人	2.36	0.4	29,120	27,489.28	○
	その他		式	1	0.26	27,489.28	7,147.21	
	計						34,636.49	

大阪府泉北府税事務所外 1 件機械設備改修工事

○は「その他」の率対象

代価表

泉北府税事務所								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	温水発生器撤去 再使用しない	温水ヒーター 定格出力250,000kcal/h	基	1			49,500	代価表 0010
01	設備機械工		人	3.37	0.4	29,120	39,253.76	○
	その他		式	1	0.26	39,253.76	10,205.98	
	計						49,459.74	
	開放型膨張タケ 撤去 再使用しない	開放式 鋼板製 500×500×1,000H	基	1			8,370	代価表 0011
01	設備機械工		人	0.76	0.3	29,120	6,639.36	○
	その他		式	1	0.26	6,639.36	1,726.23	
	計						8,365.59	
	煙道撤去 再使用しない	φ300 厚3.2mm	m	1			780	代価表 0012
01	長方形タケ撤去	亜鉛鉄板 1.6mm 再使用しない	m <sup>2</sup>	0.07065	2	5,540.64	782.89	
	計						782.89	

代価表

泉北府税事務所								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	煙道 保温撤去	ロックワール 機械室、溶融アルミニウム亜鉛鉄板 300A 再使用しない	m	1			250	代価表 0013
01	長方形タケ保温 撤去	ロックワール・グラスワール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25 再使用しない	m <sup>2</sup>	0.0765	1	1,773.75	135.69	
	02	長方形タケ保温 撤去	ロックワール・グラスワール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 保温厚50 再使用しない	m <sup>2</sup>	0.0765	1	1,509.58	115.48
	計						251.17	
	SUS製 製作金物 S-5	175×75×9(等辺山形鋼) W1000×H1820 撤去再使用しない	m	1			1,470	代価表 0014
01	配管工		人	0.1379	0.3	28,288	1,170.27	○
	その他		式	1	0.26	1,170.27	304.27	
	計						1,474.54	
	SUS製 製作金物 S-6	175×75×9(等辺山形鋼) W700×H1820 撤去再使用しない	m	1			1,470	代価表 0015
01	配管工		人	0.1379	0.3	28,288	1,170.27	○
	その他		式	1	0.26	1,170.27	304.27	
	計						1,474.54	

大阪府泉北府税事務所外 1 件機械設備改修工事

○は「その他」の率対象

泉北府税事務所								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水冷ポンプユニット	フランジパッキン等	式	1			144,000	代価表 0016
01	設備機械工		人	4	1	29,120	116,480	○
	その他		式	1	0.24	116,480	27,955.2	
	計						144,435.2	
	配管架台A		個	1			11,300	代価表 0017
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 4×50×50 (等辺山形鋼)	m	1.2	1	5,121.09	6,145.31	
02	コンクリート工事	コンクリート 手練り (m <sup>3</sup> )		0.02	1	54,392.19	1,087.84	
03	コンクリート工事	型枠 一般用 (m <sup>2</sup> )		0.34	1	11,823.93	4,020.14	
	計						11,253.29	

代価表

泉北府税事務所								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	配管架台B		個	1			7,860	代価表 0018
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 4×50×50 (等辺山形鋼)	m	0.9	1	5,121.09	4,608.98	
02	コンクリート工事	コンクリート 手練り (m <sup>3</sup> )		0.012	1	54,392.19	652.71	
03	コンクリート工事	型枠 一般用 (m <sup>2</sup> )		0.22	1	11,823.93	2,601.26	
	計						7,862.95	
	防振継手撤去	100A	個	1			4,280	代価表 0019
01	配管工		人	0.4	0.3	28,288	3,394.56	○
	その他		式	1	0.26	3,394.56	882.59	
	計						4,277.15	
	防振継手撤去	80A	個	1			3,640	代価表 0020
01	配管工		人	0.34	0.3	28,288	2,885.38	○
	その他		式	1	0.26	2,885.38	750.2	
	計						3,635.58	

大阪府泉北府税事務所外 1 件機械設備改修工事

○は「その他」の率対象

代価表

泉北府税事務所								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ダクト切断		か所	1			1,030	代価表 0021
01	ダクト工		人	0.03125	1	27,144	848.25	○
	その他		式	1	0.21	848.25	178.13	
	計						1,026.38	
	ボールドアップ 撤去 再使用しない	20A	個	1			1,280	代価表 0022
01	配管工		人	0.12	0.3	28,288	1,018.37	○
	その他		式	1	0.26	1,018.37	264.78	
	計						1,283.15	
	水中ポンプ 撤去	32φ×37L/min×8m 1φ100V0.15KW 再使用しない	台	1			10,700	代価表 0023
01	設備機械工		人	0.97	0.3	29,120	8,473.92	○
	その他		式	1	0.26	8,473.92	2,203.22	
	計						10,677.14	

代価表

泉北府税事務所								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	H形鋼	H300 溶融亜鉛メッキ	m	1			25,500	代価表 0024
01	H形鋼	H300	m	1	1.1	10,974	12,071.4	
	雑材料		式	0.02	1	12,071.4	241.43	
03	溶融亜鉛メッキ費		m	1	1	8,416.5	8,416.5	
04	配管工		人	0.195	0.7	28,288	3,861.31	○
	その他		式	1	0.24	3,861.31	926.71	
	計						25,517.35	
	受水槽 撤去再使用しない	FRP製一体型 5000×2000×2500H	基	1			159,000	代価表 0025
01	設備機械工		人	10.83	0.4	29,120	126,147.84	○
	その他		式	1	0.26	126,147.84	32,798.44	
	計						158,946.28	

大阪府泉北府税事務所外 1 件機械設備改修工事

○は「その他」の率対象

代価表

泉北府税事務所								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	消火栓ポンプ 撤去再使用しない	多段渦巻ポンプ 電動機容量3.7 kW	台	1			26,400	代価表 0026
01	設備機械工		人	1.8	0.4	29,120	20,966.4	○
	その他		式	1	0.26	20,966.4	5,451.26	
	計						26,417.66	
	内部仕上足場 枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満 運搬費共 設置期間：1.0ヶ月	m <sup>2</sup>	1			4,700	代価表 0027
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場	m <sup>2</sup>	1	1	3,775.53	3,775.53	
		階高4.0m超5.0m未満 -						
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場	m <sup>2</sup>	1	30	15.14	454.2	
		階高4.0m超5.0m未満 -						
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場	m <sup>2</sup>	1	1	469.56	469.56	
		階高4.0m超5.0m未満 平家用						
	計						4,699.29	

代価表

泉北府税事務所								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	12m未満 運搬費共 設置期間：2ヶ月	m <sup>2</sup>	1			2,950	代価表 0028
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間	m <sup>2</sup>	1	1	1,695.13	1,695.13	
		12m未満 -						
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	60	8.77	526.2	
		12m未満 -						
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	1	385.85	385.85	
		12m未満 -						
04	仮設材運搬 (枠組本足場)	建枠幅900(二枚布)	m <sup>2</sup>	1	1	347.73	347.73	
		(手すり先行方式)						
	計						2,954.91	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	22m未満 運搬費共 設置期間：2ヶ月	m <sup>2</sup>	1			3,130	代価表 0029
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間	m <sup>2</sup>	1	1	1,887.76	1,887.76	
		22m未満 -						
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	60	8.59	515.4	
		22m未満 -						
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	1	381.23	381.23	
		22m未満 -						
04	仮設材運搬 (枠組本足場)	建枠幅900(二枚布)	m <sup>2</sup>	1	1	347.73	347.73	
		(手すり先行方式)						
	計						3,132.12	

大阪府泉北府税事務所外 1 件機械設備改修工事

○は「その他」の率対象

泉北府税事務所								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	安全手摺	内部仕上足場 運搬費共 設置期間：1.0ヶ月	m	1			520	代価表 0030
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	308.21	308.21	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	30	3.35	100.5	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	
	計						520.43	
	安全手摺	枠組本足場 運搬費共 設置期間：2.0ヶ月	m	1			620	代価表 0031
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	308.21	308.21	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	60	3.35	201	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	
	計						620.93	

代価表

泉北府税事務所								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	防音シート張り	運搬費共 設置期間：2ヶ月	m <sup>2</sup>	1			1,510	代価表 0032
01	防音シート張り	掛払い手間	m <sup>2</sup>	1	1	847.56	847.56	
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	60	9.44	566.4	
03	防音シート張り	基本料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	1	94.36	94.36	
	計						1,508.32	
	養生敷鉄板	t22	m <sup>2</sup>	1			2,510	代価表 0033
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m <sup>2</sup>	1	1	1,020	1,020	
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m <sup>2</sup>	1	1	1,491.98	1,491.98	
	計						2,511.98	
	ガードフェンス	W=1800 H=1800 運搬費共 設置期間：5ヶ月	か所	1			5,030	代価表 0034
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	か所	1	5	700	3,500	
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	1	1	1,526.62	1,526.62	
	計						5,026.62	

大阪府泉北府税事務所外 1 件機械設備改修工事

代価表

泉北府税事務所								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	キャスターゲート (パネ付)	H1.8 W3.0 運搬費共 設置期間：5ヶ月	か所	1			22,100	代価表 0035
01	キャスターゲート (パネ付)	H2.0 W4.5 片引き 月額損料	か所	1	5	4,410	22,050	
	計						22,050	
	消火器	ABC粉末 10型	本	1			12,300	代価表 0036
01	消火器	ABC粉末 10型	本	1	1	5,520	5,520	
02	消火器ABC 取付		個	1	1	6,313.88	6,313.88	
03	リサイクルシート	A7*ルーフ	枚	1	1	510	510	
	計						12,343.88	
	消火器撤去	ABC粉末 10型 再使用しない	本	1			830	代価表 0037
01	配管工		人	0.18	0.13	28,288	661.94	○
	その他		式	1	0.26	661.94	172.1	
	計						834.04	

代価表

砂川厚生福祉センター								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ドレントラップ	25A	個	1			4,880	代価表 0038
01	ドレントラップ	25A	個	1	1	1,720	1,720	
02	配管工		人	0.09	1	28,288	2,545.92	○
	その他		式	1	0.24	2,545.92	611.02	
	計						4,876.94	
	冷媒管 保温化粧 ケース (樹脂製)	140×80	m	1			4,190	代価表 0039
01	保温化粧ケース (樹脂製)	140×80	m	1	1	1,810	1,810	○
02	継手		式	1	0.4	1,810	724	○
03	保温工		人	0.029	1	29,952	868.61	○
	その他		式	1	0.23	3,402.61	782.6	
	計						4,185.21	

大阪府泉北府税事務所外 1 件機械設備改修工事

○は「その他」の率対象

代価表

砂川厚生福祉センター								
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮設間仕切り	C種+クッション材+ベニヤ板	m <sup>2</sup>	1			4,710	代価表 0040
01	仮設間仕切り	C種 単管下地	m <sup>2</sup>	1	1	1,933.3	1,933.3	
02	ポリスチレンフォーム		m <sup>2</sup>	1	1	1,450	1,450	
03	ワゴン合板	2類 12t×910×1810	m <sup>2</sup>	1	1	1,322.3	1,322.3	
	計						4,705.6	
	単管本足場	60日	m <sup>2</sup>	1			4,490	代価表 0041
01	単管本足場	掛払い手間 10m未満	m <sup>2</sup>	1	1	3,852.58	3,852.58	
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	m <sup>2</sup>	1	60	7.3	438	
03	単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満	m <sup>2</sup>	1	1	195.56	195.56	
	計						4,486.14	

代価表

砂川厚生福祉センター								
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	安全手すり	60日	m	1			1,510	代価表 0042
01	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	m	1	1	1,348.4	1,348.4	
02	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	60	1.73	103.8	
03	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	59.94	59.94	
	計						1,512.14	









電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(大阪府泉北府税事務所)		動力設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 63mm	31	m	5,160	159,960	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 75mm	4	m	6,320	25,280	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	47	m	3,530	165,910	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 36mm	57	m	4,360	248,520	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆無	1	か所	1,520	1,520	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆無	1	か所	1,930	1,930	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	1	か所	3,080	3,080	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	63mm ビニル被覆無	2	か所	4,090	8,180	
鋼板製 プルボックス(露出形) 塗装共	200× 200× 100	1	個	8,580	8,580	
鋼板製 プルボックス(露出形) 塗装共	300× 300× 100	2	個	12,300	24,600	
鋼板製 プルボックス(露出形) 塗装共	400× 400× 200	2	個	21,600	43,200	
鋼板製 プルボックス(露出形) 塗装共	500× 500× 300	2	個	30,700	61,400	
ステンレス製 プルボックス WP形	200× 200× 100	9	個	16,000	144,000	
ステンレス製 プルボックス WP形	300× 300× 100	10	個	27,100	271,000	
電動機結線	直入始動方式	4	台	5,970	23,880	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(大阪府泉北府税事務所)		動力設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設動力操作盤 M-1・2	盤面プレート取付	1	式		12,000	代備表 0002
はつり工事		1	式		78,433	別紙 00-0003
コンクリート類処分費		1	式		59	別紙 00-0004
撤去工事	再使用しない	1	式		289,427	別紙 00-0005
撤去工事	再使用する	1	式		2,430	別紙 00-0006
電動機結線	直入始動方式	1	台	5,970	5,970	
有価材		1	式		▲251,657	別紙 00-0007
計					1,908,862	





電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(大阪府泉北府税事務所)		幹線設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		58,890	別紙 00-0001
600V絶縁電線撤去	325mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	38	m	820	31,160	
600V絶縁電線撤去	22mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	13	m	170	2,210	
厚銅電線管撤去	(G104) 再使用しない	6	m	2,790	16,740	
冷凍機用動力盤撤去	再利用しない	1	面	8,780	8,780	代価表 0003
計					58,890	
有価材		1	式		▲139,330	別紙 00-0002
有価材	1号銅線銅くず	114.18	kg	▲1,260	▲143,866.8	
ガット処理		129.61	kg	35	4,536.35	
計					▲139,330.45	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(大阪府泉北府税事務所)		動力設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		78,433	別紙 00-0003
機械はつり(ダイブ ンダクターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	5	か所	11,500	57,500	
機械はつり(ダイブ ンダクターによる 配管用貫通口)	200mm程度 32mm	2	か所	10,400	20,800	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m <sup>3</sup>	7,930	79.3	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積載 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 3.5km以下	0.01	m <sup>3</sup>	5,350	53.5	
計					78,432.8	
コンクリート類処分費		1	式		59	別紙 00-0004
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.01	m <sup>3</sup>	5,875	58.75	
計					58.75	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(大阪府泉北府税事務所)		動力設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		289,427	別紙 00-0005
600V絶縁電線撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	24	m	70	1,680	
600V絶縁電線撤去	3.5mm2 × 1本 再使用しない	81	m	77	6,237	
600V絶縁電線撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	22	m	170	3,740	
600V絶縁電線撤去	325mm2 × 1本 再使用しない	65	m	820	53,300	
600Vポリエチレンケーブル撤去	3.5mm2- 3C 管内 再使用しない	60	m	150	9,000	
600Vポリエチレンケーブル撤去	5.5mm2- 3C 管内 再使用しない	21	m	180	3,780	
制御用ケーブル撤去	1.25mm2 4c 管内 再使用しない	3	m	130	390	
薄鋼電線管撤去	(C19) 再使用しない	6	m	350	2,100	
薄鋼電線管撤去	(C25) 再使用しない	6	m	490	2,940	
ねじなし電線管撤去	(E25) 再使用しない	54	m	380	20,520	
ねじなし電線管撤去	(E31) 再使用しない	21	m	490	10,290	
ねじなし電線管撤去	(E39) 再使用しない	3	m	590	1,770	
厚鋼電線管撤去	(G104) 再使用しない	22	m	2,790	61,380	
冷凍機用手元開閉器 撤去	再利用しない	1	面	8,780	8,780	代価表 0004

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(大阪府泉北府税事務所)		動力設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		289,427	別紙 00-0005
動力操作盤(M-1)内器撤去	再利用しない	1	式		55,800	代価表 0005
動力操作盤(M-2)内器撤去	再利用しない	1	式		20,900	代価表 0006
アボックス撤去	200× 200× 100 再使用しない	4	個	1,740	6,960	
アボックス撤去	500× 500× 500 再使用しない	2	個	5,230	10,460	
水位電極撤去	3P (再使用無し)	1	個	3,350	3,350	
電動機結線撤去	直入始動方式 再使用しない	5	台	1,210	6,050	
計					289,427	
撤去工事	再使用する	1	式		2,430	別紙 00-0006
電動機結線撤去	直入始動方式 再使用する	1	台	2,430	2,430	
計					2,430	



電気設備工事(大阪府立砂川厚生福祉センター)		動力設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火区画貫通処理		1	式		4,400	別紙 00-0010
防火区画貫通処理(壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	2	か所	2,200	4,400	
計					4,400	
はつり工事		1	式		29,093	別紙 00-0011
機械はつり(パイプ バンドによる 配管用貫通口)	250mm程度 63mm	2	か所	14,400	28,800	
手はつり (面はつり)	無筋コンクリート 30mm程度	0.01	m <sup>2</sup>	13,300	133	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m <sup>3</sup>	7,930	79.3	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積載 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 8.0km以下	0.01	m <sup>3</sup>	8,020	80.2	
計					29,092.5	
コンクリート処分費		1	式		71	別紙 00-0012
コンクリート処分費	無筋	0.01	m <sup>3</sup>	7,050	70.5	
計					70.5	



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		428,680	別紙 00-0013
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金 (一式) 11- 20箇所まで	1		285,000	285,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費 (枚) 11- 20箇所まで	11		4,880	53,680	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費 (一式) 11- 20箇所まで	1		58,500	58,500	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費 (一式) 11- 20箇所まで	1		31,500	31,500	
計					428,680	
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		118,360	別紙 00-0014
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金 (一式) 1- 10箇所まで	1		71,500	71,500	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費 (枚) 1- 10箇所まで	2		4,880	9,760	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費 (一式) 1- 10箇所まで	1		29,200	29,200	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費 (一式) 1- 10箇所まで	1		7,900	7,900	
計					118,360	



代価表

泉北府税事務所								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	動力盤	1M-1	面	1			1,310,000	代価表 0001
01	動力盤	1M-1	面	1	1	1,180,000	1,180,000	
02	雑材料		式	1	0.02	1,180,000	23,600	
			R01					
03	電工		人	3	1	27,664	82,992	○
	その他		式	1	0.26	82,992	21,577.92	
	計						1,308,169.92	
	既設動力操作盤 M-1・2	盤面プレート取付	式	1			12,000	代価表 0002
01	アルボックSS形 (錆止め塗装)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	1	0.31	36,618	11,351.58	
02	塗料	調合ペイント	kg	0.17	0.31	650	34.26	○
03	塗装工		人	0.046	0.31	31,720	452.33	○
	その他		式	1	0.23	486.59	111.92	
	計						11,950.09	

代価表

泉北府税事務所								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	冷凍機用動力盤 撤去	再利用しない	面	1			8,780	代価表 0003
01	電工		人	1.26	0.2	27,664	6,971.33	○
	その他		式	1	0.26	6,971.33	1,812.55	
	計						8,783.88	
	冷凍機用手元開閉器 撤去	再利用しない	面	1			8,780	代価表 0004
01	電工		人	1.26	0.2	27,664	6,971.33	○
	その他		式	1	0.26	6,971.33	1,812.55	
	計						8,783.88	
	動力操作盤(M-1) 内器撤去	再利用しない	式	1			55,800	代価表 0005
01	電工		人	8	0.2	27,664	44,262.4	○
	その他		式	1	0.26	44,262.4	11,508.22	
	計						55,770.62	

(M込)大阪府泉北府税事務所外1件機械設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

泉北府税事務所								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	動力操作盤(M-2)内器撤去	再利用しない	式	1			20,900	代価表 0006
01	電工		人	3	0.2	27,664	16,598.4	○
	その他		式	1	0.26	16,598.4	4,315.58	
	計						20,913.98	
	発電機リース料	5kVA 2基・日	式	1			4,280	代価表 0007
01	発電機リース料	5kVA	基・日	2	1	1,400	2,800	
	軽油		L	10	1	148	1,480	
	計						4,280	

代価表

砂川厚生福祉センター								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ブレーカー増設	MA-4	個	1			17,100	代価表 0008
01	配線用遮断器	MCCB3P 30AF/30AT	台	1	1	3,530	3,530	
	雑材料		式	1	0.02	3,530	70.6	
03	電工		人	0.387	1	27,664	10,705.97	○
	その他		式	1	0.26	10,705.97	2,783.55	
	計						17,090.12	

(M込)大阪府泉北府税事務所外 1 件機械設備改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象