

| | | |
|------|-----------------------------------|------------------------|
| | 文書番号 | 教施財 第4959-2 号 |
| | 工事期間 | 契約締結日 ~ 令和7年10月3日 |
| | 開札日 | 令和7年4月18日 |
| 工事名称 | 大阪府立だいせん聴覚高等支援学校空調設備改修工事 設計内訳書 | |
| 工事場所 | 堺市堺区大仙町 | |
| 工事費 | ¥161,474,500- | (消費税相当額 ¥14,679,500-) |
| 工事価格 | ¥146,795,000- | |
| 工事概要 | 空調設備改修工事一式 | |

工事費内訳

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|-----|-----|-------------|-----------|
| 直接工事費 | | | | |
| だいせん聴覚高等支援学校 | 1 | 式 | 114,639,813 | |
| 計 | | | 114,639,813 | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | 5,168,801 | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | 11,587,074 | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | 15,399,312 | |
| 計 | | | 32,155,187 | |
| 工事価格 | 1 | 式 | 146,795,000 | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | 14,679,500 | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | 161,474,500 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

機械設備工事 細目別内訳

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚高等支援学校) 実習棟 | | | | 空調設備 | | | |
|--|--|-----|-----|-----------|-----------|-----|--|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | |
| ACPM-1 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,490,000 | 1,490,000 | | |
| ACPM-2 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室外機 床置き 冷房35.5kW 暖房39.4kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,220,000 | 1,220,000 | | |
| ACPM-3 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,490,000 | 1,490,000 | | |
| ACPM-4 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,490,000 | 1,490,000 | | |
| ACPM-5 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,490,000 | 1,490,000 | | |
| ACPM-6 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,490,000 | 1,490,000 | | |
| ACPF-1-2 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房11.2kW 暖房12.5kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 204,000 | 408,000 | | |
| ACPF-1-3 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房14.0kW 暖房16.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 232,000 | 232,000 | | |
| ACPF-1-4 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 170,000 | 170,000 | | |
| ACPF-2-1 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房11.2kW 暖房12.5kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 229,000 | 458,000 | | |
| ACPF-2-2 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房11.2kW 暖房12.5kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 229,000 | 229,000 | | |
| ACPF-3-1 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 170,000 | 340,000 | | |
| ACPF-3-2 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW 標準付属品共 | 3 | 台 | 170,000 | 510,000 | | |
| ACPF-3-3 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房14.0kW 暖房16.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 232,000 | 232,000 | | |
| ACPF-4-1 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW トレンアップ、標準付属品共 | 1 | 台 | 195,000 | 195,000 | | |

機械設備工事 細目別内訳

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚支援学校) 実習棟 | | | | 空調設備 | | | |
|--|---|-----|-----|---------|-----------|------------|--|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | |
| ACPF-4-1 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 170,000 | 170,000 | | |
| ACPF-4-2 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房11.2kW 暖房12.5kW トレンアップ、標準付属品共 | 1 | 台 | 229,000 | 229,000 | | |
| ACPF-4-2 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房11.2kW 暖房12.5kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 204,000 | 204,000 | | |
| ACPF-4-3 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房14.0kW 暖房16.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 232,000 | 232,000 | | |
| ACPF-5-1 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房11.2kW 暖房12.5kW トレンアップ、標準付属品共 | 1 | 台 | 229,000 | 229,000 | | |
| ACPF-5-1 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房11.2kW 暖房12.5kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 204,000 | 204,000 | | |
| ACPF-5-2 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房11.2kW 暖房12.5kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 204,000 | 408,000 | | |
| ACPF-6-1 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 170,000 | 340,000 | | |
| ACPF-6-2 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房11.2kW 暖房12.5kW 標準付属品共 | 3 | 台 | 204,000 | 612,000 | | |
| リモコン類 | エアコン用リモコン | 15 | 個 | 13,500 | 202,500 | | |
| 強化ガラス | 20A | 6 | 本 | 9,400 | 56,400 | | |
| 搬入費 | | 1 | 式 | | 602,600 | 別紙 00-0001 | |
| 搬出費 | | 1 | 式 | | 602,600 | 別紙 00-0002 | |
| 据付費 | | 1 | 式 | | 2,868,500 | 別紙 00-0003 | |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 1,143,234 | 別紙 00-0004 | |

| 機械設備工事（空調設備改修工事）（大阪府立だいせん聴覚支援学校） 実習棟 | | | | 空調設備 | | |
|--------------------------------------|----|----|----|------|------------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 冷媒ポン回収費 | | 1 | 式 | | 207,900 | 別紙 00-0005 |
| 廃棄物処分費 | | 1 | 式 | | 74,012 | 別紙 00-0006 |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲10,215 | 別紙 00-0007 |
| 計 | | | | | 19,819,531 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

機械設備工事 細目別内訳

| 機械設備工事（空調設備改修工事）（大阪府立だいせん聴覚支援学校） 実習棟 | | | | 空調配管設備 | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----|----|--------|---------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 9.52外径(3/8B) 液管厚10mm以上 | 8 | m | 4,440 | 35,520 | |
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 12.7 外径(1/2B) 液管厚10mm以上 | 1 | m | 5,430 | 5,430 | |
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 15.88外径(5/8B) 液管厚10mm以上 | 2 | m | 7,180 | 14,360 | |
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 15.88外径(5/8B) ガス管厚20mm以上 | 8 | m | 9,530 | 76,240 | |
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 25.4 外径(1 B) ガス管厚20mm以上 | 1 | m | 16,600 | 16,600 | |
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 28.58外径(1 1/8B) ガス管厚20mm以上 | 2 | m | 19,700 | 39,400 | |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 屋内一般 25A | 8 | m | 3,660 | 29,280 | |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 屋外架空・暗渠 25A | 2 | m | 3,110 | 6,220 | |
| 配管切断 | 冷媒管 9.5 φ | 27 | か所 | 5,350 | 144,450 | 代価表 0006 |
| 配管切断 | 冷媒管 15.9 φ | 32 | か所 | 5,350 | 171,200 | 代価表 0007 |
| 配管切断 | 冷媒管 22.2 φ | 1 | か所 | 5,350 | 5,350 | 代価表 0008 |
| 配管切断 | 冷媒管 28.6 φ | 6 | か所 | 5,350 | 32,100 | 代価表 0009 |
| 配管切断(樹脂管類)・手間のみ | 配管切断 25A 保温有 | 27 | か所 | 4,550 | 122,850 | |
| 保温工事 | | 1 | 式 | | 93,969 | 別紙 00-0008 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 257,214 | 別紙 00-0009 |

機械設備工事 細目別内訳

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚支援学校) | | 管理教室棟 | | 空調設備 | | | |
|------------------------------------|--|-------|-----|-----------|-----------|-----|--|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | |
| ACPM-7 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,450,000 | 1,450,000 | | |
| ACPM-8 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,450,000 | 1,450,000 | | |
| ACPM-9 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,450,000 | 1,450,000 | | |
| ACPM-10 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,450,000 | 1,450,000 | | |
| ACPM-11 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,450,000 | 1,450,000 | | |
| ACPM-12 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,450,000 | 1,450,000 | | |
| ACPM-13 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,450,000 | 1,450,000 | | |
| ACPM-14 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,450,000 | 1,450,000 | | |
| ACPM-15 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,450,000 | 1,450,000 | | |
| ACPF-7-1 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房11.2kW 暖房12.5kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 204,000 | 408,000 | | |
| ACPF-7-2 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 170,000 | 170,000 | | |
| ACPF-7-3 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 170,000 | 340,000 | | |
| ACPF-8-1 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天井埋込地外形ダクトフロー 冷房16.0kW 暖房18.0kW 標準付属品共 | 3 | 台 | 267,000 | 801,000 | | |
| ACPF-9-1 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 ヒートポンプ形 冷房4.5kW 暖房5.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 165,000 | 165,000 | | |
| ACPF-9-2 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房11.2kW 暖房12.5kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 204,000 | 204,000 | | |

機械設備工事 細目別内訳

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚支援学校) | | 管理教室棟 | | 空調設備 | | | |
|------------------------------------|--|-------|-----|---------|---------|-----|--|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | |
| ACPF-9-3 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房16.0kW 暖房18.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 255,000 | 255,000 | | |
| ACPF-9-4 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 170,000 | 340,000 | | |
| ACPF-10-1 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房14.0kW 暖房16.0kW 標準付属品共 | 3 | 台 | 232,000 | 696,000 | | |
| ACPF-11-1 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 170,000 | 340,000 | | |
| ACPF-11-2 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房7.1kW 暖房8.0kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 154,000 | 308,000 | | |
| ACPF-11-3 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房7.1kW 暖房8.0kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 154,000 | 308,000 | | |
| ACPF-12-1 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房7.1kW 暖房8.0kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 154,000 | 308,000 | | |
| ACPF-12-2 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房7.1kW 暖房8.0kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 154,000 | 308,000 | | |
| ACPF-12-3 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房7.1kW 暖房8.0kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 154,000 | 308,000 | | |
| ACPF-12-4 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房7.1kW 暖房8.0kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 154,000 | 308,000 | | |
| ACPF-13-1 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 170,000 | 340,000 | | |
| ACPF-13-2 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 170,000 | 340,000 | | |
| ACPF-13-3 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 170,000 | 340,000 | | |
| ACPF-14-1 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房7.1kW 暖房8.0kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 154,000 | 308,000 | | |
| ACPF-14-2 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW 標準付属品共 | 2 | 台 | 170,000 | 340,000 | | |

機械設備工事 細目別内訳

| 機械設備工事（空調設備改修工事）（大阪府立だいせん聴覚支援学校） | | 管理教室棟 | | 換気設備 | | |
|----------------------------------|---|-------|----|---------|-----------|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| HEU-17 全熱交換器ユニット | 天井カセット形 90m ³ /h×50Pa | 1 | 台 | 61,800 | 61,800 | |
| HEU-18 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 180m ³ /h×20Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-19 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 450m ³ /h×50Pa | 1 | 台 | 280,000 | 280,000 | |
| HEU-20 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 180m ³ /h×20Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-21 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 450m ³ /h×50Pa | 4 | 台 | 280,000 | 1,120,000 | |
| HEU-22 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 390m ³ /h×40Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-23 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 390m ³ /h×40Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-24 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 180m ³ /h×20Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-25 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 450m ³ /h×50Pa | 2 | 台 | 280,000 | 560,000 | |
| HEU-26 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 300m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-27 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 300m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-28 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 300m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-29 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 300m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-30 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 300m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-31 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 300m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |

機械設備工事 細目別内訳

| 機械設備工事（空調設備改修工事）（大阪府立だいせん聴覚支援学校） | | 管理教室棟 | | 換気設備 | | |
|----------------------------------|---|-------|----|---------|------------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| HEU-32 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 300m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-33 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 300m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-34 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 300m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-35 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 300m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-36 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 300m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-37 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 300m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-38 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 300m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-39 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 300m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-40 全熱交換器ユニット | 学校用ロスタイ天吊露出形 450m ³ /h×50Pa | 2 | 台 | 280,000 | 560,000 | |
| リモコン類 | ロスタイ用ワイヤードリモコン | 23 | 個 | 20,700 | 476,100 | |
| リモコン類 | ロスタイ用ワイヤードリモコン（天井カセット用） | 1 | 個 | 4,820 | 4,820 | |
| 据付費 | | 1 | 式 | | 3,223,560 | 別紙 00-0024 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 548,320 | 別紙 00-0025 |
| 廃棄物処分費 | | 1 | 式 | | 21,353 | 別紙 00-0026 |
| 計 | | | | | 11,339,953 | |

機械設備工事 細目別内訳

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚支援学校) | | 管理教室棟 | | 建築工事 | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------|----------------|--------|-----------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 天井化粧 せっこうボード 張り (GB-D) | 厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け | 0.7 | m ² | 1,510 | 1,057 | |
| 天井 せっこうボード 張り (GB-R) | 厚 9.5 準不燃 目透かし | 74.3 | m ² | 1,270 | 94,361 | |
| 天井 ロックール 化粧吸音板張り (DR) | フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共 | 14.6 | m ² | 3,170 | 46,282 | |
| 天井点検口 | 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角 | 68 | か所 | 10,700 | 727,600 | |
| 軽量鉄骨天井 開口部補強 | 19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共 | 68 | か所 | 1,990 | 135,320 | |
| 素地ごしらえ | ボード面 工程B種 | 72.6 | m ² | 210 | 15,246 | |
| E P-G 塗り | ボード面 工程B種(見上) 素地別途 | 72.6 | m ² | 1,170 | 84,942 | |
| E P 塗り | ボード面 工程B種(見上) 素地B種 | 2.4 | m ² | 1,230 | 2,952 | |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 146,902 | 別紙 00-0027 |
| 廃棄物処分費 | | 1 | 式 | | 34,505 | 別紙 00-0028 |
| 計 | | | | | 1,289,167 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

機械設備工事 細目別内訳

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚支援学校) | | 特別教室棟 | | 空調設備 | | |
|------------------------------------|--|-------|----|-----------|-----------|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| ACPM-16 ガスヒートポンプマルチエア コン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,450,000 | 1,450,000 | |
| ACPM-17 ガスヒートポンプマルチエア コン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,450,000 | 1,450,000 | |
| ACPM-18 ガスヒートポンプマルチエア コン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,450,000 | 1,450,000 | |
| ACPM-19 ガスヒートポンプマルチエア コン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,450,000 | 1,450,000 | |
| ACPM-20 ガスヒートポンプマルチエア コン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,450,000 | 1,450,000 | |
| ACPM-22 ガスヒートポンプマルチエア コン | 室外機 床置き 冷房28.0kW 暖房33.5kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 906,000 | 906,000 | |
| ACPM-23 ガスヒートポンプマルチエア コン | 室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房67.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,450,000 | 1,450,000 | |
| ACPF-16-1 ガスヒートポンプマルチエア コン | 室内機 天吊形 冷房11.2kW 暖房12.5kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 204,000 | 204,000 | |
| ACPF-16-2 ガスヒートポンプマルチエア コン | 室内機 天吊形 冷房11.2kW 暖房12.5kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 204,000 | 204,000 | |
| ACPF-16-3 ガスヒートポンプマルチエア コン | 室内機 天吊形 冷房11.2kW 暖房12.5kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 204,000 | 204,000 | |
| ACPF-16-4 ガスヒートポンプマルチエア コン | 室内機 天吊形 冷房11.2kW 暖房12.5kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 204,000 | 204,000 | |
| ACPF-16-5 ガスヒートポンプマルチエア コン | 室内機 天吊形 冷房11.2kW 暖房12.5kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 204,000 | 204,000 | |
| ACPF-17-1 ガスヒートポンプマルチエア コン | 室内機 天吊形 冷房14.0kW 暖房16.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 232,000 | 232,000 | |
| ACPF-17-2 ガスヒートポンプマルチエア コン | 室内機 天吊形 冷房14.0kW 暖房16.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 232,000 | 232,000 | |
| ACPF-17-3 ガスヒートポンプマルチエア コン | 室内機 天吊形 冷房16.0kW 暖房18.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 255,000 | 255,000 | |

| 機械設備工事（空調設備改修工事）（大阪府立だいせん聴覚支援学校） | | 特別教室棟 | 空調配管設備 | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------|--------|--------|-----------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 9.52外径(3/8B) 液管厚10mm以上 | 9 | m | 4,440 | 39,960 | |
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 15.88外径(5/8B) 液管厚10mm以上 | 2 | m | 7,180 | 14,360 | |
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 15.88外径(5/8B) ガス管厚20mm以上 | 8 | m | 9,530 | 76,240 | |
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 22.22外径(7/8B) ガス管厚20mm以上 | 1 | m | 13,400 | 13,400 | |
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 28.58外径(1 1/8B) ガス管厚20mm以上 | 2 | m | 19,700 | 39,400 | |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 屋内一般 25A | 8 | m | 3,660 | 29,280 | |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) | 屋外架空・暗渠 25A | 2 | m | 3,110 | 6,220 | |
| 配管切断 | 冷媒管 9.5φ | 28 | か所 | 5,350 | 149,800 | 代価表 0006 |
| 配管切断 | 冷媒管 15.9φ | 34 | か所 | 5,350 | 181,900 | 代価表 0007 |
| 配管切断 | 冷媒管 28.6φ | 6 | か所 | 5,350 | 32,100 | 代価表 0009 |
| 配管切断(樹脂管類)・手間のみ | 配管切断 25A 保温有 | 28 | か所 | 4,550 | 127,400 | |
| 保温工事 | | 1 | 式 | | 107,088 | 別紙 00-0036 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 284,989 | 別紙 00-0037 |
| 計 | | | | | 1,102,137 | |

機械設備工事 細目別内訳

| 機械設備工事（空調設備改修工事）（大阪府立だいせん聴覚支援学校） | | 特別教室棟 | 換気設備 | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------|------|---------|---------|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| HEU-41 全熱交換器ユニット | 学校用□対イ天吊露出形 300m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-42 全熱交換器ユニット | 学校用□対イ天吊露出形 240m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-43 全熱交換器ユニット | 学校用□対イ天吊露出形 240m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-44 全熱交換器ユニット | 学校用□対イ天吊露出形 240m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-45 全熱交換器ユニット | 学校用□対イ天吊露出形 360m ³ /h×40Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-46 全熱交換器ユニット | 学校用□対イ天吊露出形 360m ³ /h×40Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-47 全熱交換器ユニット | 学校用□対イ天吊露出形 360m ³ /h×40Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-48 全熱交換器ユニット | 学校用□対イ天吊露出形 360m ³ /h×40Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-49 全熱交換器ユニット | 学校用□対イ天吊露出形 240m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-50 全熱交換器ユニット | 学校用□対イ天吊露出形 300m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-51 全熱交換器ユニット | 学校用□対イ天吊露出形 360m ³ /h×40Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-52 全熱交換器ユニット | 学校用□対イ天吊露出形 400m ³ /h×40Pa | 3 | 台 | 236,000 | 708,000 | |
| HEU-53 全熱交換器ユニット | 学校用□対イ天吊露出形 300m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-54 全熱交換器ユニット | 学校用□対イ天吊露出形 300m ³ /h×30Pa | 1 | 台 | 236,000 | 236,000 | |
| HEU-55 全熱交換器ユニット | 学校用□対イ天吊露出形 360m ³ /h×40Pa | 2 | 台 | 236,000 | 472,000 | |

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚支援学校) 特別教室棟 | | | | 換気設備 | | |
|--|--|----|----|---------|-----------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| FE-2 送風機 | 片吸込形シロッコファン #4×13900m ³ /h×720Pa | 1 | 台 | 536,000 | 536,000 | |
| リモコン類 | リモコン用ワイヤードリモコン | 15 | 個 | 20,700 | 310,500 | |
| 送風機用 たわみ継手 | 片吸込形 No.4 以下 | 1 | 組 | 46,600 | 46,600 | |
| 搬入費 | | 1 | 式 | | 30,800 | 別紙 00-0038 |
| 搬出費 | | 1 | 式 | | 30,800 | 別紙 00-0039 |
| 据付費 | | 1 | 式 | | 2,160,300 | 別紙 00-0040 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 404,888 | 別紙 00-0041 |
| 廃棄物処分費 | | 1 | 式 | | 16,375 | 別紙 00-0042 |
| 計 | | | | | 7,784,263 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

機械設備工事 細目別内訳

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚支援学校) 特別教室棟 | | | | 建築工事 | | |
|--|---------------------------------|-------|----------------|--------|---------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 天井化粧 せつこうボード 張り (GB-D) | 厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け | 17.21 | m ² | 1,510 | 25,987 | |
| 天井 せつこうボード 張り (GB-R) | 厚 9.5 準不燃 目透かし | 36.2 | m ² | 1,270 | 45,974 | |
| 天井 ロッカー 化粧吸音板張り (DR) | フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共 | 7 | m ² | 3,170 | 22,190 | |
| 天井点検口 | 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角 | 32 | か所 | 10,700 | 342,400 | |
| 軽量鉄骨天井 開口部補強 | 19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共 | 32 | か所 | 1,990 | 63,680 | |
| 素地ごしらえ | ボード面 工程B種 | 12.4 | m ² | 210 | 2,604 | |
| E P-G塗り | ボード面 工程B種(見上) 素地別塗 | 12.4 | m ² | 1,170 | 14,508 | |
| E P塗り | ボード面 工程B種(見上) 素地B種 | 13.4 | m ² | 1,230 | 16,482 | |
| 外装薄塗材 E | ALCハシ面 砂壁状 吹付け 下地調整費(屋内)共 | 10.3 | m ² | 1,160 | 11,948 | |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 97,138 | 別紙 00-0043 |
| 廃棄物処分費 | | 1 | 式 | | 19,233 | 別紙 00-0044 |
| 計 | | | | | 662,144 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚支援学校) 白菊記念館 | | | 空調設備 | | | |
|--|--|-----|------|-----------|-----------|------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| ACPM-21 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室外機 床置き 冷房45.0kW 暖房53.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 1,320,000 | 1,320,000 | |
| ACPF-21-1 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天井埋込セット形マルチフロー 冷房9.0kW 暖房10.0kW 標準付属品共 | 1 | 台 | 180,000 | 180,000 | |
| ACPF-21-2 ガスヒートポンプマルチエアコン | 室内機 天井埋込セット形マルチフロー 冷房9.0kW 暖房10.0kW 標準付属品共 | 4 | 台 | 180,000 | 720,000 | |
| リモコン類 | エアコン用ワイヤードリモコン | 2 | 個 | 13,500 | 27,000 | |
| 強化ガラス | 20A | 1 | 本 | 9,400 | 9,400 | |
| 搬入費 | | 1 | 式 | | 104,800 | 別紙 00-0045 |
| 搬出費 | | 1 | 式 | | 104,800 | 別紙 00-0046 |
| 据付費 | | 1 | 式 | | 405,780 | 別紙 00-0047 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 179,184 | 別紙 00-0048 |
| 冷媒フロン回収費 | | 1 | 式 | | 33,600 | 別紙 00-0049 |
| 廃棄物処分費 | | 1 | 式 | | 11,940 | 別紙 00-0050 |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲3,855 | 別紙 00-0051 |
| 計 | | | | | 3,092,649 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

機械設備工事 細目別内訳

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚支援学校) 白菊記念館 | | | 空調配管設備 | | | |
|--|--------------------------------|-----|--------|--------|---------|------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 冷媒用 断熱材被覆銅管 | 9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上 | 1 | m | 4,440 | 4,440 | |
| 冷媒用 断熱材被覆銅管 | 12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上 | 1 | m | 5,430 | 5,430 | |
| 冷媒用 断熱材被覆銅管 | 15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上 | 1 | m | 9,530 | 9,530 | |
| 冷媒用 断熱材被覆銅管 | 28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上 | 1 | m | 19,700 | 19,700 | |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 屋内一般 25A | 1 | m | 3,660 | 3,660 | |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 屋外架空・暗渠 25A | 1 | m | 3,110 | 3,110 | |
| 配管切断 | 冷媒管 9.5φ | 5 | か所 | 5,350 | 26,750 | 代価表 0006 |
| 配管切断 | 冷媒管 12.7φ | 1 | か所 | 5,350 | 5,350 | 代価表 0017 |
| 配管切断 | 冷媒管 15.9φ | 5 | か所 | 5,350 | 26,750 | 代価表 0007 |
| 配管切断 | 冷媒管 28.6φ | 1 | か所 | 5,350 | 5,350 | 代価表 0009 |
| 配管切断 (樹脂管類)・手間のみ 保温工事 | 配管切断 25A 保温有 | 5 | か所 | 4,550 | 22,750 | |
| | | 1 | 式 | | 18,708 | 別紙 00-0052 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 37,749 | 別紙 00-0053 |
| 計 | | | | | 189,277 | |
| | | | | | | |

機械設備工事 別紙明細

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚高等支援学校) 実習棟 | | | | 空調設備 | | |
|--|--|------|-----|---------|-----------|------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 1,143,234 | 別紙 00-0004 |
| 室外機撤去費 | ガスエアコン(ヒートポンプ) 室外機 防振基礎無し 冷房能力: 35.5kW以下 | 1 | 台 | 59,300 | 59,300 | 代価表 0001 |
| 室外機撤去費 | ガスエアコン(ヒートポンプ) 室外機 防振基礎無し 冷房能力: 56.0kW以下 | 5 | 台 | 119,000 | 595,000 | 代価表 0002 |
| 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力: 9.0kW以下 | 10 | 台 | 10,300 | 103,000 | 代価表 0003 |
| 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力: 11.2kW以下 | 14 | 台 | 10,300 | 144,200 | 代価表 0004 |
| 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力: 14.0kW以下 | 3 | 台 | 10,400 | 31,200 | 代価表 0005 |
| リモコン類撤去 再使用しない | パッケージエアコン用ワイヤードリモコン | 15 | 個 | 650 | 9,750 | |
| 産業廃棄物積込・ 運搬費 | | 26.7 | m3 | 7,520 | 200,784 | |
| 計 | | | | | 1,143,234 | |
| 冷媒回収費 | | 1 | 式 | | 207,900 | 別紙 00-0005 |
| 冷媒回収費 | 冷房能力 35.5kW以下 | 1 | 台 | 29,400 | 29,400 | |
| 冷媒回収費 | 冷房能力 56.0kW以下 | 5 | 台 | 35,700 | 178,500 | |
| 計 | | | | | 207,900 | |

機械設備工事 別紙明細

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚高等支援学校) 実習棟 | | | | 空調設備 | | |
|--|-----|------|-----|---------|---------|------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 廃棄物処分費 | | 1 | 式 | | 74,012 | 別紙 00-0006 |
| 金属くず | | 5.64 | t | 13,100 | 73,884 | |
| ビニル管類処分費 | 25A | 9.9 | m | 13 | 128 | |
| 計 | | | | | 74,012 | |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲10,215 | 別紙 00-0007 |
| スクラップ | H3 | 0.09 | t | ▲29,500 | ▲2,655 | |
| 銅くず | 並銅 | 6.3 | kg | ▲1,200 | ▲7,560 | |
| 計 | | | | | ▲10,215 | |

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚高等支援学校) 実習棟 | | | | 空調配管設備 | | |
|--|---|-----|----|--------|--------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 保温工事 | | 1 | 式 | | 93,969 | 別紙 00-0008 |
| 冷媒管・ドレン管 保温 | グラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm | 6.3 | m | 6,530 | 41,139 | |
| 冷媒管・ドレン管 保温 | グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm | 0.3 | m | 14,100 | 4,230 | |
| 冷媒管・ドレン管 保温 | グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm | 1.5 | m | 16,200 | 24,300 | |
| 冷媒管・ドレン管 保温 | グラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 25A 厚20mm | 6.3 | m | 3,260 | 20,538 | |
| 排水管 保温 | グラスウール 天井内,バイブシャフト内 アルミガラスクロス 25A | 1.8 | m | 2,090 | 3,762 | |
| 計 | | | | | 93,969 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

機械設備工事 別紙明細

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚高等支援学校) 実習棟 | | | | 空調配管設備 | | |
|--|--|------|----|--------|---------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 257,214 | 別紙 00-0009 |
| 銅管類撤去(冷媒) 再使用しない | 屋内一般 9.52 | 8.1 | m | 620 | 5,022 | |
| 銅管類撤去(冷媒) 再使用しない | 屋内一般 12.70 | 0.3 | m | 790 | 237 | |
| 銅管類撤去(冷媒) 再使用しない | 屋内一般 15.88 | 1.5 | m | 990 | 1,485 | |
| 銅管類撤去(冷媒) 再使用しない | 屋内一般 15.88 | 8.1 | m | 990 | 8,019 | |
| 銅管類撤去(冷媒) 再使用しない | 屋内一般 25.40 | 0.3 | m | 1,540 | 462 | |
| 銅管類撤去(冷媒) 再使用しない | 屋内一般 28.58 | 1.5 | m | 1,730 | 2,595 | |
| ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない | 屋内一般 25A | 8.1 | m | 910 | 7,371 | |
| ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない | 屋外架空・暗渠 25A | 1.8 | m | 830 | 1,494 | |
| 冷媒管 保温撤去 | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 100A 再使用しない | 6.3 | m | 2,370 | 14,931 | |
| 冷媒管 保温撤去 | グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない | 0.3 | m | 4,540 | 1,362 | |
| 冷媒管 保温撤去 | グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A 再使用しない | 1.5 | m | 5,200 | 7,800 | |
| 排水管 保温撤去 | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 25A 再使用しない | 6.3 | m | 760 | 4,788 | |
| 排水管 保温撤去 | グラスウール 天井内,バイブシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない | 1.8 | m | 480 | 864 | |
| 産業廃棄物積込・ 運搬費 | | 26.7 | m3 | 7,520 | 200,784 | |

| 機械設備工事（空調設備改修工事）（大阪府立だいせん聴覚高等支援学校） 実習棟 | | | 空調配管設備 | | | |
|--|--------|-----|--------|-----|---------|------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 257,214 | 別紙 00-0009 |
| 計 | | | | | 257,214 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

機械設備工事 別紙明細

| 機械設備工事（空調設備改修工事）（大阪府立だいせん聴覚高等支援学校） 実習棟 | | | 換気設備 | | | |
|--|-----------------------------|------|----------------|---------|-----------|------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 据付費 | | 1 | 式 | | 1,856,100 | 別紙 00-0010 |
| 全熱交換ユニット据付 | 天井吊形 300m ³ /h以下 | 6 | 台 | 104,000 | 624,000 | |
| 全熱交換ユニット据付 | 天井吊形 500m ³ /h以下 | 10 | 台 | 120,000 | 1,200,000 | |
| リモコン類（取付） | 空調換気扇用コントローラー | 15 | 個 | 2,140 | 32,100 | |
| 計 | | | | | 1,856,100 | |
| | | | | | | |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 314,496 | 別紙 00-0011 |
| 全熱交換器ユニット再使用しない | 天井吊形 300m ³ /h以下 | 6 | 台 | 15,900 | 95,400 | 代価表 0010 |
| 全熱交換器ユニット再使用しない | 天井吊形 500m ³ /h以下 | 10 | 台 | 18,300 | 183,000 | 代価表 0011 |
| 産業廃棄物積込・運搬費 | | 4.8 | m ³ | 7,520 | 36,096 | |
| 計 | | | | | 314,496 | |
| | | | | | | |
| 廃棄物処分費 | | 1 | 式 | | 12,183 | 別紙 00-0012 |
| 金属くず | | 0.93 | t | 13,100 | 12,183 | |
| 計 | | | | | 12,183 | |

機械設備工事 別紙明細

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚高等支援学校) | | 管理教室棟 | | 空調設備 | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|----|---------|-----------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 据付費 | | 1 | 式 | | 4,299,700 | 別紙 00-0017 |
| ガスエンジン・ヒートポンプ式空調和機据付 | 屋外機 防振基礎無し 28.0kW以下 | 1 | 台 | 112,000 | 112,000 | |
| ガスエンジン・ヒートポンプ式空調和機据付 | 屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下 | 9 | 台 | 292,000 | 2,628,000 | |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 天井吊り - 4.5kW以下 | 2 | 台 | 21,700 | 43,400 | |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 天井吊り - 7.1kW以下 | 14 | 台 | 22,100 | 309,400 | |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 天井吊り - 10.0kW以下 | 17 | 台 | 33,700 | 572,900 | |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 天井吊り - 12.5kW以下 | 3 | 台 | 33,700 | 101,100 | |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 天井吊り - 14.0kW以下 | 7 | 台 | 34,200 | 239,400 | |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 天井吊り 20.0kW以下 | 4 | 台 | 39,400 | 157,600 | 代価表 0021 |
| リモコン類 (取付) | パッケージエアコン用リヤードリモコン | 25 | 個 | 2,140 | 53,500 | |
| リモコン類 (取付) | パッケージエアコン用集中管理コントローラー | 3 | 個 | 10,300 | 30,900 | |
| リモコン類 (取付) | ON/OFF コントローラー | 5 | 個 | 10,300 | 51,500 | |
| 計 | | | | | 4,299,700 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

機械設備工事 別紙明細

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚高等支援学校) | | 管理教室棟 | | 空調設備 | | |
|--------------------------------------|---|-------|----|---------|-----------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 1,899,554 | 別紙 00-0018 |
| 室外機撤去費 | ガスエンジン・ヒートポンプ 室外機 防振基礎無し 冷房能力: 28.0kW以下 | 1 | 台 | 45,700 | 45,700 | 代価表 0012 |
| 室外機撤去費 | ガスエンジン・ヒートポンプ 室外機 防振基礎無し 冷房能力: 56.0kW以下 | 9 | 台 | 119,000 | 1,071,000 | 代価表 0002 |
| 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力: 5.0kW以下 | 2 | 台 | 6,600 | 13,200 | 代価表 0013 |
| 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力: 7.1kW以下 | 14 | 台 | 6,730 | 94,220 | 代価表 0014 |
| 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力: 9.0kW以下 | 17 | 台 | 10,300 | 175,100 | 代価表 0003 |
| 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力: 11.2kW以下 | 3 | 台 | 10,300 | 30,900 | 代価表 0004 |
| 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力: 14.0kW以下 | 7 | 台 | 10,400 | 72,800 | 代価表 0005 |
| 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力: 16.0kW以下 | 4 | 台 | 10,400 | 41,600 | 代価表 0015 |
| リモコン類撤去 再使用しない | パッケージエアコン用リヤードリモコン | 25 | 個 | 650 | 16,250 | |
| リモコン類撤去 再使用しない | パッケージエアコン用集中管理コントローラー | 3 | 個 | 3,150 | 9,450 | |
| リモコン類撤去 再使用しない | ON/OFF コントローラー | 5 | 個 | 3,150 | 15,750 | |
| 産業廃棄物積込・運搬費 | | 41.7 | m3 | 7,520 | 313,584 | |
| 計 | | | | | 1,899,554 | |
| | | | | | | |

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚高等支援学校) 特別教室棟 | | | | | 空調設備 | |
|--|----------------------|----|----|---------|-----------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 据付費 | | 1 | 式 | | 2,857,760 | 別紙 00-0031 |
| ガスエンジン・ヒートポンプ式空調和機据付 | 屋外機 防振基礎無し 28.0kW以下 | 1 | 台 | 112,000 | 112,000 | |
| ガスエンジン・ヒートポンプ式空調和機据付 | 屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下 | 6 | 台 | 292,000 | 1,752,000 | |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 天井吊り - 10.0kW以下 | 3 | 台 | 33,700 | 101,100 | |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 天井吊り - 12.5kW以下 | 6 | 台 | 33,700 | 202,200 | |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 天井吊り - 14.0kW以下 | 19 | 台 | 34,200 | 649,800 | |
| リモコン類 (取付) | パッケージエアコン用ワイヤード・リモコン | 19 | 個 | 2,140 | 40,660 | |
| 計 | | | | | 2,857,760 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

機械設備工事 別紙明細

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚高等支援学校) 特別教室棟 | | | | | 空調設備 | |
|--|--|------|----|---------|-----------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 1,284,542 | 別紙 00-0032 |
| 室外機撤去費 | ガスエンジン・ヒートポンプ 室外機 防振基礎無し 冷房能力：28.0kW以下 | 1 | 台 | 45,700 | 45,700 | 代価表 0012 |
| 室外機撤去費 | ガスエンジン・ヒートポンプ 室外機 防振基礎無し 冷房能力：56.0kW以下 | 6 | 台 | 119,000 | 714,000 | 代価表 0002 |
| 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力：9.0kW以下 | 3 | 台 | 10,300 | 30,900 | 代価表 0003 |
| 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力：11.2kW以下 | 10 | 台 | 10,300 | 103,000 | 代価表 0004 |
| 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力：14.0kW以下 | 13 | 台 | 10,400 | 135,200 | 代価表 0005 |
| 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力：16.0kW以下 | 2 | 台 | 10,400 | 20,800 | 代価表 0015 |
| リモコン類撤去 再使用しない | パッケージエアコン用ワイヤード・リモコン | 19 | 個 | 650 | 12,350 | |
| 産業廃棄物積込・運搬費 | | 29.6 | m3 | 7,520 | 222,592 | |
| 計 | | | | | 1,284,542 | |
| | | | | | | |
| 冷媒回収費 | | 1 | 式 | | 241,500 | 別紙 00-0033 |
| 冷媒回収費 | 冷房能力 28.0kW以下 | 1 | 台 | 27,300 | 27,300 | |
| 冷媒回収費 | 冷房能力 56.0kW以下 | 6 | 台 | 35,700 | 214,200 | |
| 計 | | | | | 241,500 | |

機械設備工事 別紙明細

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚高等支援学校) 特別教室棟 | | | | 空調配管設備 | | |
|--|--|------|----|--------|---------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 284,989 | 別紙 00-0037 |
| 銅管類撤去(冷媒) 再使用しない | 屋内一般 9.52 | 8.7 | m | 620 | 5,394 | |
| 銅管類撤去(冷媒) 再使用しない | 屋内一般 15.88 | 1.8 | m | 990 | 1,782 | |
| 銅管類撤去(冷媒) 再使用しない | 屋内一般 15.88 | 8.4 | m | 990 | 8,316 | |
| 銅管類撤去(冷媒) 再使用しない | 屋内一般 22.22 | 0.3 | m | 1,340 | 402 | |
| 銅管類撤去(冷媒) 再使用しない | 屋内一般 28.58 | 1.8 | m | 1,730 | 3,114 | |
| ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない | 屋内一般 25A | 8.4 | m | 910 | 7,644 | |
| ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない | 屋外架空・暗渠 25A | 2.1 | m | 830 | 1,743 | |
| 冷媒管 保温撤去 | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 100A 再使用しない | 7.2 | m | 2,370 | 17,064 | |
| 冷媒管 保温撤去 | グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない | 0.3 | m | 4,540 | 1,362 | |
| 冷媒管 保温撤去 | グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A 再使用しない | 1.8 | m | 5,200 | 9,360 | |
| 排水管 保温撤去 | グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 25A 再使用しない | 7.8 | m | 760 | 5,928 | |
| 排水管 保温撤去 | グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない | 0.6 | m | 480 | 288 | |
| 産業廃棄物積込・ 運搬費 | | 29.6 | m3 | 7,520 | 222,592 | |
| 計 | | | | | 284,989 | |

機械設備工事 別紙明細

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚高等支援学校) 特別教室棟 | | | | 換気設備 | | |
|--|------------------|-----|----|---------|-----------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 搬入費 | | 1 | 式 | | 30,800 | 別紙 00-0038 |
| 搬入費 | 複数搬入 200kg/m3未満 | 0.2 | t | 154,000 | 30,800 | |
| 計 | | | | | 30,800 | |
| 搬出費 | | 1 | 式 | | 30,800 | 別紙 00-0039 |
| 搬出費 | 複数搬出 200kg/m3未満 | 0.2 | t | 154,000 | 30,800 | |
| 計 | | | | | 30,800 | |
| 据付費 | | 1 | 式 | | 2,160,300 | 別紙 00-0040 |
| 全熱交換ユニット 据付 | 天井吊形 300m3/h以下 | 8 | 台 | 104,000 | 832,000 | |
| 全熱交換ユニット 据付 | 天井吊形 500m3/h以下 | 10 | 台 | 120,000 | 1,200,000 | |
| 送風機(片吸込) 据付 | 床置形 標準基礎 No.4 以下 | 1 | 台 | 96,200 | 96,200 | |
| リモコン類 (取付) | 空調換気扇用コントローラー | 15 | 個 | 2,140 | 32,100 | |
| 計 | | | | | 2,160,300 | |

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚高等支援学校) 特別教室棟 | | | | 換気設備 | | |
|--|-----------------------------|------|----------------|--------|---------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 404,888 | 別紙 00-0041 |
| 全熱交換器ユニット 再使用しない | 天井吊形 300m ³ /h以下 | 8 | 台 | 15,900 | 127,200 | 代価表 0010 |
| 全熱交換器ユニット 再使用しない | 天井吊形 500m ³ /h以下 | 10 | 台 | 18,300 | 183,000 | 代価表 0011 |
| 送風機 撤去再使用しない | #4以下 片吸込 防振基礎あり | 1 | 台 | 42,800 | 42,800 | 代価表 0022 |
| 産業廃棄物積込・ 運搬費 | | 6.9 | m ³ | 7,520 | 51,888 | |
| 計 | | | | | 404,888 | |
| 廃棄物処分費 | | 1 | 式 | | 16,375 | 別紙 00-0042 |
| 金属くず | | 1.25 | t | 13,100 | 16,375 | |
| 計 | | | | | 16,375 | |

機械設備工事 別紙明細

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚高等支援学校) 特別教室棟 | | | | 建築工事 | | |
|--|---|------|----------------|--------|--------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 97,138 | 別紙 00-0043 |
| 天井合板・ボート 撤去 | 一重張り 一般 集積共 | 17.1 | m ² | 1,470 | 25,137 | |
| 天井合板・ボート 撤去 | 一重張り 一般 集積共 | 36.2 | m ² | 1,470 | 53,214 | |
| 天井合板・ボート 撤去 | 一重張り 一般 集積共 | 7 | m ² | 1,470 | 10,290 | |
| 産業廃棄物積込・ 運搬費 | | 1.13 | m ³ | 7,520 | 8,497 | |
| 計 | | | | | 97,138 | |
| 廃棄物処分費 | | 1 | 式 | | 19,233 | 別紙 00-0044 |
| がれき(ボート) 類 | その他 | 0.9 | t | 11,100 | 9,990 | |
| 発生材積込み | ボート・木材類 人力 | 1.13 | m ³ | 5,870 | 6,633 | |
| 撤去材運搬 | ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 木材類 DID区間無し 35.0km以下 | 1.13 | m ³ | 2,310 | 2,610 | |
| 計 | | | | | 19,233 | |

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚高等支援学校) 白菊記念館 | | | | 空調設備 | | |
|--|------------------------------|-----|----|---------|---------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 搬入費 | | 1 | 式 | | 104,800 | 別紙 00-0045 |
| 搬入費 | 複数搬入 300kg/m ³ 未満 | 0.8 | t | 131,000 | 104,800 | |
| 計 | | | | | 104,800 | |
| 搬出費 | | 1 | 式 | | 104,800 | 別紙 00-0046 |
| 搬出費 | 複数搬出 300kg/m ³ 未満 | 0.8 | t | 131,000 | 104,800 | |
| 計 | | | | | 104,800 | |
| 据付費 | | 1 | 式 | | 405,780 | 別紙 00-0047 |
| ガスエンジン・ヒートポンプ式空調和機据付 | 屋外機 防振基礎無し 45.0kW以下 | 1 | 台 | 233,000 | 233,000 | |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 天井吊り - 10.0kW以下 | 1 | 台 | 33,700 | 33,700 | |
| パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 天井吊り - 10.0kW以下 | 4 | 台 | 33,700 | 134,800 | |
| リモコン類(取付) | パッケージエアコン用リヤードリモコン | 2 | 個 | 2,140 | 4,280 | |
| 計 | | | | | 405,780 | |

機械設備工事 別紙明細

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚高等支援学校) 白菊記念館 | | | | 空調設備 | | |
|--|---|-----|----------------|--------|---------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 179,184 | 別紙 00-0048 |
| 室外機撤去費 | ガスエンジン・ヒートポンプ 室外機 防振基礎無し 冷房能力: 45.0kW以下 | 1 | 台 | 94,800 | 94,800 | 代価表 0019 |
| 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力: 9.0kW以下 | 1 | 台 | 10,300 | 10,300 | 代価表 0003 |
| 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力: 9.0kW以下 | 4 | 台 | 10,300 | 41,200 | 代価表 0003 |
| リモコン類撤去 再使用しない | パッケージエアコン用リヤードリモコン | 2 | 個 | 650 | 1,300 | |
| 産業廃棄物積込・運搬費 | | 4.2 | m ³ | 7,520 | 31,584 | |
| 計 | | | | | 179,184 | |
| 冷媒回収費 | | 1 | 式 | | 33,600 | 別紙 00-0049 |
| 冷媒回収費 | 冷房能力 45.0kW以下 | 1 | 台 | 33,600 | 33,600 | |
| 計 | | | | | 33,600 | |

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚高等支援学校) 白菊記念館 | | | | 空調配管設備 | | |
|--|--|-----|----|--------|--------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 37,749 | 別紙 00-0053 |
| 銅管類撤去(冷媒) 再使用しない | 屋内一般 9.52 | 1.2 | m | 620 | 744 | |
| 銅管類撤去(冷媒) 再使用しない | 屋内一般 12.70 | 0.3 | m | 790 | 237 | |
| 銅管類撤去(冷媒) 再使用しない | 屋内一般 15.88 | 1.2 | m | 990 | 1,188 | |
| 銅管類撤去(冷媒) 再使用しない | 屋内一般 28.58 | 0.3 | m | 1,730 | 519 | |
| ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない | 屋内一般 25A | 1.2 | m | 910 | 1,092 | |
| ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない | 屋外架空・暗渠 25A | 0.3 | m | 830 | 249 | |
| 冷媒管 保温撤去 | グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A 再使用しない | 0.3 | m | 5,200 | 1,560 | |
| 排水管 保温撤去 | グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない | 1.2 | m | 480 | 576 | |
| 産業廃棄物積込・ 運搬費 | | 4.2 | m3 | 7,520 | 31,584 | |
| 計 | | | | | 37,749 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

機械設備工事 別紙明細

| 機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立だいせん聴覚高等支援学校) 白菊記念館 | | | | 建築工事 | | |
|--|---|------|----------------|--------|-------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 2,943 | 別紙 00-0054 |
| 天井合板・ボート 撤去 | 一重張り 一般 集積共 | 1.9 | m ² | 1,470 | 2,793 | |
| 産業廃棄物積込・ 運搬費 | | 0.02 | m3 | 7,520 | 150 | |
| 計 | | | | | 2,943 | |
| | | | | | | |
| 廃棄物処分費 | | 1 | 式 | | 385 | 別紙 00-0055 |
| がれき(ボート) 類 | その他 | 0.02 | t | 11,100 | 222 | |
| 発生材積込み | ボート・木材類 人力 | 0.02 | m3 | 5,870 | 117 | |
| 撤去材運搬 | ダンプトラック 4t積級 バックホよ0.28m3 木材類 DID区間無し 35.0km以下 | 0.02 | m3 | 2,310 | 46 | |
| 計 | | | | | 385 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

| その他 | | | | | | | | | |
|-----|--------|--|----|------|------|---------|-----------|-----|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 非対象 | 備考 |
| | 室外機撤去費 | カ ステンレスヒートポンプ 室外機 防振基礎無し 冷房能力：35.5kW以下 | 台 | 1 | | | 59,300 | | 代価表 0001 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 3.5 | 0.4 | 33,600 | 47,040 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 47,040 | 12,230.4 | | |
| | 計 | | | | | | 59,270.4 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 室外機撤去費 | カ ステンレスヒートポンプ 室外機 防振基礎無し 冷房能力：56.0kW以下 | 台 | 1 | | | 119,000 | | 代価表 0002 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 7 | 0.4 | 33,600 | 94,080 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 94,080 | 24,460.8 | | |
| | 計 | | | | | | 118,540.8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力：9.0kW以下 | 台 | 1 | | | 10,300 | | 代価表 0003 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 0.81 | 0.3 | 33,600 | 8,164.8 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 8,164.8 | 2,122.85 | | |
| | 計 | | | | | | 10,287.65 | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

| その他 | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----------------------|----|------|------|---------|-----------|-----|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 非対象 | 備考 |
| | 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力：11.2kW以下 | 台 | 1 | | | 10,300 | | 代価表 0004 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 0.81 | 0.3 | 33,600 | 8,164.8 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 8,164.8 | 2,122.85 | | |
| | 計 | | | | | | 10,287.65 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力：14.0kW以下 | 台 | 1 | | | 10,400 | | 代価表 0005 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 0.82 | 0.3 | 33,600 | 8,265.6 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 8,265.6 | 2,149.06 | | |
| | 計 | | | | | | 10,414.66 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 配管切断 | 冷媒管 9.5φ | か所 | 1 | | | 5,350 | | 代価表 0006 |
| 01 | 配管工 | | 人 | 0.13 | 1 | 32,640 | 4,243.2 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 4,243.2 | 1,103.23 | | |
| | 計 | | | | | | 5,346.43 | | |
| | | | | | | | | | |

| その他 | | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|----|------|------|---------|----------|-----|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 非対象 | 備考 |
| | 配管切断 | 冷媒管 15.9φ | か所 | 1 | | | 5,350 | | 代価表 0007 |
| 01 | 配管工 | | 人 | 0.13 | 1 | 32,640 | 4,243.2 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 4,243.2 | 1,103.23 | | |
| | 計 | | | | | | 5,346.43 | | |
| | 配管切断 | 冷媒管 22.2φ | か所 | 1 | | | 5,350 | | 代価表 0008 |
| 01 | 配管工 | | 人 | 0.13 | 1 | 32,640 | 4,243.2 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 4,243.2 | 1,103.23 | | |
| | 計 | | | | | | 5,346.43 | | |
| | 配管切断 | 冷媒管 28.6φ | か所 | 1 | | | 5,350 | | 代価表 0009 |
| 01 | 配管工 | | 人 | 0.13 | 1 | 32,640 | 4,243.2 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 4,243.2 | 1,103.23 | | |
| | 計 | | | | | | 5,346.43 | | |

代価表

| その他 | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|----|------|------|----------|-----------|-----|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 非対象 | 備考 |
| | 全熱交換器ユニット 再使用しない | 天井吊形 300m3/h以下 | 台 | 1 | | | 15,900 | | 代価表 0010 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 1.25 | 0.3 | 33,600 | 12,600 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 12,600 | 3,276 | | |
| | 計 | | | | | | 15,876 | | |
| | 全熱交換器ユニット 再使用しない | 天井吊形 500m3/h以下 | 台 | 1 | | | 18,300 | | 代価表 0011 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 1.44 | 0.3 | 33,600 | 14,515.2 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 14,515.2 | 3,773.95 | | |
| | 計 | | | | | | 18,289.15 | | |
| | 室外機撤去費 | ガスコンプレッサポンプ 室外機 防振基礎無し 冷房能力：28.0kW以下 | 台 | 1 | | | 45,700 | | 代価表 0012 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 2.7 | 0.4 | 33,600 | 36,288 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 36,288 | 9,434.88 | | |
| | 計 | | | | | | 45,722.88 | | |

| その他 | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----------------------|----|------|------|---------|-----------|-----|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 非対象 | 備考 |
| | 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力：5.0kW以下 | 台 | 1 | | | 6,600 | | 代価表 0013 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 0.52 | 0.3 | 33,600 | 5,241.6 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 5,241.6 | 1,362.82 | | |
| | 計 | | | | | | 6,604.42 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力：7.1kW以下 | 台 | 1 | | | 6,730 | | 代価表 0014 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 0.53 | 0.3 | 33,600 | 5,342.4 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 5,342.4 | 1,389.02 | | |
| | 計 | | | | | | 6,731.42 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 室内機撤去費 | 天井吊り 冷房能力：16.0kW以下 | 台 | 1 | | | 10,400 | | 代価表 0015 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 0.82 | 0.3 | 33,600 | 8,265.6 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 8,265.6 | 2,149.06 | | |
| | 計 | | | | | | 10,414.66 | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

| その他 | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----------------------------|----|------|------|----------|-----------|-----|----------|
| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 非対象 | 備考 |
| | 配管切断 | 冷媒管 6.4φ | か所 | 1 | | | 5,350 | | 代価表 0016 |
| 01 | 配管工 | | 人 | 0.13 | 1 | 32,640 | 4,243.2 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 4,243.2 | 1,103.23 | | |
| | 計 | | | | | | 5,346.43 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 配管切断 | 冷媒管 12.7φ | か所 | 1 | | | 5,350 | | 代価表 0017 |
| 01 | 配管工 | | 人 | 0.13 | 1 | 32,640 | 4,243.2 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 4,243.2 | 1,103.23 | | |
| | 計 | | | | | | 5,346.43 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 全熱交換器ユニット 再使用しない | 天井吊形 100m ³ /h以下 | 台 | 1 | | | 12,800 | | 代価表 0018 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 1.01 | 0.3 | 33,600 | 10,180.8 | ○ | |
| | | | 式 | 1 | 0.26 | 10,180.8 | 2,647.01 | | |
| | 計 | | | | | | 12,827.81 | | |
| | | | | | | | | | |

電気設備工事 中科目別内訳

| 電気設備工事（だいせん聴覚高等支援学校）（空調設備改修工事） | | | | | |
|--------------------------------|------------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 実習棟 | 電灯・コンセント設備 | 1 | 式 | 765,347 | |
| 実習棟 | 動力設備 | 1 | 式 | 371,252 | |
| 計 | | | | 1,136,599 | |
| 管理教室棟 | 電灯・コンセント設備 | 1 | 式 | 1,190,747 | |
| 管理教室棟 | 動力設備 | 1 | 式 | 1,325,415 | |
| 計 | | | | 2,516,162 | |
| 特別教室棟 | 電灯・コンセント設備 | 1 | 式 | 1,012,156 | |
| 特別教室棟 | 動力設備 | 1 | 式 | 322,334 | |
| 計 | | | | 1,334,490 | |
| 白菊記念館 | 電灯・コンセント設備 | 1 | 式 | 436,050 | |
| 白菊記念館 | 動力設備 | 1 | 式 | 24,678 | |
| 計 | | | | 460,728 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

電気設備工事 細目別内訳

| 電気設備工事 (だいせん聴覚高等支援学校) (空調設備改修工事) | | 管理教室棟 | 動力設備 | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|------|--------|-----------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線(EM-IE) | 2.0mm | 108 | m | 390 | 42,120 | |
| EM-CEケーブル | 3.5mm ² - 3C 管内 | 108 | m | 1,210 | 130,680 | |
| EM-CETケーブル | 100mm ² 管内 | 2 | m | 10,800 | 21,600 | |
| EM-CETケーブル | 100mm ² ラック | 9 | m | 11,700 | 105,300 | |
| EM-CETケーブル | 100mm ² ビット・天井 | 5 | m | 9,930 | 49,650 | |
| EM-CETケーブル | 100mm ² FEP内(PF・CD) | 39 | m | 10,400 | 405,600 | |
| 厚鋼電線管(G) | 露出配管(塗装有) 28mm | 103 | m | 4,050 | 417,150 | |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続) | 30mm ビール被覆有・防水 | 9 | カ所 | 2,680 | 24,120 | |
| 電気主任技術者立会費 | | 1 | 日 | 45,000 | 45,000 | |
| 盤改造 | MCB3P50AT×1新設 | 1 | 面 | 27,500 | 27,500 | 代価表 0006 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 109,624 | 別紙 00-0011 |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲52,929 | 別紙 00-0012 |
| 計 | | | | | 1,325,415 | |

電気設備工事 細目別内訳

| 電気設備工事 (だいせん聴覚高等支援学校) (空調設備改修工事) | | 特別教室棟 | 電灯・コンセント設備 | | | |
|--|--------------------------------|-------|------------|---------|---------|----------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C ビット・天井 | 103 | m | 700 | 72,100 | |
| 600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C 管内 | 3 | m | 810 | 2,430 | |
| 600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF | 2.0mm- 2C 管内 | 4 | m | 640 | 2,560 | |
| 1種金属線び(MMI) | A型(25.4mm) | 36 | m | 3,480 | 125,280 | |
| 1種金属線び(MMI) 附属品 | A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス | 15 | 個 | 5,040 | 75,600 | |
| 1種金属線び(MMI) 附属品 | A型(25.4mm) コーナボックス | 15 | 個 | 2,630 | 39,450 | |
| 換気扇 | 給排兼用形 連動式シャッター 250φ | 1 | 台 | 29,900 | 29,900 | |
| 有圧換気扇 | 30cm 電気式シャッター(鋼板製) 保護カート(鋼板製)付 | 2 | 台 | 74,800 | 149,600 | |
| 換気扇リセターカバー | ステンレス製 25 cm (防虫網付) | 1 | 個 | 13,600 | 13,600 | |
| 換気扇リセターカバー | ステンレス製 30 cm (防虫網付) | 2 | 個 | 15,300 | 30,600 | |
| 機器結線(施工費) | 機器結線(施工費) 2 線 | 39 | カ所 | 1,000 | 39,000 | 代価表 0011 |
| 開口部閉塞 | 300φ t5 アルミパネル | 2 | カ所 | 161,000 | 322,000 | |
| 1種金属線び(MMI) 附属品 | A型(25.4mm) ジャンクションボックス | 2 | 個 | 4,610 | 9,220 | |
| 1種金属線び(MMI) 附属品 | A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス | 4 | 個 | 4,760 | 19,040 | |
| コンセント(金属プレート付) | 連用形2P15A×1 - 125V | 2 | 個 | 2,600 | 5,200 | |

| 電気設備工事 (だいせん聴覚高等支援学校) (空調設備改修工事) 実習棟 | | | 動力設備 | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|------|--------|--------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 46,604 | 別紙 00-0005 |
| 600V絶縁電線 撤去 | 2.0mm × 1本 再使用しない | 58 | m | 88 | 5,104 | |
| 600Vポリエチレンケーブル 撤去 | 3.5mm ² - 3C 管内 再使用しない | 58 | m | 170 | 9,860 | |
| 薄鋼電線管 撤去 | (C25) 再使用しない | 55 | m | 560 | 30,800 | |
| 金属製可とう電線管 (エキスパンション用等) 撤去 | F24 再使用なし | 3 | m | 280 | 840 | |
| 計 | | | | | 46,604 | |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲6,982 | 別紙 00-0006 |
| 銅くず | 2号 | 6.2 | kg | ▲1,200 | ▲7,440 | |
| カット処理 | | 13.09 | kg | 35 | 458 | |
| 計 | | | | | ▲6,982 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事 別紙明細

| 電気設備工事 (だいせん聴覚高等支援学校) (空調設備改修工事) 管理教室棟 | | | 電灯・コンセント設備 | | | |
|--|--------------------------------------|------|----------------|-------|--------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 防火区画貫通処理 | | 1 | 式 | | 53,460 | 別紙 00-0007 |
| 防火区画貫通処理 (壁用) | 国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50 | 22 | カ所 | 2,430 | 53,460 | |
| 計 | | | | | 53,460 | |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 87,899 | 別紙 00-0008 |
| 600V絶縁電線 撤去 | 2.0mm × 1本 再使用しない | 21 | m | 88 | 1,848 | |
| 600V絶縁ケーブル 撤去 | 2.0mm- 3C 管内 再使用しない | 17 | m | 170 | 2,890 | |
| 600V絶縁ケーブル 撤去 | 2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない | 429 | m | 140 | 60,060 | |
| 600Vポリエチレンケーブル 撤去 | 3.5mm ² - 2C 管内 再使用しない | 21 | m | 140 | 2,940 | |
| 薄鋼電線管 撤去 | (C25) 再使用しない | 21 | m | 560 | 11,760 | |
| 金属製可とう電線管 (エキスパンション用等) 撤去 | F24 再使用なし | 1 | m | 280 | 280 | |
| 換気扇 撤去 | 250 φ 取付枠共 (再使用無し) | 1 | 台 | 5,430 | 5,430 | |
| ガラス撤去 | 集積共 | 0.36 | m ² | 7,060 | 2,541 | |
| 産業廃棄物積込・ 運搬費 | | 0.02 | m ³ | 7,520 | 150 | |
| 計 | | | | | 87,899 | |

| 電気設備工事 (だいせん聴覚高等支援学校) (空調設備改修工事) | | 管理教室棟 | | 電灯・コンセント設備 | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------|----|------------|---------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 撤去工事 | 再使用する | 1 | 式 | | 21,670 | 別紙 00-0009 |
| コンセント (金属プレート付) 取外し | 連用形2P15A×1 再使用する | 1 | 個 | 870 | 870 | 代価表 0005 |
| 機器切離し(施工費) | 機器切離し(施工費) 2線 再使用する | 52 | カ所 | 400 | 20,800 | 代価表 0003 |
| 計 | | | | | 21,670 | |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲44,212 | 別紙 00-0010 |
| ガラスくず | | 0.01 | t | 13,100 | 131 | |
| 銅くず | 1号 | 35.95 | kg | ▲1,260 | ▲45,297 | |
| 銅くず | 2号 | 1.7 | kg | ▲1,200 | ▲2,040 | |
| カット処理 | | 85.56 | kg | 35 | 2,994 | |
| 計 | | | | | ▲44,212 | |

電気設備工事 別紙明細

| 電気設備工事 (だいせん聴覚高等支援学校) (空調設備改修工事) | | 管理教室棟 | | 動力設備 | | |
|----------------------------------|--|-------|----|-------|---------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 109,624 | 別紙 00-0011 |
| 600V絶縁電線 撤去 | 2.0mm × 1本 再使用しない | 108 | m | 88 | 9,504 | |
| 600Vポリエチレンテープ 撤去 | 3.5mm ² - 3C 管内 再使用しない | 108 | m | 170 | 18,360 | |
| 600Vポリエチレンテープ 撤去 | 22mm ² - 3C 管内 再使用しない | 2 | m | 380 | 760 | |
| 600Vポリエチレンテープ 撤去 | 22mm ² - 3C ラック 再使用しない | 9 | m | 450 | 4,050 | |
| 600Vポリエチレンテープ 撤去 | 22mm ² - 3C ビット・天井 再使用しない | 5 | m | 300 | 1,500 | |
| 600Vポリエチレンテープ 撤去 | 22mm ² - 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない | 39 | m | 340 | 13,260 | |
| 薄鋼電線管 撤去 | (C25) 再使用しない | 103 | m | 560 | 57,680 | |
| 金属製可とう電線管 (エキスパンション用等) 撤去 | F24 再使用なし | 5 | m | 280 | 1,400 | |
| 盤改造 | MCCB3P30AT×1撤去 再使用しない | 1 | 面 | 3,110 | 3,110 | 代価表 0007 |
| 計 | | | | | 109,624 | |

| 電気設備工事 (だいせん聴覚高等支援学校) (空調設備改修工事) | | 特別教室棟 | | 電灯・コンセント設備 | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------|----|------------|---------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 撤去工事 | 再使用する | 1 | 式 | | 16,680 | 別紙 00-0015 |
| 防水コンセント 取外し | WP 再使用する | 1 | 個 | 1,080 | 1,080 | 代価表 0009 |
| 機器切離し(施工費) | 機器切離し(施工費) 2線 再使用する | 39 | か所 | 400 | 15,600 | 代価表 0003 |
| 計 | | | | | 16,680 | |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲10,484 | 別紙 00-0016 |
| 銅くず | 1号 | 8.88 | kg | ▲1,260 | ▲11,188 | |
| ワット処理 | | 20.14 | kg | 35 | 704 | |
| 計 | | | | | ▲10,484 | |

電気設備工事 別紙明細

| 電気設備工事 (だいせん聴覚高等支援学校) (空調設備改修工事) | | 特別教室棟 | | 動力設備 | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-------|----|------|--------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 40,208 | 別紙 00-0017 |
| 600V絶縁電線 撤去 | 2.0mm × 1本 再使用しない | 46 | m | 88 | 4,048 | |
| 600V絶縁電線 撤去 | 5.5mm ² × 1本 再使用しない | 3 | m | 110 | 330 | |
| 600Vポリエチレンテープ 撤去 | 3.5mm ² -3C管内 再使用しない | 46 | m | 170 | 7,820 | |
| 600Vポリエチレンテープ 撤去 | 14mm ² -3C管内 再使用しない | 3 | m | 300 | 900 | |
| 薄鋼電線管 撤去 | (C25) 再使用しない | 43 | m | 560 | 24,080 | |
| 薄鋼電線管 撤去 | (C39) 再使用しない | 2 | m | 880 | 1,760 | |
| 金属製可とう電線管 (エキスパンション用等) 撤去 | F24 再使用なし | 3 | m | 280 | 840 | |
| 金属製可とう電線管 (エキスパンション用等) 撤去 | F38 再使用なし | 1 | m | 430 | 430 | |
| 計 | | | | | 40,208 | |
| 撤去工事 | 再使用する | 1 | 式 | | 600 | 別紙 00-0018 |
| 機器切離し(施工費) | 機器切離し(施工費) 3線 再使用する | 1 | か所 | 600 | 600 | 代価表 0010 |
| 計 | | | | | 600 | |

| 電気設備工事 (だいせん聴覚高等支援学校) (空調設備改修工事) 白菊記念館 | | | 動力設備 | | | |
|--|--------------------------------------|------|------|--------|-------|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 3,832 | 別紙 00-0021 |
| 600V絶縁電線 撤去 | 2.0mm × 1本 再使用しない | 4 | m | 88 | 352 | |
| 600V ポリエチレンテープ 撤去 | 3.5mm ² - 3C 管内 再使用しない | 4 | m | 170 | 680 | |
| 厚鋼電線管 撤去 | (G28) 再使用しない | 3 | m | 840 | 2,520 | |
| 金属製可とう電線 管(エキスパンション用等) 撤去 | F24 再使用なし | 1 | m | 280 | 280 | |
| 計 | | | | | 3,832 | |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲384 | 別紙 00-0022 |
| 銅くず | 2号 | 0.34 | kg | ▲1,200 | ▲408 | |
| カット処理 | | 0.71 | kg | 35 | 24 | |
| 計 | | | | | ▲384 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

