

文書番号	教施財第 5543-2 号
工事期間	契約締結日 ~ 令和8年1月28日
開札日	令和7年4月22日

工事名称 大阪府立東住吉支援学校普通教室棟他2棟大規模改修工事
設計内訳書

工事場所 大阪市東住吉区矢田五丁目

工事費 ¥345,270,200- (消費税相当額 ¥31,388,200-)

工事価格 ¥313,882,000-

工事概要 外壁改修、防水改修、建具改修、関連設備工事一式

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事（電気設備工事を含む）	1	式	221,150,936	
機械設備工事	1	式	18,650,452	
計			239,801,388	
共通費				
共通仮設費	1	式	15,927,167	
現場管理費	1	式	25,200,805	
一般管理費等	1	式	32,952,640	
計			74,080,612	
工事価格	1	式	313,882,000	
消費税等相当額	1	式	31,388,200	消費税率 10 %
工事費	1	式	345,270,200	

大規模改修工事 中科目別内訳

普通教室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水改修工事	直接仮設	1	式	234,937	
防水改修工事	防水改修工事	1	式	13,497,029	
防水改修工事	雑工事	1	式	3,065,100	
防水改修工事	撤去工事	1	式	1,220,703	
防水改修工事	発生材処理	1	式	44,183	
計				18,061,952	
外壁改修工事	直接仮設	1	式	29,873,852	
外壁改修工事	外壁補修工事	1	式	12,174,713	
外壁改修工事	防水改修工事	1	式	9,308,982	
外壁改修工事	撤去工事	1	式	3,971,840	
外壁改修工事	発生材処理	1	式	921,972	
計				56,251,359	
建具改修工事	建具改修工事	1	式	74,828,479	
建具改修工事	撤去工事	1	式	7,093,020	
建具改修工事	発生材処理	1	式	▲2,165,569	

大規模改修工事 中科目別内訳

普通教室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				79,755,930	
塗装改修工事	塗装改修工事	1	式	1,726,343	
計				1,726,343	
内装改修工事	直接仮設	1	式	294,840	
内装改修工事	内装改修工事	1	式	1,828,609	
内装改修工事	塗装改修工事	1	式	898,346	
内装改修工事	撤去工事	1	式	229,320	
内装改修工事	発生材処理	1	式	43,807	
計				3,294,922	
雑工事	改修工事	1	式	8,182,741	
雑工事	撤去工事	1	式	561,699	
雑工事	発生材処理	1	式	24,908	
計				8,769,348	

普通教室棟		防水改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		57,997	別紙 00-0001
整理清掃後片付け		1	式		176,940	別紙 00-0002
計					234,937	

大規模改修工事 細目別内訳

普通教室棟		防水改修工事			防水改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<PH階屋上>						
既存下地の処理	カ/清掃	61.6	m ²	230	14,168	代価表 0001
仮防水処理		50.5	m ²	910	45,955	
下地調整	樹脂セメントベース2回塗り 既存防水撤去跡	61.6	m ²	1,820	112,112	代価表 0002
カ/タテ塗膜防水	(X-1) 平場	50.5	m ²	10,500	530,250	代価表 0003
カ/タテ塗膜防水	(X-2) 立上り	11.1	m ²	8,400	93,240	代価表 0004
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂系シート防水用	1	カ/所	11,700	11,700	
改修用ドレイン	塩ビ製 既設ドレイン φ75用 横型 キャップ付	1	カ/所	12,600	12,600	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	34.7	m	580	20,126	
<屋上点検口>						
既存下地の処理	高圧水洗	2	m ²	170	340	代価表 0005
カ/タテ塗膜防水	(X-2) 屋上点検口(平場)	1.4	m ²	8,400	11,760	代価表 0006
カ/タテ塗膜防水	(X-2) 屋上点検口(立上り)	0.6	m ²	8,400	5,040	代価表 0007
<ト小屋>						
既存下地の処理	高圧水洗	3.6	m ²	170	612	代価表 0005

普通教室棟		防水改修工事			防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
珪藻土塗膜防水	(X-2) 小小屋(平場)	1.6	m ²	8,400	13,440	代価表 0008	
珪藻土塗膜防水	(X-2) 小小屋(立下り)	2	m ²	8,400	16,800	代価表 0009	
<R階屋上>							
既存下地の処理	高圧水洗	684	m ²	170	116,280	代価表 0005	
既存下地の処理	珪藻土清掃	230	m ²	230	52,900	代価表 0001	
仮防水処理		147	m ²	910	133,770		
下地調整	樹脂セメントベース2回塗り 既存防水撤去跡	230	m ²	1,820	418,600	代価表 0002	
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 平場	831	m ²	7,790	6,473,490		
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	82.6	m ²	8,970	740,922	代価表 0010	
塩ビ鋼板	50×15 入隅部	237	m	1,860	440,820		
押え金物	7mm製 50×15 シール共	289	m	2,010	580,890	代価表 0011	
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂系シート防水用	10	か所	11,700	117,000		
改修用ドレン	塩ビ製 既設ドレン φ100用 縦型 キャップ付	7	か所	12,100	84,700		
改修用ドレン	塩ビ製 既設ドレン φ100用 横型 キャップ付	1	か所	12,600	12,600		
既存下地の処理	高圧水洗	142	m ²	170	24,140	代価表 0005	

大規模改修工事 細目別内訳

普通教室棟		防水改修工事			防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
7mm裏補修仕上	ポリウレタンモルタル塗 既存撤去跡	59.6	m ²	3,920	233,632		
珪藻土塗膜防水	(X-2) パラペット	142	m ²	8,400	1,192,800	代価表 0012	
シーリング	一部部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	201	m	580	116,580		
<R階屋上(便所上部)>							
既存下地の処理	珪藻土清掃	94.5	m ²	230	21,735	代価表 0001	
既存下地の処理	高圧水洗	76	m ²	170	12,920	代価表 0005	
下地調整	樹脂セメントベース2回塗り 既存防水撤去跡	18.5	m ²	1,820	33,670	代価表 0002	
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 平場	76	m ²	7,790	592,040		
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	18.5	m ²	8,970	165,945	代価表 0010	
塩ビ鋼板	50×15 入隅部	52.9	m	1,860	98,394		
押え金物	7mm製 50×15 シール共	52.9	m	2,010	106,329	代価表 0011	
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂系シート防水用	2	か所	11,700	23,400		
改修用ドレン	塩ビ製 既設ドレン φ75用 横型 キャップ付	2	か所	12,600	25,200		
伸縮目地補修	ポリウレタン系(PU-2) 20×10	56	m	550	30,800	代価表 0013	
<設備基礎>							

大規模改修工事 細目別内訳

普通教室棟		防水改修工事			防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既存下地の処理	高圧水洗	81.7	m ²	170	13,889	代価表 0005	
ウレタン塗膜防水	(X-2) 設備基礎(平場)	21.5	m ²	8,400	180,600	代価表 0014	
ウレタン塗膜防水	(X-2) 設備基礎(立上り)	60.2	m ²	8,400	505,680	代価表 0015	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	102	m	580	59,160		
計					13,497,029		

大規模改修工事 細目別内訳

普通教室棟		防水改修工事			雑工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配管架台A 添えアングル	2L-50×50×4 L150 2か所 ボルト 6-M6 架台(L1=200)再取付	50	か所	18,200	910,000	代価表 0016	
配管架台B 添えアングル	2L-50×50×4 L150 2か所 ボルト 6-M6 架台(L1=200)再取付	24	か所	18,300	439,200	代価表 0018	
配管架台E 添えアングル	2L-50×50×4 L150 2か所 ボルト 6-M6 架台(L1=200)再取付	59	か所	18,000	1,062,000	代価表 0020	
配管架台C 仮撤去・再取付	L1:500×L2:300	30	か所	8,710	261,300	代価表 0022	
配管架台D 仮撤去・再取付	L1:300×L2:300	32	か所	8,710	278,720	代価表 0023	
配管架台 コンクリート基礎-A 仮撤去・再取付	W300×D120×H130	50	か所	550	27,500	代価表 0024	
配管架台 コンクリート基礎-B 仮撤去・再取付	W500×D120×H130	24	か所	910	21,840	代価表 0026	
配管架台 コンクリート基礎-E 仮撤去・再取付	W150×D150×H150	59	か所	220	12,980	代価表 0027	
配管架台 コンクリート基礎-C 仮撤去・再取付	100×100×H100×2か所	30	か所	230	6,900	代価表 0029	
配管架台 コンクリート基礎-D 仮撤去・再取付	100×100×H100×2か所	32	か所	230	7,360	代価表 0030	
同上 コムマツト新設	t3 350×170	50	か所	270	13,500	代価表 0031	
同上 コムマツト新設	t3 550×170	24	か所	420	10,080	代価表 0032	
同上 コムマツト新設	t3 150×150×2か所	30	か所	50	1,500	代価表 0033	
同上 コムマツト新設	t3 150×150×2か所	32	か所	50	1,600	代価表 0033	
同上 コムマツト新設	t3 200×200	59	か所	180	10,620	代価表 0034	

普通教室棟		建具改修工事			建具改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
[アルミ製建具]							
AW101 引違い窓	W3330×H2720 カバ-工法	12	か所	877,000	10,524,000		
AW101A 引違い窓	W3330×H2720 カバ-工法 アルミバネ共	10	か所	915,000	9,150,000		
AW101B 引違い窓	W3330×H2720 カバ-工法	14	か所	823,000	11,522,000		
AW101C 引違い窓	W3330×H2720 カバ-工法 アルミバネ共	14	か所	861,000	12,054,000		
AW102 嵌め殺し窓付 引違い窓	W5330×H1820 カバ-工法 アルミバネ共	1	か所	1,180,000	1,180,000		
AW103 引違い窓	W3330×H1400 カバ-工法	20	か所	520,000	10,400,000		
AW104 引違い窓	W3330×H1400	10	か所	229,000	2,290,000		
SP1 アルミバネ	W460×H800	28	か所	19,000	532,000		
[バネ調整]							
P1 スチールバネ調整	W2250×H2500	2	か所	390,000	780,000		
AC1 フューイオンコート	W3350×H3050	11	か所	399,000	4,389,000		
SW1 シングルドア	W800×H900	4	か所	247,000	988,000		
[ガラス]							
学校用強化ガラス	厚さ4.0mm 特寸2.00㎡以下 シングル 清掃共	628	㎡	7,240	4,546,720	代価表 0066	

大規模改修工事 細目別内訳

普通教室棟		建具改修工事			建具改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ガラス清掃		491	㎡	550	270,050		
UVカットフィルム		526	㎡	7,560	3,976,560		
[その他]							
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	94.6	m	1,220	115,412		
AW1 網戸新設		2	か所	122,000	244,000		
AW1A 網戸新設		2	か所	122,000	244,000		
AW11 網戸新設		1	か所	122,000	122,000		
AW1 ルレット取替		4	か所	4,750	19,000	代価表 0067	
AW1A ルレット取替		4	か所	4,750	19,000	代価表 0068	
AWS ルレット取替		2	か所	4,750	9,500	代価表 0069	
AWS 建具調整		2	か所	9,690	19,380	代価表 0070	
SD-2 建具金物改修	ドアストッパー・シリンダー本締錠取替	1	か所	46,100	46,100	代価表 0071	
SD-3 建具金物改修	シリンダー本締錠取替	1	か所	23,200	23,200	代価表 0072	
SD-6 建具金物改修	ドアストッパー・シリンダー本締錠取替(各2 か所)	3	か所	92,200	276,600	代価表 0073	
SD-7 建具金物改修	ドアストッパー・シリンダー本締錠取替	3	か所	46,100	138,300	代価表 0074	

大規模改修工事 細目別内訳

普通教室棟		内装改修工事			発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材積込み	石こうボード類	1.5	m ³	5,870	8,805	代価表 0103	
発生材積込み	廃プラスチック類	0.1	m ³	5,870	587	代価表 0044	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間有り 60.0km以下	1.5	m ³	8,100	12,150	代価表 0104	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 D1D区間有り 60.0km以下	0.1	m ³	8,100	810	代価表 0045	
とりこわし発生材処分	石こうボード類	1.5	m ³	13,130	19,695		
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m ³	17,600	1,760		
計					43,807		

大規模改修工事 細目別内訳

普通教室棟		雑工事			改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
防火扉	D10 L=80 下向き	34	本	583	19,822		
無収縮モルタル	W150×H100	6.6	m	5,360	35,376	代価表 0105	
EXP. J1	防火製 屋根+屋根 W550 耐火帯付	6.6	m	58,200	384,120		
EXP. J3	防火製W50用 外壁×外壁 耐火帯12.5mm	33.4	m	24,400	814,960		
EXP. J5	防火製W100用 天井×天井	24.8	m	10,100	250,480		
EXP. J8	カバー SUS HL PLt3.2 樋 SUS PLt1.0、補強金物共	21.6	m	71,500	1,544,400		
EXP. J8	鋼製グレーチング W150	9.6	m	16,300	156,480		
EXP. J9	カバー PLt3.0 樋 SUS HL PLt3.0	9.2	m	61,800	568,560		
EXP. J9	鋼製グレーチング W180	9.2	m	18,200	167,440		
ノンスリップタイル張り		1.2	m ²	18,800	22,560	代価表 0106	
防火水切り	防火製 屋根+外壁 W35	3.6	m	2,660	9,576		
防火カバープレート 仮撤去・復旧	W300程度 取付金物共 クリーニング共	3.6	m	11,600	41,760	代価表 0107	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	7.2	m	580	4,176		
EXP. J11	防火製W150用 外壁×コーナ 耐火帯12.5mm	32.3	m	32,100	1,036,830		
下部パネ(忍び用)	H300 (19.5m)	1	式		174,000		

普通教室棟		雑工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防球ネット仮撤去・再取付 スロープ棟	H=2600(最上部はH=1500)	608	m ²	1,350	820,800	
防球ネット仮撤去・再取付 校舎棟-体育館棟	H=2000	12	m ²	1,350	16,200	
防球ネット新設(補強部材共) 校舎棟-体育	H=2000(最上部はH=1500)	39	m ²	12,000	468,000	
屋外スロープ 新設						
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	0.2	m ³	7,510	1,502	
再生クワッシュラン	厚 150 歩道 材料費のみ	0.1	m ²	220	22	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.5	m ³	24,500	12,250	
コンクリート打設手間	土間ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	0.5	m ³	850	425	
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	1	回	110,000	110,000	
コンクリートポンプ圧送	30m ³ 以上 50m ³ /回未満 基本料金別途加算	0.5	m ³	1,000	500	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	1	m ²	6,170	6,170	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1	m ²	290	290	
溶接金網敷	径6.0 100×100	2.8	m ²	1,810	5,068	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	3.2	m ²	630	2,016	
防滑ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS	2.8	m ²	2,790	7,812	代価表 0058

大規模改修工事 細目別内訳

普通教室棟		雑工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手洗い・足洗い新設						
SUS 手洗い・足洗い新設	W4000xD700xH1200	1	か所	611,000	611,000	
壁薄塗りモルタル塗り	金ごて 厚5 既調合品	4	m ²	1,920	7,680	
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	1.4	m ³	7,510	10,514	
コンクリート平板舗装(A)	特に狭い場所 人力 Co平板 t60+砂層 t30+RC40 t100 標準図3-5	2.8	m ²	15,500	43,400	
配管、樹洗浄		1	か所	480	480	代価表 0108
花壇改修		15	か所	11,200	168,000	代価表 0109
大走モルタル補修	W12,000xD600	7.2	m ²	5,760	41,472	代価表 0111
メッシュフェンス						
メッシュフェンス	大型スチール扉 W4000xH2000	1	か所	563,000	563,000	
RC基礎	□550xH700 再生クワッシュラン(RC-40)H=100	2	か所	27,800	55,600	代価表 0112
計					8,182,741	

普通教室棟		雑工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EXP. J1 撤去						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	13.2	m	1,170	15,444	
タイル・モルタル等のはつり及び撤去	厚30mm程度(処分別)	2.6	m ²	2,520	6,552	
EXP. J金物撤去	ステンレス製 屋根+屋根 W180 下地金物共 集積共	6.6	m	740	4,884	
シーリング撤去	集積共	13.2	m	720	9,504	
EXP. J3 撤去						
シーリング撤去	集積共	33.4	m	720	24,048	
EXP. J金物撤去	ステンレス製 外壁+外壁 W150 下地金物共 集積共	33.4	m	740	24,716	
EXP. J5 撤去						
天井下地撤去	集積共	3.4	m ²	880	2,992	
EXP. J金物撤去	ステンレス製 天井+天井 W140 下地金物共 集積共	24.8	m	740	18,352	
EXP. J8 撤去						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	21.6	m	1,170	25,272	
グレーチング蓋撤去	下地金物共	4	カ所	7,640	30,560	代価表 0113
EXP. J金物撤去	ステンレス製 床+床 W450 下地金物共 集積共	21.6	m	740	15,984	

大規模改修工事 細目別内訳

普通教室棟		雑工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材撤去	L=50×50×t=6.0	9.6	m	1,950	18,720	代価表 0114
ビニル床シート撤去		1	m ²	1,170	1,170	代価表 0115
タイル・モルタル等のはつり及び撤去	厚30mm程度(処分別)	1.2	m ²	2,520	3,024	
EXP. J9 撤去						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	9.2	m	1,170	10,764	
グレーチング蓋撤去	703製	3	カ所	7,640	22,920	代価表 0116
タイル・モルタル等のはつり及び撤去	厚30mm程度(処分別)	1.2	m ²	2,520	3,024	
EXP. J金物撤去	ステンレス製 屋根+屋根 W180 下地金物共 集積共	9.2	m	740	6,808	
EXP. J10 撤去						
EXP. J金物撤去	ステンレス製 屋根+外壁 W200 下地金物共 集積共	3.6	m	740	2,664	
703水切り撤去	703製 屋根+外壁 W35 集積共	3.6	m	1,640	5,904	代価表 0117
シーリング撤去	集積共	7.2	m	720	5,184	
EXP. J11 撤去						
EXP. J金物撤去	ステンレス製 外壁コーナー W240 下地金物・耐火帯共 集積共	32.3	m	740	23,902	
シーリング撤去	集積共	64.9	m	720	46,728	

普通教室棟		雑工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
屋外スロープ撤去							
根切り	小規模土工	0.7	m ³	1,150	805		
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.5	m ³	51,200	25,600		
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	4.8	m	1,950	9,360		
手洗い・足洗い撤去							
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	2.8	m ²	3,880	10,864		
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	2.6	m ³	67,900	176,540		
れんが、CB積みとりこわし	圧碎機	0.3	m ³	2,740	822		
コンクリート平板敷き撤去	300*300	1.4	m ²	1,120	1,568	代価表 0118	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	6	m	1,170	7,020		
計					561,699		

大規模改修工事 細目別内訳

普通教室棟		雑工事			発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材積込み	無筋コンクリート類	3.9	m ³	7,650	29,835	代価表 0119	
発生材積込み	廃プラスチック類	0.1	m ³	5,870	587	代価表 0044	
発生材積込み	がれき類	0.1	m ³	5,870	587	代価表 0062	
発生材積込み	建設発生木材	0.1	m ³	5,870	587	代価表 0120	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	3.9	m ³	6,750	26,325	代価表 0121	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m ³	8,100	810	代価表 0045	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m ³	8,100	810	代価表 0064	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 建設発生木材 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m ³	5,400	540	代価表 0122	
とりこわし発生材処分	無筋コンクリート類	3.9	m ³	4,700	18,330		
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m ³	17,600	1,760		
とりこわし発生材処分	がれき類	0.1	m ³	26,085	2,608		
とりこわし発生材処分	建設発生木材	0.1	m ³	1,000	100		
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.6	t	▲30,500	▲18,300		
スラップ 控除	アルミ 延べがら	43.7	kg	▲245	▲10,706		
スラップ 控除	ステンレス	195	kg	▲155	▲30,225		

EV棟		防水改修工事			防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
<PH階屋上>							
既存下地の処理	高圧水洗	22.6	m ²	170	3,842	代価表 0005	
既存下地の処理	ケレン清掃	12.7	m ²	230	2,921	代価表 0001	
下地調整	樹脂セメントペースト2回塗り 既存防水撤去跡	12.7	m ²	1,820	23,114	代価表 0002	
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 平場	22.6	m ²	7,790	176,054		
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	12.7	m ²	8,970	113,919	代価表 0010	
塩ビ鋼板	50×15 入隅部	20.1	m	1,860	37,386		
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂系シート防水用	1	か所	11,700	11,700		
改修用ドレイン	塩ビ製 既設ドレイン φ100用 横型 キャップ付	1	か所	12,600	12,600		
アルミ笠木 クリーニング	W175	20.5	m	65	1,332	代価表 0123	
アルミ笠木 仮撤去・復旧	直線 W175 取付金物共	20.5	m	11,700	239,850	代価表 0124	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	20.5	m	580	11,890		
計					634,608		

大規模改修工事 細目別内訳

EV棟		防水改修工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既設防水層撤去	シート防水層 (処分別) 金物共	12.7	m ²	2,060	26,162	代価表 0035	
ドレイン撤去	鋳鉄製 φ100 横型 集積共	1	か所	2,340	2,340		
脱気筒撤去	ステンレス製	1	か所	2,340	2,340		
計					30,842		

EV棟		外壁改修工事			外壁補修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	339	m ²	350	118,650	
既存下地の処理	高圧水洗	339	m ²	170	57,630	代価表 0005
壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	2.9	m ²	1,140	3,306	
下地調整費	ALC [○] 砂面 屋外 C-1	331	m ²	740	244,940	
外部幅木 樹脂モルタル塗り	t2 こて2回塗	5.1	m ²	1,820	9,282	代価表 0054
コンクリート材充填工 法	ひび割れ補修 モルタル塗り仕上げ面 可とう性 [○] 樹脂 巾1.0~2.0mm未満	8	m	3,570	28,560	
[吹付等]						
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別塗	331	m ²	1,460	483,260	
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別塗	2.9	m ²	870	2,523	
計					948,151	

大規模改修工事 細目別内訳

EV棟		外壁改修工事			防水改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<外壁>						
シーリング [○]	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	2.6	m	580	1,508	
シーリング [○]	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	110	m	550	60,500	
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(カチ)	径100	19.2	m	6,570	126,144	
<面台>						
既存下地の処理	高圧水洗	4	m ²	170	680	代価表 0005
フレタ塗膜防水	(X-2) 平場	4	m ²	8,400	33,600	
ポリ底クリーニング [○]	W500×1200	6	m ²	370	2,220	代価表 0126
計					224,652	

スロープ棟		雑工事			改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ガラスパネル	D10 L=80 下向き	58	本	583	33,814		
無収縮モルタル	W130×H100	4.8	m	4,640	22,272	代価表 0139	
EXP. J2金物	アルミ製 屋根+外壁 W300 耐火帯付	4.8	m	55,700	267,360		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	4.8	m	580	2,784		
EXP. J3	アルミ製W50用 外壁×外壁 耐火帯12.5mm	23.5	m	24,400	573,400		
EXP. J5	アルミ製W100用 天井×天井	21.6	m	10,100	218,160		
EXP. J8	カバー SUS HL PL.t3.2 種 SUS PL.t1.0、補強金物共	16.2	m	71,500	1,158,300		
EXP. J8	鋼製クレーニング W150	7.2	m	16,300	117,360		
フレキシブルボード	t=6.0	70	m ²	3,690	258,300		
SUS手すりクレーニング		266	m	150	39,900	代価表 0140	
ボルト・ワッシャー撤去・復旧		16.6	m ²	12,900	214,140	代価表 0141	
計					2,905,790		

大規模改修工事 細目別内訳

スロープ棟		雑工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EXP. J2 撤去							
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	9.6	m	1,170	11,232		
タイル・モルタル等のは つり及び撤去	厚30mm程度(処分別)	1	m ²	2,520	2,520		
EXP. J金物撤去	ステンレス製 屋根+外壁 W100 下地金物共 集積共	4.8	m	740	3,552		
シーリング撤去	集積共	9.6	m	720	6,912		
EXP. J3 撤去							
シーリング撤去	集積共	47	m	720	33,840		
EXP. J金物撤去	ステンレス製 外壁+外壁 W150 下地金物共 集積共	23.5	m	740	17,390		
EXP. J5 撤去							
天井下地撤去	集積共	3.1	m ²	880	2,728		
EXP. J金物撤去	ステンレス製 天井+天井 W140 下地金物共 集積共	21.8	m	740	16,132		
EXP. J8 撤去							
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	16.2	m	1,170	18,954		
クレーニング蓋撤去	下地金物共	3	カ所	7,640	22,920	代価表 0113	
EXP. J金物撤去	ステンレス製 床+床 W450 下地金物共 集積共	16.2	m	740	11,988		

名 称	摘 要	雑工事		撤去工事			備 考
		数 量	単 位	単 価	金 額		
鋼材撤去	L=50×50×t=6.0	7.2	m	1,950	14,040		代価表 0114
ビニル床シート撤去		0.7	m ²	1,170	819		代価表 0115
タイル・モザイク等のはつり及び撤去	厚30mm程度 (処分別)	0.9	m ²	2,520	2,268		
計					165,295		

大規模改修工事 細目別内訳

名 称	摘 要	雑工事		発生材処理			備 考
		数 量	単 位	単 価	金 額		
発生材積み	廃プラスチック類	0.1	m ³	5,870	587		代価表 0044
発生材積み	がれき類	0.1	m ³	5,870	587		代価表 0062
発生材積み	建設発生木材	0.1	m ³	5,870	587		代価表 0120
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 D1D区間有り 60.0km以下	0.1	m ³	8,100	810		代価表 0045
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 D1D区間有り 60.0km以下	0.1	m ³	8,100	810		代価表 0064
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 建設発生木材 D1D区間有り 23.0km以下	0.1	m ³	5,400	540		代価表 0122
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m ³	17,600	1,760		
とりこわし発生材処分	がれき類	0.1	m ³	26,085	2,608		
とりこわし発生材処分	建設発生木材	0.1	m ³	1,000	100		
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.5	t	▲30,500	▲15,250		
スクラップ 控除	7& 延べがら	195	kg	▲245	▲47,775		
スクラップ 控除	スチルス	143	kg	▲155	▲22,165		
計					▲76,801		

普通教室棟		外壁改修工事		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式		18,985,240	別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - 6.7ヵ月	302	m ²	3,780	1,141,560	代価表 0046
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 - 6.7ヵ月	4,337	m ²	3,920	17,001,040	代価表 0047
内部仕上足場	脚立足場 供用1日賃料 修理費含む 階高4.0m以下 2ヵ月	420		790	331,800	代価表 0048
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む 6.7ヵ月	473	m	1,080	510,840	代価表 0049
計					18,985,240	
災害防止		1	式		7,825,280	別紙 00-0006
金網式養生枠	供用1日賃料 修理費含む - 6.7ヵ月	242	m ²	810	196,020	代価表 0050
ネット状養生シート張り	防災I類 6.7ヵ月	3,823	m ²	920	3,517,160	代価表 0051
養生防護欄 (直線部)	枠組本足場用 6.7ヵ月	139	m	27,100	3,766,900	代価表 0052
養生防護欄 (コーナー部)	枠組本足場用 6.7ヵ月	4	カ所	86,300	345,200	代価表 0053
計					7,825,280	

大規模改修工事 別紙明細

普通教室棟		外壁改修工事		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費		1	式		1,832,509	別紙 00-0007
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	4,639	m ²	340	1,577,260	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	420	m ²	100	42,000	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	473	m	75	35,475	
仮設材運搬 (金網式養生枠)		242	m ²	120	29,040	
仮設材運搬 (シート・初類)		3,823	m ²	8	30,584	
仮設材運搬 (養生防護欄)	枠組本足場用	139	m	850	118,150	
計					1,832,509	

スロープ棟		外壁改修工事			直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
外部足場		1	式		3,871,380	別紙 00-0022	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 6.7ヵ月	680	m ²	3,920	2,665,600	代価表 0047	
内部仕上足場	脚立足場 供用1日賃料 修理費含む 階高4.0m以下 6.7ヵ月	572	m ²	1,150	657,800	代価表 0131	
単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 15～20m未満 6.7ヵ月	282	m ²	1,790	504,780	代価表 0132	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む 6.7ヵ月	40	m	1,080	43,200	代価表 0049	
計					3,871,380		
災害防止		1	式		1,400,920	別紙 00-0023	
金網式養生枠	供用1日賃料 修理費含む 6.7ヵ月	72	m ²	810	58,320	代価表 0050	
ネット状養生シート張り	防災I類 6.7ヵ月	340	m ²	920	312,800	代価表 0051	
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 6.7ヵ月	38	m	27,100	1,029,800	代価表 0052	
計					1,400,920		

大規模改修工事 別紙明細

スロープ棟		外壁改修工事			直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
仮設材運搬費		1	式		356,210	別紙 00-0024	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	680	m ²	340	231,200		
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	572	m ²	100	57,200		
仮設材運搬 (単管一本足場)		282	m ²	75	21,150		
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	40	m	75	3,000		
仮設材運搬 (金網式養生枠)		72	m ²	120	8,640		
仮設材運搬 (シート・初類)		340	m ²	8	2,720		
仮設材運搬 (養生防護柵)	枠組本足場用	38	m	850	32,300		
計					356,210		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	既存下地の処理	ケレン清掃	m ²	1			230	代価表 0001
01	ケレン清掃		m ²	1	1	230	230	
	計						230	
	下地調整	樹脂セメントペースト2回塗り 既存防水撤去跡	m ²	1			1,820	代価表 0002
01	樹脂セメントペースト2回塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	1	1,820	1,820	
	計						1,820	
	ケレン塗膜防水	(X-1) 平場	m ²	1			10,500	代価表 0003
01	ケレン塗膜防水	(X-1) 平場	m ²	1	1	10,500	10,500	
	計						10,500	
	ケレン塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1			8,400	代価表 0004
01	ケレン塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	既存下地の処理	高圧水洗	m ²	1			170	代価表 0005
01	高圧洗浄 (14.7MPa/mm2)		m ²	1	1	170	170	
	計						170	
	ケレン塗膜防水	(X-2) 屋上点検口(平場)	m ²	1			8,400	代価表 0006
01	ケレン塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	ケレン塗膜防水	(X-2) 屋上点検口(立上り)	m ²	1			8,400	代価表 0007
01	ケレン塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	ケレン塗膜防水	(X-2) ハト小屋(平場)	m ²	1			8,400	代価表 0008
01	ケレン塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	

代価表

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ウレタン塗膜防水	(X-2) ハト小屋(立下り)	m ²	1			8,400		代価表 0009
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400	8,400		
	計						8,400		
	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	m ²	1			8,970		代価表 0010
01	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 立上り	m ²	1	1	8,970	8,970		
	計						8,970		
	押え金物	7mm製 50×15 シール共	m	1			2,010		代価表 0011
01	防水押え金物	7mm製 シート防水用	m	1	1	2,014	2,014		
	計						2,014		
	ウレタン塗膜防水	(X-2) バラベット	m ²	1			8,400		代価表 0012
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400		
	計						8,400		

代価表

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	伸縮目地補修	ポリウレタン系(PU-2) 20×10	m	1			550		代価表 0013
01	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	m	1	1	553.7	553.7		
	計						553.7		
	ウレタン塗膜防水	(X-2) 設備基礎(平場)	m ²	1			8,400		代価表 0014
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400		
	計						8,400		
	ウレタン塗膜防水	(X-2) 設備基礎(立上り)	m ²	1			8,400		代価表 0015
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400	8,400		
	計						8,400		
	配管架台A 添えアングル	2L-50×50×4 L150 2か所 ボルト 6-M6 架台(L1=200)再取付	か所	1			18,200		代価表 0016
01	配管架台A 添えアングル		か所	2	1	9,079.29	18,158.58		代価表 0017
	計						18,158.58		

代価表

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	配管架台A 添えアングル		か所	1			9,080		代価表 0017
01	L形鋼	L-50×50×4	t	0.00306 ×0.6	1	122,000	223.99		
02	ボルトセット	M-6	セット	6	1	5.1	30.6		
03	SOP塗り 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	m ²	0.081	1	1,364.7	110.54		
04	電工		人	0.195	1.4	26,600	7,261.8	○	
	その他		式	1	0.2	7,261.8	1,452.36		
	計						9,079.29		
	配管架台B 添えアングル	2L-50×50×4 L150 2か所 ボルト 6-M6 架台(L1=200)再取付	か所	1			18,300		代価表 0018
01	配管架台B 添えアングル		か所	2	1	9,153.96	18,307.92		代価表 0019
	計						18,307.92		

代価表

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	配管架台B 添えアングル		か所	1			9,150		代価表 0019
01	L形鋼	L-50×50×4	t	0.00306 ×0.8	1	122,000	298.66		
02	ボルトセット	M-6	セット	6	1	5.1	30.6		
03	SOP塗り 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	m ²	0.081	1	1,364.7	110.54		
04	電工		人	0.195	1.4	26,600	7,261.8	○	
	その他		式	1	0.2	7,261.8	1,452.36		
	計						9,153.96		
	配管架台E 添えアングル	2L-50×50×4 L150 2か所 ボルト 6-M6 架台(L1=200)再取付	か所	1			18,000		代価表 0020
01	配管架台E 添えアングル		か所	2	1	9,023.29	18,046.58		代価表 0021
	計						18,046.58		

その他								
N0	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	配管架台E 添えアングル		か所	1			9,020	代価表 0021
01	L形鋼	L=50×50×4	t	0.00306 ×0.45	1	122,000	167.99	
02	ぶらケット	M-6	セット	6	1	5.1	30.6	
03	SOP塗り 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料I種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	m ²	0.081	1	1,364.7	110.54	
04	電工		人	0.195	1.4	26,600	7,261.8	○
	その他		式	1	0.2	7,261.8	1,452.36	
	計						9,023.29	
	配管架台C 仮撤去・再取付	L1:500×L2:300	か所	1			8,710	代価表 0022
01	電工		人	0.195	1.4	26,600	7,261.8	○
	その他		式	1	0.2	7,261.8	1,452.36	
	計						8,714.16	

代価表

その他								
N0	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	配管架台D 仮撤去・再取付	L1:300×L2:300	か所	1			8,710	代価表 0023
01	電工		人	0.195	1.4	26,600	7,261.8	○
	その他		式	1	0.2	7,261.8	1,452.36	
	計						8,714.16	
	配管架台 コンクリート基礎-A 仮撤去・再取付	W300×D120×H130	か所	1			550	代価表 0024
01	配管架台 コンクリート基礎 仮撤去・再取り付 け		m	1.56 ×0.3	1	1,165	545.22	代価表 0025
	計						545.22	
	配管架台 コンクリート基礎 仮撤去・再取り付 け		m	1			1,170	代価表 0025
01	普通作業員		人	0.04	1	23,300	932	○
	その他		式	1	0.25	932	233	
	計						1,165	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	配管架台 コンクリート基礎-B 仮撤去・再取付	W500×D120×H130	か所	1			910	代価表 0026
			m	1.56 ×0.5	1	1,165	908.7	代価表 0025
	計						908.7	
01	配管架台 コンクリート基礎-E 仮撤去・再取付	W150×D150×H150	か所	1			220	代価表 0027
			m	0.15	1	1,456.25	218.44	代価表 0028
	計						218.44	
01	配管架台 コンクリート基礎 仮撤去・再取り付		m	1			1,460	代価表 0028
			人	0.05	1	23,300	1,165	○
	普通作業員							
	その他		式	1	0.25	1,165	291.25	
	計						1,456.25	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	配管架台 コンクリート基礎-C 仮撤去・再取付	100×100×H100×2か所	か所	1			230	代価表 0029
			m	0.1	2	1,165	233	代価表 0025
	計						233	
01	配管架台 コンクリート基礎-D 仮撤去・再取付	100×100×H100×2か所	か所	1			230	代価表 0030
			m	0.1	2	1,165	233	代価表 0025
	計						233	
	同上 コムネット新設	t3 350×170	か所	1			270	代価表 0031
01	天然コムネット	t=3 W=500	m	0.7 ×0.17	1	2,230	265.37	
							265.37	
	計						265.37	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	同上ゴママット新設	t3 550×170	か所	1			420	代価表 0032
01	天然ゴマシート	t=3 W=500	m	1.1 ×0.17	1	2,230	417.01	
	計						417.01	
	同上ゴママット新設	t3 150×150×2か所	か所	2			50	代価表 0033
01	天然ゴマシート	t=3 W=500	m	0.3 ×0.15	1	2,230	100.35	
	計						100.35	
	同上ゴママット新設	t3 200×200	か所	1			180	代価表 0034
01	天然ゴマシート	t=3 W=500	m	0.4 ×0.2	1	2,230	178.4	
	計						178.4	
	既設防水層撤去	シート防水層 (処分別) 金物共	m ²	1			2,060	代価表 0035
01	既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	m ²	1	1	2,055.06	2,055.06	
	計						2,055.06	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	笠木撤去	ｶ7-銅板 t0.8	m	1			2,620	代価表 0036
01	板金工		人	0.24	0.3	29,100	2,095.2	○
	その他		式	1	0.25	2,095.2	523.8	
	計						2,619	
	投光器架台撤去	W2400×D700×H1800 L=50×50×5 集積共	か所	1			73,400	代価表 0037
01	鋼材撤去		m	37.76	1	1,945.13	73,448.11	代価表 0038
	計						73,448.11	
	鋼材撤去		m	1			1,950	代価表 0038
01	電工		人	0.195	0.3	26,600	1,556.1	○
	その他		式	1	0.25	1,556.1	389.03	
	計						1,945.13	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ゴミマット撤去	t3 350×170 集積共	か所	1			70	代価表 0039
01	ビニルシート撤去	集積共	m ²	0.35 ×0.17	1	1,174.32	69.87	
	計						69.87	
	ゴミマット撤去	t3 550×170 集積共	か所	1			110	代価表 0040
01	ビニルシート撤去	集積共	m ²	0.55 ×0.17	1	1,174.32	109.8	
	計						109.8	
	ゴミマット撤去	t3 150×150×2か所 集積共	か所	1			53	代価表 0041
01	ビニルシート撤去	集積共	m ²	0.15 ×0.15	2	1,174.32	52.84	
	計						52.84	
	ゴミマット撤去	t3 200×200 集積共	か所	1			47	代価表 0042
01	ビニルシート撤去	集積共	m ²	0.2 ×0.2	1	1,174.32	46.97	
	計						46.97	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	伸縮目地撤去		m	1			720	代価表 0043
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	715.68	715.68	
	計						715.68	
	発生材積込み	廃プラスチック類	m ³	1			5,870	代価表 0044
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1			8,100	代価表 0045
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	8,100.76	8,100.76	
	計						8,100.76	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - 6.7ヵ月	m ²	1			3,780		代価表 0046
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,629.94	1,629.94		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	201	8.77	1,762.77		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	385.85	385.85		
	計						3,778.56		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 - 6.7ヵ月	m ²	1			3,920		代価表 0047
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,815.16	1,815.16		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	201	8.59	1,726.59		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	381.23	381.23		
	計						3,922.98		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場	脚立足場 供用1日賃料 修理費含む 階高4.0m以下 2ヶ月		1			790		代価表 0048
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	587.16	587.16		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	60	2.54	152.4		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	50.4	50.4		
	計						789.96		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む 6.7ヶ月	m	1			1,080		代価表 0049
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	201	3.35	673.35		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72		
	計						1,081.42		

その他									
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	金網式養生柵	供用1日賃料 修理費含む - 6.7ヵ月	m ²	1			810		代価表 0050
01	金網式養生柵	掛払い手間 -	m ²	1	1	370.44	370.44		
02	金網式養生柵	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	201	1.68	337.68		
03	金網式養生柵	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	100.19	100.19		
	計						808.31		
	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 6.7ヵ月	m ²	1			920		代価表 0051
01	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	666.79	666.79		
02	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	201	1.01	203.01		
03	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33		
	計						920.13		

代価表

その他									
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 6.7ヵ月	m	1			27,100		代価表 0052
01	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	4,074.84	4,074.84		
02	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	201	101.06	20,313.06		
03	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	2,743.13	2,743.13		
	計						27,131.03		
	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 6.7ヵ月	カ所	1			86,300		代価表 0053
01	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	カ所	1	1	7,408.8	7,408.8		
02	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	カ所	1	201	357	71,757		
03	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	カ所	1	1	7,087.5	7,087.5		
	計						86,253.3		
	外部幅木 樹脂モルタル塗り	t2 こて2回塗	m ²	1			1,820		代価表 0054
01	樹脂モルタル 塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	1	1,820	1,820		
	計						1,820		

代価表

その他								
N0	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	珪藻土塗膜防水	(X-2) パルコニー (ノスリアップ仕上げ)	m ²	1			8,650	代価表 0055
01	珪藻土塗膜防水	(X-2) 平場 (ノスリアップ仕上げ)	m ²	1	1	8,650	8,650	
	計						8,650	
	珪藻土塗膜防水	(X-2) パルコニー	m ²	1			8,400	代価表 0056
01	珪藻土塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚25	m ²	1			2,900	代価表 0057
01	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m ²	1	1	2,895.6	2,895.6	
	計						2,895.6	
	防滑ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS	m ²	1			2,790	代価表 0058
01	ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS	m ²	1	1	2,790	2,790	
	計						2,790	

代価表

その他								
N0	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚30-80	m ²	1			5,790	代価表 0059
01	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m ²	1	2	2,895.6	5,791.2	
	計						5,791.2	
	硬質ポリ塩化ビニル管とい撤去	径100	m	1			3,430	代価表 0060
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	1	3,427.2	3,427.2	
	計						3,427.2	
	硬質ポリ塩化ビニル管とい撤去	径75	m	1			3,430	代価表 0061
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	1	3,427.2	3,427.2	
	計						3,427.2	
	発生材積込み	がれき類	m ³	1			5,870	代価表 0062
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材積込み	ガラス・陶磁器類	m3	1			5,870		代価表 0063
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6		
	計						5,871.6		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			8,100		代価表 0064
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	8,100.76	8,100.76		
	計						8,100.76		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			8,100		代価表 0065
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	8,100.76	8,100.76		
	計						8,100.76		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	学校用強化ガラス	厚さ4.0mm 特寸2.00㎡以下 シーリング 清掃共	㎡	1			7,240		代価表 0066
01	学校用強化ガラス	厚さ4.0mm 特寸2.00㎡以下	㎡	1	1	4,380	4,380		
02	ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1	2,311.92	2,311.92		
03	ガラス清掃		㎡	1	1	546.62	546.62		
	計						7,238.54		
	AW1 ネット取替		か所	1			4,750		代価表 0067
01	ネット取替え	アルミ製建具 -	か所	1	1	4,750	4,750		
	計						4,750		
	AW1A ネット取替		か所	1			4,750		代価表 0068
01	ネット取替え	アルミ製建具 -	か所	1	1	4,750	4,750		
	計						4,750		

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	AWS カセット取替		か所	1			4,750	代価表 0069
01	カセット取替え	アルミ製建具 -	か所	1	1	4,750	4,750	
	計						4,750	
	AWS 建具調整		か所	1			9,690	代価表 0070
01	建具調整	油注し・清掃・矯正 アルミ製建具	か所	1	1	9,690	9,690	
	計						9,690	
	SD-2 建具金物改修	ドアストッパー・シリンダー本縮錠取替	か所	1			46,100	代価表 0071
01	ドアチェック取替え	鋼製建具	か所	1	1	22,900	22,900	
02	シリンダー錠取替え	鋼製建具	か所	1	1	23,200	23,200	
	計						46,100	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	SD-3 建具金物改修	シリンダー本縮錠取替	か所	1			23,200	代価表 0072
01	シリンダー錠取替え	鋼製建具	か所	1	1	23,200	23,200	
	計						23,200	
	SD-6 建具金物改修	ドアストッパー・シリンダー本縮錠取替(各2か所)	か所	1			92,200	代価表 0073
01	ドアチェック取替え	鋼製建具	か所	2	1	22,900	45,800	
02	シリンダー錠取替え	鋼製建具	か所	2	1	23,200	46,400	
	計						92,200	
	SD-7 建具金物改修	ドアストッパー・シリンダー本縮錠取替	か所	1			46,100	代価表 0074
01	ドアチェック取替え	鋼製建具	か所	1	1	22,900	22,900	
02	シリンダー錠取替え	鋼製建具	か所	1	1	23,200	23,200	
	計						46,100	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ガラスシリング		m ²	1			370	代価表 0075
01	壁清掃		m ²	1	1	369.68	369.68	
	計						369.68	
	ガラス廻りシリング	SR-1 5x5	m	1			440	代価表 0076
01	シリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	m	1	1	587.6	587.6	
02	材料補正	一般部 シリコン系(SR-1)	m	▲1.5	1	101.7	▲152.55	代価表 0077
	計						435.05	
	材料補正	一般部 シリコン系(SR-1)	m	1			100	代価表 0077
01	シリング	一般部 シリコン系(SR-1) 15×10	m	1	1	689.3	689.3	
02	シリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	m	▲1	1	587.6	▲587.6	
	計						101.7	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アルミ 廻りシリング	MS-2 5x5	m	1			350	代価表 0078
01	シリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1	1	485.9	485.9	
02	材料補正	一般部 変成シリコン系(MS-2)	m	▲1.5	1	90.4	▲135.6	代価表 0079
	計						350.3	
	材料補正	一般部 変成シリコン系(MS-2)	m	1			90	代価表 0079
01	シリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	m	1	1	576.3	576.3	
02	シリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	▲1	1	485.9	▲485.9	
	計						90.4	
	アルミ製窓撤去	窓のみ 集積共	m ²	1			1,850	代価表 0080
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1	1	1,853.71	1,853.71	
	計						1,853.71	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アルミ製窓撤去	枠共 集積共	m ²	1			3,670	代価表 0081
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1	3,669.37	3,669.37	
	計						3,669.37	
	スチールパネーション撤去	集積共	m ²	1			2,140	代価表 0082
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1	1	2,140.74	2,140.74	
	計						2,140.74	
	カーテン 撤去	WS00xH2000	か所	1			130	代価表 0083
01	内装工		人	0.014 ×0.8	0.3	30,900	103.82	○
その他			式	1	0.25	103.82	25.96	
	計						129.78	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	網戸撤去	集積共	m ²	1			1,850	代価表 0084
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1	1	1,853.71	1,853.71	
	計						1,853.71	
	耐候性塗料塗り (DP)	鉄鋼面 上塗り3級 錆止工程C塗料A 下地RB種 (塗替え面)	m ²	1			2,330	代価表 0085
01	耐候性塗料塗り (DP)	鉄鋼面 塗替え 3級 錆止め塗料 下地調整別途	m ²	1	1	2,210	2,210	
02	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種 (塗替え面)	m ²	1	1	121.3	121.3	
	計						2,331.3	
	SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料C 下地RB種 (塗替え面)	m	1			470	代価表 0086
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途 下地別途 (塗替え面)	m ²	1	0.4	1,163.71	465.48	
	計						465.48	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	E P塗り 改修仕様	石綿大平板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m ²	1			1,470	代価表 0087
01	E P塗り 改修仕様	けい酸カラム板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m ²	1	1	1,465.13	1,465.13	
	計						1,465.13	
	S O P塗り 改修仕様	設備BOX 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	m ²	1			1,970	代価表 0088
01	S O P塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロム7リ-1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	1	1,969.69	1,969.69	
	計						1,969.69	
	S O P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	設備配管 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	m	1			790	代価表 0089
01	S O P塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロム7リ-1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	0.4	1,969.69	787.88	
	計						787.88	
	S O P塗り 改修仕様	木製建具面 工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	m ²	1			1,280	代価表 0090
01	S O P塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	1	1,278.62	1,278.62	
	計						1,278.62	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	S O P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木製建具枠面 工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	m	1			400	代価表 0091
01	S O P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	m	1	1	400.14	400.14	
	計						400.14	
	室名札	撤去・新設	か所	1			7,100	代価表 0092
01	内装工		人	0.06	0.3	30,900	556.2	○
02	一般室名札板 E-302	a型 W300 H150 (外部)	か所	1	1	6,402.16	6,402.16	
	その他		式	1	0.25	556.2	139.05	
	計						7,097.41	
	ビタサイン	仮撤去・復旧	か所	1			3,240	代価表 0093
01	内装工		人	0.06	1.4	30,900	2,595.6	○
	その他		式	1	0.25	2,595.6	648.9	
	計						3,244.5	

その他								
N0	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	消火器標識 新設		か所	1			3,550	代価表 0094
01	消火器標識		か所	1	1	540	540	
02	内装工		人	0.06	1.3	30,900	2,410.2	○
	その他		式	1	0.25	2,410.2	602.55	
	計						3,552.75	
	コーナーガード	撤去・新設	m	1			5,980	代価表 0095
01	コーナーガード	塩ビ製 90×90	m	1	1	5,690	5,690	
02	内装工		人	0.025	0.3	30,900	231.75	○
	その他		式	1	0.25	231.75	57.94	
	計						5,979.69	

代価表

その他								
N0	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	天井見切り	撤去・新設	m	1			1,510	代価表 0096
01	下がり壁見切り縁	塩ビ製	m	1	1	810	810	
02	内装工		人	0.06	0.3	30,900	556.2	○
	その他		式	1	0.25	556.2	139.05	
	計						1,505.25	
	靴箱	仮撤去・復旧 W1750xH1750 x D300	か所	1			11,700	代価表 0097
01	普通作業員		人	0.3	1.4	23,300	9,786	○
	その他		式	1	0.2	9,786	1,957.2	
	計						11,743.2	
	靴箱	仮撤去・復旧 W1500xH800xD350	か所	1			11,700	代価表 0098
01	普通作業員		人	0.3	1.4	23,300	9,786	○
	その他		式	1	0.2	9,786	1,957.2	
	計						11,743.2	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	靴箱	仮撤去・復旧 W1200xH880xD350	か所	1			11,700	代価表 0099
01	普通作業員		人	0.3	1.4	23,300	9,786	○
	その他		式	1	0.2	9,786	1,957.2	
	計						11,743.2	
	アミ棒列ハンク		m	1			4	代価表 0100
01	壁清掃		m ²	0.01	1	369.68	3.7	
	計						3.7	
	洗濯機ジャッキアップ	洗濯ハン板撤去・復旧共	か所	1			4,220	代価表 0101
01	普通作業員		人	0.29	0.5	23,300	3,378.5	○
	その他		式	1	0.25	3,378.5	844.63	
	計						4,223.13	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	SOP塗り 改修仕様	消火栓 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	m ²	1			1,970	代価表 0102
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロムフリー1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	1	1,969.69	1,969.69	
	計						1,969.69	
	発生材積込み	石こうボード類	m ³	1			5,870	代価表 0103
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1			8,100	代価表 0104
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	8,100.76	8,100.76	
	計						8,100.76	
	無収縮モルタル	W150×H100	m	1			5,360	代価表 0105
01	無収縮モルタル		m ³	0.015	1	357,000	5,355	
	計						5,355	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ノリアップタイル張り		m ²	1			18,800	代価表 0106
01	床タイル張り	一般床タイル張 I類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途	m ²	1	1	15,704.13	15,704.13	
02	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	3,069.34	3,069.34	
	計						18,773.47	
	アクリルペーパーシート 仮撤去・復旧	W300程度 取付金物共 クレーンク 共	m	1			11,600	代価表 0107
01	板金工		人	0.24	1.4	29,100	9,777.6	○
	その他		式	1	0.19	9,777.6	1,857.74	
	計						11,635.34	
	配管、樹洗浄		か所	1			480	代価表 0108
01	高压洗浄 (14.7MP a /m ²)		m ²	2.8	1	170	476	
	計						476	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	花壇改修		か所	1			11,200	代価表 0109
01	高压洗浄 (14.7MP a /m ²)		m ²	4	1	170	680	
02	壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	m ²	4	1	1,140	4,560	
03	外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	m ²	4	1	870	3,480	
04	土 仮撤去・復旧		m ³	0.135	1	18,201.96	2,457.26	代価表 0110
	計						11,177.26	
	土 仮撤去・復旧		m ³	1			18,200	代価表 0110
01	根切り	人力土工 -	m ³	1	1	11,449.62	11,449.62	
02	埋戻し	人力土工 -	m ³	1	1	6,752.34	6,752.34	
	計						18,201.96	
	犬走 モルタル補修	W12,000xD600	m ²	1			5,760	代価表 0111
01	階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	5,755.86	5,755.86	
	計						5,755.86	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	RC基礎	□550xH700 再生クラッシュ (RC-40)H=100	か所	1			27,800	代価表 0112
01	根切り	人工土工	m3	0.8	1	11,449.62	9,159.7	
02	埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	m3	0.5	1	7,506	3,753	
03	再生砕石事業	t100	m3	0.04	1	4,150	166	
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.2	1	24,500	4,900	
05	コンクリート打設手間	土間ポンプ打設 50m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	m3	0.2	1	850	170	
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	1.5	1	6,169.33	9,254	
07	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	1.5	1	290	435	
	計						27,837.7	
	グレーチング蓋撤去	下地金物共	か所	1			7,640	代価表 0113
01	床マホールの点検口撤去	集積共	か所	1	1	7,635.6	7,635.6	
	計						7,635.6	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	鋼材撤去	L=50×50×t=6.0	m	1			1,950	代価表 0114
01	電工		人	0.195	0.3	26,600	1,556.1	○
	その他		式	1	0.25	1,556.1	389.03	
	計						1,945.13	
	ビニルシート撤去		m ²	1			1,170	代価表 0115
01	ビニルシート撤去	集積共	m ²	1	1	1,174.32	1,174.32	
	計						1,174.32	
	グレーチング蓋撤去	アルミ製	か所	1			7,640	代価表 0116
01	床マホールの点検口撤去	集積共	か所	1	1	7,635.6	7,635.6	
	計						7,635.6	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アミ切り撤去	アミ製 屋根+外壁 W35 集積共	m	1			1,640	代価表 0117
01	板金工		人	0.15	0.3	29,100	1,309.5	○
	その他		式	1	0.25	1,309.5	327.38	
	計						1,636.88	
	コンクリート平板敷き撤去	300*300	m ²	1			1,120	代価表 0118
01	コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.11	1	10,196.99	1,121.67	
	計						1,121.67	
	発生材積込み	無筋コンクリート類	m ³	1			7,650	代価表 0119
01	発生材積込み	コンクリート類 人力	m ³	1	1	7,646.08	7,646.08	
	計						7,646.08	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	発生材積込み	建設発生木材	m ³	1			5,870	代価表 0120
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	m ³	1			6,750	代価表 0121
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	m ³	1	1	6,754.72	6,754.72	
	計						6,754.72	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 建設発生木材 DID区間有り 23.0km以下	m ³	1			5,400	代価表 0122
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間有り 23.0km以下	m ³	1	1	5,400.5	5,400.5	
	計						5,400.5	
	アミ笠木 クリーニング	W175	m	1			65	代価表 0123
01	床清掃		m ²	0.175	1	369.68	64.69	
	計						64.69	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アルミ笠木 仮撤去・復旧	直線 W175 取付金物共	m	1			11,700	代価表 0124
01	板金工		人	0.24	1.4	29,100	9,777.6	○
	その他		式	1	0.2	9,777.6	1,955.52	
	計						11,733.12	
	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	1			▲31	代価表 0125
01	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	1	0.001	▲30,500	▲30.5	
	計						▲30.5	
	アルミ庇列・コング	W500×1200	m ²	1			370	代価表 0126
01	床清掃		m ²	1	1	369.68	369.68	
	計						369.68	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	耐候性塗料塗り (D P)	鉄鋼面 上塗り3級 錆止工程C塗料A 下地RB種 (塗替え面)	m ²	1			2,330	代価表 0127
	耐候性塗料塗り (D P)	鉄鋼面 塗替え 3級 錆止め塗料 下地調整別途	m ²	1	1	2,210	2,210	
02	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種 (塗替え面)	m ²	1	1	121.3	121.3	
	計						2,331.3	
	クランプ	ステンレス製	カ所	1			37,900	代価表 0128
01	手摺 I-401	MA1ハウス 1型 L800	カ所	1	1	14,800	14,800	
	クランプ (足掛)	ステンレス製 8-31-1	カ所	3	1	7,700	23,100	
	計						37,900	
	塩化ビニル樹脂系 シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 平場 (スロープ 部)	m ²	1			7,790	代価表 0129
01	塩化ビニル樹脂系 シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 平場	m ²	1	1	7,790	7,790	
	計						7,790	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ケレン塗膜防水	(X-2) 柱天端	m ²	1			8,400	代価表 0130
01	ケレン塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	内部仕上足場	脚立足場 供用1日賃料 修理費含む 階高4.0m以下 6.7ヶ月	m ²	1			1,150	代価表 0131
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	587.16	587.16	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	201	2.54	510.54	
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	50.4	50.4	
	計						1,148.1	
	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 15~20m未満 6.7ヶ月	m ²	1			1,790	代価表 0132
01	単管一本足場	掛払い手間 15~20m未満 -	m ²	1	1	1,592.89	1,592.89	
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 15~20m未満 -	m ²	1	201	0.84	168.84	
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 15~20m未満 -	m ²	1	1	28.11	28.11	
	計						1,789.84	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	充填工法 露筋	コンクリート打放し仕上げ面 エポキシ樹脂モルタル 深さ30mm程度	m ²	1			23,900	代価表 0133
01	既存下地の処理	ケレン清掃	m ²	1	1	230	230	代価表 0001
02	コンクリートはつり	床 厚30mm 集積共	m ²	1	1	6,005.32	6,005.32	
03	錆止め塗料		m ²	1	1	1,928.57	1,928.57	代価表 0134
04	エポキシ樹脂モルタル		m ²	1	1	15,774.02	15,774.02	代価表 0135
	計						23,937.91	
	錆止め塗料		m ²	1			1,930	代価表 0134
01	錆止めペイント		m ²	0.72	1	1,800	1,296	
02	塗装工		人	0.017	1	30,500	518.5	○
	その他		式	1	0.22	518.5	114.07	
	計						1,928.57	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	エポキシ樹脂モルタル		m ²	1			15,800	代価表 0135
01	表面被膜プライマー		m ²	1	1	1,847.83	1,847.83	代価表 0136
02	ポリマーセメントモルタル		m ²	0.03	1	276,000	8,280	
03	左官		人	0.13	1	28,500	3,705	○
04	普通作業員		人	0.038	1	23,300	885.4	○
	その他		式	1	0.23	4,590.4	1,055.79	
	計						15,774.02	
	表面被膜プライマー		m ²	1			1,850	代価表 0136
01	エポキシ樹脂プライマー		m ²	1	0.1	2,230	223	
02	左官		人	0.03	1	28,500	855	○
03	普通作業員		人	0.02	1	23,300	466	○
	その他		式	1	0.23	1,321	303.83	
	計						1,847.83	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ノズル床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m ²	1			4,840	代価表 0137
01	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m ²	1	1	4,844.71	4,844.71	
	計						4,844.71	
	SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	m	1			790	代価表 0138
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロムフリー1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	0.4	1,969.69	787.88	
	計						787.88	
	無収縮モルタル	W130×H100	m	1			4,640	代価表 0139
01	無収縮モルタル		m ³	0.013	1	357,000	4,641	
	計						4,641	
	SUS手すりクリーニング		m	1			150	代価表 0140
01	床清掃		m ²	0.4	1	369.68	147.87	
	計						147.87	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スパンデック板撤去・復旧		m ²	1			12,900	代価表 0141
01	内装工		人	0.25	1.4	30,900	10,815	○
	その他		式	1	0.19	10,815	2,054.85	
	計						12,869.85	
01	壁つなぎ事前処理 (外壁アスベスト含有 仕上塗材部)	集塵装置付ドリル 化学防護服、保護マスク、防護メガネ	式	1			123,000	代価表 0142
	集塵装置付ドリル		台	1	15	2,200	33,000	
02	呼吸用保護具等		人	15	1	5,990	89,850	代価表 0143
	計						122,850	
	呼吸用保護具等		人	1			5,990	代価表 0143
01	化学防護服		着	1	1	1,380	1,380	
	半面型防護マスク		個	1	1	2,630	2,630	
03	防護メガネ		個	1	1	1,980	1,980	
	計						5,990	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスベスト成形板 (アスファルト防水層)撤去	<普通教室棟> 面積100m ² 整理清掃後片付け等 保護具等共	式	1			678,000	代価表 0144
01	整理清掃後片付け		m ²	100	1	550	55,000	
	カッター切	厚100mm程度	m	536	1	560	300,160	
03	れんが撤去	コンクリートブロック 集積共	m ³	10	1	19,945.45	199,454.5	
	既存防水層撤去	アスファルト防水層 端部金物撤去共 集積共	m ²	100	1	1,170	117,000	
05	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護メガネ	人	1	1	5,990	5,990	代価表 0145
	計						677,604.5	
	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護メガネ	人	1			5,990	代価表 0145
01	化学防護服		着	1	1	1,380	1,380	
	半面型防護マスク		個	1	1	2,630	2,630	
03	防護メガネ		個	1	1	1,980	1,980	
	計						5,990	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	アスベスト成形板 撤去	<スクラップ棟> 面積70㎡ 整理清掃後片付け・飛散防止幕等 保護具等共	式	1			762,000	代価表 0146
01	整理清掃後片付け		㎡	70	1	500	35,000	
02	床養生	プラスチックシート0.15mm 2重	㎡	70	1	1,670	116,900	
03	壁養生	プラスチックシート0.08mm	㎡	298	1	1,270	378,460	
04	天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	70	1	3,229.38	226,056.6	
05	呼吸用保護具等		人	1	1	5,990	5,990	代価表 0143
	計						762,406.6	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮囲い	フェンスバリアード(A) H=1800 全面シート張り共 7.7ヶ月	m	1			6,080	代価表 0147
01	仮囲い(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 定額損料	カ所	0.55555	1	2,636.35	1,464.62	
02	仮囲い(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 月額損料	カ所	0.55555	7.7	630.25	2,696.04	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	㎡	1.8	1	814.97	1,466.95	
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	1.8	231	0.88	365.9	
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	㎡	1.8	1	50.33	90.59	
	計						6,084.1	
	仮囲い	フェンスバリアード(B) H=1800 全面シート張り共 7.7ヶ月	m	1			8,510	代価表 0148
01	仮囲い(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(B) 定額損料	カ所	0.55555	1	6,871.33	3,817.37	
02	仮囲い(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(B) 月額損料	カ所	0.55555	7.7	647.89	2,771.5	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	㎡	1.8	1	814.97	1,466.95	
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	1.8	231	0.88	365.9	
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	㎡	1.8	1	50.33	90.59	
	計						8,512.31	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	キヤスター	W6000×H1800 7.7ヶ月	カ所	1			67,700	代価表 0149
01	キヤスター (ハ補付)	H2.0 W5.4 両引き 定額損料	カ所	1	1	21,624.26	21,624.26	
02	キヤスター (ハ補付)	H2.0 W5.4 両引き 月額損料	カ所	1	7.7	5,985	46,084.5	
	計						67,708.76	
	アスファルト舗装	根切り及びブロック縁石150×150×600 含む	式	1			390,000	代価表 0150
01	根切り	小規模土工	m3	10	1	1,146.6	11,466	
02	アスファルト舗装	A-3-15 歩道部	m ²	50	1	3,300	165,000	
03	ブロック縁石	150×150×600	m	40	1	5,350	214,000	
	計						390,466	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事 (東住吉支援学校) (大規模改修工事) 普通教室棟			電灯コンセント設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蛍光管処分費		1	式		3,866	別紙 00-0001
蛍光管処分費		19.33	kg	200	3,866	
計					3,866	
撤去工事	再使用する	1	式		39,000	別紙 00-0002
コンセント 撤去	2P15A×2 再使用する	30	個	1,300	39,000	代価表 0003
計					39,000	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事 (東住吉支援学校) (大規模改修工事) 普通教室棟			電灯コンセント設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		353,096	別紙 00-0003
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	38	個	3,150	119,700	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	5	個	1,990	9,950	
HID灯器具 撤去	直付 400W以下 再使用しない	12	個	4,180	50,160	
安定器収納盤 撤去	再使用しない	2	面	1,400	2,800	代価表 0004
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	150	m	160	24,000	
金属製可とう電線管 (レスパション用等) 撤去	F38 再使用なし	1	m	430	430	
換気扇 撤去	300φ 取付枠共 (再使用無し)	16	台	6,520	104,320	
キャブ-カバー 撤去	換気扇300φ用 再使用しない	16	台	1,090	17,440	代価表 0005
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	10	m	840	8,400	
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	2	m	640	1,280	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	36	m	110	3,960	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	12	m	88	1,056	
丸形露出ボックス 撤去	再使用しない	12	個	800	9,600	代価表 0006
計					353,096	

代価表

その他								単対象	備考
N0	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN が-ト ⁺ 付き	個	1			25,200		代価表 0001
01	LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	個	1	1	13,800	13,800		
02	が-ト ⁺	LSS-4-65用	個	1	1	3,400	3,400		
03	雑材料		式	1	0.05	17,200	860		
04	電工		K01+K02	0.178	1	31,920	5,681.76	○	
			人						
	その他		式	1	0.26	5,681.76	1,477.26		
	計						25,219.02		
	コンセント	2P15A×2 施工費	個	1			3,260		代価表 0002
01	電工		人	0.081	1	31,920	2,585.52	○	
			式	1	0.26	2,585.52	672.24		
	計						3,257.76		

代価表

その他								単対象	備考
N0	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	コンセント 撤去	2P15A×2 再使用する	個	1			1,300		代価表 0003
01	電工		人	0.081	0.4	31,920	1,034.21	○	
			式	1	0.26	1,034.21	268.89		
	計						1,303.1		
	安定器取納盤 撤去	再使用しない	面	1			1,400		代価表 0004
01	電工		人	0.174	0.2	31,920	1,110.82	○	
			式	1	0.26	1,110.82	288.81		
	計						1,399.63		
	ファンカバー撤去	換気扇300φ用 再使用しない	台	1			1,090		代価表 0005
01	電工		人	0.09	0.3	31,920	861.84	○	
			式	1	0.26	861.84	224.08		
	計						1,085.92		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	丸形露出ボックス 撤去	再使用しない	個	1			800	代価表 0006
01	位置ボックス 撤去	再使用しない	個	1	1	804.38	804.38	
	計						804.38	
	電極 撤去	5P 再使用しない	組	1			5,910	代価表 0007
01	電工		人	0.49	0.3	31,920	4,692.24	○
	その他		式	1	0.26	4,692.24	1,219.98	
	計						5,912.22	
	クランプスイッチ	3W 15A×1 ネム付 防水型	個	1			4,040	代価表 0008
01	クランプスイッチ	3W 15A×1 ネム付 防水型	個	1	1	1,200	1,200	
02	雑材料		式	1	0.02	1,200	24	
			K01					
03	電工		人	0.07	1	31,920	2,234.4	○
	その他		式	1	0.26	2,234.4	580.94	
	計						4,039.34	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カバープレート 撤去	丸型 金属製 再使用しない	個	1			230	代価表 0009
01	電工		人	0.019	0.3	31,920	181.94	○
	その他		式	1	0.26	181.94	47.3	
	計						229.24	
	カバープレート 撤去	角型 金属製 再使用しない	個	1			230	代価表 0010
01	電工		人	0.019	0.3	31,920	181.94	○
	その他		式	1	0.26	181.94	47.3	
	計						229.24	
	ノズルプレート 撤去	角型 金属製 再使用しない	個	1			230	代価表 0011
01	電工		人	0.019	0.3	31,920	181.94	○
	その他		式	1	0.26	181.94	47.3	
	計						229.24	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(大規模改修工事)(大阪府立東住吉支援学校) 1号棟				給排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	29	個	8,610	249,690	
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	4	個	11,100	44,400	
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	1	個	20,900	20,900	
ラニクパバクワイ弁	10K(カロー) 80A	2	個	36,500	73,000	
吸排気弁	ステンレス製 20	1	個	25,500	25,500	
自動エア抜弁	20A	1	個	16,400	16,400	
ボールタップ	25A	1	個	26,900	26,900	
ブランク・キャップ 止め	屋内一般 鋼管用ブランク 20A	18	か所	2,990	53,820	
ブランク・キャップ 止め	屋内一般 鋼管用ブランク 25A	82	か所	3,670	300,940	
ブランク・キャップ 止め	屋外架空・暗渠 HI用キャップ 50A	3	か所	3,500	10,500	
ブランク・キャップ 止め	屋外架空・暗渠 HI用キャップ 80A	1	か所	5,590	5,590	
ブランク・キャップ 止め	屋外架空・暗渠 HI用キャップ 125A	1	か所	11,600	11,600	代価表 0001
ブランク・キャップ 止め	屋外架空・暗渠 HI用キャップ 150A	1	か所	11,600	11,600	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	44	か所	5,350	235,400	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 16A 保温無	1	か所	3,700	3,700	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(大規模改修工事)(大阪府立東住吉支援学校) 1号棟				給排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	1	か所	4,110	4,110	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	1	か所	4,550	4,550	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	1	か所	5,780	5,780	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	2	か所	5,350	10,700	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	2	か所	5,780	11,560	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温有	1	か所	7,430	7,430	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温有	1	か所	9,920	9,920	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温有	1	か所	10,300	10,300	
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	2	か所	5,350	10,700	
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	5	か所	5,350	26,750	
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 75A 保温有	4	か所	7,860	31,440	
ルキンパジョイント	ベローズ形 25A	1	個	8,040	8,040	
ルキンパジョイント	ベローズ形 80A	1	個	26,400	26,400	
横水栓	T200SNR13	1	個	4,810	4,810	
横水栓	T23BQ13	7	個	9,040	63,280	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(大規模改修工事)(大阪府立東住吉支援学校) 1号棟				給排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水栓(据付)	20	54	個	3,240	174,960	
水栓(据付)	25	16	個	3,640	58,240	
保温工事		1	式		4,571,383	別紙 00-0003
配管支持架台		1	式		1,466,112	別紙 00-0004
はつり工事		1	式		718,041	別紙 00-0005
コンクリート類処分費		1	式		90	別紙 00-0006
撤去工事	再使用する	1	式		93,560	別紙 00-0007
撤去工事	再使用しない	1	式		225,665	別紙 00-0008
アース対策工事		1	式		65,520	別紙 00-0009
アース含有材梱包運搬費		1	式		87	別紙 00-0010
産業廃棄物処分費		1	式		3,878	別紙 00-0011
有価材		1	式		▲615	別紙 00-0012
水質試験費		1	式		89,800	別紙 00-0013
計					13,832,321	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(大規模改修工事)(大阪府立東住吉支援学校) 1号棟				消火設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	1	m	8,060	8,060	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 100A	13	m	20,900	271,700	
ラインク*仕切弁	10K(フランジ) 80A	1	個	56,600	56,600	
ラインク*仕切弁	10K(フランジ) 100A	2	個	81,400	162,800	
ラインク*逆止弁	10K(フランジ) 100A	1	個	69,900	69,900	
消火栓弁	差込式 40A	1	個	19,400	19,400	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温有	2	か所	6,600	13,200	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温有	1	か所	7,450	7,450	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 100A	1	個	31,600	31,600	
膨張タテ改造工事		1	式		18,180	別紙 00-0014
搬出費		1	式		190,300	別紙 00-0015
保温工事		1	式		372,420	別紙 00-0016
製作金物		1	式		89,166	別紙 00-0017
コンクリート工事	配管架台用	1	式		41,659	別紙 00-0018
撤去工事	再使用しない	1	式		212,795	別紙 00-0019

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大規模改修工事)(大阪府立東住吉支援学校) 1号棟				衛生機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		103,620	別紙 00-0001
小便器撤去	専用洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	3	組	10,200	30,600	
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	5	組	13,100	65,500	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1	m3	7,520	7,520	
計					103,620	
産業廃棄物処分費		1	式		2,330	別紙 00-0002
衛生器具類処分費	小便器(壁掛形ストル)	3	組	410	1,230	
衛生器具類処分費	洋風便器(フラッシュ弁方式)	5	組	220	1,100	
計					2,330	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大規模改修工事)(大阪府立東住吉支援学校) 1号棟				給排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		4,571,383	別紙 00-0003
給水管 保温	グラスカール 屋内露出 合成樹脂製か ^パ -1 20A	332.3	m	3,170	1,053,391	
給水管 保温	グラスカール 屋内露出 合成樹脂製か ^パ -1 25A	121.7	m	3,260	396,742	
給水管 保温	グラスカール 屋内露出 合成樹脂製か ^パ -1 32A	72.1	m	3,400	245,140	
給水管 保温	グラスカール 屋内露出 合成樹脂製か ^パ -1 40A	19.1	m	3,490	66,659	
給水管 保温	グラスカール 屋内露出 合成樹脂製か ^パ -1 50A	110.5	m	3,740	413,270	
給水管 保温	グラスカール 屋内露出 合成樹脂製か ^パ -1 65A	9.1	m	4,050	36,855	
給水管 保温	ボリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	0.9	m	7,240	6,516	
給水管 保温	ボリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	1.8	m	7,650	13,770	
給水管 保温	ボリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 40A	1	m	8,740	8,740	
給水管 保温	ボリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 65A	154	m	10,400	1,601,600	
給水管 保温	ボリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 80A	64	m	11,300	723,200	
給水用弁類 保温	ボリスチレン 屋外露出 ステンレス鋼板 20A	1	個	1,450	1,450	代価表 0002
給水用弁類 保温	ボリスチレン 屋外露出 ステンレス鋼板 40A	1	個	1,750	1,750	代価表 0003
フレキシブルジョイント 保温	ボリスチレン 屋外露出 ステンレス鋼板 25A	1	個	2,300	2,300	代価表 0004

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大規模改修工事)(大阪府立東住吉支援学校) 1号棟				給排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		4,571,383	別紙 00-0003
計					4,571,383	
配管支持架台		1	式		1,466,112	別紙 00-0004
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	220.8	m	6,640	1,466,112	
計					1,466,112	
はつり工事		1	式		718,041	別紙 00-0005
機械はつり(ガンテント'カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	16	か所	17,400	278,400	
機械はつり(ガンテント'カッターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	28	か所	15,700	439,600	
とりこわし発生材運搬	ガンテントトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 2.0km以下	0.02	m3	2,070	41	
計					718,041	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大規模改修工事)(大阪府立東住吉支援学校) 1号棟				給排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート類処分費		1	式		90	別紙 00-0006
コンクリート処分費	無筋コンクリート	0.02	m3	4,505	90	
計					90	
撤去工事	再使用する	1	式		93,560	別紙 00-0007
衛生器具類撤去再使用する	水栓類 20	54	個	1,300	70,200	
衛生器具類撤去再使用する	水栓類 25	16	個	1,460	23,360	
計					93,560	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大規模改修工事)(大阪府立東住吉支援学校) 1号棟			給排水設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		225,665	別紙 00-0008
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 25A	3	m	1,520	4,560	
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 15A	1.5	m	570	855	
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 25A	3.5	m	910	3,185	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 20A	2.6	m	690	1,794	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 25A	7.3	m	830	6,059	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 40A	7.3	m	1,120	8,176	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 50A	25.5	m	1,420	36,210	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 150A	6.9	m	3,950	27,255	
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	5.2	m	2,090	10,868	
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 40A 再使用しない	7.3	m	2,380	17,374	
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	24	m	2,660	63,840	
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 150A 再使用しない	6.9	m	5,260	36,294	
フレキシアパダメント撤去再使用しない	25A	1	個	1,230	1,230	代価表 0005
衛生器具類撤去再使用しない	水栓類 13	9	組	860	7,740	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大規模改修工事)(大阪府立東住吉支援学校) 1号棟			給排水設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		225,665	別紙 00-0008
産業廃棄物積込・運搬費		0.03	m3	7,520	225	
計					225,665	
アスベスト対策工事		1	式		65,520	別紙 00-0009
化学防護服		8	着	1,380	11,040	
半面形防塵マスク		8	個	2,630	21,040	
防護メガネ		8	個	1,980	15,840	
集塵機付ドリル		8	日	2,200	17,600	
計					65,520	
アスベスト含有材梱包運搬費		1	式		87	別紙 00-0010
アスベスト含有材集積・梱包費	密封処理(二重梱包)	0.01	m3	1,230	12	
アスベスト含有材積込・運搬費		0.01	m3	7,520	75	代価表 0006
計					87	

機械設備工事(大規模改修工事)(大阪府立東住吉支援学校) 1号棟				消火設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		212,795	別紙 00-0019
消火補給水槽 撤去再使用しない	FRPφ 3.0×3.0×2.0H	1	基	93,100	93,100	代価表 0010
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 100A	2.3	m	4,450	10,235	
弁類撤去 再使用しない	80A	1	個	4,190	4,190	
弁類撤去 再使用しない	100A	1	個	4,940	4,940	
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	2.3	m	4,060	9,338	
産業廃棄物積込・ 運搬費		12.1	m3	7,520	90,992	
計					212,795	
アスベスト対策費		1	式		11,980	別紙 00-0020
化学防護服		2	個	1,380	2,760	
半面防護マスク		2	個	2,630	5,260	
防護帽子		2	個	1,980	3,960	
計					11,980	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大規模改修工事)(大阪府立東住吉支援学校) 1号棟				消火設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト含有材 梱包運搬費		1	式		87	別紙 00-0021
アスベスト含有材 集積・梱包費		0.01	m3	1,230	12	
アスベスト含有材 積込・運搬費		0.01	m3	7,520	75	代価表 0011
計					87	
産業廃棄物処分費		1	式		15,072	別紙 00-0022
ガラスくず		0.01	t	13,100	131	
金属くず		1.11	t	13,100	14,541	
石綿含有産業廃棄物		0.01	m3	40,000	400	
計					15,072	
有価材		1	式		▲2,700	別紙 00-0023
ベビーHI		0.03	t	▲33,000	▲990	
故鉄B		0.06	t	▲28,500	▲1,710	
計					▲2,700	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大規模改修工事)(大阪府立東住吉支援学校) 1号棟				給湯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		400,000	別紙 00-0024
瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 24号	4	台	100,000	400,000	
計					400,000	
撤去工事	再使用する	1	式		162,400	別紙 00-0025
壁掛型 ガス給湯器24号 撤去	再使用する	4	台	40,600	162,400	代価表 0012
計					162,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		14,835	別紙 00-0026
フレキシブルジョイント(給湯器接続用) 撤去再使用しない	ステンレス製 20A 300mm	8	本	1,230	9,840	代価表 0013
強化ガラスホース 撤去再使用しない	15A 400L	4	本	1,230	4,920	代価表 0014
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m3	7,520	75	
計					14,835	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大規模改修工事)(大阪府立東住吉支援学校) 1号棟				給湯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7ｽﾊﾞｽ対策費		1	式		11,980	別紙 00-0027
化学防護服		2	個	1,380	2,760	
半面防護マスク		2	個	2,630	5,260	
防護靴		2	個	1,980	3,960	
計					11,980	
7ｽﾊﾞｽ含有材 梱包運搬費		1	式		87	別紙 00-0028
7ｽﾊﾞｽ含有材 集積・梱包費		0.01	m3	1,230	12	
7ｽﾊﾞｽ含有材 積込・運搬費		0.01	m3	7,520	75	代価表 0011
計					87	
産業廃棄物処分費		1	式		531	別紙 00-0029
金属くず		0.01	t	13,100	131	
石綿含有産業廃棄物		0.01	m3	40,000	400	
計					531	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率別	備考
	ブラダ・キャップ 止め	屋外架空・暗渠 田用キャップ 125A	か所	1			11,600		代価表 0001
01	ブラダ・キャップ 止め	屋外架空・暗渠 田用キャップ 150A	か所	1	1	11,572.31	11,572.31		
	計						11,572.31		
	給水用弁類 保温	ホリスチン 屋外露出 ステンレス鋼板 20A	個	1			1,450		代価表 0002
01	給水管 保温	ホリスチン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	m	0.2	1	7,239.46	1,447.89		
	計						1,447.89		
	給水用弁類 保温	ホリスチン 屋外露出 ステンレス鋼板 40A	個	1			1,750		代価表 0003
01	給水管 保温	ホリスチン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 40A	m	0.2	1	8,744.37	1,748.87		
	計						1,748.87		
	フレンジジョイント 保温	ホリスチン 屋外露出 ステンレス鋼板 25A	個	1			2,300		代価表 0004
01	給水管 保温	ホリスチン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A	m	0.3	1	7,651.91	2,295.57		
	計						2,295.57		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率別	備考
	フレンジジョイント 撤去再使用しない	25A	個	1			1,230		代価表 0005
01	配管工		人	0.1	0.3	32,640	979.2	○	
	その他		式	1	0.26	979.2	254.59		
	計						1,233.79		
	アスベスト含有材 積込・運搬費		m3	1			7,520		代価表 0006
01	産業廃棄物積込・ 運搬費		m3	1	1	7,520	7,520		
	計						7,520		
	貫通部閉塞		か所	1			12,400		代価表 0007
01	ダクト端部閉塞		m	0.25	1	41,706.17	10,426.54		
02	ブラダ・キャップ 止め	屋外架空・暗渠 田用キャップ 25A	か所	1	1	1,986.83	1,986.83		
	計						12,413.37		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電極座設置			1			5,780		代価表 0008
01	配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	か所	1	1	5,781.89	5,781.89		
			か所						
	計						5,781.89		
	フキンブッシュポイント 保温	ホリスチン 屋外露出 ステンレス鋼板 100A	個	1			10,400		代価表 0009
01	給水管 保温	ホリスチン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A		0.75	1	13,912.56	10,434.42		
			m						
	計						10,434.42		
	消火補給水槽 撤去再使用しない	FRP ねね3.0×3.0×2.0H	基	1			93,100		代価表 0010
01	設備機械工		人	5.5	0.4	33,600	73,920		○
			式	1	0.26	73,920	19,219.2		
	計						93,139.2		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	フスベト含有材 積込・運搬費		m3	1			7,520		代価表 0011
01	産業廃棄物積込・ 運搬費		m3	1	1	7,520	7,520		
			m3						
	計						7,520		
	壁掛型 ガス給湯器24号 撤去	再使用する	台	1			40,600		代価表 0012
01	配管工		人	2.47	0.4	32,640	32,248.32		○
			式	1	0.26	32,248.32	8,384.56		
	計						40,632.88		
	フキンブッシュ(給 湯器接続用) 撤去再使用しない	ステンレス製 20A 300mm	本	1			1,230		代価表 0013
01	配管工		人	0.1	0.3	32,640	979.2		○
			式	1	0.26	979.2	254.59		
	計						1,233.79		

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	強化がスホース 撤去再使用しない	15A 400L	本	1			1,230	代価表 0014
01	配管工		人	0.1	0.3	32,640	979.2	○
			式	1	0.26	979.2	254.59	
	計						1,233.79	
	配管切断	冷媒配管 屋内露出 9.5/15.9	か所	1			3,210	代価表 0015
01	配管工		人	0.26	0.3	32,640	2,545.92	○
			式	1	0.26	2,545.92	661.94	
	計						3,207.86	
	配管切断	冷媒配管 屋外露出 9.5/15.9	か所	1			3,210	代価表 0016
01	配管工		人	0.26	0.3	32,640	2,545.92	○
			式	1	0.26	2,545.92	661.94	
	計						3,207.86	